Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Книга 2. Часть 3. Локальные сметы

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ2.3

Шифр раздела

Том 11.2.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	405-22		03.03.22
2.	405-22		20.06.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Книга 2. Часть 3. Локальные сметы

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ2.3

Шифр раздела

Том 11.2.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	405-22		03.03.22
2.	405-22		20.06.22

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Страница
1		Содержание	2
2	02-01-30 искл	Технологические каналы слаботочных систем	3 – 6
3	02-01-31 искл	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	7 – 9
4	02-01-32 доб	Внутренние сети медицинского газоснабжения	10-13
5	02-01-32 доб	Внутренние сети медицинского газоснабжения	14 – 68
6	02-01-33	Технологические решения	69 – 124
7	02-01-33	Технологические решения. Медицинские приборы	125 – 180
8	02-01-34	Вертикальный транспорт	181 – 190
9	02-01-34 искл	Вертикальный транспорт	191 – 196
10	02-01-35 доб	Система оповещения и управления эвакуацией	197 – 204
11	02-01-35 искл	Система оповещения и управления эвакуацией	205 – 210
12	02-01-36 искл	Автоматическая пожарная сигнализация	211 – 218
13	02-01-36 доб	Автоматическая пожарная сигнализация	219 – 226
14	02-01-37 искл	Противопожарная автоматика здания	227 – 231
15	02-01-37 доб	Противопожарная автоматика здания	232 – 237
16	02-01-38 искл	Противодымная защита	238 – 242
17	02-01-38 доб	Противодымная защита	243 – 269
18	02-01-39 искл	АУППТ	270 – 273

СОДЕРЖАНИЕ

19	02-01-39 доб	АУППТ	274 – 277
20	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	278 – 279
21	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	280 – 282
22	02-01-41 искл	ОЗДС	283 – 285
23	02-01-41 доб	ОЗДС	286 – 288
24	02-01-42 искл	Автоматика вентиляции	289-290
25	02-01-43 доб	Система усиления сигнала сотовой связи	291 – 292
26	02-01-44 доб	Огнезащита конструкций	293 – 298
27	02-01-45 доб	Пневмопочта ЦКБ	299 – 307
28	02-01-46 доб	МПТА	308 – 309
29	02-02-03 искл	Отделка фасада	310 – 317
30	02-02-03 доб	Отделка фасада	318 – 339
31	02-03-01 искл	Реставрационные работы	340 – 353
32	02-03-01 доб	Реставрационные работы	354 – 381
33	02-03-02 искл	Реставрационные работы	382 – 386
34	02-03-02 доб	Реставрационные работы	387 – 394
35	02-01-47	Перемещение мусора	395 – 396
36	04-01-01 доб	Система наружного электроснабжения	397 – 424
37	04-01-01 искл	Система наружного электроснабжения	425 – 435
38	04-01-02 доб	Архитектурное электроосвещение фасадов	436 – 442
39	04-01-02 искл	Архитектурное электроосвещение фасадов	443 – 447
40	04-01-03 доб	Система резервного электроснабжения	448 – 449
41	04-01-03 искл	Монтаж ДГУ и ИБП	450 – 452
42	04-01-05 искл	Архитектурное решение. Трансформаторная подстанция	453 – 455
43	04-01-05 доб	Архитектурное решение. Трансформаторная подстанция	456 – 475
44	04-01-06 доб	Конструктивные решения . Трансформаторная подстанция	476 – 498
45	04-01-06 искл	Конструктивные решения . Трансформаторная подстанция	499 – 505
46	05-01-02 доб	Внешние сети связи	506 – 527
47	06-01-01 доб	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	528 – 543
48	06-01-01 искл	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	544 – 557
49	06-01-02 искл	Наружные сети теплоснабжения	558 – 567
50	06-01-02 доб	Наружные сети теплоснабжения	568 – 613
51	06-01-03 искл	Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/	614 – 618
52	06-01-03 доб	Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/	619 – 640
53	07-01-01 искл	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	641 – 654
54	07-01-01 доб	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	655 – 666
55	09-01-01 искл	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации	667 – 670
56	09-01-01 доб	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации	671 – 676
57	09-01-02 искл	ПНР. ЛВС, СКС	677 – 680
58	09-01-02 доб	ПНР. ЛВС, СКС	681 – 692
59	09-01-03 искл	ПНР. СКУД	693 – 696
60	09-01-03 доб	ПНР. СКУД	697 – 705
61	09-01-05 искл	ПНР. Видеонаблюдение	706 – 709
62	09-01-05 доб	ПНР. Видеонаблюдение	710 – 715
63	09-01-06 искл	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация	716 – 721
64	09-01-06 доб	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация	722 – 730
65	09-01-07 искл	ПНР. Система звукофикациии. Устройство конференц систем	731 – 736
66	09-01-08 искл	ПНР. Противопожарная автоматика здания	737 – 740
67	09-01-08 доб	ПНР. Противопожарная автоматика здания	741 – 749
68	09-01-12 искл	ПНР. АСУД	750 – 753
69	09-01-12 доб	ПНР. АСУД	754 – 762
70	09-01-13 искл	ПНР. АК	763 – 766
71	09-01-13 доб	ПНР. АК	767 – 772
72	09-01-14 искл	ПНР АСКУЭ	773 – 776
73	09-01-14 доб	ПНР АСКУЭ	777 – 782
74	09-01-15 искл	ПНР ОЗДС	783 – 786
75	09-01-17 доб	ПНР. Лифтовое оборудование	787 – 792
76	09-01-17 искл	ПНР. Лифтовое оборудование	793 – 795
77	09-01-18 доб	ПНР Системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления	796 – 800
78	09-01-18 искл	ПНР Системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления	801 – 802
79	09-01-20 доб	ПНР. Внутренние сети водоснабжения	803 – 804
80	09-01-20 искл	ПНР. Внутренние сети водоснабжения	805 – 806
81	09-01-21 искл	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	807 – 810
82	09-01-21 доб	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	811 – 846
83	09-01-22 доб	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.	847 – 849
84	09-01-23 доб	ПНР Пневмопочта	850 – 855
85	09-01-24 доб	ПНР. ЦТП	856 – 857
86	09-01-25 доб	ПНР СОУЭ	858 – 863
87	09-01-26 доб	ПНР АУППТ	864 – 869
88	09-02-01 доб	Утилизация отходов мусора	870 – 870
89	09-02-02 доб	Утилизация отходов грунта	871 – 872

СОДЕРЖАНИЕ

90	09-03-01 доб	Подготовка технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию	873
91	09-03-02 доб	Подготовка технических планов линейных сооружений	874
92		Смета на мониторинг	875-876
93		Разрешение	877

Форма № 1а

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-30

(локальный сметный расчет)

02-01-30 Технологические каналы слаботочных систем искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 85,19	- 85,19	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 717,09	- 717,09	чел.час.
Средства на оплату труда	- 6,35	- 6,35	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 02-01-30 Технологические каналы слаботочных систем.07-09-2015-ИОС.5.16.1.С

Раздел: Монтажные работы

1	м10-06-037-5	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм/Шкаф ШМН1У-3А вВ4.100.086-02/	*1 ШТ.*	-8	99,00				
		ЗП			18,68		- 149,44	1	- 149,44
		ЭМ			2,15		- 17,20	1	- 17,20
		МР			78,17		- 625,36	1	- 625,36
1,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,216	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100			- 149,44	100	- 149,44
		СП от ФОТ	*%*	65			- 97,14	65	- 97,14
		ЗТР	*чел-ч*	2,06			- 16,48		
		Всего по позиции					**- 1 038,58**		**- 1 038,58**
2	м10-06-037-9	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 1 ЖЩ4.103.012/	*1 ШТ.*	-7	24,06				
		ЗП			18,60		- 130,20	1	- 130,20
		ЭМ			1,70		- 11,90	1	- 11,90
		МР			3,76		- 26,32	1	- 26,32
2,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,112	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100			- 130,20	100	- 130,20
		СП от ФОТ	*%*	65			- 84,63	65	- 84,63
		ЗТР	*чел-ч*	2,18			- 15,26		
		Всего по позиции					**- 383,25**		**- 383,25**
3	м10-06-037-9	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 2 ЖЩ4.103.016/	*1 ШТ.*	-1	24,06				
		ЗП			18,60		- 18,60	1	- 18,60
		ЭМ			1,70		- 1,70	1	- 1,70
		МР			3,76		- 3,76	1	- 3,76
3,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,016	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100			- 18,60	100	- 18,60
		СП от ФОТ	*%*	65			- 12,09	65	- 12,09
		ЗТР	*чел-ч*	2,18			- 2,18		
		Всего по позиции					**- 54,75**		**- 54,75**
4	м10-06-037-9	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 1 ЖЩ4.103.018/	*1 ШТ.*	-1	24,06				
		ЗП			18,60		- 18,60	1	- 18,60
		ЭМ			1,70		- 1,70	1	- 1,70
		МР			3,76		- 3,76	1	- 3,76
4,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,016	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100			- 18,60	100	- 18,60
		СП от ФОТ	*%*	65			- 12,09	65	- 12,09
		ЗТР	*чел-ч*	2,18			- 2,18		
		Всего по позиции					**- 54,75**		**- 54,75**
5	м10-06-036-1	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D40) ЯТФИ.747111.002-02 (1 шт=1,19м)/	*100 м*	-0,245	750,17				
		Объем: -0,245=-24,5/100							
		ЗП			396,04		- 97,03	1	- 97,03
		ЭМ			115,81		- 28,37	1	- 28,37
		МР			238,32		- 58,39	1	- 58,39

5,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,05194	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 97,03	100	- 97,03
		СП от ФОТ	*%*	65		- 63,07	65	- 63,07
		ЗТР	*чел-ч*	44,7		- 10,95		
		Всего по позиции				**- 343,89**		**- 343,89**
6	м10-06-036-2	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D40) ЯТФИ.747111.002-02 (1 шт=1,19м)/	*100 м*	-0,2142	795,82			
		Объем: -0,2142=-21,42/100						
		ЗП			512,11	- 109,69	1	- 109,69
		ЭМ			105,19	- 22,53	1	- 22,53
		МР			178,52	- 38,24	1	- 38,24
6,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,071329	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 109,69	100	- 109,69
		СП от ФОТ	*%*	65		- 71,30	65	- 71,30
		ЗТР	*чел-ч*	57,8		- 12,38		
		Всего по позиции				**- 351,45**		**- 351,45**
7	м10-06-036-2	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D56) ЯТФИ.747111.002-04 (1 шт=1,195м)/	*100 м*	-0,0956	795,82			
		Объем: -0,0956=-9,56/100						
		ЗП			512,11	- 48,96	1	- 48,96
		ЭМ			105,19	- 10,06	1	- 10,06
		МР			178,52	- 17,07	1	- 17,07
7,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,031835	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 48,96	100	- 48,96
		СП от ФОТ	*%*	65		- 31,82	65	- 31,82
		ЗТР	*чел-ч*	57,8		- 5,53		
		Всего по позиции				**- 156,87**		**- 156,87**
8	м08-10-010-1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба армированная из ПВХ D=22/	*100 м*	-0,02	219,89			
		Объем: -0,02=-2/100						
		ЗП			139,54	- 2,79	1	- 2,79
		ЭМ			63,56	- 1,27	1	- 1,27
		МР			16,79	- 0,34	1	- 0,34
8,1	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	*шт.*	-3,5	0,00	0,00	1	0,00
8,2	301-9920	Трубки защитные гофрированные	*м*	-2,024	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	95		- 2,65	95	- 2,65
		СП от ФОТ	*%*	65		- 1,81	65	- 1,81
		ЗТР	*чел-ч*	15,2		- 0,30		
		Всего по позиции				**- 8,86**		**- 8,86**
9	м10-06-037-12	Коробка оконечная/Коробка D68х50 К 1030/	*100 шт.*	-0,2	445,31			
		Объем: -0,2=-20/100						
		ЗП			219,02	- 43,80	1	- 43,80
		МР			226,29	- 45,26	1	- 45,26
9,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,006	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 43,80	100	- 43,80
		СП от ФОТ	*%*	65		- 28,47	65	- 28,47
		ЗТР	*чел-ч*	24,72		- 4,94		
		Всего по позиции				**- 161,33**		**- 161,33**
10	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка К 1031/	*100 шт.*	-0,2	59,66			
		Объем: -0,2=-20/100						
		ЗП			56,05	- 11,21	1	- 11,21
		МР			3,61	- 0,72	1	- 0,72
10,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,002	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 11,21	100	- 11,21
		СП от ФОТ	*%*	65		- 7,29	65	- 7,29
		ЗТР	*чел-ч*	6,18		- 1,24		
		Всего по позиции				**- 30,43**		**- 30,43**
11	м10-06-036-1	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 27х2,0/	*100 м*	-0,2	750,17			
		Объем: -0,2=-20/100						
		ЗП			396,04	- 79,21	1	- 79,21
		ЭМ			115,81	- 23,16	1	- 23,16
		МР			238,32	- 47,66	1	- 47,66
11,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,0424	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 79,21	100	- 79,21
		СП от ФОТ	*%*	65		- 51,49	65	- 51,49
		ЗТР	*чел-ч*	44,7		- 8,94		
		Всего по позиции				**- 280,73**		**- 280,73**

12	м10-06-036-2	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 40х2,0/	*100 м*	-4,5	795,82			
		Объем: -4,5=-450/100						
		ЗП			512,11	- 2 304,50	1	- 2 304,50
		ЭМ			105,19	- 473,36	1	- 473,36
		МР			178,52	- 803,34	1	- 803,34
12,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-1,4985	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 2 304,50	100	- 2 304,50
		СП от ФОТ	*%*	65		- 1 497,93	65	- 1 497,93
		ЗТР	*чел-ч*	57,8		- 260,10		
		Всего по позиции				**- 7 383,63**		**- 7 383,63**
13	м10-06-036-2	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 56х2,5/	*100 м*	-6,5	795,82			
		Объем: -6,5=-650/100						
		ЗП			512,11	- 3 328,72	1	- 3 328,72
		ЭМ			105,19	- 683,74	1	- 683,74
		МР			178,52	- 1 160,38	1	- 1 160,38
13,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-2,1645	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	100		- 3 328,72	100	- 3 328,72
		СП от ФОТ	*%*	65		- 2 163,67	65	- 2 163,67
		ЗТР	*чел-ч*	57,8		- 375,70		
		Всего по позиции				**- 10 665,23**		**- 10 665,23**
14	м08-02-152-3	Конструкция сварная/Уголок 40х40х4/	*1 Т*	-0,025	573,91			
		ЗП			346,32	- 8,66	1	- 8,66
		ЭМ			143,51	- 3,59	1	- 3,59
		в т.ч. ЗПМ			2,70	*- 0,07*	1	*- 0,07*
		МР			84,08	- 2,10	1	- 2,10
		НР от ФОТ	*%*	95		- 8,29	95	- 8,29
		СП от ФОТ	*%*	65		- 5,67	65	- 5,67
		ЗТР	*чел-ч*	36		- 0,90		
		Всего по позиции				**- 28,31**		**- 28,31**

Итого по разделу: Монтажные работы **- 20 942,06** **- 20 942,06**

Раздел: Материалы

1	прайс	Шкаф ШМН1У-3А (420х600х270(гл.) вВ4.100.086-02	*шт.*	-8	1 109,00	- 8 872,00	1	- 8 872,00
		Всего по позиции				**- 8 872,00**		**- 8 872,00**
2	прайс	Ящик ЯП1 (300х300х100(гл.)) ЖЩ4.103.012	*шт.*	-7	212,16	- 1 485,12	1	- 1 485,12
		Всего по позиции				**- 1 485,12**		**- 1 485,12**
10	прайс	Ящик ЯП2 (800х600х140(гл.)) ЖЩ4.103.016	*шт.*	-1	212,16	- 212,16	1	- 212,16
		Всего по позиции				**- 212,16**		**- 212,16**
11	прайс	Ящик ЯП1 (500х500х100(гл.)) ЖЩ4.103.018	*шт.*	-1	352,36	- 352,36	1	- 352,36
		Всего по позиции				**- 352,36**		**- 352,36**
12	прайс	Угольник ЯТФИ.747111.002	*шт.*	-20	25,94	- 518,80	1	- 518,80
		Всего по позиции				**- 518,80**		**- 518,80**
13	прайс	Угольник ЯТФИ.747111.002-02	*шт.*	-18	41,83	- 752,94	1	- 752,94
		Всего по позиции				**- 752,94**		**- 752,94**
14	прайс	Угольник ЯТФИ.747111.002-04	*шт.*	-8	41,83	- 334,64	1	- 334,64
		Всего по позиции				**- 334,64**		**- 334,64**
15	прайс	Труба армированная из ПВХ ?22 57022	*м*	-2	6,91	- 13,82	1	- 13,82
		Всего по позиции				**- 13,82**		**- 13,82**
16	прайс	Муфта 50825	*шт.*	-20	1,09	- 21,80	1	- 21,80
		Всего по позиции				**- 21,80**		**- 21,80**
17	прайс	Коробка (?68х50)мм К1030	*шт.*	-20	9,48	- 189,60	1	- 189,60
		Всего по позиции				**- 189,60**		**- 189,60**
18	прайс	Крышка К1031	*шт.*	-20	7,05	- 141,00	1	- 141,00
		Всего по позиции				**- 141,00**		**- 141,00**
21	103-2100	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 27 мм, толщина стенки 3,2 мм	*м*	-20	34,78	- 695,60	1	- 695,60
		Всего по позиции				**- 695,60**		**- 695,60**
22	103-2121	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	*м*	-450	25,59	- 11 515,50	1	- 11 515,50
		Всего по позиции				**- 11 515,50**		**- 11 515,50**

23	103-2135	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	*м*	-650	60,00	- 39 000,00	1	- 39 000,00
		Всего по позиции				**- 39 000,00**		**- 39 000,00**
24	101-1844	Сталь угловая/Уголок 40х40х4/	*т*	-0,025	5 763,00	- 144,08	1	- 144,08
		Всего по позиции				**- 144,08**		**- 144,08**
Итого по разделу: Материалы						**- 64 249,42**		**- 64 249,42**
Итого по локальной смете: 02-01-30 Технологические каналы слаботочных систем.07-09-2015-ИОС.5.16.1.С						**- 85 191,28**		**- 85 191,28**

Стоимость оборудования (всего)	
Строительные работы с НР и СП	
Монтажные работы с НР и СП	- 85 191,28
Прочие работы с НР и СП	
Всего с НР и СП	- 85 191,28

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-31

(локальный сметный расчет)

02-01-31 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 91,65	- 91,65	тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб
Монтажные работы	- 38,56	- 38,56	тыс.руб
Оборудование	- 53,09	- 53,09	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 655,65	- 655,65	чел.час.
Средства на оплату труда	- 6,19	- 6,19	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета: 02-01-31 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов							
		Раздел: Монтажные работы							
1	м10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля/ Пульт селекторной связи на 18 абонентов GC-1036K3	*1 ШТ.*	-2	1 170,68				
		ЗП			712,84		- 1 425,68	1	- 1 425,68
		ЭМ			333,86		- 667,72	1	- 667,72
		в т.ч. ЗПМ			37,32		*- 74,64*	1	*- 74,64*
		МР			123,98		- 247,96	1	- 247,96
1,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-1	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	92			- 1 380,29	92	- 1 380,29
		СП от ФОТ	*%*	65			- 975,21	65	- 975,21
		ЗТР	*чел-ч*	74,1			- 148,20		
		Всего по позиции					**- 4 696,86**		**- 4 696,86**
2	м10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное). GC-2001P1							
			1 ШТ.	-30	30,77				
		ЗП			18,14		- 544,20	1	- 544,20
		МР			12,63		- 378,90	1	- 378,90
		НР от ФОТ	*%*	92			- 500,66	92	- 500,66
		СП от ФОТ	*%*	65			- 353,73	65	- 353,73
		ЗТР	*чел-ч*	2			- 60,00		
		Всего по позиции					**- 1 777,49**		**- 1 777,49**
3	м10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля/ Пульт на 20 точек контроля NP-120H	*1 ШТ.*	-1	1 170,68				
		ЗП			712,84		- 712,84	1	- 712,84
		ЭМ			333,86		- 333,86	1	- 333,86
		в т.ч. ЗПМ			37,32		*- 37,32*	1	*- 37,32*
		МР			123,98		- 123,98	1	- 123,98
3,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,5	0,00		0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	92			- 690,15	92	- 690,15
		СП от ФОТ	*%*	65			- 487,60	65	- 487,60
		ЗТР	*чел-ч*	74,1			- 74,10		
		Всего по позиции					**- 2 348,43**		**- 2 348,43**
4	м10-01-039-6	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка вызова К-03Т	*1 ШТ.*	-2	17,40				
		ЗП			17,06		- 34,12	1	- 34,12
		МР			0,34		- 0,68	1	- 0,68
		НР от ФОТ	*%*	80			- 27,30	80	- 27,30
		СП от ФОТ	*%*	60			- 20,47	60	- 20,47
		ЗТР	*чел-ч*	2			- 4,00		
		Всего по позиции					**- 82,57**		**- 82,57**
5	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	*1 ШТ.*	-1	199,93				
		ЗП			112,01		- 112,01	1	- 112,01
		ЭМ			39,60		- 39,60	1	- 39,60
		в т.ч. ЗПМ			4,43		*- 4,43*	1	*- 4,43*
		МР			48,32		- 48,32	1	- 48,32

5,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,001	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	80		- 93,15	80	- 93,15
		СП от ФОТ	*%*	60		- 69,86	60	- 69,86
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 10,10		
		Всего по позиции				**- 362,94**		**- 362,94**
6	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель КПСВЭВнг(А)-FRLSLTх 1х2х0.75	*100 м*	-51	55,71			
		Объем: -51=-5100/100						
		ЗП			42,21	- 2 152,71	1	- 2 152,71
		ЭМ			2,22	- 113,22	1	- 113,22
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 7,14*	1	*- 7,14*
		МР			11,28	- 575,28	1	- 575,28
		НР от ФОТ	*%*	95		- 2 051,86	95	- 2 051,86
		СП от ФОТ	*%*	65		- 1 403,90	65	- 1 403,90
		ЗТР	*чел-ч*	4,49		- 228,99		
		Всего по позиции				**- 6 296,97**		**- 6 296,97**
7	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTх 1х2х0.5	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,85	187,39			
		Объем: -0,85=-85/100						
		ЗП			95,43	- 81,12	1	- 81,12
		ЭМ			54,40	- 46,24	1	- 46,24
		в т.ч. ЗПМ			2,70	*- 2,30*	1	*- 2,30*
		МР			37,56	- 31,93	1	- 31,93
		НР от ФОТ	*%*	95		- 79,25	95	- 79,25
		СП от ФОТ	*%*	65		- 54,22	65	- 54,22
		ЗТР	*чел-ч*	9,92		- 8,43		
		Всего по позиции				**- 292,76**		**- 292,76**
8	м10-01-001-12	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Рамка одинарная DR-01L для кнопки вызова 773660	*1 ШТ.*	-2	0,61			
		ЗП			0,60	- 1,20	1	- 1,20
		МР			0,01	- 0,02	1	- 0,02
		НР от ФОТ	*%*	80		- 0,96	80	- 0,96
		СП от ФОТ	*%*	60		- 0,72	60	- 0,72
		ЗТР	*чел-ч*	0,07		- 0,14		
		Всего по позиции				**- 2,90**		**- 2,90**
9	м08-10-010-1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная из ПВХ d20 91920	*100 м*	-7,2	219,89			
		Объем: -7,2=-720/100						
		ЗП			139,54	- 1 004,69	1	- 1 004,69
		ЭМ			63,56	- 457,63	1	- 457,63
		МР			16,79	- 120,89	1	- 120,89
9,1	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	*шт.*	-1260	0,00	0,00	1	0,00
9,2	301-9920	Трубки защитные гофрированные	*м*	-728,64	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	95		- 954,46	95	- 954,46
		СП от ФОТ	*%*	65		- 653,05	65	- 653,05
		ЗТР	*чел-ч*	15,2		- 109,44		
		Всего по позиции				**- 3 190,72**		**- 3 190,72**
Итого по разделу: Монтажные работы						**- 19 051,64**		**- 19 051,64**

Раздел: Материалы

1	прайс	Кабель КПСВЭВнг(А)-FRLSLTх 1х2х0.75	*м*	-5100	3,13	- 15 963,00	1	- 15 963,00
		Всего по позиции				**- 15 963,00**		**- 15 963,00**
2	прайс	Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTх 1х2х0.5	*м*	-85	2,48	- 210,80	1	- 210,80
		Всего по позиции				**- 210,80**		**- 210,80**
10	прайс	Рамка одинарная DR-01L для кнопки вызова 773660	*м*	-2	7,89	- 15,78	1	- 15,78
		Всего по позиции				**- 15,78**		**- 15,78**
11	прайс	Труба гофрированная ПХВ ф25	*м*	-720	1,90	- 1 368,00	1	- 1 368,00
		Всего по позиции				**- 1 368,00**		**- 1 368,00**
12	прайс	Площадка для крепления хомутов	*шт.*	-1400	1,39	- 1 946,00	1	- 1 946,00
		Всего по позиции				**- 1 946,00**		**- 1 946,00**
Итого по разделу: Материалы						**- 19 503,58**		**- 19 503,58**

Раздел: Оборудование

1	прайс	Пульт селекторной связи на 18 абонентов GC-1036K3	*шт.*	-2	10 921,08	- 21 842,16	1	- 21 842,16
		Всего по позиции				**- 21 842,16**		**- 21 842,16**
2	прайс	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное). GC-2001P1	*шт.*	-30	936,70	- 28 101,00	1	- 28 101,00
		Всего по позиции				**- 28 101,00**		**- 28 101,00**

3	прайс	Пульт на 20 точек контроля NP-120H	*шт.*	-1	2 226,59	- 2 226,59	1	- 2 226,59
		Всего по позиции				**- 2 226,59**		**- 2 226,59**
4	прайс	Кнопка вызова К-03Т	*шт.*	-2	409,05	- 818,10	1	- 818,10
		Всего по позиции				**- 818,10**		**- 818,10**
5	прайс	Источник электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	*шт.*	-1	104,16	- 104,16	1	- 104,16
		Всего по позиции				**- 104,16**		**- 104,16**
Итого по разделу: Оборудование						**- 53 092,01**		**- 53 092,01**
Итого по локальной смете: 02-01-31 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов						**- 91 647,23**		**- 91 647,23**
		Стоимость оборудования (всего)						- 53 092,01
		Прочие работы с НР и СП						
		Всего с НР и СП						- 91 647,23
Итого по смете: 02-01-31 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов искл						**- 91 647,23**		**- 91 647,23**

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поли
Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в реж
(

ЛОКАЛЬ
(ло

Внутренние сети
(наименование ра

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)

Составлен(а) в ценах на _январь 2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения
1	2	3	4
Раздел 1. Монтаж внутренних сетей медицинского газоснабжения			
1	**ФЕРм34-01-212-03**	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
2	**Прайс стр.394**	Консоль газораспределительная КГР 111 со штекером (система клапанная одиночная со штекером (кислород, вакуум, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) Цена=9200/1,18/3,58	шт
3	**Прайс стр.394**	Консоль газораспределительная КГР 121 со штекерами (система клапанная двойная со штекером (кислород, вакуум, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) Цена=18000/1,18/3,58	шт
4	**Прайс стр.394**	Консоль газораспределительная КГР 131со штекерами (система клапанная тройная со штекером (кислород, вакуум, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) Цена=28000/1,18/3,58	шт

5	**Прайс стр.394**	Консоль газораспределительная КГР 151со штекерами (газовая панель на 4 газа+ОНГ) (кислород, вакуум, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) Цена=50451/1,18/3,58	шт
6	**ФЕРм10-06-034-12**	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
7	**Прайс стр.394**	Коробка газовая этажная типа КГЭ (накладная на 5 газов без сигнализации) Цена=132838,80/1,18/3,58	шт
8	**Прайс стр.394**	Коробка газовая этажная типа КГЭ (накладная на 5 газов с сигнализацией) Цена=209076,9/1,18/3,58	шт
9	**Прайс стр.394**	Коробка газовая этажная типа КГЭ (накладная на 4 газа без сигнализации) Цена=110758,80/1,18/3,58	шт
10	**ФЕРм34-01-210-01**	Анализатор газов показывающий	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
11	**Прайс стр.183**	Газоанализатор (стационарный) Сигнал-4 Цена=13500/1,18/3,58	шт
12	**ФЕРм34-01-212-08**	Рампа для углекислого газа	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
13	**Прайс стр.394**	Рампа на 2 баллона для углекислого газа Цена=68755,05/1,18/3,58	шт
14	**ФЕРм08-03-573-04**	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
15	**Прайс стр.394**	Блок автоматического переключения рамп на 2х2 баллонов (углекислого газа) Цена=178000/1,18/3,58	шт

16	**ФЕРм12-12-001-02**	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
17	**Прайс стр.404**	Кран шаровый для углекислого газа 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
18	**ФЕРм11-02-001-01**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
19	**Прайс стр.184**	Манометр для углекислого газа Bugatti Цена=397/1,18/7,11	шт
20	**Прайс стр.185**	Переходник под манометр 8х1 Цена=100/1,18/7,11	шт
21	**Прайс стр.186**	Отвод медный диаметром 8х1 Цена=137/1,18/7,11	шт
22	**Прайс стр.187**	Отвод медный диаметром 12х1 Цена=40/1,18/7,11	шт
23	**Прайс стр.188**	Тройник медный диаметром 12х1 Цена=47/1,18/7,11	шт
24	**ФЕРм34-01-212-09**	Рампа для закиси азота	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
25	**Прайс стр.394**	Рампа на 3 баллона для закиси азота Цена=68755,05/1,18/3,58	шт
26	**ФЕРм08-03-573-04**	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
27	**Прайс стр.394**	Блок автоматического переключения рамп на 2х3 баллонов (закись азота) Цена=178000/1,18/3,58	шт
28	**ФЕРм12-12-001-02**	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	1 шт.

		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
29	**Прайс стр.404**	Кран шаровый для закиси азота 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
30	**ФЕРм11-02-001-01**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
31	**Прайс стр.184**	Манометр для углекислого газа Bugatti Цена=397/1,18/7,11	шт
32	**Прайс стр.185**	Переходник под манометр 8х1 Цена=100/1,18/7,11	шт
33	**Прайс стр.186**	Отвод медный диаметром 8х1 Цена=137/1,18/7,11	шт
34	**Прайс стр.194**	Отвод медный диаметром 15х1 Цена=21/1,18/7,11	шт
35	**ФЕРм12-12-001-03**	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
36	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-20 Цена=8953,19/1,18/7,11	шт
37	**ФЕРм11-02-001-01**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
38	**Прайс стр.184**	Манометр для углекислого газа Bugatti Цена=397/1,18/7,11	шт
39	**Прайс стр.185**	Переходник под манометр 8х1 Цена=100/1,18/7,11	шт
40	**ФЕРм11-02-001-01**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%

		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
41	**Прайс стр.607**	Вакуумметр Цена=4350/1,18/7,11	шт
42	**Прайс стр.185**	Переходник под манометр 8х1 Цена=100/1,18/7,11	шт
43	**ФЕРм11-02-001-01**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
44	**Прайс стр.184**	Манометр для углекислого газа Bugatti Цена=397/1,18/7,11	шт
45	**Прайс стр.185**	Переходник под манометр 8х1 Цена=100/1,18/7,11	шт
46	**Прайс стр.608**	Тройник медный диаметром 28 Цена=177/1,18/7,11	шт
47	**Прайс стр.609**	Отвод медный диаметром 28 Цена=166/1,18/7,11	шт
Итого по разделу 1 Монтаж внутренних сетей медицинского газоснабжения			
Раздел 2. Трубы и фитинги			
48	**ФЕРм12-01-105-01**	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
49	**ФССЦ-507-2959**	Трубы медные размером 8х1 мм	м
50	**ФССЦ-507-2961**	Трубы медные размером 12х1 мм	м
51	**ФССЦ-507-2962**	Трубы медные размером 15х1 мм	м
52	Прайс стр.610	Муфта соединительная 8х1 Цена=14,68/1,18/7,11	шт
53	Прайс стр.610	Муфта соединительная 12х1 Цена=22,40/1,18/7,11	шт
54	Прайс стр.610	Муфта соединительная 15х1 Цена=25,94/1,18/7,11	шт
55	Прайс стр.186	Отвод медный диаметром 8х1 Цена=137/1,18/7,11	шт
56	Прайс стр.187	Отвод медный диаметром 12х1 Цена=40/1,18/7,11	шт
57	Прайс стр.194	Отвод медный диаметром 15х1 Цена=21/1,18/7,11	шт
58	Прайс стр.212	Тройник медный 8х1 Цена=114/1,18/7,11	шт
59	Прайс стр.212	Тройник медный 12х1 Цена=47/1,18/7,11	шт
60	Прайс стр.215	Тройник медный 15х1 Цена=29/1,18/7,11	шт

61	**ФЕРм12-01-105-02**	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 28 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
62	**ФССЦ-507-2964**	Трубы медные размером 22х1 мм	м
63	**ФССЦ-507-2965**	Трубы медные размером 28х1,5 мм	м
64	Прайс стр.610	Муфта соединительная 22х1 Цена=49,68/1,18/7,11	шт
65	Прайс стр.610	Муфта соединительная 28х1,5 Цена=105,58/1,18/7,11	шт
66	Прайс стр.611	Отвод медный диаметром 22х1 Цена=62/1,18/7,11	шт
67	Прайс стр.609	Отвод медный диаметром 28х1,5 Цена=166/1,18/7,11	шт
68	Прайс стр.215	Тройник медный 22х1 Цена=97/1,18/7,11	шт
69	Прайс стр.608	Тройник медный 28х1,5 Цена=177/1,18/7,11	шт
70	**ФЕРм12-01-105-03**	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
71	**ФССЦ-507-2966**	Трубы медные размером 35х1,5 мм	м
72	Прайс стр.610	Муфта соединительная 35х1,5 Цена=173,88/1,18/7,11	шт
73	Прайс стр.206	Отвод медный диаметром 35х1,5 Цена=494/1,18/7,11	шт
74	Прайс стр.235	Тройник медный 35х1,5 Цена=483/1,18/7,11	шт
75	**ФЕР16-02-003-03**	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
76	**ФЕР16-02-003-04**	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода
		ЗП	
		ЭМ	

		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
77	**ФЕР16-02-003-06**	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
78	**ФЕРм12-11-004-01**	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: до 38 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
79	**ФССЦ-101-3103**	Жидкость моющая универсальная промывочная	л
80	**ФЕР19-01-015-01**	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
81	**ФЕР46-03-009-06**	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
82	**ФЕР46-03-009-08**	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
83	**ФЕР46-03-017-05**	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки
		ЗП	
		ЭМ	

		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
Итого по разделу 2 Трубы и фитинги			
Раздел 3. Монтаж материалов			
84	**ФЕРм08-02-390-01**	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
85	**ФССЦ-509-1843**	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	100 м
86	**ФЕРм08-02-390-03**	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
87	**ФССЦ-509-1845**	Кабель-канал (короб) 120х60 мм	100 м
88	**ФССЦ-509-1846**	Кабель-канал (короб) 200х60 мм	100 м
89	**ФССЦ-103-1141**	Муфты переходные медные условным проходом до 20 мм	10 шт.
90	**ФССЦ-103-1142**	Муфты переходные медные условным проходом до 25 мм	10 шт.
91	**ФЕРм12-12-005-01**	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
92	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-10 Цена=8732,30/1,18/7,11	шт
93	**ФЕРм12-12-005-02**	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	

94	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-15 Цена=8732,30/1,18/7,11	шт
95	**ФЕРм12-12-005-03**	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
96	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-20 Цена=8953,19/1,18/7,11	шт
97	**ФЕРм12-12-005-04**	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
98	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-25 Цена=10250,96/1,18/7,11	шт
99	**ФЕРм12-12-009-02**	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
100	**Прайс стр.404**	Кран шаровый для сжатого воздуха 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
101	**Прайс стр.404**	Кран шаровой для вакуума 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
102	**Прайс стр.404**	Кран шаровый для закиси азота 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
103	**Прайс стр.404**	Кран шаровой для углекислого газа 1/2" Цена=365,64/1,18/7,11	шт
104	**ФЕРм12-12-009-03**	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	

105	**Прайс стр.404**	Кран шаровой для вакуума 3/4" Цена=529,33/1,18/7,11	шт
106	**ФЕРм12-12-009-04**	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
107	**Прайс стр.404**	Кран шаровой для вакуума 1" Цена=804,87/1,18/7,11	шт
108	**ФЕРм12-11-006-01**	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы: до 57 мм	1 присоединение
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
Итого по разделу 3 Монтаж материалов			
Раздел 4. Компрессорная станция			
109	**ФЕРм07-01-035-01**	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
110	Прайс стр.395	Безмасляный компрессор со встроенным осушителем□ DK50 2x4VR/110/M фирмы EKOM (масса 252 кг) Цена=480828,60/1,18/3,58	шт
111	**ФЕР20-06-005-01**	Установка фильтров воздушных (сухих)	1 фильтр
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
112	**Прайс стр.396**	Фильтры для сжатого воздуха Цена=29918/1,18/3,58	шт
113	**ФЕР19-01-005-02**	Установка регуляторов давления	1 регулятор
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%

		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
114	**Прайс стр.396**	Регулятор давления для сжатого воздуха Цена=20524/1,18/3,58	шт
Итого по разделу 4 Компрессорная станция			
Раздел 5. Вакуумная станция			
115	**ФЕРм34-01-212-01**	Комплект оборудования для централизованной подачи вакуума	1 компл.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
116	Прайс стр.397,398	Вакуумная станция E-VAK 2x20/270 с ПЛК контроллером и LCD дисплеем Цена=607532,45/1,18/3,58	1 компл.
117	**ФЕРм34-01-212-04**	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная)	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
118	**Прайс стр.400**	Одноступенчатая вакуумная ловушка Цена=9200/1,18/3,58	шт
Итого по разделу 5 Вакуумная станция			
Раздел 6. Концентратор			
119	**ФЕРм34-01-212-01**	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода (концентратор)	1 компл.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
120	**ФЕРм07-01-035-01**	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т (Компрессор Ceccato CSA 10/8, вес 215 кг)	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
121	**ФЕР20-06-005-01**	Установка фильтров воздушных (сухих) (фильтры для очистки сжатого воздуха)	1 фильтр
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%

		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
122	**ФЕРм37-01-014-01**	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т (Рефрижераторный осушитель Ceccato CDX□ 18, вес 27 кг)	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
123	**ФЕРм20-01-050-01**	Воздухосборник малый: специальный объемом 0,05-0,5 м3 (Кислородный ресивер 230/10, объем 230 л)	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
124	Прайс стр.403	Концентратор кислорода медицинский□ «Провита 100 МС» Цена=3154000/1,18/3,58	компл.
125	**ФЕРм11-02-001-02**	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
126	Прайс стр.235	Редуктор кислорода БКО 50-4 Цена=1839/1,18/7,11	шт
127	**ФЕРм12-12-005-03**	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	1 шт.
		ЗП	
		ЭМ	
		в т.ч. ЗПМ	
		МР	
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		Всего по позиции	
128	**Прайс стр.405**	Кран шаровый для кислорода КШТЗ 16-20 Цена=8953,19/1,18/7,11	шт
Итого по разделу 6 Концентратор			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итоги по смете:			
Итого Строительные работы			
Итого Монтажные работы			
Итого Оборудование			

Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

Составил: _____

Проверил: _____

клиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу:
киме реставрации с приспособлением к современному использованию)

наименование стройки)

НАЯ СМЕТА № 02-01-32

кальный сметный расчет)

и медицинского газоснабжения.

абот и затрат, наименование объекта)

	в базисном уровне цен	в текущем ур
Сметная стоимость	-3 031 765,37р.	.
Средства на оплату труда	-93 596,63р.	

Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
5	6	7	8	9	10
-23,00	35,84				
	35,14	1,20	-969,91		-969,91
		1,20			
		1,20			
	0,70		-16,10		-16,10
80,00			-775,93	80,00	-775,93
60,00			-581,95	60,00	-581,95
			-2343,89		**-2343,89**
-12,00	2177,82	1,012*1,03	-27240,84		-27240,84
-4,00	4260,96	1,012*1,03	-17765,80		-17765,80
-5,00	6628,16	1,012*1,03	-34544,65		-34544,65

-2,00	11942,76	1,012*1,03	-24897,32		-24897,32
-4,00	68,18				
	19,24	1,20	-92,36		-92,36
	37,69	1,20	-180,92		-180,92
	3,94	1,20	-18,92		-18,92
	11,25		-45,00		-45,00
100,00			-111,28	100,00	-111,28
65,00			-72,33	65,00	-72,33
			-501,89		**-501,89**
-1,00	31445,60	1,012*1,03	-32777,64		-32777,64
-1,00	49492,69	1,012*1,03	-51589,20		-51589,20
-2,00	26218,82	1,012*1,03	-54658,90		-54658,90
-3,00	419,67		0,00		0,00
	411,44	1,20	-1481,19		-1481,19
		1,20			
		1,20			
	8,23		-24,69		-24,69
80,00			-1184,95	80,00	-1184,95
60,00			-888,71	60,00	-888,71
			-3579,54		**-3579,54**
-3,00	3195,72	1,012*1,03	-9993,27		-9993,27
-2,00	204,77				
	200,66	1,20	-481,58		-481,58
		1,20			
		1,20			
	4,11		-8,22		-8,22
80,00			-385,26	80,00	-385,26
60,00			-288,95	60,00	-288,95
			-1164,01		**-1164,01**
-2,00	16275,70	1,012*1,03	-33930,28		-33930,28
-1,00	68,25				
	23,51	1,20	-28,21		-28,21
	41,74	1,20	-50,09		-50,09
	3,16	1,20	-3,79		-3,79
	3,00		-3,00		-3,00
95,00			-30,40	95,00	-30,40
65,00			-20,80	65,00	-20,80
			-132,50		**-132,50**
-1,00	42136,16	1,012*1,03	-43921,05		-43921,05

-5,00	30,66		0,00		0,00
	28,86	1,20	-173,15		-173,15
		1,20			
		1,20			
	1,80		-9,00		-9,00
80,00			-138,52	80,00	-138,52
60,00			-103,89	60,00	-103,89
			-424,56		**-424,56**
-5,00	43,58	1,02*1,03	-228,95		-228,95
-6,00	11,53				
	10,22	1,20	-73,56		-73,56
		1,20			
		1,20			
	1,31		-7,86		-7,86
80,00			-58,85	80,00	-58,85
60,00			-44,14	60,00	-44,14
			-184,41		**-184,41**
-6,00	47,32	1,02*1,03	-298,26		-298,26
-6,00	11,92	1,02*1,03	-75,12		-75,12
-3,00	16,33	1,02*1,03	-51,48		-51,48
-5,00	4,77	1,02*1,03	-25,05		-25,05
-5,00	5,60	1,02*1,03	-29,40		-29,40
-2,00	215,20				
	210,88	1,20	-506,12		-506,12
		1,20			
		1,20			
	4,32		-8,64		-8,64
80,00			-404,90	80,00	-404,90
60,00			-303,67	60,00	-303,67
			-1223,33		**-1223,33**
-2,00	16275,70	1,012*1,03	-33930,28		-33930,28
-1,00	68,25				
	23,51	1,20	-28,21		-28,21
	41,74	1,20	-50,09		-50,09
	3,16	1,20	-3,79		-3,79
	3,00		-3,00		-3,00
95,00			-30,40	95,00	-30,40
65,00			-20,80	65,00	-20,80
			-132,50		**-132,50**
-1,00	42136,16	1,012*1,03	-43921,05		-43921,05
-2,00	30,66				

	28,86	1,20	-69,26		-69,26
		1,20			
		1,20			
	1,80		-3,60		-3,60
80,00			-55,41	80,00	-55,41
60,00			-41,56	60,00	-41,56
			-169,83		**-169,83**
-2,00	43,58	1,02*1,03	-91,58		-91,58
-3,00	11,53				
	10,22	1,20	-36,78		-36,78
		1,20			
		1,20			
	1,31		-3,93		-3,93
80,00			-29,42	80,00	-29,42
60,00			-22,07	60,00	-22,07
			-92,20		**-92,20**
-3,00	47,32	1,02*1,03	-149,13		-149,13
-3,00	11,92	1,02*1,03	-37,56		-37,56
-8,00	16,33	1,02*1,03	-137,28		-137,28
-4,00	2,50	1,02*1,03	-10,52		-10,52
-7,00	30,89				
	28,86	1,20	-242,41		-242,41
		1,20			
		1,20			
	2,03		-14,21		-14,21
80,00			-193,93	80,00	-193,93
60,00			-145,45	60,00	-145,45
			-596,00		**-596,00**
-7,00	1067,15	1,02*1,03	-7848,05		-7848,05
-13,00	11,53				
	10,22	1,20	-159,38		-159,38
		1,20			
		1,20			
	1,31		-17,03		-17,03
80,00			-127,50	80,00	-127,50
60,00			-95,63	60,00	-95,63
			-399,54		**-399,54**
-13,00	47,32	1,02*1,03	-646,23		-646,23
-13,00	11,92	1,02*1,03	-162,76		-162,76
-8,00	11,53				
	10,22	1,20	-98,08		-98,08
		1,20			
		1,20			
	1,31		-10,48		-10,48
80,00			-78,46	80,00	-78,46

60,00			-58,85	60,00	-58,85
			-245,87		**-245,87**
-8,00	518,49	1,02*1,03	-4357,84		-4357,84
-8,00	11,92	1,02*1,03	-100,16		-100,16
-6,00	11,53				
	10,22	1,20	-73,56		-73,56
		1,20			
		1,20			
	1,31		-7,86		-7,86
80,00			-58,85	80,00	-58,85
60,00			-44,14	60,00	-44,14
			-184,41		**-184,41**
-6,00	47,32	1,02*1,03	-298,26		-298,26
-6,00	11,92	1,02*1,03	-75,12		-75,12
-4,00	21,10	1,02*1,03	-88,68		-88,68
-6,00	19,79	1,02*1,03	-124,74		-124,74
			-435380,91		**-435380,91**
18,43	1203,56				
	849,45	1,20	-18787,46		-18787,46
	294,56	1,20	-6514,81		-6514,81
	18,63	1,20	-412,12		-412,12
	59,55		-1097,56		-1097,56
80,00			-15359,66	80,00	-15359,66
60,00			-11519,75	60,00	-11519,75
			-53279,24		**-53279,24**
-780,00	30,45		-23751,00		-23751,00
-998,40	42,34		-42272,26		-42272,26
-98,80	52,34		-5171,19		-5171,19
-150,00	1,75	1,02*1,03	-276,00		-276,00
-192,00	2,67	1,02*1,03	-539,52		-539,52
-19,00	3,09	1,02*1,03	-61,75		-61,75
-150,00	16,33	1,02*1,03	-2574,00		-2574,00
-192,00	4,77	1,02*1,03	-961,92		-961,92
-10,00	2,50	1,02*1,03	-26,30		-26,30
-240,00	13,59	1,02*1,03	-3427,20		-3427,20
-10,00	5,60	1,02*1,03	-58,80		-58,80
-60,00	3,46	1,02*1,03	-218,40		-218,40

-6,34	1350,82				
	1077,44	1,20	-8197,18		-8197,18
	146,75	1,20	-1116,47		-1116,47
	9,45	1,20	-71,90		-71,90
	126,63		-802,83		-802,83
80,00			-6615,26	80,00	-6615,26
60,00			-4961,45	60,00	-4961,45
			-21693,19		**-21693,19**
-624,00	79,93		-49876,32		-49876,32
-31,20	103,72		-3236,06		-3236,06
-120,00	5,92	1,02*1,03	-746,40		-746,40
-6,00	12,58	1,02*1,03	-79,32		-79,32
-60,00	7,39	1,02*1,03	-465,60		-465,60
-3,00	19,79	1,02*1,03	-62,37		-62,37
-3,00	11,56	1,02*1,03	-36,42		-36,42
-23,00	21,10	1,02*1,03	-509,91		-509,91
-2,30	1540,53				
	1077,44	1,20	-2973,74		-2973,74
	193,08	1,20	-532,91		-532,91
	12,98	1,20	-35,83		-35,83
	270,01		-621,00		-621,00
80,00			-2407,66	80,00	-2407,66
60,00			-1805,74	60,00	-1805,74
			-8341,05		**-8341,05**
-234,00	189,84		-44422,56		-44422,56
-45,00	20,73	1,02*1,03	-980,10		-980,10
-23,00	58,88	1,02*1,03	-1422,78		-1422,78
-78,00	57,57	1,02*1,03	-4717,44		-4717,44
-0,78	3114,83				
	297,35	1,2*1,15	-320,07		-320,07
	58,12	1,2*1,25	-68,00		-68,00
	2,03	1,2*1,25	-2,38		-2,38
	2759,36		-2152,30		-2152,30
128,00		0,90	-371,46	128*0.9	-371,46
83,00		0,85	-227,49	83*0.85	-227,49
			-3139,32		**-3139,32**
-0,14	3467,91				
	297,35	1,2*1,15	-57,45		-57,45
	58,12	1,2*1,25	-12,21		-12,21

	2,03	1,2*1,25	-0,43		-0,43
	3112,44		-435,73		-435,73
128,00		0,90	-66,68	128*0.9	-66,68
83,00		0,85	-40,83	83*0.85	-40,83
			-612,90		**-612,90**
-0,20	4850,13				
	376,72	1,2*1,15	-103,97		-103,97
	106,30	1,2*1,25	-31,89		-31,89
	2,57	1,2*1,25	-0,77		-0,77
	4367,11		-873,43		-873,43
128,00		0,90	-120,66	128*0.9	-120,66
83,00		0,85	-73,89	83*0.85	-73,89
			-1203,84		**-1203,84**
-26,60	1984,05				
	217,41	2*1,2	-13879,35		-13879,35
	1762,29	2*1,2	-112504,70		-112504,70
	112,97	2*1,2	-7212,06		-7212,06
	4,35	2,00	-231,42		-231,42
80,00			-16873,13	80,00	-16873,13
60,00			-12654,85	60,00	-12654,85
			-156143,45		**-156143,45**
-182,80	19,98		-3652,34		-3652,34
-26,60	457,43				
	393,32	1,2*1,15	-14437,95		-14437,95
		1,2*1,25			
		1,2*1,25			
	64,11		-1705,32		-1705,32
128,00		0,90	-16632,52	128*0.9	-16632,52
83,00		0,85	-10185,97	83*0.85	-10185,97
			-42961,76		**-42961,76**
-1,59	1830,08				
	466,62		-741,93		-741,93
	1363,46		-2167,90		-2167,90
	147,08		-233,86		-233,86
110,00		0,90	-966,03	110*0.9	-966,03
70,00		0,85	-580,60	70*0.85	-580,60
			-4456,46		**-4456,46**
-0,68	3542,10				
	891,65		-606,32		-606,32
	2650,45		-1802,31		-1802,31
	285,91		-194,42		-194,42
110,00		0,90	-792,73	110*0.9	-792,73
70,00		0,85	-476,44	70*0.85	-476,44
			-3677,80		**-3677,80**
-11,35	1930,16				
	608,53		-6906,82		-6906,82
	35,23		-399,86		-399,86

	1286,40		-14600,64		-14600,64
110,00		0,90	-6837,75	110*0.9	-6837,75
70,00		0,85	-4109,56	70*0.85	-4109,56
			-32854,63		**-32854,63**
			-517909,60		**-517909,60**
-0,25	237,65				
	154,92	1,20	-46,48		-46,48
	31,20	1,20	-9,36		-9,36
	0,14	1,20	-0,04		-0,04
	51,53		-12,88		-12,88
95,00			-44,19	95,00	-44,19
65,00			-30,24	65,00	-30,24
			-143,15		**-143,15**
-0,25	2861,00		-715,25		-715,25
-0,77	325,68				
	193,34	1,20	-178,65		-178,65
	39,07	1,20	-36,10		-36,10
	0,14	1,20	-0,13		-0,13
	93,27		-71,81		-71,81
95,00			-169,84	95,00	-169,84
65,00			-116,21	65,00	-116,21
			-572,61		**-572,61**
-0,65	7153,01		-4649,46		-4649,46
-0,12	7153,01		-858,36		-858,36
-3,00	21,08		-63,24		-63,24
-0,60	33,39		-20,03		-20,03
-6,00	41,32				
	34,63	1,20	-249,36		-249,36
	3,48	1,20	-25,08		-25,08
		1,20			
	3,21		-19,20		-19,20
80,00			-199,49	80,00	-199,49
60,00			-149,62	60,00	-149,62
			-642,75		**-642,75**
-6,00	1040,82	1,02*1,03	-6560,94		-6560,94
-4,00	44,54				
	35,59	1,20	-170,84		-170,84
	4,54	1,20	-21,80		-21,80
		1,20			
	4,41		-17,64		-17,64
80,00			-136,67	80,00	-136,67
60,00			-102,50	60,00	-102,50
			-449,45		**-449,45**

-4,00	1040,82	1,02*1,03	-4373,96		-4373,96
-2,00	46,04				
	35,59	1,20	-85,42		-85,42
	4,54	1,20	-10,90		-10,90
		1,20			
	5,91		-11,82		-11,82
80,00			-68,34	80,00	-68,34
60,00			-51,25	60,00	-51,25
			-227,73		**-227,73**
-2,00	1067,15	1,02*1,03	-2242,30		-2242,30
-4,00	47,53				
	35,59	1,20	-170,84		-170,84
	4,54	1,20	-21,80		-21,80
		1,20			
	7,40		-29,60		-29,60
80,00			-136,67	80,00	-136,67
60,00			-102,50	60,00	-102,50
			-461,41		**-461,41**
-4,00	1221,84	1,02*1,03	-5134,68		-5134,68
-22,00	55,34				
	46,18	1,20	-1219,24		-1219,24
	4,54	1,20	-119,90		-119,90
		1,20			
	4,62		-101,42		-101,42
80,00			-975,39	80,00	-975,39
60,00			-731,54	60,00	-731,54
			-3147,49		**-3147,49**
-7,00	43,58	1,02*1,03	-320,53		-320,53
-5,00	43,58	1,02*1,03	-228,95		-228,95
-4,00	43,58	1,02*1,03	-183,16		-183,16
-6,00	43,58	1,02*1,03	-274,74		-274,74
-1,00	56,84				
	46,18	1,20	-55,42		-55,42
	4,54	1,20	-5,45		-5,45
		1,20			
	6,12		-6,11		-6,11
80,00			-44,34	80,00	-44,34
60,00			-33,25	60,00	-33,25
			-144,57		**-144,57**

-1,00	63,09	1,02*1,03	-66,28		-66,28
-1,00	58,36				
	46,18	1,20	-55,42		-55,42
	4,54	1,20	-5,45		-5,45
		1,20			
	7,64		-7,63		-7,63
80,00			-44,34	80,00	-44,34
60,00			-33,25	60,00	-33,25
			-146,09		**-146,09**
-1,00	95,93	1,02*1,03	-100,78		-100,78
-9,00	82,87				
	72,45	1,20	-782,46		-782,46
	3,92	1,20	-42,30		-42,30
		1,20			
	6,50		-58,50		-58,50
80,00			-625,97	80,00	-625,97
60,00			-469,48	60,00	-469,48
			-1978,71		**-1978,71**
			-33706,63		**-33706,63**
-2,00	625,13				
	311,49	1,2*1,2	-897,10		-897,10
	31,66	1,2*1,2	-91,18		-91,18
	1,62	1,2*1,2	-4,66		-4,66
	281,98	1,20	-676,74		-676,74
80,00			-721,41	80,00	-721,41
60,00			-541,06	60,00	-541,06
			-2927,49		**-2927,49**
-2,00	113821,75	1,012*1,03	-237286,48		-237286,48
-6,00	139,71				
	97,74	1,2*1,15	-809,28		-809,28
	13,19	1,2*1,25	-118,74		-118,74
	0,27	1,2*1,25	-2,46		-2,46
	28,78		-172,68		-172,68
128,00		0,90	-935,12	128*0.9	-935,12
83,00		0,85	-572,68	83*0.85	-572,68
			-2608,50		**-2608,50**
-6,00	7082,19	1,012*1,03	-44293,14		-44293,14
-3,00	240,00				
	71,05	1,2*1,15	-294,15		-294,15
	22,76	1,2*1,25	-102,42		-102,42
		1,2*1,25			
	146,19		-438,57		-438,57
128,00		0,90	-338,86	128*0.9	-338,86

83,00		0,85	-207,52	83*0.85	-207,52
			-1381,52		**-1381,52**
-3,00	4858,44	1,012*1,03	-15192,72		-15192,72
			-303689,87		**-303689,87**
-1,00	1320,06				
	1291,31	1,20	-1549,57		-1549,57
		1,20			
		1,20			
	28,75		-28,75		-28,75
80,00			-1239,66	80,00	-1239,66
60,00			-929,74	60,00	-929,74
			-3747,72		-3747,72
-1,00	143815,09	1,012*1,03	-149907,10		-149907,10
-1,00	44,81				
	43,93	1,20	-52,72		-52,72
		1,20			
		1,20			
	0,88		-0,88		-0,88
80,00			-42,18	80,00	-42,18
60,00			-31,63	60,00	-31,63
			-127,41		**-127,41**
-1,00	2177,82	1,012*1,03	-2270,07		-2270,07
			-156052,29		**-156052,29**
-2,00	1320,06				
	1291,31	1,20	-3099,14		-3099,14
		1,20			
		1,20			
	28,75		-57,50		-57,50
80,00			-2479,31	80,00	-2479,31
60,00			-1859,48	60,00	-1859,48
			-7495,43		**-7495,43**
-2,00	625,13				
	311,49	1,11*1,2	-829,80		-829,80
	31,66	1,11*1,2	-84,34		-84,34
	1,62	1,11*1,2	-4,32		-4,32
	281,98	1,11	-626,00		-626,00
80,00			-667,30	80,00	-667,30
60,00			-500,47	60,00	-500,47
			-2707,91		**-2707,91**
-6,00	139,71				
	97,74	1,2*1,15	-809,28		-809,28
	13,19	1,2*1,25	-118,74		-118,74
	0,27	1,2*1,25	-2,46		-2,46
	28,78		-172,68		-172,68
128,00		0,90	-935,12	128*0.9	-935,12

83,00		0,85	-572,68	83*0.85	-572,68
			-2608,50		**-2608,50**
-2,00	984,50				
	261,32	1,20	-627,16		-627,16
	474,53	1,20	-1138,88		-1138,88
	38,98	1,20	-93,56		-93,56
	248,65		-497,30		-497,30
80,00			-576,58	80,00	-576,58
60,00			-432,43	60,00	-432,43
			-3272,35		**-3272,35**
-4,00	530,14				
	369,60		-1478,40		-1478,40
	160,54		-642,16		-642,16
92,00			-1360,13	92,00	-1360,13
50,00			-739,20	50,00	-739,20
			-4219,89		**-4219,89**
-2,00	746614,90	1,012*1,03	-1556483,02		-1556483,02
-3,00	16,90				
	15,48	1,20	-55,74		-55,74
		1,20			
		1,20			
	1,42		-4,26		-4,26
80,00			-44,59	80,00	-44,59
60,00			-33,44	60,00	-33,44
			-138,03		**-138,03**
-3,00	219,19	1,02*1,03	-690,84		-690,84
-6,00	46,04				
	35,59	1,20	-256,26		-256,26
	4,54	1,20	-32,70		-32,70
		1,20			
	5,91		-35,46		-35,46
80,00			-205,01	80,00	-205,01
60,00			-153,76	60,00	-153,76
			-683,19		**-683,19**
-6,00	1067,15	1,02*1,03	-6726,90		-6726,90
					-1585026,06
					-2891303,81
					-82698,12
					-57763,44
					0,00
					-95505,26
					-521657,30
					-2414602,81

	-3031765,37
	0,00
	-261145,92
	-127417,30
	-93596,63
	-2414602,81
	-82698,12
	-57763,44
	-3031765,37

Форма № 1а

г. Москва,

овне цен
-3 031 765,37р.
-93 596,63р.

Справочно
ЗТР + ЗТМ, всего чел.-час
11
-113,71

-9,6 - 1,63

133,56

-51,84

-2,84 - 0,35

-18

-7,42

-54,48

-2,84 - 0,35

-7,2

-3,71

-25,2

-16,07

-9,89

-7,42
-1952,95 -33,4

-852,1 - 6,31

-309,12 -3,15

-33,27 - 0,18

-5,97 - 0,03

-10,81 - 0,06

-1442,78 - 557,32

-1281,11

-80,82 - 23,25

-66,05 - 19,33

-853,75

-4,89

-18,78 - 0,01

-25,92

-17,76

-8,88
-17,76
-126,72
-5,76

-5,76

-75,6

-90,43 - 0,35

-84,12 - 0,18

-30,14

-166,8

-6,18

-333,6

-83,65 - 0,32


-84,12 - 0,18

-66,72 - 8,06

-144,8

-5,62

-26,64



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование редакции сметных нормативов: ФСНБ-2001, редакция 2020 г., Приказ Минстроя России от 20.12.2021 №962/пр

Наименование программного продукта: Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.5.7577)

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-32. Внутренние сети медицинского газоснабжения доб. 2 кв.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-32

02-01-32. Внутренние сети медицинского газоснабжения

(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС6.1.С

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **II кв. 2022 г.** (январь 2000 г.)

Сметная стоимость	**43569,85**	5689,43	тыс.руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	5767,44	162,69	тыс.руб.
строительных работ	5202,21	404,47	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		16896	чел.-ч
монтажных работ	14716,33	674,57	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		769	чел.-ч
оборудования	23651,30	4610,39	тыс.руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0	тыс.руб.	конструктивного решения		0,00	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Концентратор кислорода											
1	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Концентратор кислорода Провита 100)	компл	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					1291,31	1,00	2582,62	35,45	91554
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	57,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	278,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Итого по расценке					1320,06		2640,12		
		ФОТ							2582,62		91554
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			2298,53		81483
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			1136,35		40284
		Всего по позиции							**6075,00**		
2	ФЕРм 07-01-035-01	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т (Рефрижераторный осушитель IDFA15E1-23 (0,42 кВт; U=220 В), масса 46 кг.) (К=46/180=0,26)	шт	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.1	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 0,30-0,40 (ОТ=0.70, ЭМ=0.70, ОТм=0.70, М=0.70, ЗТ=0.70)*										
	1	ОТ					285,70	0,70	399,98	35,45	14179
	2	ЭМ					24,27	0,70	33,98		
	3	в т.ч. ОТм					2,77	0,70	3,88	35,45	138
	4	М					281,46	0,70	394,04		
		ЗТ	чел.-ч	28,80	0,70	40,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	0,70	0,31					
		Итого по расценке					591,43		828,00		
		ФОТ							403,86		14317
	Пр/812-048.0-1	НР (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	91	1,00	91,00			367,51		13028
	Пр/774-048.0	СП (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	47	1,00	47,00			189,81		6729
		Всего по позиции							**1385,32**		
3	ФЕРм 07-01-001-01	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 0,22 т (Компрессор винтовой CSM 10/8 (7.5 кВт; U=380 В, масса 310кг.), (К = 320/220=1,45)	шт	2,00	1,00	2					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.11	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,50 (ОТ=1.25, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, М=1.25, ЗТ=1.25)*								
	1	ОТ					772,49	1,25	1931,23	35,45	68462
	2	ЭМ					1043,65	1,25	2609,13		
	3	в т.ч. ОТм					164,33	1,25	410,83	35,45	14564
	4	М					1216,01	1,25	3040,03		
		ЗТ	чел.-ч	80,30	1,25	200,75					
		ЗТм	чел.-ч	13,98	1,25	34,95					
		Итого по расценке					3032,15		7580,39		
		ФОТ							2342,06		83026
	Пр/812-048.0-1	НР (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	91	1,00	91,00			2131,27		75554
	Пр/774-048.0	СП (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	47	1,00	47,00			1100,77		39022
		Всего по позиции							**10812,43**		
4	ФЕРм 37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Воздушный ресивер 430/10. Объем 430 литров, масса 128 кг.), (К = 128/100=1,28)	шт	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.9	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 1,21-1,30 (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, М=1.15, ЗТ=1.15)*								
	1	ОТ					169,83	1,15	390,61	35,45	13847
	2	ЭМ					56,26	1,15	129,40		
	3	в т.ч. ОТм					4,10	1,15	9,43	35,45	334
	4	М					245,42	1,15	564,47		
		ЗТ	чел.-ч	18,50	1,15	42,55					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,15	0,71					
		Итого по расценке					471,51		1084,48		
		ФОТ							400,04		14181

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Пр/812-079.0-1	НР (Оборудование общего назначения)	%	92	1,00	92,00			368,04	13047
	Пр/774-079.0	СП (Оборудование общего назначения)	%	49	1,00	49,00			196,02	6949
		Всего по позиции							**1648,54**	
5	ФЕРм 37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Воздушный ресивер 230л. Объем 230 литров, масса 100 кг.)	шт	2,00	1,00	2				
	1	ОТ					169,83	1,00	339,66	35,45	12041
	2	ЭМ					56,26	1,00	112,52		
	3	в т.ч. ОТм					4,10	1,00	8,20	35,45	291
	4	М					245,42	1,00	490,84		
		ЗТ	чел.-ч	18,50	1,00	37,00				
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,62				
		Итого по расценке					471,51		943,02	
		ФОТ							347,86	12332
	Пр/812-079.0-1	НР (Оборудование общего назначения)	%	92	1,00	92,00			320,03	11345
	Пр/774-079.0	СП (Оборудование общего назначения)	%	49	1,00	49,00			170,45	6043
		Всего по позиции							**1433,50**	
6	ФЕР 19-01-009-02	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм (Система фильтров для очистки сжатого воздуха (фильтры тонкой очистки - 2 шт., остаточное содержание масла 0,005 мг/м3, содержание пыли n.a) , Стерилизующий фильтр. Антибактериальный - 1 шт.(V=(2+1)*2)	шт	6,00	1,00	6				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					41,85	1,15	288,77	35,45	10237
	2	ЭМ					15,44	1,25	115,80		
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	6,08	35,45	216
	4	М					258,34	1,00	1550,04		
	18.4.01.06	Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	6,00				
		ЗТ	чел.-ч	4,16	1,15	28,70				
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,53				
		Итого по расценке					315,63		1954,61	

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

6.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00352	1	-0,02112	15323,00	1	-323,62		
6.2	23.8.03.11-0656	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	-12	45,00	1	-540,00		
		ФОТ							294,85		10453
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			356,77		12648
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			180,45		6397
		Всего по позиции							**1628,21**		
7	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Блок управления концентраторами (MultiControlBox)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

8	ТЦ_101_78_7814311907_13.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Концентратор кислорода Провита – 100М в составе: Концентратор О2, чистота кислорода 93-95 %, производительность – 6 м3/час, давление кислорода на выходе – 0,45 МПа, точка росы – минус 60 С, ресурс работы до кап. ремонта 100 тыс. час. затраты энергии 0,15 кВт. Рефрижераторный осушитель IDFA15E1-23 (0,42 кВт; U=220 В) - 1 шт. Компрессор винтовой CSM 10/8 (7.5 кВт; U=380 В) - 1 шт. Ресивер 230 л - 2 шт. Система фильтров очистки. Блок управления концентраторами (MultiControlBox) Цена: =4195000/1.2/5.13*1.03*1.012	комплект	2	1	2	3643917,00	1	1420630,41	5,13	7287834

	Всего по позиции	**1420630,41**	
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	14223,85	285696
	в том числе:		
	оплата труда	5953,31	211045
	эксплуатация машин и механизмов	3034,30	33286
	материальные ресурсы	5236,24	41365
	накладные расходы	5865,29	207926
	сметная прибыль	2986,02	105855
	Итого ФОТ(в базисном уровне цен) (справочно)	6395,15	226709
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	5865,29	207926
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	2986,02	105855
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	1420630,41	7287834
	Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**1443705,57**	
	в том числе:		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0,00	0
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)	*1420630,41*	*7287834*

Раздел 2. Центральная станции медицинского сжатого воздуха

9	ФЕРм 07-01-001-01	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 0,22 т (Компрессор винтовой масло смазываемый, производительность при 7,5 бар - 800 л/мин, рабочее давление – 7,5-8 бар, максимальное избыточное давление 11 бар, номинальная мощность двигателя - 5,5 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 64 dB(A), масса 155 кг), (К=155/220=0,70)	шт	3,00	1,00	3					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.4	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 0,61-0,70 (ОТ=0.85, ЭМ=0.85, ОТм=0.85, М=0.85, ЗТ=0.85)*									
	1	ОТ					772,49	0,85	1969,85	35,45	69831
	2	ЭМ					1043,65	0,85	2661,31		
	3	в т.ч. ОТм					164,33	0,85	419,04	35,45	14855
	4	М					1216,01	0,85	3100,83		
		ЗТ	чел.-ч	80,30	0,85	204,77					
		ЗТм	чел.-ч	13,98	0,85	35,65					
		Итого по расценке					3032,15		7731,99		
		ФОТ							2388,89		84686
	Пр/812-048.0-1	НР (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	91	1,00	91,00			2173,89		77064
	Пр/774-048.0	СП (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	47	1,00	47,00			1122,78		39802
		Всего по позиции							**11028,66**		
10	ФЕРм 12-12-009-03	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм (Шаровой кран Ду 20 (3/4)	шт	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					46,18	1,00	138,54	35,45	4911
	2	ЭМ					4,54	1,00	13,62		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					6,12	1,00	18,36		
		ЗТ	чел.-ч	4,80	1,00	14,40					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					56,84		170,52		
		ФОТ							138,54		4911
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			124,69		4420
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			63,73		2259
		Всего по позиции							**358,94**		
11	ФЕР 19-01-009-02	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм (Циклонный сепаратор F9KC)	шт	3,00	1,00	3					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					41,85	1,15	144,38	35,45	5118
	2	ЭМ					15,44	1,25	57,90		
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	3,04	35,45	108
	4	М					258,34	1,00	775,02		
	18.4.01.06	Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	3,00					
		ЗТ	чел.-ч	4,16	1,15	14,35					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,26					
		Итого по расценке					315,63		977,30		
11.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00352	1	-0,01056	15323,00	1	-161,81		
11.2	23.8.03.11-0656	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	-6	45,00	1	-270,00		
		ФОТ							147,42		5226
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			178,38		6323
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			90,22		3198
		Всего по позиции							**814,09**		
12	ФЕРм 07-01-035-01	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т (Холодильный осушитель ТАН 10 (точка росы +3С, 0,2 кВт; U=230 В), масса 26 кг.) (К=26/180=0,14)	шт	2,00	1,00	2					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.1	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 0,30-0,40 (ОТ=0.70, ЭМ=0.70, ОТм=0.70, М=0.70, ЗТ=0.70)*									
	1	ОТ					285,70	0,70	399,98	35,45	14179
	2	ЭМ					24,27	0,70	33,98		
	3	в т.ч. ОТм					2,77	0,70	3,88	35,45	138
	4	М					281,46	0,70	394,04		
		ЗТ	чел.-ч	28,80	0,70	40,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	0,70	0,31					
		Итого по расценке					591,43		828,00		
		ФОТ							403,86		14317
	Пр/812-048.0-1	НР (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	91	1,00	91,00			367,51		13028
	Пр/774-048.0	СП (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	47	1,00	47,00			189,81		6729
		Всего по позиции							**1385,32**		
13	ФЕР 19-01-009-02	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм (фильтр магистральный F9KE - 2 шт., фильтр магистральный F9KA - 2 шт.)	шт	4,00	1,00	4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					41,85	1,15	192,51	35,45	6824
	2	ЭМ					15,44	1,25	77,20		
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	4,05	35,45	144
	4	М					258,34	1,00	1033,36		
	18.4.01.06	Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	4,00					
		ЗТ	чел.-ч	4,16	1,15	19,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,35					
		Итого по расценке					315,63		1303,07		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

13.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00352	1	-0,01408	15323,00	1	-215,75		
13.2	23.8.03.11-0656	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	-8	45,00	1	-360,00		
		ФОТ							196,56		6968
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			237,84		8431
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			120,29		4264
		Всего по позиции							**1085,45**		
14	ФЕР 19-01-009-03	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм (Адсорбер с активированным углем АСТ 12)	шт	1,00	1,00	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*										
	1	ОТ					75,85	1,15	87,23	35,45	3092
	2	ЭМ					30,18	1,25	37,73		
	3	в т.ч. ОТм					1,70	1,25	2,13	35,45	76
	4	М					564,68	1,00	564,68		
	18.4.01.06	Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	1,00					
		ЗТ	чел.-ч	7,54	1,15	8,67					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,18					
		Итого по расценке					670,71		689,64		
14.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00986	1	-0,00986	15323,00	1	-151,08		
14.2	23.8.03.11-0659	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	2	1	-2	100,00	1	-200,00		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		ФОТ							89,36		3168
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			108,13		3833
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			54,69		1939
		Всего по позиции							**501,38**		
15	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Центральная система управления компрессорным оборудованием SAM.4)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		
16	ФЕРм 37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Ресивер РВ 500/10 . Объем 500 литров, масса 150 кг.), (К = 150/100=1,50)	шт	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.11	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,50 (ОТ=1.25, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, М=1.25, ЗТ=1.25)*										
	1	ОТ					169,83	1,25	424,58	35,45	15051

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	2	ЭМ					56,26	1,25	140,65		
	3	в т.ч. ОТм					4,10	1,25	10,25	35,45	363
	4	М					245,42	1,25	613,55		
		ЗТ	чел.-ч	18,50	1,25	46,25					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,78					
		Итого по расценке					471,51		1178,78		
		ФОТ							434,83		15414
	Пр/812-079.0-1	НР (Оборудование общего назначения)	%	92	1,00	92,00			400,04		14181
	Пр/774-079.0	СП (Оборудование общего назначения)	%	49	1,00	49,00			213,07		7553
		Всего по позиции							**1791,89**		
17	ФЕР 18-06-006-02	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 20 мм (Eco-Drain 30 - 1 шт., Автоматическая система сброса конденсата AQUAMAT CF6 - 1 шт.)	узел	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*										
	1	ОТ					25,59	1,15	58,86	35,45	2087
	2	ЭМ					3,12	1,25	7,80		
	3	в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,23	35,45	44
	4	М					119,14	1,00	238,28		
		ЗТ	чел.-ч	2,66	1,15	6,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,10					
		Итого по расценке					147,85		304,94		
		ФОТ							60,09		2131
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			72,71		2579
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			36,78		1304
		Всего по позиции							**414,43**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

18	ФЕР 19-01-005-01	Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм (Редуктор давления G1 0.4-10 bar)	шт	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					40,02	1,15	92,05	35,45	3263
	2	ЭМ					8,37	1,25	20,93		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	1,15	35,45	41
	4	М					84,51	1,00	169,02		
	18.1.11.02	Регуляторы давления газа, шт	шт	1	1,00	2,00					
		ЗТ	чел.-ч	4,10	1,15	9,43					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,10					
		Итого по расценке					132,90		282,00		
18.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00122	1	-0,00244	15323,00	1	-37,39		
18.2	23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	-4	28,00	1	-112,00		
		ФОТ							93,2		3304
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			112,77		3998
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			57,04		2022
		Всего по позиции							**302,42**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

19	ТЦ_101_54_5403030751_27.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Центральная станции медицинского сжатого воздуха «SX8», KAESER, Германия в составе: Компрессор винтовой масло смазываемый, производительность при 7,5 бар - 800 л/мин, рабочее давление – 7,5-8 бар, максимальное избыточное давление 11 бар, номинальная мощность двигателя - 5,5 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 64 dB(A) - 3 шт., Шаровой кран Ду 20 (3/4) - 3 шт. Гибкий шланг для подключения компрессоров – 3 шт. Циклонный сепаратор F9KC - 3 шт. Холодильный осушитель TAH 10 (точка росы +3С, 0,2 кВт; U=230 В) - 2 шт. Фильтр магистральный F9KE - 2 шт. Фильтр магистральный F9KA - 2 шт. Комплект для соединения фильтров - 2 шт. Адсорбер с активированным углем ACT 12 – 1 шт. Центральная система управления компрессорным оборудованием SAM.4 - 1 шт. Ресивер PB 500/10 - 1 шт. Eco-Drain 30 - 1 шт. Автоматическая система сброса конденсата AQUAMAT CF6 - 1 шт. Редуктор давления G1 0.4-10 bar - 2 шт Цена: =8200000/1.2/5.13*1.03*1.012	комплект	1	1	1	7122793,00	1	1388458,67	5,13	7122793

	Всего по позиции	**1388458,67**	
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	12015,06	201597
	в том числе:		
	оплата труда	3528,42	125081
	эксплуатация машин и механизмов	3084,59	33839
	материальные ресурсы	5402,05	42677
	перевозка	0,00	0
	накладные расходы	3799,10	134678
	сметная прибыль	1960,58	69501
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)(справочно)	3976,61	140971
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	3799,10	134678
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1960,58	69501
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	1388458,67	7122793
	Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)	**1406233,41**	
	в том числе:		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0,00	0
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)	*1388458,67*	*7122793*

Раздел 3.Медицинская вакуумная станция

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

20	ФЕРм 07-04-027-01	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса: 0,3 т (Насос вакуумный V-VCB 25 производительность номинальная 333 л/мин, разряжение от 0 до минус 0,095 МПа, номинальная мощность двигателя 0,75 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 67 dB(A) , масса 95 кг.), (К = 95/300=0,32)	шт	3,00	1,00	3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 т.1 п.1	*Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, при разнице в массе более чем на 10 %. Коэффициент изменения массы оборудования 0,30-0,40 (ОТ=0.70, ЭМ=0.70, ОТм=0.70, М=0.70, ЗТ=0.70)*									
	1	ОТ					118,33	0,70	248,49	35,45	8809
	2	ЭМ					590,63	0,70	1240,32		
	3	в т.ч. ОТм					69,84	0,70	146,66	35,45	5199
	4	М					131,21	0,70	275,54		
		ЗТ	чел.-ч	12,30	0,70	25,83					
		ЗТм	чел.-ч	5,20	0,70	10,92					
		Итого по расценке					840,17		1764,35		
		ФОТ							395,15		14008
	Пр/812-048.0-1	НР (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	91	1,00	91,00			359,59		12747
	Пр/774-048.0	СП (Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)	%	47	1,00	47,00			185,72		6584
		Всего по позиции							**2309,66**		
21	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Блок управления)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

22	ФЕР 19-01-009-03	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм (Уловитель жидких секреций)	шт	2,00	1,00	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					75,85	1,15	174,46	35,45	6185
	2	ЭМ					30,18	1,25	75,45		
	3	в т.ч. ОТм					1,70	1,25	4,25	35,45	151
	4	М					564,68	1,00	1129,36		
	18.4.01.06	Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	2,00					
		ЗТ	чел.-ч	7,54	1,15	17,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,35					
		Итого по расценке					670,71		1379,27		
22.1	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00986	1	-0,01972	15323,00	1	-302,17		
22.2	23.8.03.11-0659	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	2	1	-4	100,00	1	-400,00		
		ФОТ							178,71		6336
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			216,24		7667
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			109,37		3878
		Всего по позиции							**1002,71**		
23	ФЕР 19-01-009-02	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм (Фильтр медицинский вакуумный)	шт	2,00	1,00	2					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
		1	ОТ					41,85	1,15	96,26	35,45	3412
		2	ЭМ					15,44	1,25	38,60		
		3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	2,03	35,45	72
		4	М					258,34	1,00	516,68		
	18.4.01.06		Фильтры фланцевые волосяные, шт	шт	1	1,00	2,00					
			ЗТ	чел.-ч	4,16	1,15	9,57					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,18					
			Итого по расценке					315,63		651,54		
23.1	01.7.15.03-0013		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00352	1	-0,00704	15323,00	1	-107,87		
23.2	23.8.03.11-0656		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	-4	45,00	1	-180,00		
			ФОТ							98,29		3484
	Пр/812-016.0-1		НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			118,93		4216
	Пр/774-016.0		СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			60,15		2132
			Всего по позиции							**542,75**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

24	ТЦ_101_78_7806022154 _19.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Медицинская вакуумная станция комплект СВ-АН-3/300-500 в составе: Насос вакуумный V-VCB 25 производительность номинальная 333 л/мин, разряжение от 0 до минус 0,095 МПа, номинальная мощность двигателя 0,75 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 67 dB(A) – 3 шт. Ресивер вакуумный емкостью 500 л – 1 шт. Блок управления – 1 шт. Уловитель жидких секреций – 2 шт. Фильтр медицинский вакуумный – 2 шт. Рама для установки вакуумных насосов – 1 шт. Комплект крепежа – 1.Комплект запорной, измерительной и соединительной арматуры – 1 Цена: =1335938/1.2/5.13*1.03*1.012	1	1	1	226207,00	1	44094,93	5,13	226207
		Всего по позиции						**44094,93**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						2861,97		41738
		в том числе:								
		оплата труда						539,65		19131
		эксплуатация машин и механизмов						1387,84		15224
		материальные ресурсы						934,48		7383
		перевозка						0,00		0
		накладные расходы						717,90		25451
		сметная прибыль						367,41		13025
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						696,01		24674
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						717,90		25451
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						367,41		13025
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						44094,93		226207
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)						**48042,21**		
		в том числе:								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						0,00		0
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)						*44094,93*		*226207*
Раздел 4. Монтаж внутренних сетей										
25	ФЕРм 34-01-212-08	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для кислорода трехбаллонная (Рампа разрядная газовая двухплечевая, углекислый газ (2х1 баллон), автоматическая (220/24 В)	шт	1,00	1,00	1				
	1	ОТ					200,66	1,00	200,66	35,45	7113
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					4,11	1,00	4,11		
		ЗТ	чел.-ч	21,60	1,00	21,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					204,77		204,77		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		ФОТ							200,66		7113
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			178,59		6331
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			88,29		3130
		Всего по позиции							**471,65**		
26	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Блок управления)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		
27	ТЦ_101_78_7806022154_19.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Рампа разрядная газовая двухплечевая, углекислый газ (2х1 баллон), автоматическая (220/24 В), РРГ-01 Цена: =266116/1.2*1.03*1.012/5.13	шт.	1	1	1	231157,00	1	45059,84	5,13	231157
		Всего по позиции							**45059,84**		
28	ФЕРм 34-01-212-09	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для закиси азота трехбаллонная (Рампа разрядная газовая двухплечевая, закись азота (2х3 баллона), автоматическая (220/24 В) (V=2х3 баллона)	шт	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					210,88	1,00	421,76	35,45	14951
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					4,32	1,00	8,64		
		ЗТ	чел.-ч	22,70	1,00	45,40					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					215,20		430,40		
		ФОТ							421,76		14951
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			375,37		13306
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			185,57		6578

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Всего по позиции							**991,34**		
29	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Блок управления)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		
30	ТЦ_101_78_7806022154_19.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Рампа разрядная газовая двухплечевая, закись азота (2х3 баллона), автоматическая (220/24 В), РРГ-01 Цена: =302917/1.2/5.13*1.03*1.012	шт.	1	1	1	263124,00	1	51291,23	5,13	263124
		Всего по позиции							**51291,23**		
31	ФЕРм 34-01-212-07	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: рампа для кислорода пятибаллонная	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					411,55	1,00	411,55	35,45	14589
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					8,23	1,00	8,23		
		ЗТ	чел.-ч	44,30	1,00	44,30					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					419,78		419,78		
		ФОТ							411,55		14589
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			366,28		12984
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			181,08		6419
		Всего по позиции							**967,14**		
32	ТЦ_101_78_7806022154_19.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Рампа разрядная газовая одноплечевая, кислород, 1х5 баллонов, РРГ-01 Цена: =166950/1.2/5.13*1.03*1.012	шт.	1	1	1	145018,00	1	28268,62	5,13	145018
		Всего по позиции							**28268,62**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

33	ФЕР 19-01-017-01	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне (прим. установка баллонов в рампы закиси азота и углекислого газа)	установка	8,00	1,00	8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					24,85	1,15	228,62	35,45	8105
	2	ЭМ					3,29	1,25	32,90		
	3	в т.ч. ОТм					0,58	1,25	5,80	35,45	206
	4	М					395,15	1,00	3161,20		
	18.1.11.02	Регуляторы давления газа, шт	шт	1	1,00	8,00					
		ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	25,48					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,50					
		Итого по расценке					423,29		3422,72		
33.1	01.7.19.18-0002	Рукав присоединительный	шт	1	1	-8	40,00	1	-320,00		
33.2	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0004	1	-0,0032	519,80	1	-1,66		
33.3	07.2.07.12-0001	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00063	1	-0,00504	6550,00	1	-33,01		
33.4	08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,00008	1	-0,00064	10100,00	1	-6,46		
33.5	18.4.01.01-0014	Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2), объем 50 л	шт	1	1	-8	350,00	1	-2800,00		
33.6	ТЦ_18.4.01.01_77_7701320379 _31.01.2022_01	Баллон 40 л Р 150 углекислый газ	шт.		1	2	12695,00	1	3213,92	7,9	25390
		Цена: =14500/1.2/7.9*1.03*1.02									
33.7	ТЦ_18.4.01.01_77_7701320379 _31.01.2022_01	Баллон 10 л Р 150 закись азота	шт.		1	6	704,00	1	534,68	7,9	4224
		Цена: =6350/1.2/7.9*1.03*1.02									
		ФОТ							234,42		8311
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			283,65		10056

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			143,47		5086
		Всего по позиции							**4437,31**		
34	ФЕР 19-01-018-03	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 6 шт. (установка шкафа для рампы кислорода на улице с устройством основания под шкаф)	установка	1,00	1,00	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					72,83	1,15	83,75	35,45	2969
	2	ЭМ					35,37	1,25	44,21		
	3	в т.ч. ОТм					5,36	1,25	6,70	35,45	238
	4	М					3102,86	1,00	3102,86		
	18.4.01.04	Шкафы металлические, кг	кг	179	1,00	179,00					
	18.1.11.02	Регуляторы давления газа, шт	шт	1	1,00	1,00					
		ЗТ	чел.-ч	7,84	1,15	9,02					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	0,55					
		Итого по расценке					3211,06		3230,82		
34.1	18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт	1	1	-1	45,00	1	-45,00		
34.2	18.1.10.01-0282	Вентиль цапковый	шт	3	1	-3	115,01	1	-345,03		
34.3	18.1.10.10-0001	Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм	шт	1	1	-1	25,99	1	-25,99		
34.4	18.4.01.01-0014	Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2), объем 50 л	шт	6	1	-6	350,00	1	-2100,00		
34.5	23.7.01.03-0003	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм	м	6,43	1	-6,43	27,20	1	-174,90		
34.6	ТЦ_18.4.01.01_77_7701320379 _31.01.2022_01	Баллон 40 л Р 150 кислород Цена: =14500/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.		1	5	12695,00	1	8034,81	7,9	63475
34.7	ТЦ_102_77_7701320379 _31.01.2022_01	Шкаф металлический для установки рампы кислорода (ВхШхГ) 2000х1500х500 мм Цена: =116000/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.		1	1	101558,00	1	12855,44	7,9	101558

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		ФОТ							90,45		3207
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			109,44		3880
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			55,36		1963
		Всего по позиции							**21594,95**		
35	ФЕРм 34-01-210-01	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий	шт	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					411,44	1,00	822,88	35,45	29171
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					8,23	1,00	16,46		
		ЗТ	чел.-ч	37,10	1,00	74,20					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					419,67		839,34		
		ФОТ							822,88		29171
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			732,36		25962
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			362,07		12835
		Всего по позиции							**1933,77**		
36	ТЦ_101_77_7701320379_31.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Газоанализатор (кислород) Хоббит-Т-О2, 220В, 50 Гц, 10-20 Вт Цена: =50700/5.13/1.2*1.03*1.012	шт.	2	1	2	44040,00	1	17169,59	5,13	88080
		Всего по позиции							**17169,59**		
37	ФЕРм 12-12-009-05	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					46,18	1,00	46,18	35,45	1637
	2	ЭМ					4,94	1,00	4,94		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					11,31	1,00	11,31		
		ЗТ	чел.-ч	4,80	1,00	4,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					62,43		62,43		
		ФОТ							46,18		1637
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			41,56		1473
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			21,24		753
		Всего по позиции							**125,23**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

38	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (вакуум) Ду32 1 1/4" вн, Бугатти Кол-во: Цена: =3229/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	1	1	1	2827,00	1	357,85	7,9	2827
		Всего по позиции							**357,85**		
39	ФЕРм 12-12-009-03	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм	шт	18,00	1,00	18					
	1	ОТ					46,18	1,00	831,24	35,45	29467
	2	ЭМ					4,54	1,00	81,72		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					6,12	1,00	110,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,80	1,00	86,40					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					56,84		1023,12		
		ФОТ							831,24		29467
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			748,12		26520
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			382,37		13555
		Всего по позиции							**2153,61**		
40	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух) Ду20 G 3/4" вн, Бугатти Кол-во: 18 Цена: =1218/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	18	1	18	1066,00	1	2428,86	7,9	19188
		Всего по позиции							**2428,86**		
41	ФЕРм 12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм Кол-во: =4+4	шт	8,00	1,00	8					
	1	ОТ					46,18	1,00	369,44	35,45	13097
	2	ЭМ					4,54	1,00	36,32		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					4,63	1,00	37,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,80	1,00	38,40					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					55,35		442,80		
		ФОТ							369,44		13097
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			332,50		11787
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			169,94		6025
		Всего по позиции							**945,24**		
42	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (кислород) Ду15 G 1,2" вн, Фобос Кол-во: =8*0.5 Цена: =3329/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	4	1	4	2915,00	1	1475,95	7,9	11660
		Всего по позиции							**1475,95**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

43	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух) Ду15 G 1/2" вн, Бугатти Кол-во: =8*0.5 Цена: =851/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	4	1	4	745,00	1	377,22	7,9	2980
		Всего по позиции							**377,22**		
44	ФЕРм 12-12-009-01	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 10 мм Кол-во: =3+22	шт	25,00	1,00	25					
	1	ОТ					45,21	1,00	1130,25	35,45	40067
	2	ЭМ					3,48	1,00	87,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					3,43	1,00	85,75		
		ЗТ	чел.-ч	4,70	1,00	117,50					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					52,12		1303,00		
		ФОТ							1130,25		40067
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			1017,23		36060
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			519,92		18431
		Всего по позиции							**2840,15**		
45	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (закись азота, углекислый газ) Ду10 G 3/8" вн, Фобос Кол-во: =25*0.12 Цена: =2322/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	3	1	3	257,00	1	97,59	7,9	771
		Всего по позиции							**97,59**		
46	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (вакуум) Ду10 G 3/8" вн, Бугатти Кол-во: =25*0.88 Цена: =736/1.2*1.03*1.02/7.9	шт.	22	1	22	644,00	1	1793,42	7,9	14168
		Всего по позиции							**1793,42**		
47	ФЕРм 12-12-009-01	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 10 мм (Ду 6) Кол-во: =43+6+2+2	шт	53,00	1,00	53					
	1	ОТ					45,21	1,00	2396,13	35,45	84943
	2	ЭМ					3,48	1,00	184,44		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					3,43	1,00	181,79		
		ЗТ	чел.-ч	4,70	1,00	249,10					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					52,12		2762,36		
		ФОТ							2396,13		84943
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			2156,52		76449
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			1102,22		39074
		Всего по позиции							**6021,10**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

48	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (кислород, закись азота) Ду 6 с ответным фитингом под пайку, Фобос Кол-во: =53*0.81132 Цена: =2420/1.2*1.03*1.02	шт.	42,99996	1	42,99996	2119,00	1	11533,80	7,9	91117
		Всего по позиции							**11533,80**		
49	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух 4) Ду 6 с ответным фитингом под пайку, Бугатти Кол-во: =53*0.11321 Цена: =780/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	6,00013	1	6,00013	683,00	1	518,73	7,9	4098
		Всего по позиции							**518,73**		
50	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой стандарт с уплотнением HY-LOK Ду6 мм серии 110 (кислород), BV-H-6M, Fluid-line Кол-во: =53*0.03774 Цена: =3593/1.2*1.03*1.02/7.9	шт.	2,00022	1	2,00022	3146,00	1	796,58	7,9	6293
		Всего по позиции							**796,58**		
51	ТЦ_18.1.09.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Кран шаровой стандарт с уплотнением HY-LOK Ду6 мм серии 110 (вакуум), BV-H-6M, Fluid-line Кол-во: =53*0.03774 Цена: =9795/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	2,00022	1	2,00022	8576,00	1	2171,39	7,9	17154
		Всего по позиции							**2171,39**		
52	ТЦ_23.8.01.11_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта переходная пайка 35х1 1/4" нр Кол-во: =53*0.01887 Цена: =207/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	1,00011	1	1,00011	181,00	1	22,91	7,9	181
		Всего по позиции							**22,91**		
53	ТЦ_23.8.01.11_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта переходная пайка 22х3/4" нр Кол-во: =53*0.33962 Цена: =79/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	17,99986	1	17,99986	69,00	1	157,22	7,9	1242
		Всего по позиции							**157,22**		
54	ТЦ_23.8.01.11_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта переходная пайка 15х1/2" нр Кол-во: =53*0.15094 Цена: =42/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	7,99982	1	7,99982	37,00	1	37,47	7,9	296
		Всего по позиции							**37,47**		
55	ТЦ_23.8.01.11_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта переходная пайка 12х3/8" нр Кол-во: =53*0.4717 Цена: =45/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	25,0001	1	25,0001	39,00	1	123,42	7,9	975
		Всего по позиции							**123,42**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

56	ТЦ_18.1.08.06_77_7701320379_31.01.2022_01	Конусное соединение прямое пайка 35х1 1/4" нр Кол-во: =53*0.01887 Цена: =1473/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	1,00011	1	1,00011	1290,00	1	163,29	7,9	1290
		Всего по позиции							**163,29**		
57	ТЦ_18.1.08.06_77_7701320379_31.01.2022_01	Конусное соединение прямое пайка 22х3/4" нр Кол-во: =53*0.33962 Цена: =291/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	17,99986	1	17,99986	255,00	1	581,01	7,9	4590
		Всего по позиции							**581,01**		
58	ТЦ_18.1.08.06_77_7701320379_31.01.2022_01	Конусное соединение прямое пайка 15х1/2" нр Кол-во: =53*0.15094 Цена: =413/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	7,99982	1	7,99982	362,00	1	366,58	7,9	2896
		Всего по позиции							**366,58**		
59	ТЦ_18.1.08.06_77_7701320379_31.01.2022_01	Конусное соединение прямое пайка 12х3/8" нр Кол-во: =53*0.4717 Цена: =986/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	25,0001	1	25,0001	863,00	1	2731,01	7,9	21575
		Всего по позиции							**2731,01**		
60	ТЦ_18.1.08.06_77_7701320379_31.01.2022_01	Ниппель переходной 1" нр х 3/4 нр бронзовый Кол-во: =53*0.03774 Цена: =233/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	2,00022	1	2,00022	204,00	1	51,65	7,9	408
		Всего по позиции							**51,65**		
61	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	9,00	1,00	9					
	1	ОТ					10,22	1,00	91,98	35,45	3261
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					1,31	1,00	11,79		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,00	9,27					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					11,53		103,77		
		ФОТ							91,98		3261
	Пр/812-053.0-1	НР (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90	1,00	90,00			82,78		2935
	Пр/774-053.0	СП (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46	1,00	46,00			42,31		1500
		Всего по позиции							**228,86**		
62	ТЦ_63.4.01.02_77_7701320379_31.01.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Манометр кислород О100мм (шкала 0..1,6 МПа) М20х1,5, МПЗ-УФ Цена: =1020/1.2/5.13*1.03*1.012	шт.	9	1	9	173,00	1	303,51	5,13	1557

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Всего по позиции							**303,51**		
63	ФЕРм 12-12-009-01	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 10 мм	шт	9,00	1,00	9					
	1	ОТ					45,21	1,00	406,89	35,45	14424
	2	ЭМ					3,48	1,00	31,32		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					3,43	1,00	30,87		
		ЗТ	чел.-ч	4,70	1,00	42,30					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					52,12		469,08		
		ФОТ							406,89		14424
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			366,20		12982
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			187,17		6635
		Всего по позиции							**1022,45**		
64	ТЦ_18.1.09.03_77_7701320379 _31.01.2022_01	Клапан угловой манометрический Ду 4 (М20х1,5) АЗТ 10-4/250, КС7153-05 Кол-во: 9 Цена: =2464/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	9	1	9	2157,00	1	2457,34	7,9	19413
		Всего по позиции							**2457,34**		
65	ФЕРм 12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	шт	4,00	1,00	4					
	1	ОТ					46,18	1,00	184,72	35,45	6548
	2	ЭМ					4,54	1,00	18,16		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					4,63	1,00	18,52		
		ЗТ	чел.-ч	4,80	1,00	19,20					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					55,35		221,40		
		ФОТ							184,72		6548
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			166,25		5893
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			84,97		3012
		Всего по позиции							**472,62**		
66	ТЦ_18.1.09.03_77_7701320379 _31.01.2022_01	Предохранительный клапан Рср-6 бар, PN 1, вход М12х15 выход М16х1,5 Кол-во: 4 Цена: =2431/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	4	1	4	2128,00	1	1077,47	7,9	8512
		Всего по позиции							**1077,47**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

67	ФЕРм 34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: блок арматурный (Контрольно-отключающая газовая коробка на 2 газа (O2, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия, поставляется в разобранном виде: состоит из 1 общий шкаф для установки с металлическим основание, 2 шт. арматурных блока, 1 шт. - блок сигнализационной панели, 1 шт. блок питания и и блок диспетчеризации (опция). V = 1 шт. х 2 блока)	шт	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					133,78	1,00	267,56	35,45	9485
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					2,68	1,00	5,36		
		ЗТ	чел.-ч	14,40	1,00	28,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					136,46		272,92		
		ФОТ							267,56		9485
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			238,13		8442
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			117,73		4173
		Всего по позиции							**628,78**		
68	ФЕРм 34-01-212-05	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					29,05	1,00	29,05	35,45	1030
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,58	1,00	0,58		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,00	3,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					29,63		29,63		
		ФОТ							29,05		1030
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			25,85		917
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			12,78		453
		Всего по позиции							**68,26**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

69	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Расценка применяется применительно по составу работ: монтаж шкафа Контрольно-отключающей газовой коробки на 2 газа (O2, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия на стену без присоединения к трубопроводам и монтажа арматурных блоков.)	шт	1,00	1,00	1					
	1	ОТ					20,44	1,00	20,44	35,45	725
	2	ЭМ					33,47	1,00	33,47		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	3,42	35,45	121
	4	М					2,94	1,00	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		846
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			23,14		821
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			12,17		431
		Всего по позиции							**92,16**		
70	ТЦ_101_77_7710312462_10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Контрольно-отключающая газовая коробка на 2 газа (O2, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия Цена: =321783.96/5.13/1.2*1.03*1.012	1 шт.	1	1	1	279512,00	1	54485,77	5,13	279512
		Всего по позиции							**54485,77**		
71	ФЕРм 34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: блок арматурный (Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (O2, Air4, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия , поставляется в разобранном виде: состоит из 1 общий шкаф для установки, 3 шт. арматурных блока, 1 шт. - блок сигнализационной панели, 1 шт. блок питания и и блок диспетчеризации (опция). V = 3 шт. х 3 блока) Кол-во: =3*3	шт	9,00	1,00	9					
	1	ОТ					133,78	1,00	1204,02	35,45	42683
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					2,68	1,00	24,12		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		ЗТ	чел.-ч	14,40	1,00	129,60				
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00				
		Итого по расценке					136,46		1228,14	
		ФОТ							1204,02	42683
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			1071,58	37988
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			529,77	18781
		Всего по позиции							**2829,49**	
72	ФЕРм 34-01-212-05	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)	шт	3,00	1,00	3				
	1	ОТ					29,05	1,00	87,15	35,45	3089
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,58	1,00	1,74		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,00	9,27				
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00				
		Итого по расценке					29,63		88,89	
		ФОТ							87,15	3089
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			77,56	2749
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			38,35	1359
		Всего по позиции							**204,80**	
73	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Расценка применяется применительно по составу работ: монтаж шкафа Контрольно-отключающей газовой коробки на 3 газа (O2, Air4, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия на стену без присоединения к трубопроводам и монтажа арматурных блоков.)	шт	3,00	1,00	3				
	1	ОТ					20,44	1,00	61,32	35,45	2174
	2	ЭМ					33,47	1,00	100,41		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	10,26	35,45	364
	4	М					2,94	1,00	8,82		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	6,18				
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,93				
		Итого по расценке					56,85		170,55	
		ФОТ							71,58	2538
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			69,43	2462
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			36,51	1294

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Всего по позиции							**276,49**		
74	ТЦ_101_77_7710312462 _10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (O2, Air4, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия Цена: =391651.67/5.13/1.2*1.03*1.012	1 шт.	3	1	3	340202,00	1	198948,54	5,13	1020606
		Всего по позиции							**198948,54**		
75	ФЕРм 34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: блок арматурный (Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (CO2, N2O, Air8) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия, поставляется в разобранном виде: состоит из 1 общий шкаф для установки, 3 шт. арматурных блока, 1 шт. - блок сигнализационной панели, 1 шт. блок питания и и блок диспетчеризации (опция). V = 3 шт. х 3 блока) Кол-во: =3*3	шт	9,00	1,00	9					
	1	ОТ					133,78	1,00	1204,02	35,45	42683
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					2,68	1,00	24,12		
		ЗТ	чел.-ч	14,40	1,00	129,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					136,46		1228,14		
		ФОТ							1204,02		42683
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			1071,58		37988
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			529,77		18781
		Всего по позиции							**2829,49**		
76	ФЕРм 34-01-212-05	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)	шт	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					29,05	1,00	87,15	35,45	3089
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,58	1,00	1,74		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,00	9,27					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					29,63		88,89		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		ФОТ							87,15		3089
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			77,56		2749
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			38,35		1359
		Всего по позиции							**204,80**		
77	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Расценка применяется применительно по составу работ: монтаж шкафа Контрольно-отключающей газовой коробки на 3 газа (CO2, N2O, Air8) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия на стену без присоединения к трубопроводам и монтажа арматурных блоков.)	шт	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					20,44	1,00	61,32	35,45	2174
	2	ЭМ					33,47	1,00	100,41		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	10,26	35,45	364
	4	М					2,94	1,00	8,82		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	6,18					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	0,93					
		Итого по расценке					56,85		170,55		
		ФОТ							71,58		2538
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			69,43		2462
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			36,51		1294
		Всего по позиции							**276,49**		
78	ТЦ_101_77_7710312462_10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (CO2, N2O, Air8) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия Цена: =385685.44/5.13/1.2*1.03*1.012	1 шт.	3	1	3	335019,00	1	195917,54	5,13	1005057
		Всего по позиции							**195917,54**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

79	ФЕРм 34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: блок арматурный (Контрольно-отключающая газовая коробка на 4 газа (O2, Air4, Vac, N2O) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия, поставляется в разобранном виде: состоит из 1 общий шкаф для установки, 4 шт. арматурных блока, 1 шт. - блок сигнализационной панели, 1 шт. блок питания и и блок диспетчеризации (опция). V = 13 шт. х 4 блока) Кол-во: =13*4	шт	52,00	1,00	52					
	1	ОТ					133,78	1,00	6956,56	35,45	246610
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					2,68	1,00	139,36		
		ЗТ	чел.-ч	14,40	1,00	748,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					136,46		7095,92		
		ФОТ							6956,56		246610
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			6191,34		219483
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			3060,89		108508
		Всего по позиции							**16348,15**		
80	ФЕРм 34-01-212-05	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)	шт	13,00	1,00	13					
	1	ОТ					29,05	1,00	377,65	35,45	13388
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,58	1,00	7,54		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,00	40,17					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					29,63		385,19		
		ФОТ							377,65		13388
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			336,11		11915
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			166,17		5891
		Всего по позиции							**887,47**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

81	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Расценка применяется применительно по составу работ: монтаж шкафа 4 газа (О2, Air4, Vac, N2O) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия на стену без присоединения к трубопроводам и монтажа арматурных блоков.)	шт	13,00	1,00	13					
	1	ОТ					20,44	1,00	265,72	35,45	9420
	2	ЭМ					33,47	1,00	435,11		
	3	в т.ч. ОТм					3,42	1,00	44,46	35,45	1576
	4	М					2,94	1,00	38,22		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,00	26,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,00	4,03					
		Итого по расценке					56,85		739,05		
		ФОТ							310,18		10996
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			300,87		10666
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			158,19		5608
		Всего по позиции							**1198,11**		
82	ТЦ_101_77_7710312462 _10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Контрольно-отключающая газовая коробка на 4 газа (О2, Air4, Vac, N2O) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция), Drager, Германия Цена: =496845.74/5.13/1.2*1.03*1.012	1 шт.	13	1	13	431577,00	1	1093664,91	5,13	5610501
		Всего по позиции							**1093664,91**		
83	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль анестезиологическая потолочная на четыре газа (2хО2, Air4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ, стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	6,00	1,00	6					
	1	ОТ					1291,31	1,00	7747,86	35,45	274662
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	172,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	834,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		7920,36		
		ФОТ							7747,86		274662
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			6895,60		244449
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			3409,06		120851

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Всего по позиции							**18225,02**		
84	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль хирургическая потолочная на четыре газа (Air4, CO2, Air8, VAC), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					1291,31	1,00	2582,62	35,45	91554
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	57,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	278,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		2640,12		
		ФОТ							2582,62		91554
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			2298,53		81483
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			1136,35		40284
		Всего по позиции							**6075,00**		
85	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль настенная на один газ (O2), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	10,00	1,00	10					
	1	ОТ					1291,31	1,00	12913,10	35,45	457769
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	287,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	1390,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		13200,60		
		ФОТ							12913,1		457769
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			11492,66		407414
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			5681,76		201418
		Всего по позиции							**30375,02**		
86	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль настенная на два газа (O2, VAC), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	18,00	1,00	18					
	1	ОТ					1291,31	1,00	23243,58	35,45	823985
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	517,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	2502,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Итого по расценке					1320,06		23761,08		
		ФОТ							23243,58		823985
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			20686,79		733347
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			10227,18		362553
		Всего по позиции							**54675,05**		
87	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль настенная на три газа (О2, Air4, VAC), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	4,00	1,00	4					
	1	ОТ					1291,31	1,00	5165,24	35,45	183108
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	115,00		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	556,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		5280,24		
		ФОТ							5165,24		183108
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			4597,06		162966
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			2272,71		80568
		Всего по позиции							**12150,01**		
88	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль настенная на четыре газа (О2, Air4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	9,00	1,00	9					
	1	ОТ					1291,31	1,00	11621,79	35,45	411992
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	258,75		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	1251,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		11880,54		
		ФОТ							11621,79		411992
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			10343,39		366673
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			5113,59		181276
		Всего по позиции							**27337,52**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

89	ФЕРм 34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума (Консоль потолочная на четыре газа (О2, AIR4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ), стоимость учтена в разделе ТХ)	компл	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					1291,31	1,00	2582,62	35,45	91554
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					28,75	1,00	57,50		
		ЗТ	чел.-ч	139,00	1,00	278,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					1320,06		2640,12		
		ФОТ							2582,62		91554
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			2298,53		81483
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			1136,35		40284
		Всего по позиции							**6075,00**		
90	ФЕРм 34-01-212-03	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума Кол-во: =4+11	шт	15,00	1,00	15					
	1	ОТ					35,14	1,00	527,10	35,45	18686
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,70	1,00	10,50		
		ЗТ	чел.-ч	4,12	1,00	61,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					35,84		537,60		
		ФОТ							527,1		18686
	Пр/812-076.0-1	НР (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	89	1,00	89,00			469,12		16631
	Пр/774-076.0	СП (Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)	%	44	1,00	44,00			231,92		8222
		Всего по позиции							**1238,64**		
91	ТЦ_101_77_7710312462_10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Газовый клапан (Air4) со штекером, стандарт DIN, Drager, Германия Цена: =28386.15/5.13/1.2*1.03*1.012	шт.	4	1	4	24657,00	1	19225,73	5,13	98628
		Всего по позиции							**19225,73**		
92	ТЦ_101_77_7710312462_10.02.2022_01	ОБОРУДОВАНИЕ: Газовый клапан (О2) со штекером, стандарт DIN, Drager, Германия Цена: =28386.15/5.13/1.2*1.03*1.012	шт.	11	1	11	24657,00	1	52870,76	5,13	271227

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Всего по позиции									**52870,76**
93	ФЕРм 12-01-065-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм (V=12 м+5 отводов*0,1 м) Кол-во: =(12+5*0.1)/100	100 м	0,125	1,00	0,125					
	1	ОТ					1548,82	1,00	193,60	35,45	6863
	2	ЭМ					5063,53	1,00	632,94		
	3	в т.ч. ОТм					428,29	1,00	53,54	35,45	1898
	4	М					96,56	1,00	12,07		
		ЗТ	чел.-ч	161,00	1,00	20,13					
		ЗТм	чел.-ч	32,33	1,00	4,04					
		Итого по расценке					6708,91		838,61		
93.1	ТЦ_23.3.05.01_77_7701320379 _31.01.2022_01	Труба нержавеющая О 21х3 из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 3,8%, К=1,038, V=12*1,038) Цена: =1270/1.2/7.9*1.03*1.02	м	1	12,456	1112,00	1	1753,29	7,9	13851	
93.2	ТЦ_23.3.04.06_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90гр. нержавеющий 12Х18Н10Т 21,3х3,2 мм приварной Цена: =536/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	1	5	469,00	1	296,84	7,9	2345	
		ФОТ							247,14		8761
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			222,43		7885
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			113,68		4030
		Всего по позиции							**3224,85**		
94	ФЕРм 12-01-163-01	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 20-50 мм (Сброс от вакуумной станции),(V=20 м+6 отводов*0,1 м) Кол-во: =(20+6*0.1)/10	10 м	2,06	1,00	2,06					
	1	ОТ					96,20	1,00	198,17	35,45	7025
	2	ЭМ					19,29	1,00	39,74		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,00	0,54	35,45	19
	4	М					5,88	1,00	12,11		
		ЗТ	чел.-ч	10,00	1,00	20,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,00	0,04					
		Итого по расценке					121,37		250,02		
		ФОТ							198,71		7044
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			178,84		6340
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			91,41		3240
		Всего по позиции							**520,27**		
95	24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 50 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 3%, К=1,03, V=20*1,03) Кол-во: =20*1.03	м	20,6	1	20,6	7,22	1	148,73		
		Всего по позиции							**148,73**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

96	24.3.05.08-0101	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный внутренний диаметр 50 мм	шт	6	1	6	9,06	1	54,36		
		Всего по позиции							**54,36**		
97	ФЕРм 12-01-105-03	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм Кол-во: =210/100	100 м	2,10	1,00	2,1					
	1	ОТ					962,00	1,00	2020,20	35,45	71616
	2	ЭМ					151,85	1,00	318,89		
	3	в т.ч. ОТм					16,08	1,00	33,77	35,45	1197
	4	М					267,70	1,00	562,17		
		ЗТ	чел.-ч	100,00	1,00	210,00					
		ЗТм	чел.-ч	1,40	1,00	2,94					
		Итого по расценке					1381,55		2901,26		
		ФОТ							2053,97		72813
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			1848,57		65532
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			944,83		33494
		Всего по позиции							**5694,66**		
98	23.2.02.03-0009	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 35Х1,5 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=210*1,04) Кол-во: =210*1.04	м	218,4	1	218,4	189,84	1	41461,06		
		Всего по позиции							**41461,06**		
99	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 35 М3 Цена: =144/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	42	1	42	126,00	1	669,87	7,9	5292
		Всего по позиции							**669,87**		
100	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 35 М3 Цена: =380/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	24	1	24	333,00	1	1011,65	7,9	7992
		Всего по позиции							**1011,65**		
101	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 35-22 Цена: =158/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	10	1	10	138,00	1	174,68	7,9	1380
		Всего по позиции							**174,68**		
102	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 35 М3 Цена: =429/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	16	1	16	376,00	1	761,52	7,9	6016
		Всего по позиции							**761,52**		
103	ФЕРм 12-01-105-02	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм Кол-во: =540/100	100 м	5,40	1,00	5,4					
	1	ОТ					962,00	1,00	5194,80	35,45	184156
	2	ЭМ					115,25	1,00	622,35		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	3	в т.ч. ОТм					11,71	1,00	63,23	35,45	2242
	4	М					124,32	1,00	671,33		
		ЗТ	чел.-ч	100,00	1,00	540,00					
		ЗТм	чел.-ч	1,02	1,00	5,51					
		Итого по расценке					1201,57		6488,48		
		ФОТ							5258,03		186398
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			4732,23		167758
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			2418,69		85743
		Всего по позиции							**13639,40**		
104	23.2.02.03-0007	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 22Х1 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=540*1,04) Кол-во: =540*1.04	м	561,6	1	561,6	79,93	1	44888,69		
		Всего по позиции							**44888,69**		
105	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 22 М3 Цена: =98/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	100	1	100	86,00	1	1088,61	7,9	8600
		Всего по позиции							**1088,61**		
106	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 22 М3 Цена: =224.3/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	50	1	50	196,00	1	1240,51	7,9	9800
		Всего по позиции							**1240,51**		
107	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 22-15 Цена: =243/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	40	1	40	213,00	1	1078,48	7,9	8520
		Всего по позиции							**1078,48**		
108	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 22 М3 Цена: =278/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	31	1	31	243,00	1	953,54	7,9	7533
		Всего по позиции							**953,54**		
109	ФЕРм 12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм Кол-во: =(900+1010+400+1190)/100	100 м	35,00	1,00	35					
	1	ОТ					769,60	1,00	26936,00	35,45	954881
	2	ЭМ					89,89	1,00	3146,15		
	3	в т.ч. ОТм					8,20	1,00	287,00	35,45	10174
	4	М					57,94	1,00	2027,90		
		ЗТ	чел.-ч	80,00	1,00	2800,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,74	1,00	25,90					
		Итого по расценке					917,43		32110,05		
		ФОТ							27223		965055
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			24500,70		868550
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			12522,58		443925
		Всего по позиции							**69133,33**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

110	23.2.02.03-0005	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 15Х1 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=900*1,04) Кол-во: =900*1.04	м	936	1	936	52,34	1	48990,24		
		Всего по позиции							**48990,24**		
111	23.2.02.03-0004	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 12Х1 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=1010*1,04) Кол-во: =1010*1.04	м	1050,4	1	1050,4	42,34	1	44473,94		
		Всего по позиции							**44473,94**		
112	23.2.02.03-0003	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 10Х1 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=400*1,04) Кол-во: =400*1.04	м	416	1	416	37,12	1	15441,92		
		Всего по позиции							**15441,92**		
113	23.2.02.03-0002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 8Х1 мм (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 4%, К=1,04, V=1190*1,04) Кол-во: =1190*1.04	м	1237,6	1	1237,6	30,45	1	37684,92		
		Всего по позиции							**37684,92**		
114	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 15 М3 Цена: =43.4/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	177	1	177	38,00	1	851,39	7,9	6726
		Всего по позиции							**851,39**		
115	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 12 М3 Цена: =37.12/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	198	1	198	32,00	1	802,03	7,9	6336
		Всего по позиции							**802,03**		
116	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 10 М3 Цена: =62/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	80	1	80	54,00	1	546,84	7,9	4320
		Всего по позиции							**546,84**		
117	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта соединительная двухраструбная 8 М3 Цена: =110/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	226	1	226	96,00	1	2746,33	7,9	21696
		Всего по позиции							**2746,33**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

118	23.8.01.10-0006	Отвод медный двухраструбный, диаметр 15 мм, 10 шт угол 90° Кол-во: =156/10		15,6	1	15,6	27,89	1	435,08		
		Всего по позиции							**435,08**		
119	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 15 М3 Цена: =87.4/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	156	1	156	77,00	1	1520,51	7,9	12012
		Всего по позиции							**1520,51**		
120	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 12 М3 Цена: =79/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	110	1	110	69,00	1	960,76	7,9	7590
		Всего по позиции							**960,76**		
121	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 10 М3 Цена: =128/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	40	1	40	112,00	1	567,09	7,9	4480
		Всего по позиции							**567,09**		
122	ТЦ_23.8.01.10_77_7701320379 _31.01.2022_01	Отвод 90 гр. медный двухраструбный 8 М3 Цена: =335/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	266	1	266	293,00	1	9865,57	7,9	77938
		Всего по позиции							**9865,57**		
123	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 15-12 Цена: =107.2/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	30	1	30	94,00	1	356,96	7,9	2820
		Всего по позиции							**356,96**		
124	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 15-8 Цена: =277/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	12	1	12	243,00	1	369,11	7,9	2916
		Всего по позиции							**369,11**		
125	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 12-10 Цена: =196/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	20	1	20	172,00	1	435,44	7,9	3440
		Всего по позиции							**435,44**		
126	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 12-8 Цена: =233/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	20	1	20	204,00	1	516,46	7,9	4080
		Всего по позиции							**516,46**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

127	ТЦ_23.8.01.09_77_7701320379 _31.01.2022_01	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 10-8 Цена: =374/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	20	1	20	327,00	1	827,85	7,9	6540
		Всего по позиции							**827,85**		
128	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 15 М3 Цена: =118/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	42	1	42	103,00	1	547,59	7,9	4326
		Всего по позиции							**547,59**		
129	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 12 М3 Цена: =118/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	20	1	20	103,00	1	260,76	7,9	2060
		Всего по позиции							**260,76**		
130	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 10 М3 Цена: =251/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	32	1	32	220,00	1	891,14	7,9	7040
		Всего по позиции							**891,14**		
131	ТЦ_23.8.01.19_77_7701320379 _31.01.2022_01	Тройник медный двухраструбный под пайку 8 М3 Цена: =326/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	223	1	223	285,00	1	8044,94	7,9	63555
		Всего по позиции							**8044,94**		
132	ФЕРм 12-01-065-02	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм (V=12 м+5 отводов*0,1 м) Кол-во: =(12+5*0.1)/100	100 м	0,125	1,00	0,125					
	1	ОТ					1548,82	1,00	193,60	35,45	6863
	2	ЭМ					5063,53	1,00	632,94		
	3	в т.ч. ОТм					428,29	1,00	53,54	35,45	1898
	4	М					96,56	1,00	12,07		
		ЗТ	чел.-ч	161,00	1,00	20,13					
		ЗТм	чел.-ч	32,33	1,00	4,04					
		Итого по расценке					6708,91		838,61		
		ФОТ							247,14		8761
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			222,43		7885
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			113,68		4030
		Всего по позиции							**1174,72**		
133	ТЦ_23.3.05.01_77_7701320379 _31.01.2022_01	Труба хромированная бесшовная нержавеющая О 8х1, TL-8x1mm-S316/316L, Fluid-line (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 3,8%, К=1,038, V=26*1,038) Кол-во: =26*1.038 Цена: =1162/1.2/7.9*1.03*1.02	м	26,988	1	26,988	1017,00	1	3474,30	7,9	27447
		Всего по позиции							**3474,30**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

134	ТЦ_23.3.05.01_77_7701320379_31.01.2022_01	Труба хромированная бесшовная нержавеющая О м 10х1, TL-8x1mm-S316/316L, Fluid-line (Т.ч. Пр. 12.05. Норма отходов труб 3,8%, К=1,038, V=26*1,038) Кол-во: =26*1.038 Цена: =1234/1.2/7.9*1.03*1.02	26,988	1	26,988	1080,00	1	3689,49	7,9	29147
		Всего по позиции						**3689,49**		
135	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 50, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*28.84615 Цена: =154.8/1.2/7.9*1.03*1.02	3,6057688	1	3,6057688	136,00	1	62,03	7,9	490
		Всего по позиции						**62,03**		
136	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 35, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*269.23077 Цена: =140/1.2/7.9*1.03*1.02	33,6538463	1	33,6538463	123,00	1	523,92	7,9	4139
		Всего по позиции						**523,92**		
137	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 22, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*692.30769 Цена: =138/1.2/7.9*1.03*1.02	86,5384613	1	86,5384613	121,00	1	1325,44	7,9	10471
		Всего по позиции						**1325,44**		
138	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 15, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*1153.84615 Цена: =132/1.2/7.9*1.03*1.02	144,2307688	1	144,2307688	116,00	1	2117,85	7,9	16731
		Всего по позиции						**2117,85**		
139	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 12, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*1942.30769 Цена: =129/1.2/7.9*1.03*1.02	242,7884613	1	242,7884613	113,00	1	3472,78	7,9	27435
		Всего по позиции						**3472,78**		
140	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 10, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*769.23077 Цена: =128/1.2/7.9*1.03*1.02	96,1538463	1	96,1538463	112,00	1	1363,16	7,9	10769
		Всего по позиции						**1363,16**		
141	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Детали крепежа (хомут 8, болт для фиксации хомута) комплект Кол-во: =0.125*2288.46154 Цена: =128/1.2/7.9*1.03*1.02	286,0576925	1	286,0576925	112,00	1	4055,44	7,9	32038
		Всего по позиции						**4055,44**		
142	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379_31.01.2022_01	Крепеж полированных нержавеющих трубопроводов (D=10 мм) шт. Цена: =96/1.2/7.9*1.03*1.02	50	1	50	84,00	1	531,65	7,9	4200
		Всего по позиции						**531,65**		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

143	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379 _31.01.2022_01	Шина монтажная L=2 м Цена: =715.2/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	1850	1	1850	626,00	1	146594,94	7,9	1158100
		Всего по позиции							**146594,94**		
144	01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт	1850	1	1850	11,48	1	21238,00		
		Всего по позиции							**21238,00**		
145	ТЦ_24.1.02.04_77_7701320379 _31.01.2022_01	Цанга М8*30 Цена: =12.5/1.2/7.9*1.03*1.02	шт.	7400	1	7400	11,00	1	10303,80	7,9	81400
		Всего по позиции							**10303,80**		
146	ФЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д. 80мм)	100 отверстий	0,02	1,00	0,02					
	1	ОТ					45,72	1,00	0,91	35,45	32
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,00	0,11					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					45,72		0,91		
		ФОТ							0,91		32
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			0,84		29
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			0,40		14
		Всего по позиции							**2,15**		
147	ФЕРр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1(д. 80мм, V=80-10/10*2=14)	100 отверстий	0,14	1,00	0,14					
	1	ОТ					53,82	1,00	7,53	35,45	267
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,31	1,00	0,88					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					53,82		7,53		
		ФОТ							7,53		267
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			6,93		246
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			3,31		117
		Всего по позиции							**17,77**		
148	ФЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д. 50мм)	100 отверстий	0,17	1,00	0,17					
	1	ОТ					45,72	1,00	7,77	35,45	275
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,00	0,91					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

		Итого по расценке					45,72		7,77		
		ФОТ							7,77		275
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			7,15		253
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			3,42		121
		Всего по позиции							**18,34**		
149	ФЕРр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1(д. 50мм, V=50-10/10*17=68) Кол-во: =68/100	100 отверстий	0,68	1,00	0,68					
	1	ОТ					53,82	1,00	36,60	35,45	1297
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,31	1,00	4,29					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					53,82		36,60		
		ФОТ							36,6		1297
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			33,67		1193
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			16,10		571
		Всего по позиции							**86,37**		
150	ФЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д. 40мм)	100 отверстий	0,30	1,00	0,3					
	1	ОТ					45,72	1,00	13,72	35,45	486
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,00	1,61					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					45,72		13,72		
		ФОТ							13,72		486
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			12,62		447
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			6,04		214
		Всего по позиции							**32,38**		
151	ФЕРр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1(д. 40мм, V=40-10/10*30=90) Кол-во: =90/100	100 отверстий	0,90	1,00	0,9					
	1	ОТ					53,82	1,00	48,44	35,45	1717
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,31	1,00	5,68					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					53,82		48,44		
		ФОТ							48,44		1717

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			44,56		1580
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			21,31		755
		Всего по позиции							**114,31**		
152	ФЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д. 30мм)	100 отверстий	2,40	1,00	2,4					
	1	ОТ					45,72	1,00	109,73	35,45	3890
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,00	12,86					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					45,72		109,73		
		ФОТ							109,73		3890
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			100,95		3579
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			48,28		1712
		Всего по позиции							**258,96**		
153	ФЕРр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1(д. 30мм, V=30-10/10*240=480) Кол-во: =480/100	100 отверстий	4,80	1,00	4,8					
	1	ОТ					53,82	1,00	258,34	35,45	9158
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	35,45	0
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,31	1,00	30,29					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					53,82		258,34		
		ФОТ							258,34		9158
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			237,67		8425
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			113,67		4030
		Всего по позиции							**609,68**		
154	ФЕР 16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (прим. установка гильз, д. 65х4)	100 м	0,02	1,00	0,02					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)									
		1	ОТ					342,47	1,15	7,88	35,45	279
		2	ЭМ					87,87	1,25	2,20		
		3	в т.ч. ОТм					12,66	1,25	0,32	35,45	11
		4	М					78,12	1,00	1,56		
	18.1.09.06		Арматура муфтовая, шт	шт	П	1,00	0,00					
	23.1.02.07		Крепления, кг	кг	П	1,00	0,00					
	23.7.01.03		Трубопроводы с гильзами, м	м	100	1,00	2,00					
			ЗТ	чел.-ч	35,60	1,15	0,82					
			ЗТм	чел.-ч	1,06	1,25	0,03					
			Итого по расценке					508,46		11,64		
154.1	01.3.02.03-0012		Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00044	1	-0,0000088	30540,00	1	-0,27		
154.2	01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	м3	0,44	1	-0,0088	6,22	1	-0,05		
154.3	01.7.03.01-0001		Вода	м3	2,75	1	-0,055	2,44	1	-0,13		
154.4	01.7.07.29-0101		Очес льняной	кг	0,03	1	-0,0006	37,29	1	-0,02		
154.5	01.7.11.04-0072		Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0026	1	-0,000052	13560,00	1	-0,71		
154.6	03.1.02.03-0015		Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099	1	-0,000198	2,15	1	0,00		
154.7	14.4.02.04-0142		Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,55	1	-0,011	15,12	1	-0,17		
154.8	14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00062	1	-0,0000124	16950,00	1	-0,21		
154.9	23.3.06.05-0007		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	2	1	0,04	55,10	1	2,20		
			ФОТ							8,2		290
	Пр/812-016.0-1		НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			9,92		351

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			5,02		177
		Всего по позиции							**27,22**		
155	ФЕР 16-02-003-05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (прим. установка гильз)	100 м	0,06	1,00	0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					270,32	1,15	18,65	35,45	661
	2	ЭМ					48,92	1,25	3,67		
	3	в т.ч. ОТм					7,13	1,25	0,53	35,45	19
	4	М					41,53	1,00	2,49		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт	шт	П	1,00	0,00					
	23.1.02.07	Крепления, кг	кг	П	1,00	0,00					
	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами, м	м	100	1,00	6,00					
		ЗТ	чел.-ч	28,10	1,15	1,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,25	0,04					
		Итого по расценке					360,77		24,81		
155.1	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019	1	-0,0000114	30540,00	1	-0,35		
155.2	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18	1	-0,0108	6,22	1	-0,07		
155.3	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,76	1	-0,1056	2,44	1	-0,26		
155.4	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03	1	-0,0018	37,29	1	-0,07		
155.5	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,001	1	-0,00006	13560,00	1	-0,81		
155.6	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063	1	-0,000378	2,15	1	0,00		
155.7	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	1	-0,0264	15,12	1	-0,40		
155.8	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	1	-0,0000318	16950,00	1	-0,54		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

155.9	23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	1	0,36	33,90	1	12,20		
		ФОТ							19,18		680
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			23,21		823
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			11,74		416
		Всего по позиции							**69,46**		
156	ФЕР 16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (прим. установка гильз)	100 м	0,10	1,00	0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					270,32	1,15	31,09	35,45	1102
	2	ЭМ					48,92	1,25	6,12		
	3	в т.ч. ОТм					7,13	1,25	0,89	35,45	32
	4	М					38,92	1,00	3,89		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт	шт	П	1,00	0,00					
	23.1.02.07	Крепления, кг	кг	П	1,00	0,00					
	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами, м	м	100	1,00	10,00					
		ЗТ	чел.-ч	28,10	1,15	3,23					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,25	0,07					
		Итого по расценке					358,16		41,10		
156.1	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019	1	-0,000019	30540,00	1	-0,58		
156.2	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18	1	-0,018	6,22	1	-0,11		
156.3	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,69	1	-0,069	2,44	1	-0,17		
156.4	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03	1	-0,003	37,29	1	-0,11		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

156.5	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,001	1	-0,0001	13560,00	1	-1,36		
156.6	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025	1	-0,00025	2,15	1	0,00		
156.7	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	1	-0,044	15,12	1	-0,67		
156.8	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	1	-0,000053	16950,00	1	-0,90		
156.9	23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1	1	19,40	1	19,40		
		ФОТ							31,98		1134
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			38,70		1372
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			19,57		694
		Всего по позиции							**114,87**		
157	ФЕР 16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (прим. установка гильз)	100 м	0,52	1,00	0,52					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*										
	1	ОТ					270,32	1,15	161,65	35,45	5730
	2	ЭМ					48,92	1,25	31,80		
	3	в т.ч. ОТм					7,13	1,25	4,63	35,45	164
	4	М					38,30	1,00	19,92		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт	шт	П	1,00	0,00					
	23.1.02.07	Крепления, кг	кг	П	1,00	0,00					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами, м	м	100	1,00	52,00					
		ЗТ	чел.-ч	28,10	1,15	16,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,25	0,38					
		Итого по расценке					357,54		213,37		
157.1	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019	1	-0,0000988	30540,00	1	-3,02		
157.2	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18	1	-0,0936	6,22	1	-0,58		
157.3	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44	1	-0,2288	2,44	1	-0,56		
157.4	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03	1	-0,0156	37,29	1	-0,58		
157.5	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,001	1	-0,00052	13560,00	1	-7,05		
157.6	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016	1	-0,000832	2,15	1	0,00		
157.7	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	1	-0,2288	15,12	1	-3,46		
157.8	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	1	-0,0002756	16950,00	1	-4,67		
157.9	23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	52	1	27,04	14,10	1	381,26		
		ФОТ							166,28		5894
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			201,20		7132
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			101,76		3607
		Всего по позиции							**877,67**		
158	ФЕРр 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных Кол-во: =(2+17+30+240)/100	100 отверстий	2,89	1,00	2,89					
	1	ОТ					670,97	1,00	1939,10	35,45	68741
	2	ЭМ					1,56	1,00	4,51		
	3	в т.ч. ОТм					0,68	1,00	1,97	35,45	70
	4	М					394,20	1,00	1139,24		
		ЗТ	чел.-ч	78,66	1,00	227,33					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,14					
		Итого по расценке					1066,73		3082,85		
158.1	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8Х60 мм	т	0,0005	1	-0,001445	8475,00	1	-12,25		
158.2	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2	1	-0,578	519,80	1	-300,44		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

158.3	11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,2	1	-0,578	1430,00	1	-826,54		
158.4	14.5.01.07-0116	Герметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к уф-излучению, адгезионный к непористым поверхностям (V=310 мл*20шт.=6200 мл/1000=6,2 л.)	л	6,2	1	17,918	110,04	1	1971,70		
		ФОТ							1941,07		68811
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92,00			1785,78		63306
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44,00			854,07		30277
		Всего по позиции							**6555,17**		
159	ФЕРм 12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм Кол-во: =4314/100	100 м	43,14	1,00	43,14					
	1	ОТ					198,17	1,00	8549,05	35,45	303064
	2	ЭМ					1336,44	1,00	57654,02		
	3	в т.ч. ОТм					180,54	1,00	7788,50	35,45	276102
	4	М					3,96	1,00	170,83		
		ЗТ	чел.-ч	20,60	1,00	888,68					
		ЗТм	чел.-ч	14,63	1,00	631,14					
		Итого по расценке					1538,57		66373,90		
		ФОТ							16337,55		579166
	Пр/812-054.0-1	НР (Технологические трубопроводы)	%	90	1,00	90,00			14703,80		521249
	Пр/774-054.0	СП (Технологические трубопроводы)	%	46	1,00	46,00			7515,27		266416
		Всего по позиции							**88592,97**		
160	ТЦ_01.3.02.11_77_7701320379 _31.01.2022_01	Реактив для обезжиривания и протравки Кол-во: =43.14*7.07 Цена: =1500/1.2/7.9*1.03*1.02	кг.	304,9998	1	304,9998	1313,00	1	50691,77	7,9	400465
		Всего по позиции							**50691,77**		
161	01.3.02.01-0002	Азот газообразный технический Кол-во: =43.14*3.59295	м3	154,999863	1	154,999863	6,21	1	962,55		
		Всего по позиции							**962,55**		
162	ФЕР 19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов (Дополнительные пневматические испытания не учтенные в расценке на монтаж трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011. Пневматическое испытание трубопроводов вакуума на прочность и плотность. Сдача секции по натеканию п. 111 Спецификации) Кол-во: =800/100	100 м	8,00	1,00	8					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*								
	1	ОТ					375,29	1,15	3452,67	35,45	122397
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	35,45	0
	4	М					64,12	1,00	512,96		
		ЗТ	чел.-ч	33,30	1,15	306,36					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					439,41		3965,63		
		ФОТ							3452,67		122397
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			4177,73		148100
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			2113,03		74907
		Всего по позиции							**10256,39**		
163	ФЕР 19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов (Дополнительные пневматические испытания не учтенные в расценке на монтаж трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011. Испытания трубопроводов на идентичность газов (адресная проверка газопроводов) п. 112 Спецификации) Кол-во: =4314/100	100 м	43,14	1,00	43,14					

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15)*									
	1	ОТ					375,29	1,15	18618,51	35,45	660026
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	35,45	0
	4	М					64,12	1,00	2766,14		
		ЗТ	чел.-ч	33,30	1,15	1652,05					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					439,41		21384,65		
		ФОТ							18618,51		660026
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	1,00	121,00			22528,40		798631
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			11394,53		403936
		Всего по позиции							**55307,58**		
164	25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные Кол-во: =794/100	100 шт	7,94	1	7,94	142,50	1	1131,45		
		Всего по позиции							**1131,45**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							807057,37		10779385
		в том числе:									
		оплата труда							152670,81		5412178
		эксплуатация машин и механизмов							64352,68		705944
		материальные ресурсы							590033,88		4661263
		перевозка							0,00		0
		накладные расходы							151255,72		5362014
		сметная прибыль							75928,82		2691672
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							161047,01		5709115
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							151255,72		5362014
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							75928,82		2691672
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1757206,04		9014467
		Итого по разделу							**2791447,95**		
		в том числе:									

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	321305,94		2538317
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)	*1757206,04*		*9014467*
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровне цен)			
	ВСЕГО прямые затраты	**836158,25**		**11308426**
	в том числе:			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	162692,19		5767435
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	71859,41	10,97	788298
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	601606,65	7,90	4752693
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	172114,78		6101469
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	161638,01		5730069
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	81242,83		2880053
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование по смете	4610390,05	5,13	23651301
	Всего по смете	**5689429,14**		**43569849**
	в том числе:			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ	321305,94		2538317
	оборудование, отсутствующее в СНБ	4610390,05		23651301

Составил _____ / Большакова М.С. /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ / Лапина Е.А. /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

Технологические решения_ доп

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС7.1(07-09-2015-ИОС.7.1)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	608 252,27	3 162 675,36	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	0,00	0,00	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		0,00	чел.-ч.
монтажных работ	1 396,48	49 505,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	606 855,79	3 113 170,19	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель..ДМ-5-004-04, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *27 634,93 = 27 307,24 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6		6	27 634,93		32 322	5,13	165 810
							Всего по позиции		**32 322**		**165 810**
2	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм,арт. 326711, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *157 293,71 = 155 428,57 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2		2	157 293,71		61 323	5,13	314 587
							Всего по позиции		**61 323**		**314 587**
3	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать,Progressa p7500, Hillrom, США ООО "РЕВАЙВЛ-ЭКСПРЕСС" *3 682 569,43 = 3 638 902,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2		2	3 682 569,43		1 435 700	5,13	7 365 139
							Всего по позиции		**1 435 700**		**7 365 139**
4	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать с весами, Eleganza 3 xc, Linet spol s.r.o./ Linet spol sro products *1 234 640,00 = 1 220 000 + 1,2% Зак.скл* Объем: 16=18-2	*шт.*	16		16	1 234 640,00		3 850 729	5,13	19 754 240
							Всего по позиции		**3 850 729**		**19 754 240**
5	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка смотровая,арт.349400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *217 876,37 = 215 292,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	46		46	217 876,37		1 953 667	5,13	10 022 313
							Всего по позиции		**1 953 667**		**10 022 313**
6	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка процедурная физиотерапевтическая,арт.350500, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *108 016,54 = 106 735,71 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6		6	108 016,54		126 335	5,13	648 099
							Всего по позиции		**126 335**		**648 099**
7	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм SO-ZEKA 1065/E AGA , Германия *220 777,92 = 218 160 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1		1	220 777,92		43 037	5,13	220 778
							Всего по позиции		**43 037**		**220 778**
8	ТЦ_101_77_7728714 660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час,Дезар 3, КРОНТ ООО "МЕДТЕХНИКА МСК" *20 199,52 = 19 960 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	279		279	20 199,52		1 098 570	5,13	5 635 666
							Всего по позиции		**1 098 570**		**5 635 666**
9	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.,, Nocospray. Ariel, Франция 0 *271 469,00 = 268 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2		2	271 469,00		105 836	5,13	542 938
							Всего по позиции		**105 836**		**542 938**
10	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт,ОБН-150, Россия ООО "ПАКС МЕД" *10 626,00 = 10 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2		2	10 626,00		4 143	5,13	21 252
							Всего по позиции		**4 143**		**21 252**
11	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол палатный, 900х900х750мм,ДМ-6-006-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *12 402,79 = 12 255,72 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	21		21	12 402,79		50 772	5,13	260 459
							Всего по позиции		**50 772**		**260 459**
12	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм,ДМ-6-006-02, Доктор Мебель 0 *11 664,39 = 11 526,08 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	14		14	11 664,39		31 833	5,13	163 301
							Всего по позиции		**31 833**		**163 301**
13	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь,арт.325200, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *87 494,63 = 86 457,14 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	38		38	87 494,63		648 108	5,13	3 324 796
							Всего по позиции		**648 108**		**3 324 796**

14	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционная машина,MELAtherm 10DTB, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *1 345 960,00 = 1 330 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 345 960,00	262 370	5,13	1 345 960
					Всего по позиции		**262 370**		**1 345 960**
15	ТЦ_101_77_7713626 185_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств,, Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия 0 *33 579,27 = 33 181,1 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	33 579,27	13 091	5,13	67 159
					Всего по позиции		**13 091**		**67 159**
16	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стоматологическая установка,DKL тип D1, DKL 0 *6 066 535,20 = 5 994 600 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	6 066 535,20	2 365 121	5,13	12 133 070
					Всего по позиции		**2 365 121**		**12 133 070**
17	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стоматологическая установка для парадонтологического приема,DKL тип L1, DKL 0 *4 890 405,67 = 4 832 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	4 890 405,67	1 906 591	5,13	9 780 811
					Всего по позиции		**1 906 591**		**9 780 811**
18	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав класса "B",Vacuklav 23 B+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *547 492,00 = 541 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	547 492,00	106 724	5,13	547 492
					Всего по позиции		**106 724**		**547 492**
19	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.,CATS.mart, Фрезениус Каби АГ, Германия ООО "РИПЛ" *6 304 760,00 = 6 230 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	6 304 760,00	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
20	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания,Evita Infinity V500, Drager ООО "АРГУС-ЦС" *9 354 710,42 = 9 243 785 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	9 354 710,42	5 470 591	5,13	28 064 131
					Всего по позиции		**5 470 591**		**28 064 131**
21	ТЦ_101_77_3665083 933_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 x 42 x 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.,MLS M6, ASA S.r.L, Италия ООО "СПЕКТР" *1 838 677,50 = 1 816 875 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	1 838 677,50	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
22	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5x31x80 см.,PN99006, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *38 094,57 = 37 642,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	38 094,57	14 852	5,13	76 189
					Всего по позиции		**14 852**		**76 189**
23	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях; модель 3070, Kavika *63 379,03 = 62 627,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	63 379,03	24 709	5,13	126 758
					Всего по позиции		**24 709**		**126 758**
24	ТЦ_101_77_7728714 660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные напольные медицинские с ростомером,МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье", «МИДЛ» ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *16 040,20 = 15 850 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	19	19	16 040,20	59 408	5,13	304 764
					Всего по позиции		**59 408**		**304 764**
25	ТЦ_101_77_7715936 947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект оборудования интегрированной операционной в составе:,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия 0, в т.ч *66 883 484,80 = 66 090 400 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	66 883 484,80	26 075 433	5,13	133 766 970
					Всего по позиции		**26 075 433**		**133 766 970**
26	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дефибриллятор,PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10, METRAX, Германия *328 900,00 = 325 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	328 900,00	0	5,13	0
		Объем: 0=3*0							
					Всего по позиции		**0**		
27	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Каталка медицинская рентгенопрозрачная ,арт. 320750, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *335 109,34 = 331 135,71 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	335 109,34	195 970	5,13	1 005 328
					Всего по позиции		**195 970**		**1 005 328**
28	ТЦ_101_77_7718622 177_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Денситометр рентгеновский с принадлежностями ,Progidy Pro, GE Healthcare ООО "МЕДАЛЬЯНС" *7 916 798,71 = 7 822 923,63 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 916 798,71	1 543 236	5,13	7 916 799
					Всего по позиции		**1 543 236**		**7 916 799**
29	ТЦ_101_77_7734724 916_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача),ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "МЕДТОРГ" *8 534 920,51 = 8 433 715,92 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	8 534 920,51	3 327 454	5,13	17 069 841
					Всего по позиции		**3 327 454**		**17 069 841**

30	ТЦ_101_77_7734646601_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло оториноларингологическое для пациента,вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "ИНЖМЕД" *927 441,29 = 916 443,96 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	927 441,29	361 576	5,13	1 854 883
					Всего по позиции		**361 576**		**1 854 883**
31	ТЦ_101_77_7704467764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Литотриптер,Swiss Lithoclast Master, EMS, Швеция ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *5 939 428,00 = 5 869 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	5 939 428,00	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
32	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машина дезинфекционно-моечная,AF2.60PEG, Melius ООО "АНАС" *950 436,67 = 939 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	950 436,67	370 541	5,13	1 900 873
					Всего по позиции		**370 541**		**1 900 873**
33	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07,, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *168 226,78 = 166 232 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	12	12	168 226,78	393 513	5,13	2 018 721
					Всего по позиции		**393 513**		**2 018 721**
34	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента ,Vista 120, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *920 009,20 = 909 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	920 009,20	358 678	5,13	1 840 018
					Всего по позиции		**358 678**		**1 840 018**
35	ТЦ_101___02.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций,, KARL STORZ GmbH&Co, Германия ООО "СПЕКТР" *7 610 167,90 = 7 519 928,75 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	7 610 167,90	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
36	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наркозно-дыхательный аппарат,Perseus® A500, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *10 735 346,60 = 10 608 050 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	10 735 346,60	10 463 301	5,13	53 676 733
					Всего по позиции		**10 463 301**		**53 676 733**
37	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наркозно-дыхательный аппарат,Atlan A300, Drager, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *5 600 509,20 = 5 534 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	5 600 509,20	1 091 717	5,13	5 600 509
					Всего по позиции		**1 091 717**		**5 600 509**
38	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час,ОБН-75 "Азов", Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 922,80 = 1 900 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	70	70	1 922,80	26 237	5,13	134 596
					Всего по позиции		**26 237**		**134 596**
39	ТЦ_101_77_7728714660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час,Дезар 5, КРОНТ ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *17 365,92 = 17 160 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	17 365,92	16 926	5,13	86 830
					Всего по позиции		**16 926**		**86 830**
40	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пистолет струйный с 8 насадками, ,MELAjet, Melag, Германия ООО "АНАС" *35 420,00 = 35 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	35 420,00	27 618	5,13	141 680
					Всего по позиции		**27 618**		**141 680**
41	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали,PN99005, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *76 557,80 = 75 650 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	76 557,80	29 847	5,13	153 116
					Всего по позиции		**29 847**		**153 116**
42	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1200x1800мм,1200x1800, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	22	22	38 678,64	165 873	5,13	850 930
					Всего по позиции		**165 873**		**850 930**
43	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1200x1800мм (BLACK AUT),, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	38 678,64	15 079	5,13	77 357
					Всего по позиции		**15 079**		**77 357**
44	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1500x1800мм,, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	101	101	38 678,64	761 509	5,13	3 906 543
					Всего по позиции		**761 509**		**3 906 543**
45	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Резектоскоп KARL STORZ *4 939 724,59 = 4 881 150,78 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	4 939 724,59	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
46	ТЦ_101_77_7715936947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светильник диагностический хирургический передвижной ,marLED E3 , Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия ООО "ФАРМЛИК" *261 016,17 = 257 921,12 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	13	13	261 016,17	661 444	5,13	3 393 210
					Всего по позиции		**661 444**		**3 393 210**
47	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светильник стоматологический Габариты: 1260x400x50мм 1ф; 220В; 0,2кВт,A-DEC, A-Дек, Инк. США 0 *500 729,17 = 494 791,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	500 729,17	390 432	5,13	2 002 917
					Всего по позиции		**390 432**		**2 002 917**
48	ТЦ_101_50_5032319303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого),Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ" *229 231,48 = 226 513,32 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	229 231,48	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		

49	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга),PHILIPS ZENITION 70, Philips Healthcare *20 071 333,33 = 19 833 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	20 071 333,33	3 912 541	5,13	20 071 333
					Всего по позиции		**3 912 541**		**20 071 333**
50	ТЦ_101_50_5032319 303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комплекте с инфузионной системой B-Braun,Barkey, B-Braun ООО "ЭНДОПРОФИ" *482 841,13 = 477 115,74 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	482 841,13	188 242	5,13	965 682
					Всего по позиции		**188 242**		**965 682**
51	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500x700x1500 мм,ДМ-6-006-15, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *68 346,43 = 67 536 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	68 346,43	13 323	5,13	68 346
					Всего по позиции		**13 323**		**68 346**
52	ТЦ_101_77_7724418 645_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный,OTESUS 1160, Maquet, Швеция ООО "СИМДЖИ" *17 689 760,00 = 17 480 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	17 689 760,00	6 896 593	5,13	35 379 520
					Всего по позиции		**6 896 593**		**35 379 520**
53	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами,арт.325025, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *43 378,66 = 42 864,29 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	44	44	43 378,66	372 059	5,13	1 908 661
					Всего по позиции		**372 059**		**1 908 661**
54	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик,ДМ-5-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *10 104,84 = 9 985,02 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	24	24	10 104,84	47 274	5,13	242 516
					Всего по позиции		**47 274**		**242 516**
55	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, о 50 мм. Вес 7,0 кг.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 410,13 = 21 156,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	50	50	21 410,13	208 676	5,13	1 070 507
					Всего по позиции		**208 676**		**1 070 507**
56	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционное кресло для хирурга,Atlant Westfalia, Импорт ООО "ПАКС МЕД" *514 096,00 = 508 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	514 096,00	200 427	5,13	1 028 192
					Всего по позиции		**200 427**		**1 028 192**
57	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба медицинская физиотерапевтическая,MD ТМ 13.09, СТР, Россия ООО "АНАС" *7 885,17 = 7 791,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	7 885,17	9 222	5,13	47 311
					Всего по позиции		**9 222**		**47 311**
58	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_2	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000x600x900мм,ДМ-6-011-05, Доктор Мебель ЗАО "ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" *66 637,14 = 65 846,98 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	22	22	66 637,14	285 773	5,13	1 466 017
					Всего по позиции		**285 773**		**1 466 017**
59	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол гипсовочный. Габариты: 1000x570x880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка,СГ-1Я, Оптимех ООО "ПАКС МЕД" *116 380,00 = 115 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	116 380,00	22 686	5,13	116 380
					Всего по позиции		**22 686**		**116 380**
60	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500x600x900мм ,ДМ-6-011-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *54 011,05 = 53 370,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	54 011,05	21 057	5,13	108 022
					Всего по позиции		**21 057**		**108 022**
61	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215x250x120 мм,Oxylog 3000 plus, Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *2 851 193,62 = 2 817 385 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 851 193,62	555 788	5,13	2 851 194
					Всего по позиции		**555 788**		**2 851 194**
62	ТЦ_101_77_7743036 546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180,Logiq E R8, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *14 902 209,35 = 14 725 503,31 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	14 902 209,35	5 809 828	5,13	29 804 419
					Всего по позиции		**5 809 828**		**29 804 419**
63	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой гормонический скальпель,Sonicision с системой FT10, Medtronik ООО "МЕДИМКОМ" *6 043 359,39 = 5 971 699 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	6 043 359,39	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
64	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокоагулятор хирургический,FT-10 Force Triad, Medtronic (Covidien) ООО "МЕДИМКОМ" *4 627 338,63 = 4 572 469 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	4 627 338,63	3 608 061	5,13	18 509 355

						Всего по позиции	**3 608 061**		**18 509 355**
65	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиброуретроскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *4 464 799,59 = 4 411 857,3 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	4 464 799,59	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
66	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиброцистоскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *3 358 052,12 = 3 318 233,32 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	3 358 052,12	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
67	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт,HYCD-282 Haier, Haier ООО "МЕДИМКОМ" *583 337,04 = 576 420 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	33	33	583 337,04	3 752 460	5,13	19 250 122
						Всего по позиции	**3 752 460**		**19 250 122**
68	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт ,ХФ-250-2, Позис, Россия 0 *26 143,33 = 25 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	26 143,33	5 096	5,13	26 143
						Всего по позиции	**5 096**		**26 143**
69	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт ,ШХФ-0,5ДС , Позис, Россия 0 *57 093,67 = 56 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	57 093,67	11 129	5,13	57 094
						Всего по позиции	**11 129**		**57 094**
70	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф-витрина двухстворчатый с глухими дверцами,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *43 077,73 = 42 566,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	43 077,73	16 794	5,13	86 155
						Всего по позиции	**16 794**		**86 155**
71	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы,7051L (SP-023) , Guangzhou BIOCURVE, Китай *29 348,00 = 29 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	29 348,00	11 442	5,13	58 696
						Всего по позиции	**11 442**		**58 696**
72	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus. Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа. Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение,Vision Derma Pro, HEINE, Германия 0 *1 678 233,33 = 1 658 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	1 678 233,33	1 308 564	5,13	6 712 933
						Всего по позиции	**1 308 564**		**6 712 933**
73	ТЦ_101_77_7725271480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский маммографический цифровой,MAMMOMAT Revelation, Siemens, Германия *68 613 600,00 = 67 800 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	68 613 600,00	13 374 971	5,13	68 613 600
						Всего по позиции	**13 374 971**		**68 613 600**
74	ТЦ_101_77_7725271480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф магнитно-резонансный 3,0 T,Magnetom Vida 3 T, Siemens AG Medical Solutions, Германия *364 320 000,00 = 360 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	364 320 000,00	71 017 544	5,13	364 320 000
						Всего по позиции	**71 017 544**		**364 320 000**
75	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения,к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т, Импорт *7 328 566,67 = 7 241 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 328 566,67	1 428 571	5,13	7 328 567
						Всего по позиции	**1 428 571**		**7 328 567**
76	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг, BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами, Brumaba OP (PRIMUS), Германия ООО "ПАКС МЕД" *5 313 000,00 = 5 250 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	5 313 000,00	1 035 673	5,13	5 313 000
						Всего по позиции	**1 035 673**		**5 313 000**
77	ТЦ_101_77_7704467764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский мобильный,MobileDart Evolution, SHIMADZU, Япония ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *17 922 520,00 = 17 710 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 922 520,00	3 493 669	5,13	17 922 520
						Всего по позиции	**3 493 669**		**17 922 520**
78	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для анестезиолога,ДМ-6-010-13, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *119 411,11 = 117 995,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	119 411,11	23 277	5,13	119 411
						Всего по позиции	**23 277**		**119 411**

79	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт,Heliodent plus, Dentsply Sirona. Австрия *890 519,52 = 879 960 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	890 519,52	867 953	5,13	4 452 598
					Всего по позиции		**867 953**		**4 452 598**
80	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155x1411x2250мм РУ=1,5 кВт; 220В; 1Ф ,OrthophosXG 3D, DentsplySirona. Австрия *16 310 505,20 = 16 117 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	16 310 505,20	3 179 436	5,13	16 310 505
					Всего по позиции		**3 179 436**		**16 310 505**
81	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиовизиограф интраоральный,Sirona XIOS XG, DentsplySirona. Австрия *1 609 970,56 = 1 590 880 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	1 609 970,56	1 569 172	5,13	8 049 853
					Всего по позиции		**1 569 172**		**8 049 853**
82	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента со встроенным термопринтером,ARGUS, Schiller *780 083,33 = 770 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	780 083,33	152 063	5,13	780 083
					Всего по позиции		**152 063**		**780 083**
83	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики,НР2-02, Торговая сеть, Россия *26 109,60 = 25 800 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	20	20	26 109,60	101 792	5,13	522 192
					Всего по позиции		**101 792**		**522 192**
84	ТЦ_101_77_7704467 764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплекс рентгенодиагностический медицинский ,SONIALVISION G4, SHIMADZU, Япония ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *63 291 492,00 = 62 541 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	63 291 492,00	12 337 523	5,13	63 291 492
					Всего по позиции		**12 337 523**		**63 291 492**
85	ТЦ_101_77_7704514 742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: узи пазух носа Digital (215110): KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *27 795 648,20 = 27 466 055,53 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	27 795 648,20	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0							
					Всего по позиции		**0**		
86	ТЦ_101_77_7725271 480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф компьютерный рентгеновский ,SOMATOM Definition Edge, Siemens *182 160 000,00 = 180 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	182 160 000,00	35 508 772	5,13	182 160 000
					Всего по позиции		**35 508 772**		**182 160 000**
87	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200x1000x2000мм. Вес - 70 кг.,Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *429 098,06 = 424 009,94 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	429 098,06	250 935	5,13	1 287 294
					Всего по позиции		**250 935**		**1 287 294**
88	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950x650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,Vario-LineCompact 2 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *208 679,91 = 206 205,44 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	208 679,91	244 070	5,13	1 252 079
					Всего по позиции		**244 070**		**1 252 079**
89	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550x950x2450 мм. Вес - 180 кг.,Compass® Vertical, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *234 764,89 = 231 981,12 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	234 764,89	45 763	5,13	234 765
					Всего по позиции		**45 763**		**234 765**
90	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100x1300x2200мм. Вес - 190 кг.,CompassSpeedy Compact, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *384 753,58 = 380 191,28 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	384 753,58	75 001	5,13	384 754
					Всего по позиции		**75 001**		**384 754**
91	ТЦ_101_77_7715936 947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270x280x120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.,ЭХВЧ-200 "ЭлеПС», МНПО «Эндомедиум» ООО "ФАРМЛИК" *2 607 977,12 = 2 577 052,49 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	2 607 977,12	1 016 755	5,13	5 215 954
					Всего по позиции		**1 016 755**		**5 215 954**
92	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ, Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC , Ellman Int., США *3 103 466,67 = 3 066 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 103 466,67	604 964	5,13	3 103 467
					Всего по позиции		**604 964**		**3 103 467**

93	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, однораз. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Zoll X Series, ZOLL Medical Corporation, США 0 *514 096,00 = 508 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	514 096,00	100 214	5,13	514 096
					Всего по позиции		**100 214**		**514 096**
94	ТЦ_101_77_7704467 764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124,, SCHILLER ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *852 422,78 = 842 315 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	852 422,78	166 164	5,13	852 423
					Всего по позиции		**166 164**		**852 423**
95	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180x710x1370мм. Вес - 108 кг.,CoreCircuit ButterflyReverse, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
96	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560x1000x760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА,Kinetec Centura 5 shoulder CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *978 187,06 = 966 588 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	978 187,06	190 680	5,13	978 187
					Всего по позиции		**190 680**		**978 187**
97	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950x330x330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.,KinetecSpectraknee, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *567 348,49 = 560 621,04 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	567 348,49	110 594	5,13	567 348
					Всего по позиции		**110 594**		**567 348**
98	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 2000x2200мм,, Индивидуальное изгот *41 757,14 = 41 262 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	191	191	41 757,14	1 554 701	5,13	7 975 614
					Всего по позиции		**1 554 701**		**7 975 614**
99	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, длина 5 м.,, Индивидуальное изгот *109 484,23 = 108 186 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	109 484,23	64 026	5,13	328 453
					Всего по позиции		**64 026**		**328 453**
100	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора (для операционных) Индивидуальное изгот *90 313,92 = 89 243 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	90 313,92	35 210	5,13	180 628
					Всего по позиции		**35 210**		**180 628**
101	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 2000x2200 (BLACK AUT),, Торговая сеть, Россия Green Day *44 835,65 = 44 304 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	44 835,65	61 179	5,13	313 850
					Всего по позиции		**61 179**		**313 850**
102	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180x710x1200мм. Вес - 102 кг.,CoreCircuit Adductor/Abductor, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
103	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle,Kinetec Breva ankle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *489 093,53 = 483 294 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	489 093,53	95 340	5,13	489 094
					Всего по позиции		**95 340**		**489 094**
104	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.,KinetecMaestra, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *684 730,94 = 676 611,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	684 730,94	133 476	5,13	684 731
					Всего по позиции		**133 476**		**684 731**
105	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE,INFINITY Central Station , Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *6 806 292,02 = 6 725 585 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	6 806 292,02	2 653 525	5,13	13 612 584
					Всего по позиции		**2 653 525**		**13 612 584**
106	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента ,M 540 IACS , Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *1 521 238,40 = 1 503 200 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	1 521 238,40	1 186 151	5,13	6 084 954
					Всего по позиции		**1 186 151**		**6 084 954**
107	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720x650x1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.,Kinetec 6080 elbow CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *567 348,49 = 560 621,04 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	567 348,49	110 594	5,13	567 348
					Всего по позиции		**110 594**		**567 348**

108	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л,КДС " КРОРТ", Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *698,28 = 690 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	61	61	698,28	8 303	5,13	42 595
					Всего по позиции		**8 303**		**42 595**
109	ТЦ_101_77_7703769554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав для очистки и обработки наконечников,DAC Universal, Sirona, Германия 0 *647 477,60 = 639 800 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	647 477,60	126 214	5,13	647 478
					Всего по позиции		**126 214**		**647 478**
110	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мойка ультразвуковая,S30, Elmasonic, Германия 0 *83 490,00 = 82 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	83 490,00	16 275	5,13	83 490
					Всего по позиции		**16 275**		**83 490**
111	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.,Space Station , Bbraun *1 659 680,00 = 1 640 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 659 680,00	647 049	5,13	3 319 360
					Всего по позиции		**647 049**		**3 319 360**
112	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: *118 199,89 = 116 798,31 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	118 199,89	23 041	5,13	118 200
					Всего по позиции		**23 041**		**118 200**
113	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Настенная диагностическая станция *198 183,33 = 195 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	18	18	198 183,33	695 380	5,13	3 567 300
					Всего по позиции		**695 380**		**3 567 300**
114	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кислородный концентратор *63 250,00 = 62 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	63 250,00	12 329	5,13	63 250
					Всего по позиции		**12 329**		**63 250**
115	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт. *632 891,61 = 625 386,97 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	632 891,61	123 371	5,13	632 892
					Всего по позиции		**123 371**		**632 892**
116	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: *3 157 662,64 = 3 120 220 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	3 157 662,64	615 529	5,13	3 157 663
					Всего по позиции		**615 529**		**3 157 663**
117	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе: *220 780,96 = 218 163 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	220 780,96	43 037	5,13	220 781
					Всего по позиции		**43 037**		**220 781**
118	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:	*компл.*	3	3	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
119	ТЦ_101_77_7705315980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камертон *17 868,24 = 17 656,36 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	17 868,24	10 449	5,13	53 605
					Всего по позиции		**10 449**		**53 605**
120	ТЦ_101_62_6234162791_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора *46 572,24 = 46 020 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	46 572,24	27 235	5,13	139 717
					Всего по позиции		**27 235**		**139 717**
121	ТЦ_101_77_7705315980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Неврологический молоточек *8 395,92 = 8 296,36 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	8 395,92	4 910	5,13	25 188
					Всего по позиции		**4 910**		**25 188**
122	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	247,94	145	5,13	744
					Всего по позиции		**145**		**744**
123	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 965,30 = 1 942 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	1 965,30	1 149	5,13	5 896
					Всего по позиции		**1 149**		**5 896**
124	ТЦ_101_77_7734646601_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке,Record 55 DDS, ATMOS ООО "ИНЖМЕД" *506 846,06 = 500 836,03 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	506 846,06	494 002	5,13	2 534 230
					Всего по позиции		**494 002**		**2 534 230**
125	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для забора крови,арт.384360, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *403 433,80 = 398 650 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	403 433,80	314 568	5,13	1 613 735
					Всего по позиции		**314 568**		**1 613 735**
126	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга,арт. 384400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *395 692,00 = 391 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	395 692,00	77 133	5,13	395 692
					Всего по позиции		**77 133**		**395 692**
127	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме,, Арисмед, Россия *94 453,33 = 93 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	94 453,33	92 060	5,13	472 267

						Всего по позиции		**92 060**		**472 267**
128	ТЦ_101_77_7727777787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный,Logiq E9 Xdclear 2.0, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *53 540 292,17 = 52 905 427,05 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	53 540 292,17	10 436 704	5,13	53 540 292
						Всего по позиции		**10 436 704**		**53 540 292**
129	ТЦ_101_77_7727777787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса,Vivid E95, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *50 629 301,00 = 50 028 953,56 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	50 629 301,00	19 738 519	5,13	101 258 602
						Всего по позиции		**19 738 519**		**101 258 602**
130	ТЦ_101_77_7718622177_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.,Canon Aplio i800, Toshiba *24 590 256,06 = 24 298 672 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	24 590 256,06	9 586 844	5,13	49 180 512
						Всего по позиции		**9 586 844**		**49 180 512**
131	ТЦ_101_77_7727816108_12.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение,EchoPac PC, GE Healthcare *2 725 988,20 = 2 693 664,23 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 725 988,20	531 382	5,13	2 725 988
						Всего по позиции		**531 382**		**2 725 988**
132	ТЦ_101_77_7743036546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.,Vivid IQ, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *18 369 580,65 = 18 151 759,54 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	18 369 580,65	10 742 445	5,13	55 108 742
						Всего по позиции		**10 742 445**		**55 108 742**
133	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы,, Philips *506 000,00 = 500 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	506 000,00	98 635	5,13	506 000
						Всего по позиции		**98 635**		**506 000**
134	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:	*компл.*	3	3	0,00	0			
						Всего по позиции		**0**		
135	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном,, ООО "ПАКС МЕД" *5 921,65 = 5 851,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	5 921,65	3 463	5,13	17 765
						Всего по позиции		**3 463**		**17 765**
136	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,,, ООО "ПАКС МЕД" *13 277,44 = 13 120 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	13 277,44	7 765	5,13	39 832
						Всего по позиции		**7 765**		**39 832**
137	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для электропунктуры,МнДЭП, ТРИМА, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *75 292,80 = 74 400 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	75 292,80	14 677	5,13	75 293
						Всего по позиции		**14 677**		**75 293**
138	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300x700x780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.,HIRO® 3.0, Бека РУС, Россия 0 *3 111 517,92 = 3 074 622,45 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 111 517,92	606 534	5,13	3 111 518
						Всего по позиции		**606 534**		**3 111 518**
139	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680x420x1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.,MLS-M6, Бека РУС, Россия 0 *1 922 800,00 = [2 280 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 922 800,00	374 815	5,13	1 922 800
						Всего по позиции		**374 815**		**1 922 800**
140	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба с 2-мя дверками и полкой,ДМ-6-010-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 811,07 = 21 552,44 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	3	3	21 811,07	12 755	5,13	65 433
						Всего по позиции		**12 755**		**65 433**
141	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога,ВМ-780 ii , Sutter, Германия ООО "МЕДТОРГ" *860 200,00 = 850 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	860 200,00	167 680	5,13	860 200
						Всего по позиции		**167 680**		**860 200**
142	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела,Ucos Hiru, Импорт ООО "МЕДТОРГ" *3 542 000,00 = 3 500 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 542 000,00	690 448	5,13	3 542 000
						Всего по позиции		**690 448**		**3 542 000**
143	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологическое кресло,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД" *212 520,00 = 210 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	212 520,00	248 561	5,13	1 275 120
						Всего по позиции		**248 561**		**1 275 120**
144	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для педикюра. Габариты: 1800x610x560-900мм 1ф; 220В; ?0,2кВт ,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД" *212 520,00 = 210 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	212 520,00	41 427	5,13	212 520

							Всего по позиции	**41 427**		**212 520**
145	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки,ДМ-6-006-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *40 089,28 = 39 613,91 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	40 089,28	23 444	5,13	120 268
							Всего по позиции	**23 444**		**120 268**
146	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для микротоковой терапии,Bio-Ultimate Gold, Bio-Therapeutic Computers, США *733 700,00 = 725 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	733 700,00	143 021	5,13	733 700
							Всего по позиции	**143 021**		**733 700**
147	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями,Frastema New, Frastema, Италия *1 134 789,33 = 1 121 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 134 789,33	442 413	5,13	2 269 579
							Всего по позиции	**442 413**		**2 269 579**
148	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Авторефрактокератометр с принадлежностями,KR-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 518 000,00	591 813	5,13	3 036 000
							Всего по позиции	**591 813**		**3 036 000**
149	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения ("Haag-Streit"- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа),SL-D, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *4 048 000,00 = 4 000 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	4 048 000,00	1 578 168	5,13	8 096 000
							Всего по позиции	**1 578 168**		**8 096 000**
150	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил),Case Premium, Торговая сеть, Россия	*компл.*	0	0	0,00	0		
		Объем: 0=1*0								
							Всего по позиции	**0**		
151	ТЦ_101_77_7735598 703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ),Case Premium, Импорт *490 046,67 = 484 235,84 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	490 046,67	95 526	5,13	490 047
							Всего по позиции	**95 526**		**490 047**
		Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:								
152	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гониолинза (V3MIR, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *29 044,40 = 28 700 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	29 044,40	11 323	5,13	58 089
							Всего по позиции	**11 323**		**58 089**
153	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *11 617,76 = 11 480 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	11 617,76	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0								
							Всего по позиции	**0**		
154	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *11 759,44 = 11 620 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	11 759,44	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0								
							Всего по позиции	**0**		
155	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *10 484,32 = 10 360 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	10 484,32	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0								
							Всего по позиции	**0**		
156	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *9 492,56 = 9 380 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	9 492,56	3 701	5,13	18 985
							Всего по позиции	**3 701**		**18 985**
157	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС" *285 384,00 = 282 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	285 384,00	111 261	5,13	570 768
							Всего по позиции	**111 261**		**570 768**
158	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.,Beta 200, HEINE, Германия ООО "ЭР ОПТИКС" *182 160,00 = 180 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	182 160,00	71 018	5,13	364 320
							Всего по позиции	**71 018**		**364 320**
159	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями,MD-1000P, MEDA, Китай ООО "ЭР ОПТИКС" *1 816 540,00 = 1 795 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	1 816 540,00	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0								
							Всего по позиции	**0**		
160	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС" *45 540,00 = 45 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	45 540,00	17 754	5,13	91 080
							Всего по позиции	**17 754**		**91 080**
161	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : *267 079,89 = 263 912,93 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	267 079,89	52 062	5,13	267 080
							Всего по позиции	**52 062**		**267 080**
		Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :								
162	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 096,00	1 578	5,13	8 096
							Всего по позиции	**1 578**		**8 096**
163	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	4 707,25	918	5,13	4 707

						Всего по позиции	**918**		**4 707**
164	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секундомер	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
165	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	247,94	48	5,13	248
						Всего по позиции	**48**		**248**
166	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лента сантиметровая	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
167	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разовый шпатель	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
168	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
169	ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
170	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :	*компл.*	6	6	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
171	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный *2 139 536,67 = 2 114 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	2 139 536,67	2 502 382	5,13	12 837 220
						Всего по позиции	**2 502 382**		**12 837 220**
172	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измеритель артериального давления, сфигмоманометр ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	8 096,00	9 469	5,13	48 576
						Всего по позиции	**9 469**		**48 576**
173	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками *3 020,82 = 2 985 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	3 020,82	3 533	5,13	18 125
						Всего по позиции	**3 533**		**18 125**
174	ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи *80 960,00 = 80 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	6	6	80 960,00	94 690	5,13	485 760
						Всего по позиции	**94 690**		**485 760**
175	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лента измерительная *121,44 = 120 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	121,44	142	5,13	729
						Всего по позиции	**142**		**729**
176	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лупа ручная *5 060,00 = 5 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	5 060,00	5 918	5,13	30 360
						Всего по позиции	**5 918**		**30 360**
177	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой),, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *3 137,20 = 3 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	3 137,20	3 669	5,13	18 823
						Всего по позиции	**3 669**		**18 823**
178	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	4 707,25	5 506	5,13	28 244
						Всего по позиции	**5 506**		**28 244**
179	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: *21 638,01 = 21 381,43 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	21 638,01	8 436	5,13	43 276
						Всего по позиции	**8 436**		**43 276**
180	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:* *Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: *298 098,01 = 294 563,25 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	298 098,01	116 218	5,13	596 196
						Всего по позиции	**116 218**		**596 196**
181	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:	*компл.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции	**0**		
182	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сантиметровая лента *131,56 = 130 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	131,56	26	5,13	132
						Всего по позиции	**26**		**132**
183	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр для измерения артериального давления ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 096,00	1 578	5,13	8 096
						Всего по позиции	**1 578**		**8 096**
184	ТЦ_101_77_9725008109_07.07.22_2	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) *27 232,92 = 26 910 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	27 232,92	5 309	5,13	27 233
						Всего по позиции	**5 309**		**27 233**
185	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Глюкометр ООО "ПАКС МЕД" *2 024,00 = 2 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 024,00	395	5,13	2 024
						Всего по позиции	**395**		**2 024**
186	ТЦ_101_62_6234162791_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) *2 894,32 = 2 860 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 894,32	564	5,13	2 894
						Всего по позиции	**564**		**2 894**

		Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:								
187	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: *10 822 087,31 = 10 693 762,16 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	10 822 087,31	2 109 569	5,13	10 822 087
					Всего по позиции		**2 109 569**		**10 822 087**
188	ТЦ_101_50_6167110403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»,«Спирограф MasterScreen Pneumo», "Вайзэйр Медикал ГмбХ", Германия 0 *3 019 707,05 = 2 983 900,25 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	3 019 707,05	588 637	5,13	3 019 707
					Всего по позиции		**588 637**		**3 019 707**
189	ТЦ_101_77_7727777787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации ,MAC 2000, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *564 771,02 = 558 074,13 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	564 771,02	110 092	5,13	564 771
					Всего по позиции		**110 092**		**564 771**
190	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт,MAC 600 , GE Healthcare *545 636,67 = 539 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	545 636,67	106 362	5,13	545 637
					Всего по позиции		**106 362**		**545 637**
191	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: *1 515 470,00 = 1 497 500 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	1 515 470,00	295 413	5,13	1 515 470
					Всего по позиции		**295 413**		**1 515 470**
192	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: *686 107,06 = 677 971,4 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	686 107,06	133 744	5,13	686 107
					Всего по позиции		**133 744**		**686 107**
193	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:	*компл.*	4	4	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
194	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления *6 746,67 = [8 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	6 746,67	5 261	5,13	26 987
					Всего по позиции		**5 261**		**26 987**
195	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	4 707,25	3 670	5,13	18 829
					Всего по позиции		**3 670**		**18 829**
196	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	247,94	193	5,13	992
					Всего по позиции		**193**		**992**
197	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло вращающееся типа Барани,КВ-1, Торговая сеть, Россия ООО "МЕДТОРГ" *24 794,00 = 24 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	24 794,00	4 833	5,13	24 794
					Всего по позиции		**4 833**		**24 794**
198	ТЦ_101_77_7707309420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:,, Торговая сеть, Россия 0 *5 161 528,22 = 5 100 324,33 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	5 161 528,22	2 012 292	5,13	10 323 056
					Всего по позиции		**2 012 292**		**10 323 056**
199	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе: *23 513,79 = 23 234,97 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	3	3	23 513,79	13 751	5,13	70 541
					Всего по позиции		**13 751**		**70 541**
200	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-05, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *42 562,14 = 42 057,45 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	42 562,14	33 187	5,13	170 249
					Всего по позиции		**33 187**		**170 249**
201	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт.).; ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *45 929,59 = 45 384,97 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	14	14	45 929,59	125 344	5,13	643 014
					Всего по позиции		**125 344**		**643 014**
202	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. *5 481,67 = 5 416,67 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	5	5	5 481,67	5 343	5,13	27 408
					Всего по позиции		**5 343**		**27 408**
203	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.,арт.320832, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *497 810,03 = 491 907,14 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	5	5	497 810,03	485 195	5,13	2 489 050
					Всего по позиции		**485 195**		**2 489 050**
204	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг ,LY-250 (250-A), TitanDeutschlandGmbH ООО "ПАКС МЕД" *26 777,52 = 26 460 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	26 777,52	5 220	5,13	26 778
					Всего по позиции		**5 220**		**26 778**
205	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.,Lowtem Crystal 50, Lowtem, Южная Корея ООО "ПАКС МЕД" *4 857 600,00 = 4 800 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	4 857 600,00	946 901	5,13	4 857 600
					Всего по позиции		**946 901**		**4 857 600**

206	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав паровой,Vacuklav 24 BL+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *652 740,00 = 645 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	652 740,00	127 240	5,13	652 740
					Всего по позиции		**127 240**		**652 740**
207	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционная машина, AWD655-8, Melius ООО "ПАКС МЕД" *1 642 992,12 = 1 623 510 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 642 992,12	320 271	5,13	1 642 992
					Всего по позиции		**320 271**		**1 642 992**
208	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. ,КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт», ООО "Ферропласт Медикал" Россия ООО "РИПЛ" *50 600,00 = 50 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	50 600,00	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0							
					Всего по позиции		**0**		
209	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: *63 535,38 = 62 782 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	63 535,38	12 385	5,13	63 535
					Всего по позиции		**12 385**		**63 535**
210	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе: *1 252 816,53 = 1 237 961 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	1 252 816,53	244 214	5,13	1 252 817
					Всего по позиции		**244 214**		**1 252 817**
211	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE, LigaSure , Covidien, США *2 142 066,67 = 2 116 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 142 066,67	417 557	5,13	2 142 067
					Всего по позиции		**417 557**		**2 142 067**
212	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE,DC-3300, НИДЕК Ко., ЛТД.", Япония *1 425 233,33 = 1 408 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 425 233,33	277 823	5,13	1 425 233
					Всего по позиции		**277 823**		**1 425 233**
213	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE, BTL 4000 SMART , BTL Industries, Великобритания *374 440,00 = 370 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	374 440,00	145 981	5,13	748 880
					Всего по позиции		**145 981**		**748 880**
214	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гинекологическое кресло,FG-04.0, Famed ООО "ПАКС МЕД" *808 588,00 = 799 000 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	4	4	808 588,00	630 478	5,13	3 234 352
					Всего по позиции		**630 478**		**3 234 352**
215	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе: *5 274 462,03 = 5 211 919 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	5 274 462,03	1 028 160	5,13	5 274 462
					Всего по позиции		**1 028 160**		**5 274 462**
216	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе: *2 421 336,50 = 2 392 625 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	2 421 336,50	471 996	5,13	2 421 337
					Всего по позиции		**471 996**		**2 421 337**
217	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:	*компл.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
218	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 965,30 = 1 942 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 965,30	766	5,13	3 931
					Всего по позиции		**766**		**3 931**
219	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	4 707,25	1 835	5,13	9 415
					Всего по позиции		**1 835**		**9 415**
220	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский термометр ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	247,94	290	5,13	1 488
					Всего по позиции		**290**		**1 488**
221	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкости для дезинфекции инструментов	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
222	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов *38 094,57 = 37 642,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	38 094,57	29 703	5,13	152 378
					Всего по позиции		**29 703**		**152 378**
223	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель *712,62 = [845 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	712,62	834	5,13	4 276
					Всего по позиции		**834**		**4 276**
224	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для эндоскопии,арт.329533, Malvestio ООО "ТМС" *30 123,56 = 29 766,36 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	30 123,56	17 616	5,13	90 371
					Всего по позиции		**17 616**		**90 371**
225	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.,ЭНДОКАБ-8А, Bendeq ООО "ПАКС МЕД" *2 044 240,00 = 2 020 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	2 044 240,00	1 195 462	5,13	6 132 720
					Всего по позиции		**1 195 462**		**6 132 720**
226	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе:	*шт.*	3	3	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
227	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аптечка для оказания неотложной помощи ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *1 598,96 = 1 580 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	1 598,96	935	5,13	4 797
					Всего по позиции		**935**		**4 797**

228	ТЦ_101_77_7743036546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации,Voluson E10 , GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *51 319 935,27 = 50 711 398,49 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	51 319 935,27	20 007 772	5,13	102 639 871
					Всего по позиции		**20 007 772**		**102 639 871**
229	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: *28 306 463,99 = 27 970 814,22 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	28 306 463,99	11 035 658	5,13	56 612 928
					Всего по позиции		**11 035 658**		**56 612 928**
230	ТЦ_101_50_5032319303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система обогрева пациента на гелевой пластине,Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ" *229 231,48 = 226 513,32 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	229 231,48	44 684	5,13	229 231
					Всего по позиции		**44 684**		**229 231**
231	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг,УВЧ-30, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *79 948,00 = 79 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	79 948,00	15 584	5,13	79 948
					Всего по позиции		**15 584**		**79 948**
232	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг,BTL-4000, Россия *759 388,61 = 750 384 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	759 388,61	148 029	5,13	759 389
					Всего по позиции		**148 029**		**759 389**
233	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг,AG-AP6000-LN, Aeroneb ООО "МЕДИМКОМ" *172 040,00 = 170 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	172 040,00	134 144	5,13	688 160
					Всего по позиции		**134 144**		**688 160**
234	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора),, Heyer Medical AG Германия *3 601 033,33 = 3 558 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	3 601 033,33	2 807 823	5,13	14 404 133
					Всего по позиции		**2 807 823**		**14 404 133**
235	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм,, Heyer Medical AG Германия *57 178,00 = 56 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	57 178,00	44 583	5,13	228 712
					Всего по позиции		**44 583**		**228 712**
236	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт,, Heyer Medical AG Германия *446 376,33 = 441 083,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	446 376,33	87 013	5,13	446 376
					Всего по позиции		**87 013**		**446 376**
237	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 410,13 = 21 156,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	21 410,13	16 694	5,13	85 641
					Всего по позиции		**16 694**		**85 641**
238	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг,УЗТ-1.01Ф, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *107 778,00 = 106 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	107 778,00	21 009	5,13	107 778
					Всего по позиции		**21 009**		**107 778**
239	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг,ВЧ-Магнит , МедТеКо ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *198 149,60 = 195 800 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	198 149,60	38 626	5,13	198 150
					Всего по позиции		**38 626**		**198 150**
240	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт,Cryo-6, ZIMMER, Германия 0	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
241	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде,КДЭА-1-4, ЛаборКомплект 0 *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	21 083,33	16 439	5,13	84 333
					Всего по позиции		**16 439**		**84 333**
242	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.,AC-40 Interacoustics, Дания ООО "МЕДТОРГ" *1 184 040,00 = 1 170 000 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	1 184 040,00	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
243	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм,арт.326600N, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *390 776,57 = 386 142,86 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	390 776,57	304 699	5,13	1 563 106
					Всего по позиции		**304 699**		**1 563 106**

244	ТЦ_101_77_7707309 420_29.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический проектор знаков с экраном,Smart CP-11, Medizs, Корея 0 *156 860,00 = 155 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	156 860,00	61 154	5,13	313 720
					Всего по позиции		**61 154**		**313 720**
245	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ПРОМЕД" *18 445 298,92 = 18 226 579,96 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	18 445 298,92	3 595 575	5,13	18 445 299
					Всего по позиции		**3 595 575**		**18 445 299**
246	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В ,ДЭ-25-2, Россия 0 *73 370,00 = 72 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	73 370,00	28 604	5,13	146 740
					Всего по позиции		**28 604**		**146 740**
247	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес-249кгВес- 249кг,, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *5 282 210,10 = 5 219 575,2 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	5 282 210,10	1 029 671	5,13	5 282 210
					Всего по позиции		**1 029 671**		**5 282 210**
248	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,DST 8000, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *1 486 844,33 = 1 469 213,76 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	1 486 844,33	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
249	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС" *95 003 304,25 = 93 876 782,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	95 003 304,25	18 519 163	5,13	95 003 304
					Всего по позиции		**18 519 163**		**95 003 304**
250	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в компмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС" *54 205 996,84 = 53 563 237,98 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	54 205 996,84	21 132 942	5,13	108 411 994
					Всего по позиции		**21 132 942**		**108 411 994**
251	ТЦ_101_77_7703026 005_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии,ARIETTA S70, ПаксМед 0 *12 496 931,96 = 12 348 747 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	12 496 931,96	2 436 049	5,13	12 496 932
					Всего по позиции		**2 436 049**		**12 496 932**
252	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА ,АтисМед ВЦ , АтисМед 0 *35 420,00 = 35 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	35 420,00	6 904	5,13	35 420
					Всего по позиции		**6 904**		**35 420**
253	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес-63кг,Kardiomed Cycle Diagnosticcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *459 747,92 = 454 296,36 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	459 747,92	89 619	5,13	459 748
					Всего по позиции		**89 619**		**459 748**
254	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг,Kardiomed Cycle Stair, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *551 045,37 = 544 511,24 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	551 045,37	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
255	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес-82кг,Kardiomed Cycle Comfortcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *489 093,53 = 483 294 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	489 093,53	95 340	5,13	489 094
					Всего по позиции		**95 340**		**489 094**
256	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС ,OER-AW, OLYMPUS Япония 0 *1 792 589,33 = 1 771 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	1 792 589,33	1 048 298	5,13	5 377 768
					Всего по позиции		**1 048 298**		**5 377 768**
257	ТЦ_101_77_7727816 108_12.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дефибриллятор наружный,Zoll R Series, ZOLL Medical Corp. (США) 0 *901 277,08 = 890 590 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	901 277,08	351 375	5,13	1 802 554

							Всего по позиции	**351 375**		**1 802 554**
258	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка для хранения защитной одежды AW4211,, Россия 0 *10 912,90 = 10 783,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	10 912,90	23 400	5,13	120 042
						Всего по позиции	**23 400**		**120 042**
259	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива-лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0 *54 816,67 = 54 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	54 816,67	64 113	5,13	328 900
						Всего по позиции	**64 113**		**328 900**
260	ТЦ_101_77_7707309420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический периметр,"Centerfield 2", Oculus, Германия ООО "ЭР ОПТИКС" *2 605 900,00 = 2 575 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	2 605 900,00	1 015 945	5,13	5 211 800
						Всего по позиции	**1 015 945**		**5 211 800**
261	ТЦ_101_77_7707309420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.,СП-01-02/2, Красивая планета, Россия ООО "ЭР ОПТИКС" *2 120 140,00 = 2 095 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	2 120 140,00	1 653 131	5,13	8 480 560
						Всего по позиции	**1 653 131**		**8 480 560**
262	ТЦ_101_77_7707309420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями,CT-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 518 000,00	591 813	5,13	3 036 000
						Всего по позиции	**591 813**		**3 036 000**
263	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр),Otowave 102, Amplivox, Англия ООО "МЕДТОРГ" *344 080,00 = 340 000 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	344 080,00	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
264	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,CX-33, Olympus Япония 0 *441 662,10 = 436 425 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	441 662,10	258 282	5,13	1 324 986
						Всего по позиции	**258 282**		**1 324 986**
265	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 х 355 х 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,XP 300, Sysmex Япония ООО "ПАКС МЕД" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 518 000,00	295 906	5,13	1 518 000
						Всего по позиции	**295 906**		**1 518 000**
266	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4), Импорт Roche, Швейцария ООО "ПАКС МЕД" *1 728 496,00 = 1 708 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 728 496,00	336 939	5,13	1 728 496
						Всего по позиции	**336 939**		**1 728 496**
267	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг ,УЗУМИ-2, ООО «ТРИ-МА» Саратов 0 *41 323,33 = 40 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	41 323,33	16 111	5,13	82 647
						Всего по позиции	**16 111**		**82 647**
268	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт,BIOSEN C/S line, EKF DIAGNOSTIC GMBH ООО "ПАКС МЕД" *1 424 896,00 = 1 408 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 424 896,00	277 758	5,13	1 424 896
						Всего по позиции	**277 758**		**1 424 896**
269	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг,Rotofix 32A (Кат. № 1206), Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия ООО "ПАКС МЕД" *1 098 121,20 = 1 085 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 098 121,20	428 117	5,13	2 196 242
						Всего по позиции	**428 117**		**2 196 242**
270	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,AutionEleven AE-4020, ARKRAY Factory, Япония ООО "ПАКС МЕД" *3 085 588,00 = 3 049 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 085 588,00	601 479	5,13	3 085 588
						Всего по позиции	**601 479**		**3 085 588**
271	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм,арт.326716, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *179 167,37 = 177 042,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	179 167,37	104 776	5,13	537 502
						Всего по позиции	**104 776**		**537 502**
272	ТЦ_101_77_7720361807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,Z Lipo, Zimmer, Германия ООО "НПК Газмедлизинг" *7 637 846,35 = 7 547 279 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 637 846,35	1 488 859	5,13	7 637 846
						Всего по позиции	**1 488 859**		**7 637 846**
273	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт ,Face Beauty Clinic, Tecnology (Италия) 0 *732 856,67 = 724 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	732 856,67	142 857	5,13	732 857

						Всего по позиции		**142 857**		**732 857**
274	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт ,РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ», Россия 0 *539 733,33 = 533 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	539 733,33	105 211	5,13	539 733
						Всего по позиции		**105 211**		**539 733**
275	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,MR-991, Mantis, Италия 0 *1 654 620,00 = 1 635 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 654 620,00	322 538	5,13	1 654 620
						Всего по позиции		**322 538**		**1 654 620**
276	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация),M22, Lumenis, США-Израиль ООО "НПК Газмедлизинг" *17 220 799,20 = 17 016 600 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 220 799,20	3 356 881	5,13	17 220 799
						Всего по позиции		**3 356 881**		**17 220 799**
277	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологический аппарат,HydraFacial MD, HydraFacial, США 0 *2 670 836,67 = 2 639 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 670 836,67	520 631	5,13	2 670 837
						Всего по позиции		**520 631**		**2 670 837**
278	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором,SP Dynamis, Fotona d.d, Словения 0 *2 670 836,67 = 2 639 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 670 836,67	520 631	5,13	2 670 837
						Всего по позиции		**520 631**		**2 670 837**
279	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат фотоомоложения,Bbl BroadBand , BBL, Германия 0 *4 781 700,00 = 4 725 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	4 781 700,00	932 105	5,13	4 781 700
						Всего по позиции		**932 105**		**4 781 700**
280	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная система многофункциональная,500 PLUS, VITALASER, Германия 0 *2 637 525,00 = 2 606 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 637 525,00	514 137	5,13	2 637 525
						Всего по позиции		**514 137**		**2 637 525**
281	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ?0,5кВт ,Bodystudio АТВМ® Классический, Импорт ООО "НПК Газмедлизинг" *13 757 178,60 = 13 594 050 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	13 757 178,60	2 681 711	5,13	13 757 179
						Всего по позиции		**2 681 711**		**13 757 179**
282	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт ,SK-1.08 , Chirana, Словакия ООО "ПРОМЕД" *420 992,00 = 416 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	420 992,00	82 065	5,13	420 992
						Всего по позиции		**82 065**		**420 992**
283	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг,Ves-Matic 30, Diesse, Италия ООО "ПАКС МЕД" *3 875 960,00 = 3 830 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 875 960,00	755 548	5,13	3 875 960
						Всего по позиции		**755 548**		**3 875 960**
284	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг,Euroklav 23VS+, Melag (Германия) ООО "ПАКС МЕД" *809 600,00 = 800 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	809 600,00	157 817	5,13	809 600
						Всего по позиции		**157 817**		**809 600**
285	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт,V-Chromer® III, WEST MEDICA Австрия ООО "ПАКС МЕД" *2 826 371,43 = 2 792 857,14 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 826 371,43	550 950	5,13	2 826 371
						Всего по позиции		**550 950**		**2 826 371**
286	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг,AWD655-8, Melius medical ООО "ПАКС МЕД" *1 642 992,12 = 1 623 510 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 642 992,12	320 271	5,13	1 642 992
						Всего по позиции		**320 271**		**1 642 992**
287	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,CA-660 (ACL TOP 350 CTS), Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США) ООО "АНАС" *3 457 666,67 = 3 416 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 457 666,67	674 009	5,13	3 457 667
						Всего по позиции		**674 009**		**3 457 667**
288	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт,ГП-20МО, Касимовский приборный завод Россия ООО "ПАКС МЕД" *161 920,00 = 160 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	161 920,00	126 253	5,13	647 680
						Всего по позиции		**126 253**		**647 680**
289	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм,ДМ-6-001-11, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *93 187,89 = 92 082,9 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	93 187,89	54 496	5,13	279 564
						Всего по позиции		**54 496**		**279 564**

290	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час,Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ"), Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония) ООО "АНАС" *4 526 170,00 = 4 472 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	4 526 170,00	882 294	5,13	4 526 170
					Всего по позиции		**882 294**		**4 526 170**
291	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм ,ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *58 036,02 = 57 347,85 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	58 036,02	45 252	5,13	232 144
					Всего по позиции		**45 252**		**232 144**
292	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД" *54 937,14 = 54 285,71 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	54 937,14	10 709	5,13	54 937
					Всего по позиции		**10 709**		**54 937**
293	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД" *50 600,00 = 50 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	50 600,00	9 864	5,13	50 600
					Всего по позиции		**9 864**		**50 600**
294	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм,ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *91 817,95 = 90 729,2 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	91 817,95	71 593	5,13	367 272
					Всего по позиции		**71 593**		**367 272**
295	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE,ДМ-6-004-07, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *263 051,34 = 259 932,15 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	263 051,34	102 554	5,13	526 103
					Всего по позиции		**102 554**		**526 103**
296	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт,F 205, АтисМед ЛЛ-5 ООО "АНАС" *29 516,67 = 29 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	29 516,67	28 769	5,13	147 583
					Всего по позиции		**28 769**		**147 583**
297	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.,Tyrostation, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *2 165 054,02 = 2 139 381,44 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 165 054,02	422 038	5,13	2 165 054
					Всего по позиции		**422 038**		**2 165 054**
298	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.,ДМ-6-014-03 , Доктор Мебель Россия ООО "ПАКС МЕД" *21 313,99 = 21 061,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	15	15	21 313,99	62 322	5,13	319 710
					Всего по позиции		**62 322**		**319 710**
299	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт, М320 Hi End , Leica, Германия 0 *2 820 950,00 = 2 787 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 820 950,00	549 893	5,13	2 820 950
					Всего по позиции		**549 893**		**2 820 950**
300	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка медицинская с тремя ящиками,арт.329602, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *166 018,60 = 164 050 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	166 018,60	97 087	5,13	498 056
					Всего по позиции		**97 087**		**498 056**
301	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В ,арт. 384420, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *480 728,91 = 475 028,57 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	480 728,91	281 128	5,13	1 442 187
					Всего по позиции		**281 128**		**1 442 187**
302	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА,GalileoMed L, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *926 017,08 = 915 036,64 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	926 017,08	180 510	5,13	926 017
					Всего по позиции		**180 510**		**926 017**
303	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт ,Polaris 600, Draeger, Германия 0 *4 306 232,04 = 4 255 170 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	4 306 232,04	2 518 264	5,13	12 918 696
					Всего по позиции		**2 518 264**		**12 918 696**

304	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)?280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород - 2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования,Movita, Draeger, Германия 0 *4 076 330,94 = 4 027 995 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	4 076 330,94	4 767 639	5,13	24 457 986
					Всего по позиции	**4 767 639**		**24 457 986**
305	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8),Movita, Draeger, Германия 0 *1 961 878,38 = 1 938 615 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	1 961 878,38	764 865	5,13	3 923 757
					Всего по позиции	**764 865**		**3 923 757**
306	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *421 624,50 = 416 625 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	14	14	421 624,50	1 150 632	5,13	5 902 743
					Всего по позиции	**1 150 632**		**5 902 743**
307	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *177 752,74 = 175 645 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	19	19	177 752,74	658 343	5,13	3 377 302
					Всего по позиции	**658 343**		**3 377 302**
308	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *195 563,94 = 193 245 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	195 563,94	152 487	5,13	782 256
					Всего по позиции	**152 487**		**782 256**
309	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *608 389,10 = 601 175 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	608 389,10	830 161	5,13	4 258 724
					Всего по позиции	**830 161**		**4 258 724**
310	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар,, Альт-Н 0 *26 185,50 = 25 875 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	26 185,50	20 418	5,13	104 742
					Всего по позиции	**20 418**		**104 742**
311	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан медицинского газ, подвод кислорода,, 0 *26 185.50 = 25 875 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	12	12	26 185,50	61 253	5,13	314 226
					Всего по позиции	**61 253**		**314 226**
312	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом,МАКДЭЛ-09, ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *982 044,80 = 970 400 + 1,2% Заг.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	982 044,80	0	5,13	0
					Всего по позиции	**0**		
313	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой,DRI OCT-Triton, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *20 072 412,80 = 19 834 400 + 1,2% Заг.скл* Объем: 1=1+1*0	*шт.*	1	1	20 072 412,80	3 912 751	5,13	20 072 413
					Всего по позиции	**3 912 751**		**20 072 413**
314	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диоптриметр автоматический с принадлежностями,ALMAS FL-8600P, ООО "Алмас-Сервис", Китай ООО "ЭР ОПТИКС" *283 360,00 = 280 000 + 1,2% Заг.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	283 360,00	0	5,13	0
					Всего по позиции	**0**		
315	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой офтальмологический A/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой,AVISO, Quantel Medical, Франция ООО "ЭР ОПТИКС" *7 554 580,00 = 7 465 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 554 580,00	2 945 255	5,13	15 109 160
					Всего по позиции	**2 945 255**		**15 109 160**
316	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мобильная стоматологическая установка,TU A 200, Stomadent, Словакия ООО "ПАКС МЕД" *202 400,00 = 200 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	202 400,00	39 454	5,13	202 400
					Всего по позиции	**39 454**		**202 400**

317	ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670x620x650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.,Carestream Health DryView 5950, Импорт 0 *522 866,67 = 516 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	522 866,67	101 923	5,13	522 867
					Всего по позиции		**101 923**		**522 867**
318	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский принтер Габариты: 700x750x1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В ,Agfa Drystar 5503, Agfa 0 *10 356 133,33 = 10 233 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	10 356 133,33	2 018 739	5,13	10 356 133
					Всего по позиции		**2 018 739**		**10 356 133**
319	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский принтер Габариты: 728x715x536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В ,Agfa Drystar 5302, Agfa 0 *579 791,67 = 572 916,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	579 791,67	113 020	5,13	579 792
					Всего по позиции		**113 020**		**579 792**
320	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597x649x463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DRUVIEW 5950 LASER IMAGER, Импорт 0 *10 356 133,33 = 10 233 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	10 356 133,33	2 018 739	5,13	10 356 133
					Всего по позиции		**2 018 739**		**10 356 133**
321	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный бинокулярный ручной рефрактометр,plusoptiX модель 12, Монолит, Россия 0 *1 407 978,80 = 1 391 283,4 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	1 407 978,80	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
322	ТЦ_101_77_9721043261_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180x1040x1300мм. Вес - 70 кг.,Core Circuit, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
323	ТЦ_101_50_5024118427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180x850x1300мм. Вес - 65 кг.,Core Circuit Trunkextension/ flexion 210, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
324	ТЦ_101_50_5024118427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230x710x1530 мм. Вес - 102 кг.,Core Circuit ShoulderPress, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
325	ТЦ_101_77_7735598703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.,, Бека РУС, Россия 0 *1 062 389,17 = 1 049 791,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 062 389,17	207 093	5,13	1 062 389
					Всего по позиции		**207 093**		**1 062 389**
326	ТЦ_101_77_7703769554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор),Dentaport RCM-EX, J.Morita, Япония 0 *155 746,80 = 153 900 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	155 746,80	60 720	5,13	311 494
					Всего по позиции		**60 720**		**311 494**
327	ТЦ_101_77_7703769554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндомотор,Dentaport TR-EX DP-TR3, J.Morita, Япония 0 *155 746,80 = 153 900 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	155 746,80	60 720	5,13	311 494
					Всего по позиции		**60 720**		**311 494**
328	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диатермокоагулятор хирургический стоматологический ,ЭКпс-20-1, Рубикон-Инновация, Россия 0 *20 830,33 = 20 583,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	20 830,33	4 060	5,13	20 830
					Всего по позиции		**4 060**		**20 830**
329	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) ,Combi , Mectron, Италия 0 *497 566,67 = 491 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	497 566,67	193 983	5,13	995 133
					Всего по позиции		**193 983**		**995 133**
330	ТЦ_101___22.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия ,, Импорт 0 *56 587,67 = 55 916,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	56 587,67	22 061	5,13	113 175
					Всего по позиции		**22 061**		**113 175**
331	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А ,ZOOM 3, Philips, Нидерланды 0 *244 566,67 = 241 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	244 566,67	95 348	5,13	489 133
					Всего по позиции		**95 348**		**489 133**
332	ТЦ_101_77_7703769554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пьезоскалер. Габариты: 280x185x100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт, Combi S, Mectron, Италия 0 *825 640,20 = 815 850 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	825 640,20	321 887	5,13	1 651 280
					Всего по позиции		**321 887**		**1 651 280**

333	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031,Vector , DURR DENTAL SE, Германия 0 *400 752,00 = 396 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	400 752,00	78 119	5,13	400 752
					Всего по позиции		**78 119**		**400 752**
334	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт,Calamus Dual, Dentsply Maillefer, Швейцария 0 *267 336,67 = 264 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	267 336,67	104 225	5,13	534 673
					Всего по позиции		**104 225**		**534 673**
335	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт,, Geosoft EndoLine 0 *26 143,33 = 25 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	26 143,33	10 192	5,13	52 287
					Всего по позиции		**10 192**		**52 287**
336	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563,Wamix-Comfort , Wasserman 0 *193 966,67 = 191 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	193 966,67	37 810	5,13	193 967
					Всего по позиции		**37 810**		**193 967**
337	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер 3D стоматологический ,SprintRay, Китай 0 *1 163 800,00 = 1 150 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 163 800,00	226 862	5,13	1 163 800
					Всего по позиции		**226 862**		**1 163 800**
338	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов,, Россия 0 *22 770,00 = 22 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	22 770,00	4 439	5,13	22 770
					Всего по позиции		**4 439**		**22 770**
339	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический),, Россия 0 *274 083,33 = 270 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	274 083,33	53 427	5,13	274 083
					Всего по позиции		**53 427**		**274 083**
340	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для ультразвуковой хирургии , Mectron Piezosurgery touch., Mectron, Италия 0 *866 170,80 = 855 900 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	866 170,80	337 688	5,13	1 732 342
					Всего по позиции		**337 688**		**1 732 342**
341	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг,, Импорт 0 *446 376,33 = 441 083,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	446 376,33	87 013	5,13	446 376
					Всего по позиции		**87 013**		**446 376**
342	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Физиодиспенсер Implantmed SI-923. ,, W&H, Германия 0 *437 153,64 = 431 970 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	437 153,64	85 215	5,13	437 154
					Всего по позиции		**85 215**		**437 154**
343	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. ,VS 600, DURR DENTAL SE, Германия 0 *380 343,33 = 375 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	380 343,33	148 282	5,13	760 687
					Всего по позиции		**148 282**		**760 687**
344	ТЦ_101_77_7734724 916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Спирограф,SpiroScout, Schiller ООО "МЕДТОРГ" *455 400,00 = 450 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	455 400,00	88 772	5,13	455 400
					Всего по позиции		**88 772**		**455 400**
345	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг,Микроцид 1, Россия 0 *26 480,67 = 26 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	26 480,67	5 162	5,13	26 481
					Всего по позиции		**5 162**		**26 481**
346	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. ,VALBERG TS-3/50, Россия ООО "МЕДИМКОМ" *354 106,90 = 349 908 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	354 106,90	69 027	5,13	354 107
					Всего по позиции		**69 027**		**354 107**
347	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.,Dynamic Mini, "МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика 0 *2 905 492,75 = 2 871 040,27 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 905 492,75	566 373	5,13	2 905 493
					Всего по позиции		**566 373**		**2 905 493**
348	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм ,МИНИДОП, БИОСС, Россия ООО "РИПЛ" *272 228,00 = 269 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	272 228,00	53 066	5,13	272 228
					Всего по позиции		**53 066**		**272 228**
349	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181х 170х 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА,ПЧ-3, Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *9 563,40 = 9 450 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	9 563,40	5 593	5,13	28 690
					Всего по позиции		**5 593**		**28 690**
350	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фетальный монитор с принадлежностями,Corometrics 259, *"Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия 0 *1 634 998,83 = 1 615 611,49 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 634 998,83	318 713	5,13	1 634 999

						Всего по позиции	**318 713**		**1 634 999**
351	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фороптор автоматический с принадлежностями,HDR7000 , Huvitz, Корея 0 *798 183,38 = 788 718,75 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	798 183,38	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
352	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фарм холодильник (размещение под постом м/с),, Дизайн-проект 0 *36 179,00 = 35 750 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	36 179,00	7 052	5,13	36 179
						Всего по позиции	**7 052**		**36 179**
353	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18?С до -40 ?С Габариты: 730x860x1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг ,ММШ-200 , ОАО ПОЗИС Россия 0 *207 291,33 = 204 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	207 291,33	40 408	5,13	207 291
						Всего по позиции	**40 408**		**207 291**
354	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110x700x1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг,ДМ-6-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *219 359,74 = 216 758,64 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	219 359,74	85 520	5,13	438 719
						Всего по позиции	**85 520**		**438 719**
355	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ширма потолочная,, Инд. изготовление 0 *38 700,57 = 38 241,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	63	63	38 700,57	475 270	5,13	2 438 136
						Всего по позиции	**475 270**		**2 438 136**
356	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000x650x1650мм Вес-103кгВес- 103кг,Kardiomed Crosswalk, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *534 742,26 = 528 401,44 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	534 742,26	104 238	5,13	534 742
						Всего по позиции	**104 238**		**534 742**
357	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов,ТКЭ-4-"КРОНТ", КРОНТ, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *35 824,80 = 35 400 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	35 824,80	27 934	5,13	143 299
						Всего по позиции	**27 934**		**143 299**
358	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система нейродиагностическая модульная в комплектации,, NICOLET, США 0 *3 787 348,19 = 3 742 438,92 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 787 348,19	738 274	5,13	3 787 348
						Всего по позиции	**738 274**		**3 787 348**
359	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анти- СПИД укладка,, Торговая сеть, Россия 0 *4 793,17 = 4 736,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	4 793,17	3 737	5,13	19 173
						Всего по позиции	**3 737**		**19 173**
360	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления,Minimus II, Торговая сеть, Россия ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	8 096,00	9 469	5,13	48 576
						Всего по позиции	**9 469**		**48 576**
361	ТЦ_101_77_7735598 703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683),, Бека РУС, Россия ООО "БЕКА РУС" *1 044,13 = 1 031,75 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	100	100	1 044,13	20 353	5,13	104 413
						Всего по позиции	**20 353**		**104 413**
362	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900),, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *749 943,41 = 741 050,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	749 943,41	146 188	5,13	749 943
						Всего по позиции	**146 188**		**749 943**
363	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке,, Торговая сеть, Россия 0 *25 325,30 = 25 025 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	25 325,30	24 684	5,13	126 627
						Всего по позиции	**24 684**		**126 627**
364	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка с педикулоцидными средствами,, Торговая сеть, Россия 0 *26 312,00 = 26 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	26 312,00	15 387	5,13	78 936
						Всего по позиции	**15 387**		**78 936**
365	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни ,, Торговая сеть, Россия 0 *103 055,33 = 101 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	103 055,33	40 178	5,13	206 111
						Всего по позиции	**40 178**		**206 111**
366	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *2 125,20 = 2 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	10	10	2 125,20	4 143	5,13	21 252
						Всего по позиции	**4 143**		**21 252**

367	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения,, Россия 0 *61 723,57 = 60 991,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	61 723,57	132 351	5,13	678 959
					Всего по позиции		**132 351**		**678 959**
368	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система подготовки и подачи демирализованной воды,MELAdem®40, MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог ООО "РИПЛ" *65 780,00 = 65 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	65 780,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**
		Прочее оборудование							
369	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка напольная,, Торговая сеть, Россия 0 *21 673,67 = 21 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	21 673,67	54 924	5,13	281 758
					Всего по позиции		**54 924**		**281 758**
370	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Брифинг-приставка,, Первая мебельная фабрика 0 *269 866,67 = 266 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	9	9	269 866,67	473 450	5,13	2 428 800
					Всего по позиции		**473 450**		**2 428 800**
371	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый,Chairman СИМПЛ 1920x830x830, Торговая сеть, Россия 0 *105 075,84 = 103 829,88 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	7	7	105 075,84	143 378	5,13	735 531
					Всего по позиции		**143 378**		**735 531**
372	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван. Габариты: 1900x860x450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *105 075,84 = 103 829,88 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	10	10	105 075,84	204 826	5,13	1 050 758
					Всего по позиции		**204 826**		**1 050 758**
373	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван. Габариты: 1320x860x450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *82 864,38 = 81 881,8 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	82 864,38	64 612	5,13	331 458
					Всего по позиции		**64 612**		**331 458**
374	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная,Brabantia 123405, Россия 0 *40 471,57 = 39 991,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	272	272	40 471,57	2 145 861	5,13	11 008 267
					Всего по позиции		**2 145 861**		**11 008 267**
375	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Урна для бумажных полотенец, 50 л,Tork Image Design 460011 , Tork, Россия 0 *2 831,83 = 2 798,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	71	71	2 831,83	39 193	5,13	201 060
					Всего по позиции		**39 193**		**201 060**
376	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis,, Первая мебельная фабрика 0 *91 712,50 = 90 625 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	121	121	91 712,50	2 163 199	5,13	11 097 213
					Всего по позиции		**2 163 199**		**11 097 213**
377	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба подвесная под умывальник для МГН,, Торговая сеть, Россия 0 *17 288,33 = 17 083,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 288,33	3 370	5,13	17 288
					Всего по позиции		**3 370**		**17 288**
378	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,IQ, Торговая сеть, Россия 0 *46 738,82 = 46 184,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	153	153	46 738,82	1 393 965	5,13	7 151 039
					Всего по позиции		**1 393 965**		**7 151 039**
379	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0 *46 738,82 = 46 184,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	46 738,82	54 665	5,13	280 433
					Всего по позиции		**54 665**		**280 433**
380	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0 *20 727,78 = 20 482 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	20 727,78	24 243	5,13	124 367
					Всего по позиции		**24 243**		**124 367**
381	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104,Код товара: 463-5398 арт. , Торговая сеть, 0 *90 391,84 = [107 184 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	90 391,84	193 823	5,13	994 310
					Всего по позиции		**193 823**		**994 310**
382	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло. Габариты: 850x860x450мм,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *59 222,24 = 58 520 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	59 222,24	150 076	5,13	769 889
					Всего по позиции		**150 076**		**769 889**
383	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.,, Индивидуальное изготовление (дизайн-проект) 0 *1 084 972,21 = 1 072 106,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 084 972,21	211 496	5,13	1 084 972
					Всего по позиции		**211 496**		**1 084 972**
384	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580x500x300мм,ПН0605, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *31 211,77 = 30 841,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	31 211,77	6 084	5,13	31 212
					Всего по позиции		**6 084**		**31 212**
385	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол обеденный Габариты: 500x900x750мм,, Первая мебельная фабрика 0 *50 328,51 = 49 731,73 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	50 328,51	39 242	5,13	201 314
					Всего по позиции		**39 242**		**201 314**

386	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол рабочий, 1600x800x750мм,FLS201, Юнитекс 0 *25 668,17 = [30 436,56 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	104	104	25 668,17	520 368	5,13	2 669 490
					Всего по позиции		**520 368**		**2 669 490**
387	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол рабочий, 1200x700x750мм,FLS201 (инд. изг), Юнитекс 0 *25 668,17 = 25 363,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	58	58	25 668,17	290 205	5,13	1 488 754
					Всего по позиции		**290 205**		**1 488 754**
388	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0 *81 821,26 = 80 851,05 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	81 821,26	95 697	5,13	490 928
					Всего по позиции		**95 697**		**490 928**
389	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0 *81 821,26 = 80 851,05 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	81 821,26	63 798	5,13	327 285
					Всего по позиции		**63 798**		**327 285**
390	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул для посетителей,, Доктор Мебель 0 *44 364,73 = 43 838,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	252	252	44 364,73	2 179 320	5,13	11 179 912
					Всего по позиции		**2 179 320**		**11 179 912**
391	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для посетителей,РА16, экокожа 920, Первая мебельная фабрика 0 *8 571,64 = 8 470 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	8 571,64	8 354	5,13	42 858
					Всего по позиции		**8 354**		**42 858**
392	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул для посетителей,POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом), Бюрократ, Россия 0 *14 010,74 = 13 844,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	26	26	14 010,74	71 010	5,13	364 279
					Всего по позиции		**71 010**		**364 279**
393	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка-греденция,, Первая мебельная фабрика 0 *33 831,23 = 33 430,07 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	126	126	33 831,23	830 942	5,13	4 262 735
					Всего по позиции		**830 942**		**4 262 735**
394	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке,, Первая мебельная фабрика 0 *63 279,53 = 62 529,18 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	87	87	63 279,53	1 073 162	5,13	5 505 319
					Всего по позиции		**1 073 162**		**5 505 319**
395	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм,ДМ-4-001-37, Доктор Мебель *161 076,67 = 159 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	54	54	161 076,67	1 695 544	5,13	8 698 140
					Всего по позиции		**1 695 544**		**8 698 140**
396	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пурифайер для проточной воды с фильтрацией,V40-U4L Black с ультрафильтрацией, Торговая сеть, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *62 192,46 = 61 455 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	21	21	62 192,46	254 589	5,13	1 306 042
					Всего по позиции		**254 589**		**1 306 042**
397	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расчетно-кассовый аппарат,АМС-100К, Торговая сеть, Россия 0 *23 790,43 = 23 508,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	23 790,43	13 912	5,13	71 371
					Всего по позиции		**13 912**		**71 371**
398	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник бытовой, однокамерный.,Kef 4330-21, Liebherr 0 *232 552,54 = 229 795 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	12	12	232 552,54	543 982	5,13	2 790 630
					Всего по позиции		**543 982**		**2 790 630**
399	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник бытовой двухкамерный,CNef 5745-21, Liebherr ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *308 678,55 = 305 018,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	308 678,55	180 514	5,13	926 036
					Всего по позиции		**180 514**		**926 036**
400	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса о 100 мм.Габариты: 810x550x820мм,LP 850W, Forcar ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *120 847,98 = 119 415 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	120 847,98	47 114	5,13	241 696
					Всего по позиции		**47 114**		**241 696**
401	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях,модель 3070, Kavika 0 *63 379,03 = 62 627,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	63 379,03	24 709	5,13	126 758
					Всего по позиции		**24 709**		**126 758**
402	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200x1040x850мм,Диван "Bern", Первая мебельная фабрика 0 *105 664,94 = 104 412 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	105 664,94	82 390	5,13	422 660
					Всего по позиции		**82 390**		**422 660**
403	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.,, Первая мебельная фабрика 0 *4 940,38 = 4 881,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	234	234	4 940,38	225 351	5,13	1 156 049
					Всего по позиции		**225 351**		**1 156 049**

404	0	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моноблок Гравитон М51И (23.8" FHD IPS, i7-10700, RAM 16Gb, SSD 1Tb, UHD, USB 3.0*4, USB2.0*2, Kb+M, W10 Pro)+ клавиатура/мышь с предустановленным ПО QMS (Лицензии на рабочие места системы "qMS" / Лицензии для подключения лабораторных анализаторов, автоматической системы штрихкодирования вакуумных пробирок / Радиологическая информационная система / Обмен данными МИС qMS с системой SCENARA.connect от компании KARL STORZ / Телемедицина и Личный кабинет / Мобильное приложение / Обмен данными с подсистемами ЕГИСЗ: ВИМИС, СС3, вимис онко / Обмен данными с подсистемами ЕГИСЗ: ИЭМК, РЭМД / Информационный обмен с ПУМП МГФОМС / Обмен данными с СУО фирмы Дамаск, СКУД "Рубеж", платежным терминалом / Содействие при внедрении системы / Обучение системных и предметных администраторов в учебном центре нашей Компании). *604 584,23 = [716 898,3 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*								
			КОМПЛ	165	165	604 584,23	19 445 692	5,13	99 756 398
						Всего по позиции	**19 445 692**		**99 756 398**
405	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютер персональный с 3 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП" *1 135 295,33 = 1 121 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	1 135 295,33	663 915	5,13	3 405 886
						Всего по позиции	**663 915**		**3 405 886**
406	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютер персональный с 2 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП" *961 821,67 = 950 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	961 821,67	374 979	5,13	1 923 643
						Всего по позиции	**374 979**		**1 923 643**
407	ТЦ_101_77_7701098 075_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420x390x320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт ,HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Импорт 0 *177 050,39 = 174 950,98 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	124	124	177 050,39	4 279 581	5,13	21 954 248
						Всего по позиции	**4 279 581**		**21 954 248**
408	ТЦ_101_77_7701098 075_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер Габариты: 331x215x178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт ,HP Laser 107w, Импорт 0 *75 478,33 = 74 583,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	33	33	75 478,33	485 533	5,13	2 490 785
						Всего по позиции	**485 533**		**2 490 785**
409	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор, 55 дюйма, LAN,, LG ЗАО "КАРМА ГРУПП" *196 484,86 = 194 155 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	33	33	196 484,86	1 263 938	5,13	6 484 000
						Всего по позиции	**1 263 938**		**6 484 000**
410	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0),, LG 0 *196 484,86 = 194 155 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	196 484,86	497 915	5,13	2 554 303
						Всего по позиции	**497 915**		**2 554 303**
411	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ноутбук,, HP ЗАО "КАРМА ГРУПП" *105 416,67 = 104 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	105 416,67	226 040	5,13	1 159 583
						Всего по позиции	**226 040**		**1 159 583**
412	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка-купе настенная,ПК-1203, ПК "Итерма" ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *46 190,21 = 45 642,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	46 190,21	45 020	5,13	230 951
						Всего по позиции	**45 020**		**230 951**
413	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370x560x1090 мм,TENNANT T300 50, Торговая сеть ООО "ПАКС МЕД" *907 662,80 = 896 900 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	7	7	907 662,80	1 238 526	5,13	6 353 640
						Всего по позиции	**1 238 526**		**6 353 640**
414	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN,, LG 0 *246 986,87 = [292 869,8 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	246 986,87	96 291	5,13	493 974
						Всего по позиции	**96 291**		**493 974**
415	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол, нерж. сталь, 1200x600x850,, ПК "Итерма" 0 *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	8	8	21 865,95	34 099	5,13	174 928
						Всего по позиции	**34 099**		**174 928**
416	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для грязного белья Габариты: 620x625x985 мм ,H0312, Алсера Н, Россия ООО "АНАС" *8 349,00 = 8 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	8	8	8 349,00	13 020	5,13	66 792
						Всего по позиции	**13 020**		**66 792**
417	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для уборочного инвентаря,ВолеоПро СВЕП , Веледа, Россия ООО "ПРОМЕД" *37 889,28 = 37 440 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	18	18	37 889,28	132 945	5,13	682 007
						Всего по позиции	**132 945**		**682 007**
418	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком,, Malvestio, Италия (см. дизайн-проект) ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *55 669,56 = 55 009,45 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	19	19	55 669,56	206 184	5,13	1 057 722
						Всего по позиции	**206 184**		**1 057 722**
419	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Чайник электрический,5KEK 1522 EAC KitchenAid, Торговая сеть Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *33 396,84 = 33 000,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	16	16	33 396,84	104 162	5,13	534 349
						Всего по позиции	**104 162**		**534 349**
420	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для уборочного инвентаря,ПРАКТИК LS 11-50, ОАО "завод"ПРОММАШ" 0 *10 963,33 = 10 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	14	14	10 963,33	29 919	5,13	153 487
						Всего по позиции	**29 919**		**153 487**
421	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф по индивидуальным размерам,, Инд. изготовление 0 *729 763,45 = 721 110,13 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	729 763,45	1 849 303	5,13	9 486 925
						Всего по позиции	**1 849 303**		**9 486 925**

422	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400x490x1850мм ,ШР-12/400, ВСК"ПАКС-металл" Россия 0 *6 746,67 = 6 666,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	259	259	6 746,67	340 621	5,13	1 747 388
					Всего по позиции		**340 621**		**1 747 388**
423	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф общего назначения,FLS329, Юнитекс 0 *63 279,53 = 62 529,18 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	63	63	63 279,53	777 117	5,13	3 986 610
					Всего по позиции		**777 117**		**3 986 610**
424	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка гардеробная мягкая,, Первая мебельная фабрика 0 *41 740,77 = 41 245,82 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	144	144	41 740,77	1 171 671	5,13	6 010 671
					Всего по позиции		**1 171 671**		**6 010 671**
425	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000x400x450мм,, по дизайн-проекту 0 *41 740,77 = 41 245,82 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	41 740,77	81 366	5,13	417 408
					Всего по позиции		**81 366**		**417 408**
426	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для бумажных полотенец,TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold, Первая мебельная фабрика 0 *5 111,81 = 5 051,2 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	176	176	5 111,81	175 376	5,13	899 679
					Всего по позиции		**175 376**		**899 679**
427	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз,TORK, Tork, Россия 0 *5 903,33 = 5 833,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	66	66	5 903,33	75 949	5,13	389 620
					Всего по позиции		**75 949**		**389 620**
428	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый,Tork SmartOne, Tork, Россия 0 *6 746,67 = 6 666,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	75	75	6 746,67	98 635	5,13	506 000
					Всего по позиции		**98 635**		**506 000**
429	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800x1040x850мм,Диван "Bern", Первая мебельная фабрика 0 *129 665,54 = 128 128 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	129 665,54	25 276	5,13	129 666
					Всего по позиции		**25 276**		**129 666**
430	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван мягкий. Габариты: 2140x910x720 мм ,Хоуп, Хорека 141, Первая мебельная фабрика 0 *125 901,81 = 124 408,9 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	125 901,81	49 085	5,13	251 804
					Всего по позиции		**49 085**		**251 804**
431	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств,, Торговая сеть, Россия 0 *2 382,33 = 2 354,08 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	319	319	2 382,33	148 141	5,13	759 963
					Всего по позиции		**148 141**		**759 963**
432	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ерш для унитаза с колбой (подставкой),Tork, Tork, Россия 0 *4 338,70 = 4 287,25 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	84	84	4 338,70	71 043	5,13	364 451
					Всего по позиции		**71 043**		**364 451**
433	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик,, Первая мебельная фабрика 0 *63 960,02 = 63 201,6 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	63 960,02	37 404	5,13	191 880
					Всего по позиции		**37 404**		**191 880**
434	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик, цвет Blanco roto,Disemobel Classic, Торговая сеть, Россия 0 *67 731,54 = 66 928,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	67 731,54	26 406	5,13	135 463
					Всего по позиции		**26 406**		**135 463**
435	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик. Габариты: 1200x710x450мм,, Первая мебельная фабрика 0 *67 731,54 = 66 928,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	67 731,54	52 812	5,13	270 926
					Всего по позиции		**52 812**		**270 926**
436	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600x600x600мм,, Первая мебельная фабрика 0 *40 458,14 = 39 978,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	40 458,14	63 093	5,13	323 665
					Всего по позиции		**63 093**		**323 665**
437	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000x300xx700 мм ,, Первая мебельная фабрика 0 *115 327,52 = 113 960 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	115 327,52	89 924	5,13	461 310
					Всего по позиции		**89 924**		**461 310**
438	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0 *20 661,67 = 20 416,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	215	215	20 661,67	865 937	5,13	4 442 259
					Всего по позиции		**865 937**		**4 442 259**
439	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500x700мм.,, Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект) 0 *18 416,56 = 18 198,18 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	18 416,56	3 590	5,13	18 417
					Всего по позиции		**3 590**		**18 417**
440	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров,, Санакс 0 *3 044,43 = 3 008,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	165	165	3 044,43	97 920	5,13	502 331
					Всего по позиции		**97 920**		**502 331**
441	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло, обивка - высшей категории, "Bern",, Первая мебельная фабрика 0 *90 391,84 = 89 320 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	90 391,84	70 481	5,13	361 567
					Всего по позиции		**70 481**		**361 567**
442	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11,, Первая мебельная фабрика 0 *57 663,76 = 56 980 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	57 663,76	22 481	5,13	115 328

						Всего по позиции	**22 481**		**115 328**
443	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа настольная,NL 202, Эра 0 *2 192,67 = 2 166,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	160	160	2 192,67	68 387	5,13	350 827
						Всего по позиции	**68 387**		**350 827**
444	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка ресепшн двухуровневая,, Индивидуальное изготовление 0 *1 489 491,28 = 1 471 829,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	1 489 491,28	871 048	5,13	4 468 474
						Всего по позиции	**871 048**		**4 468 474**
445	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка ресепшен с дверцей прохода,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *1 306 068,58 = 1 290 581,6 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 306 068,58	254 594	5,13	1 306 069
						Всего по позиции	**254 594**		**1 306 069**
446	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком,, Первая мебельная фабрика 0 *63 217,71 = 62 468,09 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	63 217,71	12 323	5,13	63 218
						Всего по позиции	**12 323**		**63 218**
447	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для одежды,, Первая мебельная фабрика 0 *122 429,79 = 120 978,05 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	122 429,79	167 058	5,13	857 009
						Всего по позиции	**167 058**		**857 009**
448	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1500x600x2000,, Меделия ООО "ПАКС МЕД" *20 240,00 = 20 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	20 240,00	7 891	5,13	40 480
						Всего по позиции	**7 891**		**40 480**
449	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1200x600x2000,, Меделия Россия ООО "ПАКС МЕД" *15 180,00 = 15 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	12	12	15 180,00	35 509	5,13	182 160
						Всего по позиции	**35 509**		**182 160**
450	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для документов со стеклянными дверями,, Первая мебельная фабрика 0 *114 782,04 = 113 420,99 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	114 782,04	156 623	5,13	803 474
						Всего по позиции	**156 623**		**803 474**
451	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо-дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730x600мм.,, Инд. изготовление 0 *198 871,03 = 196 512,88 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	198 871,03	271 364	5,13	1 392 097
						Всего по позиции	**271 364**		**1 392 097**
452	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1200x500x1800,, Меделия ООО "ПАКС МЕД" *10 120,00 = 10 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	10 120,00	7 891	5,13	40 480
						Всего по позиции	**7 891**		**40 480**
453	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для ванной угловая,Harmonie HAR 020, Artwelle 0 *8 433,33 = 8 333,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	31	31	8 433,33	50 962	5,13	261 433
						Всего по позиции	**50 962**		**261 433**
454	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000x2300 (Н)мм,, Бека РУС, Россия 0 *40 514,88 = 40 034,47 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	40 514,88	15 795	5,13	81 030
						Всего по позиции	**15 795**		**81 030**
455	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Съемная верхняя секция-турник,, Бека РУС, Россия 0 *40 149,84 = 39 673,75 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	40 149,84	15 653	5,13	80 300
						Всего по позиции	**15 653**		**80 300**
456	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало с полированной кромкой, 2000x1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32,, Торговая сеть, Россия 0 *18 416,56 = 18 198,18 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	18 416,56	14 360	5,13	73 666
						Всего по позиции	**14 360**		**73 666**
457	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок для полотенец двойной,Артикул: 81-5010, Торговая сеть, Россия 0 *1 700,16 = 1 680 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	166	166	1 700,16	55 015	5,13	282 227
						Всего по позиции	**55 015**		**282 227**
458	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400x500,, Проформ 0 *18 275,88 = 18 059,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	18 275,88	17 813	5,13	91 379
						Всего по позиции	**17 813**		**91 379**
459	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электросушитель для рук,BXG-JET 7000C, Торговая сеть, Россия 0 *35 209,17 = 34 791,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	46	46	35 209,17	315 716	5,13	1 619 622
						Всего по позиции	**315 716**		**1 619 622**
460	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Упаковочная машина с бабинодержателем,Melaseal100+, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *120 529,20 = 119 100 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	120 529,20	23 495	5,13	120 529
						Всего по позиции	**23 495**		**120 529**

461	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система водоподготовки и деминерализации,Meladem53, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *206 650,40 = 204 200 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	206 650,40	40 283	5,13	206 650
					Всего по позиции		**40 283**		**206 650**
462	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машинка для чистки для обуви,, 0 *59 092,37 = 58 391,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	59 092,37	11 519	5,13	59 092
					Всего по позиции		**11 519**		**59 092**
463	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Контейнер для использованных бахил,, 0 *11 226,12 = 11 093 + 1,2% Зав.скл*	шт.	6	6	11 226,12	13 130	5,13	67 357
					Всего по позиции		**13 130**		**67 357**
464	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для бахил, настенный,, 0 *6 389,43 = 6 313,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	6 389,43	2 491	5,13	12 779
					Всего по позиции		**2 491**		**12 779**
465	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	6	6	21 083,33	24 659	5,13	126 500
					Всего по позиции		**24 659**		**126 500**
466	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1000х500х1800,, Меделия ООО "ТМС" *10 929,60 = 10 800 + 1,2% Зав.скл*	шт.	19	19	10 929,60	40 480	5,13	207 662
					Всего по позиции		**40 480**		**207 662**
467	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм ,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0 *450 636,01 = 445 292,5 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	450 636,01	87 843	5,13	450 636
					Всего по позиции		**87 843**		**450 636**
468	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Металлодетектор стоечный,Паутина-Н2-2, ООО "Локаторная техника" 0 *295 166,67 = 291 666,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	295 166,67	57 537	5,13	295 167
					Всего по позиции		**57 537**		**295 167**
469	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка для зонтов,Kela, Россия 0 *12 650,00 = 12 500 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	12 650,00	4 932	5,13	25 300
					Всего по позиции		**4 932**		**25 300**
470	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ресепшн для охраны,, Инд. изготовление 0 *800 892,48 = 791 395,73 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	800 892,48	156 119	5,13	800 892
					Всего по позиции		**156 119**		**800 892**
471	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм ,VALBERG ГРАНИТ 120T EL, Завод "Промет" 0 *101 959,00 = 100 750 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	101 959,00	39 750	5,13	203 918
					Всего по позиции		**39 750**		**203 918**
472	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф встроенный для одежды с сейфом,, Инд. изготовление 0 *749 166,53 = 740 283,13 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	749 166,53	146 036	5,13	749 167
					Всего по позиции		**146 036**		**749 167**
473	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви,, Торговая сеть, Россия 0 *15 180,00 = 15 000 + 1,2% Зав.скл*	шт.	22	22	15 180,00	65 099	5,13	333 960
					Всего по позиции		**65 099**		**333 960**
474	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800,СГ-02, Гардеробные системы «ТРЕЙДО» 0 *293 480,00 = 290 000 + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	293 480,00	286 043	5,13	1 467 400
					Всего по позиции		**286 043**		**1 467 400**
475	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *284 079,73 = 280 711,2 + 1,2% Зав.скл*	шт.	4	4	284 079,73	221 505	5,13	1 136 319
					Всего по позиции		**221 505**		**1 136 319**
476	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка гардеробная,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *1 735 506,81 = 1 714 927,68 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	1 735 506,81	338 305	5,13	1 735 507
					Всего по позиции		**338 305**		**1 735 507**
477	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800,, Индивидуальное изготовление 0 *315 935,07 = 312 188,8 + 1,2% Зав.скл*	шт.	4	4	315 935,07	246 343	5,13	1 263 740
					Всего по позиции		**246 343**		**1 263 740**
478	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер для печати пропусков,, Импорт 0 *159 572,16 = 157 680 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	159 572,16	31 106	5,13	159 572
					Всего по позиции		**31 106**		**159 572**
479	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT,Starlight Power Apt.8317.1 , Sudatronic 0 *539 733,33 = 533 333,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	539 733,33	105 211	5,13	539 733
					Всего по позиции		**105 211**		**539 733**
480	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг),Ultera System , Ultera Inc. Mesa, Arizon 0 *3 069 733,33 = 3 033 333,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	3 069 733,33	598 388	5,13	3 069 733
					Всего по позиции		**598 388**		**3 069 733**
481	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф картотечный,Картотека металлическая Bisley BS5E, Юнитекс 0 *50 515,67 = 49 916,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	10	10	50 515,67	98 471	5,13	505 157
					Всего по позиции		**98 471**		**505 157**

482	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шумозащитная кабина ,401-A-SE IAC, Торговая сеть, Россия *1 012 000,00 = 1 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 012 000,00	197 271	5,13	1 012 000
					Всего по позиции		**197 271**		**1 012 000**
483	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения ВИП-санузла: 0 *109 633,33 = 108 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	109 633,33	42 742	5,13	219 267
					Всего по позиции		**42 742**		**219 267**
484	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой,, Торговая сеть, Россия 0 *16 845,17 = 16 645,42 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	16 845,17	3 284	5,13	16 845
					Всего по позиции		**3 284**		**16 845**
485	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Турникет. Скоростной проход с распашными створками,PERCo-ATG-425, Импорт 0 *575 289,81 = 568 468,19 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	575 289,81	112 142	5,13	575 290
					Всего по позиции		**112 142**		**575 290**
486	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секция ограждения,BH02, PERCo 0 *35 539,42 = 35 118 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	35 539,42	27 711	5,13	142 158
					Всего по позиции		**27 711**		**142 158**
487	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 900x600x2000,, Меделия ООО "ТМС" *13 050,75 = 12 896 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	13 050,75	10 176	5,13	52 203
					Всего по позиции		**10 176**		**52 203**
488	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол под аппаратуру, 1000x600x750,, Россия *10 294,57 = 10 172,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	10 294,57	2 007	5,13	10 295
					Всего по позиции		**2 007**		**10 295**
489	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: ,, ANAS *3 478 497,00 = 3 437 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 478 497,00	678 070	5,13	3 478 497
					Всего по позиции		**678 070**		**3 478 497**
490	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:,, ANAS *371 960,60 = 367 550 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	371 960,60	72 507	5,13	371 961
					Всего по позиции		**72 507**		**371 961**
491	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: ,, ANAS *2 352 562,67 = 2 324 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 352 562,67	458 589	5,13	2 352 563
					Всего по позиции		**458 589**		**2 352 563**
492	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0 *254 054,17 = 251 041,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	254 054,17	49 523	5,13	254 054
					Всего по позиции		**49 523**		**254 054**
493	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0 *254 054,17 = 251 041,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	254 054,17	49 523	5,13	254 054
					Всего по позиции		**49 523**		**254 054**
494	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *2 334 346,67 = 2 306 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 334 346,67	455 038	5,13	2 334 347
					Всего по позиции		**455 038**		**2 334 347**
495	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *400 583,33 = 395 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	400 583,33	78 086	5,13	400 583
					Всего по позиции		**78 086**		**400 583**
496	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *2 462 449,00 = 2 433 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 462 449,00	480 010	5,13	2 462 449
					Всего по позиции		**480 010**		**2 462 449**
497	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:,, ANAS 0 *349 814,67 = 345 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	349 814,67	68 190	5,13	349 815
					Всего по позиции		**68 190**		**349 815**
498	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:,, ANAS 0 *1 515 470,00 = 1 497 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 515 470,00	295 413	5,13	1 515 470
					Всего по позиции		**295 413**		**1 515 470**
499	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0 *1 616 670,00 = 1 597 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 616 670,00	315 140	5,13	1 616 670
					Всего по позиции		**315 140**		**1 616 670**
500	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0 *1 110 577,23 = 1 097 408,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 110 577,23	216 487	5,13	1 110 577
					Всего по позиции		**216 487**		**1 110 577**
501	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать, 2110x1500 с основанием в комплекте с матрасем,D25146, BIANCO anticatura, Casa Nobile *404 311,27 = 399 517,07 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	404 311,27	157 626	5,13	808 623
					Всего по позиции		**157 626**		**808 623**
502	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Настольная лампа,Coco COC-LG-1, Kutek 0 *53 720,33 = 53 083,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	10	10	53 720,33	104 718	5,13	537 203
					Всего по позиции		**104 718**		**537 203**
503	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *58 255,98 = 57 565,2 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	58 255,98	68 136	5,13	349 536
					Всего по позиции		**68 136**		**349 536**

504	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В) 500 x 450 x 920 мм,, Первая мебельная фабрика 0 *44 364,73 = 43 838,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	44 364,73	8 648	5,13	44 365
					Всего по позиции		**8 648**		**44 365**
505	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14,Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19, Kutek 0 *86 863,33 = 85 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	15	15	86 863,33	253 986	5,13	1 302 950
					Всего по позиции		**253 986**		**1 302 950**
506	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка, 1004x450x490,Классика 2 Айвори, арт. 17105, Первая мебельная фабрика 0 *70 443,30 = 69 608 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	70 443,30	27 463	5,13	140 887
					Всего по позиции		**27 463**		**140 887**
507	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340x920x1110мм,Довиль, Первая мебельная фабрика 0 *207 277,84 = 204 820 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	207 277,84	80 810	5,13	414 556
					Всего по позиции		**80 810**		**414 556**
508	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180x1025x760 (спальное место: 1575x1830),Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л, Первая мебельная фабрика 0 *249 356,80 = 246 400 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	249 356,80	97 215	5,13	498 714
					Всего по позиции		**97 215**		**498 714**
509	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комод трехдверный с ящиками,Siena Day Avorio, Camelgroup 0 *397 391,62 = 392 679,47 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	397 391,62	154 928	5,13	794 783
					Всего по позиции		**154 928**		**794 783**
510	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Скамья, 1200x460x500,, Casa Nobile 0 *60 656,04 = 59 936,8 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	60 656,04	23 648	5,13	121 312
					Всего по позиции		**23 648**		**121 312**
511	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол обеденный круглый,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *153 603,79 = 151 782,4 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	153 603,79	59 885	5,13	307 208
					Всего по позиции		**59 885**		**307 208**
512	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба прикроватная,D22001, Casa Nobile 0 *83 492,97 = 82 502,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	83 492,97	65 102	5,13	333 972
					Всего по позиции		**65 102**		**333 972**
513	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф трехдверный,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *517 685,49 = 511 546,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	517 685,49	201 827	5,13	1 035 371
					Всего по позиции		**201 827**		**1 035 371**
514	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400x600xh2480,, Инд. изготовление 0 *314 605,17 = [373 049,6 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	314 605,17	122 653	5,13	629 210
					Всего по позиции		**122 653**		**629 210**
515	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528x380x196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор),Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage, Первая мебельная фабрика 0 *118 910,00 = 117 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	118 910,00	46 359	5,13	237 820
					Всего по позиции		**46 359**		**237 820**
516	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112,, Первая мебельная фабрика 0 *411 501,06 = 406 621,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	411 501,06	160 429	5,13	823 002
					Всего по позиции		**160 429**		**823 002**
517	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол письменный, 1210x610x810, цвет-орех,, Первая мебельная фабрика 0 *535 576,84 = 529 226,13 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	535 576,84	104 401	5,13	535 577
					Всего по позиции		**104 401**		**535 577**
518	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мягкая стеновая панель, 2080x2700,, Инд. изготовление 0 *112 210,56 = 110 880 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	112 210,56	240 607	5,13	1 234 316
					Всего по позиции		**240 607**		**1 234 316**
519	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележки (корзинка) для перевозки белья,17402, МЕТ ООО "АНАС" *23 191,67 = 22 916,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	23 191,67	18 083	5,13	92 767
					Всего по позиции		**18 083**		**92 767**
520	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Утюг,RI-C222, REDMOND 0 *3 393,16 = 3 352,92 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 393,16	661	5,13	3 393
					Всего по позиции		**661**		**3 393**
521	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Парогенератор,PSG9050/20PerfectCare 9000 Series, Philips 0 *76 901,88 = 75 990 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	76 901,88	14 991	5,13	76 902
					Всего по позиции		**14 991**		**76 902**
522	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220x380,, Торговая сеть, Россия 0 *30 022,67 = 29 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	30 022,67	11 705	5,13	60 045
					Всего по позиции		**11 705**		**60 045**
523	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка грузовая,ТГ1006, SIMEKO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *51 677,78 = 51 065 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	51 677,78	10 074	5,13	51 678
					Всего по позиции		**10 074**		**51 678**
524	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58?73?110 см.,, Торговая сеть 0 *16 445,00 = 16 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	16 445,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**

525	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0 *57 663,76 = 56 980 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	14	14	57 663,76	157 367	5,13	807 293
					Всего по позиции		**157 367**		**807 293**
526	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100,GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS, Первая мебельная фабрика 0 *98 745,29 = 97 574,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	98 745,29	19 249	5,13	98 745
					Всего по позиции		**19 249**		**98 745**
527	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик,GARDA DECOR 57EL-ET101B, Первая мебельная фабрика 0 *36 780,13 = 36 344 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	17	17	36 780,13	121 883	5,13	625 262
					Всего по позиции		**121 883**		**625 262**
528	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0 *95 067,28 = 93 940 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	14	14	95 067,28	259 443	5,13	1 330 942
					Всего по позиции		**259 443**		**1 330 942**
529	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE,, Торговая сеть, Россия 0 *8 759,70 = 8 655,83 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 759,70	1 708	5,13	8 760
					Всего по позиции		**1 708**		**8 760**
530	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138x1270x2035 мм ,DVbox®1000, Дизайн Вектор ООО "ПАКС МЕД" *870 320,00 = 860 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	870 320,00	169 653	5,13	870 320
					Всего по позиции		**169 653**		**870 320**
531				0	0	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
532	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные товарные до 150 кг Ру-0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DB-150, CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 736,00 = 25 430,83 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 736,00	5 017	5,13	25 736
					Всего по позиции		**5 017**		**25 736**
533	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка сервировочная Габариты: 800x500x950 мм,ТСТ20805П, SIMECO, Россия 0 *30 733,60 = 30 369,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	30 733,60	5 991	5,13	30 734
					Всего по позиции		**5 991**		**30 734**
534	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697x620x1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт,СМ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» 0 *65 780,00 = 65 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	65 780,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**
535	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697x695x1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт,СВ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *103 853,97 = 102 622,5 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	103 853,97	20 244	5,13	103 854
					Всего по позиции		**20 244**		**103 854**
536	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200x600x1800,Ш1206К , SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *105 943,75 = 104 687,5 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	105 943,75	41 304	5,13	211 888
					Всего по позиции		**41 304**		**211 888**
537	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600x600x850 ,COU0606Б, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 069,00 = 20 819,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	21 069,00	8 214	5,13	42 138
					Всего по позиции		**8 214**		**42 138**
538	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400x400x280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000x600x850 ,ВМ2Е1006, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *61 700,80 = 60 969,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	61 700,80	12 027	5,13	61 701
					Всего по позиции		**12 027**		**61 701**
539	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт ,Evolution 100, In Sink Erator США ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *78 411,45 = 77 481,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	78 411,45	30 570	5,13	156 823
					Всего по позиции		**30 570**		**156 823**
540	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900x330x580 ,ПН0903ТС, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *16 540,30 = 16 344,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 540,30	3 224	5,13	16 540
					Всего по позиции		**3 224**		**16 540**

541	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510,ПО1ПМ0606, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *19 906,04 = 19 670 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 906,04	3 880	5,13	19 906
					Всего по позиции		**3 880**		**19 906**
542	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 ,ЗВП0608, SIMECO, Россия ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	21 083,33	4 110	5,13	21 083
					Всего по позиции		**4 110**		**21 083**
543	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 ,СТПС41305, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *41 720,54 = 41 225,83 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	41 720,54	8 133	5,13	41 721
					Всего по позиции		**8 133**		**41 721**
544	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 ,СЭU0806БР, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *43 812,85 = 43 293,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 812,85	8 541	5,13	43 813
					Всего по позиции		**8 541**		**43 813**
545	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300,ПТЕ1004, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *10 153,73 = 10 033,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 153,73	1 979	5,13	10 154
					Всего по позиции		**1 979**		**10 154**
546	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь, ,Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 ,ВМ2Е1207, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *50 771,20 = 50 169,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	50 771,20	9 897	5,13	50 771
					Всего по позиции		**9 897**		**50 771**
547	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . ,ПН0304Д, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *13 580,20 = 13 419,17 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 580,20	2 647	5,13	13 580
					Всего по позиции		**2 647**		**13 580**
548	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800,СТПС40705, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *28 752,61 = 28 411,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	28 752,61	5 605	5,13	28 753
					Всего по позиции		**5 605**		**28 753**
549	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 ЭЗФ; 380; N=7,0кВт,PK 70/40 IND-P, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *866 955,10 = 856 675 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	866 955,10	168 997	5,13	866 955
					Всего по позиции		**168 997**		**866 955**
550	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 ,PK 70/40 PL-P, MODULAR, Италия 0 *103 026,66 = 101 805 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	103 026,66	20 083	5,13	103 027
					Всего по позиции		**20 083**		**103 027**
551	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 ,ПО1ПК0807GN1/1_850, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 111,09 = 24 813,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 111,09	4 895	5,13	25 111
					Всего по позиции		**4 895**		**25 111**
552	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 ЭЗФ; 380; N=11 кВт ,4 easyDial 6.10 EB, Convotherm (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *931 608,41 = 920 561,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	931 608,41	181 600	5,13	931 608
					Всего по позиции		**181 600**		**931 608**
553	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190х255х500,DVA12, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *6 559,45 = 6 481,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 559,45	2 557	5,13	13 119
					Всего по позиции		**2 557**		**13 119**

554	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350,ЗПВП1810, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *70 775,06 = 69 935,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	70 775,06	13 796	5,13	70 775
					Всего по позиции		**13 796**		**70 775**
555	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800,Ш18KGN1/1, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *28 513,94 = 28 175,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	28 513,94	5 558	5,13	28 514
					Всего по позиции		**5 558**		**28 514**
556	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра -2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт ,TRLA2TNNS, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *337 366,22 = 333 365,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	337 366,22	131 527	5,13	674 732
					Всего по позиции		**131 527**		**674 732**
557	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт,ES 250, BECKERS, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *33 216,37 = 32 822,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	33 216,37	6 475	5,13	33 216
					Всего по позиции		**6 475**		**33 216**
558	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт ,CL50, Robot Coupe, Франция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *152 720,92 = 150 910 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	152 720,92	29 770	5,13	152 721
					Всего по позиции		**29 770**		**152 721**
559	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850,CU1007БП, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 865,95	4 262	5,13	21 866
					Всего по позиции		**4 262**		**21 866**
560	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,TMi3-G, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *114 025,41 = 112 673,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	114 025,41	22 227	5,13	114 025
					Всего по позиции		**22 227**		**114 025**
561	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см ,1971000, SANELLI, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *3 902,10 = 3 855,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 902,10	761	5,13	3 902
					Всего по позиции		**761**		**3 902**
562	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850,С3U1006БР , SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *49 962,44 = 49 370 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	49 962,44	9 739	5,13	49 962
					Всего по позиции		**9 739**		**49 962**
563	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,RCS511TS, Menumaster (США) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *82 847,38 = 81 865 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	19	19	82 847,38	306 842	5,13	1 574 100
					Всего по позиции		**306 842**		**1 574 100**
564	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500,СН0803, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *9 690,74 = 9 575,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 690,74	1 889	5,13	9 691
					Всего по позиции		**1 889**		**9 691**
565	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,PRONTOBAR 1 GRINDER AD, Nuova Simonelli (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *330 892,80 = 326 969,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	330 892,80	64 502	5,13	330 893
					Всего по позиции		**64 502**		**330 893**
566	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DM104-Bravo, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *73 613,72 = 72 740,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	73 613,72	14 350	5,13	73 614
					Всего по позиции		**14 350**		**73 614**
567	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ACB2204B W, APACH, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *78 753,84 = 77 820 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	78 753,84	15 352	5,13	78 754
					Всего по позиции		**15 352**		**78 754**
568	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под льдогенератор 400х500х160,П0405_160, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *11 861,48 = 11 720,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	11 861,48	2 312	5,13	11 861
					Всего по позиции		**2 312**		**11 861**
569	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак для мусора передвижной ,БМ50К, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *32 995,42 = 32 604,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	32 995,42	45 023	5,13	230 968
					Всего по позиции		**45 023**		**230 968**

570	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Соковыжималка для цитрусовых,Z-800, BORK, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *46 336,95 = 45 787,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	46 336,95	9 033	5,13	46 337
					Всего по позиции		**9 033**		**46 337**
571	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное ,С-25-01, ОАО «ТЭМОИ» г. Тюмень 0 *33 733,33 = 33 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	33 733,33	6 576	5,13	33 733
					Всего по позиции		**6 576**		**33 733**
572	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Витрина холодильная среднетемпературная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,VS-0,95 VENETO, МХМ (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *117 716,68 = 116 320,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	117 716,68	22 947	5,13	117 717
					Всего по позиции		**22 947**		**117 717**
573	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105 ,AD-5 , CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *18 109,74 = 17 895 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	18 109,74	14 121	5,13	72 439
					Всего по позиции		**14 121**		**72 439**
574	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,, 0 *44 401,50 = 43 875 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	44 401,50	8 655	5,13	44 402
					Всего по позиции		**8 655**		**44 402**
575	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °С /+110 °С. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ZUB 2 , RIEBER, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *192 457,10 = 190 175 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	192 457,10	75 032	5,13	384 914
					Всего по позиции		**75 032**		**384 914**
576	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100),, Россия (см. дизайн-проект) 0 *554 913,33 = 548 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	554 913,33	108 170	5,13	554 913
					Всего по позиции		**108 170**		**554 913**
577	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мойка встраиваемая ,MELANA (480х480), Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *3 404,54 = 3 364,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 404,54	664	5,13	3 405
					Всего по позиции		**664**		**3 405**
578	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру-3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,КВЭ-30 , ОАО "Чувашторгтехника», Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *22 297,73 = 22 033,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	22 297,73	4 347	5,13	22 298
					Всего по позиции		**4 347**		**22 298**
579	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200),, Россия 0 *67 045,00 = 66 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	67 045,00	13 069	5,13	67 045
					Всего по позиции		**13 069**		**67 045**
580	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Смеситель с душем на выдвижном шланге.,R0201020206, Monolith (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *12 852,40 = 12 700 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	12 852,40	2 505	5,13	12 852
					Всего по позиции		**2 505**		**12 852**
581		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
582		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
583		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
584		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
585		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
586		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
587		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**

588		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариыт: 1350x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
589		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1650x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
590		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1500x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
591		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1450x450x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
592		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1250x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
593		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 4150x750x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
594		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3350x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
595		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты:2350x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
596		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты:2400x550x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
597		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3200x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
598		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2400x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
599		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3200x450x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
600		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1600x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
601		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3800x450x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
602		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
603		ОБОРУДОВАНИЕ:□ гарнитур для прихожей. . Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект). *42 166,67 = [50 000 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	42 166,67	16 439	5,13	84 333
					Всего по позиции		**16 439**		**84 333**
604	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Интерактивная панель. Рацмер экрана 1652x930мм 1ф; 220В; 0,1кВт ,SBID-MX175, Smart 0 *497 566,67 = 491 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	497 566,67	96 992	5,13	497 567
					Всего по позиции		**96 992**		**497 567**
605	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300x205x60мм 1ф; 220В; 0,045кВт ,Alvi-Prague T-02, ALVI PRAGUE (Чехия) 0 *73 791,67 = 72 916,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	73 791,67	14 384	5,13	73 792
					Всего по позиции		**14 384**		**73 792**
606	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200x1800x2000 мм,, Россия - АР *101 200,00 = 100 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	101 200,00	78 908	5,13	404 800
					Всего по позиции		**78 908**		**404 800**
607	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200x740x2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE ,ЛАБ-PRO-ШВ120/70-КG, ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) 0 *108 790,00 = 107 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	108 790,00	21 207	5,13	108 790
					Всего по позиции		**21 207**		**108 790**

608	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной Габариты: 1000x700x350 мм,, Торговая сеть, Россия 0 *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	21 083,33	12 329	5,13	63 250
					Всего по позиции		**12 329**		**63 250**
609	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа освещения для кушетки,, Торговая сеть, Россия 0 *7 286,40 = 7 200 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	40	40	7 286,40	56 814	5,13	291 456
					Всего по позиции		**56 814**		**291 456**
610	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02 ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720x600x300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *12 237,28 = 12 092,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	12 237,28	14 313	5,13	73 424
					Всего по позиции		**14 313**		**73 424**
611	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720x600x300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *57 440,28 = 56 759,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	57 440,28	67 182	5,13	344 642
					Всего по позиции		**67 182**		**344 642**
612	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба под мойку. Габариты: 720x600x560 мм Мойка накладная,, «Кухни Вардек» Россия 0 *32 278,25 = 31 895,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	32 278,25	18 876	5,13	96 835
					Всего по позиции		**18 876**		**96 835**
613	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800x300x630 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *22 947,35 = 22 675,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	22 947,35	13 419	5,13	68 842
					Всего по позиции		**13 419**		**68 842**
614	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326x368x688мм,JBL Partybox 310, Импорт 0 *42 166,67 = 41 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	8	8	42 166,67	65 757	5,13	337 333
					Всего по позиции		**65 757**		**337 333**
615	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900x360мм,, Бека РУС, Россия 0 *24 089,93 = [28 565,13 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	24 089,93	9 392	5,13	48 180
					Всего по позиции		**9 392**		**48 180**
616	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060x556x45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
617	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320x125x220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт,РА-50, Unitronic (Германия) 0 *292 636,67 = 289 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	292 636,67	57 044	5,13	292 637
					Всего по позиции		**57 044**		**292 637**
618	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180x165x25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115x115x55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт ,, Hostcall- RK.02 0 *34 745,33 = 34 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	34 745,33	20 319	5,13	104 236
					Всего по позиции		**20 319**		**104 236**
619	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильная камера с дверным блоком, 1360x2260x2200,КХН-5,14, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *153 317,16 = 151 499,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	153 317,16	29 886	5,13	153 317
					Всего по позиции		**29 886**		**153 317**
620	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003x603x545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В ,ММ111Т, ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *99 289,01 = 98 111,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	99 289,01	19 355	5,13	99 289
					Всего по позиции		**19 355**		**99 289**
621	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол с полкой, нерж. сталь 700x700x850мм,, Торговая сеть, 0 *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 865,95	4 262	5,13	21 866
					Всего по позиции		**4 262**		**21 866**
622	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700x400x599,ШН0704Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *57 440,28 = 56 759,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	57 440,28	22 394	5,13	114 881
					Всего по позиции		**22 394**		**114 881**
623	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5,AD-2,5, CAS(Корея) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *18 109,74 = 17 895 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	18 109,74	3 530	5,13	18 110
					Всего по позиции		**3 530**		**18 110**
624	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2x8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С,KRC161M, LAINOX (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *658 034,45 = 650 231,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	658 034,45	128 272	5,13	658 034
					Всего по позиции		**128 272**		**658 034**
625	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной, 900x900x350,ЗВП0909, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 008,21 = 24 711,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	25 008,21	4 875	5,13	25 008
					Всего по позиции		**4 875**		**25 008**

626	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800x730x870,РК 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *170 858,49 = 168 832,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	170 858,49	66 612	5,13	341 717
					Всего по позиции		**66 612**		**341 717**
627	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2x2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400x730x870мм,EM 70/40 PVE-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *216 072,96 = 213 510,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	216 072,96	42 119	5,13	216 073
					Всего по позиции		**42 119**		**216 073**
628	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400x500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500x800x350мм,ЗПВП0508, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *83 452,05 = 82 462,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	83 452,05	16 267	5,13	83 452
					Всего по позиции		**16 267**		**83 452**
629	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600x730x870,РК 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) 0 *176 318,23 = 174 227,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	176 318,23	34 370	5,13	176 318
					Всего по позиции		**34 370**		**176 318**
630	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	21 083,33	8 220	5,13	42 167
					Всего по позиции		**8 220**		**42 167**
631	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500x500x300 (AISI 304),. Каркас труба 40x40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800x700x850мм,ВМ1U0807, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *88 553,37 = 87 503,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 553,37	17 262	5,13	88 553
					Всего по позиции		**17 262**		**88 553**
632	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Надстройка одноярусная нейтральная, 800x300x400,НЕ10803, SIMECO (Россия) 0 *7 501,45 = 7 412,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	7 501,45	1 462	5,13	7 501
					Всего по позиции		**1 462**		**7 501**
633	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40x40мм,наполнение,С3L2007БКЯ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *189 795,54 = 187 545 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	189 795,54	36 997	5,13	189 796
					Всего по позиции		**36 997**		**189 796**
634	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420x320x230 Ру-1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,S800, BORK (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *37 067,03 = 36 627,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	37 067,03	14 451	5,13	74 134
					Всего по позиции		**14 451**		**74 134**
635	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.,Essenza Mini Piano Black, Импорт ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 569,09 = 21 313,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 569,09	4 204	5,13	21 569
					Всего по позиции		**4 204**		**21 569**
636	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900x600x1800мм.,Ш0906Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *175 136,72 = 173 060 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	175 136,72	34 140	5,13	175 137
					Всего по позиции		**34 140**		**175 137**
637	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400x500x300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40x40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100x750x850мм,ВМ1UП11 075_400x500, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *119 066,02 = 117 654,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	119 066,02	23 210	5,13	119 066
					Всего по позиции		**23 210**		**119 066**
638	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600x750x870мм,СВ06075ВХЛ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *43 238,54 = 42 725,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	43 238,54	8 429	5,13	43 239
					Всего по позиции		**8 429**		**43 239**
639	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.,Mixer tap L+shower A, BISARO (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 895,39 = 25 588,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	25 895,39	20 191	5,13	103 582

							Всего по позиции	**20 191**		**103 582**
640	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.,Excel 500 DA Cutlery, SILVER ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *479 848,23 = 474 158,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	479 848,23	187 075	5,13	959 696
							Всего по позиции	**187 075**		**959 696**
641	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100,СВ06075ВЫХП, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *50 261,82 = 49 665,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	50 261,82	9 798	5,13	50 262
							Всего по позиции	**9 798**		**50 262**
642	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световое табло с надписью "Не входить",, Россия 0	*шт.*	13	13	0,00	0			
							Всего по позиции	**0**		
643	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка аптеки,Индивидуальное изготовление, Первая мебельная фабрика 0 *1 489 491,28 = [1 766 195,2 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 489 491,28	290 349	5,13	1 489 491
							Всего по позиции	**290 349**		**1 489 491**
644	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стиральная машина с сушкой,Serie 8 WAV28IH10E, Bosch 0 *123 958,19 = [146 986 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	123 958,19	24 163	5,13	123 958
							Всего по позиции	**24 163**		**123 958**
645	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт ,, Asko, Словения 0 *103 055,33 = 101 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	103 055,33	20 089	5,13	103 055
							Всего по позиции	**20 089**		**103 055**
646	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт ,, Asko, Сло-вения 0 *137 632,00 = 136 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	137 632,00	26 829	5,13	137 632
							Всего по позиции	**26 829**		**137 632**
647	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм ,ТСВ-600С, Tribeca, Турция ООО "Форвард" *18 277,56 = 18 060,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	18 277,56	7 126	5,13	36 555
							Всего по позиции	**7 126**		**36 555**
648	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм ,ТСВ-600, Tribeca, Турция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *27 393,15 = 27 068,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	27 393,15	10 680	5,13	54 786
							Всего по позиции	**10 680**		**54 786**
649	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм,, Бека РУС, Россия 0 *183 119,46 = 180 948,08 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	183 119,46	107 087	5,13	549 358
							Всего по позиции	**107 087**		**549 358**
650	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Раковина металлическая Габариты: 500х400х540,, Торговая сеть, Россия 0 *6 375,60 = 6 300 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	9	9	6 375,60	11 185	5,13	57 380
							Всего по позиции	**11 185**		**57 380**
651	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП),, Торговая сеть, Россия 0 *6 375,60 = 6 300 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	6 375,60	3 728	5,13	19 127
							Всего по позиции	**3 728**		**19 127**
652	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм,, Торговая сеть, Россия 0 *7 590,00 = 7 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	43	43	7 590,00	63 620	5,13	326 370
							Всего по позиции	**63 620**		**326 370**
653	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг,VALBERG Гранит III-1368 KL, ПРОМЕТ 0 *135 776,67 = 134 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	135 776,67	52 934	5,13	271 553
							Всего по позиции	**52 934**		**271 553**
654	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Душевая перегородка - стекло,, Торговая сеть, Россия - АР	*шт.*	14	14	0,00	0			
							Всего по позиции	**0**		
655	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Откидное сидение в душе,, Торговая сеть, Россия 0 *25 300,00 = 25 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	25 300,00	4 932	5,13	25 300
							Всего по позиции	**4 932**		**25 300**
656	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Офисная перегородка,, Торговая сеть, Россия - АР	*шт.*	1	1	0,00	0			
							Всего по позиции	**0**		
657	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Поручни в душе,, Торговая сеть, Россия 0 *7 345,43 = 7 258,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 345,43	1 432	5,13	7 345
							Всего по позиции	**1 432**		**7 345**
658	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пылесос моющий,, Импорт 0 *30 347,35 = 29 987,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	30 347,35	5 916	5,13	30 347
							Всего по позиции	**5 916**		**30 347**

Оборудование "Чистых помещений"

659	ТЦ_101_77_7704332 728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "HT Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *102 616 800,00 = 101 400 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	102 616 800,00	20 003 275	5,13	102 616 800
					Всего по позиции		**20 003 275**		**102 616 800**
660	ТЦ_101_77_7704332 728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "HT Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *38 152 400,00 = 37 700 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	38 152 400,00	7 437 115	5,13	38 152 400
					Всего по позиции		**7 437 115**		**38 152 400**
661	ТЦ_101_77_7704332 728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "HT Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080а;1080b,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *19 207 760,00 = 18 980 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 207 760,00	3 744 203	5,13	19 207 760
					Всего по позиции		**3 744 203**		**19 207 760**
		Оборудование "Умная поликлиника"							
662	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 558 866,67 = [4 220 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 558 866,67	693 736	5,13	3 558 867
					Всего по позиции		**693 736**		**3 558 867**
663	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки , SFOUR , SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *2 884 200,00 = [3 420 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 884 200,00	1 124 444	5,13	5 768 400
					Всего по позиции		**1 124 444**		**5 768 400**
664	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,магниты, HEN ЗАО "КАРМА ГРУПП" *4 787 181,67 = [5 676 500 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 787 181,67	933 174	5,13	4 787 182
					Всего по позиции		**933 174**		**4 787 182**
665	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *5 815 766,66 = [6 896 166 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	39	39	5 815 766,66	44 213 431	5,13	226 814 900
					Всего по позиции		**44 213 431**		**226 814 900**
666	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светодиодное табло оператора + рамка ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП" *54 816,67 = [65 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	87	87	54 816,67	929 639	5,13	4 769 050
					Всего по позиции		**929 639**		**4 769 050**
667	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Коммутатор POE 16/2 м ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП" *105 416,67 = [125 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	105 416,67	205 491	5,13	1 054 167
					Всего по позиции		**205 491**		**1 054 167**
668	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сканер паспортовформат А5 , Plastek 550 , Plastek ЗАО "КАРМА ГРУПП" *30 781,67 = [36 500 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	30 781,67	12 001	5,13	61 563
					Всего по позиции		**12 001**		**61 563**
669	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер Штрих QR кодов ,Honeywell PC42d, Honeywel ЗАО "КАРМА ГРУПП" *21 758,00 = [25 800 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	21 758,00	8 483	5,13	43 516
					Всего по позиции		**8 483**		**43 516**
670	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер браслетов ,DT Printer DT ZD510, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП" *66 623,33 = [79 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	66 623,33	103 896	5,13	532 987
					Всего по позиции		**103 896**		**532 987**
671	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм,, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП" *29 516,67 = [35 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	40	40	29 516,67	230 150	5,13	1 180 667
					Всего по позиции		**230 150**		**1 180 667**
672	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор - профпанель ,LG 55UT640S-ASIA , LG ЗАО "КАРМА ГРУПП" *157 703,33 = [187 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	34	34	157 703,33	1 045 207	5,13	5 361 913
					Всего по позиции		**1 045 207**		**5 361 913**
673	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер NFC карт ,Evolis Zenius ZN1U0000RS , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *82 646,67 = [98 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	82 646,67	80 552	5,13	413 233
					Всего по позиции		**80 552**		**413 233**

674	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полноцветная лента -1200 отпечатков ,, Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *6 915,33 = [8 200 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	6 915,33	6 740	5,13	34 577
						Всего по позиции	**6 740**		**34 577**
675	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Золотая лента ,RCT016NAA , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *7 190,26 = [8 526 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	7 190,26	1 402	5,13	7 190
						Всего по позиции	**1 402**		**7 190**
676	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кардридер NFC карт ,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *8 517,67 = [10 100 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	8 517,67	8 302	5,13	42 588
						Всего по позиции	**8 302**		**42 588**
677	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камера, Logitech WebCam C920s HD Pro , Logitech ЗАО "КАРМА ГРУПП" *8 011,67 = [9 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	8 011,67	7 809	5,13	40 058
						Всего по позиции	**7 809**		**40 058**
678	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Планшет ,Lenovo Yoga Duet 7, Lenovo ЗАО "КАРМА ГРУПП" *124 813,33 = [148 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	6	6	124 813,33	145 981	5,13	748 880
						Всего по позиции	**145 981**		**748 880**
679	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА,, OFT group ЗАО "КАРМА ГРУПП" *4 638 333,33 = [5 500 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	4 638 333,33	1 808 317	5,13	9 276 667
						Всего по позиции	**1 808 317**		**9 276 667**
680	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оборудование для ВКС профпанель LG 55"/стойка-кронтштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP,, Yealink ЗАО "КАРМА ГРУПП" *1 577 033,33 = [1 870 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	4	4	1 577 033,33	1 229 656	5,13	6 308 133
						Всего по позиции	**1 229 656**		**6 308 133**
681	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ридер NFC карт ,Рутокен SCR 3001, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 795,00 = [4 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	165	165	3 795,00	122 061	5,13	626 175
						Всего по позиции	**122 061**		**626 175**
682	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Карта рутокен,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 795,00 = [4 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	200	200	3 795,00	147 953	5,13	759 000
						Всего по позиции	**147 953**		**759 000**
		Навигационные таблички							
683	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320х161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *3 440,80 = 3 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	362	362	3 440,80	242 801	5,13	1 245 570
						Всего по позиции	**242 801**		**1 245 570**
684	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320х105мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр" *2 357,96 = 2 330 + 1,2% Зав.скл*	шт.	362	362	2 357,96	166 390	5,13	853 582
						Всего по позиции	**166 390**		**853 582**
685	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 1400х200мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *8 500,80 = 8 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	22	22	8 500,80	36 456	5,13	187 018
						Всего по позиции	**36 456**		**187 018**
686	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320х400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *4 402,20 = 4 350 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	4 402,20	1 716	5,13	8 804
						Всего по позиции	**1 716**		**8 804**
687	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 200х100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *1 315,60 = 1 300 + 1,2% Зав.скл*	шт.	36	36	1 315,60	9 232	5,13	47 362
						Всего по позиции	**9 232**		**47 362**
688	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 400х400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *4 250,40 = 4 200 + 1,2% Зав.скл*	шт.	46	46	4 250,40	38 113	5,13	195 518
						Всего по позиции	**38 113**		**195 518**
689	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320х161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *3 440,80 = 3 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	7	7	3 440,80	4 695	5,13	24 086
						Всего по позиции	**4 695**		**24 086**
690	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклейки 80х100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *20,24 = 20 + 1,2% Зав.скл*	шт.	100	100	20,24	395	5,13	2 024
						Всего по позиции	**395**		**2 024**
691	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклейки 150 мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр" *35,42 = 35 + 1,2% Зав.скл*	шт.	100	100	35,42	690	5,13	3 542
						Всего по позиции	**690**		**3 542**
692	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Панно 1200х600 мм ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *12 953,60 = 12 800 + 1,2% Зав.скл*	шт.	10	10	12 953,60	25 251	5,13	129 536
						Всего по позиции	**25 251**		**129 536**
693	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Информационный стенд 1000х1145мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *11 000,44 = 10 870 + 1,2% Зав.скл*	шт.	22	22	11 000,44	47 175	5,13	242 010
						Всего по позиции	**47 175**		**242 010**
694	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 500 мм. "ФГБУ Больница с поликлиникой" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *317 717,40 = 313 950 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	317 717,40	61 933	5,13	317 717
						Всего по позиции	**61 933**		**317 717**
695	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 300 мм. "Приемное отделение" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *108 385,20 = 107 100 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	108 385,20	21 128	5,13	108 385
						Всего по позиции	**21 128**		**108 385**
696	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 200 мм. "КПП № 1,2" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *24 758,58 = 24 465 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	24 758,58	9 652	5,13	49 517
						Всего по позиции	**9 652**		**49 517**

697	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *111 320,00 = 110 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	111 320,00		43 400	5,13	222 640	
					Всего по позиции			**43 400**		**222 640**	
698	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *22 264,00 = 22 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 264,00		4 340	5,13	22 264	
					Всего по позиции			**4 340**		**22 264**	
699	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световой короб 1200х300 мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *9 917,60 = 9 800 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	9 917,60		3 866	5,13	19 835	
					Всего по позиции			**3 866**		**19 835**	
		Раздел: Подключение оборудования к системам инженерно-технологического обеспечения									
700		Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения оборудования, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости оборудования. *Поправки к:* *М *0,02*		1	1	2 475 258 426,00	0,02	1 396 479	35,45	49 505 169	1 396 478,66
					Всего по позиции			**1 396 479**		**49 505 169**	
		Стоимость оборудования, облагаемого НДС составляет: в базе 123 921 238 руб.; текущие 637 911 766 руб.									
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Монтажные работы						1 396 479	35,45	49 505 169	
	Письмо Минстроя РФ №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г.	Всего оборудование						606 855 788	5,13	3 113 170 192	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**608 252 267**		**3 162 675 361**	
		в том числе									
		Монтажные работы								49 505 169	
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 113 170 190	

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"
(наименование стройки)

02-01-33 Технологические решения. Медицинские приборы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

02-01-33 Технологические решения. Медицинские приборы
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	53 309,33	10 391,68 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	0,00	0,00 тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		0,00 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00 чел.-ч.
оборудования	53 309,33	10 391,68 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Набор инструментов для гинекологии ОХ									
1	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	1 125,75		219	5,13	1 126
							Всего по позиции		**219**		**1 126**
2	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3L, длина 210 мм BB075R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	3 002,00		585	5,13	3 002
							Всего по позиции		**585**		**3 002**
3	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	1 125,75		439	5,13	2 252
							Всего по позиции		**439**		**2 252**
4	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R *24 266,14 = 23 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	24 266,14		14 191	5,13	72 798
							Всего по позиции		**14 191**		**72 798**
5	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм BC267R *28 393,89 = 27 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	28 393,89		11 070	5,13	56 788
							Всего по позиции		**11 070**		**56 788**
6	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC271R *23 265,48 = 22 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	23 265,48		9 070	5,13	46 531
							Всего по позиции		**9 070**		**46 531**
7	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм BC273R *25 767,14 = 24 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	25 767,14		5 023	5,13	25 767
							Всего по позиции		**5 023**		**25 767**
8	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм BC281R *33 897,55 = 32 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	33 897,55		13 215	5,13	67 795
							Всего по позиции		**13 215**		**67 795**
9	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм BC283R *21 389,23 = 20 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	21 389,23		12 508	5,13	64 168
							Всего по позиции		**12 508**		**64 168**
10	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гинекологические по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC290R *26 267,47 = 25 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	26 267,47		5 120	5,13	26 267
							Всего по позиции		**5 120**		**26 267**

11	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм BC293R *31 646,05 = 30 360 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	31 646,05	12 338	5,13	63 292
					Всего по позиции		**12 338**		**63 292**
12	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W *25 516,97 = 24 480 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	25 516,97	4 974	5,13	25 517
					Всего по позиции		**4 974**		**25 517**
13	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые BC296W *33 522,30 = 32 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	33 522,30	6 535	5,13	33 522
					Всего по позиции		**6 535**		**33 522**
14	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	3 377,25	1 975	5,13	10 132
					Всего по позиции		**1 975**		**10 132**
15	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм BC551R *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	32 271,47	18 872	5,13	96 814
					Всего по позиции		**18 872**		**96 814**
16	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм BC552R *25 478,39 = 24 442,98 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	25 478,39	9 933	5,13	50 957
					Всего по позиции		**9 933**		**50 957**
17	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм BC623R *22 720,26 = 21 796,94 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	22 720,26	8 858	5,13	45 441
					Всего по позиции		**8 858**		**45 441**
18	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90?, длина 240 мм BC763R *21 013,98 = 20 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	21 013,98	8 193	5,13	42 028
					Всего по позиции		**8 193**		**42 028**
19	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм BC764R *27 643,39 = 26 520 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	27 643,39	10 777	5,13	55 287
					Всего по позиции		**10 777**		**55 287**
20	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, средний, зубчики 1x2, длина 145 мм BD537R *2 001,33 = 1 920 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	4	4	2 001,33	1 560	5,13	8 005
					Всего по позиции		**1 560**		**8 005**
21	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 200 мм BD561R *2 626,75 = 2 520 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	2 626,75	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
22	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 250 мм BD562R *3 502,33 = 3 360 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	3 502,33	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
23	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 300 мм BD563R *4 503,00 = 4 320 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	4 503,00	2 633	5,13	13 509
					Всего по позиции		**2 633**		**13 509**
24	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1x2, длина 180 мм BD670R *2 751,83 = 2 640 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 751,83	536	5,13	2 752
					Всего по позиции		**536**		**2 752**
25	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм BD852R *17 636,73 = 16 920 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	17 636,73	10 314	5,13	52 910
					Всего по позиции		**10 314**		**52 910**
26	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, зубчики 1x2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм BD855R *17 636,73 = 16 920 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	17 636,73	6 876	5,13	35 273
					Всего по позиции		**6 876**		**35 273**

27	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм BF058R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	7 880,24	6 144	5,13	31 521
					Всего по позиции		**6 144**		**31 521**
28	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм BF059R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	8 255,49	3 219	5,13	16 511
					Всего по позиции		**3 219**		**16 511**
29	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 003,99	2 341	5,13	12 008
					Всего по позиции		**2 341**		**12 008**
30	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм BF432R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 377,91	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
31	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка, длина 115 мм BF465R *5 378,58 = 5 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	5 378,58	4 194	5,13	21 514
					Всего по позиции		**4 194**		**21 514**
32	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм BH134R *4 252,83 = 4 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 252,83	829	5,13	4 253
					Всего по позиции		**829**		**4 253**
33	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R *4 503,00 = 4 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	4 503,00	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
34	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм BH424R *4 753,16 = 4 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	4 753,16	5 559	5,13	28 519
					Всего по позиции		**5 559**		**28 519**
35	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм BH446R *7 129,74 = 6 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 129,74	2 780	5,13	14 259
					Всего по позиции		**2 780**		**14 259**
36	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH618R *5 253,49 = 5 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	5 253,49	10 241	5,13	52 535
					Всего по позиции		**10 241**		**52 535**
37	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R *7 630,08 = 7 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	7 630,08	5 949	5,13	30 520
					Всего по позиции		**5 949**		**30 520**
38	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм BH650R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	12 007,99	4 681	5,13	24 016
					Всего по позиции		**4 681**		**24 016**
39	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 BJ022R *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 757,82	4 584	5,13	23 516
					Всего по позиции		**4 584**		**23 516**
40	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3 BJ023R *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 757,82	4 584	5,13	23 516
					Всего по позиции		**4 584**		**23 516**
41	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм BJ047R *19 012,65 = 18 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	19 012,65	7 412	5,13	38 025
					Всего по позиции		**7 412**		**38 025**
42	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм BJ048R *19 012,65 = 18 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	19 012,65	7 412	5,13	38 025
					Всего по позиции		**7 412**		**38 025**

43	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм BJ075R *24 391,22 = 23 400 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	24 391,22	4 755	5,13	24 391
					Всего по позиции		**4 755**		**24 391**
44	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм BJ091R *19 512,98 = 18 720 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	19 512,98	7 607	5,13	39 026
					Всего по позиции		**7 607**		**39 026**
45	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм BJ096R *19 512,98 = 18 720 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	19 512,98	3 804	5,13	19 513
					Всего по позиции		**3 804**		**19 513**
46	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм BJ314R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	12 007,99	14 044	5,13	72 048
					Всего по позиции		**14 044**		**72 048**
47	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм BJ326R *12 133,07 = 11 640 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	12 133,07	7 095	5,13	36 399
					Всего по позиции		**7 095**		**36 399**
48	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм BJ507R *23 140,39 = 22 200 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	23 140,39	18 043	5,13	92 562
					Всего по позиции		**18 043**		**92 562**
49	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм BJ507R *23 140,39 = 22 200 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	23 140,39	9 022	5,13	46 281
					Всего по позиции		**9 022**		**46 281**
50	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм BJ511R *20 513,64 = 19 680 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	20 513,64	7 997	5,13	41 027
					Всего по позиции		**7 997**		**41 027**
51	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм BJ551R *31 896,22 = 30 600 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	31 896,22	12 435	5,13	63 792
					Всего по позиции		**12 435**		**63 792**
52	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм BJ552R *33 147,05 = 31 800 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	33 147,05	12 923	5,13	66 294
					Всего по позиции		**12 923**		**66 294**
53	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм BJ560R *32 896,88 = 31 560 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	32 896,88	12 825	5,13	65 794
					Всего по позиции		**12 825**		**65 794**
54	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм BJ561R *33 522,30 = 32 160 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	33 522,30	13 069	5,13	67 045
					Всего по позиции		**13 069**		**67 045**
55	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90?, атравматический, длина 250 мм BJ581R *51 033,95 = 48 960 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	51 033,95	19 896	5,13	102 068
					Всего по позиции		**19 896**		**102 068**
56	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Коробка стальная, для игл круглая BL931R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
					Всего по позиции		**561**		**2 877**
57	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	14 384,57	8 412	5,13	43 154
					Всего по позиции		**8 412**		**43 154**
58	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385

						Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
59	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 BM037R *18 887,56 = 18 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	18 887,56	7 364	5,13	37 775
						Всего по позиции		**7 364**		**37 775**
60	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	14 384,57	8 412	5,13	43 154
						Всего по позиции		**8 412**		**43 154**
61	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
						Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
62	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM077R *16 385,90 = 15 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	16 385,90	9 582	5,13	49 158
						Всего по позиции		**9 582**		**49 158**
63	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 BM078R *20 013,31 = 19 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	20 013,31	7 803	5,13	40 027
						Всего по позиции		**7 803**		**40 027**
64	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0 BM100R *19 638,06 = 18 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 638,06	3 828	5,13	19 638
						Всего по позиции		**3 828**		**19 638**
65	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 BM101R *17 261,48 = 16 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	17 261,48	3 365	5,13	17 261
						Всего по позиции		**3 365**		**17 261**
66	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0 BM102R *20 638,73 = 19 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	20 638,73	8 046	5,13	41 277
						Всего по позиции		**8 046**		**41 277**
67	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель по BURKE, длина 270 мм BM976R *14 134,40 = 13 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 134,40	2 755	5,13	14 134
						Всего по позиции		**2 755**		**14 134**
68	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм BN150R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252
						Всего по позиции		**439**		**2 252**
69	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм BN903R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
70	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Проводник по REDON, Ch.12, длина 190 мм BN904R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
71	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R *7 755,16 = 7 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 755,16	3 023	5,13	15 510
						Всего по позиции		**3 023**		**15 510**
72	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R *7 755,16 = 7 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 755,16	1 512	5,13	7 755
						Всего по позиции		**1 512**		**7 755**
73	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм BT121R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 002,00	585	5,13	3 002
						Всего по позиции		**585**		**3 002**
74	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 754,49	1 317	5,13	6 754
						Всего по позиции		**1 317**		**6 754**

75	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 15x22 мм, длина 250 мм BT202R *10 632,07 = 10 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	10 632,07	4 145	5,13	21 264
					Всего по позиции		**4 145**		**21 264**
76	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R *8 755,82 = 8 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	8 755,82	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
77	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по KOCHER, 67x25 мм, длина 250 мм BT460R *16 886,23 = 16 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 886,23	3 292	5,13	16 886
					Всего по позиции		**3 292**		**16 886**
78	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по KOCHER, 80x60 мм, длина 250 мм BT463R *19 262,81 = 18 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	19 262,81	7 510	5,13	38 526
					Всего по позиции		**7 510**		**38 526**
79	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по BRUNNER, 140x25 мм, длина 250 мм BT511R	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
80	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121x50 мм BT622R *18 887,56 = 18 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	18 887,56	7 364	5,13	37 775
					Всего по позиции		**7 364**		**37 775**
81	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46x75 мм, длина 235 мм BT658R *18 387,23 = 17 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	18 387,23	7 168	5,13	36 774
					Всего по позиции		**7 168**		**36 774**
82	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель по HABERER, 40x50 мм, длина 305 мм BT758R *3 127,08 = 3 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 127,08	610	5,13	3 127
					Всего по позиции		**610**		**3 127**
83	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм EA097R *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	32 271,47	12 581	5,13	64 543
					Всего по позиции		**12 581**		**64 543**
84	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90x36 мм, длина 175 мм EL423R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
85	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110x20 мм, длина 220 мм EL426R *10 506,99 = 10 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 506,99	2 048	5,13	10 507
					Всего по позиции		**2 048**		**10 507**
86	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x18 мм, длина 220 мм EL497R *14 759,82 = 14 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 759,82	2 877	5,13	14 760
					Всего по позиции		**2 877**		**14 760**
87	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x26 мм, длина 220 мм EL498R *14 759,82 = 14 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 759,82	2 877	5,13	14 760
					Всего по позиции		**2 877**		**14 760**
88	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x32 мм, длина 220 мм EL499R *14 759,82 = 14 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 759,82	2 877	5,13	14 760
					Всего по позиции		**2 877**		**14 760**
89	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по DOYEN, 60x45 мм, длина 240 мм EL634R *11 132,40 = 10 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 132,40	2 170	5,13	11 132
					Всего по позиции		**2 170**		**11 132**
90	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по DOYEN, 90x45 мм, длина 240 мм EL635R *11 132,40 = 10 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 132,40	2 170	5,13	11 132
					Всего по позиции		**2 170**		**11 132**
91	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по DOYEN, 80x30 мм, длина 250 мм EL860R *13 258,82 = 12 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 258,82	2 585	5,13	13 259

						Всего по позиции		**2 585**		**13 259**
92	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95x20 мм, длина 265 мм EL868R *14 509,65 = 13 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	14 509,65	5 657	5,13	29 019
						Всего по позиции		**5 657**		**29 019**
93	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по SIMON, 115x22 мм, длина 275 мм EL872R *14 509,65 = 13 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	14 509,65	5 657	5,13	29 019
						Всего по позиции		**5 657**		**29 019**
94	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало вагинальное по SIMON, 115x26 мм, длина 275 мм EL873R *15 885,57 = 15 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	15 885,57	6 193	5,13	31 771
						Всего по позиции		**6 193**		**31 771**
95	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм EO012R *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	4 628,08	1 804	5,13	9 256
						Всего по позиции		**1 804**		**9 256**
96	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм EO110R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	8 255,49	6 437	5,13	33 022
						Всего по позиции		**6 437**		**33 022**
97	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пулевка по SCHROEDER, 3x3 зубчики, прямая, длина 270 мм EO163R *22 514,98 = 21 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 514,98	8 778	5,13	45 030
						Всего по позиции		**8 778**		**45 030**
98	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм EO435R *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 757,82	4 584	5,13	23 516
						Всего по позиции		**4 584**		**23 516**
99	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R *9 381,24 = 9 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	9 381,24	7 315	5,13	37 525
						Всего по позиции		**7 315**		**37 525**
100	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм FB402R *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	10 256,82	5 998	5,13	30 770
						Всего по позиции		**5 998**		**30 770**
101	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм FB404R *11 257,49 = 10 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 257,49	4 389	5,13	22 515
						Всего по позиции		**4 389**		**22 515**
102	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм FB405R *12 508,32 = 12 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	12 508,32	7 315	5,13	37 525
						Всего по позиции		**7 315**		**37 525**
103	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм FB408R *12 508,32 = 12 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	12 508,32	4 877	5,13	25 017
						Всего по позиции		**4 877**		**25 017**
104	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	11 882,90	11 582	5,13	59 415
						Всего по позиции		**11 582**		**59 415**
105	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм JF940 *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	4 628,08	4 511	5,13	23 140
						Всего по позиции		**4 511**		**23 140**
106	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 JG252R *17 386,56 = 16 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	17 386,56	16 946	5,13	86 933
						Всего по позиции		**16 946**		**86 933**
107	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	2 251,50	1 317	5,13	6 755
						Всего по позиции		**1 317**		**6 755**
108	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,16 л JG522R *1 751,16 = 1 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	1 751,16	1 024	5,13	5 253

						Всего по позиции		**1 024**		**5 253**
109	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,3 л JG523R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	2 876,91	1 682	5,13	8 631
						Всего по позиции		**1 682**		**8 631**
110	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744 *32 771,80 = 31 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	5	5	32 771,80	31 941	5,13	163 859
						Всего по позиции		**31 941**		**163 859**
111	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x120мм, стандарт 3/4 JK741 *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	32 271,47	12 581	5,13	64 543
						Всего по позиции		**12 581**		**64 543**
112	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя JP112 *48 157,03 = 46 200 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	48 157,03	28 162	5,13	144 471
						Всего по позиции		**28 162**		**144 471**
113	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм EM103R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
114	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм EM133R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
115	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм EM104R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
116	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм EM134R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
117	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм EM105R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
118	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм EM135R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
						Всего по позиции		**293**		**1 501**
119	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм EM106R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252
						Всего по позиции		**439**		**2 252**
120	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм EM136R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
121	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм EM107R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252
						Всего по позиции		**439**		**2 252**
122	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм EM137R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
123	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм EM108R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252
						Всего по позиции		**439**		**2 252**
124	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм EM138R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
125	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм EM109R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252

						Всего по позиции		**439**		**2 252**
126	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм EM139R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91		561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
127	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм EM110R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50		439	5,13	2 252
						Всего по позиции		**439**		**2 252**
128	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм EM140R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91		561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
129	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм EM111R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25		658	5,13	3 377
						Всего по позиции		**658**		**3 377**
130	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм EM141R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58		756	5,13	3 878
						Всего по позиции		**756**		**3 878**
131	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм EM112R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25		658	5,13	3 377
						Всего по позиции		**658**		**3 377**
132	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм EM142R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58		756	5,13	3 878
						Всего по позиции		**756**		**3 878**
133	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм EM113R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25		658	5,13	3 377
						Всего по позиции		**658**		**3 377**
134	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм EM143R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58		756	5,13	3 878
						Всего по позиции		**756**		**3 878**
135	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм EM114R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25		658	5,13	3 377
						Всего по позиции		**658**		**3 377**
136	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм EM144R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58		756	5,13	3 878
						Всего по позиции		**756**		**3 878**
137	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x90 мм, стандарт 3/4 JK740 *28 894,22 = 27 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	28 894,22		5 632	5,13	28 894
						Всего по позиции		**5 632**		**28 894**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**0**		
		в том числе								
		материальные ресурсы						0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						732 767		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**732 767**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 759 087
		Раздел: Набор инструментов для гинекологии лапароскопический								
138	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм PO006R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53		16 917	5,13	86 785
						Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
139	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 PO030R *121 343,60 = 116 412,37 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	121 343,60		23 654	5,13	121 344
						Всего по позиции		**23 654**		**121 344**
140	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм PM400R *165 831,95 = 159 092,78 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	165 831,95		64 652	5,13	331 664
						Всего по позиции		**64 652**		**331 664**

141	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PO128R *92 071,56 = 88 329,9 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	92 071,56	17 948	5,13	92 072
					Всего по позиции		**17 948**		**92 072**
142	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм PO107R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
143	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм PO129R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
144	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х4, диам. 5 мм, длина 310 мм PO132R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
145	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм PO117R *89 879,36 = 86 226,8 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	89 879,36	17 520	5,13	89 879
					Всего по позиции		**17 520**		**89 879**
146	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM408R *161 189,70 = 154 639,18 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	161 189,70	62 842	5,13	322 379
					Всего по позиции		**62 842**		**322 379**
147	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM402R *161 189,70 = 154 639,18 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	161 189,70	62 842	5,13	322 379
					Всего по позиции		**62 842**		**322 379**
148	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм PM403R *161 189,70 = 154 639,18 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	161 189,70	62 842	5,13	322 379
					Всего по позиции		**62 842**		**322 379**
149	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм PL432R *17 021,64 = 16 329,9 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	17 021,64	3 318	5,13	17 022
					Всего по позиции		**3 318**		**17 022**
150	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм PO505R *89 879,36 = 86 226,8 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	89 879,36	17 520	5,13	89 879
					Всего по позиции		**17 520**		**89 879**
151	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм BN320R *8 630,74 = 8 280 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 630,74	1 682	5,13	8 631
					Всего по позиции		**1 682**		**8 631**
152	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрод-крючок, L-образный GK384R *6 379,24 = 6 120 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 379,24	1 243	5,13	6 379
					Всего по позиции		**1 243**		**6 379**
153	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм GK372R *26 435,10 = 25 360,82 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	26 435,10	5 153	5,13	26 435
					Всего по позиции		**5 153**		**26 435**
154	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм GK390R *38 525,63 = 36 960 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	38 525,63	7 510	5,13	38 526
					Всего по позиции		**7 510**		**38 526**
155	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм PG027R *36 235,45 = 34 762,89 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	36 235,45	7 063	5,13	36 235
					Всего по позиции		**7 063**		**36 235**

156	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL407R *104 966,72 = 100 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	104 966,72	20 461	5,13	104 967
					Всего по позиции		**20 461**		**104 967**
157	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм PL408R *104 966,72 = 100 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	104 966,72	20 461	5,13	104 967
					Всего по позиции		**20 461**		**104 967**
158	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм PL162R *76 468,38 = 73 360,82 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 468,38	14 906	5,13	76 468
					Всего по позиции		**14 906**		**76 468**
159	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом, 10/310 PO182R *110 382,71 = 105 896,91 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	110 382,71	21 517	5,13	110 383
					Всего по позиции		**21 517**		**110 383**
160	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Винт миомный эндоскопический по DOYEN PO183R *12 766,22 = 12 247,42 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 766,22	2 488	5,13	12 766
					Всего по позиции		**2 488**		**12 766**
161	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Маточный манипулятор ER800R *76 081,53 = 72 989,69 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 081,53	14 831	5,13	76 082
					Всего по позиции		**14 831**		**76 082**
162	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм ER801R *14 055,75 = 13 484,54 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 055,75	2 740	5,13	14 056
					Всего по позиции		**2 740**		**14 056**
163	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм ER802R *12 121,47 = 11 628,87 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 121,47	2 363	5,13	12 121
					Всего по позиции		**2 363**		**12 121**
164	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180° ER803R *12 121,47 = 11 628,87 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 121,47	2 363	5,13	12 121
					Всего по позиции		**2 363**		**12 121**
165	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм ER804R *12 121,47 = 11 628,87 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 121,47	2 363	5,13	12 121
					Всего по позиции		**2 363**		**12 121**
166	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм ER805R *12 121,47 = 11 628,87 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 121,47	2 363	5,13	12 121
					Всего по позиции		**2 363**		**12 121**
167	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного ER806P *13 282,03 = 12 742,27 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 282,03	2 589	5,13	13 282
					Всего по позиции		**2 589**		**13 282**
168	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм ER807P *13 282,03 = 12 742,27 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 282,03	2 589	5,13	13 282
					Всего по позиции		**2 589**		**13 282**
169	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 5 мм/110 мм EK014R *16 118,97 = 15 463,92 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	16 118,97	9 426	5,13	48 357
					Всего по позиции		**9 426**		**48 357**
170	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Обтуратор конический, 5/110 мм EK046R *10 316,15 = 9 896,91 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	10 316,15	6 033	5,13	30 948
					Всего по позиции		**6 033**		**30 948**
171	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт EK080P *29 916,80 = 28 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	29 916,80	5 832	5,13	29 917
					Всего по позиции		**5 832**		**29 917**

172	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK024R *16 118,97 = 15 463,92 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	16 118,97	3 142	5,13	16 119
					Всего по позиции		**3 142**		**16 119**
173	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK026R *22 437,60 = 21 525,77 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 437,60	4 374	5,13	22 438
					Всего по позиции		**4 374**		**22 438**
174	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Обтуратор конический, 10/110 мм EK056R *11 605,66 = 11 134,02 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	11 605,66	4 525	5,13	23 211
					Всего по позиции		**4 525**		**23 211**
175	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. EK083P *17 924,30 = 17 195,88 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	17 924,30	3 494	5,13	17 924
					Всего по позиции		**3 494**		**17 924**
176	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троакаров 10-12 мм EK086P *16 118,97 = 15 463,92 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	16 118,97	3 142	5,13	16 119
					Всего по позиции		**3 142**		**16 119**
177	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK084P *24 758,74 = 23 752,58 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	24 758,74	4 826	5,13	24 759
					Всего по позиции		**4 826**		**24 759**
178	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK085P *24 113,98 = 23 134,02 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	24 113,98	4 701	5,13	24 114
					Всего по позиции		**4 701**		**24 114**
179	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK001SU *29 916,80 = 28 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	29 916,80	5 832	5,13	29 917
					Всего по позиции		**5 832**		**29 917**
180	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK002SU *80 723,80 = 77 443,3 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	80 723,80	15 736	5,13	80 724
					Всего по позиции		**15 736**		**80 724**
181	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм PE909A *440 793,20 = 422 880 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	440 793,20	85 925	5,13	440 793
					Всего по позиции		**85 925**		**440 793**
182	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа JF431R *31 270,80 = 30 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	31 270,80	6 096	5,13	31 271
					Всего по позиции		**6 096**		**31 271**
183	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм PG011 *11 507,65 = 11 040 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	11 507,65	2 243	5,13	11 508
					Всего по позиции		**2 243**		**11 508**
184	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая JP105 *61 916,18 = 59 400 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	61 916,18	12 069	5,13	61 916
					Всего по позиции		**12 069**		**61 916**
185	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1 JK444 *48 782,45 = 46 800 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	48 782,45	9 509	5,13	48 782
					Всего по позиции		**9 509**		**48 782**
186	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм PL960R *91 435,82 = 87 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	91 435,82	17 824	5,13	91 436
					Всего по позиции		**17 824**		**91 436**
187	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров PL962R *25 767,14 = 24 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	25 767,14	5 023	5,13	25 767
					Всего по позиции		**5 023**		**25 767**

188	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл JG600 *1 876,25 = 1 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	1 876,25	3 658	5,13	18 763
					Всего по позиции		**3 658**		**18 763**
189	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук PM995R *4 900,16 = 4 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 900,16	955	5,13	4 900
					Всего по позиции		**955**		**4 900**
190	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук GK469R *4 255,40 = 4 082,47 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 255,40	829	5,13	4 255
					Всего по позиции		**829**		**4 255**
191	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки электродов GK299 *750,50 = 720 + 3% Трансп + 1.2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	750,50	146	5,13	751
					Всего по позиции		**146**		**751**
192	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м GK239 *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	14 384,57	5 608	5,13	28 769
					Всего по позиции		**5 608**		**28 769**
193	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабель биполярного электрода, 8/4мм GN131 *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	19 387,90	7 559	5,13	38 776
					Всего по позиции		**7 559**		**38 776**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					763 998		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**763 998**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							3 919 314
		Раздел: Малый хирургический набор							
194	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм BF059R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	8 255,49	3 219	5,13	16 511
					Всего по позиции		**3 219**		**16 511**
195	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм BF432R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 377,91	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
196	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка, длина 115 мм BF465R *5 378,58 = 5 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	5 378,58	2 097	5,13	10 757
					Всего по позиции		**2 097**		**10 757**
197	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
198	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
199	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC259R *22 139,73 = 21 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 139,73	4 316	5,13	22 140
					Всего по позиции		**4 316**		**22 140**
200	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC263R *22 389,89 = 21 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 389,89	4 365	5,13	22 390
					Всего по позиции		**4 365**		**22 390**
201	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W *25 516,97 = 24 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 516,97	4 974	5,13	25 517
					Всего по позиции		**4 974**		**25 517**
202	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм BC283R *21 389,23 = 20 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	21 389,23	4 169	5,13	21 389
					Всего по позиции		**4 169**		**21 389**

203	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
204	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм BD537R *2 001,33 = 1 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 001,33	780	5,13	4 003
					Всего по позиции		**780**		**4 003**
205	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм BD557R *2 001,33 = 1 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 001,33	780	5,13	4 003
					Всего по позиции		**780**		**4 003**
206	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R *9 381,24 = 9 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	9 381,24	3 657	5,13	18 762
					Всего по позиции		**3 657**		**18 762**
207	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R *5 253,49 = 5 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	5 253,49	4 096	5,13	21 014
					Всего по позиции		**4 096**		**21 014**
208	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм BH424R *4 753,16 = 4 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 753,16	3 706	5,13	19 013
					Всего по позиции		**3 706**		**19 013**
209	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм BH121R *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 628,08	3 609	5,13	18 512
					Всего по позиции		**3 609**		**18 512**
210	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 377,91	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
211	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R *7 630,08 = 7 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 630,08	2 975	5,13	15 260
					Всего по позиции		**2 975**		**15 260**
212	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIXTER, длина 140 мм BJ011R *9 256,16 = 8 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 256,16	1 804	5,13	9 256
					Всего по позиции		**1 804**		**9 256**
213	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIXTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
214	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	8 255,49	3 219	5,13	16 511
					Всего по позиции		**3 219**		**16 511**
215	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
216	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R *13 508,99 = 12 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	13 508,99	5 267	5,13	27 018
					Всего по позиции		**5 267**		**27 018**
217	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R *7 755,16 = 7 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 755,16	1 512	5,13	7 755
					Всего по позиции		**1 512**		**7 755**
218	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм BT321R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 004,66	2 731	5,13	14 009
					Всего по позиции		**2 731**		**14 009**

219	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм BT325R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 880,24	3 072	5,13	15 760
					Всего по позиции		**3 072**		**15 760**
220	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм BT260R *8 755,82 = 8 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	8 755,82	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
221	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм BT122R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	4 127,75	1 609	5,13	8 256
					Всего по позиции		**1 609**		**8 256**
222	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм BT184R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 754,49	2 633	5,13	13 509
					Всего по позиции		**2 633**		**13 509**
223	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R *20 013,31 = 19 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	20 013,31	3 901	5,13	20 013
					Всего по позиции		**3 901**		**20 013**
224	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. FK633NR *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
225	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
226	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм BN114R *1 000,67 = 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 000,67	195	5,13	1 001
					Всего по позиции		**195**		**1 001**
227	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Коробка стальная, для игл круглая BL931R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
					Всего по позиции		**561**		**2 877**
228	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,16 л JG522R *1 751,16 = 1 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 751,16	341	5,13	1 751
					Всего по позиции		**341**		**1 751**
229	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,3 л JG523R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
					Всего по позиции		**561**		**2 877**
230	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252
					Всего по позиции		**439**		**2 252**
231	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм BN903R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
					Всего по позиции		**293**		**1 501**
232	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC271R *23 265,48 = 22 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	23 265,48	4 535	5,13	23 265
					Всего по позиции		**4 535**		**23 265**
233	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R *24 266,14 = 23 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	24 266,14	4 730	5,13	24 266
					Всего по позиции		**4 730**		**24 266**
234	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм BD540R *2 376,58 = 2 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 376,58	463	5,13	2 377
					Всего по позиции		**463**		**2 377**
235	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм BH121R *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 628,08	902	5,13	4 628
					Всего по позиции		**902**		**4 628**

236	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм BJ011R *9 256,16 = 8 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 256,16	1 804	5,13	9 256
					Всего по позиции		**1 804**		**9 256**
237	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
238	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
					Всего по позиции		**1 609**		**8 255**
239	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
240	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R *13 508,99 = 12 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 508,99	2 633	5,13	13 509
					Всего по позиции		**2 633**		**13 509**
241	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R *7 755,16 = 7 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 755,16	1 512	5,13	7 755
					Всего по позиции		**1 512**		**7 755**
242	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по LANGENBECK, 28x14 мм, длина 210 мм BT321R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 004,66	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
243	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по LANGENBECK, 40x10 мм, длина 210 мм BT325R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
244	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R *8 755,82 = 8 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 755,82	1 707	5,13	8 756
					Всего по позиции		**1 707**		**8 756**
245	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм BT122R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
246	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 754,49	1 317	5,13	6 754
					Всего по позиции		**1 317**		**6 754**
247	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R *20 013,31 = 19 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	20 013,31	3 901	5,13	20 013
					Всего по позиции		**3 901**		**20 013**
248	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. FK633NR *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
249	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
250	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм BN114R *1 000,67 = 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 000,67	195	5,13	1 001
					Всего по позиции		**195**		**1 001**
251	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x120мм, стандарт 3/4 JK741 *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	32 271,47	12 581	5,13	64 543
					Всего по позиции		**12 581**		**64 543**

252	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая JP113 *48 157,03 = 46 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	48 157,03	18 775	5,13	96 314
					Всего по позиции		**18 775**		**96 314**
253	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 JG252R *17 386,56 = 16 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	17 386,56	6 778	5,13	34 773
					Всего по позиции		**6 778**		**34 773**
254	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**
255	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм JF940 *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	4 628,08	1 804	5,13	9 256
					Всего по позиции		**1 804**		**9 256**
256	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300x274x90, стандарт 1/2 JK340 *26 017,31 = 24 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	26 017,31	5 072	5,13	26 017
					Всего по позиции		**5 072**		**26 017**
257	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая JP123 *41 902,87 = 40 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	41 902,87	8 168	5,13	41 903
					Всего по позиции		**8 168**		**41 903**
258	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243x253x56мм, стандарт 1/2 JF112R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 007,99	2 341	5,13	12 008
					Всего по позиции		**2 341**		**12 008**
259	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2 JF117R *8 755,82 = 8 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 755,82	1 707	5,13	8 756
					Всего по позиции		**1 707**		**8 756**
260	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 240X250 мм JF938 *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58	756	5,13	3 878
					Всего по позиции		**756**		**3 878**
261	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744 *32 771,80 = 31 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	32 771,80	6 388	5,13	32 772
					Всего по позиции		**6 388**		**32 772**
262	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Этикетка алюминиевая, золотистая JG788U *250,17 = 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	30	30	250,17	1 463	5,13	7 505
					Всего по позиции		**1 463**		**7 505**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					196 525		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**196 525**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							1 008 173
		Раздел: Большой хирургический набор							
263	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3L, длина 210 мм BB075R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	3 002,00	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
264	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	1 125,75	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
265	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	1 125,75	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
266	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 4L, длина 215 мм BB085R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	3 002,00	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
267	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические по MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм BC253R *22 514,98 = 21 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	22 514,98	21 944	5,13	112 575

						Всего по позиции		**21 944**		**112 575**
268	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC261R *20 763,81 = 19 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	20 763,81	20 238	5,13	103 819
						Всего по позиции		**20 238**		**103 819**
269	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC263R *22 389,89 = 21 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	22 389,89	21 822	5,13	111 949
						Всего по позиции		**21 822**		**111 949**
270	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R *24 266,14 = 23 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	24 266,14	23 651	5,13	121 331
						Всего по позиции		**23 651**		**121 331**
271	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм BC279R *31 020,63 = 29 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	31 020,63	30 235	5,13	155 103
						Всего по позиции		**30 235**		**155 103**
272	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W *25 516,97 = 24 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	25 516,97	14 922	5,13	76 551
						Всего по позиции		**14 922**		**76 551**
273	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые BC296W *33 522,30 = 32 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	33 522,30	19 604	5,13	100 567
						Всего по позиции		**19 604**		**100 567**
274	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	3 377,25	3 292	5,13	16 886
						Всего по позиции		**3 292**		**16 886**
275	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 145 мм BD557R *2 001,33 = 1 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	2 001,33	1 951	5,13	10 007
						Всего по позиции		**1 951**		**10 007**
276	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 200 мм BD561R *2 626,75 = 2 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 626,75	512	5,13	2 627
						Всего по позиции		**512**		**2 627**
277	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	6 003,99	4 681	5,13	24 016
						Всего по позиции		**4 681**		**24 016**
278	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм BF123R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 254,16	2 438	5,13	12 508
						Всего по позиции		**2 438**		**12 508**
279	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка, длина 115 мм BF465R *5 378,58 = 5 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	5 378,58	6 291	5,13	32 271
						Всего по позиции		**6 291**		**32 271**
280	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	4 377,91	6 827	5,13	35 023
						Всего по позиции		**6 827**		**35 023**
281	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R *4 503,00 = 4 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	4 503,00	5 267	5,13	27 018
						Всего по позиции		**5 267**		**27 018**
282	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
						Всего по позиции		**1 609**		**8 255**
283	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм BH229R *11 382,57 = 10 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 382,57	4 438	5,13	22 765

						Всего по позиции		**4 438**		**22 765**
284	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R *5 253,49 = 5 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	5 253,49	6 144	5,13	31 521
						Всего по позиции		**6 144**		**31 521**
285	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R *7 630,08 = 7 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	7 630,08	8 924	5,13	45 780
						Всего по позиции		**8 924**		**45 780**
286	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм BH650R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	12 007,99	4 681	5,13	24 016
						Всего по позиции		**4 681**		**24 016**
287	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
						Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
288	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 BJ022R *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 757,82	2 292	5,13	11 758
						Всего по позиции		**2 292**		**11 758**
289	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный по MIxTER, длина 230 мм BJ055R *11 507,65 = 11 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 507,65	4 486	5,13	23 015
						Всего по позиции		**4 486**		**23 015**
290	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм BJ314R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	12 007,99	9 363	5,13	48 032
						Всего по позиции		**9 363**		**48 032**
291	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	14 384,57	11 216	5,13	57 538
						Всего по позиции		**11 216**		**57 538**
292	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 BM035R *15 009,98 = 14 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	15 009,98	11 704	5,13	60 040
						Всего по позиции		**11 704**		**60 040**
293	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 BM037R *18 887,56 = 18 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	18 887,56	14 727	5,13	75 550
						Всего по позиции		**14 727**		**75 550**
294	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R *13 508,99 = 12 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	13 508,99	10 533	5,13	54 036
						Всего по позиции		**10 533**		**54 036**
295	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	14 384,57	11 216	5,13	57 538
						Всего по позиции		**11 216**		**57 538**
296	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0 BM068R *18 512,31 = 17 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	18 512,31	14 435	5,13	74 049
						Всего по позиции		**14 435**		**74 049**
297	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель, изогнутый, ширина 8 мм, длина 185 мм, пластиковый BM940P *15 385,23 = 14 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	15 385,23	2 999	5,13	15 385
						Всего по позиции		**2 999**		**15 385**
298	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
						Всего по позиции		**805**		**4 128**
299	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм BN034R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 251,50	439	5,13	2 252

						Всего по позиции		**439**		**2 252**
300	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм BN040R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
301	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по SENN-MILLER двусторонний, острый, общая длина 165 мм BT008R *5 003,33 = 4 800 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	5 003,33	1 951	5,13	10 007
						Всего по позиции		**1 951**		**10 007**
302	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм BT041R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	7 880,24	3 072	5,13	15 760
						Всего по позиции		**3 072**		**15 760**
303	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм BT184R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	6 754,49	2 633	5,13	13 509
						Всего по позиции		**2 633**		**13 509**
304	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм BT260R *8 755,82 = 8 400 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	8 755,82	3 414	5,13	17 512
						Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
305	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55х11 мм, длина 215 мм BT361R *10 632,07 = 10 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	10 632,07	4 145	5,13	21 264
						Всего по позиции		**4 145**		**21 264**
306	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм BT602R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 254,16	1 219	5,13	6 254
						Всего по позиции		**1 219**		**6 254**
307	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм BT604R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
						Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
308	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм BT605R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
						Всего по позиции		**1 609**		**8 255**
309	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм BT622R *18 887,56 = 18 120 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	18 887,56	3 682	5,13	18 888
						Всего по позиции		**3 682**		**18 888**
310	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39 мм, длина 265 мм BT630R *22 389,89 = 21 480 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 389,89	4 365	5,13	22 390
						Всего по позиции		**4 365**		**22 390**
311	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм BT762R *3 127,08 = 3 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 127,08	610	5,13	3 127
						Всего по позиции		**610**		**3 127**
312	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель абдоминальный по BAULFOUR, рамка 250х235 мм, зеркало 60 мм, 62х76 мм BV608R *64 417,85 = 61 800 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	64 417,85	12 557	5,13	64 418
						Всего по позиции		**12 557**		**64 418**
313	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по BABCOCK, длина 155 мм EA030R *12 007,99 = 11 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 007,99	2 341	5,13	12 008
						Всего по позиции		**2 341**		**12 008**
314	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по BABCOCK, ширина 10 мм, длина 215 мм EA052R *34 022,63 = 32 640 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	34 022,63	6 632	5,13	34 023
						Всего по позиции		**6 632**		**34 023**
315	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R *20 013,31 = 19 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	20 013,31	15 605	5,13	80 053
						Всего по позиции		**15 605**		**80 053**

316	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм EA095R *31 270,80 = 30 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	31 270,80	24 383	5,13	125 083
					Всего по позиции		**24 383**		**125 083**
317	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм EA213R *29 394,55 = 28 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	29 394,55	11 460	5,13	58 789
					Всего по позиции		**11 460**		**58 789**
318	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R *9 381,24 = 9 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	9 381,24	3 657	5,13	18 762
					Всего по позиции		**3 657**		**18 762**
319	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм FB404R *11 257,49 = 10 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 257,49	4 389	5,13	22 515
					Всего по позиции		**4 389**		**22 515**
320	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм FB407R *11 257,49 = 10 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 257,49	4 389	5,13	22 515
					Всего по позиции		**4 389**		**22 515**
321	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	10 256,82	3 999	5,13	20 514
					Всего по позиции		**3 999**		**20 514**
322	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	10 256,82	3 999	5,13	20 514
					Всего по позиции		**3 999**		**20 514**
323	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	10 256,82	3 999	5,13	20 514
					Всего по позиции		**3 999**		**20 514**
324	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 251,50	878	5,13	4 503
					Всего по позиции		**878**		**4 503**
325	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,16 л JG522R *1 751,16 = 1 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	1 751,16	683	5,13	3 502
					Всего по позиции		**683**		**3 502**
326	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рамка расширителя по FRANKFURT BW080R *73 173,67 = 70 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	73 173,67	14 264	5,13	73 174
					Всего по позиции		**14 264**		**73 174**
327	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиксатор зеркала по FRANKFURT BW081R *44 654,70 = 42 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	44 654,70	34 819	5,13	178 619
					Всего по позиции		**34 819**		**178 619**
328	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FRANKFURT, 14x18 мм BW085R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**
329	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FRANKFURT, 17x16 мм BW086R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**
330	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FRANKFURT, 18x22 мм BW087R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**
331	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FRANKFURT, 30x19 мм BW088R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**

332	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FRANKFURT, 35x11 мм BW092R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 882,90	4 633	5,13	23 766
					Всего по позиции		**4 633**		**23 766**
333	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм JG691R *2 626,75 = 2 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 626,75	1 024	5,13	5 254
					Всего по позиции		**1 024**		**5 254**
334	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм JG703R *1 626,08 = 1 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	1 626,08	1 902	5,13	9 756
					Всего по позиции		**1 902**		**9 756**
335	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244x15x28 мм JF923R *2 751,83 = 2 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 751,83	536	5,13	2 752
					Всего по позиции		**536**		**2 752**
336	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN JF213R *20 013,31 = 19 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	20 013,31	3 901	5,13	20 013
					Всего по позиции		**3 901**		**20 013**
337	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1 JK441 *36 149,04 = 34 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	36 149,04	21 140	5,13	108 447
					Всего по позиции		**21 140**		**108 447**
338	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1 JF223R *24 015,97 = 23 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	24 015,97	9 363	5,13	48 032
					Всего по позиции		**9 363**		**48 032**
339	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная JP101 *61 916,18 = 59 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	61 916,18	36 208	5,13	185 749
					Всего по позиции		**36 208**		**185 749**
340	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R *15 385,23 = 14 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	15 385,23	5 998	5,13	30 770
					Всего по позиции		**5 998**		**30 770**
341	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 536 x 250 мм, JF941 *7 254,83 = 6 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 254,83	2 828	5,13	14 510
					Всего по позиции		**2 828**		**14 510**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					593 576		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**593 576**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							3 045 024
		Раздел: Набор хирургических инструментов абоминальный лапароскопический							
342	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 PO030R *121 343,60 = 116 412,37 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	121 343,60	23 654	5,13	121 344
					Всего по позиции		**23 654**		**121 344**
343	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм PM400R *165 831,95 = 159 092,78 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	165 831,95	32 326	5,13	165 832
					Всего по позиции		**32 326**		**165 832**
344	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм PO101R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
345	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм PO237R *104 064,06 = 99 835,05 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	104 064,06	40 571	5,13	208 128
					Всего по позиции		**40 571**		**208 128**

346	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм PO196R *92 071,56 = 88 329,9 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	92 071,56	17 948	5,13	92 072
					Всего по позиции		**17 948**		**92 072**
347	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм PO232R *121 988,36 = 117 030,93 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	121 988,36	47 559	5,13	243 977
					Всего по позиции		**47 559**		**243 977**
348	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм PO191R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
349	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм PO190R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
350	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PO128R *92 071,56 = 88 329,9 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	92 071,56	17 948	5,13	92 072
					Всего по позиции		**17 948**		**92 072**
351	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм, длина 370 мм PM618R *50 935,94 = 48 865,98 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	50 935,94	9 929	5,13	50 936
					Всего по позиции		**9 929**		**50 936**
352	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм PO113R *86 784,53 = 83 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	86 784,53	16 917	5,13	86 785
					Всего по позиции		**16 917**		**86 785**
353	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60?, диам.10 мм, длина 310 мм PO141R *89 879,36 = 86 226,8 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	89 879,36	17 520	5,13	89 879
					Всего по позиции		**17 520**		**89 879**
354	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки циркулярного сшивающего аппарата PL406R *104 966,72 = 100 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	104 966,72	20 461	5,13	104 967
					Всего по позиции		**20 461**		**104 967**
355	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM408R *161 189,70 = 154 639,18 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	161 189,70	31 421	5,13	161 190
					Всего по позиции		**31 421**		**161 190**
356	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм PM406R *165 316,15 = 158 597,94 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	165 316,15	32 225	5,13	165 316
					Всего по позиции		**32 225**		**165 316**
357	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм GK372R *26 435,10 = 25 360,82 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	26 435,10	5 153	5,13	26 435
					Всего по позиции		**5 153**		**26 435**
358	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрод-крючок, J-образный GK383R *6 379,24 = 6 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 379,24	1 243	5,13	6 379
					Всего по позиции		**1 243**		**6 379**
359	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрод-крючок, L-образный GK384R *6 379,24 = 6 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 379,24	1 243	5,13	6 379
					Всего по позиции		**1 243**		**6 379**
360	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм PL162R *76 468,38 = 73 360,82 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 468,38	14 906	5,13	76 468
					Всего по позиции		**14 906**		**76 468**

361	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм PL432R *17 021,64 = 16 329,9 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	17 021,64	3 318	5,13	17 022
					Всего по позиции		**3 318**		**17 022**
362	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ранорасширитель эндоскопический веерообразный, диам. 10 мм, длина 400 мм PL680R *106 772,05 = 102 432,99 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	106 772,05	20 813	5,13	106 772
					Всего по позиции		**20 813**		**106 772**
363	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм PG027R *36 235,45 = 34 762,89 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	36 235,45	7 063	5,13	36 235
					Всего по позиции		**7 063**		**36 235**
364	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL407R *104 966,72 = 100 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	104 966,72	20 461	5,13	104 967
					Всего по позиции		**20 461**		**104 967**
365	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм PL408R *104 966,72 = 100 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	104 966,72	20 461	5,13	104 967
					Всего по позиции		**20 461**		**104 967**
366	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL414R *111 801,17 = 107 257,73 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	111 801,17	43 587	5,13	223 602
					Всего по позиции		**43 587**		**223 602**
367	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус изолированный внешний диам.5 мм, длина 370 мм PM976R *7 221,31 = 6 927,84 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	7 221,31	1 408	5,13	7 221
					Всего по позиции		**1 408**		**7 221**
368	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с кремальерой PO959R *44 359,40 = 42 556,7 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	44 359,40	8 647	5,13	44 359
					Всего по позиции		**8 647**		**44 359**
369	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипаппликатор эндоскопический,12/310 мм PL809R *107 158,90 = 102 804,12 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	107 158,90	20 889	5,13	107 159
					Всего по позиции		**20 889**		**107 159**
370	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов PL475SU *119 204,29 = 114 360 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	5	5	119 204,29	116 183	5,13	596 021
					Всего по позиции		**116 183**		**596 021**
371	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипаппликатор эндоскопический,ср-больш. PL807R *114 509,16 = 109 855,67 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	1	1	114 509,16	22 321	5,13	114 509
					Всего по позиции		**22 321**		**114 509**
372	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов PL465SU *51 033,95 = 48 960 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	51 033,95	29 844	5,13	153 102
					Всего по позиции		**29 844**		**153 102**
373	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов PL462SU *23 890,89 = 22 920 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	5	5	23 890,89	23 285	5,13	119 454
					Всего по позиции		**23 285**		**119 454**
374	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила закрытия 5,0N PL593R *52 159,69 = 50 040 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	2	2	52 159,69	20 335	5,13	104 319
					Всего по позиции		**20 335**		**104 319**
375	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт PL595SU *55 707,16 = 53 443,3 + 3% Трансп + 1,2% Зат.скл*	*шт.*	3	3	55 707,16	32 577	5,13	167 121
					Всего по позиции		**32 577**		**167 121**

376	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог PL530R *153 581,55 = 147 340,21 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	153 581,55	29 938	5,13	153 582
					Всего по позиции		**29 938**		**153 582**
377	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник PL541S *48 657,36 = 46 680 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	48 657,36	9 485	5,13	48 657
					Всего по позиции		**9 485**		**48 657**
378	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный PL547S *40 902,21 = 39 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	2	2	40 902,21	15 946	5,13	81 804
					Всего по позиции		**15 946**		**81 804**
379	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный PL549S *40 902,21 = 39 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	2	2	40 902,21	15 946	5,13	81 804
					Всего по позиции		**15 946**		**81 804**
380	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 5 мм/110 мм EK016R *22 953,41 = 22 020,62 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	3	3	22 953,41	13 423	5,13	68 860
					Всего по позиции		**13 423**		**68 860**
381	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Обтуратор конический, 5/110 мм EK046R *10 316,15 = 9 896,91 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	3	3	10 316,15	6 033	5,13	30 948
					Всего по позиции		**6 033**		**30 948**
382	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт EK080P *29 916,80 = 28 701,03 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	29 916,80	5 832	5,13	29 917
					Всего по позиции		**5 832**		**29 917**
383	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK024R *16 118,97 = 15 463,92 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 118,97	3 142	5,13	16 119
					Всего по позиции		**3 142**		**16 119**
384	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK026R *22 437,60 = 21 525,77 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 437,60	4 374	5,13	22 438
					Всего по позиции		**4 374**		**22 438**
385	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK025R *10 960,89 = 10 515,46 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 960,89	2 137	5,13	10 961
					Всего по позиции		**2 137**		**10 961**
386	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Обтуратор конический, 10/110 мм EK056R *11 605,66 = 11 134,02 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	3	3	11 605,66	6 787	5,13	34 817
					Всего по позиции		**6 787**		**34 817**
387	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. EK083P *17 924,30 = 17 195,88 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	17 924,30	3 494	5,13	17 924
					Всего по позиции		**3 494**		**17 924**
388	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троакаров 10-12 мм EK086P *16 118,97 = 15 463,92 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	3	3	16 118,97	9 426	5,13	48 357
					Всего по позиции		**9 426**		**48 357**
389	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тубус троакара, 12 мм/110 мм EK035R *10 960,89 = 10 515,46 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 960,89	2 137	5,13	10 961
					Всего по позиции		**2 137**		**10 961**
390	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Обтуратор конический, 12/110 мм EK066R *11 605,66 = 11 134,02 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 605,66	2 262	5,13	11 606
					Всего по позиции		**2 262**		**11 606**
391	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм EK090R *16 247,92 = 15 587,63 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 247,92	3 167	5,13	16 248
					Всего по позиции		**3 167**		**16 248**
392	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм EK091R *16 247,92 = 15 587,63 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 247,92	3 167	5,13	16 248
					Всего по позиции		**3 167**		**16 248**
393	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK085P *24 113,98 = 23 134,02 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	24 113,98	4 701	5,13	24 114

						Всего по позиции		**4 701**		**24 114**
394	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK084P *24 758,74 = 23 752,58 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	24 758,74	4 826	5,13	24 759
						Всего по позиции	**4 826**		**24 759**
395	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт EK087P *45 648,91 = 43 793,81 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	45 648,91	8 898	5,13	45 649
						Всего по позиции	**8 898**		**45 649**
396	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK001SU *29 916,80 = 28 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	29 916,80	5 832	5,13	29 917
						Всего по позиции	**5 832**		**29 917**
397	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK002SU *80 723,80 = 77 443,3 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	80 723,80	15 736	5,13	80 724
						Всего по позиции	**15 736**		**80 724**
398	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм PG008 *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 757,82	2 292	5,13	11 758
						Всего по позиции	**2 292**		**11 758**
399	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм PE909A *440 793,20 = 422 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	440 793,20	85 925	5,13	440 793
						Всего по позиции	**85 925**		**440 793**
400	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа JF431R *31 270,80 = 30 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	31 270,80	6 096	5,13	31 271
						Всего по позиции	**6 096**		**31 271**
401	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая JP105 *61 916,18 = 59 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	61 916,18	12 069	5,13	61 916
						Всего по позиции	**12 069**		**61 916**
402	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1 JK444 *48 782,45 = 46 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	48 782,45	9 509	5,13	48 782
						Всего по позиции	**9 509**		**48 782**
403	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм PL960R *91 435,82 = 87 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	91 435,82	17 824	5,13	91 436
						Всего по позиции	**17 824**		**91 436**
404	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров PL962R *25 767,14 = 24 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 767,14	5 023	5,13	25 767
						Всего по позиции	**5 023**		**25 767**
405	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл JG600 *1 876,25 = 1 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	1 876,25	1 097	5,13	5 629
						Всего по позиции	**1 097**		**5 629**
406	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук PM995R *4 900,16 = 4 701,03 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 900,16	955	5,13	4 900
						Всего по позиции	**955**		**4 900**
407	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук GK469R *4 255,40 = 4 082,47 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 255,40	829	5,13	4 255
						Всего по позиции	**829**		**4 255**
408	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки электродов GK299 *750,50 = 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	750,50	146	5,13	751
						Всего по позиции	**146**		**751**
409	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м GK239 *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
						Всего по позиции	**2 804**		**14 385**

410	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабель биполярного электрода, 8/4мм GN131 *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 387,90	3 779	5,13	19 388
					Всего по позиции		**3 779**		**19 388**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 098 004		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 098 004**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							5 632 789
		Раздел: Набор ССХ							
411	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 003,99	2 341	5,13	12 008
					Всего по позиции		**2 341**		**12 008**
412	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цапка, длина 115 мм BF465R *5 378,58 = 5 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	5 378,58	4 194	5,13	21 514
					Всего по позиции		**4 194**		**21 514**
413	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
414	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
415	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
416	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W *25 516,97 = 24 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 516,97	4 974	5,13	25 517
					Всего по позиции		**4 974**		**25 517**
417	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC261R *20 763,81 = 19 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	20 763,81	4 048	5,13	20 764
					Всего по позиции		**4 048**		**20 764**
418	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм BC273R *25 767,14 = 24 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 767,14	5 023	5,13	25 767
					Всего по позиции		**5 023**		**25 767**
419	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм BD557R *2 001,33 = 1 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 001,33	780	5,13	4 003
					Всего по позиции		**780**		**4 003**
420	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R *9 381,24 = 9 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	9 381,24	3 657	5,13	18 762
					Всего по позиции		**3 657**		**18 762**
421	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм FB402R *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	10 256,82	3 999	5,13	20 514
					Всего по позиции		**3 999**		**20 514**
422	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	4 377,91	5 120	5,13	26 267
					Всего по позиции		**5 120**		**26 267**
423	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R *4 503,00 = 4 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	4 503,00	5 267	5,13	27 018
					Всего по позиции		**5 267**		**27 018**
424	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R *5 253,49 = 5 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	5 253,49	2 048	5,13	10 507
					Всего по позиции		**2 048**		**10 507**

425	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R *7 630,08 = 7 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 630,08	2 975	5,13	15 260
					Всего по позиции		**2 975**		**15 260**
426	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	11 007,32	4 291	5,13	22 015
					Всего по позиции		**4 291**		**22 015**
427	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
428	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 BM035R *15 009,98 = 14 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	15 009,98	5 852	5,13	30 020
					Всего по позиции		**5 852**		**30 020**
429	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	14 384,57	5 608	5,13	28 769
					Всего по позиции		**5 608**		**28 769**
430	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по SENN-MILLER двусторонний, острый, общая длина 165 мм BT008R *5 003,33 = 4 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	5 003,33	1 951	5,13	10 007
					Всего по позиции		**1 951**		**10 007**
431	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм BT184R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 754,49	2 633	5,13	13 509
					Всего по позиции		**2 633**		**13 509**
432	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм BT041R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
433	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ранорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140 мм BV085R *41 527,62 = 39 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	41 527,62	8 095	5,13	41 528
					Всего по позиции		**8 095**		**41 528**
434	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм FB121R *8 005,32 = 7 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 005,32	1 560	5,13	8 005
					Всего по позиции		**1 560**		**8 005**
435	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**
436	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой 5523184 *25 857,05 = 24 806,25 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	25 857,05	15 121	5,13	77 571
					Всего по позиции		**15 121**		**77 571**
437	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R *2 251,50 = 2 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 251,50	878	5,13	4 503
					Всего по позиции		**878**		**4 503**
438	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,16 л JG522R *1 751,16 = 1 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	1 751,16	683	5,13	3 502
					Всего по позиции		**683**		**3 502**
439	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 003,99	2 341	5,13	12 008
					Всего по позиции		**2 341**		**12 008**
440	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
					Всего по позиции		**1 609**		**8 255**

441	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по MICRO-ADSON, длина 140 мм BJ008R *11 507,65 = 11 040 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	11 507,65	2 243	5,13	11 508
					Всего по позиции		**2 243**		**11 508**
442	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
443	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 BM013R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
444	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0 BM056R *22 139,73 = 21 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 139,73	4 316	5,13	22 140
					Всего по позиции		**4 316**		**22 140**
445	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм FB561R *31 395,88 = 30 120 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	31 395,88	6 120	5,13	31 396
					Всего по позиции		**6 120**		**31 396**
446	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм, MB238R *35 148,38 = 33 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	35 148,38	6 851	5,13	35 148
					Всего по позиции		**6 851**		**35 148**
447	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм, MB239R *39 401,21 = 37 800 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	39 401,21	7 681	5,13	39 401
					Всего по позиции		**7 681**		**39 401**
448	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим сосудистый по DE BAKEY, бранши изогнуты на 45?, длина 125 мм FB543R *27 518,30 = 26 400 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	27 518,30	10 728	5,13	55 037
					Всего по позиции		**10 728**		**55 037**
449	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55?, длина 55 мм FB367R *23 140,39 = 22 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	23 140,39	9 022	5,13	46 281
					Всего по позиции		**9 022**		**46 281**
450	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тупой, длина 235 мм BT206R *6 754,49 = 6 480 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 754,49	1 317	5,13	6 754
					Всего по позиции		**1 317**		**6 754**
451	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**
452	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм BT020R *3 752,50 = 3 600 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 752,50	732	5,13	3 753
					Всего по позиции		**732**		**3 753**
453	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3x4 зуба, крючок 20x12 - 35x10, длина 170 мм BV097R *35 648,71 = 34 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	35 648,71	6 949	5,13	35 649
					Всего по позиции		**6 949**		**35 649**
454	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм BF058R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	7 880,24	3 072	5,13	15 760
					Всего по позиции		**3 072**		**15 760**
455	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x120мм, стандарт 3/4 JK741 *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	32 271,47	12 581	5,13	64 543
					Всего по позиции		**12 581**		**64 543**
456	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая JP114 *48 157,03 = 46 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	48 157,03	18 775	5,13	96 314
					Всего по позиции		**18 775**		**96 314**

457	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 JG252R *17 386,56 = 16 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	17 386,56	13 557	5,13	69 546
					Всего по позиции		**13 557**		**69 546**
458	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R *11 882,90 = 11 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	11 882,90	9 265	5,13	47 532
					Всего по позиции		**9 265**		**47 532**
459	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм JF940 *4 628,08 = 4 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 628,08	3 609	5,13	18 512
					Всего по позиции		**3 609**		**18 512**
460	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744 *32 771,80 = 31 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	32 771,80	19 165	5,13	98 315
					Всего по позиции		**19 165**		**98 315**
461	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий в ассортименте *649,39 = 623 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	649,39	380	5,13	1 948
					Всего по позиции		**380**		**1 948**
462	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез *2 005,50 = 1 924 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	2 005,50	1 173	5,13	6 017
					Всего по позиции		**1 173**		**6 017**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) *в том числе* материальные ресурсы Итого оборудование (в базисном уровне цен) **Итого по разделу (в базисном уровне цен)** *в том числе* оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)					**0** 0 245 360 **245 360**		1 258 691
		Раздел: Набор ЛОР инструментов							
463	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линейка хирургическая, длина 150 мм AA804R *625,42 = 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	625,42	122	5,13	625
					Всего по позиции		**122**		**625**
464	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
465	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм BC060R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 377,91	853	5,13	4 378
					Всего по позиции		**853**		**4 378**
466	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм BC061R *4 753,16 = 4 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 753,16	927	5,13	4 753
					Всего по позиции		**927**		**4 753**
467	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм BC157R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
468	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм BC171R *9 256,16 = 8 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 256,16	1 804	5,13	9 256
					Всего по позиции		**1 804**		**9 256**
469	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм BC555R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58	756	5,13	3 878
					Всего по позиции		**756**		**3 878**
470	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм BC607R *5 878,91 = 5 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 878,91	1 146	5,13	5 879
					Всего по позиции		**1 146**		**5 879**
471	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм BD216R *2 376,58 = 2 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 376,58	463	5,13	2 377
					Всего по позиции		**463**		**2 377**

472	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм BD331R *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
					Всего по позиции		**561**		**2 877**
473	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 125 мм BD665R *2 501,66 = 2 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 501,66	488	5,13	2 502
					Всего по позиции		**488**		**2 502**
474	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 150 мм BD667R *2 626,75 = 2 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 626,75	512	5,13	2 627
					Всего по позиции		**512**		**2 627**
475	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм BD878R *3 127,08 = 3 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 127,08	610	5,13	3 127
					Всего по позиции		**610**		**3 127**
476	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм BD880R *4 753,16 = 4 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 753,16	927	5,13	4 753
					Всего по позиции		**927**		**4 753**
477	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм BH109R *5 128,41 = 4 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 128,41	1 000	5,13	5 128
					Всего по позиции		**1 000**		**5 128**
478	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм BH951R *16 886,23 = 16 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 886,23	3 292	5,13	16 886
					Всего по позиции		**3 292**		**16 886**
479	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм BH961R *11 757,82 = 11 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 757,82	2 292	5,13	11 758
					Всего по позиции		**2 292**		**11 758**
480	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
481	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм BM236R *5 878,91 = 5 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 878,91	1 146	5,13	5 879
					Всего по позиции		**1 146**		**5 879**
482	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм BM770R *9 631,41 = 9 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 631,41	1 877	5,13	9 631
					Всего по позиции		**1 877**		**9 631**
483	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм BM771R *9 631,41 = 9 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 631,41	1 877	5,13	9 631
					Всего по позиции		**1 877**		**9 631**
484	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм BM913R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
485	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм BT111R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 002,00	585	5,13	3 002
					Всего по позиции		**585**		**3 002**
486	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм BT112R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
487	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм BT113R *5 003,33 = 4 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 003,33	975	5,13	5 003
					Всего по позиции		**975**		**5 003**
488	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм BT114R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**

489	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм BT116R *3 002,00 = 2 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 002,00	585	5,13	3 002
					Всего по позиции		**585**		**3 002**
490	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм BT117R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
491	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм BT118R *5 003,33 = 4 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 003,33	975	5,13	5 003
					Всего по позиции		**975**		**5 003**
492	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм BT119R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**
493	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм BT284R *15 510,32 = 14 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	15 510,32	3 023	5,13	15 510
					Всего по позиции		**3 023**		**15 510**
494	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм BV032R *36 023,96 = 34 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	36 023,96	7 022	5,13	36 024
					Всего по позиции		**7 022**		**36 024**
495	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм BV070R *22 264,81 = 21 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 264,81	4 340	5,13	22 265
					Всего по позиции		**4 340**		**22 265**
496	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм BV243R *37 274,79 = 35 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	37 274,79	7 266	5,13	37 275
					Всего по позиции		**7 266**		**37 275**
497	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штопфер, эксосевой, длина 170 мм, 1,2/1,7 мм DE007R *1 501,00 = 1 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 501,00	293	5,13	1 501
					Всего по позиции		**293**		**1 501**
498	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм DO510R *3 252,16 = 3 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 252,16	634	5,13	3 252
					Всего по позиции		**634**		**3 252**
499	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм DX545R *25 516,97 = 24 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 516,97	4 974	5,13	25 517
					Всего по позиции		**4 974**		**25 517**
500	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм EJ305R *43 028,62 = 41 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 028,62	8 388	5,13	43 029
					Всего по позиции		**8 388**		**43 029**
501	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм ER050R *26 892,89 = 25 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	26 892,89	5 242	5,13	26 893
					Всего по позиции		**5 242**		**26 893**
502	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм FA005R *14 884,90 = 14 280 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 884,90	2 902	5,13	14 885
					Всего по позиции		**2 902**		**14 885**
503	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм FA007R *35 773,80 = 34 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	35 773,80	6 973	5,13	35 774
					Всего по позиции		**6 973**		**35 774**
504	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм FA069R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**
505	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм FA072R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**

506	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**
507	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм FK652R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**
508	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм FK653R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**
509	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм FK654R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**
510	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм FK675R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
511	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм FK676R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
512	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм FK677R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
513	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм FK678R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
514	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм FK679R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
515	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм FK685R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
516	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм, длина 180 мм FK900R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
517	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм FK901R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
518	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK902R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
519	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180 мм FK948R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
520	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Молоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г. FL038R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**
521	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм GF351R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 003,99	1 170	5,13	6 004
					Всего по позиции		**1 170**		**6 004**

522	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм GF352R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 003,99	1 170	5,13	6 004
					Всего по позиции		**1 170**		**6 004**
523	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм GF354R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 003,99	1 170	5,13	6 004
					Всего по позиции		**1 170**		**6 004**
524	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм GF363R *6 504,33 = 6 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 504,33	1 268	5,13	6 504
					Всего по позиции		**1 268**		**6 504**
525	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переходник, длина 55 мм GF768R *5 128,41 = 4 920 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	5 128,41	1 000	5,13	5 128
					Всего по позиции		**1 000**		**5 128**
526	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук) GF771R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
527	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук) GF772R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
528	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук) GF773R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
529	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук) GF774R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
530	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук) GF775R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
531	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм GF913R *12 258,15 = 11 760 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 258,15	2 389	5,13	12 258
					Всего по позиции		**2 389**		**12 258**
532	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм GF917R *5 753,83 = 5 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	5 753,83	1 122	5,13	5 754
					Всего по позиции		**1 122**		**5 754**
533	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм GF940R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 254,16	1 219	5,13	6 254
					Всего по позиции		**1 219**		**6 254**
534	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм GF942R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 254,16	1 219	5,13	6 254
					Всего по позиции		**1 219**		**6 254**
535	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щетка для чистки электродов GK299 *750,50 = 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	750,50	146	5,13	751
					Всего по позиции		**146**		**751**
536	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции GK550 *56 162,36 = 53 880 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	56 162,36	10 948	5,13	56 162
					Всего по позиции		**10 948**		**56 162**
537	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap GK701R *43 403,87 = 41 640 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	43 403,87	8 461	5,13	43 404
					Всего по позиции		**8 461**		**43 404**

538	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap GK711R *44 529,62 = 42 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	44 529,62	8 680	5,13	44 530
					Всего по позиции		**8 680**		**44 530**
539	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм, с разъемом Aesculap GK713R *47 781,78 = 45 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	47 781,78	9 314	5,13	47 782
					Всего по позиции		**9 314**		**47 782**
540	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина 165 мм, с разъемом Aesculap GK899R *58 038,60 = 55 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	58 038,60	11 314	5,13	58 039
					Всего по позиции		**11 314**		**58 039**
541	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Средство для ухода Sterilit, флакон 50 мл JG598 *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
542	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм OC415R *14 009,32 = 13 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 009,32	2 731	5,13	14 009
					Всего по позиции		**2 731**		**14 009**
543	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм OF285R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
544	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм OF315R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
					Всего по позиции		**1 609**		**8 255**
545	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм OF353R *4 503,00 = 4 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 503,00	878	5,13	4 503
					Всего по позиции		**878**		**4 503**
546	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм OF410R *26 517,64 = 25 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	26 517,64	5 169	5,13	26 518
					Всего по позиции		**5 169**		**26 518**
547	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5х5 мм, длина 80 мм OF431R *70 046,59 = 67 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	70 046,59	13 654	5,13	70 047
					Всего по позиции		**13 654**		**70 047**
548	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные по HARTMANN, бранши диам. 2 мм, длина 80 мм OF438R *37 650,04 = 36 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	37 650,04	7 339	5,13	37 650
					Всего по позиции		**7 339**		**37 650**
549	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический серповидный, 190 мм OF601R *15 885,57 = 15 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	15 885,57	3 097	5,13	15 886
					Всего по позиции		**3 097**		**15 886**
550	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм OG005R *7 254,83 = 6 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 254,83	1 414	5,13	7 255
					Всего по позиции		**1 414**		**7 255**
551	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, микро, угол 45?, 0,4 мм, длина 160 мм OG007R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
552	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, угол 45?, 1,0 мм, длина 160 мм OG010R *9 007,03 = 8 641 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 007,03	1 756	5,13	9 007
					Всего по позиции		**1 756**		**9 007**
553	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, угол 90?, 0,4 мм, длина 160 мм OG011R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006
					Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
554	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, угол 90?, 1,0 мм, длина 160 мм OG014R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006

						Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
555	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм OG015R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006
						Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
556	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм OG016R *8 255,49 = 7 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 255,49	1 609	5,13	8 255
						Всего по позиции		**1 609**		**8 255**
557	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по PLESTER, изогнутый на 45?, длина 160 мм OG038R *6 879,58 = 6 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 879,58	1 341	5,13	6 880
						Всего по позиции		**1 341**		**6 880**
558	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160 OG053R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
						Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
559	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160 OG054R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
						Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
560	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм OG081R *6 629,41 = 6 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 629,41	1 292	5,13	6 629
						Всего по позиции		**1 292**		**6 629**
561	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм OG082R *6 379,24 = 6 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 379,24	1 243	5,13	6 379
						Всего по позиции		**1 243**		**6 379**
562	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм OG084R *6 629,41 = 6 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 629,41	1 292	5,13	6 629
						Всего по позиции		**1 292**		**6 629**
563	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм OG086R *6 629,41 = 6 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 629,41	1 292	5,13	6 629
						Всего по позиции		**1 292**		**6 629**
564	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм OG101R *11 132,40 = 10 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 132,40	2 170	5,13	11 132
						Всего по позиции		**2 170**		**11 132**
565	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм OG106R *11 382,57 = 10 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 382,57	2 219	5,13	11 383
						Всего по позиции		**2 219**		**11 383**
566	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм OG131R *10 632,07 = 10 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 632,07	2 073	5,13	10 632
						Всего по позиции		**2 073**		**10 632**
567	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, для измерения длины OG141R *20 513,64 = 19 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	20 513,64	3 999	5,13	20 514
						Всего по позиции		**3 999**		**20 514**
568	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по HOUSE, 2,8x3,2-2,6x3,5, длина 150 мм OG178R *14 634,73 = 14 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 634,73	2 853	5,13	14 635
						Всего по позиции		**2 853**		**14 635**
569	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0x1,2 мм, длина 150 мм OG181R *13 008,65 = 12 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 008,65	2 536	5,13	13 009
						Всего по позиции		**2 536**		**13 009**
570	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5x1,8 мм, длина 150 мм OG182R *13 008,65 = 12 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 008,65	2 536	5,13	13 009
						Всего по позиции		**2 536**		**13 009**
571	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм OG300R *42 403,20 = 40 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	42 403,20	8 266	5,13	42 403
						Всего по позиции		**8 266**		**42 403**

572	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши 3,5х 0,8 мм, длина 80 мм OG330R *37 775,13 = 36 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	37 775,13	7 364	5,13	37 775
					Всего по позиции		**7 364**		**37 775**
573	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные, бранши 0,9х1 мм, прямые, длина 80 мм OG341R *40 526,96 = 38 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	40 526,96	7 900	5,13	40 527
					Всего по позиции		**7 900**		**40 527**
574	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм OG350R *37 775,13 = 36 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	37 775,13	7 364	5,13	37 775
					Всего по позиции		**7 364**		**37 775**
575	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические для круготомии, режущие влево, длина 80 мм OG356R *43 779,12 = 42 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 779,12	8 534	5,13	43 779
					Всего по позиции		**8 534**		**43 779**
576	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические для круготомии, режущие вправо, длина 80 мм OG357R *43 779,12 = 42 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 779,12	8 534	5,13	43 779
					Всего по позиции		**8 534**		**43 779**
577	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы ушные по McGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм, длина 80 мм OG359R *42 903,54 = 41 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	42 903,54	8 363	5,13	42 904
					Всего по позиции		**8 363**		**42 904**
578	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм OG973R *875,58 = 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	875,58	171	5,13	876
					Всего по позиции		**171**		**876**
579	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE, длина 155 мм OK039R *16 636,07 = 15 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 636,07	3 243	5,13	16 636
					Всего по позиции		**3 243**		**16 636**
580	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по KILLIAN, 75х7 мм OK083R *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 387,90	3 779	5,13	19 388
					Всего по позиции		**3 779**		**19 388**
581	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по KILLIAN, 90х7 мм OK084R *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 387,90	3 779	5,13	19 388
					Всего по позиции		**3 779**		**19 388**
582	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм OK369R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
583	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм OK412R *28 393,89 = 27 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	28 393,89	5 535	5,13	28 394
					Всего по позиции		**5 535**		**28 394**
584	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по BRUENINGS, длина 190мм OK441R *44 529,62 = 42 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	44 529,62	8 680	5,13	44 530
					Всего по позиции		**8 680**		**44 530**
585	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм OK442R *44 529,62 = 42 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	44 529,62	8 680	5,13	44 530
					Всего по позиции		**8 680**		**44 530**
586	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3 мм, длина 120мм OK505R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
587	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 120мм OK506R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	43 278,79	16 873	5,13	86 558
					Всего по позиции		**16 873**		**86 558**

588	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 120мм OK507R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
589	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 125мм OK508R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
590	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 115мм OK520R *46 030,62 = 44 160 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	46 030,62	17 946	5,13	92 061
					Всего по позиции		**17 946**		**92 061**
591	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 115мм OK522R *46 030,62 = 44 160 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	46 030,62	8 973	5,13	46 031
					Всего по позиции		**8 973**		**46 031**
592	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5x3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK545R *55 662,02 = 53 400 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	55 662,02	21 701	5,13	111 324
					Всего по позиции		**21 701**		**111 324**
593	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм OK560R *58 413,85 = 56 040 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	58 413,85	11 387	5,13	58 414
					Всего по позиции		**11 387**		**58 414**
594	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм OK561R *63 542,27 = 60 960 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	63 542,27	12 386	5,13	63 542
					Всего по позиции		**12 386**		**63 542**
595	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм OK562R *63 542,27 = 60 960 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	63 542,27	12 386	5,13	63 542
					Всего по позиции		**12 386**		**63 542**
596	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK580R *60 915,52 = 58 440 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	60 915,52	11 874	5,13	60 916
					Всего по позиции		**11 874**		**60 916**
597	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм OK600R *55 912,19 = 53 640 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	55 912,19	10 899	5,13	55 912
					Всего по позиции		**10 899**		**55 912**
598	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм OK620R *84 806,41 = 81 360 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	84 806,41	16 531	5,13	84 806
					Всего по позиции		**16 531**		**84 806**
599	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм OK680R *56 287,44 = 54 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	56 287,44	10 972	5,13	56 287
					Всего по позиции		**10 972**		**56 287**
600	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90? вверх, 3,3 мм, длина 140 мм OK740R *79 427,83 = 76 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	79 427,83	15 483	5,13	79 428
					Всего по позиции		**15 483**		**79 428**
601	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм OK814R *10 882,24 = 10 440 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	10 882,24	2 121	5,13	10 882
					Всего по позиции		**2 121**		**10 882**
602	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°, длина 170 мм OK815R *10 882,24 = 10 440 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	10 882,24	2 121	5,13	10 882
					Всего по позиции		**2 121**		**10 882**
603	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм OK874C *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
604	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм OL152R *8 880,91 = 8 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 880,91	1 731	5,13	8 881
					Всего по позиции		**1 731**		**8 881**

605	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм OL153R *9 631,41 = 9 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 631,41	1 877	5,13	9 631
					Всего по позиции		**1 877**		**9 631**
606	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм OL157R *8 505,66 = 8 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 505,66	1 658	5,13	8 506
					Всего по позиции		**1 658**		**8 506**
607	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 129,08	2 389	5,13	12 258
					Всего по позиции		**2 389**		**12 258**
608	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм OL166R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 004,66	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
609	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм OL168R *12 508,32 = 12 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 508,32	2 438	5,13	12 508
					Всего по позиции		**2 438**		**12 508**
610	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм OL170R *6 879,58 = 6 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 879,58	1 341	5,13	6 880
					Всего по позиции		**1 341**		**6 880**
611	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм OL180R *10 381,91 = 9 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 381,91	2 024	5,13	10 382
					Всего по позиции		**2 024**		**10 382**
612	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм OL195R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**
613	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм OL272R *10 632,07 = 10 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 632,07	2 073	5,13	10 632
					Всего по позиции		**2 073**		**10 632**
614	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм OL301R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**
615	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм OL302R *6 129,08 = 5 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 129,08	1 195	5,13	6 129
					Всего по позиции		**1 195**		**6 129**
616	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм OL314R *6 504,33 = 6 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 504,33	1 268	5,13	6 504
					Всего по позиции		**1 268**		**6 504**
617	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Долото по MASING, прямое, длина 175 мм OL323R *11 007,32 = 10 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 007,32	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
618	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм OL326R *12 758,49 = 12 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 758,49	2 487	5,13	12 758
					Всего по позиции		**2 487**		**12 758**
619	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по FOMOW, ширина 5 мм, длина 170 мм OL338R *10 882,24 = 10 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 882,24	2 121	5,13	10 882
					Всего по позиции		**2 121**		**10 882**
620	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож носовой по BALLENGER, 4х3 мм, длина 210 мм OL354R *17 511,65 = 16 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	17 511,65	3 414	5,13	17 512
					Всего по позиции		**3 414**		**17 512**
621	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм OL390R *11 257,49 = 10 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 257,49	2 194	5,13	11 257
					Всего по позиции		**2 194**		**11 257**

622	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм OL411R *12 758,49 = 12 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 758,49	2 487	5,13	12 758
					Всего по позиции		**2 487**		**12 758**
623	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм OL413R *33 147,05 = 31 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	33 147,05	6 461	5,13	33 147
					Всего по позиции		**6 461**		**33 147**
624	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм OL451R *13 884,24 = 13 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 884,24	2 706	5,13	13 884
					Всего по позиции		**2 706**		**13 884**
625	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм OL452R *13 884,24 = 13 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 884,24	2 706	5,13	13 884
					Всего по позиции		**2 706**		**13 884**
626	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Костная мельница OL460R *16 761,15 = 16 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	16 761,15	3 267	5,13	16 761
					Всего по позиции		**3 267**		**16 761**
627	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром OL461R *29 144,39 = 27 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	29 144,39	5 681	5,13	29 144
					Всего по позиции		**5 681**		**29 144**
628	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм OM087R *1 125,75 = 1 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 125,75	219	5,13	1 126
					Всего по позиции		**219**		**1 126**
629	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка OM169R *49 783,11 = 47 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	49 783,11	9 704	5,13	49 783
					Всего по позиции		**9 704**		**49 783**
630	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель для беззубых пациентов OM179R *4 127,75 = 3 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 127,75	805	5,13	4 128
					Всего по позиции		**805**		**4 128**
631	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель, 87х38мм OM183R *18 637,40 = 17 880 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	18 637,40	3 633	5,13	18 637
					Всего по позиции		**3 633**		**18 637**
632	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм OM230R *7 129,74 = 6 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 129,74	1 390	5,13	7 130
					Всего по позиции		**1 390**		**7 130**
633	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0 OM510R *13 383,90 = 12 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 383,90	2 609	5,13	13 384
					Всего по позиции		**2 609**		**13 384**
634	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1 OM511R *13 383,90 = 12 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 383,90	2 609	5,13	13 384
					Всего по позиции		**2 609**		**13 384**
635	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2 OM512R *13 383,90 = 12 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 383,90	2 609	5,13	13 384
					Всего по позиции		**2 609**		**13 384**
636	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3 OM513R *13 383,90 = 12 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 383,90	2 609	5,13	13 384
					Всего по позиции		**2 609**		**13 384**
637	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4 OM514R *13 383,90 = 12 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 383,90	2 609	5,13	13 384
					Всего по позиции		**2 609**		**13 384**
638	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм OM668R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 133,74	2 560	5,13	13 134
					Всего по позиции		**2 560**		**13 134**

639	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм OM670R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
640	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Проволока, петля 42х31 мм, уп. 100 штук OM757R *17 136,40 = 16 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	17 136,40	3 340	5,13	17 136
					Всего по позиции		**3 340**		**17 136**
641	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонзиллэктом по TYDING OM781R *36 649,38 = 35 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	36 649,38	7 144	5,13	36 649
					Всего по позиции		**7 144**		**36 649**
642	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм OP310R *46 405,87 = 44 520 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	46 405,87	9 046	5,13	46 406
					Всего по позиции		**9 046**		**46 406**
643	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой OP292R *88 934,16 = 85 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 934,16	17 336	5,13	88 934
					Всего по позиции		**17 336**		**88 934**
644	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний OP293R *88 934,16 = 85 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 934,16	17 336	5,13	88 934
					Всего по позиции		**17 336**		**88 934**
645	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый OP294R *88 934,16 = 85 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 934,16	17 336	5,13	88 934
					Всего по позиции		**17 336**		**88 934**
646	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой OP295R *88 934,16 = 85 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 934,16	17 336	5,13	88 934
					Всего по позиции		**17 336**		**88 934**
647	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский OP280R *76 801,08 = 73 680 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	76 801,08	14 971	5,13	76 801
					Всего по позиции		**14 971**		**76 801**
648	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний OP281R *72 798,42 = 69 840 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	72 798,42	14 191	5,13	72 798
					Всего по позиции		**14 191**		**72 798**
649	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний OP282R *86 057,24 = 82 560 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	86 057,24	16 775	5,13	86 057
					Всего по позиции		**16 775**		**86 057**
650	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Адаптер светопроводящего кабеля OP297R *55 411,86 = 53 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	55 411,86	10 802	5,13	55 412
					Всего по позиции		**10 802**		**55 412**
651	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Адаптер светопроводящего кабеля OP298R *55 411,86 = 53 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	55 411,86	10 802	5,13	55 412
					Всего по позиции		**10 802**		**55 412**
652	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Опора для подвесной ларингоскопии OP290R *181 745,89 = 174 360 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	181 745,89	35 428	5,13	181 746
					Всего по позиции		**35 428**		**181 746**
653	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм OP300R *43 779,12 = 42 000 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	43 779,12	8 534	5,13	43 779
					Всего по позиции		**8 534**		**43 779**
654	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм OP301R *45 280,12 = 43 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	45 280,12	8 827	5,13	45 280
					Всего по позиции		**8 827**		**45 280**
655	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм OP302R *45 280,12 = 43 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	45 280,12	8 827	5,13	45 280
					Всего по позиции		**8 827**		**45 280**

656	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм OP304R *41 902,87 = 40 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	41 902,87	8 168	5,13	41 903
					Всего по позиции		**8 168**		**41 903**
657	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм OP305R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
658	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм OP306R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
659	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм OP307R *43 278,79 = 41 520 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	43 278,79	8 436	5,13	43 279
					Всего по позиции		**8 436**		**43 279**
660	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм OP311R *47 781,78 = 45 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	47 781,78	9 314	5,13	47 782
					Всего по позиции		**9 314**		**47 782**
661	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм OP312R *47 781,78 = 45 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	47 781,78	9 314	5,13	47 782
					Всего по позиции		**9 314**		**47 782**
662	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм OP313R *47 781,78 = 45 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	47 781,78	9 314	5,13	47 782
					Всего по позиции		**9 314**		**47 782**
663	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы гортанные, 90? вверх, 250 мм OP325R *54 161,03 = 51 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	54 161,03	10 558	5,13	54 161
					Всего по позиции		**10 558**		**54 161**
664	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм OP402R *103 693,97 = 99 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	103 693,97	20 213	5,13	103 694
					Всего по позиции		**20 213**		**103 694**
665	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм OP360R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
					Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
666	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм OP361R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
					Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
667	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм OP362R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
					Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
668	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм OP386R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 004,66	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
669	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм OP387R *9 631,41 = 9 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 631,41	1 877	5,13	9 631
					Всего по позиции		**1 877**		**9 631**
670	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм OP388R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
					Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
671	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, изогнутый на 45?, длина 250 мм OP389R *9 756,49 = 9 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 756,49	1 902	5,13	9 756
					Всего по позиции		**1 902**		**9 756**
672	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тупой, изогнутый на 90?, длина 250 мм OP390R *5 878,91 = 5 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 878,91	1 146	5,13	5 879
					Всего по позиции		**1 146**		**5 879**

673	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм OP409R *6 629,41 = 6 360 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 629,41	1 292	5,13	6 629
					Всего по позиции		**1 292**		**6 629**
674	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Направитель узла, длина 250 мм OP396R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	7 004,66	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
675	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка, для ларингеальных инструментов OP380R *12 133,07 = 11 640 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 133,07	2 365	5,13	12 133
					Всего по позиции		**2 365**		**12 133**
676	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м OP906 *71 422,51 = 68 520 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	71 422,51	13 923	5,13	71 423
					Всего по позиции		**13 923**		**71 423**
677	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по KILLIAN, 36x7 мм OK081R *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	19 387,90	3 779	5,13	19 388
					Всего по позиции		**3 779**		**19 388**
678	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по KILLIAN, 56x7 мм OK082R *19 387,90 = 18 600 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	19 387,90	3 779	5,13	19 388
					Всего по позиции		**3 779**		**19 388**
679	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм OL218R *14 134,40 = 13 560 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 134,40	2 755	5,13	14 134
					Всего по позиции		**2 755**		**14 134**
680	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм OL623R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	6 254,16	1 219	5,13	6 254
					Всего по позиции		**1 219**		**6 254**
681	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм OL616R *12 758,49 = 12 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 758,49	2 487	5,13	12 758
					Всего по позиции		**2 487**		**12 758**
682	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок по JOSEPH, длина 165 мм OL620R *4 878,24 = 4 680 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	4 878,24	951	5,13	4 878
					Всего по позиции		**951**		**4 878**
683	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм OM208R *2 501,66 = 2 400 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 501,66	488	5,13	2 502
					Всего по позиции		**488**		**2 502**
684	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм OL113R *7 004,66 = 6 720 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	7 004,66	1 365	5,13	7 005
					Всего по позиции		**1 365**		**7 005**
685	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC259R *22 139,73 = 21 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 139,73	4 316	5,13	22 140
					Всего по позиции		**4 316**		**22 140**
686	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R *3 377,25 = 3 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 377,25	658	5,13	3 377
					Всего по позиции		**658**		**3 377**
687	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм OK350R *12 758,49 = 12 240 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 758,49	2 487	5,13	12 758
					Всего по позиции		**2 487**		**12 758**
688	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм BD700R *5 503,66 = 5 280 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	5 503,66	2 146	5,13	11 007
					Всего по позиции		**2 146**		**11 007**
689	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм OK243R *16 886,23 = 16 200 + 3% Трансп + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	16 886,23	3 292	5,13	16 886
					Всего по позиции		**3 292**		**16 886**

690	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R *4 377,91 = 4 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 377,91	853	5,13	4 378
					Всего по позиции		**853**		**4 378**
691	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0 BM012R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
692	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 BM013R *14 384,57 = 13 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 384,57	2 804	5,13	14 385
					Всего по позиции		**2 804**		**14 385**
693	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм FK310R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
					Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
694	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм OL151R *7 880,24 = 7 560 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 880,24	1 536	5,13	7 880
					Всего по позиции		**1 536**		**7 880**
695	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм OL335R *9 131,07 = 8 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 131,07	1 780	5,13	9 131
					Всего по позиции		**1 780**		**9 131**
696	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм GF353R *6 003,99 = 5 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 003,99	1 170	5,13	6 004
					Всего по позиции		**1 170**		**6 004**
697	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, 0,16 л JG522R *1 751,16 = 1 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 751,16	341	5,13	1 751
					Всего по позиции		**341**		**1 751**
698	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинская чашка, с градуировкой, 50 мл JG514R *875,58 = 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	875,58	171	5,13	876
					Всего по позиции		**171**		**876**
699	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10x3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK544R *55 662,02 = 53 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	55 662,02	10 850	5,13	55 662
					Всего по позиции		**10 850**		**55 662**
700	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3x5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK546R *58 413,85 = 56 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	58 413,85	11 387	5,13	58 414
					Всего по позиции		**11 387**		**58 414**
701	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK581R *60 915,52 = 58 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	60 915,52	11 874	5,13	60 916
					Всего по позиции		**11 874**		**60 916**
702	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK582R *60 915,52 = 58 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	60 915,52	11 874	5,13	60 916
					Всего по позиции		**11 874**		**60 916**
703	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK583R *84 806,41 = 81 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	84 806,41	16 531	5,13	84 806
					Всего по позиции		**16 531**		**84 806**
704	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK584R *84 806,41 = 81 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	84 806,41	16 531	5,13	84 806
					Всего по позиции		**16 531**		**84 806**
705	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм OK621R *58 413,85 = 56 040 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	58 413,85	11 387	5,13	58 414
					Всего по позиции		**11 387**		**58 414**
706	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8x3 мм, 130 OK606R *71 672,67 = 68 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	71 672,67	13 971	5,13	71 673

						Всего по позиции		**13 971**		**71 673**
707	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6x1,5мм,130мм OK609R *66 169,01 = 63 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	66 169,01	12 898	5,13	66 169
						Всего по позиции		**12 898**		**66 169**
708	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм OK684R *56 287,44 = 54 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	56 287,44	10 972	5,13	56 287
						Всего по позиции		**10 972**		**56 287**
709	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм OK745R *96 314,06 = 92 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	96 314,06	18 775	5,13	96 314
						Всего по позиции		**18 775**		**96 314**
710	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Буж по RITTER, диам.2,5 мм, длина 150 мм OK921R *3 752,50 = 3 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 752,50	732	5,13	3 753
						Всего по позиции		**732**		**3 753**
711	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Буж по RITTER, диам. 3 мм, длина 150 мм OK922R *3 752,50 = 3 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 752,50	732	5,13	3 753
						Всего по позиции		**732**		**3 753**
712	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Буж по RITTER, диам. 5 мм, длина 150 мм OK926R *3 877,58 = 3 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 877,58	756	5,13	3 878
						Всего по позиции		**756**		**3 878**
713	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка, для пазух, угловая, 9,5x4 мм, длина 190 мм FK651R *13 884,24 = 13 320 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 884,24	2 706	5,13	13 884
						Всего по позиции		**2 706**		**13 884**
714	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм OK811R *10 882,24 = 10 440 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 882,24	2 121	5,13	10 882
						Всего по позиции		**2 121**		**10 882**
715	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм OK876R *7 379,91 = 7 080 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 379,91	1 439	5,13	7 380
						Всего по позиции		**1 439**		**7 380**
716	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм OK877R *9 005,99 = 8 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 005,99	1 756	5,13	9 006
						Всего по позиции		**1 756**		**9 006**
717	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN JF212R *22 014,64 = 21 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 014,64	8 583	5,13	44 029
						Всего по позиции		**8 583**		**44 029**
718	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов JG367 *3 752,50 = 3 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 752,50	732	5,13	3 753
						Всего по позиции		**732**		**3 753**
719	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для тубуса эндоскопов JG368 *2 876,91 = 2 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 876,91	561	5,13	2 877
						Всего по позиции		**561**		**2 877**
720	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243x41 мм JG360 *5 628,74 = 5 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	5 628,74	1 097	5,13	5 629
						Всего по позиции		**1 097**		**5 629**
721	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук JG300 *10 256,82 = 9 840 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	10 256,82	1 999	5,13	10 257
						Всего по позиции		**1 999**		**10 257**
722	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2 JF945 *18 512,31 = 17 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	18 512,31	3 609	5,13	18 512
						Всего по позиции		**3 609**		**18 512**

723	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 472 х 242 мм, для сеток стандарта DIN JF948 *42 403,20 = 40 680 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	42 403,20	8 266	5,13	42 403
						Всего по позиции	**8 266**		**42 403**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 298 545		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 298 545**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							6 661 560
		Раздел: Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии							
724	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP FH615 *219 521,02 = 210 600 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	219 521,02	42 792	5,13	219 521
						Всего по позиции	**42 792**		**219 521**
725	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт. FH605SU *30 019,97 = 28 800 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	30 019,97	5 852	5,13	30 020
						Всего по позиции	**5 852**		**30 020**
726	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0?, диам. 6 мм FH610R *129 711,28 = 124 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	129 711,28	25 285	5,13	129 711
						Всего по позиции	**25 285**		**129 711**
727	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30?, диам. 6 мм FH611R *129 711,28 = 124 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	129 711,28	25 285	5,13	129 711
						Всего по позиции	**25 285**		**129 711**
728	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндоскоп жесткий 0° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм PE487A *546 863,75 = 524 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	546 863,75	106 601	5,13	546 864
						Всего по позиции	**106 601**		**546 864**
729	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм PE507A *587 515,79 = 563 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	587 515,79	229 051	5,13	1 175 032
						Всего по позиции	**229 051**		**1 175 032**
730	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP FF357R *69 171,01 = 66 360 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	69 171,01	13 484	5,13	69 171
						Всего по позиции	**13 484**		**69 171**
731	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм OK560R *58 413,85 = 56 040 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	58 413,85	11 387	5,13	58 414
						Всего по позиции	**11 387**		**58 414**
732	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический серповидный, 190 мм OF601R *15 885,57 = 15 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	15 885,57	3 097	5,13	15 886
						Всего по позиции	**3 097**		**15 886**
733	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
						Всего по позиции	**13 191**		**67 670**
734	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм FF600R *82 304,75 = 78 960 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	82 304,75	16 044	5,13	82 305
						Всего по позиции	**16 044**		**82 305**
735	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм FA076R *87 182,99 = 83 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	87 182,99	16 995	5,13	87 183
						Всего по позиции	**16 995**		**87 183**
736	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кюретка, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым углом рабочей части FD137R *98 315,40 = 94 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	98 315,40	19 165	5,13	98 315
						Всего по позиции	**19 165**		**98 315**

737	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, острый, с изменяемым углом рабочей части FD138R *98 315,40 = 94 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	98 315,40	19 165	5,13	98 315
					Всего по позиции		**19 165**		**98 315**
738	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диссектор, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом рабочей части FD139R *98 315,40 = 94 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	98 315,40	19 165	5,13	98 315
					Всего по позиции		**19 165**		**98 315**
739	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм GK826R *79 177,67 = 75 960 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	79 177,67	15 434	5,13	79 178
					Всего по позиции		**15 434**		**79 178**
740	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм GK828R *79 177,67 = 75 960 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	79 177,67	15 434	5,13	79 178
					Всего по позиции		**15 434**		**79 178**
741	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 x 10 мм, длина 180 мм FF803R *57 663,36 = 55 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	57 663,36	11 240	5,13	57 663
					Всего по позиции		**11 240**		**57 663**
742	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм FF805R *57 663,36 = 55 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	57 663,36	11 240	5,13	57 663
					Всего по позиции		**11 240**		**57 663**
743	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм FF806R *56 537,61 = 54 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	56 537,61	11 021	5,13	56 538
					Всего по позиции		**11 021**		**56 538**
744	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм FK901R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
745	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK902R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
746	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм FK931R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
747	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK932R *76 425,84 = 73 320 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	76 425,84	14 898	5,13	76 426
					Всего по позиции		**14 898**		**76 426**
748	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм FF345R *94 687,98 = 90 840 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	94 687,98	18 458	5,13	94 688
					Всего по позиции		**18 458**		**94 688**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					708 978		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**708 978**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							3 637 045
		Раздел: Набор ранорасширителей Мюнстер							
749	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 115мм OK521R *46 030,62 = 44 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	46 030,62	8 973	5,13	46 031
					Всего по позиции		**8 973**		**46 031**
750	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2%* *Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**

751	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм FA072R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**
752	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм FA069R *67 670,01 = 64 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 670,01	13 191	5,13	67 670
					Всего по позиции		**13 191**		**67 670**
753	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 x 13 мм FF590R *129 210,95 = 123 960 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	129 210,95	25 187	5,13	129 211
					Всего по позиции		**25 187**		**129 211**
754	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроигледержатель, 90/220 мм FD718B *116 077,21 = 111 360 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	116 077,21	22 627	5,13	116 077
					Всего по позиции		**22 627**		**116 077**
755	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм FD743B *97 689,98 = 93 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	97 689,98	19 043	5,13	97 690
					Всего по позиции		**19 043**		**97 690**
756	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм FD766B *97 689,98 = 93 720 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	97 689,98	19 043	5,13	97 690
					Всего по позиции		**19 043**		**97 690**
757	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R *15 385,23 = 14 760 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	15 385,23	5 998	5,13	30 770
					Всего по позиции		**5 998**		**30 770**
758	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1 JF222R *22 014,64 = 21 120 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 014,64	8 583	5,13	44 029
					Всего по позиции		**8 583**		**44 029**
759	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Силиконовый мат, размер 517 x 242 мм, для сеток стандарта 1/1 JF949 *42 403,20 = 40 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	42 403,20	16 531	5,13	84 806
					Всего по позиции		**16 531**		**84 806**
760	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1 JK441 *36 149,04 = 34 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	36 149,04	21 140	5,13	108 447
					Всего по позиции		**21 140**		**108 447**
761	ТЦ_101___20.05.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая JP115 *48 157,03 = 46 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	48 157,03	28 162	5,13	144 471
					Всего по позиции		**28 162**		**144 471**
762	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиксатор зеркал, универсальный BV849R *142 719,93 = 136 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	142 719,93	139 103	5,13	713 600
					Всего по позиции		**139 103**		**713 600**
763	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.) BV819R *27 768,47 = 26 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	27 768,47	5 413	5,13	27 768
					Всего по позиции		**5 413**		**27 768**
764	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штанга расширителя, для горизонтального положения BV843R *30 145,05 = 28 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	30 145,05	5 876	5,13	30 145
					Всего по позиции		**5 876**		**30 145**
765	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиксатор зеркала BV835R *11 382,57 = 10 920 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	11 382,57	6 657	5,13	34 148
					Всего по позиции		**6 657**		**34 148**
766	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пинцет для удаления зеркал, 115 мм BV399R *6 254,16 = 6 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 254,16	1 219	5,13	6 254
					Всего по позиции		**1 219**		**6 254**
767	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиксатор штанги, двойной RT092R *109 948,13 = 105 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	109 948,13	21 432	5,13	109 948
					Всего по позиции		**21 432**		**109 948**

768	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка зеркала, длина 200 мм BV833R *24 141,06 = 23 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	24 141,06	9 412	5,13	48 282
					Всего по позиции		**9 412**		**48 282**
769	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукоятка зеркала, длина 200 мм BV840R *15 135,07 = 14 520 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	4	4	15 135,07	11 801	5,13	60 540
					Всего по позиции		**11 801**		**60 540**
770	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штанга расширителя, с шарниром BV842R *71 547,59 = 68 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	71 547,59	13 947	5,13	71 548
					Всего по позиции		**13 947**		**71 548**
771	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штанга расширителя BV829R *56 537,61 = 54 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	56 537,61	11 021	5,13	56 538
					Всего по позиции		**11 021**		**56 538**
772	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Штанга расширителя RT069R *174 741,23 = 167 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	174 741,23	34 063	5,13	174 741
					Всего по позиции		**34 063**		**174 741**
773	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238x270 мм BV815R *68 170,34 = 65 400 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	68 170,34	13 288	5,13	68 170
					Всего по позиции		**13 288**		**68 170**
774	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408x350 мм BV817R *71 047,26 = 68 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	71 047,26	13 849	5,13	71 047
					Всего по позиции		**13 849**		**71 047**
775	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238x180 мм BV814R *63 667,35 = 61 080 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	63 667,35	12 411	5,13	63 667
					Всего по позиции		**12 411**		**63 667**
776	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя BV832R *32 271,47 = 30 960 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	32 271,47	6 291	5,13	32 271
					Всего по позиции		**6 291**		**32 271**
777	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R *15 385,23 = 14 760 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	15 385,23	5 998	5,13	30 770
					Всего по позиции		**5 998**		**30 770**
778	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50x90 мм BV945R *18 637,40 = 17 880 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	18 637,40	7 266	5,13	37 275
					Всего по позиции		**7 266**		**37 275**
779	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 37x98мм (2 шт.) BV553R *14 509,65 = 13 920 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 509,65	2 828	5,13	14 510
					Всего по позиции		**2 828**		**14 510**
780	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 59x80мм (2 шт.) BV558R *26 517,64 = 25 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	26 517,64	5 169	5,13	26 518
					Всего по позиции		**5 169**		**26 518**
781	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 72x84мм (2 шт.) BV557R *14 884,90 = 14 280 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 884,90	2 902	5,13	14 885
					Всего по позиции		**2 902**		**14 885**
782	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 58x80мм (2 шт.) BV556R *14 134,40 = 13 560 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	14 134,40	2 755	5,13	14 134
					Всего по позиции		**2 755**		**14 134**
783	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное , 37x62мм (2 шт.) BV551R *12 133,07 = 11 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 133,07	2 365	5,13	12 133
					Всего по позиции		**2 365**		**12 133**
784	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по KELLY, 70x63мм BV948R *13 508,99 = 12 960 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	13 508,99	5 267	5,13	27 018
					Всего по позиции		**5 267**		**27 018**

785	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное 62х67мм BV961R *18 637,40 = 17 880 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	18 637,40	7 266	5,13	37 275
					Всего по позиции		**7 266**		**37 275**
786	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 85х140 мм BV952R *24 766,47 = 23 760 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	24 766,47	9 656	5,13	49 533
					Всего по позиции		**9 656**		**49 533**
787	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 100х120мм BV973R *21 389,23 = 20 520 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	21 389,23	8 339	5,13	42 778
					Всего по позиции		**8 339**		**42 778**
788	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х105 мм BV946R *19 012,65 = 18 240 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	19 012,65	7 412	5,13	38 025
					Всего по позиции		**7 412**		**38 025**
789	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25х85 мм BV960R *15 635,40 = 15 000 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	15 635,40	6 096	5,13	31 271
					Всего по позиции		**6 096**		**31 271**
790	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 50х220 мм BV956R *13 133,74 = 12 600 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	13 133,74	5 120	5,13	26 267
					Всего по позиции		**5 120**		**26 267**
791	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное,170х73 мм, Y-образное BV959R *24 766,47 = 23 760 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	24 766,47	4 828	5,13	24 766
					Всего по позиции		**4 828**		**24 766**
792	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127х62мм BV958R *28 143,72 = 27 000 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	28 143,72	10 972	5,13	56 287
					Всего по позиции		**10 972**		**56 287**
793	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39мм BV949R *17 886,90 = 17 160 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	17 886,90	6 973	5,13	35 774
					Всего по позиции		**6 973**		**35 774**
794	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное, 30х220 мм BV954R *12 133,07 = 11 640 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	12 133,07	4 730	5,13	24 266
					Всего по позиции		**4 730**		**24 266**
795	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120х50 мм BV950R *18 637,40 = 17 880 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	18 637,40	7 266	5,13	37 275
					Всего по позиции		**7 266**		**37 275**
796	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сетка стальная, 540х253х100 мм, для зеркал MUENSTER BV831R *21 764,48 = 20 880 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 764,48	4 242	5,13	21 764
					Всего по позиции		**4 242**		**21 764**
797	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х90, стандарт 1/1 JK440 *31 020,63 = 29 760 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	31 020,63	6 047	5,13	31 021
					Всего по позиции		**6 047**		**31 021**
798	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х135, стандарт 1/1 JK442 *38 775,79 = 37 200 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	1	1	38 775,79	7 559	5,13	38 776
					Всего по позиции		**7 559**		**38 776**
799	ТЦ_101___01.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя JP102 *61 916,18 = 59 400 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	61 916,18	24 139	5,13	123 832
					Всего по позиции		**24 139**		**123 832**
800	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744 *32 771,80 = 31 440 + 3% Трансп + 1,2%* *Зав.скл*	*шт.*	2	2	32 771,80	12 777	5,13	65 544
					Всего по позиции		**12 777**		**65 544**

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**0**
в том числе	
материальные ресурсы	0
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	688 615
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**688 615**

в том числе

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 3 532 596

Раздел: Набор оснащения стоматологических кабинетов

801	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series *30 317,04 = 29 085 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	30 317,04	5 910	5,13	30 317
					Всего по позиции		**5 910**		**30 317**
802	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) *20 742,96 = 19 900 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	20 742,96	8 087	5,13	41 486
					Всего по позиции		**8 087**		**41 486**
803	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Артикулятор стоматологический с лицевой дугой *111 115,58 = 106 600 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	111 115,58	21 660	5,13	111 116
					Всего по позиции		**21 660**		**111 116**
804	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения *269 415,66 = 258 467 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	269 415,66	52 518	5,13	269 416
					Всего по позиции		**52 518**		**269 416**
805	ТЦ_101_61_61631285 37_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия *36 169,89 = 34 700 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	36 169,89	28 203	5,13	144 680
					Всего по позиции		**28 203**		**144 680**
806	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии *2 282,77 = 2 190 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	2 282,77	3 115	5,13	15 979
					Всего по позиции		**3 115**		**15 979**
807	ТЦ_101_61_61631285 37_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ключ для насадок K8. Mectron, *5 993,57 = 5 750 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	5 993,57	2 337	5,13	11 987
					Всего по позиции		**2 337**		**11 987**
808	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). *170 252,13 = 163 333,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	170 252,13	132 750	5,13	681 009
					Всего по позиции		**132 750**		**681 009**
809	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клиническая система Cad-cam	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
810	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия *22 237,01 = 21 333,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 237,01	8 669	5,13	44 474
					Всего по позиции		**8 669**		**44 474**
811	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия *42 354,56 = 40 633,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	42 354,56	16 512	5,13	84 709
					Всего по позиции		**16 512**		**84 709**
812	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для чистки *24 495,46 = 23 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	24 495,46	9 550	5,13	48 991
					Всего по позиции		**9 550**		**48 991**
813	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор парадонтологический анатомический *22 931,92 = 22 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 931,92	8 940	5,13	45 864
					Всего по позиции		**8 940**		**45 864**
814	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор парадонтологический универсальный *22 931,92 = 22 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 931,92	8 940	5,13	45 864
					Всего по позиции		**8 940**		**45 864**
815	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор сухая работа *18 328,16 = 17 583,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	18 328,16	7 145	5,13	36 656
					Всего по позиции		**7 145**		**36 656**
816	ТЦ_101_61_61631285 37_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия *50 815,05 = 48 750 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	50 815,05	19 811	5,13	101 630
					Всего по позиции		**19 811**		**101 630**
817	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор эндодонтический ретроградный *22 237,01 = 21 333,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	22 237,01	8 669	5,13	44 474

						Всего по позиции		**8 669**		**44 474**
818	ТЦ_101___10.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор базовый. Mectron, Италия *61 151,79 = 58 666,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	61 151,79	23 841	5,13	122 304
						Всего по позиции		**23 841**		**122 304**
819	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для дренирования плевральной полости *2 605,90 = 2 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 605,90	1 016	5,13	5 212
						Всего по позиции		**1 016**		**5 212**
820	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для имплантации (Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614,	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
821	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции (лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
822	ТЦ_101_61_6163128537_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для остеотомии. *69 924,98 = 67 083,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	69 924,98	27 261	5,13	139 850
						Всего по позиции		**27 261**		**139 850**
823	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для парадонтологического приема *14 931,81 = 14 325 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 931,81	2 911	5,13	14 932
						Всего по позиции		**2 911**		**14 932**
824	ТЦ_101_61_6163128537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для ретроградной хирургии *61 151,79 = 58 666,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	61 151,79	23 841	5,13	122 304
						Всего по позиции		**23 841**		**122 304**
825	ТЦ_101_61_6163128537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для синус лифтинга *57 069,21 = 54 750 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	57 069,21	22 249	5,13	114 138
						Всего по позиции		**22 249**		**114 138**
826	ТЦ_101_61_6163128537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для удаления зубов *50 901,91 = 48 833,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	50 901,91	19 845	5,13	101 804
						Всего по позиции		**19 845**		**101 804**
827	ТЦ_101_61_6163128537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для удаления импланта *63 844,55 = 61 250 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	63 844,55	24 891	5,13	127 689
						Всего по позиции		**24 891**		**127 689**
828	ТЦ_101_61_6163128537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор парадонтологический. Mectron, Италия *52 291,73 = 50 166,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	52 291,73	20 387	5,13	104 583
						Всего по позиции		**20 387**		**104 583**
829	ТЦ_101_61_6163128537_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат *202 130,98 = 193 916,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	202 130,98	78 804	5,13	404 262
						Всего по позиции		**78 804**		**404 262**
830	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор фрез для скалера *1 209,14 = 1 160 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	1 209,14	236	5,13	1 209
						Всего по позиции		**236**		**1 209**
831	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора *4 065,20 = 3 900 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	4 065,20	1 585	5,13	8 130
						Всего по позиции		**1 585**		**8 130**
832	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора *40 652,04 = 39 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	40 652,04	15 849	5,13	81 304
						Всего по позиции		**15 849**		**81 304**
833	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики *30 363,95 = 29 130 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	30 363,95	11 838	5,13	60 728
						Всего по позиции		**11 838**		**60 728**
834	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 *73 851,21 = 70 850 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	73 851,21	14 396	5,13	73 851
						Всего по позиции		**14 396**		**73 851**

835	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов *132 177,50 = 126 806 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	132 177,50	25 766	5,13	132 178
					Всего по позиции		**25 766**		**132 178**
836	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ *153 904,45 = 147 650 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	153 904,45	30 001	5,13	153 904
					Всего по позиции		**30 001**		**153 904**
837	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для оценки окклюзии зубных рядов *26 559,33 = 25 480 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	26 559,33	5 177	5,13	26 559
					Всего по позиции		**5 177**		**26 559**
838	ТЦ_101_61_61631285 37_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия *110 907,10 = 106 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	110 907,10	21 619	5,13	110 907
					Всего по позиции		**21 619**		**110 907**
839	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573) *79 625,88 = 76 390 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	79 625,88	15 522	5,13	79 626
					Всего по позиции		**15 522**		**79 626**
840	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия *90 059,90 = 86 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	90 059,90	70 222	5,13	360 240
					Всего по позиции		**70 222**		**360 240**
841	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия *90 059,90 = 86 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	90 059,90	70 222	5,13	360 240
					Всего по позиции		**70 222**		**360 240**
842	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия *86 932,82 = 83 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	86 932,82	67 784	5,13	347 731
					Всего по позиции		**67 784**		**347 731**
843	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия *123 206,95 = 118 200 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	123 206,95	96 068	5,13	492 828
					Всего по позиции		**96 068**		**492 828**
844	ТЦ_101_61_61631285 37_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия *100 066,56 = 96 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	100 066,56	78 025	5,13	400 266
					Всего по позиции		**78 025**		**400 266**
845	ТЦ_101_61_61631285 37_00.01.00_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия *156 770,94 = 150 400 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	156 770,94	30 560	5,13	156 771
					Всего по позиции		**30 560**		**156 771**
846	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фото техника с принадлежностями	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
847	ТЦ_101___10.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Хирургический лоток. Mectron, Италия *25 537,82 = 24 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	25 537,82	9 956	5,13	51 076
					Всего по позиции		**9 956**		**51 076**
848	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цифровой сканер стоматологический	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
849	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте *4 719,81 = 4 528 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	15	15	4 719,81	13 801	5,13	70 797
					Всего по позиции		**13 801**		**70 797**
850	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте *2 470,39 = 2 370 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	2 470,39	2 408	5,13	12 352
					Всего по позиции		**2 408**		**12 352**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 168 897		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 168 897**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							5 996 427

Раздел: Набор для оснащения кабинетов отоларинголога

851	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат электрохирургический высокочастотной *401 308,60 = 385 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	401 308,60	78 228	5,13	401 309
					Всего по позиции		**78 228**		**401 309**
852	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аудиометр *339 174,56 = 325 391 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	339 174,56	66 116	5,13	339 175
					Всего по позиции		**66 116**		**339 175**
853	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аудиометр импедансный, импедансметр *705 806,97 = 677 124 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	705 806,97	137 584	5,13	705 807
					Всего по позиции		**137 584**		**705 807**
854	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Баллон для продувания ушей с запасными оливами *2 605,90 = 2 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 605,90	508	5,13	2 606
					Всего по позиции		**508**		**2 606**
855	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Воронка Зигля *2 541,27 = 2 438 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 541,27	495	5,13	2 541
					Всего по позиции		**495**		**2 541**
856	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гибкий эндоскоп биопсийный,	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
857	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гибкий эндоскоп смотровой	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
858	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Жесткий эндоскоп	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
859	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов *126 144,32 = 121 018 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	126 144,32	24 589	5,13	126 144
					Всего по позиции		**24 589**		**126 144**
860	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лупа бинокулярная *115 180,78 = 110 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	115 180,78	22 452	5,13	115 181
					Всего по позиции		**22 452**		**115 181**
861	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками *7 192,28 = 6 900 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 192,28	1 402	5,13	7 192
					Всего по позиции		**1 402**		**7 192**
862	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
863	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов *3 794,19 = 3 640 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 794,19	740	5,13	3 794
					Всего по позиции		**740**		**3 794**
864	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор камертонов медицинских *14 627,44 = 14 033 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	14 627,44	2 851	5,13	14 627
					Всего по позиции		**2 851**		**14 627**
865	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осветитель налобный *312 708,00 = 300 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	312 708,00	60 957	5,13	312 708
					Всего по позиции		**60 957**		**312 708**
866	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Отоскоп, оториноскоп *38 567,32 = 37 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	38 567,32	7 518	5,13	38 567
					Всего по позиции		**7 518**		**38 567**
867	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110)	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
868	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером *667 110,40 = 640 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	667 110,40	130 041	5,13	667 110
					Всего по позиции		**130 041**		**667 110**
869	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Риноскоп, ринолаирингофиброскоп *3 850 528,50 = 3 694 048,6 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 850 528,50	750 590	5,13	3 850 529
					Всего по позиции		**750 590**		**3 850 529**
870	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) *229 753,52 = 220 416,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	229 753,52	44 786	5,13	229 754
					Всего по позиции		**44 786**		**229 754**

871	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ эндостойка для ЛОР	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
872	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Языкодержатель *4 604,77 = 4 417,64 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	4 604,77	3 590	5,13	18 419
					Всего по позиции		**3 590**		**18 419**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 332 447		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 332 447**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							6 835 463
		Раздел: Набор оснащения приемного отделения							
873	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Алкотестер *15 114,22 = 14 500 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	15 114,22	5 892	5,13	30 228
					Всего по позиции		**5 892**		**30 228**
874	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вакуумный электроотсос *118 036,85 = 113 240 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	118 036,85	46 018	5,13	236 074
					Всего по позиции		**46 018**		**236 074**
875	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Глюкометр *6 228,10 = 5 975 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	6 228,10	2 428	5,13	12 456
					Всего по позиции		**2 428**		**12 456**
876	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ингалятор- небулайзер *3 975,56 = 3 814 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	3 975,56	1 550	5,13	7 951
					Всего по позиции		**1 550**		**7 951**
877	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инфузомат *61 768,51 = 59 258,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	61 768,51	24 081	5,13	123 537
					Всего по позиции		**24 081**		**123 537**
878	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Матрац противопролежневый *13 519,41 = 12 970 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	13 519,41	5 271	5,13	27 039
					Всего по позиции		**5 271**		**27 039**
879	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мешок Амбу *2 974,90 = 2 854 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	2 974,90	2 320	5,13	11 900
					Всего по позиции		**2 320**		**11 900**
880	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для слепой пункционной биопсии печени *2 247,15 = [2 587 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 247,15	876	5,13	4 494
					Всего по позиции		**876**		**4 494**
881	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор для слепой пункционной биопсии печени *2 247,15 = [2 587 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 247,15	876	5,13	4 494
					Всего по позиции		**876**		**4 494**
882	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор реанимационный *70 546,92 = 67 680 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	70 546,92	27 504	5,13	141 094
					Всего по позиции		**27 504**		**141 094**
883	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пульсоксиметр *3 231,32 = 3 100 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	3 231,32	1 260	5,13	6 463
					Всего по позиции		**1 260**		**6 463**
884	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Спирометр *34 384,86 = 32 987,5 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	34 384,86	13 405	5,13	68 770
					Всего по позиции		**13 405**		**68 770**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					131 481		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**131 481**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							674 500
		Раздел: Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики							
885	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга *375 249,60 = 360 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	375 249,60	73 148	5,13	375 250
					Всего по позиции		**73 148**		**375 250**
886	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности *287 691,36 = 276 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	287 691,36	56 080	5,13	287 691
					Всего по позиции		**56 080**		**287 691**

887	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами *286 649,00 = 275 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	286 649,00	558 770	5,13	2 866 490
					Всего по позиции		**558 770**		**2 866 490**
888	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Источник бесперебойного питания *42 929,68 = [49 422,1 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	42 929,68	33 473	5,13	171 719
					Всего по позиции		**33 473**		**171 719**
889	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами ВРМ *286 649,00 = 275 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	286 649,00	558 770	5,13	2 866 490
					Всего по позиции		**558 770**		**2 866 490**
890	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цветная цифровая камера Canon *225 757,80 = [259 900 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	225 757,80	44 007	5,13	225 758
					Всего по позиции		**44 007**		**225 758**
891	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп *1 136,17 = 1 090 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	6	1 136,17	1 329	5,13	6 817
					Всего по позиции		**1 329**		**6 817**
892	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Неврологический молоток *3 599,27 = 3 453 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	3 599,27	2 105	5,13	10 798
					Всего по позиции		**2 105**		**10 798**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 327 682		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 327 682**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							6 811 013
		Раздел: Набор оснащения кабинетов дерматологии							
893	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монофиламент 10 г *2 278,97 = 2 186,36 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	2 278,97	444	5,13	2 279
					Всего по позиции		**444**		**2 279**
894	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор медицинских инструментов *7 391,28 = 7 090,91 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	7 391,28	2 882	5,13	14 783
					Всего по позиции		**2 882**		**14 783**
895	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сфигмоманометр *8 338,88 = 8 000 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	8 338,88	1 626	5,13	8 339
					Всего по позиции		**1 626**		**8 339**
896	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кусачки *1 840,63 = [2 119 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	1 840,63	1 435	5,13	7 363
					Всего по позиции		**1 435**		**7 363**
897	ТЦ_101___08.07.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лопаточки для ногтей *327,48 = [377 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	327,48	255	5,13	1 310
					Всего по позиции		**255**		**1 310**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					6 642		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**6 642**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							34 074
		Раздел: Набор вспомогательного оборудования							
898	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Коврик гимнастический. Габариты: 1850x600x15мм., AIREX Coronella *10 264,65 = [11 817 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	10 264,65	10 004	5,13	51 323
					Всего по позиции		**10 004**		**51 323**
899	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр для холодильника по кол-ву полок *529,00 = [609 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	176	176	529,00	18 149	5,13	93 104
					Всего по позиции		**18 149**		**93 104**
900	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр комнатный *888,70 = [1 023,1 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	9	9	888,70	1 559	5,13	7 998
					Всего по позиции		**1 559**		**7 998**
901	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электронный гигрометр *681,89 = [785 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	38	38	681,89	5 051	5,13	25 912
					Всего по позиции		**5 051**		**25 912**
902	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электронный термометр *461,25 = [531 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	25	25	461,25	2 248	5,13	11 531
					Всего по позиции		**2 248**		**11 531**

903	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак для грязного белья *10 030,89 = [11 547,9 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	13	13	10 030,89	25 419	5,13	130 402
					Всего по позиции		**25 419**		**130 402**
904	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов *167,54 = 160,73 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	167,54	131	5,13	670
					Всего по позиции		**131**		**670**
905	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкости для дезинфекции инструментов *1 625,04 = 1 559 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	1 625,04	1 267	5,13	6 500
					Всего по позиции		**1 267**		**6 500**
906	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов *5 129,45 = 4 921 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	5 129,45	6 999	5,13	35 906
					Всего по позиции		**6 999**		**35 906**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					70 827		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**70 827**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							363 346
		Раздел: Набор оснащения буфетной							
907	ТЦ_101___18.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500. Габариты: 500х500х200мм *9 560,18 = 9 171,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	9 560,18	1 864	5,13	9 560
					Всего по позиции		**1 864**		**9 560**
908	ТЦ_101___10.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140 *5 182,27 = 4 971,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	5 182,27	3 031	5,13	15 547
					Всего по позиции		**3 031**		**15 547**
909	ТЦ_101___18.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кассета для стаканов. Полипропилен. Габариты: 500х500х150 *14 298,58 = 13 717,5 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	14 298,58	8 362	5,13	42 896
					Всего по позиции		**8 362**		**42 896**
910	ТЦ_101___18.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см *14 298,58 = 13 717,5 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	14 298,58	8 362	5,13	42 896
					Всего по позиции		**8 362**		**42 896**
911	ТЦ_101___18.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70 *4 588,99 = 4 402,5 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 588,99	895	5,13	4 589
					Всего по позиции		**895**		**4 589**
912	ТЦ_101___18.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм *24 749,98 = 23 744,17 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	24 749,98	4 825	5,13	24 750
					Всего по позиции		**4 825**		**24 750**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					27 339		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**27 339**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							140 238

Стоимость оборудования, облагаемого НДС составляет: в базе 892 006 руб.; текущие 4 575 991руб.

Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование					10 391 683	5,13	53 309 334
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**10 391 683**		**53 309 334**
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							53 309 340

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-34 Вертикальный транспорт доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-34

Вертикальный транспорт

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС7.2, ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	113 298,03	21 421,76	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 422,40	40,12	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		4 590,6702	чел.-ч.
монтажных работ	4 203,73	155,81	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		383,8158	чел.-ч.
оборудования	109 094,30	21 265,95	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Вертикальный транспорт									
		Подраздел 1.1. Лифтовое оборудование Лф-1									
1	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					12 900,24	1,13	14 577	35,45	516 755
		3 ЭМ					9 150,30	1,13	10 340		
		2 в т.ч. ОТм					1 383,32	1,13	*1 563*	35,45	*55 408*
		4 М					3 249,59	1,13	3 672		
		ЗТ	*чел-ч*	1476	1,13	1667,88					
		ЗТм	*чел-ч*	103,2	1,13	116,616					
		Итого по расценке					25 300,13		28 589		
		ФОТ							16 140		572 163
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92		92			14 849		526 390
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49			7 909		280 360
		Всего по позиции						51347			
2	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-7		-7					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		Объем: -7=5-12									
		1 ОТ					480,70	1,13	- 3 802	35,45	- 134 781
		3 ЭМ					360,18	1,13	- 2 849		
		2 в т.ч. ОТм					55,49	1,13	*- 439*	35,45	*- 15 563*
		4 М					149,62	1,13	- 1 183		
		ЗТ	*чел-ч*	55	1,13	-435,05					
		ЗТм	*чел-ч*	4,15	1,13	-32,8265					
		Итого по расценке					990,50		- 7 834		
		ФОТ							- 4 241		- 150 344
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92		92			- 3 902		- 138 316
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49			- 2 078		- 73 669
		Всего по позиции						-13814			
3	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-27,85		-27,85					

	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*										
		Объем: -27,85=16,15-44										
		1 ОТ					116,24	1,13	- 3 658	35,45	- 129 676
		4 М					2,32	1,13	- 73		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,13	-418,55765					
		Итого по расценке					118,56		- 3 731		
		ФОТ							- 3 658		- 129 676
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 3 365		- 119 302
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 1 792		- 63 541
		Всего по позиции						-8888			
4	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: ЛФ-1 Пассажирский Basic *19 211 437,08 = [22 116 854,54 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	19 211 437,08		3 744 919	5,13	19 211 437
							Всего по позиции		**3 744 919**		**19 211 437**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**17 024**		
		в том числе									
		оплата труда							7 117		
		эксплуатация машин и механизмов							7 491		
		материальные ресурсы							2 416		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 241		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 582		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 039		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 744 919		
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**3 773 564**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									19 211 437
		Подраздел 1.2. Лифтовое оборудование Лф-2									
5	м03-05-005-01	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					3 154,16	1,13	3 564	35,45	126 344
		3 ЭМ					508,52	1,13	575		
		2 в т.ч. ОТм					13,28	1,13	*15*	35,45	*532*
		4 М					1 664,43	1,13	1 881		
		ЗТ	*чел-ч*	356	1,13	402,28					
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	1,13	1,1978					
		Итого по расценке					5 327,11		6 020		
		ФОТ							3 579		126 876
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			3 293		116 726
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			1 754		62 169
		Всего по позиции						11067			
6	м03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-1		-1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		Объем: -1=5-6									
		1 ОТ					200,45	1,13	- 227	35,45	- 8 047
		3 ЭМ					24,99	1,13	- 28		
		2 в т.ч. ОТм					1,76	1,13	*- 2*	35,45	*- 71*
		4 М					177,06	1,13	- 200		
		ЗТ	*чел-ч*	23,2	1,13	-26,216					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,13	-0,1582					
		Итого по расценке					402,50		- 455		
		ФОТ							- 229		- 8 118
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 211		- 7 469
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 112		- 3 978
		Всего по позиции						-778			
7	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*	*м*	-5,29		-5,29					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		Объем: -5,29=15,71-21									
		1 ОТ					55,06	1,13	- 329	35,45	- 11 663
		4 М					1,10	1,13	- 7		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-37,65951					
		Итого по расценке					56,16		- 336		
		ФОТ							- 329		- 11 663
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 303		- 10 730

	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование								
			%	49		49		- 161		- 5 715
		Всего по позиции						-800		
8	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: ЛФ-2 Грузовой (подъемник) Type Group 1 *5 734 675,04 = [6 601 951,39 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*								
			ШТ	1		1	5 734 675,04	1 117 870	5,13	5 734 675
							Всего по позиции	**1 117 870**		**5 734 675**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)						**5 229**		
		в том числе								
		оплата труда						3 008		
		эксплуатация машин и механизмов						547		
		материальные ресурсы						1 674		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						3 021		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						2 779		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 481		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						1 117 870		
		Итого по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)						**1 127 359**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								5 734 675
		Подраздел 1.3. Лифтовое оборудование Лф-3								
9	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*								
			ШТ	1		1				
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		1 ОТ					12 900,24	1,13	14 577	35,45	516 755
		3 ЭМ					9 150,30	1,13	10 340		
		2 в т.ч. ОТм					1 383,32	1,13	*1 563*	35,45	*55 408*
		4 М					3 249,59	1,13	3 672		
		ЗТ	*чел-ч*	1476	1,13	1667,88					
		ЗТм	*чел-ч*	103,2	1,13	116,616					
		Итого по расценке					25 300,13		28 589		
		ФОТ							16 140		572 163
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование								
			%	92		92			14 849		526 390
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование								
			%	49		49			7 909		280 360
		Всего по позиции						51347		
10	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*								
			ШТ	-7		-7				
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		Объем: -7=5-12								
		1 ОТ					480,70	1,13	- 3 802	35,45	- 134 781
		3 ЭМ					360,18	1,13	- 2 849		
		2 в т.ч. ОТм					55,49	1,13	*- 439*	35,45	*- 15 563*
		4 М					149,62	1,13	- 1 183		
		ЗТ	*чел-ч*	55	1,13	-435,05					
		ЗТм	*чел-ч*	4,15	1,13	-32,8265					
		Итого по расценке					990,50		- 7 834		
		ФОТ							- 4 241		- 150 344
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование								
			%	92		92			- 3 902		- 138 316
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование								
			%	49		49			- 2 078		- 73 669
		Всего по позиции						-13814		
11	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*								
			м	-31,54		-31,54				
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		Объем: -31,54=12,46-44								
		1 ОТ					116,24	1,13	- 4 143	35,45	- 146 869
		4 М					2,32	1,13	- 83		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,13	-474,01466					
		Итого по расценке					118,56		- 4 226		
		ФОТ							- 4 143		- 146 869
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование								
			%	92		92			- 3 812		- 135 119
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование								
			%	49		49			- 2 030		- 71 966
		Всего по позиции						-10068		
12	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: ЛФ-3 Пассажирский Evolution® 300 *16 075 070,80 = [18 506 163,85 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*								
			ШТ	1		1	16 075 070,80	3 133 542	5,13	16 075 071
							Всего по позиции	**3 133 542**		**16 075 071**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)						**16 529**		
		в том числе								
		оплата труда						6 632		
		эксплуатация машин и механизмов						7 491		

		материальные ресурсы						2 406		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						7 756		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						7 135		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						3 801		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						3 133 542		
		Итого по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)						**3 161 007**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								16 075 071
		Подраздел 1.4. Лифтовое оборудование Лф-4								
13	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
	1	ОТ					12 900,24	1,13	14 577	35,45	516 755
	3	ЭМ					9 150,30	1,13	10 340		
	2	в т.ч. ОТм					1 383,32	1,13	*1 563*	35,45	*55 408*
	4	М					3 249,59	1,13	3 672		
		ЗТ	*чел-ч*	1476	1,13	1667,88					
		ЗТм	*чел-ч*	103,2	1,13	116,616					
		Итого по расценке					25 300,13		28 589		
		ФОТ							16 140		572 163
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92		92			14 849		526 390
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49			7 909		280 360
		Всего по позиции						51347			
14	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-7		-7					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		Объем: -7=5-12								
	1	ОТ					480,70	1,13	- 3 802	35,45	- 134 781
	3	ЭМ					360,18	1,13	- 2 849		
	2	в т.ч. ОТм					55,49	1,13	*- 439*	35,45	*- 15 563*
	4	М					149,62	1,13	- 1 183		
		ЗТ	*чел-ч*	55	1,13	-435,05					
		ЗТм	*чел-ч*	4,15	1,13	-32,8265					
		Итого по расценке					990,50		- 7 834		
		ФОТ							- 4 241		- 150 344
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92		92			- 3 902		- 138 316
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49			- 2 078		- 73 669
		Всего по позиции						-13814			
15	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-25,5		-25,5					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		Объем: -25,5=18,5-44								
	1	ОТ					116,24	1,13	- 3 349	35,45	- 118 722
	4	М					2,32	1,13	- 67		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,13	-383,2395					
		Итого по расценке					118,56		- 3 416		
		ФОТ							- 3 349		- 118 722
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92		92			- 3 081		- 109 224
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49			- 1 641		- 58 174
		Всего по позиции						-8138			
16	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ЛФ-4 Пассажирский Evolution® 300 *18 247 774,56 = [21 007 453,74 / 1,2] + 3%* *Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	18 247 774,56		3 557 071	5,13	18 247 775
								Всего по позиции	**3 557 071**		**18 247 775**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.4 (в базисном уровне цен)							**17 339**		
		в том числе									
		оплата труда							7 426		
		эксплуатация машин и механизмов							7 491		
		материальные ресурсы							2 422		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 550		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 866		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 190		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 557 071		
		Итого по подразделу 1.4 (в базисном уровне цен)							**3 586 466**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 247 775
		Подраздел 1.5. Лифтовое оборудование Лф-6									

17	м03-05-005-01	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					3 154,16	1,13	3 564	35,45	126 344
		3 ЭМ					508,52	1,13	575		
		2 в т.ч. ОТм					13,28	1,13	*15*	35,45	*532*
		4 М					1 664,43	1,13	1 881		
		ЗТ	*чел-ч*	356	1,13	402,28					
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	1,13	1,1978					
		Итого по расценке					5 327,11		6 020		
		ФОТ							3 579		126 876
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			3 293		116 726
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			1 754		62 169
		Всего по позиции						11067			
18	м03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-3		-3					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -3=3-6									
		1 ОТ					200,45	1,13	- 680	35,45	- 24 106
		3 ЭМ					24,99	1,13	- 85		
		2 в т.ч. ОТм					1,76	1,13	*- 6*	35,45	*- 213*
		4 М					177,06	1,13	- 600		
		ЗТ	*чел-ч*	23,2	1,13	-78,648					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,13	-0,4746					
		Итого по расценке					402,50		- 1 365		
		ФОТ							- 686		- 24 319
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 631		- 22 373
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 336		- 11 916
		Всего по позиции						-2332			
19	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-2,5		-2,5					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -2,5=18,5-21									
		1 ОТ					55,06	1,13	- 156	35,45	- 5 530
		4 М					1,10	1,13	- 3		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-17,7975					
		Итого по расценке					56,16		- 159		
		ФОТ							- 156		- 5 530
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 144		- 5 088
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 76		- 2 710
		Всего по позиции						-379			
20	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: ЛФ-6 Грузовой (подъемник) Type Group 1 *5 889 197,43 = [6 779 842,78 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	5 889 197,43		1 147 992	5,13	5 889 197
							Всего по позиции		**1 147 992**		**5 889 197**

Итого прямые затраты по подразделу 1.5 (в базисном уровне цен)	**4 496**
в том числе	
оплата труда	2 728
эксплуатация машин и механизмов	490
материальные ресурсы	1 278
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	2 737
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	2 518
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1 342
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	1 147 992
Итого по подразделу 1.5 (в базисном уровне цен)	**1 156 348**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	5 889 197

Подраздел 1.6. Лифтовое оборудование Лф-7

21	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					

	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					12 900,24	1,13	14 577	35,45	516 755
		3 ЭМ					9 150,30	1,13	10 340		
		2 в т.ч. ОТм					1 383,32	1,13	*1 563*	35,45	*55 408*
		4 М					3 249,59	1,13	3 672		
		ЗТ	*чел-ч*	1476	1,13	1667,88					
		ЗТм	*чел-ч*	103,2	1,13	116,616					
		Итого по расценке					25 300,13		28 589		
		ФОТ							16 140		572 163
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			14 849		526 390
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			7 909		280 360
		Всего по позиции						51347			
22	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -8=4-12									
		1 ОТ					480,70	1,13	- 4 346	35,45	- 154 066
		3 ЭМ					360,18	1,13	- 3 256		
		2 в т.ч. ОТм					55,49	1,13	*- 502*	35,45	*- 17 796*
		4 М					149,62	1,13	- 1 353		
		ЗТ	*чел-ч*	55	1,13	-497,2					
		ЗТм	*чел-ч*	4,15	1,13	-37,516					
		Итого по расценке					990,50		- 8 955		
		ФОТ							- 4 848		- 171 862
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 4 460		- 158 113
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 2 376		- 84 212
		Всего по позиции						-15791			
23	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-32,6		-32,6					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -32,6=11,4-44									
		1 ОТ					116,24	1,13	- 4 282	35,45	- 151 797
		4 М					2,32	1,13	- 85		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,13	-489,9454					
		Итого по расценке					118,56		- 4 367		
		ФОТ							- 4 282		- 151 797
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 3 939		- 139 653
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 2 098		- 74 381
		Всего по позиции						-10404			
24	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ЛФ-7 Пассажирский Evolution® 300 *14 121 733,12 = [16 257 415,62 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	14 121 733,12		2 752 774	5,13	14 121 733
								Всего по позиции	**2 752 774**		**14 121 733**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.6 (в базисном уровне цен)							**15 267**		
		в том числе									
		оплата труда							5 949		
		эксплуатация машин и механизмов							7 084		
		материальные ресурсы							2 234		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 010		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 450		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 435		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							2 752 774		
		Итого по подразделу 1.6 (в базисном уровне цен)							**2 777 926**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 121 733
		Подраздел 1.7. Лифтовое оборудование Лф-8									
25	м03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					7 888,32	1,13	8 914	35,45	316 001
		3 ЭМ					5 125,35	1,13	5 792		
		2 в т.ч. ОТм					781,71	1,13	*883*	35,45	*31 302*
		4 М					2 287,68	1,13	2 585		
		ЗТ	*чел-ч*	913	1,13	1031,69					
		ЗТм	*чел-ч*	58,26	1,13	65,8338					
		Итого по расценке					15 301,35		17 291		
		ФОТ							9 797		347 303
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			9 013		319 519
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			4 801		170 178

		Всего по позиции						31105			
26	м03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	-5		-5					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -5=4-9									
		1 ОТ					402,04	1,13	- 2 272	35,45	- 80 542
		3 ЭМ					289,51	1,13	- 1 636		
		2 в т.ч. ОТм					44,53	1,13	*- 252*	35,45	*- 8 933*
		4 М					135,57	1,13	- 766		
		ЗТ	*чел-ч*	46	1,13	-259,9					
		ЗТм	*чел-ч*	3,33	1,13	-18,8145					
		Итого по расценке					827,12		- 4 674		
		ФОТ							- 2 524		- 89 475
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 2 322		- 82 317
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 1 237		- 43 843
		Всего по позиции						-8233			
27	м03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-18,17		-18,17					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -18,17=10,83-29									
		1 ОТ					90,02	1,13	- 1 848	35,45	- 65 512
		4 М					1,80	1,13	- 37		
		ЗТ	*чел-ч*	10,3	1,13	-211,48063					
		Итого по расценке					91,82		- 1 885		
		ФОТ							- 1 848		- 65 512
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 1 700		- 60 271
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 906		- 32 101
		Всего по позиции						-4491			
28	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ЛФ-8 Пассажирский Basic *18 009 340,34 = [20 732 960,21 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	18 009 340,34		3 510 593	5,13	18 009 340
							Всего по позиции		**3 510 593**		**18 009 340**

Итого прямые затраты по подразделу 1.7 (в базисном уровне цен)	**10 732**
в том числе	
оплата труда	4 794
эксплуатация машин и механизмов	4 156
материальные ресурсы	1 782
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	5 425
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	4 991
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	2 658
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	3 510 593
Итого по подразделу 1.7 (в базисном уровне цен)	**3 528 974**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	18 009 340

Подраздел 1.8. Инвалидная платформа Пд-1

29	м03-05-005-02	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.) *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					891,48	1,13	1 007	35,45	35 698
		3 ЭМ					171,68	1,13	194		
		2 в т.ч. ОТм					12,70	1,13	*14*	35,45	*496*
		4 М					476,16	1,13	538		
		ЗТ	*чел-ч*	102	1,13	115,26					
		ЗТм	*чел-ч*	1,01	1,13	1,1413					
		Итого по расценке					1 539,32		1 739		
		ФОТ							1 021		36 194
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			939		33 298
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			500		17 735
		Всего по позиции						3178			
30	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-6,3		-6,3					

	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		Объем: -6,3=0,7-7									
		1 ОТ					55,06	1,13	- 392	35,45	- 13 896
		4 М					1,10	1,13	- 8		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-44,8497					
		Итого по расценке					56,16		- 400		
		ФОТ							- 392		- 13 896
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 361		- 12 784
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 192		- 6 809
		Всего по позиции						-953			
31	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Пд-1 Подъемник для инвалидов RPSP *1 859 869,78 = [2 141 144,84 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	1 859 869,78		362 548	5,13	1 859 870
							Всего по позиции		**362 548**		**1 859 870**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.8 (в базисном уровне цен)							**1 339**		
		в том числе									
		оплата труда							615		
		эксплуатация машин и механизмов							194		
		материальные ресурсы							530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							629		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							578		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							308		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							362 548		
		Итого по подразделу 1.8 (в базисном уровне цен)							**364 773**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 859 870
		Подраздел 1.9. Инвалидная платформа Пд-2									
32	м03-05-005-02	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.) *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		1 ОТ					891,48	1,13	1 007	35,45	35 698
		3 ЭМ					171,68	1,13	194		
		2 в т.ч. ОТм					12,70	1,13	*14*	35,45	*496*
		4 М					476,16	1,13	538		
		ЗТ	*чел-ч*	102	1,13	115,26					
		ЗТм	*чел-ч*	1,01	1,13	1,1413					
		Итого по расценке					1 539,32		1 739		
		ФОТ							1 021		36 194
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			939		33 298
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			500		17 735
		Всего по позиции						3178			
33	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к: М)*1,13; ЭМ)*1,13; ОТм)*1,13; ОТ)*1,13; ЗТ)*1,13; ЗТм)*1,13*	*м*	-6,07		-6,07					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
		Объем: -6,07=0,93-7									
		1 ОТ					55,06	1,13	- 378	35,45	- 13 400
		4 М					1,10	1,13	- 8		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-43,21233					
		Итого по расценке					56,16		- 386		
		ФОТ							- 378		- 13 400
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 348		- 12 328
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 185		- 6 566
		Всего по позиции						-919			
34	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Пд-2 Подъемник для инвалидов RPSP *1 883 003,06 = [2 167 776,65 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	1 883 003,06		367 057	5,13	1 883 003
							Всего по позиции		**367 057**		**1 883 003**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.9 (в базисном уровне цен)							**1 353**		
		в том числе									
		оплата труда							629		
		эксплуатация машин и механизмов							194		
		материальные ресурсы							530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							643		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							591		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							315		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							367 057		
		Итого по подразделу 1.9 (в базисном уровне цен)							**369 316**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 883 003
		Подраздел 1.10. Инвалидная платформа Пд-3									

35	м03-05-005-02	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.) *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
	1	ОТ					891,48	1,13	1 007	35,45	35 698
	3	ЭМ					171,68	1,13	194		
	2	в т.ч. ОТм					12,70	1,13	*14*	35,45	*496*
	4	М					476,16	1,13	538		
		ЗТ	*чел-ч*	102	1,13	115,26					
		ЗТм	*чел-ч*	1,01	1,13	1,1413					
		Итого по расценке					1 539,32		1 739		
		ФОТ							1 021		36 194
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	*%*	92		92			939		33 298
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	*%*	49		49			500		17 735
		Всего по позиции						3178			
36	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-6,42		-6,42					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе* Объем: -6,42=0,58-7									
	1	ОТ					55,06	1,13	- 399	35,45	- 14 145
	4	М					1,10	1,13	- 8		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-45,70398					
		Итого по расценке					56,16		- 407		
		ФОТ							- 399		- 14 145
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	*%*	92		92			- 367		- 13 013
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	*%*	49		49			- 196		- 6 931
		Всего по позиции						-970			
37	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Пд-3 Подъемник для инвалидов RPSP *1 836 739,32 = [2 114 516,27 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	1 836 739,32		358 039	5,13	1 836 739
		Всего по позиции							**358 039**		**1 836 739**
		Итого прямые затраты по подразделу 1.10 (в базисном уровне цен)							**1 332**		
		в том числе									
		оплата труда							608		
		эксплуатация машин и механизмов							194		
		материальные ресурсы							530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							622		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							572		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							304		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							358 039		
		Итого по подразделу 1.10 (в базисном уровне цен)							**360 247**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 836 739
		Подраздел 1.11. Инвалидная платформа Пд-4									
38	м03-05-005-02	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.) *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*									
	1	ОТ					891,48	1,13	1 007	35,45	35 698
	3	ЭМ					171,68	1,13	194		
	2	в т.ч. ОТм					12,70	1,13	*14*	35,45	*496*
	4	М					476,16	1,13	538		
		ЗТ	*чел-ч*	102	1,13	115,26					
		ЗТм	*чел-ч*	1,01	1,13	1,1413					
		Итого по расценке					1 539,32		1 739		
		ФОТ							1 021		36 194
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование	*%*	92		92			939		33 298
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	*%*	49		49			500		17 735
		Всего по позиции						3178			
39	м03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *Поправки к:* *М)*1,13;* *ЭМ)*1,13;* *ОТм)*1,13;* *ОТ)*1,13;* *ЗТ)*1,13;* *ЗТм)*1,13*	*м*	-6,26		-6,26					

	Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1	*Поправка: Сб.№м 3, п.1.3.33.1 Наименование: При монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе*								
		Объем: -6,26=0,74-7								
		1 ОТ					55,06	1,13	- 389	35,45	- 13 790
		4 М					1,10	1,13	- 8		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,13	-44,56494					
		Итого по расценке					56,16		- 397		
		ФОТ							- 389		- 13 790
	Пр/812-044.0-1	НР Подъемно-транспортное оборудование									
			%	92		92			- 358		- 12 687
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование									
			%	49		49			- 191		- 6 757
		Всего по позиции						-946			
40	ТЦ_67.1.01.03_77_77 03342145_25.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Пд-4 Подъемник для инвалидов А5000 *6 225 457,70 = [7 166 956,94 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	6 225 457,70		1 213 540	5,13	6 225 458
							Всего по позиции		**1 213 540**		**6 225 458**

Итого прямые затраты по подразделу 1.11 (в базисном уровне цен)	**1 342**
в том числе	
оплата труда	618
эксплуатация машин и механизмов	194
материальные ресурсы	530
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	632
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	581
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	309
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	1 213 540
Итого по подразделу 1.11 (в базисном уровне цен)	**1 215 772**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	6 225 458
Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**91 982**
в том числе	
оплата труда	40 124
эксплуатация машин и механизмов	35 526
материальные ресурсы	16 332
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	45 266
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	41 643
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	22 182
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	21 265 945
Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**21 421 752**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	109 094 298

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете		**91 982**	**1 941 140**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда		40 124	1 422 397
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	10,97	35 526	389 720
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	7,90	16 332	129 023
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)		45 266	1 604 677
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы		41 643	1 476 304
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль		22 182	786 289
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование	5,13	21 265 945	109 094 298
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		**21 421 752**	**113 298 031**
	в том числе			
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			109 094 298

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-34 искл

Вертикальный транспорт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС7.2)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 20 852,54	- 20 852,54	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	- 185,49	- 185,49	тыс. руб.
Оборудование	- 20 667,05	- 20 667,05	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 6 420,36	- 6 420,36	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 57,69	- 57,69	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-34-Лифты									
		Раздел: Лифты									
1	м03-05-004-2	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	*1 лифт*	-1	14 097,20						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 974,52		- 6 974,52		1	- 6 974,52	
		Эксплуатация машин			5 205,81		- 5 205,81		1	- 5 205,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			648,68		*- 648,68*		1	*- 648,68*	
		Материальные ресурсы			1 916,87		- 1 916,87		1	- 1 916,87	
		НР от ФОТ	%	80			- 6 098,56	80		- 6 098,56	
		СП от ФОТ	%	60			- 4 573,92	60		- 4 573,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	798							- 798,00
1,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-9	0,00		0,00		1	0,00	
							- 24 769,68			**- 24 769,68**	**- 798,00**
2	м03-05-004-7	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	*1 остановка*	1	696,55						
		Зарплата			371,45		371,45		1	371,45	
		Эксплуатация машин			143,23		143,23		1	143,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,70		*7,70*		1	*7,70*	
		Материальные ресурсы			181,87		181,87		1	181,87	
		НР от ФОТ	%	80			303,32	80		303,32	
		СП от ФОТ	%	60			227,49	60		227,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,5							42,50
							1 227,36			**1 227,36**	**42,50**
3	м03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	*1 М*	6,46	90,58						
		Зарплата			88,80		573,65		1	573,65	
		Материальные ресурсы			1,78		11,50		1	11,50	
		НР от ФОТ	%	80			458,92	80		458,92	
		СП от ФОТ	%	60			344,19	60		344,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,9							63,95
							1 388,26			**1 388,26**	**63,95**
4	прайс	Лифтовое оборудование LF 1 EVOLUTION 2	*ШТ*	-1	4 960 737,75		- 4 960 737,75		1	- 4 960 737,75	
		Объем: -1=-1									
							- 4 960 737,75			**- 4 960 737,75**	**0,00**
5	м03-05-005-1	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	*1 лифт*	-1	5 615,80						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			3 340,22		- 3 340,22		1	- 3 340,22	
		Эксплуатация машин			607,42		- 607,42		1	- 607,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,83		*- 7,83*		1	*- 7,83*	
		Материальные ресурсы			1 668,16		- 1 668,16		1	- 1 668,16	
		НР от ФОТ	%	80			- 2 678,44	80		- 2 678,44	
		СП от ФОТ	%	60			- 2 008,83	60		- 2 008,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	377							- 377,00
5,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-1,5	0,00		0,00		1	0,00	
							- 10 303,07			**- 10 303,07**	**- 377,00**
6	м03-05-005-5	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	*1 М*	4,91	56,16						
		Зарплата			55,06		270,34		1	270,34	
		Материальные ресурсы			1,10		5,40		1	5,40	
		НР от ФОТ	%	80			216,27	80		216,27	
		СП от ФОТ	%	60			162,20	60		162,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,3							30,93
							654,21			**654,21**	**30,93**

7	м03-05-005-4	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	*1 остановка*							
			а	3	419,03					
		Зарплата			211,68	635,04		1	635,04	
		Эксплуатация машин			30,06	90,18		1	90,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	*3,24*		1	*3,24*	
		Материальные ресурсы			177,29	531,87		1	531,87	
		НР от ФОТ	%	80		510,62	80		510,62	
		СП от ФОТ	%	60		382,97	60		382,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,5						73,50
						2 150,68			**2 150,68**	**73,50**
8	прайс	Лифтовое оборудование LF 2 BKG Объем: -1=-1	*ШТ*	-1	710 449,45	- 710 449,45		1	- 710 449,45	
						- 710 449,45			**- 710 449,45**	**0,00**
9	м03-05-001-2	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м Объем: -1=-1	*1 лифт*	-1	23 239,57					
		Зарплата			12 034,98	- 12 034,98		1	- 12 034,98	
		Эксплуатация машин			8 270,12	- 8 270,12		1	- 8 270,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 177,20	*- 1 177,20*		1	*- 1 177,20*	
		Материальные ресурсы			2 934,47	- 2 934,47		1	- 2 934,47	
		НР от ФОТ	%	80		- 10 569,74	80		- 10 569,74	
		СП от ФОТ	%	60		- 7 927,31	60		- 7 927,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	1377						- 1 377,00
9,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-9,2	0,00	0,00		1	0,00	
						- 41 736,62			**- 41 736,62**	**- 1 377,00**
10	м03-05-001-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	*1 остановка*							
			а	9	960,66					
		Зарплата			472,83	4 255,47		1	4 255,47	
		Эксплуатация машин			350,83	3 157,47		1	3 157,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			49,55	*445,95*		1	*445,95*	
		Материальные ресурсы			137,00	1 233,00		1	1 233,00	
		НР от ФОТ	%	80		3 761,14	80		3 761,14	
		СП от ФОТ	%	60		2 820,85	60		2 820,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,1						486,90
						15 227,93			**15 227,93**	**486,90**
11	м03-05-001-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг								
			1 М	25,32	91,82					
		Зарплата			90,02	2 279,31		1	2 279,31	
		Материальные ресурсы			1,80	45,58		1	45,58	
		НР от ФОТ	%	80		1 823,45	80		1 823,45	
		СП от ФОТ	%	60		1 367,59	60		1 367,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,3						260,80
						5 515,93			**5 515,93**	**260,80**
12	прайс	Лифтовое оборудование LF 2 BKG Объем: -1=-1	*ШТ*	-1	2 313 553,98	- 2 313 553,98		1	- 2 313 553,98	
						- 2 313 553,98			**- 2 313 553,98**	**0,00**
14	м03-05-004-2	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг Объем: -1=-1	*1 лифт*	-1	14 097,20					
		Зарплата			6 974,52	- 6 974,52		1	- 6 974,52	
		Эксплуатация машин			5 205,81	- 5 205,81		1	- 5 205,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			648,68	*- 648,68*		1	*- 648,68*	
		Материальные ресурсы			1 916,87	- 1 916,87		1	- 1 916,87	
		НР от ФОТ	%	80		- 6 098,56	80		- 6 098,56	
		СП от ФОТ	%	60		- 4 573,92	60		- 4 573,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	798						- 798,00
14,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-9	0,00	0,00		1	0,00	
						- 24 769,68			**- 24 769,68**	**- 798,00**
15	м03-05-004-7	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	*1 остановка*							
			а	1	696,55					
		Зарплата			371,45	371,45		1	371,45	
		Эксплуатация машин			143,23	143,23		1	143,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,70	*7,70*		1	*7,70*	
		Материальные ресурсы			181,87	181,87		1	181,87	
		НР от ФОТ	%	80		303,32	80		303,32	
		СП от ФОТ	%	60		227,49	60		227,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,5						42,50
						1 227,36			**1 227,36**	**42,50**
16	м03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	*1 М*	4	90,58					
		Зарплата			88,80	355,20		1	355,20	
		Материальные ресурсы			1,78	7,12		1	7,12	
		НР от ФОТ	%	80		284,16	80		284,16	
		СП от ФОТ	%	60		213,12	60		213,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,9						39,60
						859,60			**859,60**	**39,60**
17	прайс	Лифтовое оборудование LF 4 EVOLUTION BLUE Объем: -1=-1	*ШТ*	-1	3 064 121,61	- 3 064 121,61		1	- 3 064 121,61	
						- 3 064 121,61			**- 3 064 121,61**	**0,00**
19	м03-05-005-1	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м Объем: -2=-2	*1 лифт*	-2	5 615,80					
		Зарплата			3 340,22	- 6 680,44		1	- 6 680,44	
		Эксплуатация машин			607,42	- 1 214,84		1	- 1 214,84	

		в т.ч. зарплата машинистов			7,83	*- 15,66*		1	*- 15,66*	
		Материальные ресурсы			1 668,16	- 3 336,32		1	- 3 336,32	
		НР от ФОТ	%	80		- 5 356,88	80		- 5 356,88	
		СП от ФОТ	%	60		- 4 017,66	60		- 4 017,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	377						- 754,00
19,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-3	0,00	0,00		1	0,00	
						- 20 606,14			**- 20 606,14**	**- 754,00**
20	м03-05-005-5	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок								
			1 М	79,02	56,16					
		Зарплата			55,06	4 350,84		1	4 350,84	
		Материальные ресурсы			1,10	86,92		1	86,92	
		НР от ФОТ	%	80		3 480,67	80		3 480,67	
		СП от ФОТ	%	60		2 610,50	60		2 610,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,3						497,83
						10 528,93			**10 528,93**	**497,83**
21	м03-05-005-4	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	*1 остановка*	8	419,03					
		Зарплата			211,68	1 693,44		1	1 693,44	
		Эксплуатация машин			30,06	240,48		1	240,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	*8,64*		1	*8,64*	
		Материальные ресурсы			177,29	1 418,32		1	1 418,32	
		НР от ФОТ	%	80		1 361,66	80		1 361,66	
		СП от ФОТ	%	60		1 021,25	60		1 021,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,5						196,00
						5 735,15			**5 735,15**	**196,00**
22	прайс	Лифтовое оборудование LF 5.6 BKG Объем: -2=-2	*ШТ*	-2	691 095,04	- 1 382 190,08		1	- 1 382 190,08	
						- 1 382 190,08			**- 1 382 190,08**	**0,00**
24	м03-05-004-2	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг Объем: -1=-1	*1 лифт*	-1	14 097,20					
		Зарплата			6 974,52	- 6 974,52		1	- 6 974,52	
		Эксплуатация машин			5 205,81	- 5 205,81		1	- 5 205,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			648,68	*- 648,68*		1	*- 648,68*	
		Материальные ресурсы			1 916,87	- 1 916,87		1	- 1 916,87	
		НР от ФОТ	%	80		- 6 098,56	80		- 6 098,56	
		СП от ФОТ	%	60		- 4 573,92	60		- 4 573,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	798						- 798,00
24,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-9	0,00	0,00		1	0,00	
						- 24 769,68			**- 24 769,68**	**- 798,00**
25	м03-05-004-7	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	*1 остановка*	2	696,55					
		Зарплата			371,45	742,90		1	742,90	
		Эксплуатация машин			143,23	286,46		1	286,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,70	*15,40*		1	*15,40*	
		Материальные ресурсы			181,87	363,74		1	363,74	
		НР от ФОТ	%	80		606,64	80		606,64	
		СП от ФОТ	%	60		454,98	60		454,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,5						85,00
						2 454,72			**2 454,72**	**85,00**
26	м03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	*1 М*	10,8	90,58					
		Зарплата			88,80	959,04		1	959,04	
		Материальные ресурсы			1,78	19,22		1	19,22	
		НР от ФОТ	%	80		767,23	80		767,23	
		СП от ФОТ	%	60		575,42	60		575,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,9						106,92
						2 320,91			**2 320,91**	**106,92**
27	прайс	Лифтовое оборудование LF 7 EVOLUTION 2	*ШТ*	-1	2 864 019,84	- 2 864 019,84		1	- 2 864 019,84	
						- 2 864 019,84			**- 2 864 019,84**	**0,00**
29	м03-05-005-1	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м								
			1 лифт	-1	5 615,80					
		Зарплата			3 340,22	- 3 340,22		1	- 3 340,22	
		Эксплуатация машин			607,42	- 607,42		1	- 607,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,83	*- 7,83*		1	*- 7,83*	
		Материальные ресурсы			1 668,16	- 1 668,16		1	- 1 668,16	
		НР от ФОТ	%	80		- 2 678,44	80		- 2 678,44	
		СП от ФОТ	%	60		- 2 008,83	60		- 2 008,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	377						- 377,00
29,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-1,5	0,00	0,00		1	0,00	
						- 10 303,07			**- 10 303,07**	**- 377,00**
30	м03-05-005-5	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок								
			1 М	31,66	56,16					
		Зарплата			55,06	1 743,20		1	1 743,20	
		Материальные ресурсы			1,10	34,83		1	34,83	
		НР от ФОТ	%	80		1 394,56	80		1 394,56	
		СП от ФОТ	%	60		1 045,92	60		1 045,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,3						199,46
						4 218,51			**4 218,51**	**199,46**
31	м03-05-005-4	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	*1 остановка*	2	419,03					
		Зарплата			211,68	423,36		1	423,36	

		Эксплуатация машин			30,06		60,12		1	60,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		*2,16*		1	*2,16*	
		Материальные ресурсы			177,29		354,58		1	354,58	
		НР от ФОТ	%	80			340,42	80		340,42	
		СП от ФОТ	%	60			255,31	60		255,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,5							49,00
							1 433,79			**1 433,79**	**49,00**
32	прайс	Лифтовое оборудование LF 8 BKG	*ШТ*	-1	1 523 193,34		- 1 523 193,34		1	- 1 523 193,34	
							- 1 523 193,34			**- 1 523 193,34**	**0,00**
Итого по разделу: Лифты							**- 16 920 580,65**			**- 16 920 580,65**	**- 3 104,11**
		Раздел: Инвалидные платформы									
29	м03-05-005-2	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м									
			1 лифт	-9	1 636,01						
		Зарплата			943,92		- 8 495,28		1	- 8 495,28	
		Эксплуатация машин			214,88		- 1 933,92		1	- 1 933,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,43		*- 66,87*		1	*- 66,87*	
		Материальные ресурсы			477,21		- 4 294,89		1	- 4 294,89	
		НР от ФОТ	%	80			- 6 849,72	80		- 6 849,72	
		СП от ФОТ	%	60			- 5 137,29	60		- 5 137,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	108							- 972,00
29,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-9,9	0,00		0,00		1	0,00	
							- 26 711,10			**- 26 711,10**	**- 972,00**
30	прайс	A-1 RPSP	*ШТ*	-6	394 647,52		- 2 367 885,12		1	- 2 367 885,12	
							- 2 367 885,12			**- 2 367 885,12**	**0,00**
31	прайс	A-2 SUPRA	*ШТ*	-3	493 633,12		- 1 480 899,36		1	- 1 480 899,36	
							- 1 480 899,36			**- 1 480 899,36**	**0,00**
Итого по разделу: Инвалидные платформы							**- 3 875 495,58**			**- 3 875 495,58**	**- 972,00**
		Раздел: Демонтажные работы									
		Подраздел: Лифт больничный									
32	м03-05-004-1	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг	*1 лифт*	-2	11 912,02						
		Объем: -2=-2									
		Зарплата			5 934,46	)*0,7	- 8 308,24		1	- 8 308,24	
		Эксплуатация машин			4 174,62	)*0,7	- 5 844,47		1	- 5 844,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			535,01	)*0,7	*- 749,01*		1	*- 749,01*	
		НР от ФОТ	%	80			- 7 245,80	80		- 7 245,80	
		СП от ФОТ	%	60			- 5 434,35	60		- 5 434,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	679		)*0,7					- 950,60
							- 26 832,86			**- 26 832,86**	**- 950,60**
33	м03-05-004-6	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 500 кг	*1 остановка*	2	634,28						
		Зарплата			361,84	)*0,7	506,58		1	506,58	
		Эксплуатация машин			90,76	)*0,7	127,06		1	127,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*0,7	*6,62*		1	*6,62*	
		НР от ФОТ	%	80			410,56	80		410,56	
		СП от ФОТ	%	60			307,92	60		307,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	41,4		)*0,7					57,96
							1 352,12			**1 352,12**	**57,96**
Итого по подразделу: Лифт больничный							**- 25 480,74**			**- 25 480,74**	**- 892,64**
		Подраздел: Лифт пассажирский КОНЕ (500кг, 1м/с, 4 остановки)									
Итого по подразделу: Лифт пассажирский КОНЕ (500кг, 1м/с, 4 остановки)							**0,00**			**0,00**	**0,00**
		Подраздел: Лифт пассажирский КМЗ (400кг, 0,1м/с, 5 остановок)									
36	м03-05-001-1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м									
			1 лифт	-1	17 523,19						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			9 046,08	)*0,7	- 6 332,26		1	- 6 332,26	
		Эксплуатация машин			6 166,27	)*0,7	- 4 316,39		1	- 4 316,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			891,95	)*0,7	*- 624,37*		1	*- 624,37*	
		НР от ФОТ	%	80			- 5 565,30	80		- 5 565,30	
		СП от ФОТ	%	60			- 4 173,98	60		- 4 173,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	1047		)*0,7					- 732,90
							- 20 387,93			**- 20 387,93**	**- 732,90**
37	м03-05-001-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	*1 остановка*	4	960,66						
		Зарплата			472,83	)*0,7	1 323,92		1	1 323,92	
		Эксплуатация машин			350,83	)*0,7	982,32		1	982,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			49,55	)*0,7	*138,74*		1	*138,74*	
		НР от ФОТ	%	80			1 170,13	80		1 170,13	
		СП от ФОТ	%	60			877,60	60		877,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,1		)*0,7					151,48
							4 353,97			**4 353,97**	**151,48**
Итого по подразделу: Лифт пассажирский КМЗ (400кг, 0,1м/с, 5 остановок)							**- 16 033,96**			**- 16 033,96**	**- 581,42**
		Подраздел: Лифт пассажирский КОНЕ (320кг, 0,57м/с, 4 остановки)									

38	м03-05-001-1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	*1 лифт*	-1	17 523,19						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			9 046,08	)*0,7	- 6 332,26		1	- 6 332,26	
		Эксплуатация машин			6 166,27	)*0,7	- 4 316,39		1	- 4 316,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			891,95	)*0,7	*- 624,37*		1	*- 624,37*	
		НР от ФОТ	%	80			- 5 565,30	80		- 5 565,30	
		СП от ФОТ	%	60			- 4 173,98	60		- 4 173,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	1047		)*0,7					- 732,90
							- 20 387,93			**- 20 387,93**	**- 732,90**
39	м03-05-001-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	*1 остановка*	5	960,66						
		Зарплата			472,83	)*0,7	1 654,91		1	1 654,91	
		Эксплуатация машин			350,83	)*0,7	1 227,91		1	1 227,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			49,55	)*0,7	*173,43*		1	*173,43*	
		НР от ФОТ	%	80			1 462,67	80		1 462,67	
		СП от ФОТ	%	60			1 097,00	60		1 097,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,1		)*0,7					189,35
							5 442,49			**5 442,49**	**189,35**
Итого по подразделу: Лифт пассажирский КОНЕ (320кг, 0,57м/с, 4 остановки)							**- 14 945,44**			**- 14 945,44**	**- 543,55**
Итого по разделу: Демонтажные работы							**- 56 460,14**			**- 56 460,14**	**- 2 017,61**
Итого по локальной смете: 02-01-34-Лифты							**- 20 852 536,37**			**- 20 852 536,37**	**- 6 093,72**

Прямые затраты	- 20 771 774,62
Стоимость материальных ресурсов (всего)	- 20 682 227,32
Стоимость материалов (всего)	- 15 176,79
Стоимость оборудования (всего)	- 20 667 050,53
ЗП машинистов	- 4 409,60
Основная ЗП рабочих	- 53 277,36
Строительные работы с НР и СП	
Монтажные работы с НР и СП	- 185 485,84
Трудозатраты строителей	- 6 093,72
Трудозатраты машинистов	- 326,64
Накладные расходы	- 46 149,56
Сметная прибыль	- 34 612,19
Всего с НР и СП	- 20 852 536,37

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-35

02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ2.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	11 646,19	1 602,78	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	990,09 27,93 тыс. руб.
строительных работ	3 593,34	454,85	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 730,82 чел.-ч.
монтажных работ	2 636,29	92,07	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	16,64 чел.-ч.
оборудования	5 416,56	1 055,86	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	м10-04-100-06	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	*ШТ*	3		3					
	1	ОТ					67,34		202	35,45	7 161
	4	М					183,22		550		
		ЗТ	*чел-ч*	7		21					
		Итого по расценке					250,56		752		
		ФОТ							202		7 161
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			192		6 803
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			107		3 795
								Всего по позиции	**1 051**		
2	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20085-AR *190 048,29 = [218 790 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	190 048,29		111 139	5,13	570 145
								Всего по позиции	**111 139**		**570 145**
3	м10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	*ШТ*	3		3					
	1	ОТ					76,96		231	35,45	8 189
	4	М					12,93		39		
		ЗТ	*чел-ч*	8		24					
		Итого по расценке					89,89		270		
		ФОТ							231		8 189
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			219		7 780
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			122		4 340
								Всего по позиции	**611**		
4	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet *31 674,72 = [36 465 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	31 674,72		18 523	5,13	95 024
								Всего по позиции	**18 523**		**95 024**
5	м10-04-100-06	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	*ШТ*	1		1					
	1	ОТ					67,34		67	35,45	2 375
	4	М					183,22		183		
		ЗТ	*чел-ч*	7		7					
		Итого по расценке					250,56		250		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			64		2 256
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			36		1 259
								Всего по позиции	**350**		

6	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения *42 312,99 = [48 712,14 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	42 312,99	8 248	5,13	42 313
					Всего по позиции		**8 248**		**42 313**
7	м11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				8,90	9	35,45	319
		3 ЭМ				0,66	1		
		ЗТ	*чел-ч*	1,03	1,03				
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	0,01				
		Итого по расценке				9,56	10		
		ФОТ					9		319
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		8		287
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		4		147
					Всего по позиции		**22**		
8	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток, 16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP *7 951,90 = [9 154,5 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	7 951,90	1 550	5,13	7 952
					Всего по позиции		**1 550**		**7 952**
9	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar SPC-20G - Коннектор powerCON (out) *2 767,00 = [3 185,46 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	2 767,00	1 618	5,13	8 301
					Всего по позиции		**1 618**		**8 301**
10	м10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	*ШТ*	11	11				
		Объем: 11=1+1+9							
		1 ОТ				59,64	656	35,45	23 255
		3 ЭМ				22,50	248		
		2 в т.ч. ОТм				2,52	*28*	35,45	*993*
		4 М				22,43	247		
		ЗТ	*чел-ч*	6,2	68,2				
		ЗТм	*чел-ч*	0,25	2,75				
		Итого по расценке				104,57	1 151		
		ФОТ					684		24 248
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		616		21 823
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		315		11 154
					Всего по позиции		**2 082**		
11	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar SNSO-7208 - Оптический коммутатор *110 212,94 = [126 880,86 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	110 212,94	21 484	5,13	110 213
					Всего по позиции		**21 484**		**110 213**
12	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar SNA-1600 - Коммутатор на 16 портов *80 306,69 = [92 451,78 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	80 306,69	15 654	5,13	80 307
					Всего по позиции		**15 654**		**80 307**
13	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar SNA-8521A - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа в вызывными панелями Sonar SNA-8521C) *117 567,68 = [135 347,88 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	9	9	117 567,68	206 259	5,13	1 058 109
					Всего по позиции		**206 259**		**1 058 109**
14	м10-04-100-06	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	*ШТ*	9	9				
		1 ОТ				67,34	606	35,45	21 483
		4 М				183,22	1 649		
		ЗТ	*чел-ч*	7	63				
		Итого по расценке				250,56	2 255		
		ФОТ					606		21 483
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95		576		20 409
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53		321		11 386
					Всего по позиции		**3 152**		
15	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Sonar SNA-8521G - Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи SONAR *38 465,95 = [44 283,3 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	9	9	38 465,95	67 484	5,13	346 194
					Всего по позиции		**67 484**		**346 194**
16	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	*ШТ*	2	2				
		1 ОТ				103,14	206	35,45	7 303
		3 ЭМ				36,00	72		
		2 в т.ч. ОТм				4,02	*8*	35,45	*284*
		4 М				48,16	96		
		ЗТ	*чел-ч*	9,3	18,6				
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,8				
		Итого по расценке				187,30	374		
		ФОТ					214		7 587

	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		193		6 828
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		98		3 490
					Всего по позиции		**665**		
17	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности *40 032,41 = [46 086,66 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	40 032,41	15 607	5,13	80 065
					Всего по позиции		**15 607**		**80 065**
18	м11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				4,54	5	35,45	177
	3	ЭМ				4,17	4		
	2	в т.ч. ОТм				0,50	*1*	35,45	*35*
	4	М				23,20	23		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	0,52				
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	0,05				
		Итого по расценке				31,91	32		
		ФОТ					6		212
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		5		191
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		3		98
					Всего по позиции		**40**		
19	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar RPS-2100 - Полка усиленная для АКБ *4 014,49 = [4 621,62 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	4 014,49	782	5,13	4 014
					Всего по позиции		**782**		**4 014**
20	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	*100 ШТ*	0,04	0,04				
		Объем: 0,04=(3+1)/100							
	1	ОТ				54,42	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	6	0,24				
		Итого по расценке				54,42	2		
		ФОТ					2		71
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		2		64
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		1		33
					Всего по позиции		**5**		
21	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar SBP-001 - Фальшпанель в шкаф 19" 1U *1 642,66 = [1 891,08 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	1 642,66	961	5,13	4 928
					Всего по позиции		**961**		**4 928**
22	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar SBP-003 - Фальшпанель в шкаф 19" 3U *2 310,70 = [2 660,16 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	2 310,70	450	5,13	2 311
					Всего по позиции		**450**		**2 311**
23	м10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	*ШТ*	2	2				
	1	ОТ				125,06	250	35,45	8 863
	4	М				2,50	5		
		ЗТ	*чел-ч*	13	26				
		Итого по расценке				127,56	255		
		ФОТ					250		8 863
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95		238		8 420
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53		133		4 697
					Всего по позиции		**626**		
24	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar RACK - шкафы модельные *275 547,87 = [317 220 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	275 547,87	107 426	5,13	551 096
					Всего по позиции		**107 426**		**551 096**
25	м08-01-121-06	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12	*ШТ*	6	6				
		Объем: 6=1+5							
	1	ОТ				49,54	297	35,45	10 529
	4	М				96,20	577		
		ЗТ	*чел-ч*	5,15	30,9				
		Итого по расценке				145,74	874		
		ФОТ					297		10 529
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97		288		10 213
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		151		5 370
					Всего по позиции		**1 313**		
26	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar SBB-2425 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 10 шт. *63 917,36 = [73 583,82 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	63 917,36	12 459	5,13	63 917

							Всего по позиции		**12 459**	**63 917**
27	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт. *91 269,25 = [105 072,24 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	91 269,25	88 956	5,13	456 346
							Всего по позиции		**88 956**	**456 346**
28	м11-04-020-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	*ШТ*	2	2					
		1 ОТ				19,36	39	35,45	1 383	
		4 М				6,17	12			
		ЗТ	*чел-ч*	2,06	4,12					
		Итого по расценке				25,53	51			
		ФОТ					39		1 383	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		35		1 245	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		18		636	
							Всего по позиции		**104**	
29	ТЦ_103_64_6454107 010_30.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Sonar CABLE KIT 47U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 47U *343 992,72 = [396 016,02 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	343 992,72	67 055	5,13	343 993	
							Всего по позиции		**67 055**	**343 993**
30	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1	1					
		1 ОТ				295,80	296	35,45	10 493	
		4 М				5,92	6			
		Итого по расценке				301,72	302			
		ФОТ					296		10 493	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		266		9 444	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		136		4 827	
							Всего по позиции		**704**	
31	м10-06-068-01	Электрическая проверка: мультиплексора	*ШТ*	1	1					
		1 ОТ				976,14	976	35,45	34 599	
		4 М				19,52	20			
		Итого по расценке				995,66	996			
		ФОТ					976		34 599	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		878		31 139	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		449		15 916	
							Всего по позиции		**2 323**	
32	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	*Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т* SONAR SRM-7020 Пульт микрофонный *30 387,50 = [35 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	30 387,50	3 847	7,9	30 388	
							Всего по позиции		**3 847**	**30 388**
33	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	SONAR SRM-7020C Пульт микрофонный *30 387,50 = [35 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	30 387,50	3 847	7,9	30 388	
							Всего по позиции		**3 847**	**30 388**
34	м10-04-101-07	*Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)* Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	*ШТ*	565	565					
		Объем: 565=460+100+5								
		1 ОТ				18,14	10 249	35,45	363 327	
		4 М				12,63	7 136			
		ЗТ	*чел-ч*	2	1130					
		Итого по расценке				30,77	17 385			
		ФОТ					10 249		363 327	
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95		9 737		345 161	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53		5 432		192 563	
							Всего по позиции		**32 554**	
35	ТЦ_61.2.04.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель потолочный 3Вт Sonar SCS-103 *2 571,16 = [2 960 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	460	460	2 571,16	230 552	5,13	1 182 734	
							Всего по позиции		**230 552**	**1 182 734**
36	ТЦ_61.2.04.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель настенный 1.5Вт (3Вт) Sonar SWS-103W *2 968,99 = [3 418 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	100	100	2 968,99	57 875	5,13	296 899	
							Всего по позиции		**57 875**	**296 899**
37	ТЦ_61.2.04.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Рупорный громкоговоритель 10Вт Sonar SHS-10TA *5 031,13 = [5 792 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	5 031,13	4 904	5,13	25 156	

						Всего по позиции		**4 904**		**25 156**
38	м10-04-100-06	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	*ШТ*	3	3					
	1	ОТ				67,34		202	35,45	7 161
	4	М				183,22		550		
		ЗТ	*чел-ч*	7	21					
		Итого по расценке				250,56		752		
		ФОТ						202		7 161
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	*%*	95	95			192		6 803
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	*%*	53	53			107		3 795
						Всего по позиции		**1 051**		
39	ТЦ_61.2.07.04_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО 2S2 *16 868,86 = [19 420 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	16 868,86		3 288	5,13	16 869
						Всего по позиции		**3 288**		**16 869**
40	ТЦ_61.2.07.02_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ретранслятор РР-ПРО *8 125,20 = [9 354 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	8 125,20		4 752	5,13	24 376
						Всего по позиции		**4 752**		**24 376**
41	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	4	4					
		Объем: 4=1+3								
	1	ОТ				295,80		1 183	35,45	41 937
	4	М				5,92		24		
		Итого по расценке				301,72		1 207		
		ФОТ						1 183		41 937
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90			1 065		37 743
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46			544		19 291
						Всего по позиции		**2 816**		
42	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	*ШТ*	4	4					
		Объем: 4=1+3								
	1	ОТ				103,14		413	35,45	14 641
	3	ЭМ				36,00		144		
	2	в т.ч. ОТм				4,02		*16*	35,45	*567*
	4	М				48,16		193		
		ЗТ	*чел-ч*	9,3	37,2					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,6					
		Итого по расценке				187,30		750		
		ФОТ						429		15 208
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90			386		13 687
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46			197		6 996
						Всего по позиции		**1 333**		
43	ТЦ_62.4.02.03_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Блок питания БП12/2А *8 825,32 = [10 160 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	8 825,32		1 720	5,13	8 825
						Всего по позиции		**1 720**		**8 825**
44	ТЦ_62.4.02.03_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Блок питания БП12/0,5А *7 795,99 = [8 975 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	7 795,99		4 559	5,13	23 388
						Всего по позиции		**4 559**		**23 388**
45	м11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	*ШТ*	1	1					
	1	ОТ				45,63		46	35,45	1 631
	3	ЭМ				9,30		9		
	2	в т.ч. ОТм				0,89		*1*	35,45	*35*
	4	М				97,51		98		
		ЗТ	*чел-ч*	5,15	5,15					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	0,07					
		Итого по расценке				152,44		153		
		ФОТ						47		1 666
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	90	90			42		1 499
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	46	46			22		766
						Всего по позиции		**217**		
46	ТЦ_103_78_7804526 950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Блок управления БУ-32И *13 107,68 = [15 090 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	13 107,68		2 555	5,13	13 108
						Всего по позиции		**2 555**		**13 108**
47	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-ПРО исп.НЗ *29 044,50 = [34 170 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	18	18	29 044,50		66 177	7,9	522 801
						Всего по позиции		**66 177**		**522 801**
48	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-ПРО исп ДН3 *41 163,80 = [48 428 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	41 163,80		20 842	7,9	164 655
						Всего по позиции		**20 842**		**164 655**
49	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	2	2					

		1 ОТ				4,88	10	35,45	355
		4 М				0,41	1		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5	1				
		Итого по расценке				5,29	11		
		ФОТ					10		355
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		9		320
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		5		163
					Всего по позиции		**25**		
50	ТЦ_102_77_6454107 010_03.02.2022_02	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-12							
		531,49 = [625,28 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	2	531,49	135	7,9	1 063
					Всего по позиции		**135**		**1 063**
51	м08-02-399-01	*Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2*							
		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	*100 м*	0,4	0,4				
		Объем: 0,4=40/100							
		1 ОТ				26,51	11	35,45	390
		3 ЭМ				1,81	1		
		4 М				10,27	4		
		ЗТ	*чел-ч*	2,82	1,128				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,008				
		Итого по расценке				38,59	16		
		ФОТ					11		390
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		11		378
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		6		199
					Всего по позиции		**33**		
52	ТЦ_61.2.04.05_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75							
		267,06 = [314,18 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	51	51	267,06	1 724	7,9	13 620
		Объем: 51=50*1,02							
					Всего по позиции		**1 724**		**13 620**
53	ТЦ_61.2.04.05_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5							
		332,17 = [390,79 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	6262,8	6262,8	332,17	263 331	7,9	2 080 314
		Объем: 6262,8=6140*1,02							
					Всего по позиции		**263 331**		**2 080 314**
54	ТЦ_61.2.04.05_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75							
		280,77 = [330,31 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	51	51	280,77	1 813	7,9	14 319
		Объем: 51=50*1,02							
					Всего по позиции		**1 813**		**14 319**
55	ТЦ_61.2.04.05_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель 5-й категории Лоутокс КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52							
		396,43 = [466,39 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	20,4	20,4	396,43	1 024	7,9	8 087
		Объем: 20,4=20*1,02							
					Всего по позиции		**1 024**		**8 087**
56	м08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,2	0,2				
		Объем: 0,2=20/100							
		1 ОТ				231,62	46	35,45	1 631
		3 ЭМ				110,45	22		
		2 в т.ч. ОТм				9,54	*2*	35,45	*71*
		4 М				262,94	53		
		ЗТ	*чел-ч*	24,64	4,928				
		ЗТм	*чел-ч*	0,76	0,152				
		Итого по расценке				605,01	121		
		ФОТ					48		1 702
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		47		1 651
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		24		868
					Всего по позиции		**192**		
57	23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	*м*	20	20	13,49	270		
					Всего по позиции		**270**		
58	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	62,2	62,2				
		Объем: 62,2=(6200+20)/100							
		1 ОТ				178,98	11 133	35,45	394 665
		3 ЭМ				33,80	2 102		
		2 в т.ч. ОТм				2,26	*141*	35,45	*4 998*
		4 М				18,89	1 175		
		ЗТ	*чел-ч*	19,04	1184,288				
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	11,196				
		Итого по расценке				231,67	14 410		
		ФОТ					11 274		399 663
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		10 936		387 673
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		5 750		203 828
					Всего по позиции		**31 096**		
59	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	6324	6324	3,24	20 490		
		Объем: 6324=6200*1,02							
					Всего по позиции		**20 490**		

60	24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	*м*	20,4		20,4	3,43	70		
		Объем: 20,4=20*1,02								
							Всего по позиции	**70**		
61	20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	*100 ШТ*	124		124	59,20	7 341		
		Объем: 124=12400/100								
							Всего по позиции	**7 341**		
62	20.2.08.07-0047	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	*100 ШТ*	0,4		0,4	73,50	29		
		Объем: 0,4=40/100								
							Всего по позиции	**29**		
63	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	2488		2488	7,60	18 909		
		Объем: 2488=(12400*2+40*2)/10								
							Всего по позиции	**18 909**		
64	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	*100 ШТ*	248,8		248,8	10,00	2 488		
		Объем: 248,8=(12400*2+40*2)/100								
							Всего по позиции	**2 488**		
65	м08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	*100 м*	0,4		0,4				
		Объем: 0,4=40/100								
	1	ОТ					154,92	62	35,45	2 198
	4	М					51,53	21		
		ЗТ	*чел-ч*	16,29		6,516				
		ЗТм	*чел-ч*	0,01		0,004				
		Итого по расценке					206,45	83		
		ФОТ						62		2 198
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97		60		2 132
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51		32		1 121
							Всего по позиции	**175**		
66	20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	*м*	40		40	9,27	371		
							Всего по позиции	**371**		
67	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	150		150				
	1	ОТ					4,88	732	35,45	25 949
	4	М					0,41	62		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5		75				
		Итого по расценке					5,29	794		
		ФОТ						732		25 949
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		659		23 354
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		337		11 937
							Всего по позиции	**1 790**		
68	ТЦ_20.5.02.08_78_78 04526950_06.06.2022 _02	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66								
		2 627,35 = [3 091 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	150		150	2 627,35	49 886	7,9	394 103
							Всего по позиции	**49 886**		**394 103**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**505 850**		
		в том числе								
		оплата труда						27 929		
		эксплуатация машин и механизмов						2 603		
		материальные ресурсы						475 318		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						28 126		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						26 724		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						14 350		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						1 055 860		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**1 602 784**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 259 738
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								5 416 583
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								
		ВСЕГО прямые затраты по смете						**505 850**		**4 773 652**
		в том числе								
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда						27 929		990 085
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов						2 603	10,97	28 555
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы						475 318	7,90	3 755 012
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)						28 126		997 068
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы						26 724		947 303
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль						14 350		508 675
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование						1 055 860	5,13	5 416 562
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**1 602 784**		**11 646 192**
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 259 738
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								5 416 583

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-35

(локальный сметный расчет)

02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена			
Сметная стоимость	- 972,93	- 972,93	тыс.руб	-256,75	-716,17
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб		
Монтажные работы	- 256,75	- 256,75	тыс.руб		
Оборудование	- 716,17	- 716,17	тыс.руб		
Нормативная трудоемкость	- 4 274,70	- 4 274,70	чел.час.		
Средства на оплату труда	- 39,91	- 39,91	тыс.руб		

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией

Раздел: Монтажные работы

1	м10-04-100-6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Прибор управления оповещением 9401 /	*1 ШТ.*	-1	250,68				
		ЗП			67,34	- 67,34	1	- 67,34	
		МР			183,34	- 183,34	1	- 183,34	
		НР от ФОТ	%	92		- 61,95	92	- 61,95	
		СП от ФОТ	%	65		- 43,77	65	- 43,77	
		ЗТР	*чел-ч*	7		- 7,00			
		Всего по позиции				**- 356,40**		**- 356,40**	
2	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*1 сетевой элемент*	-1	301,72				
		ЗП			295,80	- 295,80	1	- 295,80	
		МР			5,92	- 5,92	1	- 5,92	
		НР от ФОТ	%	80		- 236,64	80	- 236,64	
		СП от ФОТ	%	60		- 177,48	60	- 177,48	
		ЗТР	*чел-ч*	20		- 20,00			
		Всего по позиции				**- 715,84**		**- 715,84**	
3	м10-04-100-6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок расширения 9402 /	*1 ШТ.*	-1	250,68				
		ЗП			67,34	- 67,34	1	- 67,34	
		МР			183,34	- 183,34	1	- 183,34	
		НР от ФОТ	%	92		- 61,95	92	- 61,95	
		СП от ФОТ	%	65		- 43,77	65	- 43,77	
		ЗТР	*чел-ч*	7		- 7,00			
		Всего по позиции				**- 356,40**		**- 356,40**	
4	м10-04-100-6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок связи 9501 /	*1 ШТ.*	-1	250,68				
		ЗП			67,34	- 67,34	1	- 67,34	
		МР			183,34	- 183,34	1	- 183,34	
		НР от ФОТ	%	92		- 61,95	92	- 61,95	
		СП от ФОТ	%	65		- 43,77	65	- 43,77	
		ЗТР	*чел-ч*	7		- 7,00			
		Всего по позиции				**- 356,40**		**- 356,40**	
5	м10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов	*1 ШТ.*	-1	482,75				
		ЗП			473,28	- 473,28	1	- 473,28	
		МР			9,47	- 9,47	1	- 9,47	
		НР от ФОТ	%	80		- 378,62	80	- 378,62	
		СП от ФОТ	%	60		- 283,97	60	- 283,97	
		ЗТР	*чел-ч*	32		- 32,00			
		Всего по позиции				**- 1 145,34**		**- 1 145,34**	
10	м10-04-100-6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Усилитель мощности 9154 /	*1 ШТ.*	-10	250,68				
		ЗП			67,34	- 673,40	1	- 673,40	
		МР			183,34	- 1 833,40	1	- 1 833,40	
		НР от ФОТ	%	92		- 619,53	92	- 619,53	
		СП от ФОТ	%	65		- 437,71	65	- 437,71	

		ЗТР	*чел-ч*	7		- 70,00		
		Всего по позиции				**- 3 564,04**		**- 3 564,04**
11	м10-06-080-3	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 60 кГц	*1 усилительный участок цепи*	-10	323,80			
		ЗП			317,45	- 3 174,50	1	- 3 174,50
		МР			6,35	- 63,50	1	- 63,50
		НР от ФОТ	*%*	100		- 3 174,50	100	- 3 174,50
		СП от ФОТ	*%*	65		- 2 063,43	65	- 2 063,43
		ЗТР	*чел-ч*	35		- 350,00		
		Всего по позиции				**- 8 475,93**		**- 8 475,93**
12	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок резервного питания 9716 /	*1 ШТ.*	-2	199,93			
		ЗП			112,01	- 224,02	1	- 224,02
		ЭМ			39,60	- 79,20	1	- 79,20
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 8,86*	1	*- 8,86*
		МР			48,32	- 96,64	1	- 96,64
		НР от ФОТ	*%*	80		- 186,30	80	- 186,30
		СП от ФОТ	*%*	60		- 139,73	60	- 139,73
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 20,20		
		Всего по позиции				**- 725,89**		**- 725,89**
13	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*1 ШТ.*	-7	199,93			
		ЗП			112,01	- 784,07	1	- 784,07
		ЭМ			39,60	- 277,20	1	- 277,20
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 31,01*	1	*- 31,01*
		МР			48,32	- 338,24	1	- 338,24
		НР от ФОТ	*%*	80		- 652,06	80	- 652,06
		СП от ФОТ	*%*	60		- 489,05	60	- 489,05
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 70,70		
		Всего по позиции				**- 2 540,62**		**- 2 540,62**
14	м11-04-008-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Сетевая панель 9717	*1 ШТ.*	-4	9,95			
		ЗП			8,90	- 35,60	1	- 35,60
		ЭМ			0,87	- 3,48	1	- 3,48
		МР			0,18	- 0,72	1	- 0,72
		НР от ФОТ	*%*	92		- 32,75	92	- 32,75
		СП от ФОТ	*%*	65		- 23,14	65	- 23,14
		ЗТР	*чел-ч*	1,03		- 4,12		
		Всего по позиции				**- 95,69**		**- 95,69**
15	м08-01-121-6	Аккумулятор/Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	*1 ШТ.*	-84	145,75			
		ЗП			49,54	- 4 161,36	1	- 4 161,36
		МР			96,21	- 8 081,64	1	- 8 081,64
		НР от ФОТ	*%*	95		- 3 953,29	95	- 3 953,29
		СП от ФОТ	*%*	65		- 2 704,88	65	- 2 704,88
		ЗТР	*чел-ч*	5,15		- 432,60		
		Всего по позиции				**- 18 901,17**		**- 18 901,17**
16	м10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговоритель рупорный Гр10.03 /	*1 ШТ.*	-20	30,77			
		ЗП			18,14	- 362,80	1	- 362,80
		МР			12,63	- 252,60	1	- 252,60
		НР от ФОТ	*%*	92		- 333,78	92	- 333,78
		СП от ФОТ	*%*	65		- 235,82	65	- 235,82
		ЗТР	*чел-ч*	2		- 40,00		
		Всего по позиции				**- 1 185,00**		**- 1 185,00**
17	м11-04-008-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Блок управления вентиляторами 9910 /	*1 ШТ.*	-2	9,95			
		ЗП			8,90	- 17,80	1	- 17,80
		ЭМ			0,87	- 1,74	1	- 1,74
		МР			0,18	- 0,36	1	- 0,36
		НР от ФОТ	*%*	92		- 16,38	92	- 16,38
		СП от ФОТ	*%*	65		- 11,57	65	- 11,57
		ЗТР	*чел-ч*	1,03		- 2,06		
		Всего по позиции				**- 47,85**		**- 47,85**
18	м10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговоритель АСР-0.3.1.5	*1 ШТ.*	-680	30,77			
		ЗП			18,14	- 12 335,20	1	- 12 335,20
		МР			12,63	- 8 588,40	1	- 8 588,40
		НР от ФОТ	*%*	92		- 11 348,38	92	- 11 348,38
		СП от ФОТ	*%*	65		- 8 017,88	65	- 8 017,88
		ЗТР	*чел-ч*	2		- 1 360,00		
		Всего по позиции				**- 40 289,86**		**- 40 289,86**
19	м11-04-008-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Блок сообщений 9311 /	*1 ШТ.*	-1	9,95			
		ЗП			8,90	- 8,90	1	- 8,90
		ЭМ			0,87	- 0,87	1	- 0,87
		МР			0,18	- 0,18	1	- 0,18

		НР от ФОТ	%	92		- 8,19	92	- 8,19
		СП от ФОТ	%	65		- 5,79	65	- 5,79
		ЗТР	чел-ч	1,03		- 1,03		
		Всего по позиции				**- 23,93**		**- 23,93**
20	м10-08-003-1	Прибор сигнализирующий емкостной/Оповещатель световой Маяк-24-СТ /	*1 ШТ.*	-30	82,98			
		ЗП			77,30	- 2 319,00	1	- 2 319,00
		ЭМ			0,25	- 7,50	1	- 7,50
		МР			5,43	- 162,90	1	- 162,90
		НР от ФОТ	%	80		- 1 855,20	80	- 1 855,20
		СП от ФОТ	%	60		- 1 391,40	60	- 1 391,40
		ЗТР	чел-ч	7,92		- 237,60		
		Всего по позиции				**- 5 736,00**		**- 5 736,00**
21	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*100 м*	-17,8	55,71			
		Объем: -17,8=-1780/100						
		ЗП			42,21	- 751,34	1	- 751,34
		ЭМ			2,22	- 39,52	1	- 39,52
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 2,49*	1	*- 2,49*
		МР			11,28	- 200,78	1	- 200,78
		НР от ФОТ	%	95		- 716,14	95	- 716,14
		СП от ФОТ	%	65		- 489,99	65	- 489,99
		ЗТР	чел-ч	4,49		- 79,92		
		Всего по позиции				**- 2 197,77**		**- 2 197,77**
22	м10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене/Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4 /	*1 ШТ.*	-135	5,29			
		ЗП			4,88	- 658,80	1	- 658,80
		МР			0,41	- 55,35	1	- 55,35
		НР от ФОТ	%	80		- 527,04	80	- 527,04
		СП от ФОТ	%	60		- 395,28	60	- 395,28
		ЗТР	чел-ч	0,5		- 67,50		
		Всего по позиции				**- 1 636,47**		**- 1 636,47**
24	м10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка соединительная 7464 Коробка соединительная 7464-1 Коробка соединительная 7482 Коробка соединительная 7482-1 /	*1 ШТ.*	-8	42,07			
		ЗП			34,12	- 272,96	1	- 272,96
		МР			7,95	- 63,60	1	- 63,60
		НР от ФОТ	%	92		- 251,12	92	- 251,12
		СП от ФОТ	%	65		- 177,42	65	- 177,42
		ЗТР	чел-ч	4		- 32,00		
		Всего по позиции				**- 765,10**		**- 765,10**
25	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Заглушка 1U Заглушка 2U /	*100 шт.*	-0,09	59,66			
		Объем: -0,09=-9/100						
		ЗП			56,05	- 5,04	1	- 5,04
		МР			3,61	- 0,32	1	- 0,32
		НР от ФОТ	%	100		- 5,04	100	- 5,04
		СП от ФОТ	%	65		- 3,28	65	- 3,28
		ЗТР	чел-ч	6,18		- 0,56		
		Всего по позиции				**- 13,68**		**- 13,68**
26	м10-04-100-1	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Стойка 19” 48U 4901-48 /	*1 ШТ.*	-2	127,56			
		ЗП			125,06	- 250,12	1	- 250,12
		МР			2,50	- 5,00	1	- 5,00
		НР от ФОТ	%	92		- 230,11	92	- 230,11
		СП от ФОТ	%	65		- 162,58	65	- 162,58
		ЗТР	чел-ч	13		- 26,00		
		Всего по позиции				**- 647,81**		**- 647,81**
27	м08-10-010-1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	*100 м*	-80	219,89			
		Объем: -80=-8000/100						
		ЗП			139,54	- 11 163,20	1	- 11 163,20
		ЭМ			63,56	- 5 084,80	1	- 5 084,80
		МР			16,79	- 1 343,20	1	- 1 343,20
		НР от ФОТ	%	95		- 10 605,04	95	- 10 605,04
		СП от ФОТ	%	65		- 7 256,08	65	- 7 256,08
		ЗТР	чел-ч	15,2		- 1 216,00		
		Всего по позиции				**- 35 452,32**		**- 35 452,32**
28	м10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка отводная (150x110x70	*1 ШТ.*	-25	42,07			
		ЗП			34,12	- 853,00	1	- 853,00
		МР			7,95	- 198,75	1	- 198,75
		НР от ФОТ	%	92		- 784,76	92	- 784,76
		СП от ФОТ	%	65		- 554,45	65	- 554,45
		ЗТР	чел-ч	4		- 100,00		
		Всего по позиции				**- 2 390,96**		**- 2 390,96**

29	м10-04-030-4	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм/Блок ТВ (ТВС) клеммные 12 пар с прозрачной крышкой ТВ 2512 (6,0мм)	*1 ШТ.*	-25	19,64			
		ЗП			8,17	- 204,25	1	- 204,25
		МР			11,47	- 286,75	1	- 286,75
		НР от ФОТ	%	92		- 187,91	92	- 187,91
		СП от ФОТ	%	65		- 132,76	65	- 132,76
		ЗТР	*чел-ч*	1		- 25,00		
		Всего по позиции				**- 811,67**		**- 811,67**
31	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания БИРП-12/2	*1 ШТ.*	-2	199,93			
		ЗП			112,01	- 224,02	1	- 224,02
		ЭМ			39,60	- 79,20	1	- 79,20
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 8,86*	1	*- 8,86*
		МР			48,32	- 96,64	1	- 96,64
		НР от ФОТ	%	80		- 186,30	80	- 186,30
		СП от ФОТ	%	60		- 139,73	60	- 139,73
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 20,20		
		Всего по позиции				**- 725,89**		**- 725,89**
33	м10-08-001-5	Приборы ПС на 1 луч/Устройство связи с внешней системой ОПС РИГ	*1 ШТ.*	-1	21,87			
		ЗП			17,57	- 17,57	1	- 17,57
		ЭМ			0,25	- 0,25	1	- 0,25
		МР			4,05	- 4,05	1	- 4,05
		НР от ФОТ	%	80		- 14,06	80	- 14,06
		СП от ФОТ	%	60		- 10,54	60	- 10,54
		ЗТР	*чел-ч*	1,8		- 1,80		
		Всего по позиции				**- 46,47**		**- 46,47**
34	м10-04-066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное/Световой оповещатель медицинского поста Табло-Р "Пожар"	*1 ШТ.*	-2	69,09			
		ЗП			53,16	- 106,32	1	- 106,32
		МР			15,93	- 31,86	1	- 31,86
		НР от ФОТ	%	92		- 97,81	92	- 97,81
		СП от ФОТ	%	65		- 69,11	65	- 69,11
		ЗТР	*чел-ч*	6		- 12,00		
		Всего по позиции				**- 305,10**		**- 305,10**
35	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Пульт управления сегментом ПС-И	*1 ШТ.*	-1	130,53			
		ЗП			117,70	- 117,70	1	- 117,70
		ЭМ			0,31	- 0,31	1	- 0,31
		МР			12,52	- 12,52	1	- 12,52
		НР от ФОТ	%	80		- 94,16	80	- 94,16
		СП от ФОТ	%	60		- 70,62	60	- 70,62
		ЗТР	*чел-ч*	11,7		- 11,70		
		Всего по позиции				**- 295,31**		**- 295,31**
36	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И	*1 ШТ.*	-1	199,93			
		ЗП			112,01	- 112,01	1	- 112,01
		ЭМ			39,60	- 39,60	1	- 39,60
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 4,43*	1	*- 4,43*
		МР			48,32	- 48,32	1	- 48,32
		НР от ФОТ	%	80		- 93,15	80	- 93,15
		СП от ФОТ	%	60		- 69,86	60	- 69,86
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 10,10		
		Всего по позиции				**- 362,94**		**- 362,94**
37	м08-01-121-6	Аккумулятор/Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	*1 ШТ.*	-1	145,75			
		ЗП			49,54	- 49,54	1	- 49,54
		МР			96,21	- 96,21	1	- 96,21
		НР от ФОТ	%	95		- 47,06	95	- 47,06
		СП от ФОТ	%	65		- 32,20	65	- 32,20
		ЗТР	*чел-ч*	5,15		- 5,15		
		Всего по позиции				**- 225,01**		**- 225,01**
Итого по разделу: Монтажные работы						**- 130 392,86**		**- 130 392,86**

Раздел: Материалы

26	прайс	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0	*м*	-7000	7,55	- 52 850,00	1	- 52 850,00
		Всего по позиции				**- 52 850,00**		**- 52 850,00**
27	прайс	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	*м*	-1000	13,63	- 13 630,00	1	- 13 630,00
		Всего по позиции				**- 13 630,00**		**- 13 630,00**
28	прайс	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4	*ШТ*	-135	23,03	- 3 109,05	1	- 3 109,05
		Всего по позиции				**- 3 109,05**		**- 3 109,05**
29	прайс	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-8	*ШТ*	-123	28,91	- 3 555,93	1	- 3 555,93
		Всего по позиции				**- 3 555,93**		**- 3 555,93**
30	прайс	Коробка соединительная 7464	*ШТ*	-2	330,15	- 660,30	1	- 660,30
		Всего по позиции				**- 660,30**		**- 660,30**
31	прайс	Коробка соединительная 7464-1	*ШТ*	-2	312,75	- 625,50	1	- 625,50

		Всего по позиции				**- 625,50**		**- 625,50**
32	прайс	Коробка соединительная 7482	*ШТ*	-2	227,90	- 455,80	1	- 455,80
		Всего по позиции				**- 455,80**		**- 455,80**
33	прайс	Коробка соединительная 7482-1	*ШТ*	-2	369,95	- 739,90	1	- 739,90
		Всего по позиции				**- 739,90**		**- 739,90**
34	прайс	Панель вентиляционная 1U 9901	*ШТ*	-12	227,52	- 2 730,24	1	- 2 730,24
		Всего по позиции				**- 2 730,24**		**- 2 730,24**
35	прайс	Заглушка 1U 9902	*ШТ*	-5	90,11	- 450,55	1	- 450,55
		Всего по позиции				**- 450,55**		**- 450,55**
36	прайс	Заглушка 2U 9906	*ШТ*	-4	86,48	- 345,92	1	- 345,92
		Всего по позиции				**- 345,92**		**- 345,92**
37	прайс	Комплект межблочных соединительных кабелей	*ШТ*	-1	4 818,36	- 4 818,36	1	- 4 818,36
		Всего по позиции				**- 4 818,36**		**- 4 818,36**
38	прайс	Комплект горизонтальных направляющих	*ШТ*	-23	88,99	- 2 046,77	1	- 2 046,77
		Всего по позиции				**- 2 046,77**		**- 2 046,77**
39	прайс	Комплект крепежа	*ШТ*	-5	140,54	- 702,70	1	- 702,70
		Всего по позиции				**- 702,70**		**- 702,70**
40	прайс	Стойка 19” 48U 4901-48	*ШТ*	-2	5 517,82	- 11 035,64	1	- 11 035,64
		Всего по позиции				**- 11 035,64**		**- 11 035,64**
41	103-2408	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм Объем: -800=-8000/10	*10 м*	-800	34,72	- 27 776,00	1	- 27 776,00
		Всего по позиции				**- 27 776,00**		**- 27 776,00**
42	прайс	Коробка отводная (150x110x70)	*ШТ*	-25	15,95	- 398,75	1	- 398,75
		Всего по позиции				**- 398,75**		**- 398,75**
43	прайс	Блок ТВ (ТВС) клеммные 12 пар с прозрачной крышкой ТВ 2512 (6,0мм)	*ШТ*	-25	14,32	- 358,00	1	- 358,00
		Всего по позиции				**- 358,00**		**- 358,00**
44	прайс	Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	*ШТ*	-1	72,78	- 72,78	1	- 72,78
		Всего по позиции				**- 72,78**		**- 72,78**
Итого по разделу: Материалы						**- 126 362,19**		**- 126 362,19**

Раздел: Оборудование

41	прайс	Прибор управления оповещением 9401	*ШТ*	-1	32 463,78	- 32 463,78	1	- 32 463,78
		Всего по позиции				**- 32 463,78**		**- 32 463,78**
42	прайс	Блок расширения 9402	*ШТ*	-1	21 785,58	- 21 785,58	1	- 21 785,58
		Всего по позиции				**- 21 785,58**		**- 21 785,58**
43	прайс	Блок связи 9501	*ШТ*	-1	16 840,26	- 16 840,26	1	- 16 840,26
		Всего по позиции				**- 16 840,26**		**- 16 840,26**
44	прайс	Пульт управления микрофонный 8581-10К	*ШТ*	-1	10 306,32	- 10 306,32	1	- 10 306,32
		Всего по позиции				**- 10 306,32**		**- 10 306,32**
45	прайс	Пульт управления микрофонный 8581-10С	*ШТ*	-1	9 368,90	- 9 368,90	1	- 9 368,90
		Всего по позиции				**- 9 368,90**		**- 9 368,90**
46	прайс	Усилитель мощности 9154	*ШТ*	-10	19 592,60	- 195 926,00	1	- 195 926,00
		Всего по позиции				**- 195 926,00**		**- 195 926,00**
47	прайс	Блок резервного питания 9716	*ШТ*	-2	8 585,36	- 17 170,72	1	- 17 170,72
		Всего по позиции				**- 17 170,72**		**- 17 170,72**
48	прайс	Блок резервного питания 9709	*ШТ*	-7	10 682,23	- 74 775,61	1	- 74 775,61
		Всего по позиции				**- 74 775,61**		**- 74 775,61**
49	прайс	Сетевая панель 9717	*ШТ*	-4	3 039,72	- 12 158,88	1	- 12 158,88
		Всего по позиции				**- 12 158,88**		**- 12 158,88**
50	прайс	Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	*ШТ*	-84	205,95	- 17 299,80	1	- 17 299,80
		Всего по позиции				**- 17 299,80**		**- 17 299,80**
51	прайс	Громкоговоритель рупорный Гр10.03	*ШТ*	-20	805,56	- 16 111,20	1	- 16 111,20
		Всего по позиции				**- 16 111,20**		**- 16 111,20**
52	прайс	Блок управления вентиляторами 9910	*ШТ*	-2	2 335,48	- 4 670,96	1	- 4 670,96
		Всего по позиции				**- 4 670,96**		**- 4 670,96**
53	прайс	Громкоговоритель АСР-0.3.1.5	*ШТ*	-680	354,84	- 241 291,20	1	- 241 291,20
		Всего по позиции				**- 241 291,20**		**- 241 291,20**
54	прайс	Блок сообщений 9311	*ШТ*	-1	18 615,42	- 18 615,42	1	- 18 615,42
		Всего по позиции				**- 18 615,42**		**- 18 615,42**
55	прайс	Оповещатель световой Маяк-24-СТ	*ШТ*	-30	40,48	- 1 214,40	1	- 1 214,40
		Всего по позиции				**- 1 214,40**		**- 1 214,40**
56	прайс	Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И	*ШТ*	-1	2 063,04	- 2 063,04	1	- 2 063,04
		Всего по позиции				**- 2 063,04**		**- 2 063,04**
57	прайс	Блок питания БИРП-12/2	*ШТ*	-2	699,03	- 1 398,06	1	- 1 398,06
		Всего по позиции				**- 1 398,06**		**- 1 398,06**
58	прайс	Устройство связи с внешней системой ОПС РИГ	*ШТ*	-1	447,36	- 447,36	1	- 447,36
		Всего по позиции				**- 447,36**		**- 447,36**
59	прайс	Световой оповещатель медицинского поста Табло-Р "Пожар"	*ШТ*	-2	805,93	- 1 611,86	1	- 1 611,86
		Всего по позиции				**- 1 611,86**		**- 1 611,86**
60	прайс	Пульт управления сегментом ПС-И	*ШТ*	-1	1 774,49	- 1 774,49	1	- 1 774,49
		Всего по позиции				**- 1 774,49**		**- 1 774,49**
61	прайс	Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-Р исп. 01	*ШТ*	-18	794,07	- 14 293,26	1	- 14 293,26
		Всего по позиции				**- 14 293,26**		**- 14 293,26**

62	прайс	Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-РМ	*ШТ*	-4	821,62	- 3 286,48	1	- 3 286,48
		Всего по позиции				**- 3 286,48**		**- 3 286,48**
63	прайс	Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И	*ШТ*	-1	1 298,82	- 1 298,82	1	- 1 298,82
		Всего по позиции				**- 1 298,82**		**- 1 298,82**
Итого по разделу: Оборудование						**- 716 172,40**		**- 716 172,40**
Итого по локальной смете: 02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией						**- 972 927,45**		**- 972 927,45**
		Стоимость оборудования (всего)						- 716 172,40
		Всего с НР и СП						- 972 927,45
Итого по смете: 02-01-35 Система оповещения и управления эвакуацией искл_29.06						**- 972 927,45**		**- 972 927,45**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-36

(локальный сметный расчет)

02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 429,35	- 429,35	тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб
Монтажные работы	- 331,49	- 331,49	тыс.руб
Оборудование	- 97,87	- 97,87	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 3 836,85	- 3 836,85	чел.час.
Средства на оплату труда	- 36,29	- 36,29	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация									
Раздел: Монтажные работы									
2	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	*1 ШТ.*	-12	130,53				
		ЗП			117,70		- 1 412,40	1	- 1 412,40
		ЭМ			0,31		- 3,72	1	- 3,72
		МР			12,52		- 150,24	1	- 150,24
		НР от ФОТ	%	80			- 1 129,92	80	- 1 129,92
		СП от ФОТ	%	60			- 847,44	60	- 847,44
		ЗТР	*чел-ч*	11,7			- 140,40		
		Всего по позиции					**- 3 543,72**		**- 3 543,72**
3	м10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей 10/Блок индикации С2000-БИ SMD	*1 ШТ.*	-2	49,84				
		ЗП			43,47		- 86,94	1	- 86,94
		ЭМ			0,25		- 0,50	1	- 0,50
		МР			6,12		- 12,24	1	- 12,24
		НР от ФОТ	%	80			- 69,55	80	- 69,55
		СП от ФОТ	%	60			- 52,16	60	- 52,16
		ЗТР	*чел-ч*	4,2			- 8,40		
		Всего по позиции					**- 221,39**		**- 221,39**
4	м10-08-001-8	Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления релейный С2000-СП1	*1 ШТ.*	-1	29,69				
		ЗП			25,20		- 25,20	1	- 25,20
		ЭМ			0,25		- 0,25	1	- 0,25
		МР			4,24		- 4,24	1	- 4,24
		НР от ФОТ	%	80			- 20,16	80	- 20,16
		СП от ФОТ	%	60			- 15,12	60	- 15,12
		ЗТР	*чел-ч*	2,4			- 2,40		
		Всего по позиции					**- 64,97**		**- 64,97**
5	м10-08-001-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча/Расширитель адресный С2000-АР2	*1 ШТ.*	-2	63,89				
		ЗП			59,00		- 118,00	1	- 118,00
		ЭМ			0,25		- 0,50	1	- 0,50
		МР			4,64		- 9,28	1	- 9,28
		НР от ФОТ	%	80			- 94,40	80	- 94,40
		СП от ФОТ	%	60			- 70,80	60	- 70,80
		ЗТР	*чел-ч*	5,7			- 11,40		
		Всего по позиции					**- 292,98**		**- 292,98**
6	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51	*1 ШТ.*	-3	199,93				

		ЗП			112,01	- 336,03	1	- 336,03
		ЭМ			39,60	- 118,80	1	- 118,80
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 13,29*	1	*- 13,29*
		МР			48,32	- 144,96	1	- 144,96
		НР от ФОТ	%	80		- 279,46	80	- 279,46
		СП от ФОТ	%	60		- 209,59	60	- 209,59
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 30,30		
		Всего по позиции				**- 1 088,84**		**- 1 088,84**
7	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W	*1 ШТ.*	-1	199,93			
		ЗП			112,01	- 112,01	1	- 112,01
		ЭМ			39,60	- 39,60	1	- 39,60
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 4,43*	1	*- 4,43*
		МР			48,32	- 48,32	1	- 48,32
		НР от ФОТ	%	80		- 93,15	80	- 93,15
		СП от ФОТ	%	60		- 69,86	60	- 69,86
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 10,10		
		Всего по позиции				**- 362,94**		**- 362,94**
8	м10-08-003-4	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)/Повторитель интерфейсов С2000-ПИ	*1 ШТ.*	-2	38,55			
		ЗП			34,63	- 69,26	1	- 69,26
		ЭМ			0,25	- 0,50	1	- 0,50
		МР			3,67	- 7,34	1	- 7,34
		НР от ФОТ	%	80		- 55,41	80	- 55,41
		СП от ФОТ	%	60		- 41,56	60	- 41,56
		ЗТР	*чел-ч*	3,6		- 7,20		
		Всего по позиции				**- 174,07**		**- 174,07**
9	м10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов С2000-USB	*1 ШТ.*	-1	15,81			
		ЗП			12,25	- 12,25	1	- 12,25
		ЭМ			0,25	- 0,25	1	- 0,25
		МР			3,31	- 3,31	1	- 3,31
		НР от ФОТ	%	80		- 9,80	80	- 9,80
		СП от ФОТ	%	60		- 7,35	60	- 7,35
		ЗТР	*чел-ч*	1,2		- 1,20		
		Всего по позиции				**- 32,96**		**- 32,96**
10	м10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов RS232-USB	*1 ШТ.*	-1	15,81			
		ЗП			12,25	- 12,25	1	- 12,25
		ЭМ			0,25	- 0,25	1	- 0,25
		МР			3,31	- 3,31	1	- 3,31
		НР от ФОТ	%	80		- 9,80	80	- 9,80
		СП от ФОТ	%	60		- 7,35	60	- 7,35
		ЗТР	*чел-ч*	1,2		- 1,20		
		Всего по позиции				**- 32,96**		**- 32,96**
11	м10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов RS485-USB	*1 ШТ.*	-1	15,81			
		ЗП			12,25	- 12,25	1	- 12,25
		ЭМ			0,25	- 0,25	1	- 0,25
		МР			3,31	- 3,31	1	- 3,31
		НР от ФОТ	%	80		- 9,80	80	- 9,80
		СП от ФОТ	%	60		- 7,35	60	- 7,35
		ЗТР	*чел-ч*	1,2		- 1,20		
		Всего по позиции				**- 32,96**		**- 32,96**
13	м08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М2	*1 ШТ.*	-9	20,50			
		ЗП			10,87	- 97,83	1	- 97,83
		ЭМ			8,87	- 79,83	1	- 79,83
		в т.ч. ЗПМ			0,54	*- 4,86*	1	*- 4,86*
		МР			0,76	- 6,84	1	- 6,84
		НР от ФОТ	%	95		- 97,56	95	- 97,56
		СП от ФОТ	%	65		- 66,75	65	- 66,75
		ЗТР	*чел-ч*	1,13		- 10,17		
		Всего по позиции				**- 348,81**		**- 348,81**

14	м10-08-001-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей/Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02	*1 ШТ.*	-3	54,95			
		ЗП			48,29	- 144,87	1	- 144,87
		ЭМ			0,31	- 0,93	1	- 0,93
		МР			6,35	- 19,05	1	- 19,05
		НР от ФОТ	%	80		- 115,90	80	- 115,90
		СП от ФОТ	%	60		- 86,92	60	- 86,92
		ЗТР	*чел-ч*	4,8		- 14,40		
		Всего по позиции				**- 367,67**		**- 367,67**
15	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	*1 ШТ.*	-3	199,93			
		ЗП			112,01	- 336,03	1	- 336,03
		ЭМ			39,60	- 118,80	1	- 118,80
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 13,29*	1	*- 13,29*
		МР			48,32	- 144,96	1	- 144,96
		НР от ФОТ	%	80		- 279,46	80	- 279,46
		СП от ФОТ	%	60		- 209,59	60	- 209,59
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 30,30		
		Всего по позиции				**- 1 088,84**		**- 1 088,84**
16	м10-08-002-2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ	*1 ШТ.*	-941	19,21			
		ЗП			16,16	- 15 206,56	1	- 15 206,56
		ЭМ			0,31	- 291,71	1	- 291,71
		МР			2,74	- 2 578,34	1	- 2 578,34
		НР от ФОТ	%	80		- 12 165,25	80	- 12 165,25
		СП от ФОТ	%	60		- 9 123,94	60	- 9 123,94
		ЗТР	*чел-ч*	1,68		- 1 580,88		
		Всего по позиции				**- 39 365,80**		**- 39 365,80**
17	м10-08-002-6	Конструкция для установки извещателя/базовое основание	*1 ШТ.*	-941	5,54			
		ЗП			3,37	- 3 171,17	1	- 3 171,17
		ЭМ			0,97	- 912,77	1	- 912,77
		МР			1,20	- 1 129,20	1	- 1 129,20
		НР от ФОТ	%	80		- 2 536,94	80	- 2 536,94
		СП от ФОТ	%	60		- 1 902,70	60	- 1 902,70
		ЗТР	*чел-ч*	0,35		- 329,35		
		Всего по позиции				**- 9 652,78**		**- 9 652,78**
18	м10-08-002-2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3А	*1 ШТ.*	-72	19,21			
		ЗП			16,16	- 1 163,52	1	- 1 163,52
		ЭМ			0,31	- 22,32	1	- 22,32
		МР			2,74	- 197,28	1	- 197,28
		НР от ФОТ	%	80		- 930,82	80	- 930,82
		СП от ФОТ	%	60		- 698,11	60	- 698,11
		ЗТР	*чел-ч*	1,68		- 120,96		
		Всего по позиции				**- 3 012,05**		**- 3 012,05**
19	м10-08-002-2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель дымовой линейный ИП 212-126 6500 RS	*1 ШТ.*	-2	19,21			
		ЗП			16,16	- 32,32	1	- 32,32
		ЭМ			0,31	- 0,62	1	- 0,62
		МР			2,74	- 5,48	1	- 5,48
		НР от ФОТ	%	80		- 25,86	80	- 25,86
		СП от ФОТ	%	60		- 19,39	60	- 19,39
		ЗТР	*чел-ч*	1,68		- 3,36		
		Всего по позиции				**- 83,67**		**- 83,67**
20	м08-01-121-1	Аккумулятор/Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	*1 ШТ.*	-9	40,47			
		ЗП			19,82	- 178,38	1	- 178,38
		МР			20,65	- 185,85	1	- 185,85
		НР от ФОТ	%	95		- 169,46	95	- 169,46
		СП от ФОТ	%	65		- 115,95	65	- 115,95
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		- 18,54		

		Всего по позиции				**- 649,64**		**- 649,64**
21	м08-10-010-1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем: -70=(7000/100)*-1	*100 м*	-70	219,89			
		ЗП			139,54	- 9 767,80	1	- 9 767,80
		ЭМ			63,56	- 4 449,20	1	- 4 449,20
		МР			16,79	- 1 175,30	1	- 1 175,30
		НР от ФОТ	%	95		- 9 279,41	95	- 9 279,41
		СП от ФОТ	%	65		- 6 349,07	65	- 6 349,07
		ЗТР	*чел-ч*	15,2		- 1 064,00		
		Всего по позиции				**- 31 020,78**		**- 31 020,78**
22	м10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка (Е68х50)	*1 ШТ.*	-70	42,07			
		ЗП			34,12	- 2 388,40	1	- 2 388,40
		МР			7,95	- 556,50	1	- 556,50
		НР от ФОТ	%	92		- 2 197,33	92	- 2 197,33
		СП от ФОТ	%	65		- 1 552,46	65	- 1 552,46
		ЗТР	*чел-ч*	4		- 280,00		
		Всего по позиции				**- 6 694,69**		**- 6 694,69**
23	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка (Е68) Объем: -0,7=(70/100)*-1	*100 шт.*	-0,7	59,66			
		ЗП			56,05	- 39,24	1	- 39,24
		МР			3,61	- 2,53	1	- 2,53
		НР от ФОТ	%	100		- 39,24	100	- 39,24
		СП от ФОТ	%	65		- 25,51	65	- 25,51
		ЗТР	*чел-ч*	6,18		- 4,33		
		Всего по позиции				**- 106,52**		**- 106,52**
24	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1 Объем: -12,5=-1250/100	*100 м*	-12,5	55,71			
		ЗП			42,21	- 527,63	1	- 527,63
		ЭМ			2,22	- 27,75	1	- 27,75
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 1,75*	1	*- 1,75*
		МР			11,28	- 141,00	1	- 141,00
		НР от ФОТ	%	95		- 502,91	95	- 502,91
		СП от ФОТ	%	65		- 344,10	65	- 344,10
		ЗТР	*чел-ч*	4,49		- 56,13		
		Всего по позиции				**- 1 543,39**		**- 1 543,39**
26	м08-02-412-9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 4х2х0,5 Объем: -1=(100/100)*-1	*100 м*	-1	27,74			
		ЗП			17,20	- 17,20	1	- 17,20
		ЭМ			2,22	- 2,22	1	- 2,22
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 0,14*	1	*- 0,14*
		МР			8,32	- 8,32	1	- 8,32
		НР от ФОТ	%	95		- 16,47	95	- 16,47
		СП от ФОТ	%	65		- 11,27	65	- 11,27
		ЗТР	*чел-ч*	1,83		- 1,83		
		Всего по позиции				**- 55,48**		**- 55,48**
27	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/ Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3х1.5 Объем: -1=-100/100	*100 М КАБЕЛЯ*	-1	187,39			
		ЗП			95,43	- 95,43	1	- 95,43
		ЭМ			54,40	- 54,40	1	- 54,40
		в т.ч. ЗПМ			2,70	*- 2,70*	1	*- 2,70*
		МР			37,56	- 37,56	1	- 37,56
		НР от ФОТ	%	95		- 93,22	95	- 93,22
		СП от ФОТ	%	65		- 63,78	65	- 63,78
		ЗТР	*чел-ч*	9,92		- 9,92		
		Всего по позиции				**- 344,39**		**- 344,39**
Итого по разделу: Монтажные работы						**- 100 182,30**		**- 100 182,30**

Раздел: Передача сигнала в пожарную часть

1	м11-04-005-1	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2	*1 ШТ.*	-1	332,49			
		ЗП			181,19	- 181,19	1	- 181,19
		ЭМ			104,30	- 104,30	1	- 104,30
		в т.ч. ЗПМ			5,81	*- 5,81*	1	*- 5,81*
		МР			47,00	- 47,00	1	- 47,00
		НР от ФОТ	*%*	92		- 172,04	92	- 172,04
		СП от ФОТ	*%*	65		- 121,55	65	- 121,55
		ЗТР	*чел-ч*	20,2		- 20,20		
		Всего по позиции				**- 626,08**		**- 626,08**
2	м10-04-100-6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Радиомодем 146 или 450	*1 ШТ.*	-1	250,68			
		ЗП			67,34	- 67,34	1	- 67,34
		МР			183,34	- 183,34	1	- 183,34
		НР от ФОТ	*%*	92		- 61,95	92	- 61,95
		СП от ФОТ	*%*	65		- 43,77	65	- 43,77
		ЗТР	*чел-ч*	7		- 7,00		
		Всего по позиции				**- 356,40**		**- 356,40**
3	м11-04-008-2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль трансивера TP/XF-78 TP/XF-78	*1 ШТ.*	-1	19,03			
		ЗП			17,80	- 17,80	1	- 17,80
		ЭМ			0,87	- 0,87	1	- 0,87
		МР			0,36	- 0,36	1	- 0,36
		НР от ФОТ	*%*	92		- 16,38	92	- 16,38
		СП от ФОТ	*%*	65		- 11,57	65	- 11,57
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		- 2,06		
		Всего по позиции				**- 46,98**		**- 46,98**
4	м11-04-008-2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль MBK-RS MBK-RS	*1 ШТ.*	-1	19,03			
		ЗП			17,80	- 17,80	1	- 17,80
		ЭМ			0,87	- 0,87	1	- 0,87
		МР			0,36	- 0,36	1	- 0,36
		НР от ФОТ	*%*	92		- 16,38	92	- 16,38
		СП от ФОТ	*%*	65		- 11,57	65	- 11,57
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		- 2,06		
		Всего по позиции				**- 46,98**		**- 46,98**
5	м11-04-028-1	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт../Кабель USB 2.0 (A mini B)	*1 разъем*	-2	2,11			
		ЗП			2,07	- 4,14	1	- 4,14
		МР			0,04	- 0,08	1	- 0,08
		НР от ФОТ	*%*	92		- 3,81	92	- 3,81
		СП от ФОТ	*%*	65		- 2,69	65	- 2,69
		ЗТР	*чел-ч*	0,22		- 0,44		
		Всего по позиции				**- 10,72**		**- 10,72**
6	м08-01-061-1	Предохранитель/Вставка плавкая ВП1-1-3,15А ВП1-1-3,15А Вставка плавкая ВПТ6-10-2А ВПТ6-10-2А Вставка плавкая S506-250-R-B S506-250-R-B	*1 ШТ.*	-3	30,21			
		ЗП			10,87	- 32,61	1	- 32,61
		ЭМ			5,75	- 17,25	1	- 17,25
		в т.ч. ЗПМ			0,39	*- 1,17*	1	*- 1,17*
		МР			13,59	- 40,77	1	- 40,77
		НР от ФОТ	*%*	95		- 32,09	95	- 32,09
		СП от ФОТ	*%*	65		- 21,96	65	- 21,96
		ЗТР	*чел-ч*	1,13		- 3,39		
		Всего по позиции				**- 144,68**		**- 144,68**
7	м10-04-030-2	Дополнительная установка на пультах и панелях реле/Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5% С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%	*1 ШТ.*	-16	4,63			
		ЗП			4,54	- 72,64	1	- 72,64
		МР			0,09	- 1,44	1	- 1,44
		НР от ФОТ	*%*	92		- 66,83	92	- 66,83
		СП от ФОТ	*%*	65		- 47,22	65	- 47,22
		ЗТР	*чел-ч*	0,5		- 8,00		
		Всего по позиции				**- 188,13**		**- 188,13**
8	м11-04-028-1	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Контакт для подключения аккумулятора	*1 разъем*	-4	2,11			
		ЗП			2,07	- 8,28	1	- 8,28
		МР			0,04	- 0,16	1	- 0,16
		НР от ФОТ	*%*	92		- 7,62	92	- 7,62
		СП от ФОТ	*%*	65		- 5,38	65	- 5,38

		ЗТР	*чел-ч*	0,22		- 0,88		
		Всего по позиции				**- 21,44**		**- 21,44**
9	м08-01-121-1	Аккумулятор/Аккумулятор 12 V, 7Ah	*1 ШТ.*	-1	40,47			
		ЗП			19,82	- 19,82	1	- 19,82
		МР			20,65	- 20,65	1	- 20,65
		НР от ФОТ	*%*	95		- 18,83	95	- 18,83
		СП от ФОТ	*%*	65		- 12,88	65	- 12,88
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		- 2,06		
		Всего по позиции				**- 72,18**		**- 72,18**
11	м10-04-087-2	Устройство антенное развязывающее/Антенна ANLIA A-300MV	*1 устройство*	-1	502,88			
		ЗП			147,19	- 147,19	1	- 147,19
		ЭМ			68,39	- 68,39	1	- 68,39
		в т.ч. ЗПМ			7,65	*- 7,65*	1	*- 7,65*
		МР			287,30	- 287,30	1	- 287,30
11,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,1	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	92		- 142,45	92	- 142,45
		СП от ФОТ	*%*	65		- 100,65	65	- 100,65
		ЗТР	*чел-ч*	15,3		- 15,30		
		Всего по позиции				**- 745,98**		**- 745,98**
13	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель коаксиальный CAVEL DG 113ZH	*100 м*	-1	55,71			
		Объем: -1=(100/100)*-1						
		ЗП			42,21	- 42,21	1	- 42,21
		ЭМ			2,22	- 2,22	1	- 2,22
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 0,14*	1	*- 0,14*
		МР			11,28	- 11,28	1	- 11,28
		НР от ФОТ	*%*	95		- 40,23	95	- 40,23
		СП от ФОТ	*%*	65		- 27,53	65	- 27,53
		ЗТР	*чел-ч*	4,49		- 4,49		
		Всего по позиции				**- 123,47**		**- 123,47**
14	м08-02-411-1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/Металлорукав типа РЗ d=20	*100 м*	-1	1 031,96			
		Объем: -1=(100/100)*-1						
		ЗП			260,94	- 260,94	1	- 260,94
		ЭМ			163,30	- 163,30	1	- 163,30
		в т.ч. ЗПМ			2,43	*- 2,43*	1	*- 2,43*
		МР			607,72	- 607,72	1	- 607,72
		НР от ФОТ	*%*	95		- 250,20	95	- 250,20
		СП от ФОТ	*%*	65		- 171,19	65	- 171,19
		ЗТР	*чел-ч*	27,76		- 27,76		
		Всего по позиции				**- 1 453,35**		**- 1 453,35**
Итого по разделу: Передача сигнала в пожарную часть						**- 3 836,39**		**- 3 836,39**

Раздел: Материалы

1	прайс	Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ ДИП-34А-04 + базовое основание, в т.ч. 76-ЗИП	*ШТ*	-1000	92,39	- 92 390,00	1	- 92 390,00
		Всего по позиции				**- 92 390,00**		**- 92 390,00**
2	прайс	Извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3А, в т.ч. 6-ЗИП	*ШТ*	-75	64,87	- 4 865,25	1	- 4 865,25
		Всего по позиции				**- 4 865,25**		**- 4 865,25**
3	прайс	Извещатель дымовой линейный ИП 212-126 6500RS	*ШТ*	-2	3 287,48	- 6 574,96	1	- 6 574,96
		Всего по позиции				**- 6 574,96**		**- 6 574,96**
4	прайс	Выносной пульт управления 6500RTS-KEY	*ШТ*	-2	759,56	- 1 519,12	1	- 1 519,12
		Всего по позиции				**- 1 519,12**		**- 1 519,12**
5	прайс	Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	*ШТ*	-9	61,95	- 557,55	1	- 557,55
		Всего по позиции				**- 557,55**		**- 557,55**
6	прайс	Труба гофрированная из ПВХ, Е20	*м*	-7000	1,19	- 8 330,00	1	- 8 330,00
		Всего по позиции				**- 8 330,00**		**- 8 330,00**
7	прайс	Площадка для крепления хомутов	*ШТ*	-14000	1,39	- 19 460,00	1	- 19 460,00
		Всего по позиции				**- 19 460,00**		**- 19 460,00**
8	прайс	Коробка (Е68х50)	*ШТ*	-70	9,48	- 663,60	1	- 663,60
		Всего по позиции				**- 663,60**		**- 663,60**
9	прайс	Крышка (Е68)	*ШТ*	-70	7,05	- 493,50	1	- 493,50
		Всего по позиции				**- 493,50**		**- 493,50**

10	прайс	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1	*м*	-8000	10,11	- 80 880,00	1	- 80 880,00
		Всего по позиции				**- 80 880,00**		**- 80 880,00**
12	прайс	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 4х2х0,5	*м*	-100	18,47	- 1 847,00	1	- 1 847,00
		Всего по позиции				**- 1 847,00**		**- 1 847,00**
13	прайс	Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3х1.5	*м*	-350	23,21	- 8 123,50	1	- 8 123,50
		Всего по позиции				**- 8 123,50**		**- 8 123,50**
14	прайс	Грозоразрядник СА-35 RS	*ШТ*	-1	257,69	- 257,69	1	- 257,69
		Всего по позиции				**- 257,69**		**- 257,69**
15	прайс	Кабель коаксиальный CAVEL DG 113ZH	*м*	-100	9,67	- 967,00	1	- 967,00
		Всего по позиции				**- 967,00**		**- 967,00**
16	прайс	Металлорукав типа РЗ d=20	*м*	-100	5,42	- 542,00	1	- 542,00
		Всего по позиции				**- 542,00**		**- 542,00**
Итого по разделу: Материалы						**- 227 471,17**		**- 227 471,17**

Раздел: Оборудование

1	прайс	Пульт контроля и управления С2000М	*ШТ*	-2	1 449,97	- 2 899,94	1	- 2 899,94
		Всего по позиции				**- 2 899,94**		**- 2 899,94**
2	прайс	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, в т.ч 1-ЗИП,	*ШТ*	-12	487,99	- 5 855,88	1	- 5 855,88
		Всего по позиции				**- 5 855,88**		**- 5 855,88**
3	прайс	Блок индикации С2000-БИ SMD	*ШТ*	-2	967,91	- 1 935,82	1	- 1 935,82
		Всего по позиции				**- 1 935,82**		**- 1 935,82**
4	прайс	Блок управления релейный С2000-СП1	*ШТ*	-1	365,54	- 365,54	1	- 365,54
		Всего по позиции				**- 365,54**		**- 365,54**
5	прайс	Расширитель адресный С2000-АР2	*ШТ*	-2	102,92	- 205,84	1	- 205,84
		Всего по позиции				**- 205,84**		**- 205,84**
6	прайс	Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51	*ШТ*	-3	965,16	- 2 895,48	1	- 2 895,48
		Всего по позиции				**- 2 895,48**		**- 2 895,48**
7	прайс	Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W	*ШТ*	-1	3 019,60	- 3 019,60	1	- 3 019,60
		Всего по позиции				**- 3 019,60**		**- 3 019,60**
8	прайс	Повторитель интерфейсов С2000-ПИ	*ШТ*	-2	643,26	- 1 286,52	1	- 1 286,52
		Всего по позиции				**- 1 286,52**		**- 1 286,52**
9	прайс	Преобразователь интерфейсов С2000-USB	*ШТ*	-1	304,87	- 304,87	1	- 304,87
		Всего по позиции				**- 304,87**		**- 304,87**
10	прайс	Преобразователь интерфейсов RS232-USB	*ШТ*	-1	171,77	- 171,77	1	- 171,77
		Всего по позиции				**- 171,77**		**- 171,77**
11	прайс	Преобразователь интерфейсов RS485-USB	*ШТ*	-1	327,17	- 327,17	1	- 327,17
		Всего по позиции				**- 327,17**		**- 327,17**
12	прайс	Системный блок SPL LH21 x Core i3 4160 (3.60) /H97/8Gb DDR3/2x500Gb/HD Graphics 4400. DVI. HDMI/DVD-RW/GLAN/USB3.0/Win7 Pro 64bit	*ШТ*	-1	15 883,91	- 15 883,91	1	- 15 883,91
		Всего по позиции				**- 15 883,91**		**- 15 883,91**
13	прайс	Клавиатура Logitech K120 black, USB	*ШТ*	-1	153,87	- 153,87	1	- 153,87
		Всего по позиции				**- 153,87**		**- 153,87**
14	прайс	Мышь оптическая Logitech B100 black, USB	*ШТ*	-1	95,87	- 95,87	1	- 95,87
		Всего по позиции				**- 95,87**		**- 95,87**
15	прайс	Монитор LED 23.6" ViewSonic VA2465SMH. 1920x1080, VA 178 x 178,5 мс, 3000:1, 250 кд/м2, D-SUB, HDMI, колонки	*ШТ*	-1	3 433,62	- 3 433,62	1	- 3 433,62
		Всего по позиции				**- 3 433,62**		**- 3 433,62**
16	прайс	Сервер "Орион ПРО", модуль системы "Орион ПРО" с ключом защиты	*ШТ*	-1	2 079,49	- 2 079,49	1	- 2 079,49
		Всего по позиции				**- 2 079,49**		**- 2 079,49**
17	прайс	Оперативная задача "Орион ПРО" исп. 127 (одно ядро и один монитор) и ключ защиты.	*ШТ*	-1	12 476,94	- 12 476,94	1	- 12 476,94
		Всего по позиции				**- 12 476,94**		**- 12 476,94**
18	прайс	Администратор базы данных "Орион ПРО", Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про"	*ШТ*	-1	1 039,75	- 1 039,75	1	- 1 039,75
		Всего по позиции				**- 1 039,75**		**- 1 039,75**

19	прайс	Генератор отчетов "Орион ПРО", Модуль системы "Орион Про", отчеты по событиям и конфигурации объекта	*ШТ*	-1	519,87	- 519,87	1	- 519,87
		Всего по позиции				**- 519,87**		**- 519,87**
20	прайс	Монитор "Орион ПРО", Рабочее место с функциями управления и отображения информации в сети	*ШТ*	-1	1 039,75	- 1 039,75	1	- 1 039,75
		Всего по позиции				**- 1 039,75**		**- 1 039,75**
21	прайс	ПО: Microsoft SQL Svr Std 2014 SNGL OLP NL (228-10344), право на использование	*ШТ*	-1	11 807,12	- 11 807,12	1	- 11 807,12
		Всего по позиции				**- 11 807,12**		**- 11 807,12**
22	прайс	ПО: Microsoft Windows SvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc (P73-06285), право на использование	*ШТ*	-1	11 835,29	- 11 835,29	1	- 11 835,29
		Всего по позиции				**- 11 835,29**		**- 11 835,29**
23	прайс	Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2, в составе:	*ШТ*	-1	13 729,76	- 13 729,76	1	- 13 729,76
		Всего по позиции				**- 13 729,76**		**- 13 729,76**
24		в составе: Радиомодем 146 или 450	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
25		в составе: Модуль трансивера TP/XF-78 TP/XF-78	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
26		в составе: Модуль MBK-RS MBK-RS	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
27		в составе: Программное обеспечение "SMConfig", компакт-диск	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
28		в составе: Кабель USB 2.0 (A mini B)	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
29		в составе: Джампер	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
30		в составе: Вставка плавкая ВП1-1-3,15А	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
31		в составе: Вставка плавкая ВПТ6-10-2А	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
32		в составе: Вставка плавкая S506-250-R-B	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
33		в составе: Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%	*ШТ*	-16	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
34		в составе: Контакт для подключения аккумулятора	*ШТ*	-2	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
35		в составе: Стяжка ALT-1025	*ШТ*	-5	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
36		в составе: Аккумулятор 12 V, 7Ah	*ШТ*	-1	0,00			
		Всего по позиции				**0,00**		**0,00**
37	прайс	Антенна ANLIA A-300MV	*ШТ*	-1	970,55	- 970,55	1	- 970,55
		Всего по позиции				**- 970,55**		**- 970,55**
38	прайс	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М2	*ШТ*	-9	50,42	- 453,78	1	- 453,78
		Всего по позиции				**- 453,78**		**- 453,78**
39	прайс	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02	*ШТ*	-3	363,49	- 1 090,47	1	- 1 090,47
		Всего по позиции				**- 1 090,47**		**- 1 090,47**
40	прайс	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	*ШТ*	-3	662,16	- 1 986,48	1	- 1 986,48
		Всего по позиции				**- 1 986,48**		**- 1 986,48**
Итого по разделу: Оборудование						**- 97 864,95**		**- 97 864,95**
Итого по локальной смете: 02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация						**- 429 354,81**		**- 429 354,81**
		Стоимость оборудования (всего)						- 97 864,95
		Прочие работы с НР и СП						
		Всего с НР и СП						- 429 354,81
Итого по смете: 02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация искл_29.06						**- 429 354,81**		**- 429 354,81**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация доб+ 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-36

02-01-36 Автоматическая пожарная сигнализация

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	9 648,40	1 121,30	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 351,21	38,12	тыс. руб.
строительных работ	2 581,79	326,81	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 951,64824	чел.-ч.
монтажных работ	3 823,63	162,33	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		17,06278	чел.-ч.
оборудования	3 242,98	632,16	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	*1 ШТ.*	3		3					
		Объем: 3=5-2									
	1	ОТ					117,70		353	35,45	12 514
	3	ЭМ					0,31		1		
	4	М					12,52		38		
		ЗТ	*чел-ч*	11,7		35,1					
		Итого по расценке					130,53		392		
		ФОТ							353		12 514
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			318		11 263
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			162		5 756
								Всего по позиции	**872**		
2	ТЦ_61.2.06.01_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3 *18 574,86 = [21 384 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	18 574,86		18 104	5,13	92 874
								Всего по позиции	**18 104**		**92 874**
3	ТЦ_61.2.04.09_78_78 04526950_06.06.2022 _02	*Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т* ОБОРУДОВАНИЕ: ЦПИУ "Рубеж-АРМ" ПАСН.425532.008-03.02.05.01 *459 097,04 = [528 528 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1		1	459 097,04		89 493	5,13	459 097
								Всего по позиции	**89 493**		**459 097**
4	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1		1					
	1	ОТ					295,80		296	35,45	10 493
	4	М					5,92		6		
		Итого по расценке					301,72		302		
		ФОТ							296		10 493
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			266		9 444
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			136		4 827
								Всего по позиции	**704**		
5	м08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	*ШТ*	1		1					
	1	ОТ					20,44		20	35,45	709
	3	ЭМ					21,65		22		
	2	в т.ч. ОТм					2,26		*2*	35,45	*71*
	4	М					176,90		177		
		ЗТ	*чел-ч*	2,06		2,06					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18		0,18					
		Итого по расценке					218,99		219		
		ФОТ							22		780
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			21		757
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			11		398
								Всего по позиции	**251**		

6	ТЦ_61.1.04.08_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Телекоммуникационный шкаф ТКШ *114 045,75 = [131 293,32 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	114 045,75	22 231	5,13	114 046
					Всего по позиции		**22 231**		**114 046**
7	м10-08-001-05	Приборы ПС на: 1 луч	*ШТ*	100	100				
		1 ОТ				17,57	1 757	35,45	62 286
		4 М				4,31	431		
		ЗТ	*чел-ч*	1,8	180				
		Итого по расценке				21,88	2 188		
		ФОТ					1 757		62 286
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		1 581		56 057
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		808		28 652
					Всего по позиции		**4 577**		
8	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 *693,60 = [816 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	100	100	693,60	8 780	7,9	69 360
					Всего по позиции		**8 780**		**69 360**
9	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	1250	1250				
		Объем: 1250=808+371+67+4							
		1 ОТ				16,16	20 200	35,45	716 090
		4 М				3,08	3 850		
		ЗТ	*чел-ч*	1,68	2100				
		Итого по расценке				19,24	24 050		
		ФОТ					20 200		716 090
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		18 180		644 481
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		9 292		329 401
					Всего по позиции		**51 522**		
10	ТЦ_61.2.01.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 (5% резерв) *1 196,97 = [1 378 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	850	850	1 196,97	198 328	5,13	1 017 425
					Всего по позиции		**198 328**		**1 017 425**
11	ТЦ_61.2.01.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Извещатель пожарный дымовой с базой для установки в ГКЛ потолок исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03 ИП 212-64 прот.R3 (5% резерв) *1 196,97 = [1 378 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	390	390	1 196,97	90 998	5,13	466 818
					Всего по позиции		**90 998**		**466 818**
12	ТЦ_61.2.01.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 прот.R3 (5% резерв) *890,36 = [1 025 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	70	70	890,36	12 149	5,13	62 325
					Всего по позиции		**12 149**		**62 325**
13	ТЦ_61.2.01.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Извещатель пожарный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот.R3 *18 475,83 = [21 270 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	18 475,83	14 406	5,13	73 903
					Всего по позиции		**14 406**		**73 903**
14	м10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	*ШТ*	9	9				
		Объем: 9=1+7+1							
		1 ОТ				34,16	307	35,45	10 883
		4 М				5,23	47		
		ЗТ	*чел-ч*	3,3	29,7				
		Итого по расценке				39,39	354		
		ФОТ					307		10 883
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		276		9 795
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		141		5 006
					Всего по позиции		**771**		
15	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Релейный модуль РМ-4 прот.R3 *3 103,63 = [3 573 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	3 103,63	605	5,13	3 104
					Всего по позиции		**605**		**3 104**
16	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Релейный модуль РМ-1К прот.R3 *2 454,76 = [2 826 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	7	7	2 454,76	3 350	5,13	17 183
					Всего по позиции		**3 350**		**17 183**
17	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Релейный модуль РМ-1 прот.R3 *973,75 = [1 121 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	973,75	190	5,13	974
					Всего по позиции		**190**		**974**
18	м08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				9,91	10	35,45	355
		3 ЭМ				5,43	5		
		2 в т.ч. ОТм				0,76	*1*	35,45	*35*
		4 М				0,74	1		

		ЗТ	*чел-ч*	1,03	1,03					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	0,06					
		Итого по расценке				16,08	16			
		ФОТ					11			390
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		11			378
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		6			199
					Всего по позиции		**33**			
19	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Адресная метка АМ-4 прот.R3 *1 300,50 = [1 530 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	1 300,50	165		7,9	1 301
					Всего по позиции		**165**			**1 301**
20	м10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	*ШТ*	2	2					
		Объем: 2=1+1								
	1	ОТ				59,00	118		35,45	4 183
	4	М				4,38	9			
		ЗТ	*чел-ч*	5,7	11,4					
		Итого по расценке				63,38	127			
		ФОТ					118			4 183
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		106			3 765
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		54			1 924
					Всего по позиции		**287**			
21	ТЦ_103_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ *9 408,16 = [10 831 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	9 408,16	1 834		5,13	9 408
					Всего по позиции		**1 834**			**9 408**
22	ТЦ_103_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль сопряжения МС-Е *7 035,93 = [8 100 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	7 035,93	1 372		5,13	7 036
					Всего по позиции		**1 372**			**7 036**
23	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	28	28					
		Объем: 28=11+5+5+7								
	1	ОТ				16,16	452		35,45	16 023
	4	М				3,08	86			
		ЗТ	*чел-ч*	1,68	47,04					
		Итого по расценке				19,24	538			
		ФОТ					452			16 023
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		407			14 421
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		208			7 371
					Всего по позиции		**1 153**			
24	ТЦ_61.2.04.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комбинированный свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-R3 *3 299,07 = [3 798 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	11	11	3 299,07	7 074		5,13	36 290
					Всего по позиции		**7 074**			**36 290**
25	ТЦ_61.2.04.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "ПОЖАР" ОПОП 1-R3 *1 273,42 = [1 466 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	1 273,42	1 241		5,13	6 367
					Всего по позиции		**1 241**			**6 367**
26	ТЦ_61.2.04.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ" ОПОП 1-R3 *1 273,42 = [1 466 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	1 273,42	1 241		5,13	6 367
					Всего по позиции		**1 241**			**6 367**
27	ТЦ_61.2.04.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель стробоскопический МАЯК-12СТ *361,35 = [416 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	7	7	361,35	493		5,13	2 529
					Всего по позиции		**493**			**2 529**
28	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	1					
		Объем: 1=5-3-1								
	1	ОТ				103,14	103		35,45	3 651
	3	ЭМ				36,00	36			
	2	в т.ч. ОТм				4,02	*4*		35,45	*142*
	4	М				48,16	48			
		ЗТ	*чел-ч*	9,3	9,3					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,4					
		Итого по расценке				187,30	187			
		ФОТ					107			3 793
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		96			3 414
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		49			1 745
					Всего по позиции		**332**			
29	ТЦ_62.4.02.03_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2x17 БР *5 833,74 = [6 716 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	5 833,74	2 274		5,13	11 667
					Всего по позиции		**2 274**			**11 667**

30	ТЦ_62.4.02.03_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР *5 833,74 = [6 716 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	5 833,74	3 412	5,13	17 501
					Всего по позиции		**3 412**		**17 501**
31	м08-01-121-04	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	*ШТ*	10	10				
		1 ОТ				29,82	298	35,45	10 564
		4 М				71,60	716		
		ЗТ	*чел-ч*	3,1	31				
		Итого по расценке				101,42	1 014		
		ФОТ					298		10 564
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		289		10 247
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		152		5 388
					Всего по позиции		**1 455**		
32	62.4.01.01-0006	ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	*ШТ*	10	10	230,51	2 305		
					Всего по позиции		**2 305**		
33	м08-04-750-01	Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)	*т*	0,038	0,038				
		Объем: 0,038=0,1*380/1000							
		1 ОТ				2 089,16	79	35,45	2 801
		3 ЭМ				236,87	9		
		4 М				2 732,35	104		
		ЗТ	*чел-ч*	219,68	8,34784				
		ЗТм	*чел-ч*	0,71	0,02698				
		Итого по расценке				5 058,38	192		
		ФОТ					79		2 801
	Пр/812-049.1-1	НР Электротехнические установки: на атомных электростанциях	*%*	97	97		77		2 717
	Пр/774-049.1	СП Электротехнические установки: на атомных электростанциях	*%*	51	51		40		1 429
					Всего по позиции		**309**		
34	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	SLT комплект крепления к потолку (трос 1м) *70,55 = [83 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	380	380	70,55	3 394	7,9	26 809
					Всего по позиции		**3 394**		**26 809**
35	м08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,2	0,2				
		Объем: 0,2=20/100							
		1 ОТ				231,62	46	35,45	1 631
		3 ЭМ				110,45	22		
		2 в т.ч. ОТм				9,54	*2*	35,45	*71*
		4 М				262,94	53		
		ЗТ	*чел-ч*	24,64	4,928				
		ЗТм	*чел-ч*	0,76	0,152				
		Итого по расценке				605,01	121		
		ФОТ					48		1 702
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		47		1 651
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		24		868
					Всего по позиции		**192**		
36	23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	*м*	20	20	13,49	270		
					Всего по позиции		**270**		
37	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	71	71				
		Объем: 71=(7000+100)/100							
		1 ОТ				178,98	12 708	35,45	450 499
		3 ЭМ				33,80	2 400		
		2 в т.ч. ОТм				2,26	*160*	35,45	*5 672*
		4 М				18,89	1 341		
		ЗТ	*чел-ч*	19,04	1351,84				
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	12,78				
		Итого по расценке				231,67	16 449		
		ФОТ					12 868		456 171
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		12 482		442 486
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		6 563		232 647
					Всего по позиции		**35 494**		
38	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	7140	7140	3,24	23 134		
		Объем: 7140=7000*1,02							
					Всего по позиции		**23 134**		
39	24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	*м*	102	102	3,43	350		
		Объем: 102=100*1,02							
					Всего по позиции		**350**		
40	20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	*100 ШТ*	140	140	59,20	8 288		
		Объем: 140=14000/100							
					Всего по позиции		**8 288**		

41	20.2.08.07-0047	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	*100 ШТ*	2	2	73,50	147		
		Объем: 2=200/100							
						Всего по позиции	**147**		
42	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	2820	2820	7,60	21 432		
		Объем: 2820=(14000*2+100*2)/10							
						Всего по позиции	**21 432**		
43	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	*100 ШТ*	282	282	10,00	2 820		
		Объем: 282=(14000*2+100*2)/100							
						Всего по позиции	**2 820**		
44	м08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	*100 м*	0,5	0,5				
		Объем: 0,5=50/100							
		1 ОТ				154,92	77	35,45	2 730
		4 М				51,53	26		
		ЗТ	*чел-ч*	16,29	8,145				
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	0,005				
		Итого по расценке				206,45	103		
		ФОТ					77		2 730
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		75		2 648
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		39		1 392
						Всего по позиции	**217**		
45	20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	*м*	50	50	9,27	464		
						Всего по позиции	**464**		
46	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	151	151				
		Объем: 151=150+1							
		1 ОТ				4,88	737	35,45	26 127
		4 М				0,41	62		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5	75,5				
		Итого по расценке				5,29	799		
		ФОТ					737		26 127
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		663		23 514
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		339		12 018
						Всего по позиции	**1 801**		
47	20.5.02.06-0022	Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236х234х82 мм	*10 ШТ*	15	15	3 297,41	49 461		
		Объем: 15=150/10							
						Всего по позиции	**49 461**		
48	20.5.02.04-0007	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43, размер 80х80х43 мм	*10 ШТ*	0,1	0,1	130,40	13		
		Объем: 0,1=1/10							
						Всего по позиции	**13**		
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 *Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг*							
49	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5							
		247,64 = [291,34 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	153	153	247,64	4 796	7,9	37 889
		Объем: 153=150*1,02							
						Всего по позиции	**4 796**		**37 889**
50	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0							
		291,05 = [342,41 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	561	561	291,05	20 668	7,9	163 279
		Объем: 561=550*1,02							
						Всего по позиции	**20 668**		**163 279**
51	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5							
		260,20 = [306,12 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	6273	6273	260,20	206 612	7,9	1 632 235
		Объем: 6273=6150*1,02							
						Всего по позиции	**206 612**		**1 632 235**
52	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5							
		586,57 = [690,08 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	102	102	586,57	7 573	7,9	59 830
		Объем: 102=100*1,02							
						Всего по позиции	**7 573**		**59 830**
53	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель 5-й категории, негорючий, низкотоксичный СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52							
		396,43 = [466,39 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	51	51	396,43	2 559	7,9	20 218
		Объем: 51=50*1,02							
						Всего по позиции	**2 559**		**20 218**
54	ТЦ_61.2.07.04_77_64 54107010_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный, бронированный КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,78							
		417,85 = [491,59 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	357	357	417,85	18 883	7,9	149 172
		Объем: 357=350*1,02							

						Всего по позиции	**18 883**		**149 172**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**426 860**		
		в том числе							
		оплата труда					37 561		
		эксплуатация машин и механизмов					2 495		
		материальные ресурсы					386 804		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					37 730		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					34 895		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					18 024		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					471 100		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**950 879**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							2 160 093
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							2 404 914

Раздел 2. Передача сигнала в пожарную часть

55	м08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	*м*	1	1				
	1	ОТ				204,35	204	35,45	7 232
	3	ЭМ				389,90	390		
	2	в т.ч. ОТм				37,63	*38*	35,45	*1 347*
	4	М				1 188,56	1 189		
		ЗТ	*чел-ч*	20,6	20,6				
		ЗТм	*чел-ч*	2,85	2,85				
		Итого по расценке				1 782,81	1 783		
		ФОТ					242		8 579
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97		235		8 322
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		123		4 375
						Всего по позиции	**2 141**		
56	ТЦ_61.1.03.06_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1" УС-1 *716 622,50 = [825 000 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1	1	716 622,50	139 693	5,13	716 623
						Всего по позиции	**139 693**		**716 623**
57	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				103,14	103	35,45	3 651
	3	ЭМ				36,00	36		
	2	в т.ч. ОТм				4,02	*4*	35,45	*142*
	4	М				48,16	48		
		ЗТ	*чел-ч*	9,3	9,3				
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,4				
		Итого по расценке				187,30	187		
		ФОТ					107		3 793
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		96		3 414
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		49		1 745
						Всего по позиции	**332**		
58	ТЦ_62.4.02.01_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Источник бесперебойного питания SKAT-V.220AC-800VA исп.5 *72 583,00 = [83 560 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	72 583,00	14 149	5,13	72 583
						Всего по позиции	**14 149**		**72 583**
59	м08-01-121-04	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	*ШТ*	2	2				
	1	ОТ				29,82	60	35,45	2 127
	4	М				71,60	143		
		ЗТ	*чел-ч*	3,1	6,2				
		Итого по расценке				101,42	203		
		ФОТ					60		2 127
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97		58		2 063
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		31		1 085
						Всего по позиции	**292**		
60	ТЦ_62.4.02.01_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В TEPLOCOM 65Ач TEPLOCOM 65Ач *18 510,57 = [21 310 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	18 510,57	7 217	5,13	37 021
						Всего по позиции	**7 217**		**37 021**
61	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Аккумуляторный отсек АО 1/65 *2 941,00 = [3 460 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	2 941,00	372	7,9	2 941
						Всего по позиции	**372**		**2 941**
62	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	*Устройство антенное развязывающее* Внешняя антенна диапазона 420-512 МГц ANLI A-100 MU *7 225,00 = [8 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	7 225,00	915	7,9	7 225
						Всего по позиции	**915**		**7 225**
63	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	*Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала* *Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки* Грозазащита N-722Q *5 091,50 = [5 990 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	5 091,50	645	7,9	5 092
						Всего по позиции	**645**		**5 092**

64	м10-01-051-31	Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	*100 концов жил*	0,04	0,04					
		Объем: 0,04=(3+1)/100								
		1 ОТ				78,88	3	35,45	106	
		ЗТ	*чел-ч*	8,2	0,328					
		Итого по расценке				78,88	3			
		ФОТ					3		106	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90		3		95	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46		1		49	
					Всего по позиции		**7**			
65	20.5.04.06-0001	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	*ШТ*	4	4	92,77	371			
		Объем: 4=3+1								
					Всего по позиции		**371**			
66	м08-01-087-03	Металлические конструкции	*т*	0,0065	0,0065					
		Объем: 0,0065=(5+1,5)/1000								
		1 ОТ				515,63	3	35,45	106	
		3 ЭМ				395,65	3			
		4 М				11 982,18	78			
		ЗТ	*чел-ч*	53,6	0,3484					
		ЗТм	*чел-ч*	3,2	0,0208					
		Итого по расценке				12 893,46	84			
		ФОТ					3		106	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		3		103	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		2		54	
					Всего по позиции		**89**			
67	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Мачта для антенны МА50								
		5 737,50 = [6 750 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	1	5 737,50	726	7,9	5 738	
					Всего по позиции		**726**		**5 738**	
68	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Кронштейн для крепления мачты МА50 МА40								
		1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	2	1 912,50	484	7,9	3 825	
					Всего по позиции		**484**		**3 825**	
69	м08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	*100 м*	0,1	0,1					
		Объем: 0,1=10/100								
		1 ОТ				164,50	16	35,45	567	
		3 ЭМ				41,60	4			
		4 М				512,81	51			
		ЗТ	*чел-ч*	17,5	1,75					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	0,02					
		Итого по расценке				718,91	71			
		ФОТ					16		567	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		16		550	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		8		289	
					Всего по позиции		**95**			
70	20.1.02.19-0014	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм	*10 м*	1	1	99,00	99			
		Объем: 1=10/10								
					Всего по позиции		**99**			
71	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	*100 м*	0,7	0,7					
		Объем: 0,7=70/100								
		1 ОТ				59,13	41	35,45	1 453	
		3 ЭМ				5,43	4			
		2 в т.ч. ОТм				0,76	*1*	35,45	*35*	
		4 М				22,69	16			
		ЗТ	*чел-ч*	6,29	4,403					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	0,042					
		Итого по расценке				87,25	61			
		ФОТ					42		1 488	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		41		1 443	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		21		759	
					Всего по позиции		**123**			
72	ТЦ_21.1.03.01_78_7804526950_06.06.2022_02	Кабель коаксиальный 50 Ом Titan 10D-FB ССА								
		194,65 = [229 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	71,4	71,4	194,65	1 759	7,9	13 898	
		Объем: 71,4=70*1,02								
					Всего по позиции		**1 759**		**13 898**	
73	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,7	0,7					
		Объем: 0,7=70/100								
		1 ОТ				178,98	125	35,45	4 431	
		3 ЭМ				33,80	24			
		2 в т.ч. ОТм				2,26	*2*	35,45	*71*	
		4 М				18,89	13			
		ЗТ	*чел-ч*	19,04	13,328					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	0,126					
		Итого по расценке				231,67	162			
		ФОТ					127		4 502	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		123		4 367	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		65		2 296	

						Всего по позиции		**350**
74	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	71,4	71,4	3,24		231
		Объем: 71,4=70*1,02						
						Всего по позиции		**231**
75	20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	*100 ШТ*	1,4	1,4	59,20		83
		Объем: 1,4=140/100						
						Всего по позиции		**83**
76	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	28	28	7,60		213
		Объем: 28=(140*2)/10						
						Всего по позиции		**213**
77	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	*100 ШТ*	2,8	2,8	10,00		28
		Объем: 2,8=140*2/100						
						Всего по позиции		**28**
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**8 480**
		в том числе						
		оплата труда						555
		эксплуатация машин и механизмов						461
		материальные ресурсы						7 464
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						600
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						575
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						300
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						161 059
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**170 414**
		в том числе						
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						38 719
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						826 227
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
		ВСЕГО прямые затраты по смете			**435 340**			**4 498 356**
		в том числе						
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда			38 116			1 351 212
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов			2 956	10,97		32 427
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы			394 268	7,90		3 114 717
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)			38 330			1 358 798
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы			35 470			1 257 395
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль			18 324			649 673
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование			632 159	5,13		3 242 976
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			**1 121 293**			**9 648 400**
		в том числе						
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						2 198 812
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						3 231 141

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-37

(локальный сметный расчет)

02-01-37 Противопожарная автоматика здания искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 704,97	- 704,50	тыс.руб
Строительные работы	- 0,28	- 0,28	тыс.руб
Монтажные работы	- 228,95	- 228,95	тыс.руб
Оборудование	- 457,27	- 457,27	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 3 024,63	- 3 024,63	чел.час.
Средства на оплату труда	- 28,42	- 27,71	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 02-01-37 Противопожарная автоматика здания

Раздел: Монтажные работы

2	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	*1 ШТ.*	-14	130,53				
		ЗП			117,70	- 1 647,80	1	- 1 647,80	
		ЭМ			0,31	- 4,34	1	- 4,34	
		МР			12,52	- 175,28	1	- 175,28	
		НР от ФОТ	%	80		- 1 318,24	80	- 1 318,24	
		СП от ФОТ	%	60		- 988,68	60	- 988,68	
		ЗТР	*чел-ч*	11,7		- 163,80			
		Всего по позиции				**- 4 134,34**		**- 4 134,34**	
3	м10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей 10/Блок индикации С2000-БИ SMD	*1 ШТ.*	-2	49,84				
		ЗП			43,47	- 86,94	1	- 86,94	
		ЭМ			0,25	- 0,50	1	- 0,50	
		МР			6,12	- 12,24	1	- 12,24	
		НР от ФОТ	%	80		- 69,55	80	- 69,55	
		СП от ФОТ	%	60		- 52,16	60	- 52,16	
		ЗТР	*чел-ч*	4,2		- 8,40			
		Всего по позиции				**- 221,39**		**- 221,39**	
4	м10-01-001-9	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных/Адресный расширитель (2 адреса) С2000-АР2 исп.02	*1 ШТ.*	-195	5,72				
		ЗП			3,84	- 748,80	1	- 748,80	
		ЭМ			1,80	- 351,00	1	- 351,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,20	*- 39,00*	1	*- 39,00*	
		МР			0,08	- 15,60	1	- 15,60	
		НР от ФОТ	%	80		- 630,24	80	- 630,24	
		СП от ФОТ	%	60		- 472,68	60	- 472,68	
		ЗТР	*чел-ч*	0,45		- 87,75			
		Всего по позиции				**- 2 218,32**		**- 2 218,32**	
5	м10-01-001-9	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных/Адресный расширитель (8 адресов) С2000-АР8	*1 ШТ.*	-43	5,72				
		ЗП			3,84	- 165,12	1	- 165,12	
		ЭМ			1,80	- 77,40	1	- 77,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,20	*- 8,60*	1	*- 8,60*	
		МР			0,08	- 3,44	1	- 3,44	
		НР от ФОТ	%	80		- 138,98	80	- 138,98	
		СП от ФОТ	%	60		- 104,23	60	- 104,23	
		ЗТР	*чел-ч*	0,45		- 19,35			
		Всего по позиции				**- 489,17**		**- 489,17**	
6	м10-08-001-8	Прибор ОПС на 4 луча/Блок сигнально-пусковой (2вых. "сухой контакт") С2000-СП2	*1 ШТ.*	-35	29,69				
		ЗП			25,20	- 882,00	1	- 882,00	
		ЭМ			0,25	- 8,75	1	- 8,75	
		МР			4,24	- 148,40	1	- 148,40	
		НР от ФОТ	%	80		- 705,60	80	- 705,60	
		СП от ФОТ	%	60		- 529,20	60	- 529,20	
		ЗТР	*чел-ч*	2,4		- 84,00			
		Всего по позиции				**- 2 273,95**		**- 2 273,95**	
7	м10-08-001-8	Прибор ОПС на 4 луча/Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В) С2000-СП4/220	*1 ШТ.*	-29	29,69				
		ЗП			25,20	- 730,80	1	- 730,80	
		ЭМ			0,25	- 7,25	1	- 7,25	
		МР			4,24	- 122,96	1	- 122,96	
		НР от ФОТ	%	80		- 584,64	80	- 584,64	
		СП от ФОТ	%	60		- 438,48	60	- 438,48	
		ЗТР	*чел-ч*	2,4		- 69,60			
		Всего по позиции				**- 1 884,13**		**- 1 884,13**	

8	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20						
			1 ШТ.	-1	130,53			
		ЗП			117,70	- 117,70	1	- 117,70
		ЭМ			0,31	- 0,31	1	- 0,31
		МР			12,52	- 12,52	1	- 12,52
		НР от ФОТ	*%*	80		- 94,16	80	- 94,16
		СП от ФОТ	*%*	60		- 70,62	60	- 70,62
		ЗТР	*чел-ч*	11,7		- 11,70		
		Всего по позиции				**- 295,31**		**- 295,31**
9	м10-08-003-4	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)/Повторитель интерфейсов						
		С2000-ПИ	*1 ШТ.*	-2	38,55			
		ЗП			34,63	- 69,26	1	- 69,26
		ЭМ			0,25	- 0,50	1	- 0,50
		МР			3,67	- 7,34	1	- 7,34
		НР от ФОТ	*%*	80		- 55,41	80	- 55,41
		СП от ФОТ	*%*	60		- 41,56	60	- 41,56
		ЗТР	*чел-ч*	3,6		- 7,20		
		Всего по позиции				**- 174,07**		**- 174,07**
10	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Вторичный источник						
		электропитания Р И П-24 исп.51	*1 ШТ.*	-3	199,93			
		ЗП			112,01	- 336,03	1	- 336,03
		ЭМ			39,60	- 118,80	1	- 118,80
		в т.ч. ЗПМ			4,43	*- 13,29*	1	*- 13,29*
		МР			48,32	- 144,96	1	- 144,96
10,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,003	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	80		- 279,46	80	- 279,46
		СП от ФОТ	*%*	60		- 209,59	60	- 209,59
		ЗТР	*чел-ч*	10,1		- 30,30		
		Всего по позиции				**- 1 088,84**		**- 1 088,84**
11	м11-05-001-1	Механизм исполнительный, масса до 20 кг/Электропривод цепной фрамуг						
		дымоудаления Varia 24V Gieo.274.01	*1 ШТ.*	-1	47,93			
		ЗП			5,03	- 5,03	1	- 5,03
		ЭМ			34,56	- 34,56	1	- 34,56
		в т.ч. ЗПМ			3,11	*- 3,11*	1	*- 3,11*
		МР			8,34	- 8,34	1	- 8,34
		НР от ФОТ	*%*	80		- 6,51	80	- 6,51
		СП от ФОТ	*%*	60		- 4,88	60	- 4,88
		ЗТР	*чел-ч*	0,59		- 0,59		
		Всего по позиции				**- 59,32**		**- 59,32**
12	м11-05-001-1	Механизм исполнительный, масса до 20 кг/Доводчик с ЭМ фиксатором "Dorma"						
		TS93B EN2-5 BC+DC	*1 ШТ.*	-58	47,93			
		ЗП			5,03	- 291,74	1	- 291,74
		ЭМ			34,56	- 2 004,48	1	- 2 004,48
		в т.ч. ЗПМ			3,11	*- 180,38*	1	*- 180,38*
		МР			8,34	- 483,72	1	- 483,72
		НР от ФОТ	*%*	80		- 377,70	80	- 377,70
		СП от ФОТ	*%*	60		- 283,27	60	- 283,27
		ЗТР	*чел-ч*	0,59		- 34,22		
		Всего по позиции				**- 3 440,91**		**- 3 440,91**
14	м08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов ПКУ-15·						
		21 111-54У2	*1 ШТ.*	-70	20,50			
		ЗП			10,87	- 760,90	1	- 760,90
		ЭМ			8,87	- 620,90	1	- 620,90
		в т.ч. ЗПМ			0,54	*- 37,80*	1	*- 37,80*
		МР			0,76	- 53,20	1	- 53,20
		НР от ФОТ	*%*	95		- 758,77	95	- 758,77
		СП от ФОТ	*%*	65		- 519,16	65	- 519,16
		ЗТР	*чел-ч*	1,13		- 79,10		
		Всего по позиции				**- 2 712,93**		**- 2 712,93**
15	м08-01-121-1	Аккумулятор/Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	*1 ШТ.*	-22	40,47			
		ЗП			19,82	- 436,04	1	- 436,04
		МР			20,65	- 454,30	1	- 454,30
		НР от ФОТ	*%*	95		- 414,24	95	- 414,24
		СП от ФОТ	*%*	65		- 283,43	65	- 283,43
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		- 45,32		
		Всего по позиции				**- 1 588,01**		**- 1 588,01**
16	м08-10-010-1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба						
		гофрированная из ПВХ, д=20	*100 м*	-61	219,89			
		Объем: -61=((6100)/100)*-1						
		ЗП			139,54	- 8 511,94	1	- 8 511,94
		ЭМ			63,56	- 3 877,16	1	- 3 877,16
		МР			16,79	- 1 024,19	1	- 1 024,19
16,1	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	*шт.*	-10675	0,00	0,00	1	0,00
16,2	301-9920	Трубки защитные гофрированные	*м*	-6173,2	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	95		- 8 086,34	95	- 8 086,34
		СП от ФОТ	*%*	65		- 5 532,76	65	- 5 532,76
		ЗТР	*чел-ч*	15,2		- 927,20		
		Всего по позиции				**- 27 032,39**		**- 27 032,39**
17	м10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка (68х50)	*1 ШТ.*	-250	42,07			
		ЗП			34,12	- 8 530,00	1	- 8 530,00
		МР			7,95	- 1 987,50	1	- 1 987,50
17,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,25	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	*%*	92		- 7 847,60	92	- 7 847,60

		СП от ФОТ	%	65		- 5 544,50	65	- 5 544,50
		ЗТР	чел-ч	4		- 1 000,00		
		Всего по позиции				**- 23 909,60**		**- 23 909,60**
18	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка (Е68) Объем: -2,5=(250/100)*-1	*100 шт.*	-2,5	59,66			
		ЗП			56,05	- 140,13	1	- 140,13
		МР			3,61	- 9,03	1	- 9,03
18,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,025	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	100		- 140,13	100	- 140,13
		СП от ФОТ	%	65		- 91,08	65	- 91,08
		ЗТР	чел-ч	6,18		- 15,45		
		Всего по позиции				**- 380,37**		**- 380,37**
19	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1-4000м; 1х2х0,5-300м; 2х2х0,5-1800м Объем: -58=-5800/100	*100 м*	-58	55,71			
		ЗП			42,21	- 2 448,18	1	- 2 448,18
		ЭМ			2,22	- 128,76	1	- 128,76
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*- 8,12*	1	*- 8,12*
		МР			11,28	- 654,24	1	- 654,24
		НР от ФОТ	%	95		- 2 333,49	95	- 2 333,49
		СП от ФОТ	%	65		- 1 596,60	65	- 1 596,60
		ЗТР	чел-ч	4,49		- 260,42		
		Всего по позиции				**- 7 161,27**		**- 7 161,27**
21	м08-02-147-1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 2х2х0,5-1200 м; Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3х1.5-300м Объем: -15=(1500/100)*-1	*100 М КАБЕЛЯ*	-15	172,26			
		ЗП			89,27	- 1 339,05	1	- 1 339,05
		ЭМ			53,56	- 803,40	1	- 803,40
		в т.ч. ЗПМ			2,70	*- 40,50*	1	*- 40,50*
		МР			29,43	- 441,45	1	- 441,45
		НР от ФОТ	%	95		- 1 310,57	95	- 1 310,57
		СП от ФОТ	%	65		- 896,71	65	- 896,71
		ЗТР	чел-ч	9,28		- 139,20		
		Всего по позиции				**- 4 791,18**		**- 4 791,18**
22	м10-04-030-2	Дополнительная установка на пультах и панелях реле/ Резистор 4,7 кОм +-5% - 20шт.; 10 кОм+-5% - 10шт.	*1 ШТ.*	-30	4,63			
		ЗП			4,54	- 136,20	1	- 136,20
		МР			0,09	- 2,70	1	- 2,70
22,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-0,03	0,00	0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	92		- 125,30	92	- 125,30
		СП от ФОТ	%	65		- 88,53	65	- 88,53
		ЗТР	чел-ч	0,5		- 15,00		
		Всего по позиции				**- 352,73**		**- 352,73**
Итого по разделу: Монтажные работы						**- 84 208,23**		**- 84 208,23**

Раздел: Передача сигнала в пожарную часть

Итого по разделу: Передача сигнала в пожарную часть						**0,00**		**0,00**

Раздел: Материалы

1	прайс	Аккумуляторная батарея на 7 А/ч (4-резерв)	*ШТ*	-26	72,41	- 1 882,66	1	- 1 882,66
		Всего по позиции				**- 1 882,66**		**- 1 882,66**
2	прайс	Труба гофрированная из ПВХ, Е20	*м*	-6100	1,01	- 6 161,00	1	- 6 161,00
		Всего по позиции				**- 6 161,00**		**- 6 161,00**
3	прайс	Площадка для крепления хомутов	*ШТ*	-19000	1,37	- 26 030,00	1	- 26 030,00
		Всего по позиции				**- 26 030,00**		**- 26 030,00**
4	прайс	Коробка (Е68х50)	*ШТ*	-250	10,09	- 2 522,50	1	- 2 522,50
		Всего по позиции				**- 2 522,50**		**- 2 522,50**
5	прайс	Крышка (Е68)	*ШТ*	-250	7,98	- 1 995,00	1	- 1 995,00
		Всего по позиции				**- 1 995,00**		**- 1 995,00**
6	прайс	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1	*м*	-4000	9,73	- 38 920,00	1	- 38 920,00
		Всего по позиции				**- 38 920,00**		**- 38 920,00**
8	прайс	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 2х2х0,5	*м*	-3000	11,48	- 34 440,00	1	- 34 440,00
		Всего по позиции				**- 34 440,00**		**- 34 440,00**
9	прайс	Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3х1.5	*м*	-300	19,67	- 5 901,00	1	- 5 901,00
		Всего по позиции				**- 5 901,00**		**- 5 901,00**
10	прайс	Резистор 4.7кОм ± 5% С2-29в-0.125\0.25М	*м*	-20	1,63	- 32,60	1	- 32,60
		Всего по позиции				**- 32,60**		**- 32,60**
11	прайс	Резистор 10 кОм ± 5% С2-29в-0.125\0.25М	*м*	-10	1,63	- 16,30	1	- 16,30
		Всего по позиции				**- 16,30**		**- 16,30**
12	прайс	Монтажная пластина для пола (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)540	*шт.*	-60	295,56	- 17 733,60	1	- 17 733,60
		Всего по позиции				**- 17 733,60**		**- 17 733,60**

13	прайс	Проставка для магнита (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)541 (2-резерв)	*шт.*	-60	156,45	- 9 387,00	1	- 9 387,00
		Всего по позиции				**- 9 387,00**		**- 9 387,00**
Итого по разделу: Материалы						**- 145 021,66**		**- 145 021,66**

Раздел: Оборудование

1	прайс	Пульт контроля и управления С2000М	*ШТ*	-1	1 522,47	- 1 522,47	1	- 1 522,47
		Всего по позиции				**- 1 522,47**		**- 1 522,47**
2	прайс	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (2-резерв)	*ШТ*	-16	512,39	- 8 198,24	1	- 8 198,24
		Всего по позиции				**- 8 198,24**		**- 8 198,24**
3	прайс	Блок индикации С2000-БИ SMD	*ШТ*	-2	1 016,31	- 2 032,62	1	- 2 032,62
		Всего по позиции				**- 2 032,62**		**- 2 032,62**
4	прайс	Адресный расширитель (2 адреса) С2000-АР2 исп.02 (9-резерв)	*ШТ*	-200	113,21	- 22 642,00	1	- 22 642,00
		Всего по позиции				**- 22 642,00**		**- 22 642,00**
5	прайс	Адресный расширитель (8 адресов) С2000-АР8 (7-резерв)	*ШТ*	-50	363,05	- 18 152,50	1	- 18 152,50
		Всего по позиции				**- 18 152,50**		**- 18 152,50**
6	прайс	Блок сигнально-пусковой (2вых. "сухой контакт") С2000-СП2 (5-резерв)	*ШТ*	-40	253,75	- 10 150,00	1	- 10 150,00
		Всего по позиции				**- 10 150,00**		**- 10 150,00**
7	прайс	Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В) С2000-СП4/220 (6-резерв)	*ШТ*	-35	478,49	- 16 747,15	1	- 16 747,15
		Всего по позиции				**- 16 747,15**		**- 16 747,15**
8	прайс	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20	*ШТ*	-1	980,17	- 980,17	1	- 980,17
		Всего по позиции				**- 980,17**		**- 980,17**
9	прайс	Повторитель интерфейсов С2000-ПИ	*ШТ*	-2	675,42	- 1 350,84	1	- 1 350,84
		Всего по позиции				**- 1 350,84**		**- 1 350,84**
10	прайс	Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51	*ШТ*	-11	1 061,68	- 11 678,48	1	- 11 678,48
		Всего по позиции				**- 11 678,48**		**- 11 678,48**
11	прайс	Электропривод цепной фрамуг дымоудаления VARIA 24V GIE0.274.01	*ШТ*	-1	2 208,83	- 2 208,83	1	- 2 208,83
		Всего по позиции				**- 2 208,83**		**- 2 208,83**
12	прайс	Доводчик с ЭМ фиксатором "DORMA" TS93B EN2-5 BC+DC	*ШТ*	-60	4 170,31	- 250 218,60	1	- 250 218,60
		Всего по позиции				**- 250 218,60**		**- 250 218,60**
13	прайс	Фиксатор электромагнитный настенный\напольный с кнопкой EM500A	*ШТ*	-60	2 060,56	- 123 633,60	1	- 123 633,60
		Всего по позиции				**- 123 633,60**		**- 123 633,60**
14	прайс	Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов ПКУ-1 (7-резерв)	*ШТ*	-77	74,73	- 5 754,21	1	- 5 754,21
		Всего по позиции				**- 5 754,21**		**- 5 754,21**
Итого по разделу: Оборудование						**- 475 269,71**		**- 475 269,71**
Итого по локальной смете: 02-01-37 Противопожарная автоматика здания						**- 704 499,60**		**- 704 499,60**
		Стоимость оборудования (всего)				- 475 269,71	-0,28	-228,95
		Прочие работы с НР и СП						
		Всего с НР и СП				- 704 499,60		
Итого по смете: 02-01-37 Противопожарная автоматика здания искл_30.06						**- 704 974,87**		**- 704 499,60**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-37 Противопожарная автоматика здания доб+ 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-37

02-01-37 Противопожарная автоматика здания

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ4.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	9 302,50	958,15 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	1 339,09	37,77 тыс. руб.
строительных работ	4 416,55	558,87 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 834,875 чел.-ч.
монтажных работ	3 408,30	111,24 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		17,692 чел.-ч.
оборудования	1 477,65	288,04 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Монтажные работы

1	м10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	*ШТ*	1		1					
		Объем: 1=2-1									
	1	ОТ						117,70	118	35,45	4 183
	4	М						12,53	13		
		ЗТ	*чел-ч*	11,7		11,7					
		Итого по расценке						130,23	131		
		ФОТ							118		4 183
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			106		3 765
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			54		1 924
							Всего по позиции		**291**		
2	ТЦ_61.2.06.01_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3 *15 003,47 = [17 272,5 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	15 003,47		5 849	5,13	30 007
							Всего по позиции		**5 849**		**30 007**
3	м10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	*ШТ*	391		391					
		Объем: 391=20+34+23+60+254									
	1	ОТ						34,16	13 357	35,45	473 506
	4	М						5,23	2 045		
		ЗТ	*чел-ч*	3,3		1290,3					
		Итого по расценке						39,39	15 402		
		ФОТ							13 357		473 506
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			12 021		426 155
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			6 144		217 813
							Всего по позиции		**33 567**		
4	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Релейный модуль РМ-4 прот.R3 *3 103,63 = [3 573 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	20		20	3 103,63		12 100	5,13	62 073
							Всего по позиции		**12 100**		**62 073**
5	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Релейный модуль РМ-4К прот.R3 *3 946,19 = [4 543 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	34		34	3 946,19		26 154	5,13	134 170
							Всего по позиции		**26 154**		**134 170**
6	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Релейный модуль РМ-1 прот.R3 *973,75 = [1 121 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	23		23	973,75		4 366	5,13	22 396
							Всего по позиции		**4 366**		**22 396**
7	ТЦ_61.2.07.05_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Релейный модуль РМ-1С прот.R3 *2 363,56 = [2 721 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	60		60	2 363,56		27 644	5,13	141 814
							Всего по позиции		**27 644**		**141 814**
8	ТЦ_103_78_7804526 950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном 220В МДУ-1С прот.R3 *3 708,20 = [4 269 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	254		254	3 708,20		183 603	5,13	941 883

						Всего по позиции		**183 603**		**941 883**
9	м08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	*ШТ*	6	6					
		Объем: 6=1+5								
	1	ОТ				9,91		59	35,45	2 092
	3	ЭМ				5,43		33		
	2	в т.ч. ОТм				0,76		*5*	35,45	*177*
	4	М				0,74		4		
		ЗТ	*чел-ч*	1,03	6,18					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	0,36					
		Итого по расценке				16,08		96		
		ФОТ						64		2 269
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97			62		2 201
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51			33		1 157
						Всего по позиции		**191**		
10	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Адресная метка АМ-1 прот.R3 *644,30 = [758 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	644,30		82	7,9	644
						Всего по позиции		**82**		**644**
11	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Адресная метка АМ-4 прот.R3 *1 463,70 = [1 722 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	1 463,70		926	7,9	7 319
						Всего по позиции		**926**		**7 319**
12	м10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	*ШТ*	70	70					
		Объем: 70=32+38								
	1	ОТ				59,00		4 130	35,45	146 409
	4	М				4,38		307		
		ЗТ	*чел-ч*	5,7	399					
		Итого по расценке				63,38		4 437		
		ФОТ						4 130		146 409
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90			3 717		131 768
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46			1 900		67 348
						Всего по позиции		**10 054**		
13	ТЦ_61.2.07.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Устройство дистанционного пуска адресное (оранжевый цвет) Пуск дымоудаления УДП 513- 11 прот.R3 *1 007,62 = [1 160 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	32	32	1 007,62		6 285	5,13	32 244
						Всего по позиции		**6 285**		**32 244**
14	ТЦ_61.2.07.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Устройство дистанционного пуска адресное (желтый цвет) Пуск пожарных насосов УДП 513- 11 прот.R3 *1 007,62 = [1 160 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	38	38	1 007,62		7 464	5,13	38 290
						Всего по позиции		**7 464**		**38 290**
15	м10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	*ШТ*	5	5					
	1	ОТ				8,08		40	35,45	1 418
	4	М				1,88		9		
		ЗТ	*чел-ч*	0,84	4,2					
		Итого по расценке				9,96		49		
		ФОТ						40		1 418
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90	90			36		1 276
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46	46			18		652
						Всего по позиции		**103**		
16	ТЦ_61.2.01.06_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ИО 10220-2 *486,44 = [560 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	486,44		474	5,13	2 432
						Всего по позиции		**474**		**2 432**
17	ТЦ_62.4.02.03_78_7804526950_06.06.2022_02	*Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2x17 БР *6 818,78 = [7 850 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	7	7	6 818,78		9 304	5,13	47 731
						Всего по позиции		**9 304**		**47 731**
18	ТЦ_62.4.02.03_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР *8 052,23 = [9 270 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	8 052,23		1 570	5,13	8 052
						Всего по позиции		**1 570**		**8 052**
19	м08-01-121-04	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	*ШТ*	14	14					
	1	ОТ				29,82		417	35,45	14 783
	4	М				71,60		1 002		
		ЗТ	*чел-ч*	3,1	43,4					
		Итого по расценке				101,42		1 419		
		ФОТ						417		14 783
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97			404		14 340

	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		213		7 539
						Всего по позиции	**2 036**		
20	62.4.01.01-0006	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	*ШТ*	14	14	230,51	3 227		
						Всего по позиции	**3 227**		
21	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	*ШТ*	19	19				
		Объем: 19=77-58							
		1 ОТ				5,16	98	35,45	3 474
		4 М				1,09	21		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	9,88				
		Итого по расценке				6,25	119		
		ФОТ					98		3 474
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		88		3 127
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		45		1 598
						Всего по позиции	**252**		
22	46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	*100 отверстий*	0,78	0,78				
		Объем: 0,78=78/100							
		1 ОТ				42,65	33	35,45	1 170
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0	0				
		ЗТ	*чел-ч*	5	3,9				
		Итого по расценке				42,65	33		
		ФОТ					33		1 170
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		34		1 205
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		19		690
						Всего по позиции	**86**		
23	46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 *Поправки к:* *М)*10;* *ЭМ)*10;* *ОТм)*10;* *ОТ)*10;* *ЗТ)*10;* *ЗТм)*10*	*100 отверстий*	-0,78	-0,78				
		Объем: -0,78=-78/100							
		1 ОТ				1,54	10 - 12	35,45	- 425
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0	10 0				
		ЗТ	*чел-ч*	0,18	10 -1,404				
		Итого по расценке				1,54	- 12		
		ФОТ					- 12		- 425
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		- 12		- 438
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		- 7		- 251
						Всего по позиции	**- 31**		
24	м11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	*ШТ*	19	19				
		Объем: 19=77-58							
		1 ОТ				4,54	86	35,45	3 049
		3 ЭМ				4,17	79		
		2 в т.ч. ОТм				0,50	*10*	35,45	*355*
		4 М				23,20	441		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	9,88				
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	0,95				
		Итого по расценке				31,91	606		
		ФОТ					96		3 404
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		86		3 064
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		44		1 566
						Всего по позиции	**736**		
25	м10-01-001-12	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	*ШТ*	19	19				
		Объем: 19=77-58							
		1 ОТ				0,60	11	35,45	390
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,33				
		Итого по расценке				0,60	11		
		ФОТ					11		390
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		10		351
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		5		179
						Всего по позиции	**26**		
26	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Электромагнитный фиксатор двери напольный в комплекте с ответной частью (крепление к дверному полотну) YLI YD-606							
		3 102,50 = [3 650 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	77	77	3 102,50	30 240	7,9	238 893
						Всего по позиции	**30 240**		**238 893**

27	м08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	*100 м*	9,2	9,2				
		Объем: 9,2=(8570-1550-6100)/100							
		1 ОТ				42,21	388	35,45	13 755
		3 ЭМ				1,81	17		
		2 в т.ч. ОТм				0,26	*2*	35,45	*71*
		4 М				11,27	104		
		ЗТ	*чел-ч*	4,49	41,308				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,184				
		Итого по расценке				55,29	509		
		ФОТ					390		13 826
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		378		13 411
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		199		7 051
					Всего по позиции		**1 086**		
28	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	*100 м*	15,5	15,5				
		Объем: 15,5=1550/100							
		1 ОТ				50,67	785	35,45	27 828
		3 ЭМ				3,62	56		
		2 в т.ч. ОТм				0,50	*8*	35,45	*284*
		4 М				14,48	224		
		ЗТ	*чел-ч*	5,39	83,545				
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	0,62				
		Итого по расценке				68,77	1 065		
		ФОТ					793		28 112
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		769		27 269
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		404		14 337
					Всего по позиции		**2 238**		
29	ТЦ_21.1.08.01_77_77 01165130_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5							
		396,43 = [466,39 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	979,2	979,2	396,43	49 137	7,9	388 184
		Объем: 979,2=960*1,02							
					Всего по позиции		**49 137**		**388 184**
30	ТЦ_21.1.08.01_77_77 01165130_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0							
		291,05 = [342,41 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	1642,2	1642,2	291,05	60 502	7,9	477 962
		Объем: 1642,2=1610*1,02							
					Всего по позиции		**60 502**		**477 962**
31	ТЦ_21.1.08.01_77_77 01165130_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5							
		340,17 = [400,2 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	1377	1377	340,17	59 293	7,9	468 414
		Объем: 1377=1350*1,02							
					Всего по позиции		**59 293**		**468 414**
32	ТЦ_21.1.08.01_77_77 01165130_03.02.2022 _02	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5							
		490,97 = [577,61 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	1581	1581	490,97	98 256	7,9	776 224
		Объем: 1581=1550*1,02							
					Всего по позиции		**98 256**		**776 224**
33	ТЦ_21.1.08.01_77_77 01165130_03.02.2022 _02	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5							
		260,20 = [306,12 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	2856	2856	260,20	94 067	7,9	743 131
		Объем: 2856=(3100-300)*1,02							
					Всего по позиции		**94 067**		**743 131**
34	м08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,2	0,2				
		Объем: 0,2=20/100							
		1 ОТ				231,62	46	35,45	1 631
		3 ЭМ				110,45	22		
		2 в т.ч. ОТм				9,54	*2*	35,45	*71*
		4 М				262,94	53		
		ЗТ	*чел-ч*	24,64	4,928				
		ЗТм	*чел-ч*	0,76	0,152				
		Итого по расценке				605,01	121		
		ФОТ					48		1 702
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		47		1 651
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		24		868
					Всего по позиции		**192**		
35	23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	*м*	20	20	13,49	270		
					Всего по позиции		**270**		
36	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	85,7	85,7				
		Объем: 85,7=(7020+1550)/100							
		1 ОТ				178,98	15 339	35,45	543 768
		3 ЭМ				33,80	2 897		
		2 в т.ч. ОТм				2,26	*194*	35,45	*6 877*
		4 М				18,89	1 619		
		ЗТ	*чел-ч*	19,04	1631,728				
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	15,426				

		Итого по расценке					231,67	19 855		
		ФОТ						15 533		550 645
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			15 067		534 126
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			7 922		280 829
						Всего по позиции		**42 844**		
37	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	7160,4	7160,4		3,24	23 200		
		Объем: 7160,4=7020*1,02								
						Всего по позиции		**23 200**		
38	24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	*м*	1581	1581		3,43	5 423		
		Объем: 1581=1550*1,02								
						Всего по позиции		**5 423**		
39	20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	*100 ШТ*	140,4	140,4		59,20	8 312		
		Объем: 140,4=14040/100								
						Всего по позиции		**8 312**		
40	20.2.08.07-0047	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	*100 ШТ*	31	31		73,50	2 279		
		Объем: 31=3100/100								
						Всего по позиции		**2 279**		
41	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	3200	3200		7,60	24 320		
		Объем: 3200=(13000*2+3000*2)/10								
						Всего по позиции		**24 320**		
42	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	*100 ШТ*	320	320		10,00	3 200		
		Объем: 320=(13000*2+3000*2)/100								
						Всего по позиции		**3 200**		
43	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	590	590					
		Объем: 590=300+30+260								
		1 ОТ					4,88	2 879	35,45	102 061
		4 М					0,41	242		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5	295					
		Итого по расценке					5,29	3 121		
		ФОТ						2 879		102 061
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			2 591		91 855
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			1 324		46 948
						Всего по позиции		**7 036**		
44	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66								
		2 494,38 = [2 934,56 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	300	300		2 494,38	94 723	7,9	748 314
						Всего по позиции		**94 723**		**748 314**
45	ТЦ_20.5.02.03_78_7804526950_06.06.2022_02	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4								
		399,50 = [470 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	30	30		399,50	1 517	7,9	11 985
						Всего по позиции		**1 517**		**11 985**
46	ТЦ_20.5.02.03_78_7804526950_06.06.2022_02	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-12								
		399,50 = [470 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	270	270		399,50	13 654	7,9	107 865
						Всего по позиции		**13 654**		**107 865**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**616 363**		
		в том числе								
		оплата труда						37 774		
		эксплуатация машин и механизмов						3 104		
		материальные ресурсы						575 485		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						37 995		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						35 404		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						18 341		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						288 040		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**958 148**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 968 935
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 461 092
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								
		ВСЕГО прямые затраты по смете						**616 363**		**5 919 475**
		в том числе								
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда						37 774		1 339 092
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов						3 104	10,97	34 051
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы						575 485	7,90	4 546 332
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)						37 995		1 346 927
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы						35 404		1 255 126
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль						18 341		650 248
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование						288 040	5,13	1 477 645
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**958 148**		**9 302 494**
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 968 935

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	1 461 092

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-38

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-38

Противодымная защита искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 519,13		тыс. руб.
Строительные работы	- 1 145,86		тыс. руб.
Монтажные работы	0,00		тыс. руб.
Оборудование	- 373,27		тыс. руб.
Прочие работы	0,00		тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,00		чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 33,35		тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-38 Противодымная защита									
		Раздел: Дымоудаление									
1	20-06-015-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час (ПД 1.2, ПД2, ПД7.2, ПД9.2, ПД11, ПД12, ПД13)	*1 агрегат*	-8	199,76						
		Зарплата			113,23		- 905,84		1	- 905,84	
		Эксплуатация машин			24,11		- 192,88		1	- 192,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95		*- 7,60*		1	*- 7,60*	
		Материальные ресурсы			62,42		- 499,36		1	- 499,36	
		НР от ФОТ	%	128			- 1 169,20	128		- 1 169,20	
		СП от ФОТ	%	83			- 758,16	83		- 758,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,77							- 94,16
							- 3 525,44			**- 3 525,44**	**- 94,16**
2	20-06-015-2	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час (ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ6, ДУ7, ПД1.1, ПД3, ПД4, ПД6, ПД7.1, ПД8.1, ПД9.1)	*1 агрегат*	-13	287,68						
		Зарплата			157,29		- 2 044,77		1	- 2 044,77	
		Эксплуатация машин			67,97		- 883,61		1	- 883,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11		*- 40,43*		1	*- 40,43*	
		Материальные ресурсы			62,42		- 811,46		1	- 811,46	
		НР от ФОТ	%	128			- 2 669,06	128		- 2 669,06	
		СП от ФОТ	%	83			- 1 730,72	83		- 1 730,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,35							- 212,55
							- 8 139,62			**- 8 139,62**	**- 212,55**
3	20-06-015-3	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс.м3/час (ДУ5, ДУ8, ПД5, ПД10)	*1 агрегат*	-4	552,70						
		Зарплата			365,94		- 1 463,76		1	- 1 463,76	
		Эксплуатация машин			124,34		- 497,36		1	- 497,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40		*- 21,60*		1	*- 21,60*	
		Материальные ресурсы			62,42		- 249,68		1	- 249,68	
		НР от ФОТ	%	128			- 1 901,26	128		- 1 901,26	
		СП от ФОТ	%	83			- 1 232,85	83		- 1 232,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,04							- 152,16
							- 5 344,91			**- 5 344,91**	**- 152,16**
4	20-06-006-1	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час (ПД1.2, ПД7.2, ПД8.2, ПД9.2)	*1 воздухонагревательь*	-4	187,66						
		Зарплата			76,96		- 307,84		1	- 307,84	
		Эксплуатация машин			15,67		- 62,68		1	- 62,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54		*- 2,16*		1	*- 2,16*	
		Материальные ресурсы			95,03		- 380,12		1	- 380,12	
		НР от ФОТ	%	128			- 396,80	128		- 396,80	
		СП от ФОТ	%	83			- 257,30	83		- 257,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	8							- 32,00
							- 1 404,74			**- 1 404,74**	**- 32,00**
Итого по разделу: Дымоудаление							**- 18 414,71**			**- 18 414,71**	**- 490,87**
		Раздел: Материалы									
5	20-01-002-20	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-0,308976	1 205,51						
		Объем: -0,308976=-30,8976/100									
		Зарплата			541,09		- 167,18		1	- 167,18	
		Эксплуатация машин			124,21		- 38,38		1	- 38,38	

		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	*- 1,46*		1	*- 1,46*	
		Материальные ресурсы			540,21	- 166,91		1	- 166,91	
		НР от ФОТ	%	128		- 215,86	128		- 215,86	
		СП от ФОТ	%	83		- 139,97	83		- 139,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,91						- 19,13
5,1	301-4930	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	*м2*	-7,7244	224,81	- 1 736,52		1	- 1 736,52	
5,2	301-1799	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм	*м2*	-23,1732	119,14	- 2 760,86		1	- 2 760,86	
						- 5 225,68			**- 5 225,68**	**- 19,13**
6	20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-2,4585	1 366,59					
		Объем: -2,4585=-(245,85)/100								
		Зарплата			874,52	- 2 150,01		1	- 2 150,01	
		Эксплуатация машин			112,14	- 275,70		1	- 275,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,78	*- 9,29*		1	*- 9,29*	
		Материальные ресурсы			379,93	- 934,06		1	- 934,06	
		НР от ФОТ	%	128		- 2 763,90	128		- 2 763,90	
		СП от ФОТ	%	83		- 1 792,22	83		- 1 792,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,06						- 246,00
6,1	301-4787	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм	*м2*	-184,3875	169,50	- 31 253,68		1	- 31 253,68	
6,2	301-4930	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	*м2*	-61,4625	224,81	- 13 817,38		1	- 13 817,38	
						- 52 986,95			**- 52 986,95**	**- 246,00**
7	20-01-002-5	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-0,052752	3 050,52					
		Объем: -0,052752=-5,2752/100								
		Зарплата			1 343,25	- 70,86		1	- 70,86	
		Эксплуатация машин			117,92	- 6,22		1	- 6,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,81	*- 0,31*		1	*- 0,31*	
		Материальные ресурсы			1 589,35	- 83,84		1	- 83,84	
		НР от ФОТ	%	128		- 91,10	128		- 91,10	
		СП от ФОТ	%	83		- 59,07	83		- 59,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	153,69						- 8,11
7,1	301-1789	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	*м2*	-3,9564	93,52	- 370,00		1	- 370,00	
7,2	301-4907	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	*м2*	-1,3188	200,12	- 263,92		1	- 263,92	
						- 945,01			**- 945,01**	**- 8,11**
8	20-01-002-7	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-0,335352	2 385,80					
		Объем: -0,335352=-33,5352/100								
		Зарплата			1 162,25	- 389,76		1	- 389,76	
		Эксплуатация машин			134,82	- 45,21		1	- 45,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,38	*- 1,13*		1	*- 1,13*	
		Материальные ресурсы			1 088,73	- 365,11		1	- 365,11	
		НР от ФОТ	%	128		- 500,34	128		- 500,34	
		СП от ФОТ	%	83		- 324,44	83		- 324,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	132,98						- 44,60
8,1	301-1791	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	*м2*	-25,1514	90,67	- 2 280,48		1	- 2 280,48	
8,2	301-4917	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	*м2*	-8,3838	190,91	- 1 600,55		1	- 1 600,55	
						- 5 505,89			**- 5 505,89**	**- 44,60**
9	20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-0,32	2 358,29					
		Объем: -0,32=-32/100								
		Зарплата			1 162,25	- 371,92		1	- 371,92	
		Эксплуатация машин			107,31	- 34,34		1	- 34,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	*- 1,64*		1	*- 1,64*	
		Материальные ресурсы			1 088,73	- 348,39		1	- 348,39	
		НР от ФОТ	%	128		- 478,16	128		- 478,16	
		СП от ФОТ	%	83		- 310,05	83		- 310,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	132,98						- 42,55
9,1	301-1794	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	*м2*	-24	104,33	- 2 503,92		1	- 2 503,92	
9,2	301-4913	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм	*м2*	-8	193,79	- 1 550,32		1	- 1 550,32	
						- 5 597,10			**- 5 597,10**	**- 42,55**

10	20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-12,786	1 567,48					
		Объем: -12,786=-1278,6/100								
		Зарплата			874,52	- 11 181,61		1	- 11 181,61	
		Эксплуатация машин			112,14	- 1 433,82		1	- 1 433,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,78	*- 48,33*		1	*- 48,33*	
		Материальные ресурсы			580,82	- 7 426,36		1	- 7 426,36	
		НР от ФОТ	%	128		- 14 374,32	128		- 14 374,32	
		СП от ФОТ	%	83		- 9 320,85	83		- 9 320,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,06						- 1 279,37
10,1	301-1795	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	*м2*	-958,95	109,09	- 104 611,86		1	- 104 611,86	
10,2	301-4918	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	*м2*	-319,65	190,26	- 60 816,61		1	- 60 816,61	
						- 209 165,43			**- 209 165,43**	**- 1 279,37**
11	20-01-002-12	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	*100 м2 поверхности воздуховодов*	-1,358	1 401,89					
		Объем: -1,358=-135,8/100								
		Зарплата			706,89	- 959,96		1	- 959,96	
		Эксплуатация машин			117,24	- 159,21		1	- 159,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19	*- 5,69*		1	*- 5,69*	
		Материальные ресурсы			577,76	- 784,60		1	- 784,60	
		НР от ФОТ	%	128		- 1 236,03	128		- 1 236,03	
		СП от ФОТ	%	83		- 801,49	83		- 801,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	80,88						- 109,84
11,1	301-1795	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	*м2*	-101,85	109,09	- 11 110,82		1	- 11 110,82	
11,2	301-4926	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм	*м2*	-33,95	200,98	- 6 823,27		1	- 6 823,27	
						- 21 875,38			**- 21 875,38**	**- 109,84**
12	20-02-004-16	Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	*1 клапан*	-43	248,55					
		Зарплата			52,00	- 2 236,00		1	- 2 236,00	
		Эксплуатация машин			7,98	- 343,14		1	- 343,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 6,02*		1	*- 6,02*	
		Материальные ресурсы			188,57	- 8 108,51		1	- 8 108,51	
		НР от ФОТ	%	128		- 2 869,79	128		- 2 869,79	
		СП от ФОТ	%	83		- 1 860,88	83		- 1 860,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,95						- 255,85
						- 15 418,32			**- 15 418,32**	**- 255,85**
13	301-2933	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	*шт.*	-21	11 012,28	- 231 257,88		1	- 231 257,88	
						- 231 257,88			**- 231 257,88**	**0,00**
14	301-2934	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	*шт.*	-16	12 705,71	- 203 291,36		1	- 203 291,36	
						- 203 291,36			**- 203 291,36**	**0,00**
15	301-2935	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	*шт.*	-6	14 780,03	- 88 680,18		1	- 88 680,18	
						- 88 680,18			**- 88 680,18**	**0,00**
16	20-02-004-16	Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	*1 клапан*	-35	248,55					
		Зарплата			52,00	- 1 820,00		1	- 1 820,00	
		Эксплуатация машин			7,98	- 279,30		1	- 279,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 4,90*		1	*- 4,90*	
		Материальные ресурсы			188,57	- 6 599,95		1	- 6 599,95	
		НР от ФОТ	%	128		- 2 335,87	128		- 2 335,87	
		СП от ФОТ	%	83		- 1 514,67	83		- 1 514,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,95						- 208,25
						- 12 549,79			**- 12 549,79**	**- 208,25**
17	20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	*1 решетка*	-35	19,56					
		Зарплата			13,10	- 458,50		1	- 458,50	
		Эксплуатация машин			2,37	- 82,95		1	- 82,95	
		Материальные ресурсы			4,09	- 143,15		1	- 143,15	
		НР от ФОТ	%	128		- 586,88	128		- 586,88	
		СП от ФОТ	%	83		- 380,56	83		- 380,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,46						- 51,10
						- 1 652,04			**- 1 652,04**	**- 51,10**
18	301-2917	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	*шт.*	-35	2 190,93	- 76 682,55		1	- 76 682,55	
						- 76 682,55			**- 76 682,55**	**0,00**
19	20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	*1 решетка*	-35	19,56					
		Зарплата			13,10	- 458,50		1	- 458,50	
		Эксплуатация машин			2,37	- 82,95		1	- 82,95	
		Материальные ресурсы			4,09	- 143,15		1	- 143,15	
		НР от ФОТ	%	128		- 586,88	128		- 586,88	
		СП от ФОТ	%	83		- 380,56	83		- 380,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,46						- 51,10
						- 1 652,04			**- 1 652,04**	**- 51,10**

20	301-4432	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х500 мм	*шт.*	-6	277,53	- 1 665,18		1	- 1 665,18	
						- 1 665,18			**- 1 665,18**	**0,00**
21	301-4442	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х600 мм	*шт.*	-12	228,09	- 2 737,08		1	- 2 737,08	
						- 2 737,08			**- 2 737,08**	**0,00**
22	301-4455	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х800 мм	*шт.*	-15	452,55	- 6 788,25		1	- 6 788,25	
						- 6 788,25			**- 6 788,25**	**0,00**
23	301-4463	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х900 мм	*шт.*	-3	264,93	- 794,79		1	- 794,79	
						- 794,79			**- 794,79**	**0,00**
24	20-02-007-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	*1 ШТ.*	-2	87,82					
		Зарплата			34,21	- 68,42		1	- 68,42	
		Эксплуатация машин			8,22	- 16,44		1	- 16,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	*- 0,54*		1	*- 0,54*	
		Материальные ресурсы			45,39	- 90,78		1	- 90,78	
		НР от ФОТ	*%*	128		- 88,27	128		- 88,27	
		СП от ФОТ	*%*	83		- 57,24	83		- 57,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,01						- 8,02
						- 321,15			**- 321,15**	**- 8,02**
25	301-4885	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600х1000	*шт.*	-2	1 720,02	- 3 440,04		1	- 3 440,04	
						- 3 440,04			**- 3 440,04**	**0,00**
26	20-02-004-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	*1 клапан*	-4	22,96					
		Зарплата			11,34	- 45,36		1	- 45,36	
		Эксплуатация машин			1,87	- 7,48		1	- 7,48	
		Материальные ресурсы			9,75	- 39,00		1	- 39,00	
		НР от ФОТ	*%*	128		- 58,06	128		- 58,06	
		СП от ФОТ	*%*	83		- 37,65	83		- 37,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,28						- 5,12
						- 187,55			**- 187,55**	**- 5,12**
27	301-5683	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	*шт.*	-4	945,44	- 3 781,76		1	- 3 781,76	
						- 3 781,76			**- 3 781,76**	**0,00**
28	20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	*1 решетка*	-7	19,56					
		Зарплата			13,10	- 91,70		1	- 91,70	
		Эксплуатация машин			2,37	- 16,59		1	- 16,59	
		Материальные ресурсы			4,09	- 28,63		1	- 28,63	
		НР от ФОТ	*%*	128		- 117,38	128		- 117,38	
		СП от ФОТ	*%*	83		- 76,11	83		- 76,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,46						- 10,22
						- 330,41			**- 330,41**	**- 10,22**
29	301-2640	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х1000 мм	*шт.*	-6	934,79	- 5 608,74		1	- 5 608,74	
						- 5 608,74			**- 5 608,74**	**0,00**
30	301-8830	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 1000х700 мм	*шт.*	-1	1 035,82	- 1 035,82		1	- 1 035,82	
						- 1 035,82			**- 1 035,82**	**0,00**
31	20-02-002-3	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	*1 решетка*	-1	34,96					
		Зарплата			18,93	- 18,93		1	- 18,93	
		Эксплуатация машин			4,63	- 4,63		1	- 4,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 0,14*		1	*- 0,14*	
		Материальные ресурсы			11,40	- 11,40		1	- 11,40	
		НР от ФОТ	*%*	128		- 24,41	128		- 24,41	
		СП от ФОТ	*%*	83		- 15,83	83		- 15,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,11						- 2,11
						- 75,20			**- 75,20**	**- 2,11**
32	301-2639	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х800 мм	*шт.*	-3	797,51	- 2 392,53		1	- 2 392,53	
						- 2 392,53			**- 2 392,53**	**0,00**
33	20-02-010-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм	*1 зонт*	-4	33,93					
		Зарплата			20,11	- 80,44		1	- 80,44	
		Эксплуатация машин			5,74	- 22,96		1	- 22,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 0,56*		1	*- 0,56*	
		Материальные ресурсы			8,08	- 32,32		1	- 32,32	
		НР от ФОТ	*%*	128		- 103,68	128		- 103,68	
		СП от ФОТ	*%*	83		- 67,23	83		- 67,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,27						- 9,08
						- 306,63			**- 306,63**	**- 9,08**
34	301-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	*шт.*	-4	361,20	- 1 444,80		1	- 1 444,80	
						- 1 444,80			**- 1 444,80**	**0,00**
35	26-02-008-3	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости 1,0 час Объем: -2,95=-295/100	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	-2,95	45 907,17					
		Зарплата			2 389,31	- 7 048,46		1	- 7 048,46	

		Эксплуатация машин			1 032,05	- 3 044,55		1	- 3 044,55	
		Материальные ресурсы			42 485,81	- 125 333,14		1	- 125 333,14	
		НР от ФОТ	%	100		- 7 048,46	100		- 7 048,46	
		СП от ФОТ	%	70		- 4 933,92	70		- 4 933,92	
		Затраты труда	чел-ч	276,54						- 815,79
						- 147 408,53			**- 147 408,53**	**- 815,79**
36	26-02-007-1	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа Объем: -0,4=-40/100	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	-0,4	37 950,23					
		Зарплата			2 142,03	- 856,81		1	- 856,81	
		Эксплуатация машин			622,87	- 249,15		1	- 249,15	
		Материальные ресурсы			35 185,33	- 14 074,13		1	- 14 074,13	
		НР от ФОТ	%	100		- 856,81	100		- 856,81	
		СП от ФОТ	%	70		- 599,77	70		- 599,77	
		Затраты труда	чел-ч	247,92						- 99,17
						- 16 636,67			**- 16 636,67**	**- 99,17**
Итого по разделу: Материалы						**- 1 127 440,73**			**- 1 127 440,73**	**- 3 265,40**
					Раздел: Оборудование					
37	прайс	Вентилятор ДУ осевой ВО-45-130-7,1ДУ400-СН02-11-У2 (ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4)	*ШТ*	-4	26 891,39	- 107 565,56		1	- 107 565,56	
						- 107 565,56			**- 107 565,56**	**0,00**
38	прайс	Вентилятор осевой приточный УВОП-В-5-2-У2 (ПД1.1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД6, ПД7.1, ПД8.1, ПД9.1)	*ШТ*	-8	7 597,53	- 60 780,24		1	- 60 780,24	
						- 60 780,24			**- 60 780,24**	**0,00**
39	прайс	Вентилятор осевой приточный УВОП-Б-6,3-2-У2 (ПД5, ПД10)	*ШТ*	-2	11 409,90	- 22 819,80		1	- 22 819,80	
						- 22 819,80			**- 22 819,80**	**0,00**
40	прайс	Вентилятор канальный ВРПП-40х20А3-У3 (ПД7.2)	*ШТ*	-1	5 491,90	- 5 491,90		1	- 5 491,90	
						- 5 491,90			**- 5 491,90**	**0,00**
41	прайс	Вентилятор канальный ВРПП-50х25Б3-У3 (ПД1.2, ПД8.2, ПД9.2)	*ШТ*	-3	5 681,28	- 17 043,84		1	- 17 043,84	
						- 17 043,84			**- 17 043,84**	**0,00**
42	прайс	Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-8,0ДУ400-СН03-11-У2 (ДУ5)	*ШТ*	-1	31 554,78	- 31 554,78		1	- 31 554,78	
						- 31 554,78			**- 31 554,78**	**0,00**
43	прайс	Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-6,3ДУ400-СН02-11-У2 (ДУ6)	*ШТ*	-1	20 570,97	- 20 570,97		1	- 20 570,97	
						- 20 570,97			**- 20 570,97**	**0,00**
44	прайс	Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-6,3ДУ400-СН03-11-У2 (ДУ7)	*ШТ*	-1	21 423,16	- 21 423,16		1	- 21 423,16	
						- 21 423,16			**- 21 423,16**	**0,00**
45	прайс	Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-10,0ДУ400-СН04-11-У2 (ДУ8)	*ШТ*	-1	39 248,18	- 39 248,18		1	- 39 248,18	
						- 39 248,18			**- 39 248,18**	**0,00**
46	прайс	Вентилятор осевой приточный УВОП-А-5,0-2-У2 (ПД11, ПД12, ПД13)	*ШТ*	-3	6 935,90	- 20 807,70		1	- 20 807,70	
						- 20 807,70			**- 20 807,70**	**0,00**
47	прайс	Электрический канальный нагреватель ЭКН-40х20/12 (ПД7.2)	*ШТ*	-1	5 160,50	- 5 160,50		1	- 5 160,50	
						- 5 160,50			**- 5 160,50**	**0,00**
48	прайс	Электрический канальный нагреватель ЭКН-50х25/22 (ПД1.2, ПД8.2, ПД9.2)	*ШТ*	-3	6 935,90	- 20 807,70		1	- 20 807,70	
						- 20 807,70			**- 20 807,70**	**0,00**
Итого по разделу: Оборудование						**- 373 274,33**			**- 373 274,33**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-38 Противодымная защита						**- 1 519 129,77**			**- 1 519 129,77**	**- 3 756,27**
		Всего с НР и СП							- 1 519 129,77	
		ВСЕГО СМР с НР и СП							- 1 145 855,44	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ							- 373 274,33	
		ВСЕГО ПРОЧИЕ с НР и СП								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НР и СП							- 1 519 129,77	
Итого по смете: 02-01-38 Противодымная защита искл									**- 1 519 129,77**	**- 3 756,27**

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

02-01-38 Противодымная защита доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-38

Противодымная защита

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ7.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	20 583,06	2 572,69	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 869,68	52,74	тыс. руб.
строительных работ	13 011,16	1 103,44	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		5 949,2806363	чел.-ч.
монтажных работ	43,53	1,73	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		82,6429375	чел.-ч.
оборудования	7 528,37	1 467,52	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Противодымная вентиляция									
		Подраздел: 1. А.ВД1. L=16920 м3/ч, 910 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт									
1	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			83		2 935
		Всего по позиции						397			
2	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,0145=14,5/1000									
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					

		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			7		264
		Всего по позиции						109			
3	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Радиальный вентилятор А.ВД1 L=16920 м3/ч, 910 Па,с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *311 833,28 = 299 160,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	311 833,28		60 786	5,13	311 833
							Всего по позиции		**60 786**		**311 833**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**266**		
		в том числе									
		оплата труда							118		
		эксплуатация машин и механизмов							119		
		материальные ресурсы							29		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							90		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							60 786		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**61 292**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									311 833
		Подраздел: 2. Б.ВД1. L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт									
4	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			83		2 935
		Всего по позиции						397			
5	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,0145=14,5/1000									
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
07.2.07.13		Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
08.3.05.06		Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			7		264
		Всего по позиции						109			

6	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Радиальный вентилятор Б.ВД1 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *311 833,28 = 299 160,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	311 833,28	60 786	5,13	311 833
							Всего по позиции		**60 786**		**311 833**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**266**			
		в том числе								
		оплата труда					118			
		эксплуатация машин и механизмов					119			
		материальные ресурсы					29			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					127			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					150			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					90			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					60 786			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**61 292**			
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								311 833
		Подраздел: 3. Б.ВД2. L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт								
7	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1	1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			83		2 935
		Всего по позиции						397			
8	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
		Объем: 0,0145=14,5/1000								
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			7		264
		Всего по позиции						109			
9	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Радиальный вентилятор Б.ВД2 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *311 833,28 = 299 160,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	311 833,28	60 786	5,13	311 833
							Всего по позиции		**60 786**		**311 833**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**266**			
		в том числе								
		оплата труда					118			

		эксплуатация машин и механизмов						119		
		материальные ресурсы						29		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						90		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						60 786		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**61 292**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								311 833
		Подраздел: 4. Б.ВД3.L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт								
10	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			83		2 935
		Всего по позиции						397			
11	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
		Объем: 0,0145=14,5/1000									
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			7		264
		Всего по позиции						109			
12	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиальный вентилятор Б.ВД3 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *311 833,28 = 299 160,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	311 833,28		60 786	5,13	311 833
							Всего по позиции		**60 786**		**311 833**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**266**		
		в том числе									
		оплата труда							118		
		эксплуатация машин и механизмов							119		
		материальные ресурсы							29		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							90		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							60 786		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**61 292**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									311 833
		Подраздел: 5. В.ВД1. L=16780 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт									

13	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			83		2 935
		Всего по позиции							397		
14	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,0145=14,5/1000								
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			7		264
		Всего по позиции							109		
15	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиальный вентилятор В.ВД1 L=16780 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *311 833,28 = 299 160,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	311 833,28		60 786	5,13	311 833
		Всего по позиции							**60 786**		**311 833**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**266**		
		в том числе									
		оплата труда							118		
		эксплуатация машин и механизмов							119		
		материальные ресурсы							29		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							90		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							60 786		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**61 292**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									311 833
		Подраздел: 6. В.ВД2 L=16000 м3/ч, 910 Па									
16	20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,27	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					33,35	1,3125	44		
	2	в т.ч. ОТм					3,59	1,3125	*5*	35,45	*177*
	4	М					21,14		21		
		ЗТ	*чел-ч*	10,7	1,2075	12,92025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,3125	0,380625					
		Итого по расценке					145,76		175		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			139		4 933
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			83		2 935
				Всего по позиции				397			
17	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Объем: 0,0145=14,5/1000									
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			7		264
				Всего по позиции				109			
18	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Радиальный вентилятор В.ВД2 L=16000 м3/ч, 910 Па, с электродвигателем N=7,5 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-02-7,5-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P *301 924,79 = 289 655 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	301 924,79		58 855	5,13	301 925
							Всего по позиции		**58 855**		**301 925**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**266**		
		в том числе									
		оплата труда							118		
		эксплуатация машин и механизмов							119		
		материальные ресурсы							29		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							90		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							58 855		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**59 361**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									301 925
		Подраздел: 7. А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т L=8430 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами									
19	20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	4		4					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
		1 ОТ					47,72	1,2075	230	35,45	8 154
		3 ЭМ					10,93	1,3125	57		
		2 в т.ч. ОТм					1,18	1,3125	*6*	35,45	*213*
		4 М					2,35		9		
		ЗТ	*чел-ч*	4,96	1,2075	23,9568					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,3125	0,525					
		Итого по расценке					61,00		296		
		ФОТ							236		8 367
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			286		10 124
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			170		6 024
					Всего по позиции			752			
20	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т L=8430 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3 *74 190,83 = 71 175,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	74 190,83		57 849	5,13	296 763
							Всего по позиции		**57 849**		**296 763**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**296**		
		в том числе									
		оплата труда							230		
		эксплуатация машин и механизмов							57		
		материальные ресурсы							9		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							236		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							286		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							170		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							57 849		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**58 601**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									296 763
		Подраздел: 8. Б.КД1 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами									
21	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
		1 ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					20,21	1,3125	27		
		2 в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
		4 М					97,68		98		
		ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
		Итого по расценке					209,38		235		
		ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			137		4 847
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			81		2 884
					Всего по позиции			453			
22	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.КД1 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 *79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	79 102,96		15 420	5,13	79 103
							Всего по позиции		**15 420**		**79 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**235**		
		в том числе									
		оплата труда							110		
		эксплуатация машин и механизмов							27		
		материальные ресурсы							98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							137		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						81			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						15 420			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**15 873**			
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									79 103
		Подраздел: 9. Б.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па,									
23	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1 ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
	3 ЭМ					20,21	1,3125	27		
	2 в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
	4 М					97,68		98		
	ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
	ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
	Итого по расценке					209,38		235		
	ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			137		4 847
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			81		2 884
		Всего по позиции					453			
24	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор Б.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 *79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	79 102,96	15 420	5,13	79 103
							Всего по позиции	**15 420**		**79 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**235**		
		в том числе								
		оплата труда						110		
		эксплуатация машин и механизмов						27		
		материальные ресурсы						98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						81		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						15 420		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**15 873**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								79 103
		Подраздел: 10. Б.КД3 L=8040 м3/ч, 680 Па,								
25	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1 ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
	3 ЭМ					20,21	1,3125	27		
	2 в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
	4 М					97,68		98		
	ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
	ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
	Итого по расценке					209,38		235		
	ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			137		4 847
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			81		2 884
		Всего по позиции					453			

26	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.КД3 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 *79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	79 102,96	15 420	5,13	79 103
					Всего по позиции		**15 420**		**79 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**235**		
		в том числе							
		оплата труда					110		
		эксплуатация машин и механизмов					27		
		материальные ресурсы					98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					81		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					15 420		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**15 873**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							79 103
		Подраздел: 11. Б.КД4 L=8040 м3/ч, 680 Па,							
27	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1	1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*							
	1 ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
	3 ЭМ					20,21	1,3125	27		
	2 в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
	4 М					97,68		98		
	ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
	ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
	Итого по расценке					209,38		235		
	ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121			137		4 847
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72			81		2 884
		Всего по позиции					453			
28	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.КД4 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 *79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	79 102,96	15 420	5,13	79 103
					Всего по позиции		**15 420**		**79 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**235**		
		в том числе							
		оплата труда					110		
		эксплуатация машин и механизмов					27		
		материальные ресурсы					98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					81		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					15 420		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**15 873**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							79 103
		Подраздел: 12. В.КД1 L=7920 м3/ч, 680 Па							
29	20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1	1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*							
	1 ОТ					47,72	1,2075	58	35,45	2 056
	3 ЭМ					10,93	1,3125	14		
	2 в т.ч. ОТм					1,18	1,3125	*2*	35,45	*71*
	4 М					2,35		2		
	ЗТ	*чел-ч*	4,96	1,2075	5,9892					
	ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,3125	0,13125					

		Итого по расценке				61,00		74		
		ФОТ						60		2 127
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121			73		2 574
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72			43		1 531
		Всего по позиции					190			
30	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор В.КД1 L=7920 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3								
		74 190,83 = 71 175,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1	1	74 190,83		14 462	5,13	74 191
						Всего по позиции		**14 462**		**74 191**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**74**		
		в том числе								
		оплата труда						58		
		эксплуатация машин и механизмов						14		
		материальные ресурсы						2		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						60		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						73		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						43		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						14 462		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**14 652**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								74 191
		Подраздел: 13. В.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па								
31	20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1	1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ				47,72	1,2075	58	35,45	2 056
	3	ЭМ				10,93	1,3125	14		
	2	в т.ч. ОТм				1,18	1,3125	*2*	35,45	*71*
	4	М				2,35		2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,96	1,2075	5,9892				
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,3125	0,13125				
		Итого по расценке				61,00		74		
		ФОТ						60		2 127
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121			73		2 574
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72			43		1 531
		Всего по позиции					190			
32	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор В.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3								
		74 190,83 = 71 175,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1	1	74 190,83		14 462	5,13	74 191
						Всего по позиции		**14 462**		**74 191**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**74**		
		в том числе								
		оплата труда						58		
		эксплуатация машин и механизмов						14		
		материальные ресурсы						2		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						60		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						73		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						43		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						14 462		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**14 652**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								74 191
		Подраздел: 14. А.ПД1.1 L=16690 м3/ч, 350 Па								
33	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1	1					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3	ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2	в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4	М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
				Всего по позиции				605			
34	ТЦ_64.1.03.02_77_7714333304_14.04.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор А.ПД1.1 L=16690 м3/ч, 350 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 *108 745,07 = 104 325,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	108 745,07		21 198	5,13	108 745
							Всего по позиции		**21 198**		**108 745**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							21 198		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 803**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									108 745
		Подраздел: 15. А.ПД1.2 L=16500 м3/ч, 370 Па									
35	20-03-003-02	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					74,17	1,2075	90	35,45	3 191
	3	ЭМ					46,40	1,3125	61		
	2	в т.ч. ОТм					5,56	1,3125	*7*	35,45	*248*
	4	М					42,37		42		
		ЗТ	*чел-ч*	7,71	1,2075	9,309825					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,3125	0,590625					
		Итого по расценке					162,94		193		
		ФОТ							97		3 439
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			117		4 161
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			70		2 476
				Всего по позиции				380			
36	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т металлоконструкций*	0,0145		0,0145					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
		Объем: 0,0145=14,5/1000								
	1	ОТ					479,36	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					4 125,99	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					216,99	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					533,56		8		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	*т*	1		0,0145					
	08.3.05.06	Сталь листовая	*т*	0,0187		0,0002712					
		ЗТ	*чел-ч*	47,65	1,15	0,7945638					
		ЗТм	*чел-ч*	15,44	1,25	0,27985					
		Итого по расценке					5 138,91		91		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			11		396
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			7		264
		Всего по позиции						109			
37	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Крышный вентилятор А.ПД1.2 L=16500 м3/ч, 370 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт VO-PatAIR-Kp-6,3-C-4/20-4-2-У1 *220 525,15 = 211 563,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	220 525,15		42 987	5,13	220 525
							Всего по позиции		**42 987**		**220 525**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**284**		
		в том числе									
		оплата труда							98		
		эксплуатация машин и механизмов							136		
		материальные ресурсы							50		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							109		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							128		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							42 987		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**43 476**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									220 525
	Подраздел: 16. А.ПД2.1 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами										
38	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3	ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2	в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4	М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
		Всего по позиции						605			
39	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор А.ПД2.1 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 *108 745,07 = 104 325,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	108 745,07		21 198	5,13	108 745
							Всего по позиции		**21 198**		**108 745**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							21 198		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 803**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									108 745
	Подраздел: 17. А.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 280 Па										

40	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3	ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2	в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4	М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			114		4 059
		Всего по позиции							605		
41	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор А.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 *108 745,07 = 104 325,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	108 745,07		21 198	5,13	108 745
							Всего по позиции		**21 198**		**108 745**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							21 198		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 803**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									108 745
		Подраздел: 18. А.ПД3.2 L=19560 м3/ч, 280 Па									
42	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3	ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2	в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4	М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			114		4 059
		Всего по позиции							605		
43	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор А.ПД3.2 L=19560 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3 *118 653,58 = 113 831,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	118 653,58		23 129	5,13	118 654
							Всего по позиции		**23 129**		**118 654**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		

		в том числе								
		оплата труда						153		
		эксплуатация машин и механизмов						49		
		материальные ресурсы						97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						23 129		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**23 734**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								118 654
		Подраздел: 19. Б.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па								
44	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					20,21	1,3125	27		
	2	в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
	4	М					97,68		98		
		ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
		Итого по расценке					209,38		235		
		ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			137		4 847
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			81		2 884
		Всего по позиции							453		
45	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Осевой вентилятор Б.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3 *79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	79 102,96		15 420	5,13	79 103
		Всего по позиции							**15 420**		**79 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**235**		
		в том числе									
		оплата труда							110		
		эксплуатация машин и механизмов							27		
		материальные ресурсы							98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							81		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							15 420		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 873**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									79 103
		Подраздел: 20. Б.ПД2.2 L=8430 м3/ч, 480 Па									
46	20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					91,49	1,2075	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					20,21	1,3125	27		
	2	в т.ч. ОТм					2,13	1,3125	*3*	35,45	*106*
	4	М					97,68		98		
		ЗТ	*чел-ч*	9,51	1,2075	11,483325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,3125	0,23625					
		Итого по расценке					209,38		235		
		ФОТ							113		4 006
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			137		4 847

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72		81		2 884
		Всего по позиции						453		
47	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.ПД2.2 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/20-2,2-2-У3 *59 398,02 = 56 984,17 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	59 398,02	11 579	5,13	59 398
							Всего по позиции	**11 579**		**59 398**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**235**		
		в том числе								
		оплата труда						110		
		эксплуатация машин и механизмов						27		
		материальные ресурсы						98		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						113		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						81		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						11 579		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**12 032**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								59 398
		Подраздел: 21. Б.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 250 Па								
48	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
		1 ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
		3 ЭМ					37,26	1,3125	49		
		2 в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
		4 М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
		Всего по позиции						605		
49	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 250 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3 *98 835,72 = 94 819,17 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	98 835,72	19 266	5,13	98 836
							Всего по позиции	**19 266**		**98 836**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**299**		
		в том числе								
		оплата труда						153		
		эксплуатация машин и механизмов						49		
		материальные ресурсы						97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						19 266		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**19 871**		
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								98 836
		Подраздел: 22. Б.ПД3.2 L=16760 м3/ч, 250 Па								
50	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								

		1 ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
		3 ЭМ					37,26	1,3125	49		
		2 в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
		4 М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
		Всего по позиции						605			
51	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор Б.ПД3.2 L=16760 м3/ч, 250 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3 *98 835,72 = 94 819,17 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	98 835,72		19 266	5,13	98 836
		Всего по позиции							**19 266**		**98 836**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							19 266		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 871**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									98 836
		Подраздел: 23. В.ПД1 L=16500 м3/ч, 370 Па									
52	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
		1 ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
		3 ЭМ					37,26	1,3125	49		
		2 в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
		4 М					96,66		97		
		ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
		Итого по расценке					260,90		299		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
		Всего по позиции						605			
53	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор В.ПД1 L=16500 м3/ч, 370 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 *108 745,07 = 104 325,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	108 745,07		21 198	5,13	108 745
		Всего по позиции							**21 198**		**108 745**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							97		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							21 198		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 803**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									108 745
		Подраздел: 24. В.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па									
54	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1 ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3 ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2 в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4 М					96,66		97		
	ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
	ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
	Итого по расценке					260,90		299		
	ФОТ							159		5 637
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
				Всего по позиции			605			
55	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02 ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор В.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3									
	79 102,96 = 75 888,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	79 102,96		15 420	5,13	79 103
						Всего по позиции		**15 420**		**79 103**
	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
	в том числе									
	оплата труда							153		
	эксплуатация машин и механизмов							49		
	материальные ресурсы							97		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)							15 420		
	Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 025**		
	в том числе									
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									79 103
	Подраздел: 25. В.ПД3.1 L=19560 м3/ч, 280 Па									
56	20-03-002-04 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1 ОТ					126,98	1,2075	153	35,45	5 424
	3 ЭМ					37,26	1,3125	49		
	2 в т.ч. ОТм					4,48	1,3125	*6*	35,45	*213*
	4 М					96,66		97		
	ЗТ	*чел-ч*	13,2	1,2075	15,939					
	ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,3125	0,49875					
	Итого по расценке					260,90		299		
	ФОТ							159		5 637
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			192		6 821
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114		4 059
				Всего по позиции			605			
57	ТЦ_64.1.03.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02 ОБОРУДОВАНИЕ: Осевой вентилятор В.ПД3.1 L=19560 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3									
	118 653,58 = 113 831,67 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	118 653,58		23 129	5,13	118 654
						Всего по позиции		**23 129**		**118 654**
	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**299**		
	в том числе									
	оплата труда							153		
	эксплуатация машин и механизмов							49		
	материальные ресурсы							97		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							159		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							114		

		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						23 129			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**23 734**			
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									118 654
		Подраздел: 26. Б.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па									
58	20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					35,11	1,2075	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					6,62	1,3125	9		
	2	в т.ч. ОТм					0,60	1,3125	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,03		2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,65	1,2075	4,407375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,3125	0,065625					
		Итого по расценке					43,76		53		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			52		1 844
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			31		1 097
		Всего по позиции						136			
59	ТЦ_64.1.02.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канальный вентилятор Б.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, с электродвигателем N=0,225 кВт VRK-PatAIR-K-315 *16 669,95 = 15 992,5 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	16 669,95		3 250	5,13	16 670
							Всего по позиции		**3 250**		**16 670**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**53**		
		в том числе									
		оплата труда							42		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							2		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							43		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							52		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							31		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 250		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 386**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									16 670
		Подраздел: 27. В.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па									
60	20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					35,11	1,2075	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					6,62	1,3125	9		
	2	в т.ч. ОТм					0,60	1,3125	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,03		2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,65	1,2075	4,407375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,3125	0,065625					
		Итого по расценке					43,76		53		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			52		1 844
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			31		1 097
		Всего по позиции						136			
61	ТЦ_64.1.02.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канальный вентилятор В.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, с электродвигателем N=0,22 кВт VRK-PatAIR-K-250 *14 398,46 = 13 813,33 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	14 398,46		2 807	5,13	14 398

							Всего по позиции		**2 807**	**14 398**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**53**
в том числе	
оплата труда	42
эксплуатация машин и механизмов	9
материальные ресурсы	2
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	43
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	52
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	31
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	2 807
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**2 943**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	14 398

Подраздел: 28. В.ПД2.2 L=520 м3/ч, 310 Па

62	20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
	1	ОТ					35,11	1,2075	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					6,62	1,3125	9		
	2	в т.ч. ОТм					0,60	1,3125	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,03		2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,65	1,2075	4,407375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,3125	0,065625					
		Итого по расценке					43,76		53		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			52		1 844
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			31		1 097
		Всего по позиции						136			
63	ТЦ_64.1.02.02_77_77 14333304_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Канальный вентилятор В.ПД2.2 L=520 м3/ч, 310 Па, с электродвигателем N=0,15 кВт VRK-PatAIR-K-200 *12 535,24 = 12 025,83 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	12 535,24		2 443	5,13	12 535
							Всего по позиции		**2 443**		**12 535**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**53**
в том числе	
оплата труда	42
эксплуатация машин и механизмов	9
материальные ресурсы	2
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	43
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	52
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	31
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	2 443
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**2 579**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	12 535

Подраздел: 29. Монтаж огнезадерживающих клапанов

64	20-02-004-15	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	9		9					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
		Объем: 9=6+3									
	1	ОТ					36,46	1,2075	396	35,45	14 038
	3	ЭМ					3,81	1,3125	45		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	*1*	35,45	*35*
	4	М					172,22		1 550		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	*ШТ*	1		9					
		ЗТ	*чел-ч*	4,02	1,2075	43,68735					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,3125	0,118125					
		Итого по расценке					212,49		1 991		
		ФОТ							397		14 073

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121			480		17 028
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72			286		10 133
			Всего по позиции					2757		
65	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-C-250x200-MBE-220-BH-H-(Привод на большей стороне) *25 808,83 = [29 712 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	6	6	25 808,83		30 186	5,13	154 853
					Всего по позиции			**30 186**		**154 853**
66	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-150x150-MBE-220-MC-H *22 619,21 = [26 040 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	22 619,21		13 228	5,13	67 858
					Всего по позиции			**13 228**		**67 858**
67	20-02-004-16	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха* Объем: 102=26+27+5+6+2+5+4+7+2+4+1+1+1+4+6+1	*ШТ*	102	102					
		1 ОТ					47,72	1,2075	5 877	35,45	208 340
		3 ЭМ					7,36	1,3125	985		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,3125	*65*	35,45	*2 304*
		4 М					188,57		19 234		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	*ШТ*	1		102					
		ЗТ	*чел-ч*	5,46	1,2075	672,4809					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,3125	5,355					
		Итого по расценке					243,65		26 096		
		ФОТ							5 942		210 644
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121			7 190		254 879
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72			4 278		151 664
			Всего по позиции					37564		
68	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-2-C-750x700-MBE-220-BH-H *30 937,24 = [35 616 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	26	26	30 937,24		156 797	5,13	804 368
					Всего по позиции			**156 797**		**804 368**
69	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-C-650x450-MBE-220-BH-H *25 808,83 = [29 712 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	27	27	25 808,83		135 836	5,13	696 838
					Всего по позиции			**135 836**		**696 838**
70	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-C-700x450-MBE-220-BH-H *25 808,83 = [29 712 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	25 808,83		25 155	5,13	129 044
					Всего по позиции			**25 155**		**129 044**
71	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-C-900x600-MBE-220-BH-H *33 220,01 = [38 244 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	6	6	33 220,01		38 854	5,13	199 320
					Всего по позиции			**38 854**		**199 320**
72	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-C-950x650-MBE-220-BH-H *33 220,01 = [38 244 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	33 220,01		12 951	5,13	66 440
					Всего по позиции			**12 951**		**66 440**
73	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-500x500-MBE-220-MC-H *28 446,00 = [32 748 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	5	28 446,00		27 725	5,13	142 230
					Всего по позиции			**27 725**		**142 230**

74	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-650x400-MBE-220-MC-H *28 446,00 = [32 748 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	28 446,00	22 180	5,13	113 784
					Всего по позиции		**22 180**		**113 784**
75	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-650x450-MBE-220-MC-H *28 446,00 = [32 748 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	7	7	28 446,00	38 815	5,13	199 122
					Всего по позиции		**38 815**		**199 122**
76	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-750x400-MBE-220-MC-H *29 967,85 = [34 500 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	29 967,85	11 683	5,13	59 936
					Всего по позиции		**11 683**		**59 936**
77	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-850x550-MBE-220-MC-H *32 167,23 = [37 032 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	32 167,23	25 082	5,13	128 669
					Всего по позиции		**25 082**		**128 669**
78	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-60-H3-900x600-MBE-220-MC-H *32 917,73 = [37 896 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	32 917,73	6 417	5,13	32 918
					Всего по позиции		**6 417**		**32 918**
79	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-120-H3-850x550-MBE-220-MC-H *36 534,72 = [42 060 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	36 534,72	7 122	5,13	36 535
					Всего по позиции		**7 122**		**36 535**
80	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-1-120-H3-900x600-MBE-220-MC-H *37 295,64 = [42 936 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	37 295,64	7 270	5,13	37 296
					Всего по позиции		**7 270**		**37 296**
81	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-SFD-3-K-AxB-MBE-220-CH-H *8 784,49 = [10 113 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	8 784,49	6 850	5,13	35 138
					Всего по позиции		**6 850**		**35 138**
82	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-2-C-120-H3-AxB-1500x500-MBE-220-MC-H *13 733,09 = [15 810 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	6	6	13 733,09	16 062	5,13	82 399
					Всего по позиции		**16 062**		**82 399**
83	ТЦ_19.3.01.13_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Клапан PatAIR-UFD-2-C-120-H3-AxB-1000x500-MBE-220-MC-H *11 806,47 = [13 592 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	11 806,47	2 301	5,13	11 806
					Всего по позиции		**2 301**		**11 806**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**28 087**
в том числе	
оплата труда	6 273
эксплуатация машин и механизмов	1 030
материальные ресурсы	20 784
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	6 339
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	7 670
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	4 564
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	584 514
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**624 835**
в том числе	
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	2 998 554

Подраздел: 30. Монтаж решеток

84	20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм / прим. 250х200мм / *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	3		3				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
	1	ОТ					9,60	1,2075	35	35,45	1 241
	3	ЭМ					1,47	1,3125	6		
	4	М					64,34		193		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,2075	3,876075					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,3125	0,039375					
		Итого по расценке					75,41		234		
84,1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		0,3	1,00		0		
		ФОТ							35		1 241

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			42		1 502
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			25		894
			Всего по позиции					301			
85	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-250х200-Г-9003 *2 376,58 = [2 736 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	2 376,58		1 390	5,13	7 130
						Всего по позиции			**1 390**		**7 130**
86	20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм / прим. 650х450мм; 700х450мм; 750х700мм; 900х600мм; 950х650мм / *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*ШТ*	68		68					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
		Объем: 68=36+2+22+6+2									
	1	ОТ					9,60	1,2075	788	35,45	27 935
	3	ЭМ					1,47	1,3125	131		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	*11*	35,45	*390*
	4	М					84,38		5 738		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,2075	87,8577					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,3125	0,8925					
		Итого по расценке					95,45		6 657		
86,1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		6,8	1,00		7		
		ФОТ							799		28 325
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			967		34 273
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			575		20 394
			Всего по позиции					8206			
87	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-650х450-Г-9003 *2 376,58 = [2 736 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	36		36	2 376,58		16 678	5,13	85 557
						Всего по позиции			**16 678**		**85 557**
88	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-700х450-Г-9003 *2 376,58 = [2 736 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	2 376,58		927	5,13	4 753
						Всего по позиции			**927**		**4 753**
89	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-750х700-Г-9003 *4 753,16 = [5 472 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	22		22	4 753,16		20 384	5,13	104 570
						Всего по позиции			**20 384**		**104 570**
90	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-900х600-Г-9003 *4 753,16 = [5 472 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	4 753,16		5 559	5,13	28 519
						Всего по позиции			**5 559**		**28 519**
91	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Решетка РПАТ-С-950х650-Г (RAL 9003) *4 753,16 = [5 472 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	4 753,16		1 853	5,13	9 506
						Всего по позиции			**1 853**		**9 506**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)		**6 898**
в том числе		
оплата труда		823
эксплуатация машин и механизмов		137
материальные ресурсы		5 938
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		834
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)		1 009
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)		600
Итого оборудование (в базисном уровне цен)		46 791
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)		**55 298**
в том числе		
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		240 035
Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)		**41 569**
в том числе		
оплата труда		10 411
эксплуатация машин и механизмов		2 732
материальные ресурсы		28 426
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		10 638
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)		12 845
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)		7 642

		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					1 406 031			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 468 087**			
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								7 212 928
		Раздел: 2. Люки дымовые								
92	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	*м2*	6	6					
		1 ОТ				19,03	114	35,45	4 041	
		3 ЭМ				0,44	3			
		2 в т.ч. ОТм				0,16	*1*	35,45	*35*	
		4 М				2 225,45	13 353			
		ЗТ	*чел-ч*	1,95	11,7					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	0,06					
		Итого по расценке				2 244,92	13 470			
		ФОТ					115			4 076
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93	93		107			3 791
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62	62		71			2 527
		Всего по позиции					13648			
93	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	Люк дымовой ДЫМОЗОР-500-700х1500-П-3000-24-0-МП								
		88 133,36 = [103 686,3 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	6	6	88 133,36	66 937	7,9	528 800	
		Всего по позиции					66937		528800	
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**80 407**			
		в том числе								
		оплата труда					114			
		эксплуатация машин и механизмов					3			
		материальные ресурсы					80 290			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					115			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					107			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					71			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**80 585**			
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								528 800
		Раздел: 3. Шкаф управления дымовыми люками								
94	м08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	*шкаф*	3	3					
		1 ОТ				128,91	387	35,45	13 719	
		3 ЭМ				132,21	397			
		2 в т.ч. ОТм				18,33	*55*	35,45	*1 950*	
		4 М				95,75	287			
		ЗТ	*чел-ч*	13,4	40,2					
		ЗТм	*чел-ч*	1,46	4,38					
		Итого по расценке				356,87	1 071			
		ФОТ					442			15 669
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97	97		429			15 199
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51	51		225			7 991
		Всего по позиции					1725			
95	ТЦ_19.2.03.09_77_77 14333304_02.02.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф ШКВАЛ-ЛК-02								
		105 145,20 = [121 046,7 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	3	3	105 145,20	61 488	5,13	315 436	
							Всего по позиции		**61 488**	**315 436**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**1 071**			
		в том числе								
		оплата труда					387			
		эксплуатация машин и механизмов					397			
		материальные ресурсы					287			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					442			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					429			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					225			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					61 488			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**63 213**			
		в том числе								
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								315 436
		Раздел: 4. Воздуховоды								
96	20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм								
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,05; ОТм)*1,25)*1,05; ОТ)*1,15)*1,05; ЗТ)*1,15)*1,05; ЗТм)*1,25)*1,05*	*100 м2*	1,105	1,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*									
		Объем: 1,105=(32,5+78)/100								
		1 ОТ				1 345,96	1,2075	1 796	35,45	63 668
		3 ЭМ				117,43	1,3125	170		
		2 в т.ч. ОТм				14,83	1,3125	*22*	35,45	*780*
		4 М				1 770,73		1 957		
08.1.02.17		Сетки в рамках	*м2*	0	0					
19.1.01.03		Воздуховоды металлические	*м2*	100	110,5					
19.1.01.11		Крепления	*кг*	0	0					
19.1.01.11		Заглушки питометражных лючков	*ШТ*	0	0					
19.3.01.01		Дроссель-клапаны в патрубке	*ШТ*	0	0					
19.3.02.07		Шиберы	*ШТ*	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	154	1,2075	205,480275				
		ЗТм	*чел-ч*	1,2	1,3125	1,740375				
		Итого по расценке				3 234,12		3 923		
		ФОТ						1 818		64 448

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			2 200	77 982
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			1 309	46 403
			Всего по позиции					7432		
97	19.1.01.03-0021	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=150х100=500мм /	м2	32,5		32,5	151,44		4 922	
		Объем: 32,5=0,5*65								
			Всего по позиции					4922		
98	19.1.01.03-0021	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=150х150=600мм /	м2	78		78	151,44		11 812	
		Объем: 78=0,6*130								
			Всего по позиции					11812		
99	20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	100 м2	14,11		14,11				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха*								
		Объем: 14,11=(136,5+180+808,5+286)/100								
		1 ОТ					802,33	1,2075	13 670	35,45	484 602
		3 ЭМ					97,27	1,3125	1 801		
		2 в т.ч. ОТм					8,03	1,3125	*149*	35,45	*5 282*
		4 М					580,82		8 195		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0				
	19.1.01.03	Воздуховоды металлические	м2	100		1411				
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0				
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	ШТ	0		0				
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	ШТ	0		0				
		ЗТ	чел-ч	91,8	1,2075	1564,072335				
		ЗТм	чел-ч	0,65	1,3125	12,0375938				
		Итого по расценке					1 480,42		23 666		
		ФОТ							13 819		489 884
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			16 721	592 760
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			9 950	352 716
			Всего по позиции					50337		
100	19.1.01.03-0033	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=650х400=2100мм /	м2	136,5		136,5	142,22		19 413	
		Объем: 136,5=2,1*65								
			Всего по позиции					19413		
101	19.1.01.03-0030	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х300=2000мм /	м2	180		180	142,99		25 738	
		Объем: 180=2*90								
			Всего по позиции					25738		
102	19.1.01.03-0033	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х350=2100мм /	м2	808,5		808,5	142,22		114 985	
		Объем: 808,5=2,1*385								
			Всего по позиции					114985		
103	19.1.01.03-0033	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х400=2200мм /	м2	286		286	142,22		40 675	
		Объем: 286=2,2*130								
			Всего по позиции					40675		
104	20-01-002-12	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,05;* *ОТм)*1,25)*1,05;* *ОТ)*1,15)*1,05;* *ЗТ)*1,15)*1,05;* *ЗТм)*1,25)*1,05*	100 м2	21,87		21,87				

Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Сб. 20, ОП, п.1.20.19 Наименование: Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха* Объем: 21,87=(312+196+161+972+336+210)/100									
	1 ОТ					648,51	1,2075	17 126	35,45	607 117
	3 ЭМ					100,89	1,3125	2 896		
	2 в т.ч. ОТм					8,54	1,3125	*245*	35,45	*8 685*
	4 М					577,76		12 636		
08.1.02.17	Сетки в рамках	*м2*	0		0					
19.1.01.03	Воздуховоды металлические	*м2*	100		2187					
19.1.01.11	Крепления	*кг*	0		0					
19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	*ШТ*	0		0					
19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	*ШТ*	0		0					
	ЗТ	*чел-ч*	74,2	1,2075	1959,475455					
	ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,3125	19,8060188					
	Итого по расценке					1 327,16		32 658		
	ФОТ							17 371		615 802
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			21 019		745 120
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			12 507		443 377
			Всего по позиции					66184		
105 19.1.01.03-0038	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм / Р=700х600=2600мм /	*м2*	312		312	153,36		47 848		
	Объем: 312=2,6*120									
			Всего по позиции					47848		
106 19.1.01.03-0039	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=700х700=2800мм /	*м2*	196		196	152,75		29 939		
	Объем: 196=2,8*70									
			Всего по позиции					29939		
107 19.1.01.03-0035	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) / Р=750х400=2300мм /	*м2*	161		161	141,59		22 796		
	Объем: 161=2,3*70									
			Всего по позиции					22796		
108 19.1.01.03-0039	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=800х550=2700мм /	*м2*	972		972	152,75		148 473		
	Объем: 972=2,7*360									
			Всего по позиции					148473		
109 19.1.01.03-0039	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=850х550=2800мм /	*м2*	336		336	152,75		51 324		
	Объем: 336=2,8*120									
			Всего по позиции					51324		
110 19.1.01.03-0040	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм / Р=900х600=3000мм /	*м2*	210		210	152,30		31 983		
	Объем: 210=3*70									
			Всего по позиции					31983		
111 08.1.02.17-0031	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	*м2*	15		15	26,05		391		
			Всего по позиции					391		
112 19.1.01.11-0012	Крепления (тяги) для воздуховодов СТД 446	*т*	4,3		4,3	30 398,56		130 714		
			Всего по позиции					130714		
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)									**741 260**
	в том числе									
	оплата труда									32 592
	эксплуатация машин и механизмов									4 867
	материальные ресурсы									703 801
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									33 008
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									39 940
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									23 766
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)									**804 966**
	Раздел: 5. Огнезащитное покрытие									
113 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	24,1		24,1					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 24,1=4820*0,005									
		1 ОТ					137,49	1,15	3 810	35,45	135 065
		3 ЭМ					33,94	1,25	1 023		
		2 в т.ч. ОТм					5,92	1,25	*178*	35,45	*6 310*
		4 М					135,18		3 258		
	12.2.04.05	Изделия теплоизоляционные	*м3*	1,08		26,028					
		ЗТ	*чел-ч*	14,8	1,15	410,182					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	15,36375					
		Итого по расценке					306,61		8 091		
		ФОТ							3 988		141 375
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			3 868		137 134
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			2 193		77 756
		Всего по позиции						14152			
114	ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_03.02.2022_02	Огнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT BOS EI30 =5мм *13,77 = 13,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4820		4820	13,77		8 401	7,9	66 371
		Всего по позиции						8401		66371	
115	26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	5,1		5,1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 5,1=510*0,01									
		1 ОТ					137,49	1,15	806	35,45	28 573
		3 ЭМ					33,94	1,25	216		
		2 в т.ч. ОТм					5,92	1,25	*38*	35,45	*1 347*
		4 М					135,18		689		
	12.2.04.05	Изделия теплоизоляционные	*м3*	1,08		5,508					
		ЗТ	*чел-ч*	14,8	1,15	86,802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	3,25125					
		Итого по расценке					306,61		1 711		
		ФОТ							844		29 920
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			819		29 022
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			464		16 456
		Всего по позиции						2994			
116	ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_03.02.2022_02	Огнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT BOS EI120 =10мм *40,61 = 39,81 + 2% Заг.скл*	*м2*	510		510	40,61		2 622	7,9	20 711
		Всего по позиции						2622		20711	
117	ТЦ_102_16_1661033039_03.02.2022_02	Скотч алюминиевый 50х0,75 BOS-Master *14,25 = [16,76 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*МП*	10660		10660	14,25		19 228	7,9	151 905
		Всего по позиции						19228		151905	
118	07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	70		70					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 70=7000/100									
		1 ОТ					57,41	1,15	4 621	35,45	163 814
		3 ЭМ					159,44	1,25	13 951		
		2 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	*91*	35,45	*3 226*
		4 М					936,65		65 566		
		ЗТ	*чел-ч*	6,33	1,15	509,565					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	7,875					
		Итого по расценке					1 153,50		84 138		
		ФОТ							4 712		167 040
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	116		116			5 466		193 766
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	80		80			3 770		133 632

			Всего по позиции					93374		
119	ТЦ_102_16_1661033 039_03.02.2022_02	Шнур базальтовый N10 *17,00 = [20 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	7000	7000	17,00		15 063	7,9	119 000
			Всего по позиции					15063	119000	
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**139 254**		
			в том числе							
			оплата труда					9 237		
			эксплуатация машин и механизмов					15 190		
			материальные ресурсы					114 827		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					9 544		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					10 153		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					6 427		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**155 834**		
			в том числе							
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							357 987
			ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
			ВСЕГО прямые затраты по смете					**1 003 561**		**9 452 349**
			в том числе							
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда					52 741		1 869 681
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов					23 189	10,97	254 383
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы					927 631	7,90	7 328 285
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)					53 747		1 905 342
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы					63 474		2 250 262
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль					38 131		1 352 089
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование					1 467 519	5,13	7 528 372
			ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**2 572 685**		**20 583 072**
			в том числе							
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							886 787
			оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							7 528 364

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-39

(локальный сметный расчет)

02-01-39 АУППТ искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 17,04	- 17,04	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 133,49	- 133,49	чел.час.
Средства на оплату труда	- 1,29	- 1,29	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 02-01-39 Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)

Раздел: 02-01-39 Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)

Подраздел: Комплект основного оборудования

1	м10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*1 ШТ.*	-1	199,93				
		ЗП			112,01		- 112,01	1	- 112,01
		ЭМ			39,60		- 39,60	1	- 39,60
		в т.ч. ЗПМ			4,43		*- 4,43*	1	*- 4,43*
		МР			48,32		- 48,32	1	- 48,32
		НР от ФОТ	%	80			- 93,15	80	- 93,15
		СП от ФОТ	%	60			- 69,86	60	- 69,86
		ЗТР	*чел-ч*	10,1			- 10,10		
		Всего по позиции					**- 362,94**		**- 362,94**
2	прайс	Прибор управления установкой пожаротушения на одно направление С2000-АСПТ	*ШТ*	-1	1 296,66		- 1 296,66	1	- 1 296,66
		Всего по позиции					**- 1 296,66**		**- 1 296,66**
3	м10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	*1 ШТ.*	-1	36,97				
		ЗП			32,74		- 32,74	1	- 32,74
		ЭМ			0,25		- 0,25	1	- 0,25
		МР			3,98		- 3,98	1	- 3,98
		НР от ФОТ	%	80			- 26,19	80	- 26,19
		СП от ФОТ	%	60			- 19,64	60	- 19,64
		ЗТР	*чел-ч*	3,3			- 3,30		
		Всего по позиции					**- 82,80**		**- 82,80**
5	прайс	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	*ШТ*	-1	593,92		- 593,92	1	- 593,92
		Всего по позиции					**- 593,92**		**- 593,92**
6	прайс	Пульт управления установками пожаротушения С2000-ПТ	*ШТ*	-1	1 114,77		- 1 114,77	1	- 1 114,77
		Всего по позиции					**- 1 114,77**		**- 1 114,77**
7	м10-08-001-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*1 ШТ.*	-1	81,35				
		ЗП			72,43		- 72,43	1	- 72,43
		ЭМ			0,31		- 0,31	1	- 0,31
		МР			8,61		- 8,61	1	- 8,61
		НР от ФОТ	%	80			- 57,94	80	- 57,94
		СП от ФОТ	%	60			- 43,46	60	- 43,46
		ЗТР	*чел-ч*	7,2			- 7,20		
		Всего по позиции					**- 182,75**		**- 182,75**
8	прайс	Блок бесперебойного питания 24В, 3А РИП-24-3/7М4-Р	*ШТ*	-1	1 298,43		- 1 298,43	1	- 1 298,43
		Всего по позиции					**- 1 298,43**		**- 1 298,43**
10	прайс	Блок бесперебойного питания 24В, 3А РИП-24-3/7М4-Р	*ШТ*	-2	296,09		- 592,18	1	- 592,18
		Всего по позиции					**- 592,18**		**- 592,18**

11	м11-04-008-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	*1 ШТ.*	-4	9,95			
		ЗП			8,90	- 35,60	1	- 35,60
		ЭМ			0,87	- 3,48	1	- 3,48
		МР			0,18	- 0,72	1	- 0,72
		НР от ФОТ	*%*	92		- 32,75	92	- 32,75
		СП от ФОТ	*%*	65		- 23,14	65	- 23,14
		ЗТР	*чел-ч*	1,03		- 4,12		
		Всего по позиции				**- 95,69**		**- 95,69**
12	прайс	Считыватель Touch Memory (в комплекте с ключами ТМ)	*ШТ*	-1	86,36	- 86,36	1	- 86,36
		Всего по позиции				**- 86,36**		**- 86,36**
14	прайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	*ШТ*	-3	161,87	- 485,61	1	- 485,61
		Всего по позиции				**- 485,61**		**- 485,61**
15	м10-08-002-4	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	*1 ШТ.*	-2	9,96			
		ЗП			8,08	- 16,16	1	- 16,16
		МР			1,88	- 3,76	1	- 3,76
		НР от ФОТ	*%*	80		- 12,93	80	- 12,93
		СП от ФОТ	*%*	60		- 9,70	60	- 9,70
		ЗТР	*чел-ч*	0,84		- 1,68		
		Всего по позиции				**- 42,55**		**- 42,55**
16	прайс	Магнитоконтактный извещатель накладной	*ШТ*	-2	89,57	- 179,14	1	- 179,14
		Всего по позиции				**- 179,14**		**- 179,14**
17	м10-08-002-6	Конструкция для установки извещателя	*1 ШТ.*	-3	5,54			
		ЗП			3,37	- 10,11	1	- 10,11
		ЭМ			0,97	- 2,91	1	- 2,91
		МР			1,20	- 3,60	1	- 3,60
		НР от ФОТ	*%*	80		- 8,09	80	- 8,09
		СП от ФОТ	*%*	60		- 6,07	60	- 6,07
		ЗТР	*чел-ч*	0,35		- 1,05		
		Всего по позиции				**- 30,78**		**- 30,78**
18	прайс	База для извещателя	*ШТ*	-3	23,16	- 69,48	1	- 69,48
		Всего по позиции				**- 69,48**		**- 69,48**
19	м10-01-039-6	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	*1 ШТ.*	-1	17,40			
		ЗП			17,06	- 17,06	1	- 17,06
		МР			0,34	- 0,34	1	- 0,34
		НР от ФОТ	*%*	80		- 13,65	80	- 13,65
		СП от ФОТ	*%*	60		- 10,24	60	- 10,24
		ЗТР	*чел-ч*	2		- 2,00		
		Всего по позиции				**- 41,29**		**- 41,29**
20	прайс	Кнопка ручного пуска пожаротушения, IP67	*ШТ*	-1	269,35	- 269,35	1	- 269,35
		Всего по позиции				**- 269,35**		**- 269,35**
21	м08-01-121-3	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3	*1 ШТ.*	-2	80,30			
		ЗП			29,82	- 59,64	1	- 59,64
		МР			50,48	- 100,96	1	- 100,96
		НР от ФОТ	*%*	95		- 56,66	95	- 56,66
		СП от ФОТ	*%*	65		- 38,77	65	- 38,77
		ЗТР	*чел-ч*	3,1		- 6,20		
		Всего по позиции				**- 256,03**		**- 256,03**
22	прайс	Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 Ач	*ШТ*	-2	191,47	- 382,94	1	- 382,94
		Всего по позиции				**- 382,94**		**- 382,94**
24	прайс	Табло светозвуковое "Порошок! Уходи!"	*ШТ*	-2	112,70	- 225,40	1	- 225,40
		Всего по позиции				**- 225,40**		**- 225,40**
25	прайс	Табло светозвуковое "Порошок! Не входить!"	*ШТ*	-2	112,70	- 225,40	1	- 225,40
		Всего по позиции				**- 225,40**		**- 225,40**
26	прайс	Табло светозвуковое "Автоматика включена"	*ШТ*	-2	112,70	- 225,40	1	- 225,40
		Всего по позиции				**- 225,40**		**- 225,40**
27	м11-04-008-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	*1 ШТ.*	-10	9,95			
		ЗП			8,90	- 89,00	1	- 89,00
		ЭМ			0,87	- 8,70	1	- 8,70
		МР			0,18	- 1,80	1	- 1,80
		НР от ФОТ	*%*	92		- 81,88	92	- 81,88
		СП от ФОТ	*%*	65		- 57,85	65	- 57,85
		ЗТР	*чел-ч*	1,03		- 10,30		
		Всего по позиции				**- 239,23**		**- 239,23**
28	прайс	Модуль подключения нагрузки	*ШТ*	-10	10,92	- 109,20	1	- 109,20
		Всего по позиции				**- 109,20**		**- 109,20**

Итого по подразделу: Комплект основного оборудования						**- 8 488,30**		**- 8 488,30**

Подраздел: Средства тушениея

Итого по подразделу: Средства тушениея						**0,00**		**0,00**

Подраздел: Кабельная продукция и монтажные материалы

32	м08-02-148-4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-2,3	346,18			
		Объем: -2,3=(230/100)*-1						
		ЗП			221,64	- 509,77	1	- 509,77
		ЭМ			84,46	- 194,26	1	- 194,26
		в т.ч. ЗПМ			2,70	*- 6,21*	1	*- 6,21*
		МР			40,08	- 92,18	1	- 92,18
		НР от ФОТ	*%*	95		- 490,18	95	- 490,18
		СП от ФОТ	*%*	65		- 335,39	65	- 335,39
		ЗТР	*чел-ч*	23,04		- 52,99		
		Всего по позиции				**- 1 621,78**		**- 1 621,78**
33	прайс	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	*м*	-100	5,94	- 594,00	1	- 594,00
		Всего по позиции				**- 594,00**		**- 594,00**
34	прайс	Кабель КПСнг-FRLS 1х2х1,0	*м*	-70	3,68	- 257,60	1	- 257,60
		Всего по позиции				**- 257,60**		**- 257,60**
35	прайс	Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,0	*м*	-40	5,10	- 204,00	1	- 204,00
		Всего по позиции				**- 204,00**		**- 204,00**
36	прайс	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5	*м*	-20	6,40	- 128,00	1	- 128,00
		Всего по позиции				**- 128,00**		**- 128,00**
38	прайс	Труба ПВХ гофрированная, с зондом	*м*	-230	1,26	- 289,80	1	- 289,80
		Всего по позиции				**- 289,80**		**- 289,80**
39	прайс	Держатель с защелкой для трубы D=20 мм (компл. 100 шт)	*К-Т*	-5	0,99	- 4,95	1	- 4,95
		Всего по позиции				**- 4,95**		**- 4,95**
40	м08-02-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	*100 М ТРАССЫ*	-0,15	4 571,77			
		Объем: -0,15=((15)/100)*-1						
		ЗП			1 115,92	- 167,39	1	- 167,39
		ЭМ			3 030,19	- 454,53	1	- 454,53
		в т.ч. ЗПМ			238,36	*- 35,75*	1	*- 35,75*
		МР			425,66	- 63,85	1	- 63,85
		НР от ФОТ	*%*	95		- 192,98	95	- 192,98
		СП от ФОТ	*%*	65		- 132,04	65	- 132,04
		ЗТР	*чел-ч*	116		- 17,40		
		Всего по позиции				**- 1 010,79**		**- 1 010,79**
41	прайс	Короб электротехнический, 40х40 мм	*м*	-5	18,36	- 91,80	1	- 91,80
		Всего по позиции				**- 91,80**		**- 91,80**
42	м08-03-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	*1 ШТ.*	-4	79,71			
		ЗП			31,11	- 124,44	1	- 124,44
		ЭМ			2,10	- 8,40	1	- 8,40
		МР			46,50	- 186,00	1	- 186,00
		НР от ФОТ	*%*	95		- 118,22	95	- 118,22
		СП от ФОТ	*%*	65		- 80,89	65	- 80,89
		ЗТР	*чел-ч*	3,31		- 13,24		
		Всего по позиции				**- 517,95**		**- 517,95**
43	прайс	Коробка распаечная с клеммником 100х100	*шт.*	-4	5,79	- 23,16	1	- 23,16
		Всего по позиции				**- 23,16**		**- 23,16**
44	прайс	Короб электротехнический, 20х10 мм	*м*	-10	4,65	- 46,50	1	- 46,50
		Всего по позиции				**- 46,50**		**- 46,50**
45	прайс	Метизыи	*шт.*	-1	6,26	- 6,26	1	- 6,26
		Всего по позиции				**- 6,26**		**- 6,26**
46	прайс	Монтажный комплект	*шт.*	-1	3 756,70	- 3 756,70	1	- 3 756,70
		Всего по позиции				**- 3 756,70**		**- 3 756,70**
Итого по подразделу: Кабельная продукция и монтажные материалы						**- 8 553,29**		**- 8 553,29**

Итого по разделу: 02-01-39 Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)						**- 17 041,59**		**- 17 041,59**

Раздел: Оборудование

Итого по разделу: Оборудование	**0,00**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-39 Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	**- 17 041,59**	**- 17 041,59**
Стоимость оборудования (всего)		- 6 139,21
Строительные работы с НР и СП		- 6 417,80
Монтажные работы с НР и СП		- 4 484,58
Прочие работы с НР и СП		
Всего с НР и СП		- 17 041,59
Итого по смете: 02-01-39 АУППТ искл_30.06	**- 17 041,59**	**- 17 041,59**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-39 АУППТ доб+ 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-39

02-01-39 Автоматическая установка порошкового пожаротушения

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ8.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	256,24	30,31 тыс. руб.					
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	26,45	0,75 тыс. руб.		
строительных работ	123,58	15,64 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		76,268 чел.-ч.		
монтажных работ	69,96	2,45 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		1,436 чел.-ч.		
оборудования	62,70	12,22 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0			
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Автоматическая установка порошкового пожаротушения

Подраздел 1. Комплект основного оборудования

		Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т								
1	ТЦ_61.2.04.10_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Пульт дистанционного управления пожаротушением Рубеж-ПДУ-ПТ *15 032,65 = [17 306,1 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	15 032,65	2 930	5,13	15 033
					Всего по позиции		**2 930**		**15 033**
2	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				103,14	103	35,45	3 651
		3 ЭМ				36,00	36		
		2 в т.ч. ОТм				4,02	*4*	35,45	*142*
		4 М				48,16	48		
		ЗТ	*чел-ч*	9,3	9,3				
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,4				
		Итого по расценке				187,30	187		
		ФОТ					107		3 793
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		96		3 414
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		49		1 745
					Всего по позиции		**332**		
3	ТЦ_62.4.02.03_78_78 04526950_06.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 адресный исп. 2х7 БР *10 999,51 = [12 663 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	10 999,51	2 144	5,13	11 000
					Всего по позиции		**2 144**		**11 000**
4	62.4.01.01-0006	*Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5* ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	*ШТ*	2	2	230,51	461		
					Всего по позиции		**461**		
5	ТЦ_61.2.02.01_78_78 04526950_06.06.2022 _02	*Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении* ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 *529,86 = [610 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3	529,86	310	5,13	1 590
					Всего по позиции		**310**		**1 590**
6	м10-08-006-01	Пульт или табло с количеством сигналов: до 5	*ШТ*	2	2				
		1 ОТ				34,96	70	35,45	2 482
		4 М				1,23	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4	8				
		Итого по расценке				36,19	72		
		ФОТ					70		2 482
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		63		2 234

	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		32		1 142
					Всего по позиции		**167**		
7	ТЦ_61.2.04.10_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Элемент дистанционного управления МПТ-1 ЭДУ-ПТ *1 537,48 = [1 770 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	1 537,48	599	5,13	3 075
					Всего по позиции		**599**		**3 075**
8	ТЦ_61.2.04.07_78_7804526950_06.06.2022_02	*Табло сигнальное студийное или коридорное* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель световой "Порошок. Уходи" ОПОП 1-8 24В *382,20 = [440 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	382,20	149	5,13	764
					Всего по позиции		**149**		**764**
9	ТЦ_61.2.04.07_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель световой "Порошок. Не входи" Кристалл-24 НИ 24В *351,80 = [405 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	351,80	137	5,13	704
					Всего по позиции		**137**		**704**
10	ТЦ_61.2.04.07_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель световой "Автоматика отключена" Кристалл-24 НИ 24В *351,80 = [405 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	351,80	137	5,13	704
					Всего по позиции		**137**		**704**
11	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				16,16	16	35,45	567
	4	М				3,08	3		
		ЗТ	*чел-ч*	1,68	1,68				
		Итого по расценке				19,24	19		
		ФОТ					16		567
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		14		510
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		7		261
					Всего по позиции		**40**		
12	ТЦ_61.2.04.05_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оповещатель звуковой, 24В ОПОП 2-35 24В *503,80 = [580 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	503,80	98	5,13	504
					Всего по позиции		**98**		**504**
13	м10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	*ШТ*	2	2				
	1	ОТ				34,16	68	35,45	2 411
	4	М				5,23	10		
		ЗТ	*чел-ч*	3,3	6,6				
		Итого по расценке				39,39	78		
		ФОТ					68		2 411
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		61		2 170
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		31		1 109
					Всего по позиции		**170**		
14	ТЦ_61.2.05.04_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот. R3 *9 973,64 = [11 482 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	9 973,64	3 888	5,13	19 947
					Всего по позиции		**3 888**		**19 947**
15	м10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	*ШТ*	2	2				
	1	ОТ				8,08	16	35,45	567
	4	М				1,88	4		
		ЗТ	*чел-ч*	0,84	1,68				
		Итого по расценке				9,96	20		
		ФОТ					16		567
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		14		510
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		7		261
					Всего по позиции		**41**		
16	ТЦ_61.2.01.06_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Извещатель охранный точечный магнито-контактный ИО 102-26 *286,65 = [330 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	286,65	112	5,13	573
					Всего по позиции		**112**		**573**
17	м10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				59,00	59	35,45	2 092
	4	М				4,38	4		
		ЗТ	*чел-ч*	5,7	5,7				
		Итого по расценке				63,38	63		
		ФОТ					59		2 092
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		53		1 883
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		27		962
					Всего по позиции		**143**		
18	ТЦ_102_78_7804526950_06.06.2022_02	Модуль сопряжения МС-1 *4 989,50 = [5 870 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	4 989,50	632	7,9	4 990

						Всего по позиции		**632**		**4 990**
19	м10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	*ШТ*	1	1					
		1 ОТ				72,43		72	35,45	2 552
		4 М				8,88		9		
		ЗТ	*чел-ч*	7,2	7,2					
		Итого по расценке				81,31		81		
		ФОТ						72		2 552
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			65		2 297
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			33		1 174
						Всего по позиции		**179**		
20	ТЦ_103_78_7804526950_06.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: ПКУ-1 прот. R3 *6 453,95 = [7 430 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	6 453,95		1 258	5,13	6 454
						Всего по позиции		**1 258**		**6 454**
		Итого прямые затраты по подразделу 1 (в базисном уровне цен)						**1 152**		
		в том числе								
		оплата труда						404		
		эксплуатация машин и механизмов						36		
		материальные ресурсы						712		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						408		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						366		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						186		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						12 223		
		Итого по подразделу 1 (в базисном уровне цен)						**13 927**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								4 990
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								60 348

Подраздел 2. Кабельная продукция и монтажные материалы

21	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	*100 м*	2,5	2,5					
		Объем: 2,5=(100+150)/100								
		1 ОТ				93,25		233	35,45	8 260
		3 ЭМ				46,25		116		
		2 в т.ч. ОТм				5,02		*13*	35,45	*461*
		4 М				37,03		93		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	24,8					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1					
		Итого по расценке				176,53		442		
		ФОТ						246		8 721
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			239		8 459
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			125		4 448
						Всего по позиции		**806**		
22	ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_03.02.2022_02	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 *241,43 = [284,04 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	102	102	241,43		3 117	7,9	24 626
		Объем: 102=100*1,02								
						Всего по позиции		**3 117**		**24 626**
23	ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_03.02.2022_02	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 *282,89 = [332,81 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	153	153	282,89		5 479	7,9	43 282
		Объем: 153=150*1,02								
						Всего по позиции		**5 479**		**43 282**
24	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,2	0,2					
		Объем: 0,2=(250-230)/100								
		1 ОТ				178,98		36	35,45	1 276
		3 ЭМ				33,80		7		
		4 М				18,89		4		
		ЗТ	*чел-ч*	19,04	3,808					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	0,036					
		Итого по расценке				231,67		47		
		ФОТ						36		1 276
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			35		1 238
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			18		651
						Всего по позиции		**100**		
25	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	255	255	3,24		826		
		Объем: 255=250*1,02								
						Всего по позиции		**826**		
26	20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	*100 ШТ*	5	5	59,20		296		
		Объем: 5=500/100								
						Всего по позиции		**296**		
27	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	100	100	7,60		760		
		Объем: 100=(500*2)/10								
						Всего по позиции		**760**		
28	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	*100 ШТ*	10	10	10,00		100		
		Объем: 10=500*2/100								
						Всего по позиции		**100**		
29	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	15	15					
		1 ОТ				4,88		73	35,45	2 588
		4 М				0,41		6		

		ЗТ	*чел-ч*	0,5	7,5					
		Итого по расценке				5,29	79			
		ФОТ					73			2 588
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		66			2 329
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		34			1 190
					Всего по позиции		**179**			
30	ТЦ_102_78_7804526 950_06.06.2022_02	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66								
		2 490,50 = [2 930 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	15	15	2 490,50	4 729		7,9	37 358
					Всего по позиции		**4 729**			**37 358**
		Итого прямые затраты по подразделу 2 (в базисном уровне цен)					**15 875**			
		в том числе								
		оплата труда					342			
		эксплуатация машин и механизмов					123			
		материальные ресурсы					15 410			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					355			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					340			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					177			
		Итого по подразделу 2 (в базисном уровне цен)					**16 392**			
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								105 266
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**17 027**			
		в том числе								
		оплата труда					746			
		эксплуатация машин и механизмов					159			
		материальные ресурсы					16 122			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					763			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					706			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					363			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					12 223			
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**30 319**			
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								110 256
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								60 348
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**17 027**			**155 554**
		в том числе								
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда					746			26 446
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов					159		10,97	1 744
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы					16 122		7,90	127 364
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)					763			27 049
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы					706			25 044
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль					363			12 943
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование					12 223		5,13	62 704
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**30 319**			**256 245**
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								110 256
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								60 348

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-40 искл

(локальный сметный расчет)

Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость	-150 326,48р.	-150 326,48р.
Средства на оплату труда	-5 051,04р.	-5 051,04р.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	*Справочно* ЗТР + ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	**ФЕР17-01-002-05**	Установка туалетных полочек (прим. пиктограмм, табличек, мнемосхем)	10 шт.		625,9					479,04
		ЗП			60,61	1,15*1,2	-4 608,56		-4 608,56	
		ЭМ			0,2	1,25*1,2	-16,53		-16,53	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2				
		МР			565,09		-31 136,46		-31 136,46	
		НР от ФОТ	%	128			-5 898,96	128	-5 898,96	
		СП от ФОТ	%	83			-3 825,10	83	-3 825,10	
		Всего по позиции					**-45 485,61**		**-45 485,61**	
2	**ФССЦ-301-0553**	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	-551	55,9		-30 800,90		-30 800,90	
3	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 200х200 "Доступность для инвалидов всех категорий" Цена=782/1,18/3,58	шт	-4	185,12	1,012*1,03	-771,84		-771,84	
4	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Направление движения" Цена=440/1,18/3,58	шт	-40	104,16	1,012*1,03	-4 342,80		-4 342,80	
5	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Туалет для инвалидов" Цена=440/1,18/3,58	шт	-5	104,16	1,012*1,03	-542,85		-542,85	
6	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел мужской" Цена=440/1,18/3,58	шт	-11	104,16	1,012*1,03	-1 194,27		-1 194,27	
7	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел женский" Цена=440/1,18/3,58	шт	-11	104,16	1,012*1,03	-1 194,27		-1 194,27	
8	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Лифт для МГН" Цена=440/1,18/3,58	шт	-10	104,16	1,012*1,03	-1 085,70		-1 085,70	
9	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Пути эвакуации" Цена=440/1,18/3,58	шт	-14	104,16	1,012*1,03	-1 519,98		-1 519,98	
10	**Прайс стр.410**	Мнемосхема движения по зданию Цена=9053/1,18/3,58	шт	-14	2143,03	1,012*1,03	-31 273,34		-31 273,34	
11	**Прайс стр.410**	Мнемосхема санузла ПВХ 200х300 с нанесенным креплением из оргстекла Цена=2599/1,18/3,58	шт	-5	615,24	1,012*1,03	-3 206,50		-3 206,50	
12	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Информация" Цена=440/1,18/3,58	шт	-10	104,16	1,012*1,03	-1 085,70		-1 085,70	
13	**Прайс стр.410**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Выход из помещения" Цена=440/1,18/3,58	шт	-8	104,16	1,012*1,03	-868,56		-868,56	
14	**Прайс стр.410**	Комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля ПВХ монохром 100х300 Цена=690/1,18/3,58	шт	-10	163,34	1,012*1,03	-1 702,60		-1 702,60	
15	**Прайс стр.411**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Гардероб" Цена=440/1,18/3,58	шт	-1	104,16	1,012*1,03	-108,57		-108,57	
16	**Прайс стр.411**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Телефон" Цена=440/1,18/3,58	шт	-5	104,16	1,012*1,03	-542,85		-542,85	
17	**Прайс стр.411**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Буфет" Цена=440/1,18/3,58	шт	-1	104,16	1,012*1,03	-108,57		-108,57	
18	**Прайс стр.411**	Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Номер помещения" Цена=440/1,18/3,58	шт	-400	104,16	1,012*1,03	-43 428,00		-43 428,00	
19	**Прайс стр.411**	Полноцветная табличка с азбукой Брайля ПВХ 3 мм. 300х400 Цена=3726/1,18/3,58	шт	-2	882,02	1,012*1,03	-1 838,76		-1 838,76	
20	**ФЕРм10-01-039-06**	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	-10	17,4					24
		ЗП			17,06	1,2	-204,70		-204,70	
		ЭМ				1,2				
		в т.ч. ЗПМ				1,2				
		МР			0,34		-3,40		-3,40	
		НР от ФОТ	%	80			-163,76	80	-163,76	
		СП от ФОТ	%	60			-122,82	60	-122,82	
		Всего по позиции					**-494,68**		**-494,68**	
21	**Прайс стр.411**	Тактильная кнопка БК-51 Цена=1037/1,18/3,58	шт	-10	245,48	1,012*1,03	-2 558,80		-2 558,80	
22	**ФЕР27-09-008-01**	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 знаков	-0,03	7568,86					15,1 + 0,64
		ЗП			3111,74	1,15*1,2	-128,83		-128,83	
		ЭМ			2740,23	1,25*1,2	-123,31		-123,31	
		в т.ч. ЗПМ			230,48	1,25*1,2	-10,37		-10,37	
		МР			1716,89		-51,50		-51,50	
		НР от ФОТ	%	142			-197,66	142	-197,66	
		СП от ФОТ	%	95			-132,24	95	-132,24	
		Всего по позиции					**-633,54**		**-633,54**	

23	**Прайс стр.411**	Тактильный уличный 3-х секционный стенд Цена=53866/1,18/3,58	шт	-2	12751,16	1,012*1,03	-26 582,60		-26 582,60	
24	**Прайс стр.411**	Дорожный знак "Парковочное место" 700х700 Цена=1617/1,18/3,58	шт	-1	382,78	1,012*1,03	-398,99		-398,99	
25	**Прайс стр.411**	Табличка "Инвалид" 300х700 Цена=693/1,18/3,58	шт	-1	164,05	1,012*1,03	-171,00		-171,00	
26	**Прайс стр.411**	Труба сталь Д=50 мм 2500 мм Цена=1056/1,18/3,58	шт	-1	249,98	1,012*1,03	-260,57		-260,57	
27	**ФЕРм10-08-001-06**	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1 шт.	-1	54,95					5,76
		ЗП			48,29	1,2	-57,95		-57,95	
		ЭМ			0,31	1,2	-0,37		-0,37	
		в т.ч. ЗПМ				1,2				
		МР			6,35		-6,35		-6,35	
		НР от ФОТ	%	80			-46,36	80	-46,36	
		СП от ФОТ	%	60			-34,77	60	-34,77	
		Всего по позиции					**-145,80**		**-145,80**	
28	**Прайс стр.411**	Приемное устройство вызова ПС-1099 Цена=4116/1,18/3,58	шт	-1	974,34	1,012*1,03	-1 015,61		-1 015,61	
29	**ФЕР27-09-031-01**	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты	10 м2 разметки	-0,049	2551,71					0,36
		ЗП			53,6	1,15*1,2	-3,62		-3,62	
		ЭМ				1,25*1,2				
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2				
		МР			2498,11		-122,41		-122,41	
		НР от ФОТ	%	142			-5,14	142	-5,14	
		СП от ФОТ	%	95			-3,44	95	-3,44	
		Всего по позиции					**-134,61**		**-134,61**	
30	**ФССЦ-101-2782**	Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	м	-4,704	2,7		-12,70		-12,70	
31	**Прайс стр.411**	Трафарет для нанесения разметки 700х700 Цена=900/1,18/3,58	шт	-1	213,05	1,012*1,03	-222,07		-222,07	
32	**ФЕР27-07-003-01**	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	-0,0648	7904,68					4,46 + 0,04
		ЗП			407,85	1,15*1,2	-36,47		-36,47	
		ЭМ			462,53	1,25*1,2	-44,96		-44,96	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25*1,2	-0,54		-0,54	
		МР			7034,3		-455,82		-455,82	
		НР от ФОТ	%	142			-52,55	142	-52,55	
		СП от ФОТ	%	95			-35,16	95	-35,16	
		Всего по позиции					**-624,96**		**-624,96**	
33	**ФССЦ-403-0104**	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-6,48	70,1		-454,25		-454,25	
34	**Прайс стр.412**	Тактильная плитка "Прямо", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	-24	107,27	1,012*1,03	-2 683,44		-2 683,44	
35	**Прайс стр.412**	Тактильная плитка "Поворот", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	-24	107,27	1,012*1,03	-2 683,44		-2 683,44	
36	**Прайс стр.412**	Тактильная плитка "Вверх/вниз", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	-24	107,27	1,012*1,03	-2 683,44		-2 683,44	
Итого по разделу 1									**-150 326,48**	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									-139 808,51	
Накладные расходы									-6 364,44	
Сметная прибыль									-4 153,53	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									-23 661,20	
Итого Монтажные работы									-640,48	
Итого Оборудование									-126 024,80	
Итого									-150 326,48	
В том числе:										
Материалы									-8 231,53	
Машины и механизмы									-185,17	
ФОТ									-5 051,04	
Оборудование									-126 024,80	
Накладные расходы									-6 364,44	
Сметная прибыль									-4 153,53	
ВСЕГО по смете									**-150 326,48**	

Составил: Николаева И.Е.

Проверил: Лапина Е.А

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-40

02-01-40 Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	754,74	121,31	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	42,40	1,20	тыс. руб.
строительных работ	207,76	15,88	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		123,4731945	чел.-ч.
монтажных работ	7,13	0,20	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,0155408	чел.-ч.
оборудования	539,85	105,23	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Оборудование для с/у МГН									
1	17-01-002-05	Установка туалетных полочек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*10 ШТ*	0,3		0,3					
		Объем: 0,3=(3)/10									
		1 ОТ					60,61	1,15	21	35,45	744
		4 М					6,09		2		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,15	2,1735					
		Итого по расценке					66,70		23		
1,1	ТЦ_20.3.01.02_69_6915010809_09.06.2022_02	Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200х150, пластик, тактильный) Технотерра *1 193,40 = [1 404 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	1 193,40		453	7,9	3 580
		ФОТ							21		744
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			25		900
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			15		536
		Всего по позиции						516			
2	м10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					17,06		85	35,45	3 013
		4 М					0,34		2		
		ЗТ	*чел-ч*	2		10					
		Итого по расценке					17,40		87		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			77		2 712
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			39		1 386
		Всего по позиции						203			
3	ТЦ_18.2.01.06_71_7107130703_09.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кнопка слива воды CREAVIT DROP GP2004.00 *3 448,47 = [3 970 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	3 448,47		3 361	5,13	17 242
								Всего по позиции	**3 361**		**17 242**
4	17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*10 ШТ*	5,1		5,1					
		Объем: 5,1=(7+8+4+8+6+18)/10									
		1 ОТ					26,94	1,15	158	35,45	5 601
		4 М					5,94		30		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,15	16,422					
		Итого по расценке					32,88		188		
		ФОТ							158		5 601
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			191		6 777

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			114	4 033
		Всего по позиции						493		
5	ТЦ_11.2.04.06_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Бумагодержатель Decor Walther Mikado TPH1 Хром *12 817,56 = [14 756 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	7		7	12 817,56	17 490	5,13	89 723
							Всего по позиции	**17 490**		**89 723**
6	ТЦ_18.2.06.03_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Крючок для одежды, костылей Профперила Арт. 022 *2 102,10 = [2 420 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	8		8	2 102,10	3 278	5,13	16 817
							Всего по позиции	**3 278**		**16 817**
7	ТЦ_09.3.02.01_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Настенный поручень l=1,0 м Артикул: 3218-1000 *2 521,65 = [2 903 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	4		4	2 521,65	1 966	5,13	10 087
							Всего по позиции	**1 966**		**10 087**
8	ТЦ_09.3.02.01_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Настенный поручень l=1,5 м Артикул: 3218-1500 *3 359,87 = [3 868 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	8		8	3 359,87	5 240	5,13	26 879
							Всего по позиции	**5 240**		**26 879**
9	ТЦ_09.3.02.01_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Настенный поручень для раковины BRIMIX Код товара: CA-951 *8 529,98 = [9 820 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	6		6	8 529,98	9 977	5,13	51 180
							Всего по позиции	**9 977**		**51 180**
10	ТЦ_09.3.02.01_71_71 07130703_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Поручень к унитазу CREAVIT TB110 *18 217,85 = [20 973 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2%*								
		Заг.скл	*ШТ*	18		18	18 217,85	63 922	5,13	327 921
							Всего по позиции	**63 922**		**327 921**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**751**		
		в том числе								
		оплата труда						264		
		материальные ресурсы						487		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						264		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						293		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						168		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						105 234		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**106 446**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 580
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								539 849
		Раздел: 2. Таблички								
11	17-01-002-05	Установка туалетных полочек (Знаки безопасности) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*10 ШТ*	4,6		4,6				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 4,6=(23+5+9+9)/10								
	1	ОТ					60,61	1,15	321	35,45	11 379
	4	М					6,09		28		
		ЗТ	*чел-ч*	6,3	1,15	33,327					
		Итого по расценке					66,70		349		
		ФОТ							321		11 379
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			388		13 769
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			231		8 193
		Всего по позиции						968			
12	ТЦ_20.3.01.02_69_69 15010809_09.06.2022 _02	Знак безопасности Информация (150x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра *397,80 = [468 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			ШТ	23		23	397,80		1 158	7,9	9 149
		Всего по позиции						1158		9149	
13	ТЦ_20.3.01.02_69_69 15010809_09.06.2022 _02	Знак безопасности Доступность объекта для инвалидов передвигающихся на колясках И13 (150x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра *397,80 = [468 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			ШТ	5		5	397,80		252	7,9	1 989
		Всего по позиции						252		1989	
14	ТЦ_20.3.01.02_69_69 15010809_09.06.2022 _02	Знак безопасности Обособленный туалет/отдельная кабина для инвалидов (200x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра *1 266,50 = [1 490 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	9		9	1 266,50		1 443	7,9	11 399
		Всего по позиции						1443		11399	
15	ТЦ_20.3.01.02_69_69 15010809_09.06.2022 _02	Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200x150, пластик, тактильный) Технотерра *1 273,30 = [1 498 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	9		9	1 273,30		1 451	7,9	11 460
		Всего по позиции						1451		11460	
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**4 653**		
		в том числе								
		оплата труда						321		

		материальные ресурсы						4 332		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						321		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						388		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						231		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**5 272**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								33 997
		Раздел: 3. Тактильные указатели								
16	15-06-003-01	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (Полоса конрастная шириной 150 мм ООО ""Доступная Среда"") *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,62163		0,62163					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,62163=(414,42*0,15)/100								
	1	ОТ					854,11	1,15	611	35,45	21 660
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	4	М					3 089,07		1 920		
		ЗТ	*чел-ч*	86,1	1,15	61,5506945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0155408					
		Итого по расценке					3 944,15		2 532		
16,1	01.6.02.03-1010	Исключен Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-12, толщина 0,12 мм	*м2*	-107		-66,51441	24,80		- 1 650		
16,2	14.1.05.03-0001	Исключен Клей фенолополивинилацетальный	*т*	-0,007		-0,004351	18 500,00		- 80		
16,3	14.5.11.01-0001	Исключен Шпатлевка клеевая	*т*	-0,051		-0,031703	4 294,00		- 136		
		ФОТ							611		21 660
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			611		21 660
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			299		10 613
		Всего по позиции						1576			
17	ТЦ_20.3.01.02_69_69 15010809_09.06.2022 02	Полоса конрастная шириной 150 мм ООО ""Доступная Среда"" *153,00 = [180 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	414,42		414,42	153,00		8 026	7,9	63 406
		Всего по позиции						8026		63406	
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**8 692**		
		в том числе								
		оплата труда						611		
		эксплуатация машин и механизмов						1		
		материальные ресурсы						8 080		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						611		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						611		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						299		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**9 602**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								63 406
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								
		ВСЕГО прямые затраты по смете						**14 096**		**144 310**
		в том числе								
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда						1 196		42 397
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов						1	10,97	11
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы						12 899	7,90	101 902
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)						1 196		42 397
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы						1 292		45 818
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль						698		24 761
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г	Всего оборудование						105 234	5,13	539 850
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**121 320**		**754 739**
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								100 983
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								539 849

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-41

02-01-41 ОЗДС искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-ОЗДС.С

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 150,84	- 150,84	тыс. руб.
Строительные работы			тыс. руб.
Монтажные работы	- 55,63	- 55,63	тыс. руб.
Оборудование	- 95,21	- 95,21	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 1 258,11	- 1 258,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 11,92	- 11,92	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-41 ОЗДС									
		Раздел: Монтажные работы									
1	м08-01-026-1	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем/Блок Преобразователя Импульсный (БПИ)	*1 ШТ.*	-3	638,38						
		Зарплата			373,26		- 1 119,78		1	- 1 119,78	
		Эксплуатация машин			222,48		- 667,44		1	- 667,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,20		*- 48,60*		1	*- 48,60*	
		Материальные ресурсы			42,64		- 127,92		1	- 127,92	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 109,96	95		- 1 109,96	
		СП от ФОТ	%	65			- 759,45	65		- 759,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,8							- 116,40
							- 3 784,55			**- 3 784,55**	**- 116,40**
2	м08-01-053-2	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ/Блок Высоковольтного Усилителя (БВУ)	*1 ШТ.*	-50	58,13						
		Зарплата			27,03		- 1 351,50		1	- 1 351,50	
		Эксплуатация машин			18,16		- 908,00		1	- 908,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,18		*- 59,00*		1	*- 59,00*	
		Материальные ресурсы			12,94		- 647,00		1	- 647,00	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 339,98	95		- 1 339,98	
		СП от ФОТ	%	65			- 916,83	65		- 916,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,81							- 140,50
							- 5 163,31			**- 5 163,31**	**- 140,50**
3	м08-02-147-3	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг/Монтаж БЭ	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,86	232,75						
		Объем: -0,86=-86/100									
		Зарплата			143,92		- 123,77		1	- 123,77	
		Эксплуатация машин			58,99		- 50,73		1	- 50,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 2,32*		1	*- 2,32*	
		Материальные ресурсы			29,84		- 25,66		1	- 25,66	
		НР от ФОТ	%	95			- 119,79	95		- 119,79	
		СП от ФОТ	%	65			- 81,96	65		- 81,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,96							- 12,87
							- 401,91			**- 401,91**	**- 12,87**
4	13-06-003-1	Очистка поверхности под установку БЭ	*1 м2 очищаемой поверхности*	-17	7,68						
		Зарплата			7,68		- 130,56		1	- 130,56	
		НР от ФОТ	%	90			- 117,50	90		- 117,50	
		СП от ФОТ	%	70			- 91,39	70		- 91,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9							- 15,30
							- 339,45			**- 339,45**	**- 15,30**
5	м08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 3х1,5; Провод высоковольтный ПВМТ-40 с сечением 0.35 мм	*100 М КАБЕЛЯ*	-2,7	229,78						
		Объем: -2,7=-270/100									
		Зарплата			135,45		- 365,72		1	- 365,72	
		Эксплуатация машин			58,33		- 157,49		1	- 157,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 7,29*		1	*- 7,29*	
		Материальные ресурсы			36,00		- 97,20		1	- 97,20	
		НР от ФОТ	%	95			- 354,36	95		- 354,36	
		СП от ФОТ	%	65			- 242,46	65		- 242,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,08							- 38,02
							- 1 217,23			**- 1 217,23**	**- 38,02**

6	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 2х1,5	*100 м*	-28,8	55,71					
		Объем: -28,8=-2880/100								
		Зарплата			42,21	- 1 215,65		1	- 1 215,65	
		Эксплуатация машин			2,22	- 63,94		1	- 63,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 4,03*		1	*- 4,03*	
		Материальные ресурсы			11,28	- 324,86		1	- 324,86	
		НР от ФОТ	%	95		- 1 158,70	95		- 1 158,70	
		СП от ФОТ	%	65		- 792,79	65		- 792,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,49						- 129,31
						- 3 555,94			**- 3 555,94**	**- 129,31**
7	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А/Выключатель автоматический IP 20 I н.р.=16А ВА6 1Е29-1816	*1 ШТ.*	-6	36,08					
		Зарплата			14,84	- 89,04		1	- 89,04	
		Эксплуатация машин			1,13	- 6,78		1	- 6,78	
		Материальные ресурсы			20,11	- 120,66		1	- 120,66	
		НР от ФОТ	%	95		- 84,59	95		- 84,59	
		СП от ФОТ	%	65		- 57,88	65		- 57,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,56						- 9,36
						- 358,95			**- 358,95**	**- 9,36**
8	м08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке/Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом	*100 шт.*	-0,03	463,04					
		Объем: -0,03=-3/100								
		Зарплата			342,84	- 10,29		1	- 10,29	
		Эксплуатация машин			13,78	- 0,41		1	- 0,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41	*- 0,01*		1	*- 0,01*	
		Материальные ресурсы			106,42	- 3,19		1	- 3,19	
		НР от ФОТ	%	95		- 9,79	95		- 9,79	
		СП от ФОТ	%	65		- 6,70	65		- 6,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,56						- 1,04
						- 30,38			**- 30,38**	**- 1,04**
9	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/Труба электрическая гофрированная, d=16мм	*100 м*	-32,1	243,38					
		Объем: -32,1=-3210/100								
		Зарплата			178,98	- 5 745,26		1	- 5 745,26	
		Эксплуатация машин			45,51	- 1 460,87		1	- 1 460,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,22	*- 39,16*		1	*- 39,16*	
		Материальные ресурсы			18,89	- 606,37		1	- 606,37	
		НР от ФОТ	%	95		- 5 495,20	95		- 5 495,20	
		СП от ФОТ	%	65		- 3 759,87	65		- 3 759,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04						- 611,18
						- 17 067,57			**- 17 067,57**	**- 611,18**
10	м08-05-037-6	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 14/Ввод кабельный	*1 ШТ.*	-50	46,33					
		Зарплата			30,08	- 1 504,00		1	- 1 504,00	
		Материальные ресурсы			16,25	- 812,50		1	- 812,50	
		НР от ФОТ	%	95		- 1 428,80	95		- 1 428,80	
		СП от ФОТ	%	65		- 977,60	65		- 977,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,2						- 160,00
						- 4 722,90			**- 4 722,90**	**- 160,00**
12	46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	*1 м3 заделки*	-0,125	1 930,16					
		Зарплата			608,53	- 76,07		1	- 76,07	
		Эксплуатация машин			35,23	- 4,40		1	- 4,40	
		Материальные ресурсы			1 286,40	- 160,80		1	- 160,80	
		НР от ФОТ	%	110		- 83,68	110		- 83,68	
		СП от ФОТ	%	70		- 53,25	70		- 53,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,22						- 9,40
12,1	405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	*т*	0,000613	734,50	0,45		1	0,45	
12,2	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	*м3*	0,13	665,00	86,45		1	86,45	
						- 291,30			**- 291,30**	**- 9,40**
13	402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	*т*	-0,074	745,21	- 55,15		1	- 55,15	
						- 55,15			**- 55,15**	**0,00**
17	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	*100 отверстий*	-0,5	57,11					
		Объем: -0,5=-50/100								
		Зарплата			46,83	- 23,42		1	- 23,42	
		Эксплуатация машин			10,28	- 5,14		1	- 5,14	
		НР от ФОТ	%	78		- 18,27	78		- 18,27	
		СП от ФОТ	%	50		- 11,71	50		- 11,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,49						- 2,75
17,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	-0,003	0,00	0,00		1	0,00	
						- 58,54			**- 58,54**	**- 2,75**
Итого по разделу: Монтажные работы						**- 37 047,18**			**- 37 047,18**	**- 1 246,12**

1	прайс	Провод высоковольтный ПВМТ-40 с сечением 0.35 мм ТУ ВУ 4000831186073-2005	*м*	-70	81,63	- 5 714,10	1	- 5 714,10	
						- 5 714,10		**- 5 714,10**	**0,00**
2	прайс	Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 2х1,5 ТУ 16.К144-002-2011	*км*	-2,88	2 613,18	- 7 525,96	1	- 7 525,96	
						- 7 525,96		**- 7 525,96**	**0,00**
3	прайс	Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 3х1,5 ТУ 16.К144-002-2011	*км*	-0,2	3 814,63	- 762,93	1	- 762,93	
						- 762,93		**- 762,93**	**0,00**
4	прайс	Труба электрическая гофрированная, d=16мм ТУ ВУ 57453845-2009 Объем: -32,1=-3210/100	*100М*	-32,1	126,28	- 4 053,59	1	- 4 053,59	
						- 4 053,59		**- 4 053,59**	**0,00**
5	прайс	Коробка ответвительная КРП-1	*шт.*	-55	3,31	- 182,05	1	- 182,05	
						- 182,05		**- 182,05**	**0,00**
6	прайс	Выключатель автоматический IP 20 I н.р.=16А ВА6 1Е29-1816	*шт.*	-6	5,65	- 33,90	1	- 33,90	
						- 33,90		**- 33,90**	**0,00**
7	прайс	Штепсельная розетка двухполюсная с зазем-ляющим контактом	*шт.*	-3	3,95	- 11,85	1	- 11,85	
						- 11,85		**- 11,85**	**0,00**
8	прайс	Колодка клеммная	*шт.*	-50	0,74	- 37,00	1	- 37,00	
						- 37,00		**- 37,00**	**0,00**
9	прайс	Ввод кабельный	*шт.*	-50	5,30	- 265,00	1	- 265,00	
						- 265,00		**- 265,00**	**0,00**
Итого по разделу: Материалы						**- 18 586,38**		**- 18 586,38**	**0,00**

Раздел: Оборудование

1	прайс	Блок Преобразователя Импульсный (БПИ) УООГ.435144.02	*шт.*	-3	7 793,17	- 23 379,51	1	- 23 379,51	
						- 23 379,51		**- 23 379,51**	**0,00**
2	прайс	Блок Высоковольтного Усилителя (БВУ) УООГ.468741.001	*шт.*	-50	1 263,08	- 63 154,00	1	- 63 154,00	
						- 63 154,00		**- 63 154,00**	**0,00**
3	прайс	Барьерный Электризуемый (БЭ) Провод БЭП ТУ-16К76-165-2000	*м*	-86	100,86	- 8 673,96	1	- 8 673,96	
						- 8 673,96		**- 8 673,96**	**0,00**
Итого по разделу: Оборудование						**- 95 207,47**		**- 95 207,47**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-41 ОЗДС						**- 150 841,03**		**- 150 841,03**	**- 1 246,12**

Всего с НР и СП	- 150 841,03
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -1,41%	- 784,43
Итого с зимним удорожанием	- 151 625,46
Итого с учетом коэффицинта тендерного снижения 0,948	- 143 740,94
НДС 20%	- 28 748,19
Всего с НДС 20%	- 172 489,13

Итого по смете: 02-01-41 ОЗДС искл	**- 150 841,03**	**- 150 841,03** **- 1 246,12**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-41 ОЗДС доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-41

02-01-41 ОЗДС

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	290,70	25,07 тыс. руб.					
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	47,29	1,33	тыс. руб.
строительных работ	160,62	20,30 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		141,974	чел.-ч.
монтажных работ	130,08	4,77 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		1,5364	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	м08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	*100 м*	0,75		0,75					
		Объем: 0,75=(45+30)/100									
		1 ОТ					132,35		99	35,45	3 510
		3 ЭМ					50,19		38		
		2 в т.ч. ОТм					5,02		*4*	35,45	*142*
		4 М					34,70		26		
		ЗТ	*чел-ч*	14,08		10,56					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4		0,3					
		Итого по расценке					217,24		163		
		ФОТ							103		3 652
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			100		3 542
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			53		1 863
		Всего по позиции						316			
2	м08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	*100 м*	4,6		4,6					
		Объем: 4,6=460/100									
		1 ОТ					42,21		194	35,45	6 877
		3 ЭМ					1,81		8		
		2 в т.ч. ОТм					0,26		*1*	35,45	*35*
		4 М					11,27		52		
		ЗТ	*чел-ч*	4,49		20,654					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02		0,092					
		Итого по расценке					55,29		254		
		ФОТ							195		6 912
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			189		6 705
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			99		3 525
		Всего по позиции						542			
3	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	5,6		5,6					
		Объем: 5,6=560/100									
		1 ОТ					178,98		1 002	35,45	35 521
		3 ЭМ					33,80		189		
		2 в т.ч. ОТм					2,26		*13*	35,45	*461*
		4 М					18,89		106		
		ЗТ	*чел-ч*	19,04		106,624					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18		1,008					
		Итого по расценке					231,67		1 297		
		ФОТ							1 015		35 982
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			985		34 903
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			518		18 351
		Всего по позиции						2800			
4	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	*л*	3,2		3,2	46,86		150		
		Всего по позиции						150			
5	26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	*100 м2*	0,04		0,04					
		Объем: 0,04=4/100									
		1 ОТ					93,83		4	35,45	142
		3 ЭМ					36,80		1		
		4 М					32,19		1		
	08.1.02.17	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	*м2*	105		4,2					
		ЗТ	*чел-ч*	11		0,44					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56		0,0224					

		Итого по расценке				162,82		6			
		ФОТ						4			142
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97	97			4			138
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55	55			2			78
		Всего по позиции					12				
6	м08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	*100 м*	0,15	0,15						
		Объем: 0,15=15/100									
		1 ОТ				231,62		35		35,45	1 241
		3 ЭМ				110,45		17			
		2 в т.ч. ОТм				9,54		*1*		35,45	*35*
		4 М				262,94		39			
		ЗТ	*чел-ч*	24,64	3,696						
		ЗТм	*чел-ч*	0,76	0,114						
		Итого по расценке				605,01		91			
		ФОТ						36			1 276
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			35			1 238
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			18			651
		Всего по позиции					144				
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**1 961**			
		в том числе									
		оплата труда						1 334			
		эксплуатация машин и механизмов						253			
		материальные ресурсы						374			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						1 353			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						1 313			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						690			
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)						**3 964**			
		Раздел 2. Материалы									
7	ТЦ_21.1.06.09_77_77 02680818_03.06.2022 _02	ВВГнг-LSLTx 2х1,5 Спецкабель *255 595,00 = [300 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*км*	0,46	0,46	255 595,00		14 883		7,9	117 574
		Всего по позиции					14883			117574	
8	ТЦ_21.1.06.09_77_77 02680818_03.06.2022 _02	ВВГнг-LSLTx 3х1,5 Спецкабель *352 019,00 = [414 140 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*км*	0,045	0,045	352 019,00		2 005		7,9	15 841
		Всего по позиции					2005			15841	
9	ТЦ_21.1.06.09_77_77 02680818_03.06.2022 _02	ПуГВнг(А)-LSLTx1х6,0 *57 315,50 = [67 430 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*км*	0,03	0,03	57 315,50		218		7,9	1 719
		Всего по позиции					218			1719	
10	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	576,3	576,3	3,24		1 867			
		Объем: 576,3=565*1,02									
		Всего по позиции					1867				
11	24.1.02.04-0002	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 20 мм	*ШТ*	11,3	11,3	2,87		32			
		Объем: 11,3=565*2/100									
		Всего по позиции					32				
12	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	113	113	7,60		859			
		Объем: 113=1130/10									
		Всего по позиции					859				
13	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	*100 ШТ*	2	2	20,00		40			
		Объем: 2=200/100									
		Всего по позиции					40				
14	20.1.02.18-0003	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	*100 ШТ*	2	2	14,46		29			
		Объем: 2=200/100									
		Всего по позиции					29				
15	20.2.08.07-0072	Скобы металлические для крепления проводов	*10 ШТ*	27	27	29,40		794			
		Объем: 27=270/10									
		Всего по позиции					794				
16	23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	15	15	15,33		230			
		Всего по позиции					230				
17	20.3.01.02-0001	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	*100 ШТ*	0,22	0,22	644,06		142			
		Объем: 0,22=22/100									
		Всего по позиции					142				
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**21 099**			
		в том числе									
		материальные ресурсы						21 099			
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**21 099**			
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									135 134
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете						**23 060**			**219 703**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда						1 334			47 291
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов						253		10,97	2 775
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы						21 473		7,90	169 637
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)						1 353			47 964
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы						1 313			46 526

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.

Всего сметная прибыль	690	24 468
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**25 063**	**290 697**
в том числе		
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		135 134

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-42

Автоматика вентиляции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 4 855,44	- 4 855,44	тыс. руб.
Строительные работы	- 216,05	- 216,05	тыс. руб.
Монтажные работы	- 63,16	- 63,16	тыс. руб.
Оборудование	- 4 576,23	- 4 576,23	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 2 202,74	- 2 202,74	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 21,06	- 21,06	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Автоматика вентиляции									
1	м08-01-102-1	Шкаф управления и регулирования (П1, К2.1, К2.2+К2.2 рез, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9+К9 рез., К10, К11, В1, В5, В11, В10, В2)									
			1 ШКАФ	-19	414,14						
		Зарплата			140,45		- 2 668,55		1	- 2 668,55	
		Эксплуатация машин			177,46		- 3 371,74		1	- 3 371,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,80		*- 205,20*		1	*- 205,20*	
		Материальные ресурсы			96,23		- 1 828,37		1	- 1 828,37	
		НР от ФОТ	%	95			- 2 730,06		95	- 2 730,06	
		СП от ФОТ	%	65			- 1 867,94		65	- 1 867,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,6							- 277,40
							- 12 466,66			**- 12 466,66**	**- 277,40**
2	м08-01-102-1	Шкаф управления и регулирования (П12, П13, В3.1, В3.2, В4, В6, В7, В8, В9.1, В9.2, В15.1, В12, В13, В14.1, В14.2, В15.2, В16, В17, В18, В20, В19, В20.1, В15.3)									
			1 ШКАФ	-23	414,14						
		Зарплата			140,45		- 3 230,35		1	- 3 230,35	
		Эксплуатация машин			177,46		- 4 081,58		1	- 4 081,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,80		*- 248,40*		1	*- 248,40*	
		Материальные ресурсы			96,23		- 2 213,29		1	- 2 213,29	
		НР от ФОТ	%	95			- 3 304,81		95	- 3 304,81	
		СП от ФОТ	%	65			- 2 261,19		65	- 2 261,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,6							- 335,80
							- 15 091,22			**- 15 091,22**	**- 335,80**
3	м11-05-001-1	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*1 ШТ.*	-42	47,93						
		Зарплата			5,03		- 211,26		1	- 211,26	
		Эксплуатация машин			34,56		- 1 451,52		1	- 1 451,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11		*- 130,62*		1	*- 130,62*	
		Материальные ресурсы			8,34		- 350,28		1	- 350,28	
		НР от ФОТ	%	80			- 273,50		80	- 273,50	
		СП от ФОТ	%	60			- 205,13		60	- 205,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							- 24,78
							- 2 491,69			**- 2 491,69**	**- 24,78**
4	м11-05-002-1	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг	*1 ШТ.*	-42	78,80						
		Зарплата			11,26		- 472,92		1	- 472,92	
		Эксплуатация машин			49,51		- 2 079,42		1	- 2 079,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,12		*- 341,04*		1	*- 341,04*	
		Материальные ресурсы			18,03		- 757,26		1	- 757,26	
		НР от ФОТ	%	80			- 651,17		80	- 651,17	
		СП от ФОТ	%	60			- 488,38		60	- 488,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,17							- 49,14
							- 4 449,15			**- 4 449,15**	**- 49,14**
5	м23-05-038-2	Преобразователь частоты	*1шт.*	-33	397,14						
		Зарплата			249,90		- 8 246,70		1	- 8 246,70	
		Эксплуатация машин			108,07		- 3 566,31		1	- 3 566,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,75		*- 222,75*		1	*- 222,75*	
		Материальные ресурсы			39,17		- 1 292,61		1	- 1 292,61	
		НР от ФОТ	%	80			- 6 775,56		80	- 6 775,56	
		СП от ФОТ	%	60			- 5 081,67		60	- 5 081,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,9							- 887,70
							- 24 962,85			**- 24 962,85**	**- 887,70**
6	м11-02-001-1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	*1 ШТ.*	-143	11,53						
		Зарплата			10,22		- 1 461,46		1	- 1 461,46	
		Материальные ресурсы			1,31		- 187,33		1	- 187,33	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 169,17		80	- 1 169,17	
		СП от ФОТ	%	60			- 876,88		60	- 876,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							- 147,29
							- 3 694,84			**- 3 694,84**	**- 147,29**
7	18-06-004-2	Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5	*узел*	-29	7 186,82						
		Зарплата			121,69		- 3 529,01		1	- 3 529,01	
		Эксплуатация машин			38,63		- 1 120,27		1	- 1 120,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,07		*- 89,03*		1	*- 89,03*	
		Материальные ресурсы			7 026,50		- 203 768,50		1	- 203 768,50	

		НР от ФОТ	%	128		- 4 631,09	128	- 4 631,09		
		СП от ФОТ	%	83		- 3 002,97	83	- 3 002,97		
		Затраты труда	чел-ч	12,64						- 366,56
						- 216 051,84		**- 216 051,84**		**- 366,56**
8	Книга прайсов стр.196 П.1	Комплект автоматики П1 *Базисная стоимость: 217 598,31 = [919 222,31 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	217 598,31	- 217 598,31	1	- 217 598,31		
						- 217 598,31		**- 217 598,31**		**0,00**
9	Книга прайсов стр.196 П.2	Комплект автоматики К2.1 *Базисная стоимость: 272 766,34 = [1 152 274,13 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	272 766,34	- 272 766,34	1	- 272 766,34		
						- 272 766,34		**- 272 766,34**		**0,00**
10	Книга прайсов стр.196 П.3	Комплект автоматики К2.2, К2.2 рез. *Базисная стоимость: 280 780,05 = [1 186 127,25 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-2	280 780,05	- 561 560,10	1	- 561 560,10		
						- 561 560,10		**- 561 560,10**		**0,00**
11	Книга прайсов стр.196 П.4	Комплект автоматики К3 *Базисная стоимость: 233 724,76 = [987 346,88 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	233 724,76	- 233 724,76	1	- 233 724,76		
						- 233 724,76		**- 233 724,76**		**0,00**
12	Книга прайсов стр.196 П.5	Комплект автоматики К4 *Базисная стоимость: 267 904,52 = [1 131 735,84 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	267 904,52	- 267 904,52	1	- 267 904,52		
						- 267 904,52		**- 267 904,52**		**0,00**
13	Книга прайсов стр.196 П.6	Комплект автоматики К5 *Базисная стоимость: 242 606,20 = [1 024 865,63 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	242 606,20	- 242 606,20	1	- 242 606,20		
						- 242 606,20		**- 242 606,20**		**0,00**
14	Книга прайсов стр.196 П.7	Комплект автоматики К6 *Базисная стоимость: 242 606,20 = [1 024 865,63 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	242 606,20	- 242 606,20	1	- 242 606,20		
						- 242 606,20		**- 242 606,20**		**0,00**
15	Книга прайсов стр.196 П.8	Комплект автоматики К7 *Базисная стоимость: 246 638,58 = [1 041 900 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	246 638,58	- 246 638,58	1	- 246 638,58		
						- 246 638,58		**- 246 638,58**		**0,00**
16	Книга прайсов стр.196 П.9	Комплект автоматики К8 *Базисная стоимость: 276 939,08 = [1 169 901,47 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	276 939,08	- 276 939,08	1	- 276 939,08		
						- 276 939,08		**- 276 939,08**		**0,00**
17	Книга прайсов стр.196 П.10	Комплект автоматики К9, К9 рез. *Базисная стоимость: 308 470,74 = [1 303 103,81 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-2	308 470,74	- 616 941,48	1	- 616 941,48		
						- 616 941,48		**- 616 941,48**		**0,00**
18	Книга прайсов стр.196 П.11	Комплект автоматики К10 *Базисная стоимость: 232 193,48 = [980 878,13 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	232 193,48	- 232 193,48	1	- 232 193,48		
						- 232 193,48		**- 232 193,48**		**0,00**
19	Книга прайсов стр.196 П.12	Комплект автоматики К11 *Базисная стоимость: 226 681,08 = [957 591,54 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	226 681,08	- 226 681,08	1	- 226 681,08		
						- 226 681,08		**- 226 681,08**		**0,00**
20	Книга прайсов стр.196 П.13	Комплект автоматики В1 *Базисная стоимость: 63 828,96 = [269 639,06 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	63 828,96	- 63 828,96	1	- 63 828,96		
						- 63 828,96		**- 63 828,96**		**0,00**
21	Книга прайсов стр.196 П.14	Комплект автоматики В2 *Базисная стоимость: 63 828,96 = [269 639,06 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	63 828,96	- 63 828,96	1	- 63 828,96		
						- 63 828,96		**- 63 828,96**		**0,00**
22	Книга прайсов стр.196 П.15	Комплект автоматики В5 *Базисная стоимость: 63 828,96 = [269 639,06 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	63 828,96	- 63 828,96	1	- 63 828,96		
						- 63 828,96		**- 63 828,96**		**0,00**
23	Книга прайсов стр.196 П.16	Комплект автоматики В11 *Базисная стоимость: 63 828,96 = [269 639,06 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	63 828,96	- 63 828,96	1	- 63 828,96		
						- 63 828,96		**- 63 828,96**		**0,00**
24	Книга прайсов стр.196 П.17	Комплект автоматики В10 *Базисная стоимость: 63 828,96 = [269 639,06 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	63 828,96	- 63 828,96	1	- 63 828,96		
						- 63 828,96		**- 63 828,96**		**0,00**
25	Книга прайсов стр.197 П.2	Комплект автоматики П12 *Базисная стоимость: 50 092,91 = [211 612,5 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	50 092,91	- 50 092,91	1	- 50 092,91		
						- 50 092,91		**- 50 092,91**		**0,00**
26	Книга прайсов стр.197 П.4	Комплект автоматики П13 *Базисная стоимость: 55 746,67 = [235 496,25 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	55 746,67	- 55 746,67	1	- 55 746,67		
						- 55 746,67		**- 55 746,67**		**0,00**
27	Книга прайсов стр.197 П.6	Комплект автоматики В3.1 *Базисная стоимость: 14 295,52 = [60 390 / 1,18 / 3,58]*	КМП	-1	14 295,52	- 14 295,52	1	- 14 295,52		
						- 14 295,52		**- 14 295,52**		**0,00**

28	Книга прайсов стр.197 П.8	Комплект автоматики В3.2 *Базисная стоимость: 133 434,63 = [563 681,25 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	133 434,63	- 133 434,63	1	- 133 434,63	
						- 133 434,63		**- 133 434,63**	**0,00**
29	Книга прайсов стр.197 П.10	Комплект автоматики В4 *Базисная стоимость: 14 295,52 = [60 390 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	14 295,52	- 14 295,52	1	- 14 295,52	
						- 14 295,52		**- 14 295,52**	**0,00**
30	Книга прайсов стр.197 П.12	Комплект автоматики В6 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
31	Книга прайсов стр.197 П.14	Комплект автоматики В7 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
32	Книга прайсов стр.197 П.16	Комплект автоматики В8 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
33	Книга прайсов стр.197 П.18	Комплект автоматики В9.1 *Базисная стоимость: 14 295,52 = [60 390 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	14 295,52	- 14 295,52	1	- 14 295,52	
						- 14 295,52		**- 14 295,52**	**0,00**
34	Книга прайсов стр.197 П.20	Комплект автоматики В9.2, В15.1 *Базисная стоимость: 14 295,52 = [60 390 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-2	14 295,52	- 28 591,04	1	- 28 591,04	
						- 28 591,04		**- 28 591,04**	**0,00**
35	Книга прайсов стр.197 П.22	Комплект автоматики В12 *Базисная стоимость: 15 145,05 = [63 978,75 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	15 145,05	- 15 145,05	1	- 15 145,05	
						- 15 145,05		**- 15 145,05**	**0,00**
36	Книга прайсов стр.198 П.2	Комплект автоматики В13 *Базисная стоимость: 135 368,04 = [571 848,75 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	135 368,04	- 135 368,04	1	- 135 368,04	
						- 135 368,04		**- 135 368,04**	**0,00**
37	Книга прайсов стр.198 П.4	Комплект автоматики В14.1 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
38	Книга прайсов стр.198 П.6	Комплект автоматики В14.2 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
39	Книга прайсов стр.198 П.8	Комплект автоматики В15.1, В16 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-2	12 127,76	- 24 255,52	1	- 24 255,52	
						- 24 255,52		**- 24 255,52**	**0,00**
40	Книга прайсов стр.198 П.10	Комплект автоматики В17 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
41	Книга прайсов стр.198 П.12	Комплект автоматики В18, В20.1 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-2	12 127,76	- 24 255,52	1	- 24 255,52	
						- 24 255,52		**- 24 255,52**	**0,00**
42	Книга прайсов стр.198 П.14	Комплект автоматики В19 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-1	12 127,76	- 12 127,76	1	- 12 127,76	
						- 12 127,76		**- 12 127,76**	**0,00**
43	Книга прайсов стр.198 П.16	Комплект автоматики В20.1, В15.3 *Базисная стоимость: 12 127,76 = [51 232,5 / 1,18 / 3,58]*							
			КМП	-2	12 127,76	- 24 255,52	1	- 24 255,52	
						- 24 255,52		**- 24 255,52**	**0,00**
Итого по разделу: Автоматика вентиляции						**- 4 855 438,96**		**- 4 855 438,96**	**- 2 088,67**
Итого по локальной смете:						**- 4 855 438,96**		**- 4 855 438,96**	**- 2 088,67**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-43 Система усиления сигнала сотовой связи доб+

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-43

02-01-43 Система усиления сигнала сотовой связи

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.19-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	13 148,66	1 358,35 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	1 260,53	35,56 тыс. руб.
строительных работ	9 925,54	1 256,40 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 025,9072 чел.-ч.
монтажных работ	3 223,12	101,95 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		41,8402 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Раздел: Монтажные работы							
1	м10-02-040-01	Устройство: центральное управляющее	*устройство*	1		1					
		1 ОТ					779,22		779	35,45	27 616
		3 ЭМ					287,97		288		
		2 в т.ч. ОТм					32,19		*32*	35,45	*1 134*
		4 М					24,18		24		
		ЗТ	*чел-ч*	81		81					
		ЗТм	*чел-ч*	3,2		3,2					
		Итого по расценке					1 091,37		1 091		
		ФОТ							811		28 750
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			730		25 875
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			373		13 225
		Всего по позиции						2194			
2	ТЦ_26.30.50.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Головное устройство, репитер, комплекса MDAS Master Unit *241 145,00 = 236 416,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	241 145,00		30 525	7,9	241 145
		Всего по позиции						30525		241145	
3	м10-02-041-01	Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего	*КОМПЛ*	1		1					
		1 ОТ					3 139,56		3 140	35,45	111 313
		4 М					62,79		63		
		ЗТ	*чел-ч*	243		243					
		Итого по расценке					3 202,35		3 203		
		ФОТ							3 140		111 313
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2 826		100 182
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 444		51 204
		Всего по позиции						7473			
4	м10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг Объем: 12=2+10	*ШТ*	12		12					
		1 ОТ					125,06		1 501	35,45	53 210
		4 М					2,50		30		
		ЗТ	*чел-ч*	13		156					
		Итого по расценке					127,56		1 531		
		ФОТ							1 501		53 210
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			1 426		50 550
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			796		28 201
		Всего по позиции						3753			
5	ТЦ_26.30.50.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Блок расширения, сплитер, комплекса MDAS Extended Unit *241 145,00 = 236 416,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	241 145,00		61 049	7,9	482 290
		Всего по позиции						61049		482290	
6	ТЦ_26.30.50.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Удаленное устройство, бустер, комплекса MDAS Remote Unit (10 Вт) *553 265,00 = 542 416,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	553 265,00		700 335	7,9	5 532 650
		Всего по позиции						700335		5532650	
7	м10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					137,52		550	35,45	19 498
		3 ЭМ					45,00		180		
		2 в т.ч. ОТм					5,03		*20*	35,45	*709*
		4 М					10,59		42		
		ЗТ	*чел-ч*	12,4		49,6					
		ЗТм	*чел-ч*	0,5		2					

		Итого по расценке				193,11		772		
		ФОТ						570		20 207
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			513		18 186
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			262		9 295
		Всего по позиции					1547			
8	ТЦ_26.30.50.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Селективный репитер 900/1800/2100/2600 RF-Link 900/1800/2100/2600-75-23 SF *224 400,00 = 220 000 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	224 400,00	113 620		7,9	897 600
		Всего по позиции					113620		897600	
9	м10-07-001-02	Антенна Г-образная	*АНТЕННА*	4	4					
		1 ОТ				170,14		681	35,45	24 141
		4 М				994,27		3 977		
		ЗТ	*чел-ч*	18,1	72,4					
		Итого по расценке				1 164,41		4 658		
		ФОТ						681		24 141
	Пр/812-051.4-1	НР Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах	%	94	94			640		22 693
	Пр/774-051.4	СП Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах	%	45	45			306		10 863
		Всего по позиции					5604			
10	ТЦ_26.30.40.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Антенна внешняя AX-2517Y *1 428,00 = 1 400 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	1 428,00	723		7,9	5 712
		Всего по позиции					723		5712	
11	м10-05-001-08	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала	*измерение*	4	4					
		1 ОТ				98,33		393	35,45	13 932
		4 М				1,97		8		
		ЗТ	*чел-ч*	9,5	38					
		Итого по расценке				100,30		401		
		ФОТ						393		13 932
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95			373		13 235
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53			208		7 384
		Всего по позиции					982			
12	м10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная Объем: 184=180+4	*ШТ*	184	184					
		1 ОТ				76,96		14 161	35,45	502 007
		4 М				12,93		2 379		
		ЗТ	*чел-ч*	8	1472					
		Итого по расценке				89,89		16 540		
		ФОТ						14 161		502 007
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95			13 453		476 907
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53			7 505		266 064
		Всего по позиции					37498			
13	ТЦ_26.30.40.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Антенна внутренняя панельная IBG-9NK-700/2700 *1 411,00 = 1 383,33 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	180	180	1 411,00	32 149		7,9	253 980
		Всего по позиции					32149		253980	
14	ТЦ_26.30.40.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Антенна направленная панельная, уличная AP-1700/2700-15 *22 185,00 = 21 750 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	22 185,00	11 233		7,9	88 740
		Всего по позиции					11233		88740	
15	м10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	*ШТ*	1	1					
		1 ОТ				34,16		34	35,45	1 205
		4 М				5,23		5		
		ЗТ	*чел-ч*	3,3	3,3					
		Итого по расценке				39,39		39		
		ФОТ						34		1 205
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			31		1 085
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			16		554
		Всего по позиции					86			
16	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Гибридный комбайнер 4x4 RST-222 *40 800,00 = 40 000 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	40 800,00	5 165		7,9	40 800
		Всего по позиции					5165		40800	
17	м10-06-060-03	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 12	*ШТ*	94	94					
		1 ОТ				39,54		3 717	35,45	131 768
		3 ЭМ				17,85		1 678		
		4 М				3,90		367		
		ЗТ	*чел-ч*	3,06	287,64					
		Итого по расценке				61,29		5 762		
		ФОТ						3 717		131 768
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			3 345		118 591
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			1 710		60 613
		Всего по позиции					10817			
18	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Ответвители сигнала -5, -7, -10 *2 040,00 = 2 000 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	94	94	2 040,00	24 273		7,9	191 760
		Всего по позиции					24273		191760	
19	м10-06-060-01	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4	*ШТ*	69	69					
		1 ОТ				24,03		1 658	35,45	58 776

		3 ЭМ				5,30	366		
		4 М				1,65	114		
		ЗТ	*чел-ч*	1,86	128,34				
		Итого по расценке				30,98	2 138		
		ФОТ					1 658		58 776
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		1 492		52 898
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		763		27 037
		Всего по позиции					4393		
20	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Делители сигнала (мощности) 1/2, 1/3, 1/4 *2 040,00 = 2 000 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	69	69	2 040,00	17 818	7,9	140 760
		Всего по позиции					17818		140760
21	м10-01-051-33	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	*10 концов кабеля*	1,2	1,2				
		Объем: 1,2=12/10							
		1 ОТ				49,06	59	35,45	2 092
		4 М				0,98	1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,1	6,12				
		Итого по расценке				50,04	60		
		ФОТ					59		2 092
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		53		1 883
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		27		962
		Всего по позиции					140		
22	ТЦ_26.40.43.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Аттенюатор АТ-10 *3 315,00 = 3 250 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	12	12	3 315,00	5 035	7,9	39 780
		Всего по позиции					5035		39780
23	м10-01-051-33	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	*10 концов кабеля*	0,4	0,4				
		Объем: 0,4=4/10							
		1 ОТ				49,06	20	35,45	709
		ЗТ	*чел-ч*	5,1	2,04				
		Итого по расценке				49,06	20		
		ФОТ					20		709
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		18		638
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		9		326
		Всего по позиции					47		
24	ТЦ_22.1.02.01_77_9715409782_05.05.2022_02	Нагрузка (имитатор нагрузки) СН-1 *1 785,00 = 1 750 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	1 785,00	904	7,9	7 140
		Всего по позиции					904		7140
25	м11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	*ШТ*	4	4				
		1 ОТ				10,22	41	35,45	1 453
		4 М				1,31	5		
		ЗТ	*чел-ч*	1,03	4,12				
		Итого по расценке				11,53	46		
		ФОТ					41		1 453
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90		37		1 308
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46		19		668
		Всего по позиции					102		
26	ТЦ_26.30.30.61_77_9715409782_05.05.2022_02	Грозоразрядник *2 720,00 = 2 666,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	2 720,00	1 377	7,9	10 880
		Всего по позиции					1377		10880
27	м10-01-051-31	Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	*100 концов жил*	9	9				
		Объем: 9=(100+750+50)/100							
		1 ОТ				78,88	710	35,45	25 170
		4 М				10,25	92		
		ЗТ	*чел-ч*	8,2	73,8				
		Итого по расценке				89,13	802		
		ФОТ					710		25 170
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		639		22 653
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		327		11 578
		Всего по позиции					1768		
28	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Разъем N111/8D *204,00 = 200 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	100	100	204,00	2 582	7,9	20 400
		Всего по позиции					2582		20400
29	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Разъем N-Male для кабеля 1/2 *1 020,00 = 1 000 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	750	750	1 020,00	96 835	7,9	765 000
		Всего по позиции					96835		765000
30	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Переходник GT-N (male-male) *297,50 = 291,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	50	50	297,50	1 883	7,9	14 875
		Всего по позиции					1883		14875
31	м08-02-152-06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг	*100 ШТ*	0,01	0,01				
		Объем: 0,01=1/100							
		1 ОТ				213,57	2	35,45	71
		3 ЭМ				144,37	1		
		4 М				54,13	1		
		ЗТ	*чел-ч*	22,72	0,2272				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,0002				
		Итого по расценке				412,07	4		
		ФОТ					2		71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97		2		69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		1		36

			Всего по позиции					7		
32	ТЦ_102_77_9715409782_05.05.2022_02	Мачта телескопическая в сборе, 6 м. RST-237								
		7 650,00 = 7 500 + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	1	7 650,00		968	7,9	7 650
			Всего по позиции					968	7650	
33	м08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг								
			100 м	29	29					
		Объем: 29=(1700+200+1000)/100								
		1 ОТ				132,35		3 838	35,45	136 057
		3 ЭМ				50,19		1 456		
		2 в т.ч. ОТм				5,02		*146*	35,45	*5 176*
		4 М				34,70		1 006		
		ЗТ	*чел-ч*	14,08	408,32					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	11,6					
		Итого по расценке				217,24		6 300		
		ФОТ						3 984		141 233
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			3 864		136 996
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			2 032		72 029
			Всего по позиции					12196		
34	ТЦ_21.1.03.01_77_9715409782_05.05.2022_02	Кабель фидерный, радиочастотный, импеданс 50 Ом. LCF12-50J RCF								
		586,50 = 575 + 2% Заг.скл	*м*	1734	1734	586,50		128 733	7,9	1 016 991
		Объем: 1734=1700*1,02								
			Всего по позиции					128733	1016991	
35	ТЦ_21.1.03.01_77_9715409782_05.05.2022_02	Профессиональный коаксиальный ВЧ кабель, волновое сопротивление 50 Ом. 8D-FB Cu (ГОСТ)								
		246,84 = 242 + 2% Заг.скл	*м*	204	204	246,84		6 374	7,9	50 355
		Объем: 204=200*1,02								
			Всего по позиции					6374	50355	
36	ТЦ_21.1.04.01_78_7804526950_18.04.2022_02	Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый 4 волокна FO-DT-IN-9S-4-LSZH-YL								
		114,75 = 112,5 + 2% Заг.скл	*м*	1020	1020	114,75		14 816	7,9	117 045
		Объем: 1020=1000*1,02								
			Всего по позиции					14816	117045	
37	м10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	*объект*	1	1					
		1 ОТ				4 274,32		4 274	35,45	151 513
		3 ЭМ				2 775,93		2 776		
		2 в т.ч. ОТм				290,46		*290*	35,45	*10 281*
		4 М				85,49		85		
		ЗТм	*чел-ч*	25,04	25,04					
		Итого по расценке				7 135,74		7 135		
		ФОТ						4 564		161 794
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			4 108		145 615
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46			2 099		74 425
			Всего по позиции					13342		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)		**1 306 899**	
в том числе			
оплата труда		35 558	
эксплуатация машин и механизмов		6 745	
материальные ресурсы		1 264 596	
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		36 046	
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)		33 550	
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)		17 897	
Итого по разделу (в базисном уровне цен)		**1 358 346**	
в том числе			
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			9 925 553
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
ВСЕГО прямые затраты по смете		**1 306 899**	**11 324 832**
в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	35 558	1 260 531
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	6 745	10,97 73 993
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	1 264 596	7,90 9 990 308
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	36 046	1 277 831
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	33 550	1 189 364
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	17 897	634 464
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		**1 358 346**	**13 148 660**
в том числе			
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			9 925 553

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-44 Огнезащита конструкций

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-44

02-01-44- Огнезащита конструкций

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	12 982,80	896,40	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	2 684,24	75,72	тыс. руб.
строительных работ	12 982,80	896,40	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		8 697,6800579	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		868,5196106	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Раздел 1. Огнезащитная обработка металлоконструкций балок с пределом огнестойкости R45									
1	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	*100 м2 горизонтальной проекции*	7,0642		7,0642					
		Объем: 7,0642=706,42/100									
		1 ОТ					606,53		4 285	35,45	151 903
		3 ЭМ					11,83		84		
		2 в т.ч. ОТм					2,09		*15*	35,45	*532*
		4 М					379,47		2 681		
		ЗТ	*чел-ч*	70,2		495,90684					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18		1,271556					
		Итого по расценке					997,83		7 050		
		ФОТ							4 300		152 435
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4 730		167 679
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2 967		105 180
			Всего по позиции					14747			
2	26-02-010-02	Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1.25)*1,15*	*м2*	1009,17		1009,17					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					22,43	1,3225	29 932	35,45	1 061 089
		3 ЭМ					40,48	1,4375	58 724		
		2 в т.ч. ОТм					4,04	1,4375	*5 863*	35,45	*207 843*
		4 М					130,50		131 697		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,3225	3510,069865					
		ЗТм	*чел-ч*	0,39	1,4375	565,7659313					
		Итого по расценке					193,41		220 353		
2,1	14.5.09.07-0005	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	*кг*	0,010722		10,82	54,43		589		
2,2	14.4.01.09-0202	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410"	*кг*	0,19305		194,82	359,83		70 102		
2,3	14.4.01.01-0003	Исключен Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,0009		-0,908253	15 620,00		- 14 187		
2,4	14.5.09.07-0004	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	*кг*	0,018956		19,129827	54,43		1 041		
2,5	14.5.09.07-1020	Исключен Растворитель, для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок	*л*	-0,0316		-31,889772	33,41		- 1 065		
2,6	14.5.09.11-0102	Исключен Уайт-спирит	*кг*	-0,31		-312,8427	6,67		- 2 087		
		ФОТ							35 795		1 268 932
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			34 721		1 230 864
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			19 687		697 913
			Всего по позиции					329154			

3	13-03-004-24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	10,097		10,097				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*							
		Объем: 10,097=1009,7/100								
	1	ОТ					963,23	1,3225	12 862	35,45	455 958
	3	ЭМ					207,83	1,4375	3 017		
	2	в т.ч. ОТм					30,03	1,4375	*436*	35,45	*15 456*
	4	М					23 038,20		232 617		
		ЗТ	*чел-ч*	106,2	1,3225	1418,118602					
		ЗТм	*чел-ч*	2,71	1,4375	39,3341256					
		Итого по расценке					24 209,26		248 496		
3,1	ТЦ_14.2.02.04_77_7727330332_03.02.22_02	Огнезащитное покрытие HEMPACORE ONE FD 43601									
		1 147,50 = [1 350 / 1,2] + 2% Заг.скл	*кг*	91,380608		922,67	1 147,50		134 021	7,9	1 058 764
3,2	14.2.02.12-0711	Исключен Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	*т*	-0,6		-6,0582	38 397,00		- 232 617		
		ФОТ							13 298		471 414
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12 500		443 129
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			6 782		240 421
			Всего по позиции					169182			
4	13-03-004-14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	10,0917		10,0917				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*							
		Объем: 10,0917=1009,17/100								
	1	ОТ					22,49	1,3225	300	35,45	10 635
	3	ЭМ					9,22	1,4375	134		
	2	в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	*3*	35,45	*106*
	4	М					1 178,25		11 891		
		ЗТ	*чел-ч*	2,48	1,3225	33,0987577					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,2901364					
		Итого по расценке					1 209,96		12 325		
4,1	14.5.09.07-0004	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	*кг*	1,895617		19,13	54,43		1 041		
4,2	14.4.04.10-0104	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	*кг*	17,057582		172,14	152,33		26 222		
4,3	14.4.04.12-0008	Исключен Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная	*т*	-0,015		-0,151376	75 000,00		- 11 353		
4,4	14.5.09.04-0111	Исключен Отвердитель № 1	*т*	-0,00047		-0,004743	67 872,00		- 322		
4,5	14.5.09.07-0032	Исключен Растворитель Р-5	*т*	-0,0024		-0,02422	8 897,00		- 215		
		ФОТ							303		10 741
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			285		10 097
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			155		5 478
			Всего по позиции					28138			
5	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	361,5		361,5				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*							
	1	ОТ					7,68	1,3225	3 673	35,45	130 208
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	430,275375					
		Итого по расценке					7,68		3 673		
		ФОТ							3 673		130 208
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 453		122 396
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1 873		66 406
			Всего по позиции					8999			

6	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	361,5		361,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
	1	ОТ					0,60	1,3225	286	35,45	10 139
	3	ЭМ					0,33	1,4375	170		
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,3225	33,4658625					
		Итого по расценке					0,93		456		
		ФОТ							286		10 139
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			269		9 531
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			146		5 171
			Всего по позиции					871			
7	13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,615		3,615					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,615=361,5/100								
	1	ОТ					79,36	1,3225	379	35,45	13 436
	3	ЭМ					2,23	1,4375	12		
	2	в т.ч. ОТм					0,33	1,4375	*2*	35,45	*71*
	4	М					222,54		804		
		ЗТ	*чел-ч*	9,08	1,3225	43,4100045					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,4375	0,1558969					
		Итого по расценке					304,13		1 195		
		ФОТ							381		13 507
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			358		12 697
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			194		6 889
			Всего по позиции					1747			
8	13-03-004-24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,615		3,615					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,615=361,5/100								
	1	ОТ					963,23	1,3225	4 605	35,45	163 247
	3	ЭМ					207,83	1,4375	1 080		
	2	в т.ч. ОТм					30,03	1,4375	*156*	35,45	*5 530*
	4	М					23 038,20		83 283		
		ЗТ	*чел-ч*	106,2	1,3225	507,7249425					
		ЗТм	*чел-ч*	2,71	1,4375	14,0826844					
		Итого по расценке					24 209,26		88 968		
8,1	14.2.02.12-0711	Исключен Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	*т*	-0,6		-2,169	38 397,00		- 83 283		
8,2	ТЦ_14.2.02.04_77_77 27330332_03.02.22_0 2	Огнезащитный состав " ПЛАЗАС" *93,50 = [110 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	50		180,75	93,50		2 139	7,9	16 900
		ФОТ							4 761		168 777
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			4 475		158 650
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			2 428		86 076
			Всего по позиции					14727			
9	26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	5,63		5,63					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					98,29	1,3225	732	35,45	25 949
		3 ЭМ					40,47	1,4375	327		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*52*	35,45	*1 843*
	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	*м3*	1,02		5,7426					
		ЗТ	*чел-ч*	10,58	1,3225	78,7752415					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	4,4512188					
		Итого по расценке					138,76		1 059		
9,1	ТЦ_14.2.02.08_77_77 27330332_03.02.22_0 2	Огнезащитная плита EURO-ЛИТ 150 *16 490,00 = [19 400 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м3*	1		5,63	16 490,00		11 752	7,9	92 839
9,2	ТЦ_01.7.15.07_78_50 24083870_04.10.22_0 2	Дюбель тарельчатый типа ТМА из оцинкованной стали, длиной 80мм, диаметром 8мм и металлические диски типа MDB марки "HOLDEX" *25,50 = [30 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	159,857904		900	25,50		2 905	7,9	22 950
		ФОТ							784		27 792
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			760		26 958
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			431		15 286
		Всего по позиции						16907			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**488 258**		
		в том числе									
		оплата труда							57 054		
		эксплуатация машин и механизмов							63 548		
		материальные ресурсы							367 656		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							63 581		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							61 551		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							34 663		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**584 472**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 191 453
		Раздел: Раздел 2. Огнезащитная обработка металлоконструкций колонн и ригелей с пределом огнестойкости R90									
10	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	*100 м2 горизонтальной проекции*	2,7923		2,7923					
		Объем: 2,7923=279,23/100									
		1 ОТ					606,53		1 694	35,45	60 052
		3 ЭМ					11,83		33		
		2 в т.ч. ОТм					2,09		*6*	35,45	*213*
		4 М					379,47		1 060		
		ЗТ	*чел-ч*	70,2		196,01946					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18		0,502614					
		Итого по расценке					997,83		2 787		
		ФОТ							1 700		60 265
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			1 870		66 292
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			1 173		41 583
		Всего по позиции						5830			
11	26-02-010-02	Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	398,9		398,9					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					22,43	1,3225	11 831	35,45	419 409
		3 ЭМ					40,48	1,4375	23 212		
		2 в т.ч. ОТм					4,04	1,4375	*2 318*	35,45	*82 173*
		4 М					130,50		52 056		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,3225	1387,444008					
		ЗТм	*чел-ч*	0,39	1,4375	223,6333125					
		Итого по расценке					193,41		87 099		
11,1	14.5.09.07-0005	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	*кг*	0,01073		4,28	54,43		233		
11,2	14.4.01.09-0202	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410"	*кг*	0,193056		77,01	359,83		27 711		
11,3	14.4.01.01-0003	Исключен Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,0009		-0,35901	15 620,00		- 5 608		
11,4	14.5.09.07-0004	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	*кг*	0,018956		7,561548	54,43		412		
11,5	14.5.09.07-1020	Исключен Растворитель, для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок	*л*	-0,0316		-12,60524	33,41		- 421		
11,6	14.5.09.11-0102	Исключен Уайт-спирит	*кг*	-0,31		-123,659	6,67		- 825		
		ФОТ							14 149		501 582
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			13 725		486 535
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			7 782		275 870
		Всего по позиции						130108			

12	13-03-004-14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,989		3,989					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 3,989=398,9/100									
		1 ОТ					22,49	1,3225	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					9,22	1,4375	53		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 178,25		4 700		
		ЗТ	*чел-ч*	2,48	1,3225	13,0831222					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1146838					
		Итого по расценке					1 209,96		4 872		
12,1	14.4.04.10-0104	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	*кг*	17,056906		68,04	152,33		10 365		
12,2	14.5.09.07-0004	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	*кг*	1,895212		7,56	54,43		411		
12,3	14.4.04.12-0008	Исключен									
		Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная	*т*	-0,015		-0,059835	75 000,00		- 4 488		
12,4	14.5.09.04-0111	Исключен									
		Отвердитель № 1	*т*	-0,00047		-0,001875	67 872,00		- 127		
12,5	14.5.09.07-0032	Исключен									
		Растворитель Р-5	*т*	-0,0024		-0,009574	8 897,00		- 85		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			113		3 999
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			61		2 170
			Всего по позиции					11122			
13	26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	8,74		8,74					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					98,29	1,3225	1 136	35,45	40 271
		3 ЭМ					40,47	1,4375	508		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*80*	35,45	*2 836*
	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	*м3*	1,02		8,9148					
		ЗТ	*чел-ч*	10,58	1,3225	122,290517					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	6,9100625					
		Итого по расценке					138,76		1 644		
13,2	ТЦ_14.2.02.08_77_7743298439_25.05.22_02	Огнезащитная плита Техстронг Fireguard t=25,4 мм									
		3 235,95 = [3 807 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	39,366133		344,06	3 235,95		140 932	7,9	1 113 361
13,3	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	*м*	191,319222		1672,13	5,50		9 197		
		ФОТ							1 216		43 107
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 180		41 814
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			669		23 709
			Всего по позиции					153622			
		Шпатлевка поверхностей огнезащитным герметиком стыков швов и углубления в местах установки винтов.(прим)									
14	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,3989		0,3989					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,3989=39,89/100									
		1 ОТ					103,66	1,3225	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					2,28	1,4375	1		
		4 М					402,54		161		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,3225	5,7502432					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0229368					
		Итого по расценке					508,48		217		

14,1	14.5.11.01-0003	Исключен									
		Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	-0,029		-0,011568	2 898,50		- 34		
14,2	ТЦ_ 14.2.02.04_77_77432 98439_25.05.22_02	Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S» *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	1		0,3989	382,50		19	7,9	153
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			55		1 950
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27		956
		Всего по позиции						284			
		Шлифовка огнезащитной плиты (прим)									
15	13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,989		3,989					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 3,989=398,9/100									
	1	ОТ					725,96	1,3225	3 830	35,45	135 774
	3	ЭМ					236,10	1,4375	1 354		
	2	в т.ч. ОТм					21,03	1,4375	*121*	35,45	*4 289*
	4	М					11,42		46		
		ЗТ	*чел-ч*	80,04	1,3225	422,2472181					
		ЗТм	*чел-ч*	2,09	1,4375	11,9844519					
		Итого по расценке					973,48		5 230		
		ФОТ							3 951		140 063
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 714		131 659
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2 015		71 432
		Всего по позиции						10959			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**279 541**		
		в том числе									
		оплата труда							18 665		
		эксплуатация машин и механизмов							25 161		
		материальные ресурсы							235 715		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							21 191		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							20 657		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11 727		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**311 925**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 113 514
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**767 799**		**8 424 008**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							75 719		2 684 239
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							88 709	10,97	973 138
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							603 371	7,90	4 766 631
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							84 772		3 005 166
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							82 208		2 914 250
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							46 390		1 644 540
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**896 397**		**12 982 798**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 304 967

Составил _____ Сыкалова Е.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-45 Пневмопочта доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-45

02-01-45 Пневмопочта ЦКБ

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР- ИОС7.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	39 299,49	5 075,03	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	850,34	23,99	тыс. руб.
строительных работ	32 309,48	4 039,74	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 774,097648	чел.-ч.
монтажных работ	2 102,31	82,52	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		198,64147	чел.-ч.
оборудования	4 887,70	952,77	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пневмопочта									
		Оборудование пневматической почты									
1	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					8,79		9	35,45	319
		3 ЭМ					10,51		11		
		2 в т.ч. ОТм					1,86		*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	1,03		1,03					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,30		20		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-051.2-1	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			10		371
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			6		207
								Всего по позиции	**36**		
2	ТЦ_61.3.05.05_78_78 13266190 _15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Персональный компьютер с Windows 10, EN (с учетом Программное обеспечение TranspoNet - C O N T R O L 5.1 стартовое, с ключом на 10 устройств; Программное обеспечение TranspoNet - Control 5.1, дополнительное, на 10 устройств; Программное обеспечение TranspoNet - SUPERVISION 2.0; Программное обеспечение TranspoNet - Freeze function; Программное обеспечение Empty carrier transport. Автоматическая рассылка контейнеров с транспондерами; Программное обеспечение TranspoNet - e-mail) *1 940 553,77 = 1 861 692,48 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	1 940 553,77		378 276	5,13	1 940 554
								Всего по позиции	**378 276**		**1 940 554**
3	м10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					17,91		18	35,45	638
		3 ЭМ					7,20		7		
		2 в т.ч. ОТм					0,80		*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,1		2,1					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08		0,08					
		Итого по расценке					25,11		25		
		ФОТ							19		673
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80		80			15		538
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60		60			11		404
								Всего по позиции	**51**		
4	ТЦ_61.1.04.02_78_78 13266190_15.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ LAN конвертер V2, встраиваемый *101 712,93 = 97 579,47 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	101 712,93		19 827	5,13	101 713
								Всего по позиции	**19 827**		**101 713**
5	м10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					36,76		147	35,45	5 211
		4 М					4,60		18		
		ЗТ	*чел-ч*	3,6		14,4					
		Итого по расценке					41,36		165		
		ФОТ							147		5 211
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80		80			118		4 169

	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		88		3 127
					Всего по позиции		**371**		
6	ТЦ_62.4.02.04_78_78 13266190_15.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Блок питания, в ПВХ корпусе, 160 Вт / 35 В DC *84 247,08 = 80 823,4 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4	84 247,08	65 690	5,13	336 988
					Всего по позиции		**65 690**		**336 988**
7	м11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				45,63	46	35,45	1 631
		3 ЭМ				9,30	9		
		2 в т.ч. ОТм				0,89	*1*	35,45	*35*
		4 М				97,51	98		
		ЗТ	*чел-ч*	5,15	5,15				
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	0,07				
		Итого по расценке				152,44	153		
		ФОТ					47		1 666
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		38		1 333
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		28		1 000
					Всего по позиции		**219**		
8	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Станция Compact, 110 *496 091,39 = 486 364,11 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	496 091,39	62 796	7,9	496 091
					Всего по позиции		**62 796**		**496 091**
9	м11-06-001-02	Щиты и пульты, масса: до 100 кг	*ШТ*	12	12				
		1 ОТ				63,88	767	35,45	27 190
		3 ЭМ				15,16	182		
		2 в т.ч. ОТм				1,53	*18*	35,45	*638*
		4 М				184,77	2 217		
		ЗТ	*чел-ч*	7,21	86,52				
		ЗТм	*чел-ч*	0,12	1,44				
		Итого по расценке				263,81	3 166		
		ФОТ					785		27 828
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		628		22 262
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		471		16 697
					Всего по позиции		**4 265**		
10	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Станция Frontload Station, 110 *1 052 546,53 = 1 031 908,36 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	12	12	1 052 546,53	1 598 805	7,9	12 630 558
					Всего по позиции		**1 598 805**		**12 630 558**
11	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	13	13				
		1 ОТ				295,80	3 845	35,45	136 305
		4 М				5,92	77		
		Итого по расценке				301,72	3 922		
		ФОТ					3 845		136 305
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		3 076		109 044
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		2 307		81 783
					Всего по позиции		**9 305**		
12	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				4,44	4	35,45	142
		3 ЭМ				29,85	30		
		2 в т.ч. ОТм				2,93	*3*	35,45	*106*
		4 М				8,33	8		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	0,52				
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	0,22				
		Итого по расценке				42,62	42		
		ФОТ					7		248
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		6		198
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		4		149
					Всего по позиции		**52**		
13	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Задвижка MotorSlide, 110 *171 168,00 = 167 811,76 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	171 168,00	21 667	7,9	171 168
					Всего по позиции		**21 667**		**171 168**
14	м34-02-004-23	Транспортер ленточный длиной: до 4 м	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				494,81	495	35,45	17 548
		3 ЭМ				16,30	16		
		2 в т.ч. ОТм				2,26	*2*	35,45	*71*
		4 М				11,34	11		
		ЗТ	*чел-ч*	41,2	41,2				
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	0,18				
		Итого по расценке				522,45	522		
		ФОТ					497		17 619
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		398		14 095
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		298		10 571
					Всего по позиции		**1 218**		
15	ТЦ_103_78_7813266 190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторная станция с протяжным механизмом, 110 *1 264 396,30 = 1 213 013,07 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	1 264 396,30	246 471	5,13	1 264 396
					Всего по позиции		**246 471**		**1 264 396**
16	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1	1				
		1 ОТ				295,80	296	35,45	10 493

		4 М					5,92		6		
		Итого по расценке					301,72		302		
		ФОТ							296		10 493
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80		80			237		8 394
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60		60			178		6 296
						Всего по позиции			**717**		
17	20-05-001-01	Установка фильтров ячейковых *Поправки к:* *ЭМ *1,25;* *ОТм *1,25;* *ОТ *1,15;* *ЗТ *1,15;* *ЗТм *1,25;* *НР *0.9;* *СП *0.85*	*м2*	3,1604		3,1604					
	Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,1604=1,063*0,6*2+0,38*0,31*16										
		1 ОТ					35,72	1,15	130	35,45	4 609
		3 ЭМ					5,84	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					204,55		646		
	19.3.03.05	Фильтры воздушные ячейковые	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	3,8	1,15	13,810948					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,15802					
		Итого по расценке					246,11		799		
		ФОТ							132		4 680
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			144		5 097
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			81		2 864
						Всего по позиции			**1 024**		
18	ТЦ_19.3.03.06_78_7813266190_15.06.2022_02	Фильтры Hepa 2D *224 922,32 = 220 512,08 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	224 922,32		56 942	7,9	449 845
						Всего по позиции			**56 942**		**449 845**
19	ТЦ_19.3.03.06_78_7813266190_15.06.2022_02	Фильтры Hepa 1D *123 738,92 = 121 312,67 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	16		16	123 738,92		250 611	7,9	1 979 823
						Всего по позиции			**250 611**		**1 979 823**
20	м10-06-037-05	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм	*ШТ*	7		7					
		1 ОТ					18,14		127	35,45	4 502
		3 ЭМ					1,72		12		
		2 в т.ч. ОТм					0,23		*2*	35,45	*71*
		4 М					78,16		547		
		ЗТ	*чел-ч*	2		14					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02		0,14					
		Итого по расценке					98,02		686		
		ФОТ							129		4 573
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			116		4 116
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			59		2 104
						Всего по позиции			**861**		
21	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Путевая трехпозиционная стрелка, 110 мм *166 932,48 = 163 659,29 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	7		7	166 932,48		147 915	7,9	1 168 527
						Всего по позиции			**147 915**		**1 168 527**
22	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	7		7					
		1 ОТ					295,80		2 071	35,45	73 417
		4 М					5,92		41		
		Итого по расценке					301,72		2 112		
		ФОТ							2 071		73 417
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80		80			1 657		58 734
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60		60			1 243		44 050
						Всего по позиции			**5 012**		
23	м10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	*ШТ*	12		12					
		1 ОТ					55,41		665	35,45	23 574
		4 М					4,30		52		
		ЗТ	*чел-ч*	5,76		69,12					
		Итого по расценке					59,71		717		
		ФОТ							665		23 574
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80		80			532		18 859
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60		60			399		14 144
						Всего по позиции			**1 648**		
24	ТЦ_61.2.0.07_78_7813266190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оптический датчик *8 130,41 = 7 800 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	12		12	8 130,41		19 019	5,13	97 565
						Всего по позиции			**19 019**		**97 565**
25	м11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	*ШТ*	13		13					
		1 ОТ					4,54		59	35,45	2 092

		3 ЭМ				4,17	54		
		2 в т.ч. ОТм				0,50	*7*	35,45	*248*
		4 М				23,20	302		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	6,76				
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	0,65				
		Итого по расценке				31,91	415		
		ФОТ					66		2 340
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80	80		53		1 872
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60	60		40		1 404
						Всего по позиции	**508**		
26	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Держатель для контейнеров *8 364,00 = 8 200 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13	13	8 364,00	13 764	7,9	108 732
						Всего по позиции	**13 764**		**108 732**
27	м11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	*ШТ*	13	13				
		1 ОТ				10,22	133	35,45	4 715
		4 М				1,31	17		
		ЗТ	*чел-ч*	1,03	13,39				
		Итого по расценке				11,53	150		
		ФОТ					133		4 715
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80	80		106		3 772
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60	60		80		2 829
						Всего по позиции	**336**		
28	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Отбойник в сейф *9 537,00 = 9 350 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13	13	9 537,00	15 694	7,9	123 981
						Всего по позиции	**15 694**		**123 981**
29	м08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				20,44	20	35,45	709
		3 ЭМ				33,47	33		
		2 в т.ч. ОТм				3,42	*3*	35,45	*106*
		4 М				2,94	3		
		ЗТ	*чел-ч*	2,06	2,06				
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	0,31				
		Итого по расценке				56,85	56		
		ФОТ					23		815
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	*%*	95	95		22		774
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	*%*	65	65		15		530
						Всего по позиции	**93**		
30	ТЦ_61.204.10_78_7813266190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Панель управления для MotorSlide *127 528,36 = 122 345,8 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	127 528,36	24 859	5,13	127 528
						Всего по позиции	**24 859**		**127 528**
31	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1	1				
		1 ОТ				295,80	296	35,45	10 493
		4 М				5,92	6		
		Итого по расценке				301,72	302		
		ФОТ					296		10 493
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80	80		237		8 394
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60	60		178		6 296
						Всего по позиции	**717**		
32	м10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				55,41	55	35,45	1 950
		4 М				4,30	4		
		ЗТ	*чел-ч*	5,76	5,76				
		Итого по расценке				59,71	59		
		ФОТ					55		1 950
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80	80		44		1 560
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60	60		33		1 170
						Всего по позиции	**136**		
33	ТЦ_61.2.04.08_78_7813266190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещающее устройство *16 555,94 = 15 883,13 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	16 555,94	3 227	5,13	16 556
						Всего по позиции	**3 227**		**16 556**
34	м37-01-014-02	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,05 т	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				240,64	241	35,45	8 543
		3 ЭМ				411,09	411		
		2 в т.ч. ОТм				34,45	*34*	35,45	*1 205*
		4 М				248,24	248		
		ЗТ	*чел-ч*	25,6	25,6				
		ЗТм	*чел-ч*	2,97	2,97				
		Итого по расценке				899,97	900		
		ФОТ					275		9 748
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80	80		220		7 798
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60	60		165		5 849
						Всего по позиции	**1 285**		

35	ТЦ_103_78_7813266 190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Воздуходувка под инвертер SD 7 *659 186,30 = 632 397,92 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	659 186,30	128 496	5,13	659 186
					Всего по позиции		**128 496**		**659 186**
36	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Комплект для подключения воздуходувки (SD 7; SD 8; SD 80; 1SD 810) *12 621,01 = 12 373,54 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	12 621,01	1 598	7,9	12 621
					Всего по позиции		**1 598**		**12 621**
37	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1	1				
	1	ОТ				295,80	296	35,45	10 493
	4	М				5,92	6		
		Итого по расценке				301,72	302		
		ФОТ					296		10 493
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		237		8 394
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		178		6 296
					Всего по позиции		**717**		
38	м10-06-037-05	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				18,14	18	35,45	638
	3	ЭМ				1,72	2		
	4	М				78,16	78		
		ЗТ	*чел-ч*	2	2				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,02				
		Итого по расценке				98,02	98		
		ФОТ					18		638
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90		16		574
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46		8		293
					Всего по позиции		**122**		
39	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Воздушная стрелка, 75 мм *159 126,65 = 156 006,52 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	159 126,65	20 143	7,9	159 127
					Всего по позиции		**20 143**		**159 127**
40	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	*сетевой элемент*	1	1				
	1	ОТ				295,80	296	35,45	10 493
	4	М				5,92	6		
		Итого по расценке				301,72	302		
		ФОТ					296		10 493
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		237		8 394
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		178		6 296
					Всего по позиции		**717**		
41	м12-07-039-01	Трубная проводка из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов	*100 м*	0,2	0,2				
		Объем: 0,2=(2*10)/100							
	1	ОТ				257,82	52	35,45	1 843
	3	ЭМ				303,21	61		
	2	в т.ч. ОТм				30,68	*6*	35,45	*213*
	4	М				7,72	2		
		ЗТ	*чел-ч*	26,8	5,36				
		ЗТм	*чел-ч*	2,99	0,598				
		Итого по расценке				568,75	115		
		ФОТ					58		2 056
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		46		1 645
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		35		1 234
					Всего по позиции		**196**		
42	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Байпас для контейнеров, темно-серый ПВХ, 110 мм *23 921,52 = 23 452,47 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	23 921,52	3 028	7,9	23 922
					Всего по позиции		**3 028**		**23 922**
43	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Байпас для контейнеров, белый ПВХ, 110 мм *26 251,19 = 25 736,46 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	9	9	26 251,19	29 906	7,9	236 261
					Всего по позиции		**29 906**		**236 261**
44	м21-01-030-01	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	*ШТ*	1	1				
	1	ОТ				36,72	37	35,45	1 312
	3	ЭМ				4,36	4		
	4	М				46,02	46		
		ЗТ	*чел-ч*	4	4				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,02				
		Итого по расценке				87,10	87		
		ФОТ					37		1 312
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80		30		1 050
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60		22		787
					Всего по позиции		**139**		
45	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Дроссель SD8 *9 144,30 = 8 965 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	9 144,30	1 157	7,9	9 144
					Всего по позиции		**1 157**		**9 144**
46	м08-01-101-01	Преобразователь массой: до 0,15 т	*шкаф*	1	1				
	1	ОТ				69,36	69	35,45	2 446
	3	ЭМ				30,79	31		
	2	в т.ч. ОТм				4,27	*4*	35,45	*142*

		4 М					504,90	505		
		ЗТ	чел-ч	7,21	7,21					
		ЗТм	чел-ч	0,34	0,34					
		Итого по расценке					605,05	605		
		ФОТ						73		2 588
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95			69		2 459
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65			47		1 682
						Всего по позиции		**721**		
47	ТЦ_61.1.04.09_78_7813266190_15.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ: Частотный преобразователь с интерфейсом *343 206,91 = 329 259,48 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	343 206,91		66 902	5,13	343 207
						Всего по позиции		**66 902**		**343 207**
48	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	*ШТ*	2	2					
		1 ОТ					4,44	9	35,45	319
		3 ЭМ					29,85	60		
		2 в т.ч. ОТм					2,93	*6*	35,45	*213*
		4 М					8,33	17		
		ЗТ	чел-ч	0,52	1,04					
		ЗТм	чел-ч	0,22	0,44					
		Итого по расценке					42,62	86		
		ФОТ						15		532
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80			12		426
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60			9		319
						Всего по позиции		**107**		
49	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Глушитель 75 мм *16 989,45 = 16 656,32 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	16 989,45		4 301	7,9	33 979
						Всего по позиции		**4 301**		**33 979**
50	м11-07-001-03	Узел обвязки приборов	*узел*	11	11					
		1 ОТ					10,82	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					1,88	21		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,84	9		
		ЗТ	чел-ч	1,03	11,33					
		ЗТм	чел-ч	0,01	0,11					
		Итого по расценке					13,54	149		
		ФОТ						120		4 254
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80			96		3 403
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60			72		2 552
						Всего по позиции		**317**		
51	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Сетчатый фильтр 75мм *3 468,00 = 3 400 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	3 468,00		439	7,9	3 468
						Всего по позиции		**439**		**3 468**
52	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Сетчатый фильтр 110мм	*ШТ*	10	10					
						Всего по позиции		**0**		
53	м21-01-030-01	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	*ШТ*	9	9					
		1 ОТ					36,72	330	35,45	11 699
		3 ЭМ					4,36	39		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	*2*	35,45	*71*
		4 М					46,02	414		
		ЗТ	чел-ч	4	36					
		ЗТм	чел-ч	0,02	0,18					
		Итого по расценке					87,10	783		
		ФОТ						332		11 770
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	%	80	80			266		9 416
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	%	60	60			199		7 062
						Всего по позиции		**1 248**		
54	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	V- образный элемент с клапаном 110мм *1 734,00 = 1 700 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	9	9	1 734,00		1 975	7,9	15 606
						Всего по позиции		**1 975**		**15 606**
		КОНТЕЙНЕРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ								
55	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Чистящий контейнер *16 338,69 = 16 018,32 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	16 338,69		2 068	7,9	16 339
						Всего по позиции		**2 068**		**16 339**
56	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Контейнер *20 060,74 = 19 667,39 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	60	60	20 060,74		152 360	7,9	1 203 644
						Всего по позиции		**152 360**		**1 203 644**
57	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Карта доступа *465,71 = 456,58 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13	13	465,71		766	7,9	6 054
						Всего по позиции		**766**		**6 054**
58	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Пузырчатый пакет *59,16 = 58 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	200	200	59,16		1 498	7,9	11 832
						Всего по позиции		**1 498**		**11 832**
59	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Пакет с замком *32,64 = 32 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	200	200	32,64		826	7,9	6 528
						Всего по позиции		**826**		**6 528**
		Материалы								

60	16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм *Поправки к:* *ЭМ *1,25;* *ОТм *1,25;* *ОТ *1,15;* *ЗТ *1,15;* *ЗТм *1,25;* *НР *0.9;* *СП *0.85*	*100 м*	3,658		3,658					
	Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	*Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,658=(214+2+1,2*42+42+1,2*8+0,11*320+0,3*42)/100								
	1	ОТ					1 055,61	1,15	4 441	35,45	157 433
	3	ЭМ					1 280,35	1,25	5 854		
	2	в т.ч. ОТм					174,06	1,25	*796*	35,45	*28 218*
	4	М					56,00		205		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	*ШТ*	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	*м*	99,6		364,3368					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	111	1,15	466,9437					
		ЗТм	*чел-ч*	12,96	1,25	59,2596					
		Итого по расценке					2 391,96		10 500		
		ФОТ							5 237		185 651
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121	0,9	108,9			5 703		202 174
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72	0,85	61,2			3 205		113 618
							Всего по позиции		**19 408**		
61	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Путевая труба, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 2,3 мм *968,13 = 949,15 + 2% Заг.скл*	*м.п.*	214		214	968,13		26 225	7,9	207 180
							Всего по позиции		**26 225**		**207 180**
62	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Путевая труба, твердый ПВХ, прозрачная, 110 х 2,3 мм *4 906,48 = 4 810,27 + 2% Заг.скл*	*м.п.*	2		2	4 906,48		1 242	7,9	9 813
							Всего по позиции		**1 242**		**9 813**
63	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Путевая дуга, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 3,2 мм, радиус – 800 мм *3 402,41 = 3 335,7 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	42		42	3 402,41		18 089	7,9	142 901
							Всего по позиции		**18 089**		**142 901**
64	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Путевая труба, твердый ПВХ, белого цвета, 110 х 2,3 мм *1 661,64 = 1 629,06 + 2% Заг.скл*	*м.п.*	42		42	1 661,64		8 834	7,9	69 789
							Всего по позиции		**8 834**		**69 789**
65	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Путевая дуга, твердый ПВХ, белого цвета, 110 х 3,2 мм, радиус – 800 мм *5 236,27 = 5 133,6 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8		8	5 236,27		5 303	7,9	41 890
							Всего по позиции		**5 303**		**41 890**
66	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Труба муфтовая, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 2,3 мм, длинна -110 мм *255,00 = 250 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	320		320	255,00		10 329	7,9	81 600
							Всего по позиции		**10 329**		**81 600**
67	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	L-образный элемент, твердый ПВХ, белого цвета, 110 мм *3 264,00 = 3 200 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	40		40	3 264,00		16 527	7,9	130 560
							Всего по позиции		**16 527**		**130 560**
68	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Т-образный элемент, твердый ПВХ, белого цвета, 110 мм *4 285,02 = 4 201 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	4 285,02		1 085	7,9	8 570
							Всего по позиции		**1 085**		**8 570**
69	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Зажимная муфта, нержавеющая сталь, 110 мм *1 957,54 = 1 919,16 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	373		373	1 957,54		92 426	7,9	730 162
							Всего по позиции		**92 426**		**730 162**
70	ТЦ_102_78_7813266 190_15.06.2022_02	Крепежный хомут, оцинкованная сталь, для труб 110 мм *387,51 = 379,91 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	350		350	387,51		17 168	7,9	135 629
							Всего по позиции		**17 168**		**135 629**
71	м12-02-003-10	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	*100 м*	3,405		3,405					
		Объем: 3,405=(228+2,5*45)/100									
	1	ОТ					925,44		3 151	35,45	111 703
	3	ЭМ					3 669,48		12 495		
	2	в т.ч. ОТм					302,21		*1 029*	35,45	*36 478*
	4	М					48,83		166		
		ЗТ	*чел-ч*	96,2		327,561					
		ЗТм	*чел-ч*	23,17		78,89385					
		Итого по расценке					4 643,75		15 812		
		ФОТ							4 180		148 181
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	НР Монтаж оборудования	*%*	80		80			3 344		118 545
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	СП Монтаж оборудования	*%*	60		60			2 508		88 909

						Всего по позиции		**21 664**		
72	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Путевая труба, металл, 110 х 2 мм *24 489,96 = 24 009,76 + 2% Заг.скл*	*м.п.*	228	228	24 489,96	706 799	7,9	5 583 711
						Всего по позиции	**706 799**		**5 583 711**
73	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Путевая дуга, металл, 110 х 2 мм, радиус – 800 мм *112 899,90 = 110 686,18 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	45	45	112 899,90	643 101	7,9	5 080 496
						Всего по позиции	**643 101**		**5 080 496**
74	м08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	*100 м*	8,2	8,2				
		Объем: 8,2=820/100							
		1 ОТ				110,54	906	35,45	32 118
		3 ЭМ				577,26	4 734		
		2 в т.ч. ОТм				55,11	*452*	35,45	*16 023*
		4 М				60,47	496		
		ЗТ	*чел-ч*	11,76	96,432				
		ЗТм	*чел-ч*	4,11	33,702				
		Итого по расценке				748,27	6 136		
		ФОТ					1 358		48 141
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	*%*	95	95		1 290		45 734
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	*%*	65	65		883		31 292
						Всего по позиции	**8 309**		
75	ТЦ_21.1.08.03_78_7813266190_15.06.2022_02	Системный кабель -2 х 2 х 0,22 х 1,9 mm2 *730,35 = 716,03 + 2% Заг.скл*	*м.п.*	836,4	836,4	730,35	77 325	7,9	610 865
		Объем: 836,4=820*1,02							
						Всего по позиции	**77 325**		**610 865**
76	ТЦ_20.1.02.18_78_7813266190_15.06.2022_02	Хомут нейлоновый *3,06 = 3 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	700	700	3,06	271	7,9	2 142
						Всего по позиции	**271**		**2 142**
77	м08-02-156-02	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: разъемный	*ШТ*	55	55				
		1 ОТ				87,98	4 839	35,45	171 543
		3 ЭМ				30,79	1 693		
		2 в т.ч. ОТм				4,27	*235*	35,45	*8 331*
		4 М				123,23	6 778		
		ЗТ	*чел-ч*	9,36	514,8				
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	18,7				
		Итого по расценке				242,00	13 310		
		ФОТ					5 074		179 874
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	*%*	95	95		4 820		170 880
	МДС 81-25.2001 прил.3 письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	*%*	65	65		3 298		116 918
						Всего по позиции	**21 428**		
78	ТЦ_102_78_7813266190_15.06.2022_02	Противопожарная манжета 110 мм *907,80 = 890 + 2% Заг.скл*	*ШТ*	55	55	907,80	6 320	7,9	49 929
						Всего по позиции	**6 320**		**49 929**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**4 082 101**		
		в том числе							
		оплата труда					23 987		
		эксплуатация машин и механизмов					25 782		
		материальные ресурсы					4 032 332		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					26 593		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					23 823		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					16 326		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					952 767		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**5 075 017**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							31 752 487
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							4 887 693
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**4 082 101**		**32 988 592**
		в том числе							
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда					23 987		850 340
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов					25 782	10,97	282 829
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы					4 032 332	7,90	31 855 423
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)					26 593		942 721
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы					23 823		844 474
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль					16 326		578 732
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование					952 767	5,13	4 887 695
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**5 075 017**		**39 299 493**
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							31 752 487
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							4 887 693

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-46 МПТА доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-46

МПТА

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-МПТА-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	5 401,76	1 046,12	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	10,56	0,30	тыс. руб.
строительных работ	25,55	3,23	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		30,76	чел.-ч.
монтажных работ	33,49	1,42	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		2,94	чел.-ч.
оборудования	5 342,72	1 041,47	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	м10-10-004-01	Стационарные металлодетекторы арочного типа	*ШТ*	4		4					
		Объем: 4=3+1									
	1	ОТ					18,00		72	35,45	2 552
	4	М					0,36		1		
		ЗТ	*чел-ч*	1,69		6,76					
		Итого по расценке					18,36		73		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			65		2 297
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			33		1 174
		Всего по позиции						171			
2	ТЦ_62.5.03.01_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Ручной металлоискатель модели «СФИНКС SPHINX BM-612» *8 668,96 = [9 980 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	8 668,96		5 070	5,13	26 007
							Всего по позиции		**5 070**		**26 007**
3	ТЦ_62.5.03.01_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Стационарный металлодетектор SmartScan C18 *275 704,22 = [317 400 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	275 704,22		53 743	5,13	275 704
							Всего по позиции		**53 743**		**275 704**
4	м37-01-014-01	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,03 т	*ШТ*	1		1					
	1	ОТ					225,60		226	35,45	8 012
	3	ЭМ					409,12		409		
	2	в т.ч. ОТм					34,10		*34*	35,45	*1 205*
	4	М					247,94		248		
		ЗТ	*чел-ч*	24		24					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94		2,94					
		Итого по расценке					882,66		883		
		ФОТ							260		9 217
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			239		8 480
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			127		4 516
		Всего по позиции						1249			
5	ТЦ_62.5.03.01_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Стол-туба для досмотра ручной клади ТД-950 (СД-950) *5 559,25 = [6 400 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	5 559,25		1 084	5,13	5 559
							Всего по позиции		**1 084**		**5 559**
6	ТЦ_62.9.01.02_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Газоанализатор паров взрывчатых веществ модели ИДД «Кербер-Т» *1 650 403,33 = [1 900 000 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	1 650 403,33		965 148	5,13	4 951 210
							Всего по позиции		**965 148**		**4 951 210**
7	ТЦ_91.10.11_77_772 2468175_09.06.2022_ 02	ОБОРУДОВАНИЕ: Дозиметр радиации модели «МКС-01СА1Б» с речевым выводом *20 195,73 = [23 250 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	20 195,73		3 937	5,13	20 196
							Всего по позиции		**3 937**		**20 196**
8	ТЦ_01.7.07.29_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Локализатор взрыва «Фонтан-2 05У» *53 808,36 = [61 946 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	53 808,36		10 489	5,13	53 808
							Всего по позиции		**10 489**		**53 808**
9	ТЦ_62.5.03.01_77_77 22468175_09.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект досмотровых зеркал модели «ДУ-101» *5 116,25 = [5 890 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	5 116,25		1 995	5,13	10 233

					Всего по позиции		**1 995**	**10 233**
10	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.120	При установке лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в собранном виде, при этом не требуются предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также подключение к системам инженерно-технического обеспечения - 1% *1 659 238,33 = [1 991 086 / 1,2]* *Поправки к:* *М *0,01*	1	1	1 659 238,33	0,01	3 234	5,13	16 592
		Всего по позиции				3234		16592
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**4 190**	**42 567**
		в том числе						
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда					298	10 564
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов					409	10,97 4 487
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы					3 483	7,90 27 516
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)					332	11 769
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы					304	10 777
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль					160	5 690
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование					1 041 466	5,13 5 342 721
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**1 046 120**	**5 401 755**
		в том числе						
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						16 592
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						5 342 717

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03 искл

Отделка фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)

	базовая цена	
Сметная стоимость	- 1 684,83	тыс. руб.
Средства на оплату труда	- 55,75	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Штукатурка и лепной декор фасадов									
1	13-06-003-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Очистка поверхности щетками	*1 м2 очищаемой поверхности*	-94,906	7,68						
		Объем: 94,906=246,7*0,4*0,7+36,9*0,7									
		Зарплата			7,68	)*1,15)*1,15	- 963,94		1	- 963,94	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		- 780,79	81		- 780,79	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 573,54	60		- 578,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9		)*1,15)*1,15					- 112,96
							- 2 318,27			**- 2 323,09**	**- 112,96**
2	61-10-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	*100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	-0,25872	2 905,55						
		Объем: 0,25872=((246,7*0,4*0,3/2)+(36,9*0,3))/100									
		Зарплата			1 764,08	)*1,15	- 524,86		1	- 524,86	
		Эксплуатация машин			1,21	)*1,15	- 0,36		1	- 0,36	
		Материальные ресурсы			1 140,26		- 295,01		1	- 295,01	
		НР от ФОТ	%	79			- 414,64	79		- 414,64	
		СП от ФОТ	%	50			- 262,43	50		- 262,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	201,84		)*1,15					- 60,05
2,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	1,252205	0,00		0,00		1	0,00	
							- 1 497,30			**- 1 497,30**	**- 60,05**
3	61-10-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	*100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	-0,002587	886,52						
		Объем: 0,0025872=0,25872/100									
		Зарплата			316,21	)*1,15	- 0,94		1	- 0,94	
		Материальные ресурсы			569,70		- 1,47		1	- 1,47	
		НР от ФОТ	%	79			- 0,74	79		- 0,74	
		СП от ФОТ	%	50			- 0,47	50		- 0,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	36,18		)*1,15					- 0,11
3,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	0,006261	0,00		0,00		1	0,00	
							- 3,62			**- 3,62**	**- 0,11**
4	61-13-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	*100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	-0,14802	5 170,49						
		Объем: 0,14802=((246,7*0,4*0,3)/2)/100									
		Зарплата			2 888,52	)*1,15	- 491,69		1	- 491,69	
		Эксплуатация машин			2,31	)*1,15	- 0,39		1	- 0,39	
		Материальные ресурсы			2 279,66		- 337,44		1	- 337,44	
		НР от ФОТ	%	79			- 388,44	79		- 388,44	
		СП от ФОТ	%	50			- 245,85	50		- 245,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	318,47		)*1,15					- 54,21
4,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	1,435794	0,00		0,00		1	0,00	
							- 1 463,81			**- 1 463,81**	**- 54,21**
5	15-07-003-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	-1,3558	269,16						
		Объем: 1,3558=(246,7*0,4+36,9)/100									
		Зарплата			33,87	)*1,15)*1,15	- 60,73		1	- 60,73	
		Эксплуатация машин			23,00	)*1,25)*1,15	- 44,83		1	- 44,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,25)*1,15	*- 0,23*		1	*- 0,23*	
		Материальные ресурсы			212,29		- 287,82		1	- 287,82	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 57,61	95		- 57,91	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 28,50	47		- 28,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,69		)*1,15)*1,15					- 6,62

							- 479,49			**- 479,94**	**- 6,62**
6	15-04-019-5 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-2,836	700,17						
		Объем: 2,836=(246,7+36,9)/100									
		Зарплата			128,20	)*1,15)*1,15	- 480,83		1	- 480,83	
		Эксплуатация машин			7,13	)*1,25)*1,15	- 29,07		1	- 29,07	
		Материальные ресурсы			564,84		- 1 601,89		1	- 1 601,89	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 454,38	95		- 456,79	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 224,79	47		- 225,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,8		)*1,15)*1,15					- 51,76
6,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	*т*	-0,107768	6 865,00		- 739,83		1	- 739,83	
6,2	101-3492	Краска акриловая ALLFASIL, ALLIGATOR	*кг*	107,76789	53,15		- 5 727,86		1	- 5 727,86	
							- 7 778,99			**- 7 782,60**	**- 51,76**
7	64-5-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм гипсовых	*1 изделие*	-2	122,28						
		Зарплата			11,45	)*1,15	- 26,34		1	- 26,34	
		Эксплуатация машин			0,63	)*1,15	- 1,45		1	- 1,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,15	*- 0,62*		1	*- 0,62*	
		Материальные ресурсы			110,20		- 220,40		1	- 220,40	
		НР от ФОТ	%	74			- 19,95	74		- 19,95	
		СП от ФОТ	%	50			- 13,48	50		- 13,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,31		)*1,15					- 3,01
							- 281,62			**- 281,62**	**- 3,01**
8	64-5-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-3	13,72						
		Зарплата			13,72	)*1,15	- 47,33		1	- 47,33	
		НР от ФОТ	%	74			- 35,02	74		- 35,02	
		СП от ФОТ	%	50			- 23,67	50		- 23,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,57		)*1,15					- 5,42
							- 106,02			**- 106,02**	**- 5,42**
9	64-19-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм гипсовых	*1 изделие*	-2	162,01						
		Зарплата			43,79	)*1,15	- 100,72		1	- 100,72	
		Эксплуатация машин			2,19	)*1,15	- 5,04		1	- 5,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,15	*- 2,19*		1	*- 2,19*	
		Материальные ресурсы			116,03		- 232,06		1	- 232,06	
		НР от ФОТ	%	74			- 76,15	74		- 76,15	
		СП от ФОТ	%	50			- 51,46	50		- 51,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01		)*1,15					- 11,52
							- 465,43			**- 465,43**	**- 11,52**
10	64-19-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-4	43,86						
		Зарплата			43,86	)*1,15	- 201,76		1	- 201,76	
		НР от ФОТ	%	74			- 149,30	74		- 149,30	
		СП от ФОТ	%	50			- 100,88	50		- 100,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,95		)*1,15					- 22,77
							- 451,94			**- 451,94**	**- 22,77**
11	64-23-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм гипсовых	*1 изделие*	-2	369,72						
		Зарплата			80,87	)*1,15	- 186,00		1	- 186,00	
		Эксплуатация машин			2,19	)*1,15	- 5,04		1	- 5,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,15	*- 2,19*		1	*- 2,19*	
		Материальные ресурсы			286,66		- 573,32		1	- 573,32	
		НР от ФОТ	%	74			- 139,26	74		- 139,26	
		СП от ФОТ	%	50			- 94,10	50		- 94,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,36		)*1,15					- 21,53
							- 997,72			**- 997,72**	**- 21,53**
12	64-23-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-3	83,03						
		Зарплата			82,72	)*1,15	- 285,38		1	- 285,38	
		Эксплуатация машин			0,31	)*1,15	- 1,07		1	- 1,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,15	*- 0,48*		1	*- 0,48*	
		НР от ФОТ	%	74			- 211,54	74		- 211,54	
		СП от ФОТ	%	50			- 142,93	50		- 142,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,12		)*1,15					- 31,46
							- 640,92			**- 640,92**	**- 31,46**
13	64-28-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовых	*1 изделие*	-2	150,52						
		Зарплата			29,77	)*1,15	- 68,47		1	- 68,47	
		Эксплуатация машин			1,25	)*1,15	- 2,88		1	- 2,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54	)*1,15	*- 1,24*		1	*- 1,24*	
		Материальные ресурсы			119,50		- 239,00		1	- 239,00	
		НР от ФОТ	%	74			- 51,59	74		- 51,59	
		СП от ФОТ	%	50			- 34,86	50		- 34,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,49		)*1,15					- 8,03
							- 396,80			**- 396,80**	**- 8,03**

14	64-28-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-4	40,54						
		Зарплата			40,54	)*1,15	- 186,48		1	- 186,48	
		НР от ФОТ	%	74			- 138,00	74		- 138,00	
		СП от ФОТ	%	50			- 93,24	50		- 93,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,52		)*1,15					- 20,79
							- 417,72			**- 417,72**	**- 20,79**
15	64-32-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм гипсовых	*1 изделие*	-18	50,00						
		Зарплата			23,95	)*1,15	- 495,77		1	- 495,77	
		Эксплуатация машин			0,63	)*1,15	- 13,04		1	- 13,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,15	*- 5,59*		1	*- 5,59*	
		Материальные ресурсы			25,42		- 457,56		1	- 457,56	
		НР от ФОТ	%	74			- 371,01	74		- 371,01	
		СП от ФОТ	%	50			- 250,68	50		- 250,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,74		)*1,15					- 56,72
							- 1 588,06			**- 1 588,06**	**- 56,72**
16	64-32-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-27	27,75						
		Зарплата			27,75	)*1,15	- 861,64		1	- 861,64	
		НР от ФОТ	%	74			- 637,61	74		- 637,61	
		СП от ФОТ	%	50			- 430,82	50		- 430,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,06		)*1,15					- 95,01
							- 1 930,07			**- 1 930,07**	**- 95,01**
17	64-51-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм гипсовых	*1 изделие*	-96	30,20						
		Зарплата			9,72	)*1,15	- 1 073,09		1	- 1 073,09	
		Материальные ресурсы			20,48		- 1 966,08		1	- 1 966,08	
		НР от ФОТ	%	74			- 794,09	74		- 794,09	
		СП от ФОТ	%	50			- 536,55	50		- 536,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,14		)*1,15					- 125,86
							- 4 369,81			**- 4 369,81**	**- 125,86**
18	64-51-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-144	7,08						
		Зарплата			7,08	)*1,15	- 1 172,45		1	- 1 172,45	
		НР от ФОТ	%	74			- 867,61	74		- 867,61	
		СП от ФОТ	%	50			- 586,23	50		- 586,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,82		)*1,15					- 135,79
							- 2 626,29			**- 2 626,29**	**- 135,79**
19	64-54-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм гипсовых	*1 изделие*	-10	105,78						
		Зарплата			18,87	)*1,15	- 217,01		1	- 217,01	
		Эксплуатация машин			1,25	)*1,15	- 14,38		1	- 14,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54	)*1,15	*- 6,21*		1	*- 6,21*	
		Материальные ресурсы			85,66		- 856,60		1	- 856,60	
		НР от ФОТ	%	74			- 165,18	74		- 165,18	
		СП от ФОТ	%	50			- 111,61	50		- 111,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,29		)*1,15					- 26,34
							- 1 364,78			**- 1 364,78**	**- 26,34**
20	64-54-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-14	14,17						
		Зарплата			14,17	)*1,15	- 228,14		1	- 228,14	
		НР от ФОТ	%	74			- 168,82	74		- 168,82	
		СП от ФОТ	%	50			- 114,07	50		- 114,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,72		)*1,15					- 27,69
							- 511,03			**- 511,03**	**- 27,69**
21	64-38-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм гипсовых	*1 изделие*	-2	95,10						
		Зарплата			29,63	)*1,15	- 68,15		1	- 68,15	
		Эксплуатация машин			0,63	)*1,15	- 1,45		1	- 1,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,15	*- 0,62*		1	*- 0,62*	
		Материальные ресурсы			64,84		- 129,68		1	- 129,68	
		НР от ФОТ	%	74			- 50,89	74		- 50,89	
		СП от ФОТ	%	50			- 34,39	50		- 34,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,39		)*1,15					- 7,80
							- 284,56			**- 284,56**	**- 7,80**
22	64-38-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*1 изделие*	-4	28,23						
		Зарплата			28,23	)*1,15	- 129,86		1	- 129,86	
		НР от ФОТ	%	74			- 96,10	74		- 96,10	
		СП от ФОТ	%	50			- 64,93	50		- 64,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,31		)*1,15					- 15,23
							- 290,89			**- 290,89**	**- 15,23**
23	64-39-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм гипсовых	*100 п. м изделий*	-0,0614	2 273,09						
		Объем: 0,0614=6,14/100									
		Зарплата			720,79	)*1,15	- 50,89		1	- 50,89	
		Эксплуатация машин			0,94	)*1,15	- 0,07		1	- 0,07	

		в т.ч. зарплата машинистов			0,41	)*1,15	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			1 551,36		- 95,25		1	- 95,25	
		НР от ФОТ	%	74			- 37,68	74		- 37,68	
		СП от ФОТ	%	50			- 25,46	50		- 25,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	84,5		)*1,15					- 5,97
							- 209,35			**- 209,35**	**- 5,97**
24	64-39-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*100 п. м изделий*	-0,092	1 220,13						
		Объем: 0,092=9,2/100									
		Зарплата			1 220,13	)*1,15	- 129,09		1	- 129,09	
		НР от ФОТ	%	74			- 95,53	74		- 95,53	
		СП от ФОТ	%	50			- 64,55	50		- 64,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	145,6		)*1,15					- 15,40
							- 289,17			**- 289,17**	**- 15,40**
25	64-40-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм гипсовых	*100 п. м изделий*	-0,092	3 119,72						
		Объем: 0,092=9,2/100									
		Зарплата			876,03	)*1,15	- 92,68		1	- 92,68	
		Эксплуатация машин			2,50	)*1,15	- 0,26		1	- 0,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,15	*- 0,11*		1	*- 0,11*	
		Материальные ресурсы			2 241,19		- 206,19		1	- 206,19	
		НР от ФОТ	%	74			- 68,66	74		- 68,66	
		СП от ФОТ	%	50			- 46,40	50		- 46,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	102,7		)*1,15					- 10,87
							- 414,19			**- 414,19**	**- 10,87**
26	64-40-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*100 п. м изделий*	-0,1381	1 841,09						
		Объем: 0,1381=13,81/100									
		Зарплата			1 841,09	)*1,15	- 292,39		1	- 292,39	
		НР от ФОТ	%	74			- 216,37	74		- 216,37	
		СП от ФОТ	%	50			- 146,20	50		- 146,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	219,7		)*1,15					- 34,89
							- 654,96			**- 654,96**	**- 34,89**
27	64-41-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм гипсовых	*100 п. м изделий*	-1,8956	5 158,62						
		Объем: 1,8956=189,56/100									
		Зарплата			1 363,95	)*1,15	- 2 973,33		1	- 2 973,33	
		Эксплуатация машин			3,13	)*1,15	- 6,82		1	- 6,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35	)*1,15	*- 2,94*		1	*- 2,94*	
		Материальные ресурсы			3 791,54		- 7 187,24		1	- 7 187,24	
		НР от ФОТ	%	74			- 2 202,44	74		- 2 202,44	
		СП от ФОТ	%	50			- 1 488,14	50		- 1 488,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,9		)*1,15					- 348,57
							- 13 857,97			**- 13 857,97**	**- 348,57**
28	64-41-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*100 п. м изделий*	-2,8433	2 462,04						
		Объем: 2,8433=284,33/100									
		Зарплата			2 462,04	)*1,15	- 8 050,37		1	- 8 050,37	
		НР от ФОТ	%	74			- 5 957,27	74		- 5 957,27	
		СП от ФОТ	%	50			- 4 025,19	50		- 4 025,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	293,8		)*1,15					- 960,67
							- 18 032,83			**- 18 032,83**	**- 960,67**
29	64-42-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм гипсовых	*100 п. м изделий*	-0,5552	9 633,49						
		Объем: 0,5552=55,52/100									
		Зарплата			1 696,62	)*1,15	- 1 083,26		1	- 1 083,26	
		Эксплуатация машин			9,38	)*1,15	- 5,99		1	- 5,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,05	)*1,15	*- 2,59*		1	*- 2,59*	
		Материальные ресурсы			7 927,49		- 4 401,34		1	- 4 401,34	
		НР от ФОТ	%	74			- 803,53	74		- 803,53	
		СП от ФОТ	%	50			- 542,93	50		- 542,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	198,9		)*1,15					- 126,99
							- 6 837,05			**- 6 837,05**	**- 126,99**
30	64-42-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	*100 п. м изделий*	-0,8328	3 138,41						
		Объем: 0,8328=83,28/100									
		Зарплата			3 137,47	)*1,15	- 3 004,82		1	- 3 004,82	
		Эксплуатация машин			0,94	)*1,15	- 0,90		1	- 0,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41	)*1,15	*- 0,39*		1	*- 0,39*	
		НР от ФОТ	%	74			- 2 223,86	74		- 2 223,86	
		СП от ФОТ	%	50			- 1 502,61	50		- 1 502,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	374,4		)*1,15					- 358,57
							- 6 732,19			**- 6 732,19**	**- 358,57**
Итого по разделу: Штукатурка и лепной декор фасадов							**- 65 767,87**			**- 65 766,21**	**- 2 416,36**

Раздел: Белокаменный цоколь главного фасада

31	63-7-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Разборка облицовки стен из гранитных плит	*100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*	-0,203	5 530,29						
		Объем: 0,203=20,3/100									

		Зарплата			4 818,01	)*1,15	- 1 124,76		1	- 1 124,76	
		Эксплуатация машин			712,28	)*1,15	- 166,28		1	- 166,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			92,51	)*1,15	*- 21,60*		1	*- 21,60*	
		НР от ФОТ	%	77			- 882,70	77		- 882,70	
		СП от ФОТ	%	50			- 573,18	50		- 573,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	612,2		)*1,15					- 142,92
							- 2 746,92			**- 2 746,92**	**- 142,92**
32	46-02-009-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	*100 м2*	-0,203	178,00						
		Объем: 0,203=20,3/100									
		Зарплата			178,00	)*1,15	- 41,55		1	- 41,55	
		НР от ФОТ	%	110	)*0,9=99		- 41,13	99		- 41,13	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 24,72	60		- 24,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	22,82		)*1,15					- 5,33
							- 107,40			**- 107,61**	**- 5,33**
33	13-06-003-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Очистка поверхности щетками (сохранившаяся б/к поверхность цоколя)	*1 м2 очищаемой поверхности*	-16,24	7,68						
		Объем: 16,24=20,3*0,8									
		Зарплата			7,68	)*1,15)*1,15	- 164,95		1	- 164,95	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		- 133,61	81		- 133,61	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 98,15	60		- 98,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9		)*1,15)*1,15					- 19,33
							- 396,71			**- 397,53**	**- 19,33**
34	15-01-002-4 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6	*100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*	-0,0406	48 955,10						
		Объем: 0,0406=20,3*0,2/100									
		Зарплата			9 297,75	)*1,15)*1,15	- 499,23		1	- 499,23	
		Эксплуатация машин			934,23	)*1,25)*1,15	- 54,52		1	- 54,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			124,12	)*1,25)*1,15	*- 7,24*		1	*- 7,24*	
		Материальные ресурсы			38 723,12		- 1 572,16		1	- 1 572,16	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 478,61	95		- 481,15	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 236,77	47		- 238,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	885,5		)*1,15)*1,15					- 47,55
							- 2 841,29			**- 2 845,10**	**- 47,55**
35	15-04-045-3 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей из известняка и мрамора вручную	*100 м2 поверхности*	-0,203	1 427,77						
		Объем: 0,203=20,3/100									
		Зарплата			81,04	)*1,15)*1,15	- 21,76		1	- 21,76	
		Эксплуатация машин			4,36	)*1,25)*1,15	- 1,27		1	- 1,27	
		Материальные ресурсы			1 342,37		- 272,50		1	- 272,50	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 20,56	95		- 20,67	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 10,17	47		- 10,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,5		)*1,15)*1,15					- 2,55
							- 326,26			**- 326,43**	**- 2,55**
Итого по разделу: Белокаменный цоколь главного фасада							**- 6 418,58**			**- 6 423,59**	**- 217,67**
		Раздел: Штукатурка дворового фасада									
36	15-07-003-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	-8,143	269,16						
		Объем: 8,143=(726+88,3)/100									
		Зарплата			33,87	)*1,15)*1,15	- 364,75		1	- 364,75	
		Эксплуатация машин			23,00	)*1,25)*1,15	- 269,23		1	- 269,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,25)*1,15	*- 1,40*		1	*- 1,40*	
		Материальные ресурсы			212,29		- 1 728,68		1	- 1 728,68	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 346,01	95		- 347,84	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 171,18	47		- 172,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,69		)*1,15)*1,15					- 39,74
							- 2 879,85			**- 2 882,59**	**- 39,74**
37	15-02-005-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-7,26	3 260,97						
		Объем: 7,26=726/100									
		Зарплата			1 645,53	)*1,15)*1,15	- 15 799,31		1	- 15 799,31	
		Эксплуатация машин			66,86	)*1,25)*1,15	- 697,77		1	- 697,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,25)*1,15	*- 258,51*		1	*- 258,51*	
		Материальные ресурсы			1 548,58		- 11 242,69		1	- 11 242,69	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 15 174,64	95		- 15 254,93	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 7 507,03	47		- 7 547,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	165,88		)*1,15)*1,15					- 1 592,67
							- 50 421,44			**- 50 541,88**	**- 1 592,67**
38	15-02-006-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м плоских	*100 м откосов*	-0,883	902,70						
		Объем: 0,883=(88,3)/100									

		Зарплата			528,71	)*1,15)*1,15	- 617,41		1	- 617,41	
		Эксплуатация машин			4,36	)*1,25)*1,15	- 5,53		1	- 5,53	
		Материальные ресурсы			369,63		- 326,38		1	- 326,38	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 583,45	95		- 586,54	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 288,64	47		- 290,18	
		Затраты труда	чел-ч	49		)*1,15)*1,15					- 57,22
							- 1 821,41			**- 1 826,04**	**- 57,22**
Итого по разделу: Штукатурка дворового фасада							**- 55 122,70**			**- 55 250,51**	**- 1 689,63**

Раздел: Водосточные трубы

39	58-10-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	*100 м*	-1,32	6 796,71						
		Объем: 1,32=132/100									
		Зарплата			313,90	)*1,15	- 476,50		1	- 476,50	
		Эксплуатация машин			11,33	)*1,15	- 17,20		1	- 17,20	
		Материальные ресурсы			6 471,48		- 8 542,35		1	- 8 542,35	
		НР от ФОТ	%	83			- 395,50	83		- 395,50	
		СП от ФОТ	%	65			- 309,73	65		- 309,73	
		Затраты труда	чел-ч	36,8		)*1,15					- 55,86
							- 9 741,28			**- 9 741,28**	**- 55,86**
40	58-10-3 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	*100 шт.*	-0,16	4 033,82						
		Объем: 0,16=16/100									
		Зарплата			545,07	)*1,15	- 100,29		1	- 100,29	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,15	- 1,28		1	- 1,28	
		Материальные ресурсы			3 481,78		- 557,08		1	- 557,08	
		НР от ФОТ	%	83			- 83,24	83		- 83,24	
		СП от ФОТ	%	65			- 65,19	65		- 65,19	
		Затраты труда	чел-ч	63,9		)*1,15					- 11,76
							- 807,08			**- 807,08**	**- 11,76**
41	58-10-5 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена отливов (отметов) водосточных труб	*100 шт.*	-0,08	4 051,69						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			452,94	)*1,15	- 41,67		1	- 41,67	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,15	- 0,64		1	- 0,64	
		Материальные ресурсы			3 591,78		- 287,34		1	- 287,34	
		НР от ФОТ	%	83			- 34,59	83		- 34,59	
		СП от ФОТ	%	65			- 27,09	65		- 27,09	
		Затраты труда	чел-ч	53,1		)*1,15					- 4,89
							- 391,33			**- 391,33**	**- 4,89**
42	58-10-6 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	*100 шт.*	-0,08	7 241,69						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			452,94	)*1,15	- 41,67		1	- 41,67	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,15	- 0,64		1	- 0,64	
		Материальные ресурсы			6 781,78		- 542,54		1	- 542,54	
		НР от ФОТ	%	83			- 34,59	83		- 34,59	
		СП от ФОТ	%	65			- 27,09	65		- 27,09	
		Затраты труда	чел-ч	53,1		)*1,15					- 4,89
							- 646,53			**- 646,53**	**- 4,89**
43	58-22-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	*100 шт.*	-1,1	863,90						
		Объем: 1,1=110/100									
		Зарплата			308,83	)*1,15	- 390,67		1	- 390,67	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,15	- 1,10		1	- 1,10	
		Материальные ресурсы			554,20		- 609,62		1	- 609,62	
		НР от ФОТ	%	83			- 324,26	83		- 324,26	
		СП от ФОТ	%	65			- 253,94	65		- 253,94	
		Затраты труда	чел-ч	37,8		)*1,15					- 47,82
							- 1 579,59			**- 1 579,59**	**- 47,82**
44	15-04-030-3 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 3,14*0,2*132=82,9м2	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,829	837,52						
		Объем: 0,829=82,9/100									
		Зарплата			359,63	)*1,15)*1,15	- 394,28		1	- 394,28	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25)*1,15	- 3,49		1	- 3,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25)*1,15	*- 0,17*		1	*- 0,17*	
		Материальные ресурсы			474,96		- 393,74		1	- 393,74	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 372,76	95		- 374,73	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 184,41	47		- 185,39	
		Затраты труда	чел-ч	40,59		)*1,15)*1,15					- 44,50
							- 1 348,68			**- 1 351,63**	**- 44,50**
Итого по разделу: Водосточные трубы							**- 14 514,49**			**- 14 517,44**	**- 169,71**

Раздел: Окна

45	56-2-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Снятие оконных переплетов остекленных	*100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*	-1,897	398,87						
		Объем: 1,897=189,7/100									

		Зарплата			369,80	)*1,15	- 806,74		1	- 806,74	
		Эксплуатация машин			29,07	)*1,15	- 63,42		1	- 63,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,56	)*1,15	*- 27,40*		1	*- 27,40*	
		НР от ФОТ	%	82			- 683,99	82		- 683,99	
		СП от ФОТ	%	62			- 517,17	62		- 517,17	
		Затраты труда	чел-ч	46,11		)*1,15					- 100,59
45,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	6,48774	0,00		0,00		1	0,00	
							- 2 071,32			**- 2 071,32**	**- 100,59**
46	56-1-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	*100 КОРОБОК*	-0,61	1 208,52						
		Объем: 0,61=61/100									
		Зарплата			1 051,72	)*1,15	- 737,78		1	- 737,78	
		Эксплуатация машин			156,80	)*1,15	- 110,00		1	- 110,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,04	)*1,15	*- 16,86*		1	*- 16,86*	
		НР от ФОТ	%	82			- 618,80	82		- 618,80	
		СП от ФОТ	%	62			- 467,88	62		- 467,88	
		Затраты труда	чел-ч	128,73		)*1,15					- 90,30
46,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	6,5026	0,00		0,00		1	0,00	
							- 1 934,46			**- 1 934,46**	**- 90,30**
47	10-01-027-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	*100 М2 ПРОЕМОВ*	-1,897	41 840,68						
		Объем: 1,897=189,7/100									
		Зарплата			1 059,10	)*1,15)*1,15	- 2 657,05		1	- 2 657,05	
		Эксплуатация машин			535,55	)*1,25)*1,15	- 1 460,41		1	- 1 460,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			51,03	)*1,25)*1,15	*- 139,16*		1	*- 139,16*	
		Материальные ресурсы			40 246,03		- 76 346,72		1	- 76 346,72	
		НР от ФОТ	%	118	)*0,9=106,2		- 2 969,58	106		- 2 963,98	
		СП от ФОТ	%	63	)*0,85=53,55		- 1 497,37	54		- 1 509,95	
		Затраты труда	чел-ч	116,77		)*1,15)*1,15					- 292,95
47,1	203-0015	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2	*м2*	-189,7	384,00		- 72 844,80		1	- 72 844,80	
47,2	203-1153	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	*м2*	-189,7	7 819,74		###########		1	###########	
							- 1 495 491,01			**- 1 495 497,99**	**- 292,95**
Итого по разделу: Окна							**- 1 499 496,79**			**- 1 499 503,77**	**- 483,85**
		Раздел: Отливы									
48	12-01-010-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Устройство мелких покрытий (отливы на окнах и карнизах) из листовой оцинкованной стали	*100 м2 покрытия*	-0,344	9 875,72						
		Объем: 0,344=(172*0,2)/100									
		Зарплата			961,76	)*1,15)*1,15	- 437,54		1	- 437,54	
		Эксплуатация машин			23,38	)*1,25)*1,15	- 11,56		1	- 11,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	)*1,25)*1,15	*- 1,34*		1	*- 1,34*	
		Материальные ресурсы			8 890,58		- 3 058,36		1	- 3 058,36	
		НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108		- 473,99	108		- 473,99	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		- 242,48	55		- 241,38	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		)*1,15)*1,15					- 51,29
							- 4 223,93			**- 4 222,83**	**- 51,29**
Итого по разделу: Отливы							**- 4 223,93**			**- 4 222,83**	**- 51,29**
		Раздел: Кирпичный цоколь дворового фасада									
49	46-02-009-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	*100 м2*	-0,367	178,00						
		Объем: 0,367=36,7/100									
		Зарплата			178,00	)*1,15	- 75,12		1	- 75,12	
		НР от ФОТ	%	110	)*0,9=99		- 74,37	99		- 74,37	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 44,70	60		- 45,07	
		Затраты труда	чел-ч	22,82		)*1,15					- 9,63
							- 194,19			**- 194,56**	**- 9,63**
50	53-15-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1р*	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	*100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН*	-0,0734	13 778,94						
		Объем: 0,0734=36,7*0,2/100									
		Зарплата			3 304,47	)*1,15	- 278,93		1	- 278,93	
		Эксплуатация машин			111,99	)*1,15	- 9,45		1	- 9,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,50	)*1,15	*- 1,14*		1	*- 1,14*	
		Материальные ресурсы			10 362,48		- 760,61		1	- 760,61	
		НР от ФОТ	%	86			- 240,86	86		- 240,86	
		СП от ФОТ	%	70			- 196,05	70		- 196,05	
		Затраты труда	чел-ч	397,65		)*1,15					- 33,57
							- 1 485,90			**- 1 485,90**	**- 33,57**

51	15-02-002-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,367	2 536,67						
		Объем: 0,367=36,7/100									
		Зарплата			1 162,23	)*1,15)*1,15	- 564,10		1	- 564,10	
		Эксплуатация машин			52,92	)*1,25)*1,15	- 27,92		1	- 27,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,25)*1,15	*- 13,07*		1	*- 13,07*	
		Материальные ресурсы			1 321,52		- 485,00		1	- 485,00	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		- 545,43	95		- 548,31	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		- 269,83	47		- 271,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	117,16		)*1,15)*1,15					- 56,86
							- 1 892,28			**- 1 896,60**	**- 56,86**
Итого по разделу: Кирпичный цоколь дворового фасада							**- 3 572,37**			**- 3 577,06**	**- 100,06**

Раздел: Разные работы

52	08-07-001-2 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	*100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов*	-11,63	725,16						
		Объем: 11,63=1163/100									
		Зарплата			375,84	)*1,15)*1,15	- 5 780,67		1	- 5 780,67	
		Эксплуатация машин			6,10	)*1,25)*1,15	- 101,98		1	- 101,98	
		Материальные ресурсы			343,22		- 3 991,65		1	- 3 991,65	
		НР от ФОТ	%	122	)*0,9=109,8		- 6 347,18	110		- 6 358,74	
		СП от ФОТ	%	80	)*0,85=68		- 3 930,86	68		- 3 930,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,5		)*1,15)*1,15					- 669,06
							- 20 152,34			**- 20 163,90**	**- 669,06**
53	08-07-006-1 *Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4* *Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.11.1с*	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	*100 м2 сетки*	-11,63	11,09						
		Объем: 11,63=1163/100									
		Зарплата			11,09	)*1,15)*1,15	- 170,57		1	- 170,57	
		НР от ФОТ	%	122	)*0,9=109,8		- 187,29	110		- 187,63	
		СП от ФОТ	%	80	)*0,85=68		- 115,99	68		- 115,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,3		)*1,15)*1,15					- 19,99
53,1	101-5289	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	*10 м2*	-116,3	18,80		- 2 186,44		1	- 2 186,44	
							- 2 660,29			**- 2 660,63**	**- 19,99**
54	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-23,4	42,98						
		Зарплата			4,15		- 97,11		1	- 97,11	
		Эксплуатация машин			32,19		- 753,25		1	- 753,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 13,52
							- 850,36			**- 850,36**	**- 13,52**
55	т03-21-001-38	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	*1 Т ГРУЗА*	-23,4	22,44						
		Эксплуатация машин			22,44		- 525,10		1	- 525,10	
							- 525,10			**- 525,10**	**0,00**
Итого по разделу: Разные работы							**- 24 188,09**			**- 24 199,99**	**- 702,57**
Итого по локальной смете:							**- 1 687 829,80**			**- 1 684 996,92**	**- 5 831,14**

Составил _____ Николаева И.Е.

Проверил _____ Лапина Е.А.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва,
(наименование стройки)

02-02-03 Отделка фасада
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03

02-02-03 АР Фасад
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	27 323,38	2 455,28	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	4 211,36	118,80	тыс. руб.
строительных работ	27 323,38	2 455,28	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		13 571,414375	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		70,9173139	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Штукатурка и лепной декор фасадов. (Фасад в осях 11-14, Л-А.)									
		Демонтаж штукатурной отделки									
1	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	*100 м2*	0,148		0,148					
		Объем: 0,148=(14,8)/100									
		1 ОТ					178,00	1,15	30	35,45	1 064
		ЗТ	*чел-ч*	22,82	1,15	3,883964					
		Итого по расценке					178,00		30		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		0,6808	0,00		0		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и	*%*	103		103			31		1 096
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и	*%*	59		59			18		628
							Всего по позиции		**79**		
		Прямое оштукатуривание стен									
2	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по	*100 м2*	0,325		0,325					
		Объем: 0,325=(32,5)/100									
		1 ОТ					1 520,76	1,15	568	35,45	20 136
		4 М					1 140,25		371		
		ЗТ	*чел-ч*	174	1,15	65,0325					
		Итого по расценке					2 661,01		939		
2,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,81		1,56325	0,00		0		
		ФОТ							568		20 136
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	*%*	89		89			506		17 921
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	*%*	44		44			250		8 860
							Всего по позиции		**1 695**		
3	61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по	*100 м2*	0,325		0,325					
		1 ОТ					297,16	1,15	111	35,45	3 935
		4 М					569,70		185		
		ЗТ	*чел-ч*	34	1,15	12,7075					
		Итого по расценке					866,86		296		
3,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,42		0,7865	0,00		0		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	*%*	89		89			99		3 502
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	*%*	44		44			49		1 731
							Всего по позиции		**444**		
		Подготовка под окраску, чистовая									
4	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	1,135		1,135					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 1,135=(113,5)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					22,14	1,4375	36		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					1,84		2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	5,5388284					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0815781					
		Итого по расценке					57,85		89		
4,1	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,0138		0,015663	30 554,42		479		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			52		1 843
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		903
							Всего по позиции		**645**		
5	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	1,135		1,135					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,3225	192	35,45	6 806
		3 ЭМ					5,41	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					105,72		120		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,3225	20,7143175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,4375	0,130525					
		Итого по расценке					239,33		321		
5,1	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	38		43,13	186,49		8 043		
5,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013		0,014755	30 554,42		451		
		ФОТ							194		6 877
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			194		6 877
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			95		3 370
							Всего по позиции		**9 104**		
		Воссоздание рустованных									
6	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,4605		0,4605					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,4605=(46,05)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	21	35,45	744
		3 ЭМ					22,14	1,4375	15		
		4 М					1,84		1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	2,2472515					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0330984					
		Итого по расценке					57,85		37		
6,1	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,0138		0,006355	30 554,42		194		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		365
							Всего по позиции		**262**		
7	61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов	*100 м2*	0,4605		0,4605					
		Объем: 0,4605=(46,05)/100									
		1 ОТ					2 808,98	1,15	1 488	35,45	52 750
		3 ЭМ					2,31	1,15	1		
		4 М					2 279,65		1 050		
		ЗТ	*чел-ч*	309,7	1,15	164,0093775					
		Итого по расценке					5 090,94		2 539		

7,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,7		4,46685	0,00		0		
		ФОТ							1 488		52 750
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89			1 324		46 948
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44			655		23 210
							Всего по позиции		**4 518**		
		Дн-1 Декоративный элемент,									
8	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,3882		0,3882					
		Объем: 0,3882=((2,43*2+1,61)*6)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	757	35,45	26 836
		3 ЭМ					9,38	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	88,794927					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,133929					
		Итого по расценке					1 706,00		761		
8,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,3882	0,00		0		
		ФОТ							759		26 907
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			683		24 216
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			326		11 570
							Всего по позиции		**1 770**		
9	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,3882		0,3882					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	1 401	35,45	49 665
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	167,143392					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0133929					
		Итого по расценке					3 137,47		1 401		
		ФОТ							1 401		49 665
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 261		44 699
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			602		21 356
							Всего по позиции		**3 264**		
10	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,3882		0,3882					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	1 182	35,45	41 902
		3 ЭМ					6,25	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	141,027237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,089286					
		Итого по расценке					2 653,49		1 185		
		ФОТ							1 183		41 937
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 065		37 743
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			509		18 033
							Всего по позиции		**2 759**		
11	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,14148		0,14148					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,14148=(2,358*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	5		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,6904259					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0101689					
		Итого по расценке					56,01		11		
11,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		1,952424	53,34		104		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**124**		
12	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,14148		0,14148					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,14148=(2,358*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	5		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,6904259					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0101689					
		Итого по расценке					56,01		11		
12,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		1,952424	20,92		41		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**61**		
13	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,14148		0,14148					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	14	35,45	496
		3 ЭМ					61,87	1,4375	13		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	1,6802236					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,0406755					
		Итого по расценке					137,12		27		
13,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,001952	32 581,29		64		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15		536
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		273
							Всего по позиции		**114**		
14	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,14148		0,14148					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	19		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	3,2276009					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0203378					
		Итого по расценке					239,33		50		
14,1	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	38	1,25	6,7203	186,49		1 253		
14,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,002299	30 554,42		70		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		521
							Всего по позиции		**1 418**		
		Дн-2 Декоративный элемент,									
15	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,5184		0,5184					
		Объем: 0,5184=((2,71*2+1,61*2)*6)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	1 011	35,45	35 840
		3 ЭМ					9,38	1,15	6		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	118,576224					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,178848					
		Итого по расценке					1 706,00		1 017		
15,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,5184	0,00		0		
		ФОТ							1 013		35 911
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			912		32 320
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			436		15 442
							Всего по позиции		**2 365**		
16	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,5184		0,5184					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	1 870	35,45	66 292
		3 ЭМ					0,94	1,15	1		
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	223,202304					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0178848					
		Итого по расценке					3 138,41		1 871		
		ФОТ							1 870		66 292
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 683		59 663
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			804		28 506
							Всего по позиции		**4 358**		
17	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,5184		0,5184					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	1 578	35,45	55 940
		3 ЭМ					6,25	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	188,326944					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,119232					
		Итого по расценке					2 653,49		1 582		
		ФОТ							1 580		56 011
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 422		50 410

	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			679		24 085
								Всего по позиции	**3 683**		
18	64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,1932		0,1932					
		Объем: 0,1932=(1,61*6*2)/100									
		1 ОТ					720,79	1,15	160	35,45	5 672
		ЗТ	*чел-ч*	84,5	1,15	18,77421					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0066654					
		Итого по расценке					720,79		160		
18,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,2		0,03864	0,00		0		
		ФОТ							160		5 672
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			144		5 105
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			69		2 439
								Всего по позиции	**373**		
19	64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,1932		0,1932					
		1 ОТ					1 220,13	1,15	271	35,45	9 607
		ЗТ	*чел-ч*	145,6	1,15	32,349408					
		Итого по расценке					1 220,13		271		
		ФОТ							271		9 607
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			244		8 646
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			117		4 131
								Всего по позиции	**632**		
20	64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,1932		0,1932					
		1 ОТ					1 013,14	1,15	225	35,45	7 976
		ЗТ	*чел-ч*	120,9	1,15	26,861562					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,0044436					
		Итого по расценке					1 013,14		225		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			203		7 178
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			97		3 430
								Всего по позиции	**525**		
21	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,14238		0,14238					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,14238=(2,373*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	5		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,694818					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0102336					
		Итого по расценке					56,01		11		
21,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		1,964844	53,34		105		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
								Всего по позиции	**125**		
22	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,14238		0,14238					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,14238=(2,373*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	5		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,694818					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0102336					
		Итого по расценке					56,01		11		
22,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		1,964844	20,92		41		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
								Всего по позиции	**61**		
23	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,14238		0,14238					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	14	35,45	496
		3 ЭМ					61,87	1,4375	13		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	1,690912					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,0409343					
		Итого по расценке					137,12		27		
23,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,001965	32 581,29		64		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15		536
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		273
								Всего по позиции	**114**		
24	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,14238		0,14238					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	19		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	3,2481327					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0204671					
		Итого по расценке					239,33		50		
24,1	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	38	1,25	6,76305	186,49		1 261		
24,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,002314	30 554,42		71		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		521
								Всего по позиции	**1 427**		
		Дн-3 Декоративный элемент,									
25	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,5184		0,5184					
		Объем: 0,5184=((2,81*2+1,51*2)*6)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	1 011	35,45	35 840
		3 ЭМ					9,38	1,15	6		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	118,576224					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,178848					
		Итого по расценке					1 706,00		1 017		
25,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,5184	0,00		0		
		ФОТ							1 013		35 911
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			912		32 320
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			436		15 442
								Всего по позиции	**2 365**		
26	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,5184		0,5184					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	1 870	35,45	66 292
		3 ЭМ					0,94	1,15	1		
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	223,202304					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0178848					
		Итого по расценке					3 138,41		1 871		
		ФОТ							1 870		66 292
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 683		59 663
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			804		28 506
								Всего по позиции	**4 358**		
27	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,5184		0,5184					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	1 578	35,45	55 940
		3 ЭМ					6,25	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	188,326944					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,119232					
		Итого по расценке					2 653,49		1 582		
		ФОТ							1 580		56 011
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 422		50 410
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			679		24 085
								Всего по позиции	**3 683**		
28	64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					43,79	1,15	302	35,45	10 706
		3 ЭМ					2,19	1,15	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,95	1,15	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	34,569					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,15	0,483					

		Итого по расценке					45,98		317		
28,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,02		0,12	0,00		0		
		ФОТ							309		10 954
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			278		9 859
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			133		4 710
						Всего по позиции			**728**		
29	64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					43,86	1,15	303	35,45	10 741
		ЗТ	*чел-ч*	4,95	1,15	34,155					
		Итого по расценке					43,86		303		
		ФОТ							303		10 741
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			273		9 667
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			130		4 619
						Всего по позиции			**706**		
30	64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					42,30	1,15	292	35,45	10 351
		3 ЭМ					1,56	1,15	11		
		2 в т.ч. ОТм					0,68	1,15	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	4,84	1,15	33,396					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,15	0,345					
		Итого по расценке					43,86		303		
		ФОТ							297		10 528
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			267		9 475
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			128		4 527
						Всего по позиции			**698**		
31	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,1374		0,1374					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1374=(2,29*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	4		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,6705154					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0098756					
		Итого по расценке					56,01		10		
31,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		1,89612	53,34		101		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
						Всего по позиции			**120**		
32	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,1374		0,1374					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1374=(2,29*6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					22,14	1,4375	4		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,6705154					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0098756					
		Итого по расценке					56,01		10		
32,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		1,89612	20,92		40		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
						Всего по позиции			**59**		
33	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,1374		0,1374					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	14	35,45	496
		3 ЭМ					61,87	1,4375	12		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	1,6317693					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,0395025					
		Итого по расценке					137,12		26		
33,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,001896	32 581,29		62		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15		536
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		273
						Всего по позиции			**111**		
34	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,1374		0,1374					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	18		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	3,1345234					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0197513					
		Итого по расценке					239,33		48		
34,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	6,5265	75,97		496		
34,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,002233	30 554,42		68		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			29		1 028
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		504
						Всего по позиции			**655**		
		Дн-4 Декоративный элемент,									
35	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2855		0,2855					
		Объем: 0,2855=((2,18*2+1,35)*5)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	557	35,45	19 746
		3 ЭМ					9,38	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	65,3038425					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,0984975					
		Итого по расценке					1 706,00		560		
35,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,2855	0,00		0		
		ФОТ							558		19 781
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			502		17 803
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			240		8 506
						Всего по позиции			**1 302**		
36	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2855		0,2855					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	1 030	35,45	36 514
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	122,92488					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0098498					
		Итого по расценке					3 137,47		1 030		
		ФОТ							1 030		36 514
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			927		32 863
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			443		15 701
						Всего по позиции			**2 400**		
37	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,2855		0,2855					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	869	35,45	30 806
		3 ЭМ					6,25	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	103,7178675					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,065665					
		Итого по расценке					2 653,49		871		
		ФОТ							870		30 841
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			783		27 757
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			374		13 262
						Всего по позиции			**2 028**		
38	64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					13,90	1,15	80	35,45	2 836
		3 ЭМ					0,63	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	1,59	1,15	9,1425					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,115					
		Итого по расценке					14,53		84		
38,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,015		0,075	0,00		0		
		ФОТ							82		2 907
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			74		2 616
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			35		1 250
						Всего по позиции			**193**		
39	64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой	*ШТ*	5		5					

		1 ОТ					21,94	1,15	126	35,45	4 467
		ЗТ	чел-ч	2,51	1,15	14,4325					
		Итого по расценке					21,94		126		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			113		4 020
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			54		1 921
							Всего по позиции		**293**		
40	64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам	ШТ	5		5					
		1 ОТ					19,05	1,15	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					0,63	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	чел-ч	2,15	1,15	12,3625					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,15	0,115					
		Итого по расценке					19,68		114		
		ФОТ							112		3 971
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			101		3 574
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			48		1 708
							Всего по позиции		**263**		
41	64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до	ШТ	5		5					
		1 ОТ					29,63	1,15	170	35,45	6 027
		3 ЭМ					0,63	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	чел-ч	3,39	1,15	19,4925					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,15	0,115					
		Итого по расценке					30,26		174		
41,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,005		0,025	0,00		0		
		ФОТ							172		6 098
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			155		5 488
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			74		2 622
							Всего по позиции		**403**		
42	64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до	ШТ	5		5					
		1 ОТ					28,23	1,15	162	35,45	5 743
		ЗТ	чел-ч	3,31	1,15	19,0325					
		Итого по расценке					28,23		162		
		ФОТ							162		5 743
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			146		5 169
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			70		2 469
							Всего по позиции		**378**		
43	64-38-7	Реставрация лепных масок-замков	ШТ	5		5					
		1 ОТ					27,72	1,15	159	35,45	5 637
		3 ЭМ					0,31	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	3,25	1,15	18,6875					
		ЗТм	чел-ч	0,01	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					28,03		161		
		ФОТ							160		5 672
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			144		5 105
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			69		2 439
							Всего по позиции		**374**		
44	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	100 м2	0,096		0,096					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,096=(1,92*5)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					22,14	1,4375	3		
		ЗТ	чел-ч	3,69	1,3225	0,4684824					
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,4375	0,0069					
		Итого по расценке					56,01		7		
44,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	л	13,8		1,3248	53,34		71		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**84**		
45	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	100 м2	0,096		0,096					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,096=(1,92*5)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					22,14	1,4375	3		
		ЗТ	чел-ч	3,69	1,3225	0,4684824					
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,4375	0,0069					
		Итого по расценке					56,01		7		
45,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	кг	13,8		1,3248	20,92		28		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**41**		
46	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	100 м2	0,096		0,096					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	10	35,45	355
		3 ЭМ					61,87	1,4375	9		
		ЗТ	чел-ч	8,98	1,3225	1,1401008					
		ЗТм	чел-ч	0,2	1,4375	0,0276					
		Итого по расценке					137,12		19		
46,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	т	0,0138		0,001325	32 581,29		43		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			11		383
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6		195
							Всего по позиции		**79**		
47	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2	0,096		0,096					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	20	35,45	709
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	13		
		ЗТ	чел-ч	13,8	1,653125	2,19006					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,796875	0,0138					
		Итого по расценке					239,33		34		
47,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	кг	38	1,25	4,56	75,97		346		
47,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т	0,013	1,25	0,00156	30 554,42		48		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20		709
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		347
							Всего по позиции		**458**		
		Дн-5 Декоративный элемент,									
48	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	100 м	0,0852		0,0852					
		Объем: 0,0852=((3,33*2+1,86)*1)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	166	35,45	5 885
		3 ЭМ					9,38	1,15	1		
		ЗТ	чел-ч	198,9	1,15	19,488222					
		ЗТм	чел-ч	0,3	1,15	0,029394					
		Итого по расценке					1 706,00		167		
48,2	999-9900	Строительный мусор	т	1		0,0852	0,00		0		
		ФОТ							166		5 885
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			149		5 297
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			71		2 531
							Всего по позиции		**387**		
49	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	100 м	0,0852		0,0852					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	307	35,45	10 883
		ЗТ	чел-ч	374,4	1,15	36,683712					
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,15	0,0029394					
		Итого по расценке					3 137,47		307		
		ФОТ							307		10 883
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			276		9 795
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			132		4 680
							Всего по позиции		**715**		

50	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,0852		0,0852					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	259	35,45	9 182
		3 ЭМ					6,25	1,15	1		
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	30,951882					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,019596					
		Итого по расценке					2 653,49		260		
		ФОТ							259		9 182
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			233		8 264
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			111		3 948
						Всего по позиции			**604**		
51	64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					29,63	1,15	34	35,45	1 205
		3 ЭМ					0,63	1,15	1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,39	1,15	3,8985					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,023					
		Итого по расценке					30,26		35		
51,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,005		0,005	0,00		0		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			31		1 085
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			15		518
						Всего по позиции			**81**		
52	64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					28,23	1,15	32	35,45	1 134
		ЗТ	*чел-ч*	3,31	1,15	3,8065					
		Итого по расценке					28,23		32		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			29		1 021
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			14		488
						Всего по позиции			**75**		
53	64-38-7	Реставрация лепных масок-замков	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					27,72	1,15	32	35,45	1 134
		ЗТ	*чел-ч*	3,25	1,15	3,7375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					27,72		32		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			29		1 021
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			14		488
						Всего по позиции			**75**		
54	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,02=(2*1)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	1	35,45	35
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,0976005					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0014375					
		Итого по расценке					56,01		2		
54,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		0,276	53,34		15		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
						Всего по позиции			**18**		
55	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,02=(2*1)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	1	35,45	35
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,0976005					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0014375					
		Итого по расценке					56,01		2		
55,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		0,276	20,92		6		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
						Всего по позиции			**9**		
56	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	2	35,45	71
		3 ЭМ					61,87	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	0,237521					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,00575					
		Итого по расценке					137,12		4		
56,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,000276	32 581,29		9		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			2		77
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			1		39
						Всего по позиции			**16**		
57	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	4	35,45	142
		4 М					105,72	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	0,4562625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,002875					
		Итого по расценке					233,92		7		
57,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	0,95	75,97		72		
57,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,000325	30 554,42		10		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
						Всего по позиции			**95**		
		Дэ-1 Декоративный элемент.									
58	64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					43,79	1,15	101	35,45	3 580
		3 ЭМ					2,19	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,95	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	11,523					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,15	0,161					
		Итого по расценке					45,98		106		
58,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,02		0,04	0,00		0		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			93		3 286
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			44		1 570
						Всего по позиции			**243**		
59	64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					43,86	1,15	101	35,45	3 580
		ЗТ	*чел-ч*	4,95	1,15	11,385					
		Итого по расценке					43,86		101		
		ФОТ							101		3 580
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			91		3 222
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			43		1 539
						Всего по позиции			**235**		
60	64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					42,30	1,15	97	35,45	3 439
		3 ЭМ					1,56	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,68	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	4,84	1,15	11,132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,15	0,115					
		Итого по расценке					43,86		101		
		ФОТ							99		3 510
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			89		3 159
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			43		1 509
						Всего по позиции			**233**		
61	64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					29,77	1,15	68	35,45	2 411
		3 ЭМ					1,25	1,15	3		

		2 в т.ч. ОТм					0,54	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	3,49	1,15	8,027					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,15	0,092					
		Итого по расценке					31,02		71		
61,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,012		0,024	0,00		0		
		ФОТ							69		2 446
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			62		2 201
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			30		1 052
						Всего по позиции			**163**		
62	64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					40,54	1,15	93	35,45	3 297
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,15	10,396					
		Итого по расценке					40,54		93		
		ФОТ							93		3 297
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			84		2 967
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			40		1 418
						Всего по позиции			**217**		
63	64-28-7	Реставрация лепных картушей с	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					39,38	1,15	91	35,45	3 226
		3 ЭМ					0,94	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,41	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,39	1,15	10,097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,069					
		Итого по расценке					40,32		93		
		ФОТ							92		3 261
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			83		2 935
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			40		1 402
						Всего по позиции			**216**		
64	64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					23,95	1,15	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					0,63	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,74	1,15	12,604					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,092					
		Итого по расценке					24,58		113		
64,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,005		0,02	0,00		0		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			100		3 542
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			48		1 692
						Всего по позиции			**261**		
65	64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					27,75	1,15	128	35,45	4 538
		ЗТ	*чел-ч*	3,06	1,15	14,076					
		Итого по расценке					27,75		128		
		ФОТ							128		4 538
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			115		4 084
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			55		1 951
						Всего по позиции			**298**		
66	64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					27,75	1,15	128	35,45	4 538
		ЗТ	*чел-ч*	3,06	1,15	14,076					
		Итого по расценке					27,75		128		
		ФОТ							128		4 538
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			115		4 084
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			55		1 951
						Всего по позиции			**298**		
67	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0298=(1,49*2)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	1	35,45	35
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,1454247					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0021419					
		Итого по расценке					56,01		2		
67,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		0,41124	53,34		22		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
						Всего по позиции			**25**		
68	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0298=(1,49*2)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	1	35,45	35
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,1454247					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0021419					
		Итого по расценке					56,01		2		
68,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		0,41124	20,92		9		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
						Всего по позиции			**12**		
69	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	3	35,45	106
		3 ЭМ					61,87	1,4375	3		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	0,3539063					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,0085675					
		Итого по расценке					137,12		6		
69,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,000411	32 581,29		13		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3		114
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2		58
						Всего по позиции			**24**		
70	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	6	35,45	213
		4 М					105,72	1,25	4		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	0,6798311					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0042838					
		Итого по расценке					233,92		10		
70,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	1,4155	75,97		108		
70,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,000484	30 554,42		15		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
						Всего по позиции			**142**		
		Дэ-2 Декоративный элемент,									
71	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,067		0,067					
		Объем: 0,067=(1,675*4)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	131	35,45	4 644
		3 ЭМ					9,38	1,15	1		
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	15,325245					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,023115					
		Итого по расценке					1 706,00		132		
71,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,067	0,00		0		
		ФОТ							131		4 644
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			118		4 180
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			56		1 997
						Всего по позиции			**306**		
72	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,067		0,067					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	242	35,45	8 579
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	28,84752					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0023115					
		Итого по расценке					3 137,47		242		

		ФОТ								242		8 579
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90				218		7 721
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43				104		3 689
									Всего по позиции	**564**		
73	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,067		0,067						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	204		35,45	7 232
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	24,340095						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,01541						
		Итого по расценке					2 647,24		204			
		ФОТ							204			7 232
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			184			6 509
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			88			3 110
									Всего по позиции	**476**		
74	64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим	*ШТ*	4		4						
		1 ОТ					29,77	1,15	137		35,45	4 857
		3 ЭМ					1,25	1,15	6			
		2 в т.ч. ОТм					0,54	1,15	*2*		35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	3,49	1,15	16,054						
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,15	0,184						
		Итого по расценке					31,02		143			
74,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,012		0,048	0,00		0			
		ФОТ							139			4 928
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			125			4 435
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			60			2 119
									Всего по позиции	**328**		
75	64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим	*ШТ*	4		4						
		1 ОТ					40,54	1,15	186		35,45	6 594
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,15	20,792						
		Итого по расценке					40,54		186			
		ФОТ							186			6 594
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			167			5 935
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			80			2 835
									Всего по позиции	**433**		
76	64-28-7	Реставрация лепных картушей с	*ШТ*	4		4						
		1 ОТ					39,38	1,15	181		35,45	6 416
		3 ЭМ					0,94	1,15	4			
		2 в т.ч. ОТм					0,41	1,15	*2*		35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	4,39	1,15	20,194						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,138						
		Итого по расценке					40,32		185			
		ФОТ							183			6 487
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			165			5 838
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			79			2 789
									Всего по позиции	**429**		
77	64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов	*ШТ*	8		8						
		1 ОТ					23,95	1,15	220		35,45	7 799
		3 ЭМ					0,63	1,15	6			
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*		35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	2,74	1,15	25,208						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,184						
		Итого по расценке					24,58		226			
77,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,005		0,04	0,00		0			
		ФОТ							222			7 870
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			200			7 083
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			95			3 384
									Всего по позиции	**521**		
78	64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов	*ШТ*	8		8						
		1 ОТ					27,75	1,15	255		35,45	9 040
		ЗТ	*чел-ч*	3,06	1,15	28,152						
		Итого по расценке					27,75		255			
		ФОТ							255			9 040
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			230			8 136
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			110			3 887
									Всего по позиции	**595**		
79	64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и	*ШТ*	8		8						
		1 ОТ					27,75	1,15	255		35,45	9 040
		ЗТ	*чел-ч*	3,06	1,15	28,152						
		Итого по расценке					27,75		255			
		ФОТ							255			9 040
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			230			8 136
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			110			3 887
									Всего по позиции	**595**		
80	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0452		0,0452						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,0452=(1,13*4)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	2		35,45	71
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,2205771						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0032488						
		Итого по расценке					56,01		3			
80,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		0,62376	53,34		33			
		ФОТ							2			71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2			71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1			35
									Всего по позиции	**39**		
81	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0452		0,0452						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,0452=(1,13*4)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	2		35,45	71
		3 ЭМ					22,14	1,4375	1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,2205771						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0032488						
		Итого по расценке					56,01		3			
81,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		0,62376	20,92		13			
		ФОТ							2			71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2			71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1			35
									Всего по позиции	**19**		
82	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,0452		0,0452						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	4		35,45	142
		3 ЭМ					61,87	1,4375	4			
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	0,5367975						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,012995						
		Итого по расценке					137,12		8			
82,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,000624	32 581,29		20			
		ФОТ							4			142
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			4			153
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2			78
									Всего по позиции	**34**		
83	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,0452		0,0452						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	10		35,45	355
		4 М					105,72	1,25	6			
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	1,0311533						
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0064975						
		Итого по расценке					233,92		16			
83,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	2,147	75,97		163			
83,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,000735	30 554,42		22			
		ФОТ							10			355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10			355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5			174
									Всего по позиции	**216**		

		Дэ-3 Декоративный элемент,									
84	64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					11,45	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					0,63	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	1,31	1,15	7,5325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,115					
		Итого по расценке					12,08		70		
84,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,012		0,06	0,00		0		
		ФОТ							68		2 411
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			61		2 170
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			29		1 037
							Всего по позиции		**160**		
85	64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					13,72	1,15	79	35,45	2 801
		ЗТ	*чел-ч*	1,57	1,15	9,0275					
		Итого по расценке					13,72		79		
		ФОТ							79		2 801
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			71		2 521
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			34		1 204
							Всего по позиции		**184**		
86	64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					12,23	1,15	70	35,45	2 482
		3 ЭМ					0,31	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	1,38	1,15	7,935					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					12,54		72		
		ФОТ							71		2 517
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			64		2 265
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			31		1 082
							Всего по позиции		**167**		
87	64-24-2	Смена лепных капителей коринфских	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					142,67	1,15	820	35,45	29 069
		3 ЭМ					2,50	1,15	14		
		2 в т.ч. ОТм					1,08	1,15	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	15,73	1,15	90,4475					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,15	0,46					
		Итого по расценке					145,17		834		
87,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,035		0,175	0,00		0		
		ФОТ							826		29 282
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			743		26 354
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			355		12 591
							Всего по позиции		**1 932**		
88	64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					111,95	1,15	644	35,45	22 830
		3 ЭМ					0,63	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	12,48	1,15	71,76					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,115					
		Итого по расценке					112,58		648		
		ФОТ							646		22 901
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			581		20 611
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			278		9 847
							Всего по позиции		**1 507**		
89	64-24-7	Реставрация лепных капителей	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					109,66	1,15	631	35,45	22 369
		3 ЭМ					1,88	1,15	11		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,15	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	12,09	1,15	69,5175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,15	0,345					
		Итого по расценке					111,54		642		
		ФОТ							636		22 546
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			572		20 291
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			273		9 695
							Всего по позиции		**1 487**		
90	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,26		0,26					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,26=(6,5*4)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	12	35,45	425
		3 ЭМ					22,14	1,4375	8		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	1,2688065					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0186875					
		Итого по расценке					56,01		20		
90,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		3,588	53,34		191		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		208
							Всего по позиции		**229**		
91	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,26		0,26					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,26=(6,5*4)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	12	35,45	425
		3 ЭМ					22,14	1,4375	8		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	1,2688065					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0186875					
		Итого по расценке					56,01		20		
91,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		3,588	20,92		75		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		208
							Всего по позиции		**113**		
92	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,26		0,26					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	26	35,45	922
		3 ЭМ					61,87	1,4375	23		
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	3,087773					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,07475					
		Итого по расценке					137,12		49		
92,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,003588	32 581,29		117		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			29		1 034
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			15		526
							Всего по позиции		**210**		
93	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,26		0,26					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					5,41	1,796875	3		
		4 М					105,72	1,25	34		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	5,9314125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,037375					
		Итого по расценке					239,33		92		
93,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	12,35	75,97		938		
93,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,004225	30 554,42		129		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			55		1 950
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			27		956
							Всего по позиции		**1 241**		
		Дк-1 Декоративный элемент,									
94	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2113		0,2113					
		Объем: 0,2113=(21,13)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	412	35,45	14 605

		3 ЭМ					9,38	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	48,3317055						
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,0728985						
		Итого по расценке					1 706,00		414			
94,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,2113	0,00		0			
		ФОТ							413		14 640	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			372		13 176	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			178		6 295	
							Всего по позиции		**964**			
95	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2113		0,2113						
		1 ОТ					3 137,47	1,15	762	35,45	27 013	
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	90,977328						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0072899						
		Итого по расценке					3 137,47		762			
		ФОТ							762		27 013	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			686		24 312	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			328		11 616	
							Всего по позиции		**1 776**			
96	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,2113		0,2113						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	643	35,45	22 794	
		3 ЭМ					6,25	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	76,7621205						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,048599						
		Итого по расценке					2 653,49		645			
		ФОТ							644		22 829	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			580		20 546	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			277		9 816	
							Всего по позиции		**1 502**			
97	64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:	*ШТ*	180		180						
		1 ОТ					9,72	1,15	2 012	35,45	71 325	
		ЗТ	*чел-ч*	1,14	1,15	235,98						
		Итого по расценке					9,72		2 012			
97,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,003		0,54	0,00		0			
		ФОТ							2 012		71 325	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 811		64 193	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			865		30 670	
							Всего по позиции		**4 688**			
98	64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм	*ШТ*	180		180						
		1 ОТ					7,08	1,15	1 465	35,45	51 934	
		ЗТ	*чел-ч*	0,82	1,15	169,74						
		Итого по расценке					7,08		1 465			
		ФОТ							1 465		51 934	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 319		46 741	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			630		22 332	
							Всего по позиции		**3 414**			
99	64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до	*ШТ*	180		180						
		1 ОТ					10,02	1,15	2 074	35,45	73 523	
		ЗТ	*чел-ч*	1,16	1,15	240,12						
		Итого по расценке					10,02		2 074			
		ФОТ							2 074		73 523	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 867		66 171	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			892		31 615	
							Всего по позиции		**4 833**			
100	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,4615		0,4615						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,4615=(46,15)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	21	35,45	744	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	15			
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	2,2521315						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0331703						
		Итого по расценке					57,85		37			
100,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		6,3687	53,34		340			
		ФОТ							21		744	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			21		744	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		365	
							Всего по позиции		**408**			
101	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,4615		0,4615						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,4615=(46,15)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	21	35,45	744	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	15			
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	2,2521315						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0331703						
		Итого по расценке					57,85		37			
101,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		6,3687	20,92		133			
		ФОТ							21		744	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			21		744	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		365	
							Всего по позиции		**201**			
102	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,4615		0,4615						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	46	35,45	1 631	
		3 ЭМ					61,87	1,4375	41			
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*2*	35,45	*71*	
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	5,4807971						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,1326813						
		Итого по расценке					138,96		88			
102,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,006369	32 581,29		208			
		ФОТ							48		1 702	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			52		1 838	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			26		936	
							Всего по позиции		**374**			
103	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,4615		0,4615						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	98	35,45	3 474	
		3 ЭМ					5,41	1,796875	4			
		2 в т.ч. ОТм					0,93	1,796875	*1*	35,45	*35*	
		4 М					105,72	1,25	61			
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	10,5282572						
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0663406						
		Итого по расценке					239,33		163			
103,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	21,92125	75,97		1 665			
103,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,007499	30 554,42		229			
		ФОТ							99		3 509	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			99		3 509	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			49		1 719	
							Всего по позиции		**2 205**			
		Дк-7 Декоративный элемент,										
104	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2001		0,2001						
		Объем: 0,2001=(20,01)/100										
		1 ОТ					1 696,62	1,15	390	35,45	13 826	
		3 ЭМ					9,38	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	45,7698735						
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,0690345						
		Итого по расценке					1 706,00		392			
104,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,2001	0,00		0			
		ФОТ							391		13 861	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			352		12 475	

	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			168		5 960
								Всего по позиции	**912**		
105	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2001		0,2001					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	722	35,45	25 595
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	86,155056					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0069035					
		Итого по расценке					3 137,47		722		
		ФОТ							722		25 595
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			650		23 036
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			310		11 006
								Всего по позиции	**1 682**		
106	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,2001		0,2001					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	609	35,45	21 589
		3 ЭМ					6,25	1,15	1		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	72,6933285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,046023					
		Итого по расценке					2 653,49		610		
		ФОТ							610		21 624
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			549		19 462
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			262		9 298
								Всего по позиции	**1 421**		
107	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,066		0,066					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,066=(6,6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	3	35,45	106
		3 ЭМ					22,14	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,3220817					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0047438					
		Итого по расценке					56,01		5		
107,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		0,9108	53,34		49		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		52
								Всего по позиции	**58**		
108	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,066		0,066					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,066=(6,6)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	3	35,45	106
		3 ЭМ					22,14	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,3220817					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0047438					
		Итого по расценке					56,01		5		
108,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		0,9108	20,92		19		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		52
								Всего по позиции	**28**		
109	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,066		0,066					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	7	35,45	248
		3 ЭМ					61,87	1,4375	6		
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	0,7838193					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,018975					
		Итого по расценке					137,12		13		
109,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,000911	32 581,29		30		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			8		268
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			4		136
								Всего по позиции	**55**		
110	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,066		0,066					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	14	35,45	496
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	9		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	1,5056663					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0094875					
		Итого по расценке					239,33		24		
110,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	3,135	75,97		238		
110,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,001073	30 554,42		33		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
								Всего по позиции	**316**		
		Дк-8 Декоративный элемент,									
111	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2212		0,2212					
		Объем: 0,2212=(22,12)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	432	35,45	15 314
		3 ЭМ					9,38	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	50,596182					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,076314					
		Итого по расценке					1 706,00		434		
111,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,2212	0,00		0		
		ФОТ							433		15 349
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			390		13 814
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			186		6 600
								Всего по позиции	**1 010**		
112	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,2212		0,2212					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	798	35,45	28 289
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	95,239872					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0076314					
		Итого по расценке					3 137,47		798		
		ФОТ							798		28 289
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			718		25 460
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			343		12 164
								Всего по позиции	**1 859**		
113	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,2212		0,2212					
		1 ОТ					2 647,24	1,15	673	35,45	23 858
		3 ЭМ					6,25	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	80,358642					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,050876					
		Итого по расценке					2 653,49		675		
		ФОТ							674		23 893
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			607		21 504
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			290		10 274
								Всего по позиции	**1 572**		
114	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0929		0,0929					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0929=(9,29)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					22,14	1,4375	3		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,4533543					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0066772					
		Итого по расценке					56,01		7		
114,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		1,28202	53,34		68		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
								Всего по позиции	**81**		
115	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0929		0,0929					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0929=(9,29)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142

		3 ЭМ					22,14	1,4375	3			
		ЗТ	чел-ч	3,69	1,3225	0,4533543						
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,4375	0,0066772						
		Итого по расценке					56,01		7			
115,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	кг	13,8		1,28202	20,92		27			
		ФОТ							4			142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4			142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2			70
							Всего по позиции		**40**			
116	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	100 м2	0,0929		0,0929						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	9	35,45		319
		3 ЭМ					61,87	1,4375	8			
		ЗТ	чел-ч	8,98	1,3225	1,103285						
		ЗТм	чел-ч	0,2	1,4375	0,0267088						
		Итого по расценке					137,12		17			
116,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	т	0,0138		0,001282	32 581,29		42			
		ФОТ							9			319
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			10			345
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			5			175
							Всего по позиции		**74**			
117	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2	0,0929		0,0929						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	20	35,45		709
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1			
		4 М					105,72	1,25	12			
		ЗТ	чел-ч	13,8	1,653125	2,1193393						
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,796875	0,0133544						
		Итого по расценке					239,33		33			
117,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	кг	38	1,25	4,41275	75,97		335			
117,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т	0,013	1,25	0,00151	30 554,42		46			
		ФОТ							20			709
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20			709
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10			347
							Всего по позиции		**444**			
		Дк-9 Декоративный элемент,										
118	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	100 м	0,2113		0,2113						
		Объем: 0,2113=(21,13)/100										
		1 ОТ					1 696,62	1,15	412	35,45		14 605
		3 ЭМ					9,38	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45		*35*
		ЗТ	чел-ч	198,9	1,15	48,3317055						
		ЗТм	чел-ч	0,3	1,15	0,0728985						
		Итого по расценке					1 706,00		414			
118,2	999-9900	Строительный мусор	т	1		0,2113	0,00		0			
		ФОТ							413			14 640
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			372			13 176
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			178			6 295
							Всего по позиции		**964**			
119	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	100 м	0,2113		0,2113						
		1 ОТ					3 137,47	1,15	762	35,45		27 013
		ЗТ	чел-ч	374,4	1,15	90,977328						
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,15	0,0072899						
		Итого по расценке					3 137,47		762			
		ФОТ							762			27 013
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			686			24 312
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			328			11 616
							Всего по позиции		**1 776**			
120	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	100 м	0,2113		0,2113						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	643	35,45		22 794
		3 ЭМ					6,25	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45		*35*
		ЗТ	чел-ч	315,9	1,15	76,7621205						
		ЗТм	чел-ч	0,2	1,15	0,048599						
		Итого по расценке					2 653,49		645			
		ФОТ							644			22 829
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			580			20 546
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			277			9 816
							Всего по позиции		**1 502**			
121	64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов	ШТ	21		21						
		1 ОТ					30,42	1,15	735	35,45		26 056
		3 ЭМ					0,94	1,15	23			
		2 в т.ч. ОТм					0,41	1,15	*10*	35,45		*355*
		ЗТ	чел-ч	3,48	1,15	84,042						
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,15	0,7245						
		Итого по расценке					31,36		758			
121,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,005		0,105	0,00		0			
		ФОТ							745			26 411
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			671			23 770
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			320			11 357
							Всего по позиции		**1 749**			
122	64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов	ШТ	21		21						
		1 ОТ					34,28	1,15	828	35,45		29 353
		ЗТ	чел-ч	3,78	1,15	91,287						
		Итого по расценке					34,28		828			
		ФОТ							828			29 353
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			745			26 418
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			356			12 622
							Всего по позиции		**1 929**			
123	64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и	ШТ	21		21						
		1 ОТ					34,28	1,15	828	35,45		29 353
		ЗТ	чел-ч	3,78	1,15	91,287						
		Итого по расценке					34,28		828			
		ФОТ							828			29 353
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			745			26 418
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			356			12 622
							Всего по позиции		**1 929**			
124	64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:	ШТ	83		83						
		1 ОТ					9,72	1,15	928	35,45		32 898
		ЗТ	чел-ч	1,14	1,15	108,813						
		Итого по расценке					9,72		928			
124,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,003		0,249	0,00		0			
		ФОТ							928			32 898
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			835			29 608
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			399			14 146
							Всего по позиции		**2 162**			
125	64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм	ШТ	83		83						
		1 ОТ					7,08	1,15	676	35,45		23 964
		ЗТ	чел-ч	0,82	1,15	78,269						
		Итого по расценке					7,08		676			
		ФОТ							676			23 964
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			608			21 568
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			291			10 305
							Всего по позиции		**1 575**			
126	64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до	ШТ	83		83						
		1 ОТ					10,02	1,15	956	35,45		33 890
		ЗТ	чел-ч	1,16	1,15	110,722						
		Итого по расценке					10,02		956			
		ФОТ							956			33 890
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			860			30 501
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			411			14 573

							Всего по позиции				**2 227**	
127	64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250	*ШТ*	72		72						
		1 ОТ					9,56	1,15	791	35,45	28 041	
		3 ЭМ					0,63	1,15	52			
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*22*	35,45	*780*	
		ЗТ	*чел-ч*	1,16	1,15	96,048						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	1,656						
		Итого по расценке					10,19		843			
127,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,025		1,8	0,00		0			
		ФОТ							813		28 821	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			732		25 939	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			350		12 393	
							Всего по позиции		**1 925**			
128	64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250	*ШТ*	72		72						
		1 ОТ					5,60	1,15	464	35,45	16 449	
		ЗТ	*чел-ч*	0,68	1,15	56,304						
		Итого по расценке					5,60		464			
		ФОТ							464		16 449	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			418		14 804	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			200		7 073	
							Всего по позиции		**1 082**			
129	64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой	*ШТ*	72		72						
		1 ОТ					6,43	1,15	532	35,45	18 859	
		3 ЭМ					0,63	1,15	52			
		2 в т.ч. ОТм					0,27	1,15	*22*	35,45	*780*	
		ЗТ	*чел-ч*	0,78	1,15	64,584						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	1,656						
		Итого по расценке					7,06		584			
		ФОТ							554		19 639	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			499		17 675	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			238		8 445	
							Всего по позиции		**1 321**			
130	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,445		0,445						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,445=(44,5)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	20	35,45	709	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	14			
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	2,1716111						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0319844						
		Итого по расценке					57,85		35			
130,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		6,141	53,34		328			
		ФОТ							20		709	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20		709	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		347	
							Всего по позиции		**393**			
131	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,445		0,445						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					33,87	1,3225	20	35,45	709	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	14			
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	2,1716111						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0319844						
		Итого по расценке					57,85		35			
131,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		6,141	20,92		128			
		ФОТ							20		709	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20		709	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		347	
							Всего по позиции		**193**			
132	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,445		0,445						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	44	35,45	1 560	
		3 ЭМ					61,87	1,4375	40			
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*1*	35,45	*35*	
		4 М					1,84		1			
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	5,2848423						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,1279375						
		Итого по расценке					138,96		85			
132,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,006141	32 581,29		200			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			49		1 723	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			25		877	
							Всего по позиции		**359**			
133	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,445		0,445						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	94	35,45	3 332	
		3 ЭМ					5,41	1,796875	4			
		2 в т.ч. ОТм					0,93	1,796875	*1*	35,45	*35*	
		4 М					105,72	1,25	59			
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	10,1518406						
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0639688						
		Итого по расценке					239,33		157			
133,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	21,1375	75,97		1 606			
133,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,007231	30 554,42		221			
		ФОТ							95		3 367	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			95		3 367	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			47		1 650	
							Всего по позиции		**2 126**			
		Дк-10 Декоративный элемент,										
134	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,17		0,17						
		Объем: 0,17=(17)/100										
		1 ОТ					1 696,62	1,15	332	35,45	11 769	
		3 ЭМ					9,38	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	38,88495						
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,05865						
		Итого по расценке					1 706,00		334			
134,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		0,17	0,00		0			
		ФОТ							333		11 804	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			300		10 624	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			143		5 076	
							Всего по позиции		**777**			
135	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	0,17		0,17						
		1 ОТ					3 137,47	1,15	613	35,45	21 731	
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	73,1952						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,005865						
		Итого по расценке					3 137,47		613			
		ФОТ							613		21 731	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			552		19 558	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			264		9 344	
							Всего по позиции		**1 429**			
136	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,17		0,17						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	518	35,45	18 363	
		3 ЭМ					6,25	1,15	1			
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	61,75845						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,0391						
		Итого по расценке					2 653,49		519			
		ФОТ							519		18 398	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			467		16 558	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			223		7 911	
							Всего по позиции		**1 209**			
137	64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:	*ШТ*	306		306						

		1 ОТ					9,72	1,15	3 421	35,45	121 274
		ЗТ	чел-ч	1,14	1,15	401,166					
		Итого по расценке					9,72		3 421		
137,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,003		0,918	0,00		0		
		ФОТ							3 421		121 274
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			3 079		109 147
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			1 471		52 148
							Всего по позиции		**7 971**		
138	64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм	ШТ	306		306					
		1 ОТ					7,08	1,15	2 491	35,45	88 306
		ЗТ	чел-ч	0,82	1,15	288,558					
		Итого по расценке					7,08		2 491		
		ФОТ							2 491		88 306
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			2 242		79 475
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			1 071		37 972
							Всего по позиции		**5 804**		
139	64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до	ШТ	306		306					
		1 ОТ					10,02	1,15	3 525	35,45	124 961
		ЗТ	чел-ч	1,16	1,15	408,204					
		Итого по расценке					10,02		3 525		
		ФОТ							3 525		124 961
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			3 173		112 465
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			1 516		53 733
							Всего по позиции		**8 214**		
140	64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм:	ШТ	153		153					
		1 ОТ					13,22	1,15	2 326	35,45	82 457
		ЗТ	чел-ч	1,53	1,15	269,2035					
		Итого по расценке					13,22		2 326		
140,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,0005		0,0765	0,00		0		
		ФОТ							2 326		82 457
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			2 093		74 211
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			1 000		35 457
							Всего по позиции		**5 419**		
141	64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм	ШТ	153		153					
		1 ОТ					8,04	1,15	1 415	35,45	50 162
		ЗТ	чел-ч	0,95	1,15	167,1525					
		Итого по расценке					8,04		1 415		
		ФОТ							1 415		50 162
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 274		45 146
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			608		21 570
							Всего по позиции		**3 297**		
142	64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до	ШТ	153		153					
		1 ОТ					9,22	1,15	1 622	35,45	57 500
		ЗТ	чел-ч	1,09	1,15	191,7855					
		Итого по расценке					9,22		1 622		
		ФОТ							1 622		57 500
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			1 460		51 750
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			697		24 725
							Всего по позиции		**3 779**		
143	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	100 м2	0,0867		0,0867					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0867=(8,67)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					22,14	1,4375	3		
		ЗТ	чел-ч	3,69	1,3225	0,4230982					
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,4375	0,0062316					
		Итого по расценке					56,01		7		
143,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	л	13,8		1,19646	53,34		64		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**77**		
144	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	100 м2	0,0867		0,0867					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0867=(8,67)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					22,14	1,4375	3		
		ЗТ	чел-ч	3,69	1,3225	0,4230982					
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,4375	0,0062316					
		Итого по расценке					56,01		7		
144,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	кг	13,8		1,19646	20,92		25		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**38**		
145	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	100 м2	0,0867		0,0867					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					75,25	1,3225	9	35,45	319
		3 ЭМ					61,87	1,4375	8		
		ЗТ	чел-ч	8,98	1,3225	1,0296535					
		ЗТм	чел-ч	0,2	1,4375	0,0249263					
		Итого по расценке					137,12		17		
145,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	т	0,0138		0,001196	32 581,29		39		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			10		345
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			5		175
							Всего по позиции		**71**		
146	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2	0,0867		0,0867					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					128,20	1,653125	18	35,45	638
		3 ЭМ					5,41	1,796875	1		
		4 М					105,72	1,25	11		
		ЗТ	чел-ч	13,8	1,653125	1,9778979					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,796875	0,0124631					
		Итого по расценке					239,33		30		
146,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	кг	38	1,25	4,11825	75,97		313		
146,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т	0,013	1,25	0,001409	30 554,42		43		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			18		638
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9		313
							Всего по позиции		**413**		
		Дп-4 Декоративный элемент,									
147	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	100 м	0,1729		0,1729					
		Объем: 0,1729=(17,29)/100									
		1 ОТ					1 696,62	1,15	337	35,45	11 947
		3 ЭМ					9,38	1,15	2		
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	198,9	1,15	39,5482815					
		ЗТм	чел-ч	0,3	1,15	0,0596505					
		Итого по расценке					1 706,00		339		
147,2	999-9900	Строительный мусор	т	1		0,1729	0,00		0		
		ФОТ							338		11 982
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			304		10 784
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			145		5 152
							Всего по позиции		**788**		
148	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	100 м	0,1729		0,1729					
		1 ОТ					3 137,47	1,15	624	35,45	22 121
		ЗТ	чел-ч	374,4	1,15	74,443824					
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,15	0,0059651					
		Итого по расценке					3 137,47		624		
		ФОТ							624		22 121
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	%	90		90			562		19 909
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	%	43		43			268		9 512

							Всего по позиции			**1 454**		
149	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	0,1729		0,1729						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	526	35,45	18 647	
		3 ЭМ					6,25	1,15	1			
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	62,8119765						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,039767						
		Итого по расценке					2 653,49		527			
		ФОТ							527		18 682	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			474		16 814	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			227		8 033	
							Всего по позиции		**1 228**			
150	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,194		0,194						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,194=(19,4)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	9	35,45	319	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	6			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,9467249						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0139438						
		Итого по расценке					56,01		15			
150,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		2,6772	53,34		143			
		ФОТ							9		319	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156	
							Всего по позиции		**171**			
151	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,194		0,194						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,194=(19,4)/100										
		1 ОТ					33,87	1,3225	9	35,45	319	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	6			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,9467249						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0139438						
		Итого по расценке					56,01		15			
151,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		2,6772	20,92		56			
		ФОТ							9		319	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156	
							Всего по позиции		**84**			
152	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	0,194		0,194						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	19	35,45	674	
		3 ЭМ					61,87	1,4375	17			
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	2,3039537						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,055775						
		Итого по расценке					137,12		36			
152,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,002677	32 581,29		87			
		ФОТ							20		709	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			22		766	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			11		390	
							Всего по позиции		**156**			
153	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	0,194		0,194						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	41	35,45	1 453	
		3 ЭМ					5,41	1,796875	2			
		4 М					105,72	1,25	26			
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	4,4257463						
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,0278875						
		Итого по расценке					239,33		69			
153,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	9,215	75,97		700			
153,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,003153	30 554,42		96			
		ФОТ							41		1 453	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			41		1 453	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			20		712	
							Всего по позиции		**926**			
		Дк-2 Декоративный элемент,										
154	64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой	*100 м*	2,0622		2,0622						
		Объем:										
		1 ОТ					1 696,62	1,15	4 024	35,45	142 651	
		3 ЭМ					9,38	1,15	22			
		2 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	*10*	35,45	*355*	
		ЗТ	*чел-ч*	198,9	1,15	471,697317						
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	0,711459						
		Итого по расценке					1 706,00		4 046			
154,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	1		2,0622	0,00		0			
		ФОТ							4 034		143 006	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			3 631		128 705	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			1 735		61 493	
							Всего по позиции		**9 412**			
155	64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой	*100 м*	2,0622		2,0622						
		1 ОТ					3 137,47	1,15	7 441	35,45	263 783	
		3 ЭМ					0,94	1,15	2			
		2 в т.ч. ОТм					0,41	1,15	*1*	35,45	*35*	
		ЗТ	*чел-ч*	374,4	1,15	887,900832						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0711459						
		Итого по расценке					3 138,41		7 443			
		ФОТ							7 442		263 818	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			6 698		237 436	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			3 200		113 442	
							Всего по позиции		**17 341**			
156	64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий	*100 м*	2,0622		2,0622						
		1 ОТ					2 647,24	1,15	6 278	35,45	222 555	
		3 ЭМ					6,25	1,15	15			
		2 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	*6*	35,45	*213*	
		ЗТ	*чел-ч*	315,9	1,15	749,166327						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,474306						
		Итого по расценке					2 653,49		6 293			
		ФОТ							6 284		222 768	
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы	*%*	90		90			5 656		200 491	
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы	*%*	43		43			2 702		95 790	
							Всего по позиции		**14 651**			
157	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	1,8131		1,8131						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем:										
		1 ОТ					33,87	1,3225	81	35,45	2 871	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	58			
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	*2*	35,45	*71*	
		4 М					1,84		3			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	8,8479733						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,1303166						
		Итого по расценке					57,85		142			
157,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		25,02078	53,34		1 335			
		ФОТ							83		2 942	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			83		2 942	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			41		1 442	
							Всего по позиции		**1 601**			
158	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	1,8131		1,8131						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем:										
		1 ОТ					33,87	1,3225	81	35,45	2 871	
		3 ЭМ					22,14	1,4375	58			
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	*2*	35,45	*71*	
		4 М					1,84		3			
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	8,8479733						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,1303166						
		Итого по расценке					57,85		142			

158,1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий	*кг*	13,8		25,02078	20,92		523			
		ФОТ							83			2 942
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			83			2 942
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			41			1 442
								Всего по позиции	**789**			
159	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных	*100 м2*	1,8131		1,8131						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					75,25	1,3225	180	35,45		6 381
		3 ЭМ					61,87	1,4375	161			
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*6*	35,45		*213*
		4 М					1,84		3			
		ЗТ	*чел-ч*	8,98	1,3225	21,5324663						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,5212663						
		Итого по расценке					138,96		344			
159,1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный (Биоцидная обработка	*т*	0,0138		0,025021	32 581,29		815			
		ФОТ							186			6 594
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			201			7 122
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			102			3 627
								Всего по позиции	**1 462**			
160	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	1,8131		1,8131						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					128,20	1,653125	384	35,45		13 613
		3 ЭМ					5,41	1,796875	18			
		2 в т.ч. ОТм					0,93	1,796875	*3*	35,45		*106*
		4 М					105,72	1,25	240			
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,653125	41,3624769						
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,796875	0,2606331						
		Итого по расценке					239,33		642			
160,1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная,	*кг*	38	1,25	86,12225	75,97		6 543			
160,2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013	1,25	0,029463	30 554,42		900			
		ФОТ							387			13 719
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			387			13 719
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			190			6 722
								Всего по позиции	**8 662**			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**118 536**			
		в том числе										
		оплата труда							82 057			
		эксплуатация машин и механизмов							1 050			
		материальные ресурсы							35 429			
		перевозка							0			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							82 224			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							74 217			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							35 525			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0			
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**228 278**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		Раздел: 2. Цоколь главного фасада (гранитные плиты).										
		Демонтаж/монтаж существующих										
161	63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных	*100 м2*	0,0068		0,0068						
		Объем: 0,0068=(0,68)/100										
		1 ОТ					4 189,20	1,15	33	35,45		1 170
		3 ЭМ					418,18	1,15	3			
		ЗТ	*чел-ч*	532,3	1,15	4,162586						
		ЗТм	*чел-ч*	1,53	1,15	0,0119646						
		Итого по расценке					4 607,38		36			
161,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	19,3		0,13124	0,00		0			
		ФОТ							33			1 170
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные	%	90		90			30			1 053
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные	%	45		45			15			527
								Всего по позиции	**81**			
162	46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных	*м2*	0,68		0,68						
		1 ОТ					1,28	1,15	1	35,45		35
		3 ЭМ					0,66	1,15	1			
		ЗТ	*чел-ч*	0,15	1,15	0,1173						
		Итого по расценке					1,94		2			
		ФОТ							1			35
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			1			36
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			1			21
								Всего по позиции	**4**			
163	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	*м2*	0,68		0,68						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					7,68	1,3225	7	35,45		248
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	0,80937						
		Итого по расценке					7,68		7			
		ФОТ							7			248
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			7			233
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и	%	51		51			4			126
								Всего по позиции	**18**			
164	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,0068		0,0068						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,0068=(0,68)/100										
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,0331842						
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0004888						
164,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		0,09384	53,34		5			
								Всего по позиции	**5**			
165	15-01-001-04	Облицовка стен гранитными плитами	*100 м2*	0,0068		0,0068						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					19 465,16	1,3225	175	35,45		6 204
		3 ЭМ					167,78	1,4375	2			
		2 в т.ч. ОТм					55,18	1,4375	*1*	35,45		*35*
		4 М					2 889,62		20			
		ЗТ	*чел-ч*	1804	1,3225	16,223372						
		ЗТм	*чел-ч*	4,24	1,4375	0,041446						
		Итого по расценке					22 522,56		197			
165,1	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,25		0,0017	10 100,00		17			
		ФОТ							176			6 239
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			176			6 239
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			86			3 057
								Всего по позиции	**476**			
		Реконструкция отделки цоколя										
166	46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных	*м2*	19,62		19,62						
		Объем: 19,62=20,3-0,68										
		1 ОТ					1,28	1,15	29	35,45		1 028
		3 ЭМ					0,66	1,15	15			
		4 М					0,34		7			
		ЗТ	*чел-ч*	0,15	1,15	3,38445						
		Итого по расценке					2,28		51			
		ФОТ							29			1 028
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			30			1 059
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			17			607
								Всего по позиции	**98**			
167	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	*м2*	19,62		19,62						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 19,62=20,3-0,68										
		1 ОТ					7,68	1,3225	199	35,45		7 055
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	23,352705						
		Итого по расценке					7,68		199			
		ФОТ							199			7 055
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			187			6 632
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и	%	51		51			101			3 598
								Всего по позиции	**487**			
168	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	0,1962		0,1962						

	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1962=(20,3-0,68)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	9	35,45	319
		3 ЭМ					22,14	1,4375	6		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	0,9574609					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0141019					
		Итого по расценке					56,01		15		
168,1	01.7.10.13-0071	Смывка № 158 на основе метиленхлорида	*л*	13,8		2,70756	53,34		144		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**172**		
169	63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит	*100 мест*	0,1962		0,1962					
		Объем: 0,1962=(20,3-0,68)/100									
		1 ОТ					203,87	1,15	46	35,45	1 631
		3 ЭМ					4,85	1,15	1		
		4 М					90,15		18		
		ЗТ	*чел-ч*	23,9	1,15	5,392557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,15	0,022563					
		Итого по расценке					298,87		65		
169,1	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,13		0,025506	6,78		0		
169,2	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,6		0,11772	6,78		1		
169,3	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,022		0,004316	0,00		0		
		ФОТ							46		1 631
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные	*%*	90		90			41		1 468
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные	*%*	45		45			21		734
							Всего по позиции		**128**		
170	13.2.01.01-0521	Плиты облицовочные гранитные	*м2*	1,962		1,962	820,78		1 610		
		Объем: 1,962=(20,3-0,68)*0,1									
							Всего по позиции		**1 610**		
171	15-04-045-01	Гидрофобизация поверхности облицовки	*100 м2*	0,203		0,203					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,203=(20,3)/100									
		1 ОТ					80,86	1,3225	22	35,45	780
		4 М					84,85		17		
		ЗТ	*чел-ч*	9,48	1,3225	2,5450719					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0058363					
		Итого по расценке					165,71		39		
171,1	14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К	*л*	22,5		4,5675	55,89		255		
		ФОТ							22		780
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			22		780
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			11		382
							Всего по позиции		**327**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**2 643**		
		в том числе									
		оплата труда							521		
		эксплуатация машин и механизмов							28		
		материальные ресурсы							2 094		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							522		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							503		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							260		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 406**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 3. Штукатурка дворового фасада. (Фасад в осях "Т-М", "14-13", "13-11")

		Демонтаж штукатурной отделки									
172	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	*100 м2*	0,357		0,357					
		Объем: 0,357=(35,7)/100									
		1 ОТ					178,00	1,15	73	35,45	2 588
		ЗТ	*чел-ч*	22,82	1,15	9,368751					
		Итого по расценке					178,00		73		
172,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		1,6422	0,00		0		
		ФОТ							73		2 588
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и	*%*	103		103			75		2 666
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и	*%*	59		59			43		1 527
							Всего по позиции		**191**		
		Прямое оштукатуривание стен									
173	15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов	*100 м2*	7,309		7,309					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 7,309=(730,9)/100									
		1 ОТ					1 418,56	1,3225	13 712	35,45	486 090
		3 ЭМ					60,18	1,4375	632		
		2 в т.ч. ОТм					21,38	1,4375	*225*	35,45	*7 976*
		4 М					1 184,73		8 659		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,3225	1382,259808					
		ЗТм	*чел-ч*	2,4	1,4375	25,21605					
		Итого по расценке					2 663,47		23 003		
173,1	04.3.01.13-0002	Раствор известково-гипсовый	*м3*	0,7		5,1163	520,00		2 660		
		ФОТ							13 937		494 066
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13 937		494 066
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6 829		242 092
							Всего по позиции		**46 429**		
174	15-02-006-01	Высококачественная штукатурка фасадов	*100 м*	4,17		4,17					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 4,17=(83,4/0,2)/100									
		1 ОТ					528,71	1,3225	2 916	35,45	103 372
		3 ЭМ					4,36	1,4375	26		
		4 М					213,65		891		
		ЗТ	*чел-ч*	49	1,3225	270,226425					
		Итого по расценке					746,72		3 833		
174,1	04.3.01.13-0002	Раствор известково-гипсовый	*м3*	0,3		1,251	520,00		651		
		ФОТ							2 916		103 372
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 916		103 372
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 429		50 652
							Всего по позиции		**8 829**		
175	15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	*100 м2*	8,51		8,51					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 8,51=(851)/100									
		1 ОТ					33,87	1,3225	381	35,45	13 506
		3 ЭМ					22,14	1,4375	271		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	*7*	35,45	*248*
		4 М					1,84		16		
		ЗТ	*чел-ч*	3,69	1,3225	41,5290128					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,6116563					
		Итого по расценке					57,85		668		
175,1	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,0138		0,117438	30 554,42		3 588		
		ФОТ							388		13 754
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			388		13 754
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			190		6 739
							Всего по позиции		**4 834**		
176	15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с	*100 м2*	8,51		8,51					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 8,51=(851)/100									
		1 ОТ					128,20	1,3225	1 443	35,45	51 154
		3 ЭМ					5,41	1,4375	66		
		2 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	*11*	35,45	*390*
		4 М					105,72		900		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,3225	155,311755					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,4375	0,97865					
		Итого по расценке					239,33		2 409		
176,1	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	38		323,38	186,49		60 307		

176.2	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая	*т*	0,013		0,11063	30 554,42		3 380		
		ФОТ							1 454		51 544
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 454		51 544
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			712		25 257
							Всего по позиции		**68 262**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**100 572**		
		в том числе									
		оплата труда							18 525		
		эксплуатация машин и механизмов							995		
		материальные ресурсы							81 052		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							18 768		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							18 770		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 203		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**128 545**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 4. Водосточные трубы									
177	58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб	*100 м*	1,4135		1,4135					
		Объем: 1,4135=(102,15+39,2)/100									
		1 ОТ					313,90	1,15	510	35,45	18 080
		3 ЭМ					8,54	1,15	14		
		2 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					2,23		3		
		ЗТ	*чел-ч*	36,8	1,15	59,81932					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13	1,15	0,2113183					
		Итого по расценке					324,67		527		
177.1	08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной	*м*	114,5		161,84575	56,50		9 144		
		ФОТ							512		18 151
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90		90			461		16 336
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46		46			236		8 349
							Всего по позиции		**10 368**		
178	58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли,	*100 ШТ*	0,16		0,16					
		Объем: 0,16=(16)/100									
		1 ОТ					457,21	1,15	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					5,26	1,15	1		
		4 М					165,53		26		
		ЗТ	*чел-ч*	53,6	1,15	9,8624					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,15	0,01472					
		Итого по расценке					628,00		111		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90		90			76		2 680
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46		46			39		1 370
							Всего по позиции		**226**		
179	58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных	*100 ШТ*	0,08		0,08					
		Объем: 0,08=(8)/100									
		1 ОТ					384,70	1,15	35	35,45	1 241
		4 М					496,58		40		
		ЗТ	*чел-ч*	45,1	1,15	4,1492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,15	0,00736					
		Итого по расценке					881,28		75		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90		90			32		1 117
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46		46			16		571
							Всего по позиции		**123**		
180	58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли,	*100 ШТ*	0,08		0,08					
		Объем: 0,08=(8)/100									
		1 ОТ					384,70	1,15	35	35,45	1 241
		4 М					496,58		40		
		ЗТ	*чел-ч*	45,1	1,15	4,1492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,15	0,00736					
		Итого по расценке					881,28		75		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90		90			32		1 117
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46		46			16		571
							Всего по позиции		**123**		
181	58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в	*100 ШТ*	1,1		1,1					
		Объем: 1,1=(110)/100									
		1 ОТ					308,83	1,15	391	35,45	13 861
		3 ЭМ					0,66	1,15	1		
		4 М					470,35		517		
		ЗТ	*чел-ч*	37,8	1,15	47,817					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	0,01265					
		Итого по расценке					779,84		909		
		ФОТ							391		13 861
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90		90			352		12 475
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46		46			180		6 376
							Всего по позиции		**1 441**		
182	15-04-030-03	Масляная окраска металлических	*100 м2*	0,887678		0,887678					
		Поправка: М-ка 421/пр									
		Объем: 0,887678=(3,14*0,2*(102,15+39,2))/100									
		1 ОТ					326,93	1,3225	384	35,45	13 613
		3 ЭМ					2,28	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					88,57		79		
		ЗТ	*чел-ч*	36,9	1,3225	43,3189083					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0510415					
		Итого по расценке					417,78		466		
182,1	14.4.02.04-0261	Краска масляная, цветная, жидкотертая,	*т*	0,0246		0,021837	15 707,00		343		
		ФОТ							385		13 648
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			385		13 648
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			189		6 688
							Всего по позиции		**1 383**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**11 650**		
		в том числе									
		оплата труда							1 439		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							10 192		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 442		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 338		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							676		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**13 664**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 5. Окна									
183	56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	*100 м2*	1,897		1,897					
		Объем: 1,897=(189,7)/100									
		1 ОТ					369,80	1,15	807	35,45	28 608
		3 ЭМ					29,07	1,15	63		
		2 в т.ч. ОТм					12,56	1,15	*27*	35,45	*957*
		ЗТ	*чел-ч*	46,11	1,15	100,5912705					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,15	2,0288415					
		Итого по расценке					398,87		870		

183.1	999-9900	Строительный мусор	*т*	3,42		6,48774	0,00		0		
		ФОТ							834		29 565
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90			751		26 609
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47			392		13 896
							Всего по позиции		**2 013**		
184	56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных	*100 ШТ*	0,61		0,61					
		Объем: 0,61=(61)/100									
		1 ОТ					1 051,72	1,15	738	35,45	26 162
		3 ЭМ					97,07	1,15	68		
		2 в т.ч. ОТм					9,45	1,15	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	128,73	1,15	90,304095					
		ЗТм	*чел-ч*	0,7	1,15	0,49105					
		Итого по расценке					1 148,79		806		
184.1	999-9900	Строительный мусор	*т*	10,66		6,5026	0,00		0		
		ФОТ							745		26 410
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90			671		23 769
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47			350		12 413
							Всего по позиции		**1 827**		
185	10-01-027-03	Установка в жилых и общественных	*100 м2*	1,01449		1,01449					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем:									
		1 ОТ					2 023,98	1,3225	2 715	35,45	96 247
		3 ЭМ					701,05	1,4375	1 022		
		2 в т.ч. ОТм					112,58	1,4375	*164*	35,45	*5 814*
		4 М					3 953,87		4 011		
		ЗТ	*чел-ч*	228,44	1,3225	306,4895014					
		ЗТм	*чел-ч*	8,66	1,4375	12,6291324					
		Итого по расценке					6 678,90		7 748		
		ФОТ							2 879		102 061
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3 109		110 226
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 583		56 134
							Всего по позиции		**12 440**		
186	10-01-027-04	Установка в жилых и общественных	*100 м2*	0,6989648		0,6989648					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем:									
		1 ОТ					1 364,79	1,3225	1 262	35,45	44 738
		3 ЭМ					537,92	1,4375	540		
		2 в т.ч. ОТм					87,03	1,4375	*87*	35,45	*3 084*
		4 М					2 727,44		1 906		
		ЗТ	*чел-ч*	154,04	1,3225	142,3916412					
		ЗТм	*чел-ч*	6,76	1,4375	6,7921904					
		Итого по расценке					4 630,15		3 708		
		ФОТ							1 349		47 822
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 457		51 648
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			742		26 302
							Всего по позиции		**5 907**		
187	ТЦ 102 77 7721489	ОК-1 Оконный блок 1060х1780(h)мм из	*шт.*	44		44	157 074,83		874 847	7,9	6 911 293
							Всего по позиции		**874 847**		**6 911 293**
188	ТЦ 102 77 7721489	ОК-2 Оконный блок 1120х1790(h)мм из	*шт.*	2		2	170 171,02		43 081	7,9	340 342
							Всего по позиции		**43 081**		**340 342**
189	ТЦ 102 77 7721489	ОК-3 Оконный блок 1120х2190(h)мм из	*шт.*	1		1	453 671,37		57 427	7,9	453 671
							Всего по позиции		**57 427**		**453 671**
190	ТЦ 102 77 7721489	ОК-4 Оконный блок 1000х1640(h)мм из	*шт.*	1		1	139 549,37		17 664	7,9	139 549
							Всего по позиции		**17 664**		**139 549**
191	ТЦ 102 77 7721489	ОК-5 Оконный блок 1200х1840(h)мм из	*шт.*	2		2	188 055,92		47 609	7,9	376 112
							Всего по позиции		**47 609**		**376 112**
192	ТЦ 102 77 7721489	ОК-6 Оконный блок 1280х1810(h)мм из	*шт.*	1		1	188 055,87		23 805	7,9	188 056
							Всего по позиции		**23 805**		**188 056**
193	ТЦ 102 77 7721489	ОК-7 Оконный блок 1110х1820(h)мм из	*шт.*	1		1	171 035,16		21 650	7,9	171 035
							Всего по позиции		**21 650**		**171 035**
194	ТЦ 102 77 7721489	ОК-8 Оконный блок 1280х2185(h)мм из	*шт.*	1		1	238 262,44		30 160	7,9	238 262
							Всего по позиции		**30 160**		**238 262**
195	ТЦ 102 77 7721489	ОК-9 Оконный блок 1110х2185(h)мм из	*шт.*	1		1	206 782,08		26 175	7,9	206 782
							Всего по позиции		**26 175**		**206 782**
196	ТЦ 102 77 7721489	ОК-10 Оконный блок 1205х2075(h)мм из	*шт.*	3		3	67 040,86		25 459	7,9	201 123
							Всего по позиции		**25 459**		**201 123**
197	ТЦ 102 77 7721489	ОК-11 Оконный блок 480х970(h)мм из	*шт.*	5		5	148 065,90		93 713	7,9	740 330
							Всего по позиции		**93 713**		**740 330**
198	ТЦ 102 77 7721489	ОК-12 Оконный блок 570х800(h)мм из	*шт.*	1		1	225 471,22		28 541	7,9	225 471
							Всего по позиции		**28 541**		**225 471**
199	ТЦ 102 77 7721489	ОК-13 Оконный блок противопожарный EI	*шт.*	1		1	687 110,72		86 976	7,9	687 111
							Всего по позиции		**86 976**		**687 111**
200	ТЦ 102 77 7721489	ОК-14 Оконный блок 1040х1670(h)мм из	*шт.*	5		5	148 065,90		93 713	7,9	740 330
							Всего по позиции		**93 713**		**740 330**
201	ТЦ 102 77 7721489	ОК-15 Оконный блок 1120х2150(h)мм из	*шт.*	6		6	205 074,14		155 753	7,9	1 230 445
							Всего по позиции		**155 753**		**1 230 445**
202	ТЦ 102 77 7721489	ОК-16 Оконный блок 1110х1820(h)мм из	*шт.*	12		12	170 177,51		258 497	7,9	2 042 130
							Всего по позиции		**258 497**		**2 042 130**
203	ТЦ 102 77 7721489	ОК-17 Оконный блок 405х810(h)мм из	*шт.*	4		4	195 197,49		98 834	7,9	780 790
							Всего по позиции		**98 834**		**780 790**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 997 036**		
		в том числе									
		оплата труда							5 522		
		эксплуатация машин и механизмов							1 693		
		материальные ресурсы							1 989 821		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 807		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 988		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 067		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**2 006 091**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 672 832
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 6. Отливы

204	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий	*100 м2*	0,61		0,61					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,61=(28,4+32,6)/100									
		1 ОТ					829,12	1,3225	669	35,45	23 716
		3 ЭМ					21,88	1,4375	19		
		2 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					6 516,18		3 975		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	78,41367					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,2367563					
		Итого по расценке					7 367,18		4 663		
		ФОТ							672		23 822
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			732		25 966
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			383		13 579
							Всего по позиции		**5 778**		

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**4 663**		
		в том числе									
		оплата труда							669		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							3 975		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							672		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							732		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							383		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**5 778**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 7. Кирпичный цоколь дворового фасада

		Демонтаж штукатурки цоколя,									
205	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	*100 м2*	0,363		0,363					
		Объем: 0,363=(36,3)/100									
		1 ОТ					178,00	1,15	74	35,45	2 623
		ЗТ	*чел-ч*	22,82	1,15	9,526209					
		Итого по расценке					178,00		74		
205.1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		1,6698	0,00		0		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и	*%*	103		103			76		2 702
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и	*%*	59		59			44		1 548
							Всего по позиции		**194**		
206	15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов	*100 м2*	0,367		0,367					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,367=(36,7)/100									
		1 ОТ					1 001,92	1,3225	486	35,45	17 229
		3 ЭМ					46,24	1,4375	24		
		2 в т.ч. ОТм					21,38	1,4375	*11*	35,45	*390*
		4 М					1 321,52		485		
		ЗТ	*чел-ч*	101	1,3225	49,0211075					
		ЗТм	*чел-ч*	2,4	1,4375	1,26615					
		Итого по расценке					2 369,68		995		
206.1	04.3.01.13-0002	Раствор известково-гипсовый	*м3*	0,3		0,1101	520,00		57		
		ФОТ							497		17 619
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			497		17 619
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			244		8 633
							Всего по позиции		**1 793**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 126**		
		в том числе									
		оплата труда							560		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							542		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							571		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							573		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							288		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 987**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 8. Разные работы

		Инвентарные леса и фасадная сетка									
207	08-07-001-02	Установка и разборка наружных	*100 м2*	10,839		10,839					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 10,839=(815,9+268)/100									
		1 ОТ					375,84	1,3225	5 388	35,45	191 005
		3 ЭМ					4,60	1,4375	72		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*13*	35,45	*461*
		4 М					343,22		3 720		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,3225	623,5541213					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	1,0906744					
		Итого по расценке					723,66		9 180		
		ФОТ							5 401		191 466
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			5 941		210 613
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			3 727		132 112
							Всего по позиции		**18 848**		
208	08-07-001-02	Установка и разборка наружных	*100 м2*	1,546		1,546					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 1,546=(154,6)/100									
		1 ОТ					375,84	1,3225	768	35,45	27 226
		3 ЭМ					4,60	1,4375	10		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					343,22		531		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,3225	88,9394475					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,1555663					
		Итого по расценке					723,66		1 309		
		ФОТ							770		27 297
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			847		30 027
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			531		18 835
							Всего по позиции		**2 687**		
209	08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты	*100 м2*	1,546		1,546					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					57,02	1,3225	117	35,45	4 148
		ЗТ	*чел-ч*	6,6	1,3225	13,494261					
		Итого по расценке					57,02		117		
		ФОТ							117		4 148
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			129		4 563
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			81		2 862
							Всего по позиции		**327**		
210	08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки	*100 м2*	6,78		6,78					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 6,78=(678)/100									
		1 ОТ					11,09	1,3225	99	35,45	3 510
		ЗТ	*чел-ч*	1,3	1,3225	11,656515					
		Итого по расценке					11,09		99		
210.1	08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	*10 м2*	10		67,8	18,80		1 275		
		ФОТ							99		3 510
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			109		3 861
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			68		2 422
							Всего по позиции		**1 551**		
		Демонтаж линейного окрытия									
211	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из	*100 м*	1,126		1,126					
		Объем: 1,126=(28,15/0,25)/100									
		1 ОТ					70,98	1,15	92	35,45	3 261
		ЗТ	*чел-ч*	9,1	1,15	11,78359					
		Итого по расценке					70,98		92		
211.1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,12		0,13512	0,00		0		
		ФОТ							92		3 261
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	*%*	90		90			83		2 935
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	*%*	46		46			42		1 500
							Всего по позиции		**217**		
		Кирпичная кладка карниза глубиной в 1									
212	08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней	*м3*	4,985		4,985					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 4,985=19,94*0,25									
		1 ОТ					41,60	1,3225	274	35,45	9 713
		3 ЭМ					34,56	1,4375	248		

		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375	*39*	35,45	*1 383*
		4 М					1,60		8		
		ЗТ	*чел-ч*	4,76	1,3225	31,3810735					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,4375	2,866375					
		Итого по расценке					77,76		530		
212,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-	*м3*	0,241		1,201385	559,23		672		
212,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер	*1000 ШТ*	0,384		1,91424	2 088,24		3 997		
		ФОТ							313		11 096
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			344		12 206
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			216		7 656
							Всего по позиции		**5 759**		
		Демонтаж кирпичной кладки карниза.									
213	53-26-1	Разборка кладки стен: облегченной	*10 м3*	0,394		0,394					
		Объем: 0,394=(15,76*0,25)/10									
		1 ОТ					937,02	1,15	425	35,45	15 066
		3 ЭМ					842,45	1,15	382		
		2 в т.ч. ОТм					69,03	1,15	*31*	35,45	*1 099*
		ЗТ	*чел-ч*	109,85	1,15	49,773035					
		ЗТм	*чел-ч*	5,5	1,15	2,49205					
		Итого по расценке					1 779,47		807		
213,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	10,84		4,27096	0,00		0		
		ФОТ							456		16 165
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	*%*	92		92			420		14 872
	Пр/774-087.0	СП Стены	*%*	52		52			237		8 406
							Всего по позиции		**1 464**		
		Теска кирпича									
214	69-52-3	Очистка после разборки конструкций:	*100 ШТ*	3		3					
		Объем: 3=(300)/100									
		1 ОТ					9,21	1,15	32	35,45	1 134
		ЗТ	*чел-ч*	1,16	1,15	4,002					
		Итого по расценке					9,21		32		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			29		1 043
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные	*%*	44		44			14		499
							Всего по позиции		**75**		
		Кирпичная кладка стен местами до 1									
215	53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных	*100 м2*	0,0221		0,0221					
		Объем: 0,0221=(2,21)/100									
		1 ОТ					4 958,37	1,15	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					230,80	1,15	6		
		2 в т.ч. ОТм					27,00	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 017,65		67		
		ЗТ	*чел-ч*	606,9	1,15	15,4243635					
		ЗТм	*чел-ч*	2	1,15	0,05083					
		Итого по расценке					8 206,82		199		
215,1	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер	*1000 ШТ*	10,33		0,228293	2 088,24		477		
215,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	51,3		1,13373	0,00		0		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	*%*	92		92			117		4 142
	Пр/774-087.0	СП Стены	*%*	52		52			66		2 341
							Всего по позиции		**859**		
216	53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных	*100 м2*	0,0762		0,0762					
		Объем: 0,0762=(6,84+0,78)/100									
		1 ОТ					3 304,47	1,15	290	35,45	10 281
		3 ЭМ					115,40	1,15	10		
		2 в т.ч. ОТм					13,50	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 248,96		95		
		ЗТ	*чел-ч*	397,65	1,15	34,8460695					
		ЗТм	*чел-ч*	1	1,15	0,08763					
		Итого по расценке					4 668,83		395		
216,1	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер	*1000 ШТ*	5,2		0,39624	2 088,24		827		
216,2	999-9900	Строительный мусор	*т*	24,8		1,88976	0,00		0		
		ФОТ							291		10 316
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	*%*	92		92			268		9 491
	Пр/774-087.0	СП Стены	*%*	52		52			151		5 364
							Всего по позиции		**1 641**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**20 008**		
		в том числе									
		оплата труда							7 611		
		эксплуатация машин и механизмов							728		
		материальные ресурсы							11 669		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 698		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 287		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 133		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**33 428**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 9. Карниз									
217	09-07-030-04	Установка закладных деталей: до 4 кг	*т*	0,584		0,584					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					2 385,41	1,3225	1 842	35,45	65 299
		3 ЭМ					154,82	1,4375	130		
		2 в т.ч. ОТм					5,45	1,4375	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	263	1,3225	203,12542					
		ЗТм	*чел-ч*	0,44	1,4375	0,36938					
		Итого по расценке					2 540,23		1 972		
217,1	08.3.05.02-0061	Прокат толстолистовой горячекатаный в	*т*	1		0,584	6 671,97		3 896		
		ФОТ							1 847		65 476
	Пр/812-009.1-1	НР Строительные металлические	*%*	99		99			1 829		64 821
	Пр/774-009.1	СП Строительные металлические	*%*	85		85			1 570		55 655
							Всего по позиции		**9 267**		
		Анкер клеевой HIT-HY 270 500/2/EE									
218	06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических	*100 ШТ*	0,3		0,3					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,3=(30)/100									
		1 ОТ					91,13	1,3225	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					7,59	1,4375	3		
		4 М					100,00		30		
		ЗТ	*чел-ч*	9,81	1,3225	3,8921175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,4375	0,025875					
		Итого по расценке					198,72		69		
218,1	14.1.06.06-1024	Состав клеевой двухкомпонентный	*ШТ*	100		30	820,16		24 605		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные	*%*	102		102			37		1 302
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные	*%*	58		58			21		740
							Всего по позиции		**24 732**		
219	13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей	*100 м2*	0,15		0,15					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,15=(15)/100									
		1 ОТ					56,55	1,3225	11	35,45	390
		3 ЭМ					9,22	1,4375	2		
		4 М					275,93		41		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,3225	1,0533713					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0043125					
		Итого по расценке					341,70		54		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и	*%*	94		94			10		367
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и	*%*	51		51			6		199
							Всего по позиции		**70**		
220	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных	*100 м2*	0,15		0,15					

Поправка: М-ка 421/пр

	Объем: 0,15=(15)/100								
	1 ОТ					19,32	1,4375	4	35,45	142
	3 ЭМ					6,01	1,4375	1		
	4 М					138,16		21		
	ЗТ	*чел-ч*	2,13	1,4375	0,4592813					
	ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0043125					
	Итого по расценке					163,49		26		
	ФОТ							4		142
Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			4		133
Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и	%	51		51			2		72
					Всего по позиции			**32**		

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**30 622**
	в том числе	
	оплата труда	1 893
	эксплуатация машин и механизмов	136
	материальные ресурсы	28 593
	перевозка	0
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	1 898
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	1 880
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1 599
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**34 101**
	в том числе	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**2 286 856**		**21 353 431**
	в том числе			
Письмо Минстроя	оплата труда	118 797		4 211 361
Письмо Минстроя	эксплуатация машин и механизмов	4 692	10,97	51 471
Письмо Минстроя	материальные ресурсы	2 163 367	7,90	17 090 599
Письмо Минстроя	перевозка	0	1,00	0
Письмо Минстроя	Всего ФОТ (справочно)	119 602		4 239 887
Письмо Минстроя	Всего накладные расходы	112 288		3 980 149
Письмо Минстроя	Всего сметная прибыль	56 134		1 989 807
	Всего оборудование	0	5,13	0
	Всего прочие затраты	0		0
	в том числе			
	пусконаладочные работы	0	1,00	0
	прочие затраты	0	1,00	0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**2 455 278**		**27 323 387**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			15 672 832
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

Локальная смета № 02-03-01

02-03-01 Реставрационные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-3.2.2

Составлена в базе ССН-1984 **тыс.руб. 214,96**

№№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость в ценах 1984 года	
					Всего	В т.ч. Осн.з/пл	Всего	В т.ч. Осн.з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета: 02-03-01 Реставрационные работы						
		Раздел 1. Раздел 1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой						
2	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	5,668	5,658	15 379,83	15 352,70
3	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	178	5,668	5,658	1 008,90	1 007,12
4	10-11-е	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	257,62	2,517	2,507	648,43	645,85
5	10-11-е	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	8,4	2,517	2,507	21,14	21,06
		Итого по разделу: Раздел 1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой						
		Итого				17 058,30		
		в т.ч. стоимость материалов				31,57		
		Накладные расходы 21,9%				3 735,77		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				20 794,07		
		Плановые накопления 8%				1 663,53		
		Итого с накладными и плановыми расходами				22 457,60		
		Раздел 2. Раздел 2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки						
5	8-12-а	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	0,1495	0,1495	101,78	101,78
6	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	10 м2	68,08	1,4235	0,3335	96,91	22,70

		Объем: 68,08=680,8/10						
7	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680	4,8625	4,7725	3 306,50	3 245,30
8	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	14,503	6,693	9 873,64	4 556,59
9	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	1,6895	1,2995	1 150,21	884,70
10	8-17-в	УТОЛЩЕНИЕ НАМЕТА НА 1 СМ ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОМ РАСТВОРЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	0,25	0,00	170,20	0,00
11	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	184	4,0425	3,1625	743,82	581,90
		Итого по разделу: Раздел 2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки						
		Итого				15 443,06		
		в т.ч. стоимость материалов				6 050,09		
		Накладные расходы 21,9%				3 382,03		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				18 825,09		
		Плановые накопления 8%				1 506,01		
		Итого с накладными и плановыми расходами				20 331,10		
		Раздел 3. Раздел 4. Восстановление терразитовой штукатурки						
12	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	7,611	5,451	20 652,07	14 791,02
13	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1267,85	4,608	3,588	5 842,26	4 549,05

14	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	61,5	4,608	3,588	283,39	220,66
15	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	311,68	4,608	3,588	1 436,22	1 118,31
16	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	611,4	4,608	3,588	2 817,33	2 193,70
17	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	17	4,608	3,588	78,34	61,00
18	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	178	4,0425	3,1625	719,57	562,93
19	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	166,2	4,0425	3,1625	671,87	525,61
20	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	91,42	4,0425	3,1625	369,57	289,12
21	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	8,4	4,0425	3,1625	33,96	26,57

22	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	3,839	3,059	10 416,93	8 300,44
		Итого по разделу: Раздел 4. Восстановление терразитовой штукатурки						
		Итого					43 321,51	
		в т.ч. стоимость материалов					10 683,10	
		Накладные расходы 21,9%					9 487,41	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					52 808,92	
		Плановые накопления 8%					4 224,71	
		Итого с накладными и плановыми расходами					57 033,63	
		Раздел 6. Раздел 7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.						
23	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	5,668	5,658	756,68	755,34
24	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 13,35=133,5/10	10 м2	13,35	1,4235	0,3335	19,00	4,45
25	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	4,8625	4,7725	649,15	637,13
26	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	2,014375	1,624375	268,92	216,85
28	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	3,839	3,059	512,51	408,38
		Итого по разделу: Раздел 7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.						
		Итого					2 206,26	
		в т.ч. стоимость материалов					184,11	
		Накладные расходы 21,9%					483,17	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					2 689,43	
		Плановые накопления 8%					215,15	
		Итого с накладными и плановыми расходами					2 904,58	
		Раздел 7. Раздел 8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.						
29	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1826,86	5,668	5,658	10 354,64	10 336,37

30	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 182,686=1826,86/10	10 м2	182,686	1,4235	0,3335	260,06	60,93
31	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1108,78=1826,86-718,08	м2	1108,78	4,8625	4,7725	5 391,44	5 291,65
32	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1108,78=1826,86-718,08	м2	1108,78	2,014375	1,624375	2 233,49	1 801,07
34	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1826,86	3,839	3,059	7 013,31	5 588,36
		Итого по разделу: Раздел 8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.						
		Итого					25 252,94	
		в т.ч. стоимость материалов					2 174,56	
		Накладные расходы 21,9%					5 530,39	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					30 783,33	
		Плановые накопления 8%					2 462,67	
		Итого с накладными и плановыми расходами					33 246,00	
		Раздел 8. Раздел 9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.						
35	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	5,668	5,658	996,21	994,45
36	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 17,576=175,76/10	10 м2	17,576	1,4235	0,3335	25,02	5,86
37	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	4,8625	4,7725	854,63	838,81
39	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	4,833125	3,953125	849,47	694,80

41	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	3,839	3,059	674,74	537,65

Итого по разделу: Раздел 9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.	
Итого	3 400,07
в т.ч. стоимость материалов	328,50
Накладные расходы 21,9%	744,62
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	4 144,69
Плановые накопления 8%	331,58
Итого с накладными и плановыми расходами	4 476,27

		Раздел 9. Раздел 10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.						
42	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	5,668	5,658	495,27	494,40
43	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 8,738=87,38/10	10 м2	8,738	1,4235	0,3335	12,43	2,91
44	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	4,8625	4,7725	424,88	417,02
45	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	4,833125	3,953125	422,31	345,42
47	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	3,839	3,059	335,46	267,30

Итого по разделу: Раздел 10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.	
Итого	1 690,35
в т.ч. стоимость материалов	163,30
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	1 297,99
Итого с накладными расходами	2 988,34
Плановые накопления 8%	239,07
Итого с накладными и плановыми расходами	3 227,41

		Раздел 10. Раздел 11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов						
48	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	5,668	5,658	291,78	291,27

49	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,148=51,48/10	10 м2	5,148	1,4235	0,3335	7,33	1,72
50	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	4,8625	4,7725	250,32	245,69
51	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	4,833125	3,953125	248,81	203,51
53	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	3,839	3,059	197,63	157,48

Итого по разделу: Раздел 11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов

Итого	995,87
в т.ч. стоимость материалов	96,20
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	764,72
Итого с накладными расходами	1 760,59
Плановые накопления 8%	140,85
Итого с накладными и плановыми расходами	1 901,44

		Раздел 11. Раздел 12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).						
54	10-13-е	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КИРПИЧА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	4,048	4,048	204,42	204,42
55	8-12-а	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	0,1495	0,1495	7,55	7,55
56	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,05=50,5/10	10 м2	5,05	1,4235	0,3335	7,18	1,68
57	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	4,8625	4,7725	245,56	241,01

58	3-18-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ БЕЗ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМЫ КИРПИЧЕЙ (СПЛОШНАЯ ОБМАЗКА СПЕЦИАЛЬНЫМ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ) ПРИ ОБМАЗКЕ ПОВРЕЖДЕННОГО КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	1,1095	0,8395	56,03	42,39
59	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	7,611	5,451	384,36	275,28
60	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	3,839	3,059	193,87	154,48
61	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,05=50,5/10	10 м2	5,05	1,4235	0,3335	7,18	1,68
		Итого по разделу: Раздел 12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).						
		Итого					1 106,15	
		в т.ч. стоимость материалов					177,66	
		Накладные расходы 21,9%					242,25	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					1 348,40	
		Плановые накопления 8%					107,87	
		Итого с накладными и плановыми расходами					1 456,27	
		Раздел 12. Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2						
62	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	1 м2	17,5	4,616	1,886	80,79	33,01
63	10-5-Б-2-а	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,75=17,5/10	10 м2	1,75	6,9485	3,2085	12,16	5,61
64	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,75=17,5/10	10 м2	1,75	12,971	8,901	22,70	15,58

65	10-5-Б-2-а	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 6,12=61,2/10	10 м2	6,12	6,9485	3,2085	42,53	19,64
66	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 6,12=61,2/10	10 м2	6,12	12,971	8,901	79,38	54,47

Итого по разделу: Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2

Итого	237,56
в т.ч. стоимость материалов	109,25
Накладные расходы 21,9%	52,03
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	289,59
Плановые накопления 8%	23,17
Итого с накладными и плановыми расходами	312,76

		Раздел 13. Раздел 15. Воссоздание водосточных труб						
67	6-10 А-а	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	МП	108,8	0,2645	0,2645	28,78	28,78
68	6-11 Д-б	ВОССОЗДАНИЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	МП	108,8	2,2655	0,8855	246,48	96,34
69	6-11 Г-е	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- ВОРОНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	8	3,3515	1,8515	26,81	14,81
70	6-11 Г-Д	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- ОТЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	8	2,9675	1,4375	23,74	11,50
71	6-11 Г-Г	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	16	3,462	1,932	55,39	30,91
73	6-10 В-а	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	265	0,828	0,828	219,42	219,42

Итого по разделу: Раздел 15. Воссоздание водосточных труб

Итого	600,62
в т.ч. стоимость материалов	198,86

		Накладные расходы 21,9%					131,54	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					732,16	
		Плановые накопления 8%					58,57	
		Итого с накладными и плановыми расходами					790,73	
		Раздел 14. Раздел 17. Скобяные изделия						
74	22-А151-1	УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЗ 2-Х РУЧЕК С ФАЛЕВЫМ ЗАМКОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	шт.	1586	1,012	1,012	1 605,03	1 605,03
75	22-1-Г-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ИЗ БРОНЗОВОЙ ФИГУРНОЙ РУЧКИ-СКОБЫ РАЗМ. 13 СМ С ГЛАДКОЙ НАКЛАДКОЙ 25Х5 СМ (.ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0.28 РУБ.) *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 124=912-788	КОМПЛ	124	11,83	8,74	1 466,92	1 083,76
76	22-9-А-а	УСТАНОВКА СКОБЫ С НАКЛАДКОЙ ИЛИ ОВАЛЬНОЙ РУЧКИ С РОЗЕТКОЙ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 124=912-788	шт.	124	0,161	0,161	19,96	19,96
		Итого по разделу: Раздел 17. Скобяные изделия						
		Итого					3 091,91	
		в т.ч. стоимость материалов					383,16	
		Накладные расходы 21,9%					921,20	
		Накладные расходы 85% от р/с					355,87	
		Итого с накладными расходами					4 368,98	
		Плановые накопления 8%					349,52	
		Итого с накладными и плановыми расходами					4 718,50	
		Раздел 15. Раздел 18. Кровля						
77	6-2-Б-е	ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬ ПРИ ВЕСЕ 1 КВ. М ЛИСТА 5 КГ, *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2256,1	5,155	1,495	11 630,20	3 372,87
		Итого по разделу: Раздел 18. Кровля						
		Итого					11 630,20	
		в т.ч. стоимость материалов					8 257,33	
		Накладные расходы 21,9%					2 547,01	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					14 177,21	
		Плановые накопления 8%					1 134,18	
		Итого с накладными и плановыми расходами					15 311,39	
		Раздел 16. Раздел 19. Окрытие выступающих частей						
78	6-6-А-в	ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СТЕН ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬ ШИРИНА ПОКРЫТИЯ 0,4 М *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м	186	1,032	0,322	191,95	59,89
		Итого по разделу: Раздел 19. Окрытие выступающих частей						
		Итого					191,95	
		в т.ч. стоимость материалов					132,06	
		Накладные расходы 21,9%					42,04	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					233,99	
		Плановые накопления 8%					18,72	
		Итого с накладными и плановыми расходами					252,71	
		Раздел 17. Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада						

79	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	15,6	7,611	5,451	118,74	85,04
80	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	15,6	3,839	3,059	59,89	47,72

Итого по разделу: Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада

Итого	178,63
в т.ч. стоимость материалов	45,87
Накладные расходы 21,9%	39,12
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	217,75
Плановые накопления 8%	17,42
Итого с накладными и плановыми расходами	235,17

		Раздел 18. Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада						
81	8-12-б	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	0,299	0,299	1,55	1,55
82	3-14-б	РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,6=6/10	10 м	0,6	5,158	3,358	3,09	2,01
83	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,52=5,2/10	10 м2	0,52	1,4235	0,3335	0,74	0,17
84	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	4,8625	4,7725	25,29	24,82
85	2-5-а	УСТРОЙСТВО 2-Х СЛОЕВ ОКЛЕЕЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	4	2,4895	0,3795	9,96	1,52
87	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	3,839	3,059	19,97	15,91

Итого по разделу: Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада

Итого	60,60
в т.ч. стоимость материалов	14,62
Накладные расходы 21,9%	13,27
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	73,87
Плановые накопления 8%	5,91

		Итого с накладными и плановыми расходами				79,78		
		Раздел 20. Раздел 26. Реставрация входных крылец						
88	4-1-А-б	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ СТЕН И ЦОКОЛЕЙ ПЕСЧАНИКОМ (ГРАНИТОМ) 2-ОЙ ГР., В ПЕРЕВЯЗКУ С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ. ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛОЖКОВОГО РЯДА ДО 30 СМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	12,9	377,368	58,328	4 868,05	752,43
89	4-18-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЧИСТОТЕСАННЫХ ПЛИТ ПЕСЧАНИКА (ГРАНИТА) 2-ОЙ ГР., СОЕДИНЕННЫХ ВПРИТЫК С РАЗМЕРАМИ В ПЛАНЕ 0,5Х0,5 ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПИЛЕНЫХ ПЛИТ С НЕ ОКАНТОВАННЫМИ КРОМКАМ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОКРЫТИЯ ОТ 13 ДО 17 СМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	6,3	231,051	25,001	1 455,63	157,51
		Итого по разделу: Раздел 26. Реставрация входных крылец						
		Итого				6 323,68		
		в т.ч. стоимость материалов				5 413,74		
		Накладные расходы 21,9%				1 384,89		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				7 708,57		
		Плановые накопления 8%				616,69		
		Итого с накладными и плановыми расходами				8 325,26		
		Раздел 21. Раздел 27. Разные работы						
92	21-1-А-б	УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1891	0,7955	0,345	1 504,30	652,40
93	21-1-Б-б	РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1891	0,323	0,1725	610,80	326,20
96	21-1-А-б	УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5054	0,7495	0,299	3 787,98	1 511,15
97	21-1-Б-б	РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5054	0,30	0,1495	1 516,20	755,57
100	21-7-А-б	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНВЕНТАРНЫХ ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м3	2326	0,5015	0,184	1 166,49	427,98

101	21-7-Б-б	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ СТЕН И ПОТОЛКОВ КОГДА ОБЫЧНЫЕ ЛЕСА СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м3	2326	0,161	0,1035	374,49	240,74

Итого по разделу: Раздел 27. Разные работы	
Итого	8 960,26
в т.ч. стоимость материалов	3 660,56
Накладные расходы 21,9%	1 962,30
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	10 922,56
Плановые накопления 8%	873,80
Итого с накладными и плановыми расходами	11 796,36

		Раздел 22. Раздел 27.1. Вычинка кирпичной кладки стен						
96	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	407,35	14,503	6,693	5 907,79	2 726,39
97	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	361,19	23,0885	8,7285	8 339,34	3 152,65
98	3-2-В-в	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	4,44	31,047	11,017	137,85	48,92
99	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 35,235=50,07*0,25*2+13,6*0,25*3	м3	35,235	39,8965	7,4865	1 405,76	263,79
100	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	100,75	14,503	6,693	1 461,18	674,32

101	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	42,6	23,0885	8,7285	983,57	371,83
102	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 3,25=6,5*0,25*2	м3	3,25	39,8965	7,4865	129,66	24,33
103	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	113,4	14,503	6,693	1 644,64	758,99
104	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	70,1	23,0885	8,7285	1 618,51	611,87
105	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 25,75=35*0,25*2+11*0,25*3	м3	25,75	39,8965	7,4865	1 027,34	192,78
106	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	109,75	14,503	6,693	1 591,71	734,56
107	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	33,95	23,0885	8,7285	783,85	296,33

108	3-2-В-в	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2	31,047	11,017	62,09	22,03
109	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,775=3,55*0,25*2	м3	1,775	39,8965	7,4865	70,82	13,29
110	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,9	14,503	6,693	85,57	39,49
111	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5	23,0885	8,7285	115,44	43,64
112	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,875=1,75*0,25*2	м3	0,875	39,8965	7,4865	34,91	6,55
113	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	145,57	14,503	6,693	2 111,20	974,30
114	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	145,13	23,0885	8,7285	3 350,84	1 266,77

115	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 4,8=9,6*0,25*2	м3	4,8	39,8965	7,4865	191,51	35,94
116	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	63,9	14,503	6,693	926,74	427,68
117	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	34,23	14,503	6,693	496,44	229,10
118	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	23,73	23,0885	8,7285	547,89	207,13
119	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	85,01	14,503	6,693	1 232,90	568,97
120	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	23,73	23,0885	8,7285	547,89	207,13
121	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	9,1	14,503	6,693	131,98	60,91

122	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	7,34	23,0885	8,7285	169,47	64,07

Итого по разделу: Раздел 27.1. Вычинка кирпичной кладки стен	
Итого	35 106,89
в т.ч. стоимость материалов	21 083,13
Накладные расходы 21,9%	7 688,41
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	42 795,30
Плановые накопления 8%	3 423,62
Итого с накладными и плановыми расходами	46 218,92

		Раздел 24. Раздел 29. Лестница ЛВ-1						
125	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	356,4	1,92	0,99	684,29	352,84
127	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	356,4	3,44	2,66	1 226,01	948,02
128	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	70,5	2,83	1,59	199,52	112,10
130	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	70,5	3,44	2,66	242,52	187,53
131	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	32,3	4,93	4,92	159,24	158,92
132	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	32,3	6,90	4,74	222,87	153,10
133	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	32,3	3,44	2,66	111,11	85,92
134	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	179,8	4,93	4,92	886,42	884,62
135	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	179,8	6,90	4,74	1 240,62	852,25
136	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	179,8	3,44	2,66	618,51	478,27
137	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	4,01	4,12	4,12	16,52	16,52
138	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	4,01	5,52	3,98	22,14	15,96
140	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	36,5	3,73	3,61	136,15	131,77
141	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	1,8	2,04	0,96	3,67	1,73
142	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	1,8	25,28	17,48	45,50	31,46
143	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	370	0,59	0,58	218,30	214,60

144	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	69,9	3,73	3,61	260,73	252,34
145	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	1,1	4,37	1,64	4,80	1,80
146	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	3,5	2,04	0,96	7,14	3,36
147	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	3,5	25,28	17,48	88,48	61,18
148	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	700	0,59	0,58	413,00	406,00
149	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	216,9	3,73	3,61	809,04	783,01
150	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	10,9	2,04	0,96	22,23	10,46
151	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	21,7	25,28	17,48	548,58	379,32
152	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	2170	0,59	0,58	1 280,30	1 258,60
		Итого по разделу: Раздел 29. Лестница ЛВ-1						
		Итого					9 467,69	
		в т.ч. стоимость материалов					1 686,01	
		Накладные расходы 21,9%					2 073,42	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					11 541,11	
		Плановые накопления 8%					923,29	
		Итого с накладными и плановыми расходами					12 464,40	
		Раздел 25. Раздел 29.1 Реставрация оселкового мрамора ограждения						
153	9-2-е	РАСЧИСТКА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	26,5	1,63	0,96	43,20	25,44
154	9-3-в	ОТБИВКА СТАРОГО ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА	м2	5,3	1,46	1,46	7,74	7,74
155	9-5-1-б	ЗАДЕЛКА МЕЛКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1	1,03	0,92	1,03	0,92
156	9-5-2-б	ЗАДЕЛКА ГЛУБОКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,1	2,99	2,81	0,30	0,28
157	9-6-2-б	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С МЕЛКИМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	5,3	7,57	4,45	40,13	23,59
158	9-6-1-б	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМИ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С ВОЛОСЯНЫМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	23,8	5,84	2,74	138,99	65,21
159	9-4-г	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ВОССОЗДАНИИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПИЛЯСТР, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА	м2	23,8	1,40	1,10	33,32	26,18
160	9-1-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА 25Х25 СМ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА С МЕЛКИМ РИСУНКОМ И С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПИГМЕНТОВ	шт.	1	6,65	6,30	6,65	6,30
161	9-7-Б-б	ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	52,9	20,60	11,87	1 089,74	627,92

162	9-8-б	ВОЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА И ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	52,9	1,41	0,37	74,59	19,57
		Итого по разделу: Раздел 29.1 Реставрация оселкового мрамора ограждения						
		Итого				1 435,69		
		в т.ч. стоимость материалов				632,54		
		Накладные расходы 21,9%						
		Накладные расходы 85% от р/с				682,68		
		Итого с накладными расходами				2 118,37		
		Плановые накопления 8%				169,47		
		Итого с накладными и плановыми расходами				2 287,84		
		Раздел 26. Раздел 30. Лестница ЛВ-2						
163	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	197,4	3,73	3,61	736,30	712,61
164	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	49,35	1,92	0,99	94,76	48,86
165	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА Объем: 148,05=197,4-49,35	м2	148,05	6,90	4,74	1 021,55	701,76
166	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	197,4	3,44	2,66	679,05	525,08
167	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	6,3	2,83	1,59	17,83	10,02
169	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	6,3	3,44	2,66	21,67	16,76
170	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	25,3	4,93	4,92	124,73	124,48
171	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	25,3	6,90	4,74	174,57	119,92
172	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	25,3	3,44	2,66	87,03	67,30
173	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	61,4	4,93	4,92	302,70	302,09
174	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	61,4	6,90	4,74	423,66	291,04
175	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	61,4	3,44	2,66	211,21	163,32
176	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	62,8	4,12	4,12	258,74	258,74
177	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	62,8	5,52	3,98	346,65	249,94
178	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	2,1	1,57	0,62	3,30	1,30
179	5-42-а	УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ЧИСТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	м2	2,1	13,86	3,39	29,11	7,12
180	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	9	3,73	3,61	33,57	32,49

181	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,02	4,37	1,64	0,08	0,03
182	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,5	2,04	0,96	1,02	0,48
183	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,5	25,28	17,48	12,64	8,74
184	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	9	0,59	0,58	5,31	5,22
185	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ Объем: 37,9=15,6+22,3	м2	37,9	2,04	0,96	77,31	36,38
		Итого по разделу: Раздел 30. Лестница ЛВ-2						
		Итого						4 662,79
		в т.ч. стоимость материалов						979,11
		Накладные расходы 21,9%						1 021,15
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами						5 683,94
		Плановые накопления 8%						454,72
		Итого с накладными и плановыми расходами						6 138,66
		Раздел 27. Раздел 31. Лестница ЛВ-3						
186	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	225,3	3,73	3,61	840,37	813,33
187	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	26,3	1,92	0,99	50,50	26,04
188	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА Объем: 199=225,3-26,3	м2	199	6,90	4,74	1 373,10	943,26
189	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	225,3	3,44	2,66	775,03	599,30
190	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	12,2	2,83	1,59	34,53	19,40
192	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	12,2	3,44	2,66	41,97	32,45
193	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	13,3	4,93	4,92	65,57	65,44
194	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	13,3	6,90	4,74	91,77	63,04
195	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	13,3	3,44	2,66	45,75	35,38
196	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	50,1	4,93	4,92	246,99	246,49
197	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	50,1	6,90	4,74	345,69	237,47
198	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	50,1	3,44	2,66	172,35	133,27
199	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	5,1	4,12	4,12	21,01	21,01
200	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	5,1	5,52	3,98	28,15	20,30

201	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	3,5	1,57	0,62	5,50	2,17
202	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	36,3	4,37	1,64	158,63	59,53
203	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 3,63=36,3/10	10 м2	3,63	4,15	1,28	15,07	4,65
204	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 3,63=36,3/10	10 м2	3,63	11,81	7,74	42,87	28,10
205	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30
211	11-А167-1	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Объем: 132=1320/10	10 ДМ	132	0,61	0,56	80,52	73,92
212	11-А153-1	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	1320	0,29	0,27	382,80	356,40
213	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	14,6	3,73	3,61	54,46	52,71
214	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,7	2,04	0,96	1,43	0,67
215	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,7	25,28	17,48	17,70	12,24
		Итого по разделу: Раздел 31. Лестница ЛВ-3						
		Итого						4 955,96
		в т.ч. стоимость материалов						1 100,09
		Накладные расходы 21,9%						969,83
		Накладные расходы 85% от р/с						373,68
		Итого с накладными расходами						6 299,47
		Плановые накопления 8%						503,96
		Итого с накладными и плановыми расходами						6 803,43
		Раздел 28. Раздел 32. Лестница ЛВ-4						
216	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	218,3	3,73	3,61	814,26	788,06
217	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	54,6	1,92	0,99	104,83	54,05
218	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА Объем: 163,7=218,3-54,6	м2	163,7	6,90	4,74	1 129,53	775,94
219	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	218,3	3,44	2,66	750,95	580,68
220	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	17,3	2,83	1,59	48,96	27,51
222	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	17,3	3,44	2,66	59,51	46,02
223	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	13,6	4,93	4,92	67,05	66,91

224	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	13,6	6,90	4,74	93,84	64,46
225	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	13,6	3,44	2,66	46,79	36,18
226	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	61,2	4,93	4,92	301,71	301,10
227	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	61,2	6,90	4,74	422,28	290,09
228	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	61,2	3,44	2,66	210,53	162,79
229	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	6,5	4,12	4,12	26,78	26,78
230	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	6,5	5,52	3,98	35,88	25,87
231	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	20,6	4,37	1,64	90,02	33,78
232	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 2,06=20,6/10	10 м2	2,06	4,15	1,28	8,55	2,64
233	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 2,06=20,6/10	10 м2	2,06	11,81	7,74	24,32	15,94
234	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30
235	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	28,1	3,73	3,61	104,81	101,44
236	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	1,4	2,04	0,96	2,85	1,34
237	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	1,4	25,28	17,48	35,39	24,47
238	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,9	3,73	3,61	3,36	3,25
239	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,1	2,04	0,96	0,21	0,10
240	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,1	25,28	17,48	2,53	1,75
246	11-А167-1	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Объем: 208=2080/10	10 ДМ	208	0,61	0,56	126,88	116,48
247	11-А153-1	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	2080	0,29	0,27	603,20	561,60
		Итого по разделу: Раздел 32. Лестница ЛВ-4						
		Итого					5 179,22	

		в т.ч. стоимость материалов					1 060,69	
		Накладные расходы 21,9%					974,36	
		Накладные расходы 85% от р/с					576,37	
		Итого с накладными расходами					6 729,95	
		Плановые накопления 8%					538,40	
		Итого с накладными и плановыми расходами					7 268,35	
		Раздел 29. Раздел 33. Лестница ЛВ-5						
248	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	345,5	3,73	3,61	1 288,72	1 247,26
249	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	69,1	1,92	0,99	132,67	68,41
251	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	345,4	3,44	2,66	1 188,17	918,76
252	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	15,8	2,83	1,59	44,71	25,12
254	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	15,8	3,44	2,66	54,35	42,03
255	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	154	4,93	4,92	759,22	757,68
256	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	154	6,90	4,74	1 062,60	729,96
257	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	154	3,44	2,66	529,76	409,64
258	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	7,9	4,12	4,12	32,55	32,55
259	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	7,9	5,52	3,98	43,61	31,44
260	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	7,9	1,57	0,62	12,41	4,90
261	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	14,8	4,37	1,64	64,67	24,27
262	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 1,48=14,8/10	10 м2	1,48	4,15	1,28	6,14	1,89
263	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 1,48=14,8/10	10 м2	1,48	11,81	7,74	17,48	11,46
264	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30
265	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	51,9	3,73	3,61	193,59	187,36
266	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	2,6	4,37	1,64	11,36	4,26
267	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	2,6	2,04	0,96	5,31	2,50

268	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	2,6	25,28	17,48	65,73	45,45
269	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	6	3,73	3,61	22,38	21,66
270	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,3	2,04	0,96	0,61	0,29
271	5-13-а	ЗАМЕНА ПРОСТЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ОБШИВОК КАРНИЗОВ	м2	16,3	4,23	1,32	68,95	21,52
272	22-А43-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГОЛЬНИКА ЛАТУННОГО РАЗМЕРОМ 180Х180 ММ ШИРИНОЙ 30 ММ	шт.	48	2,84	2,10	136,32	100,80
273	22-А194-1	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЕЙ И ПОРОГОВ ЛАТУНЬЮ	дм2	4800	0,80	0,43	3 840,00	2 064,00

Итого по разделу: Раздел 33. Лестница ЛВ-5	
Итого	9 645,51
в т.ч. стоимость материалов	2 883,00
Накладные расходы 21,9%	1 227,49
Накладные расходы 85% от р/с	1 847,99
Итого с накладными расходами	12 720,99
Плановые накопления 8%	1 017,68
Итого с накладными и плановыми расходами	13 738,67

		Раздел 30. Раздел 34. Входной вестибюль						
274	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	86,3	1,92	0,99	165,70	85,44
276	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	86,3	3,44	2,66	296,87	229,56
277	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	8,1	2,83	1,59	22,92	12,88
278	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	8,1	6,90	4,74	55,89	38,39
279	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	8,1	3,44	2,66	27,87	21,55
280	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	32,3	4,93	4,92	159,24	158,92
281	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	32,3	6,90	4,74	222,87	153,10
282	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	32,3	3,44	2,66	111,11	85,92
283	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	28,2	4,93	4,92	139,02	138,74
284	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	28,2	6,90	4,74	194,58	133,67
285	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	28,2	3,44	2,66	97,01	75,01
286	12-А93	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ РОЗЕТОК, КОГДА ОРНАМЕНТ ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ ПОЛУСУММОЙ ДИАГОНАЛЕЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМЕТРОМ ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ММ ДО: 200	шт.	1	10,18	9,95	10,18	9,95

287	12-А293	ОТЛИВКА РОЗЕТОК КЕССОННЫХ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ, РОМБИЧЕСКИХ, МНОГОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ ЭМБЛЕМ, ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМ.ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ/ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ДИАГ.,МНОГОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМ.ОПИСАННОЙ ОКРУЖН.ДО 200 ММ	шт.	1	0,15	0,07	0,15	0,07
288	12-А368	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ДИАГОНАЛЕЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМЕТРОМ ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ММ ДО: 200	шт.	1	0,28	0,24	0,28	0,24
289	12-А2	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ПЫЛ, ЛЕГКОГО НАЛЕТА КОПОТИ, ПАУТИНЫ СУХИМ СПОСОБОМ-КИСТЬЮ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	0,81	0,70	1,30	1,12
290	12-1-Б-б	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ЛЕГКИХ ПОЗДНИХ ЗАКРАСОК РАСТВОРОМ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	0,95	0,92	1,52	1,47
291	12-А10	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	6,18	5,90	9,89	9,44
292	12-А15	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	1,6	4,24	4,15	6,78	6,64
293	12-А20	ДОГИПСОВКА ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ И УТРАТЕ ДЕКОРА ДО 20 %	м2	1,6	4,61	4,60	7,38	7,36
		Итого по разделу: Раздел 34. Входной вестибюль						
		Итого						1 530,56
		в т.ч. стоимость материалов						361,09
		Накладные расходы 21,9%						326,98
		Накладные расходы 85% от р/с						51,04
		Итого с накладными расходами						1 908,58
		Плановые накопления 8%						152,69
		Итого с накладными и плановыми расходами						2 061,27
		Раздел 31. Раздел 38. Изготовление ворот Вр-1, 2 (укрупненно)						
294	7-11-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ДЛЯ РЕШЕТОК, ОГРАД И КАЛИТОК С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ Объем: 10,53=105,3/10	10 кг	10,53	5,16	3,04	54,33	32,01
295	7-9-2-Б-б	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 3,0 КГ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	56	3,33	2,00	186,48	112,00
296	7-9-2-Б-д	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 3,0 КГ, 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	10	6,08	4,72	60,80	47,20
297	7-9-2-Б-г	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 1,0 КГ, 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	14	2,28	1,82	31,92	25,48
298	7-9-2-А-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ ВЫРЕЗКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	дм2	10,5	0,60	0,58	6,30	6,09
299	7-9-2-В-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАКЛЕПОК С ДИАМЕТРОМ ШЛЯПКИ ДО 10 ММ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	ЗАКЛЕПКА	388	0,86	0,82	333,68	318,16
300	7-10-а	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ Объем: 38,8=388/10	10 отверстий	38,8	0,20	0,18	7,76	6,98
301	7-6-4-А-в	СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ОГРАД, ВОРОТ И КАЛИТОК ЗАКЛЕПКОЙ	МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ	388	0,71	0,71	275,48	275,48

302	7-7 Б а	РАСЧИСТКА ЩЕТКАМИ	дм2	1050	0,19	0,17	199,50	178,50
303	10-5-Б-2-в	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 2,1=21/10	10 м2	2,1	5,35	1,28	11,24	2,69
304	10-5-Б-1-г	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОГРАД И РЕШЕТОК ПРОСТЫХ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ Объем: 2,1=21/10	10 м2	2,1	10,19	6,12	21,40	12,85
305	7-6-2-В-б	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ ДО 30,0 СМ ДИАМЕТРОМ ДО 10,0 СМ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ПОД ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ С ИХ УСТАНОВКОЙ	отверстие	4	4,24	2,40	16,96	9,60
306	7-6-5-Б-б	УСТАНОВКА ВОРОТ И КАЛИТОК ВЕСОМ ДО 500 КГ	м2	10,5	1,45	1,45	15,23	15,23

	Итого по разделу: Раздел 38. Изготовление ворот Вр-1, 2 (укрупненно)		
	Итого	1 221,08	
	в т.ч. стоимость материалов	178,81	
	Накладные расходы 21,9%	206,27	
	Накладные расходы 85% от р/с	156,98	
	Итого с накладными расходами	1 584,33	
	Плановые накопления 8%	126,75	
	Итого с накладными и плановыми расходами	1 711,08	
	Итого по локальной смете: 02-03-01 Реставрационные работы	**214 955,31**	**145 500,64**
	в т.ч. стоимость материалов	69 454,67	
	Итого с накладными и плановыми расходами	287 549,58	
	Итого в текущих ценах с К=259,69	74 673 750,43	
	в т.ч. стоимость материалов	18 036 683,25	
	Итого в ценах на январь 2000 года К=7,11	10 502 637,19	
	в т.ч. материалы в ценах на январь 2000 года	2 536 804,96	
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Итого в ценах на 2 квартал 2022 года с К= 35,45	282 388 752,67	
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Итого в ценах на 2 квартал 2022 года (стоимость материалов) с К=7,9	20 040 759,17	
	Всего в ценах на 2 квартал 2022 года	302 429 511,84	

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

#ССЫЛКА!

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

Локальная смета № 02-03-01

02-03-01 Реставрационные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-3.2.2

Составлена в базе ССН-1984 **тыс.руб. 242,74**

№№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость в ценах 1984 года	
					Всего	В т.ч. Осн.з/пл	Всего	В т.ч. Осн.з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета: 02-03-01 Реставрационные работы						
		Раздел 1. Раздел 1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой						
2	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	5,668	5,658	15 379,83	15 352,70
3	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	178	5,668	5,658	1 008,90	1 007,12
4	10-11-е	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	257,62	2,517	2,507	648,43	645,85
5	10-11-е	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	8,4	2,517	2,507	21,14	21,06
		Итого по разделу: Раздел 1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой						
		Итого				17 058,30		
		в т.ч. стоимость материалов				31,57		
		Накладные расходы 21,9%				3 735,77		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				20 794,07		
		Плановые накопления 8%				1 663,53		
		Итого с накладными и плановыми расходами				22 457,60		
		Раздел 2. Раздел 2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки						
5	8-12-а	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	0,1495	0,1495	101,78	101,78

6	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 68,08=680,8/10	10 м2	68,08	1,4235	0,3335	96,91	22,70
7	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680	4,8625	4,7725	3 306,50	3 245,30
8	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	14,503	6,693	9 873,64	4 556,59
9	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	1,6895	1,2995	1 150,21	884,70
10	8-17-в	УТОЛЩЕНИЕ НАМЕТА НА 1 СМ ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОМ РАСТВОРЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	680,8	0,25	0,00	170,20	0,00
11	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	184	4,0425	3,1625	743,82	581,90
		Итого по разделу: Раздел 2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки						
		Итого					15 443,06	
		в т.ч. стоимость материалов					6 050,09	
		Накладные расходы 21,9%					3 382,03	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					18 825,09	
		Плановые накопления 8%					1 506,01	
		Итого с накладными и плановыми расходами					20 331,10	
		Раздел 3. Раздел 4. Восстановление терразитовой штукатурки						
12	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	7,611	5,451	20 652,07	14 791,02
13	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1267,85	4,608	3,588	5 842,26	4 549,05

14	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	61,5	4,608	3,588	283,39	220,66
15	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	311,68	4,608	3,588	1 436,22	1 118,31
16	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	611,4	4,608	3,588	2 817,33	2 193,70
17	8-9-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	17	4,608	3,588	78,34	61,00
18	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	178	4,0425	3,1625	719,57	562,93
19	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	166,2	4,0425	3,1625	671,87	525,61
20	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	91,42	4,0425	3,1625	369,57	289,12
21	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	8,4	4,0425	3,1625	33,96	26,57

22	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2713,45	3,839	3,059	10 416,93	8 300,44

Итого по разделу: Раздел 4. Восстановление терразитовой штукатурки	
Итого	43 321,51
в т.ч. стоимость материалов	10 683,10
Накладные расходы 21,9%	9 487,41
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	52 808,92
Плановые накопления 8%	4 224,71
Итого с накладными и плановыми расходами	57 033,63

		Раздел 4. Раздел 5. Цоколь гранитный. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 30 мм .

Итого по разделу: Раздел 5. Цоколь гранитный. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 30 мм .	
Итого	
в т.ч. стоимость материалов	
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	
Плановые накопления 8%	
Итого с накладными и плановыми расходами	

		Раздел 5. Раздел 6. Цоколь гранитный. Накрывные гранитные плиты, полированные толщиной 30 мм

Итого по разделу: Раздел 6. Цоколь гранитный. Накрывные гранитные плиты, полированные толщиной 30 мм	
Итого	
в т.ч. стоимость материалов	
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	
Плановые накопления 8%	
Итого с накладными и плановыми расходами	

		Раздел 6. Раздел 7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.						
23	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	5,668	5,658	756,68	755,34
24	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 13,35=133,5/10	10 м2	13,35	1,4235	0,3335	19,00	4,45
25	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	4,8625	4,7725	649,15	637,13
26	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	2,014375	1,624375	268,92	216,85
27	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	7,611	5,451	1 016,07	727,71

28	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	133,5	3,839	3,059	512,51	408,38
		Итого по разделу: Раздел 7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.						
		Итого					3 222,33	
		в т.ч. стоимость материалов					472,47	
		Накладные расходы 21,9%					705,69	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					3 928,02	
		Плановые накопления 8%					314,24	
		Итого с накладными и плановыми расходами					4 242,26	
		Раздел 7. Раздел 8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.						
29	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1826,86	5,668	5,658	10 354,64	10 336,37
30	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 182,686=1826,86/10	10 м2	182,686	1,4235	0,3335	260,06	60,93
31	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1108,78=1826,86-718,08	м2	1108,78	4,8625	4,7725	5 391,44	5 291,65
32	8-8-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1108,78=1826,86-718,08	м2	1108,78	2,014375	1,624375	2 233,49	1 801,07
33	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1826,86	7,611	5,451	13 904,23	9 958,21
		Итого по разделу: Раздел 8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.						
		Итого					32 143,86	
		в т.ч. стоимость материалов					4 695,63	
		Накладные расходы 21,9%					7 039,51	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					39 183,37	
		Плановые накопления 8%					3 134,67	
		Итого с накладными и плановыми расходами					42 318,04	
		Раздел 8. Раздел 9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.						
35	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	5,668	5,658	996,21	994,45

36	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 17,576=175,76/10	10 м2	17,576	1,4235	0,3335	25,02	5,86
37	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	4,8625	4,7725	854,63	838,81
39	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	4,833125	3,953125	849,47	694,80
40	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	7,611	5,451	1 337,71	958,07
41	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	175,76	3,839	3,059	674,74	537,65

Итого по разделу: Раздел 9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.

Итого	4 737,78
в т.ч. стоимость материалов	708,14
Накладные расходы 21,9%	1 037,57
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	5 775,35
Плановые накопления 8%	462,03
Итого с накладными и плановыми расходами	6 237,38

		Раздел 9. Раздел 10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.						
42	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	5,668	5,658	495,27	494,40
43	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 8,738=87,38/10	10 м2	8,738	1,4235	0,3335	12,43	2,91
44	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	4,8625	4,7725	424,88	417,02
45	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	4,833125	3,953125	422,31	345,42

46	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	7,611	5,451	665,05	476,31
47	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	87,38	3,839	3,059	335,46	267,30

Итого по разделу: Раздел 10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.

Итого	2 355,40
в т.ч. стоимость материалов	352,04
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	1 702,86
Итого с накладными расходами	4 058,26
Плановые накопления 8%	324,66
Итого с накладными и плановыми расходами	4 382,92

		Раздел 10. Раздел 11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов						
48	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	5,668	5,658	291,78	291,27
49	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,148=51,48/10	10 м2	5,148	1,4235	0,3335	7,33	1,72
50	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	4,8625	4,7725	250,32	245,69
51	8-8-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15)*1,25;* *Труд.Стр.)*1,15)*1,25;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	4,833125	3,953125	248,81	203,51
52	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	7,611	5,451	391,82	280,62
53	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	51,48	3,839	3,059	197,63	157,48

Итого по разделу: Раздел 11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов

Итого	1 387,69
в т.ч. стоимость материалов	207,40
Накладные расходы 21,9%	
Накладные расходы 85% от р/с	1 003,25
Итого с накладными расходами	2 390,94
Плановые накопления 8%	191,28

		Итого с накладными и плановыми расходами				2 582,22		
		Раздел 11. Раздел 12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).						
54	10-13-е	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КИРПИЧА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	4,048	4,048	204,42	204,42
55	8-12-а	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	0,1495	0,1495	7,55	7,55
56	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,05=50,5/10	10 м2	5,05	1,4235	0,3335	7,18	1,68
57	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	4,8625	4,7725	245,56	241,01
58	3-18-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ БЕЗ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМЫ КИРПИЧЕЙ (СПЛОШНАЯ ОБМАЗКА СПЕЦИАЛЬНЫМ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ) ПРИ ОБМАЗКЕ ПОВРЕЖДЕННОГО КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	1,1095	0,8395	56,03	42,39
59	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	7,611	5,451	384,36	275,28
60	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	50,5	3,839	3,059	193,87	154,48
61	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 5,05=50,5/10	10 м2	5,05	1,4235	0,3335	7,18	1,68

Итого по разделу: Раздел 12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).

Итого	1 106,15
в т.ч. стоимость материалов	177,66
Накладные расходы 21,9%	242,25
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	1 348,40

		Плановые накопления 8%				107,87		
		Итого с накладными и плановыми расходами				1 456,27		
		Раздел 12. Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2						
62	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	1 м2	17,5	4,616	1,886	80,79	33,01
63	10-5-Б-2-а	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,75=17,5/10	10 м2	1,75	6,9485	3,2085	12,16	5,61
64	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,75=17,5/10	10 м2	1,75	12,971	8,901	22,70	15,58
65	10-5-Б-2-а	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 6,12=61,2/10	10 м2	6,12	6,9485	3,2085	42,53	19,64
66	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 6,12=61,2/10	10 м2	6,12	12,971	8,901	79,38	54,47
		Итого по разделу: Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2						
		Итого				237,56		
		в т.ч. стоимость материалов				109,25		
		Накладные расходы 21,9%				52,03		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				289,59		
		Плановые накопления 8%				23,17		
		Итого с накладными и плановыми расходами				312,76		
		Раздел 13. Раздел 15. Воссоздание водосточных труб						
67	6-10 А-а	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	МП	108,8	0,2645	0,2645	28,78	28,78
68	6-11 Д-б	ВОССОЗДАНИЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	МП	108,8	2,2655	0,8855	246,48	96,34

69	6-11 Г-е	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- ВОРОНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	8	3,3515	1,8515	26,81	14,81
70	6-11 Г-Д	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- ОТЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	8	2,9675	1,4375	23,74	11,50
71	6-11 Г-Г	ВОССОЗДАНИЕ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ- КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	16	3,462	1,932	55,39	30,91
73	6-10 В-а	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	ШТ	265	0,828	0,828	219,42	219,42

Итого по разделу: Раздел 15. Воссоздание водосточных труб	
Итого	600,62
в т.ч. стоимость материалов	198,86
Накладные расходы 21,9%	131,54
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	732,16
Плановые накопления 8%	58,57
Итого с накладными и плановыми расходами	790,73

		Раздел 14. Раздел 17. Скобяные изделия						
74	22-А151-1	УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЗ 2-Х РУЧЕК С ФАЛЕВЫМ ЗАМКОМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	шт.	1586	1,012	1,012	1 605,03	1 605,03
75	22-1-Г-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ИЗ БРОНЗОВОЙ ФИГУРНОЙ РУЧКИ-СКОБЫ РАЗМ. 13 СМ С ГЛАДКОЙ НАКЛАДКОЙ 25Х5 СМ (.ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0.28 РУБ.) *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 124=912-788	КОМПЛ	124	11,83	8,74	1 466,92	1 083,76
76	22-9-А-а	УСТАНОВКА СКОБЫ С НАКЛАДКОЙ ИЛИ ОВАЛЬНОЙ РУЧКИ С РОЗЕТКОЙ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 124=912-788	шт.	124	0,161	0,161	19,96	19,96

Итого по разделу: Раздел 17. Скобяные изделия	
Итого	3 091,91
в т.ч. стоимость материалов	383,16
Накладные расходы 21,9%	921,20
Накладные расходы 85% от р/с	355,87
Итого с накладными расходами	4 368,98
Плановые накопления 8%	349,52
Итого с накладными и плановыми расходами	4 718,50

		Раздел 15. Раздел 18. Кровля

77	6-2-Б-е	ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬ ПРИ ВЕСЕ 1 КВ. М ЛИСТА 5 КГ, *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2256,1	5,155	1,495	11 630,20	3 372,87
		Итого по разделу: Раздел 18. Кровля						
		Итого					11 630,20	
		в т.ч. стоимость материалов					8 257,33	
		Накладные расходы 21,9%					2 547,01	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					14 177,21	
		Плановые накопления 8%					1 134,18	
		Итого с накладными и плановыми расходами					15 311,39	
		Раздел 16. Раздел 19. Окрытие выступающих частей						
78	6-6-А-в	ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СТЕН ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬ ШИРИНА ПОКРЫТИЯ 0,4 М *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м	186	1,032	0,322	191,95	59,89
		Итого по разделу: Раздел 19. Окрытие выступающих частей						
		Итого					191,95	
		в т.ч. стоимость материалов					132,06	
		Накладные расходы 21,9%					42,04	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					233,99	
		Плановые накопления 8%					18,72	
		Итого с накладными и плановыми расходами					252,71	
		Раздел 17. Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада						
79	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	15,6	7,611	5,451	118,74	85,04
80	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	15,6	3,839	3,059	59,89	47,72
		Итого по разделу: Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада						
		Итого					178,63	
		в т.ч. стоимость материалов					45,87	
		Накладные расходы 21,9%					39,12	
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами					217,75	
		Плановые накопления 8%					17,42	
		Итого с накладными и плановыми расходами					235,17	
		Раздел 18. Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада						
81	8-12-б	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	0,299	0,299	1,55	1,55
82	3-14-б	РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,6=6/10	10 м	0,6	5,158	3,358	3,09	2,01

83	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,52=5,2/10	10 м2	0,52	1,4235	0,3335	0,74	0,17
84	12-2	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	4,8625	4,7725	25,29	24,82
85	2-5-а	УСТРОЙСТВО 2-Х СЛОЕВ ОКЛЕЕЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	4	2,4895	0,3795	9,96	1,52
86	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	7,611	5,451	39,58	28,35
87	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,2	3,839	3,059	19,97	15,91
		Итого по разделу: Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада						
		Итого				100,18		
		в т.ч. стоимость материалов				25,85		
		Накладные расходы 21,9%				21,94		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				122,12		
		Плановые накопления 8%				9,77		
		Итого с накладными и плановыми расходами				131,89		
		Раздел 19. Раздел 23. Воссоздание входных дверей дворового фасада						
		Итого по разделу: Раздел 23. Воссоздание входных дверей дворового фасада						
		Прямые затраты						
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами						
		Плановые накопления 8%						
		Итого с накладными и плановыми расходами						
		в т.ч. стоимость материалов						
		Раздел 20. Раздел 26. Реставрация входных крылец						
88	4-1-А-б	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ СТЕН И ЦОКОЛЕЙ ПЕСЧАНИКОМ (ГРАНИТОМ) 2-ОЙ ГР., В ПЕРЕВЯЗКУ С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ. ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛОЖКОВОГО РЯДА ДО 30 СМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	12,9	377,368	58,328	4 868,05	752,43

89	4-18-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЧИСТОТЕСАННЫХ ПЛИТ ПЕСЧАНИКА (ГРАНИТА) 2-ОЙ ГР., СОЕДИНЕННЫХ ВПРИТЫК С РАЗМЕРАМИ В ПЛАНЕ 0,5Х0,5 ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПИЛЕНЫХ ПЛИТ С НЕ ОКАНТОВАННЫМИ КРОМКАМ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОКРЫТИЯ ОТ 13 ДО 17 СМ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	6,3	231,051	25,001	1 455,63	157,51

Итого по разделу: Раздел 26. Реставрация входных крылец	
Итого	6 323,68
в т.ч. стоимость материалов	5 413,74
Накладные расходы 21,9%	1 384,89
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	7 708,57
Плановые накопления 8%	616,69
Итого с накладными и плановыми расходами	8 325,26

		Раздел 21. Раздел 27. Разные работы						
90	21-1-А-г	УСТАНОВКА УСИЛЕННЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1891	1,674	0,9085	3 165,53	1 717,97
91	21-1-Б-г	РАЗБОРКА УСИЛЕННЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	1891	0,744	0,5405	1 406,91	1 022,09
92	21-1-А-г	УСТАНОВКА УСИЛЕННЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5054	1,559	0,7935	7 879,19	4 010,35
93	21-1-Б-г	РАЗБОРКА УСИЛЕННЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5054	0,675	0,4715	3 411,45	2 382,96
94	21-7-А-г	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНВЕНТАРНЫХ УСИЛЕННЫХ ЛЕСОВ СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м3	2326	1,0425	0,4945	2 424,86	1 150,21
95	21-7-Б-г	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ СТЕН И ПОТОЛКОВ КОГДА УСИЛЕННЫЕ ЛЕСА СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м3	2326	0,4025	0,322	936,21	748,97

Итого по разделу: Раздел 27. Разные работы	
Итого	19 224,15
в т.ч. стоимость материалов	5 606,81
Накладные расходы 21,9%	4 210,09
Накладные расходы 85% от р/с	
Итого с накладными расходами	23 434,24
Плановые накопления 8%	1 874,74
Итого с накладными и плановыми расходами	25 308,98

		Раздел 22. Раздел 27.1. Вычинка кирпичной кладки стен

96	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	407,35	14,503	6,693	5 907,79	2 726,39
97	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	361,19	23,0885	8,7285	8 339,34	3 152,65
98	3-2-В-в	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	4,44	31,047	11,017	137,85	48,92
99	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 35,235=50,07*0,25*2+13,6*0,25*3	м3	35,235	39,8965	7,4865	1 405,76	263,79
100	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	100,75	14,503	6,693	1 461,18	674,32
101	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	42,6	23,0885	8,7285	983,57	371,83
102	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 3,25=6,5*0,25*2	м3	3,25	39,8965	7,4865	129,66	24,33

103	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	113,4	14,503	6,693	1 644,64	758,99
104	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	70,1	23,0885	8,7285	1 618,51	611,87
105	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 25,75=35*0,25*2+11*0,25*3	м3	25,75	39,8965	7,4865	1 027,34	192,78
106	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	109,75	14,503	6,693	1 591,71	734,56
107	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	33,95	23,0885	8,7285	783,85	296,33
108	3-2-В-в	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	2	31,047	11,017	62,09	22,03
109	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 1,775=3,55*0,25*2	м3	1,775	39,8965	7,4865	70,82	13,29

110	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5,9	14,503	6,693	85,57	39,49
111	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	5	23,0885	8,7285	115,44	43,64
112	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 0,875=1,75*0,25*2	м3	0,875	39,8965	7,4865	34,91	6,55
113	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	145,57	14,503	6,693	2 111,20	974,30
114	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	145,13	23,0885	8,7285	3 350,84	1 266,77
115	3-5-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3 *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15* Объем: 4,8=9,6*0,25*2	м3	4,8	39,8965	7,4865	191,51	35,94
116	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	63,9	14,503	6,693	926,74	427,68

117	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	34,23	14,503	6,693	496,44	229,10
118	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	23,73	23,0885	8,7285	547,89	207,13
119	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	85,01	14,503	6,693	1 232,90	568,97
120	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	23,73	23,0885	8,7285	547,89	207,13
121	3-2-В-а	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	9,1	14,503	6,693	131,98	60,91
122	3-2-В-б	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ *Поправки к:* *ЭММ)*1,15;* *ЗПМ)*1,15;* *ОЗП)*1,15;* *Труд.Стр.)*1,15;* *Труд.Маш.)*1,15*	м2	7,34	23,0885	8,7285	169,47	64,07
		Итого по разделу: Раздел 27.1. Вычинка кирпичной кладки стен						
		Итого				35 106,89		
		в т.ч. стоимость материалов				21 083,13		
		Накладные расходы 21,9%				7 688,41		
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами				42 795,30		
		Плановые накопления 8%				3 423,62		
		Итого с накладными и плановыми расходами				46 218,92		
		Раздел 23. Раздел 28. Работы по ступеням входной группы						
		Итого по разделу: Раздел 28. Работы по ступеням входной группы						
		Итого						
		в т.ч. стоимость материалов						
		Накладные расходы 21,9%						
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами						
		Плановые накопления 8%						
		Итого с накладными и плановыми расходами						
		Раздел 24. Раздел 29. Лестница ЛВ-1						

125	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	356,4	1,92	0,99	684,29	352,84
126	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	356,4	6,90	4,74	2 459,16	1 689,34
127	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	356,4	3,44	2,66	1 226,01	948,02
128	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	70,5	2,83	1,59	199,52	112,10
129	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	70,5	6,90	4,74	486,45	334,17
130	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	70,5	3,44	2,66	242,52	187,53
131	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	32,3	4,93	4,92	159,24	158,92
132	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	32,3	6,90	4,74	222,87	153,10
133	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	32,3	3,44	2,66	111,11	85,92
134	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	179,8	4,93	4,92	886,42	884,62
135	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	179,8	6,90	4,74	1 240,62	852,25
136	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	179,8	3,44	2,66	618,51	478,27
137	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	4,01	4,12	4,12	16,52	16,52
138	10-9Б-з	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	4,01	5,52	3,98	22,14	15,96
140	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	36,5	3,73	3,61	136,15	131,77
141	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	1,8	2,04	0,96	3,67	1,73
142	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	1,8	25,28	17,48	45,50	31,46
143	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	370	0,59	0,58	218,30	214,60
144	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	69,9	3,73	3,61	260,73	252,34
145	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	1,1	4,37	1,64	4,80	1,80
146	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	3,5	2,04	0,96	7,14	3,36

147	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	3,5	25,28	17,48	88,48	61,18
148	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	700	0,59	0,58	413,00	406,00
149	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	216,9	3,73	3,61	809,04	783,01
150	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	10,9	2,04	0,96	22,23	10,46
151	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	21,7	25,28	17,48	548,58	379,32
152	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	2170	0,59	0,58	1 280,30	1 258,60
		Итого по разделу: Раздел 29. Лестница ЛВ-1						
		Итого						12 413,30
		в т.ч. стоимость материалов						2 608,11
		Накладные расходы 21,9%						2 718,51
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами						15 131,81
		Плановые накопления 8%						1 210,54
		Итого с накладными и плановыми расходами						16 342,35
		Раздел 25. Раздел 29.1 Реставрация оселкового мрамора ограждения						
153	9-2-е	РАСЧИСТКА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	26,5	1,63	0,96	43,20	25,44
154	9-3-в	ОТБИВКА СТАРОГО ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА	м2	5,3	1,46	1,46	7,74	7,74
155	9-5-1-б	ЗАДЕЛКА МЕЛКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1	1,03	0,92	1,03	0,92
156	9-5-2-б	ЗАДЕЛКА ГЛУБОКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,1	2,99	2,81	0,30	0,28
157	9-6-2-б	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С МЕЛКИМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	5,3	7,57	4,45	40,13	23,59
158	9-6-1-б	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМИ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С ВОЛОСЯНЫМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	23,8	5,84	2,74	138,99	65,21
159	9-4-г	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ВОССОЗДАНИИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПИЛЯСТР, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА	м2	23,8	1,40	1,10	33,32	26,18
160	9-1-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА 25Х25 СМ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА С МЕЛКИМ РИСУНКОМ И С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПИГМЕНТОВ	шт.	1	6,65	6,30	6,65	6,30
161	9-7-Б-б	ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	52,9	20,60	11,87	1 089,74	627,92
162	9-8-б	ВОЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА И ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	52,9	1,41	0,37	74,59	19,57
		Итого по разделу: Раздел 29.1 Реставрация оселкового мрамора ограждения						
		Итого						1 435,69
		в т.ч. стоимость материалов						632,54
		Накладные расходы 21,9%						
		Накладные расходы 85% от р/с						682,68
		Итого с накладными расходами						2 118,37
		Плановые накопления 8%						169,47
		Итого с накладными и плановыми расходами						2 287,84
		Раздел 26. Раздел 30. Лестница ЛВ-2						

163	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	197,4	3,73	3,61	736,30	712,61
164	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	49,35	1,92	0,99	94,76	48,86
165	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	197,4	6,90	4,74	1 362,06	935,68
166	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	197,4	3,44	2,66	679,05	525,08
167	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	6,3	2,83	1,59	17,83	10,02
168	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	6,3	6,90	4,74	43,47	29,86
169	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	6,3	3,44	2,66	21,67	16,76
170	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	25,3	4,93	4,92	124,73	124,48
171	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	25,3	6,90	4,74	174,57	119,92
172	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	25,3	3,44	2,66	87,03	67,30
173	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	61,4	4,93	4,92	302,70	302,09
174	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	61,4	6,90	4,74	423,66	291,04
175	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	61,4	3,44	2,66	211,21	163,32
176	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	62,8	4,12	4,12	258,74	258,74
177	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	62,8	5,52	3,98	346,65	249,94
178	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	2,1	1,57	0,62	3,30	1,30
179	5-42-а	УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ЧИСТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	м2	2,1	13,86	3,39	29,11	7,12
180	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	9	3,73	3,61	33,57	32,49
181	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,02	4,37	1,64	0,08	0,03
182	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,5	2,04	0,96	1,02	0,48
183	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,5	25,28	17,48	12,64	8,74

184	11-17	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	9	0,59	0,58	5,31	5,22
185	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ Объем: 37,9=15,6+22,3	м2	37,9	2,04	0,96	77,31	36,38
		Итого по разделу: Раздел 30. Лестница ЛВ-2						
		Итого						5 046,77
		в т.ч. стоимость материалов						1 099,31
		Накладные расходы 21,9%						1 105,24
		Накладные расходы 85% от р/с						
		Итого с накладными расходами						6 152,01
		Плановые накопления 8%						492,16
		Итого с накладными и плановыми расходами						6 644,17
		Раздел 27. Раздел 31. Лестница ЛВ-3						
186	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	225,3	3,73	3,61	840,37	813,33
187	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	26,3	1,92	0,99	50,50	26,04
188	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	225,3	6,90	4,74	1 554,57	1 067,92
189	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	225,3	3,44	2,66	775,03	599,30
190	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	12,2	2,83	1,59	34,53	19,40
191	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	12,2	6,90	4,74	84,18	57,83
192	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	12,2	3,44	2,66	41,97	32,45
193	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	13,3	4,93	4,92	65,57	65,44
194	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	13,3	6,90	4,74	91,77	63,04
195	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	13,3	3,44	2,66	45,75	35,38
196	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	50,1	4,93	4,92	246,99	246,49
197	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	50,1	6,90	4,74	345,69	237,47
198	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	50,1	3,44	2,66	172,35	133,27
199	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	5,1	4,12	4,12	21,01	21,01
200	10-9Б-з	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	5,1	5,52	3,98	28,15	20,30
201	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	3,5	1,57	0,62	5,50	2,17
202	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	36,3	4,37	1,64	158,63	59,53

203	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 3,63=36,3/10	10 м2	3,63	4,15	1,28	15,07	4,65
204	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 3,63=36,3/10	10 м2	3,63	11,81	7,74	42,87	28,10
205	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30
211	11-А167-1	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Объем: 132=1320/10	10 ДМ	132	0,61	0,56	80,52	73,92
212	11-А153-1	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	1320	0,29	0,27	382,80	356,40
213	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	14,6	3,73	3,61	54,46	52,71
214	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,7	2,04	0,96	1,43	0,67
215	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,7	25,28	17,48	17,70	12,24
		Итого по разделу: Раздел 31. Лестница ЛВ-3						
		Итого						5 221,61
		в т.ч. стоимость материалов						1 183,25
		Накладные расходы 21,9%						1 028,01
		Накладные расходы 85% от р/с						373,68
		Итого с накладными расходами						6 623,30
		Плановые накопления 8%						529,86
		Итого с накладными и плановыми расходами						7 153,16
		Раздел 28. Раздел 32. Лестница ЛВ-4						
216	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	218,3	3,73	3,61	814,26	788,06
217	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	54,6	1,92	0,99	104,83	54,05
218	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	218,3	6,90	4,74	1 506,27	1 034,74
219	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	218,3	3,44	2,66	750,95	580,68
220	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	17,3	2,83	1,59	48,96	27,51
221	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	17,3	6,90	4,74	119,37	82,00
222	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	17,3	3,44	2,66	59,51	46,02
223	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	13,6	4,93	4,92	67,05	66,91

224	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	13,6	6,90	4,74	93,84	64,46
225	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	13,6	3,44	2,66	46,79	36,18
226	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	61,2	4,93	4,92	301,71	301,10
227	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	61,2	6,90	4,74	422,28	290,09
228	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	61,2	3,44	2,66	210,53	162,79
229	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	6,5	4,12	4,12	26,78	26,78
230	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	6,5	5,52	3,98	35,88	25,87
231	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	20,6	4,37	1,64	90,02	33,78
232	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 2,06=20,6/10	10 м2	2,06	4,15	1,28	8,55	2,64
233	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 2,06=20,6/10	10 м2	2,06	11,81	7,74	24,32	15,94
234	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30
235	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	28,1	3,73	3,61	104,81	101,44
236	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	1,4	2,04	0,96	2,85	1,34
237	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	1,4	25,28	17,48	35,39	24,47
238	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,9	3,73	3,61	3,36	3,25
239	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,1	2,04	0,96	0,21	0,10
240	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,1	25,28	17,48	2,53	1,75
246	11-А167-1	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Объем: 208=2080/10	10 ДМ	208	0,61	0,56	126,88	116,48
247	11-А153-1	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	2080	0,29	0,27	603,20	561,60
		Итого по разделу: Раздел 32. Лестница ЛВ-4						
		Итого					5 675,33	

		в т.ч. стоимость материалов					1 216,00	
		Накладные расходы 21,9%					1 083,01	
		Накладные расходы 85% от р/с					576,37	
		Итого с накладными расходами					7 334,71	
		Плановые накопления 8%					586,78	
		Итого с накладными и плановыми расходами					7 921,49	
		Раздел 29. Раздел 33. Лестница ЛВ-5						
248	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	345,5	3,73	3,61	1 288,72	1 247,26
249	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	69,1	1,92	0,99	132,67	68,41
250	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	345,6	6,90	4,74	2 384,64	1 638,14
251	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	345,4	3,44	2,66	1 188,17	918,76
252	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	15,8	2,83	1,59	44,71	25,12
253	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	15,8	6,90	4,74	109,02	74,89
254	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	15,8	3,44	2,66	54,35	42,03
255	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	154	4,93	4,92	759,22	757,68
256	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	154	6,90	4,74	1 062,60	729,96
257	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	154	3,44	2,66	529,76	409,64
258	10-12-д	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	7,9	4,12	4,12	32,55	32,55
259	10-9Б-3	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	7,9	5,52	3,98	43,61	31,44
260	5-43-а	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	7,9	1,57	0,62	12,41	4,90
261	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	14,8	4,37	1,64	64,67	24,27
262	10-А72	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 1,48=14,8/10	10 м2	1,48	4,15	1,28	6,14	1,89
263	10-5-Б-1-д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК Объем: 1,48=14,8/10	10 м2	1,48	11,81	7,74	17,48	11,46
264	7-7-Б-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ Объем: 15=150/10	10 кг	15	4,28	0,62	64,20	9,30

265	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	51,9	3,73	3,61	193,59	187,36
266	10-14Б	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	2,6	4,37	1,64	11,36	4,26
267	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	2,6	2,04	0,96	5,31	2,50
268	4-40-А-б	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	2,6	25,28	17,48	65,73	45,45
269	12-1-В-а ДИЗ 4	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	6	3,73	3,61	22,38	21,66
270	4-59-а	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,3	2,04	0,96	0,61	0,29
271	5-13-а	ЗАМЕНА ПРОСТЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ОБШИВОК КАРНИЗОВ	м2	16,3	4,23	1,32	68,95	21,52
272	22-А43-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГОЛЬНИКА ЛАТУННОГО РАЗМЕРОМ 180Х180 ММ ШИРИНОЙ 30 ММ	шт.	48	2,84	2,10	136,32	100,80
273	22-А194-1	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЕЙ И ПОРОГОВ ЛАТУНЬЮ	дм2	4800	0,80	0,43	3 840,00	2 064,00
		Итого по разделу: Раздел 33. Лестница ЛВ-5						
		Итого					12 139,17	
		в т.ч. стоимость материалов					3 663,63	
		Накладные расходы 21,9%					1 773,60	
		Накладные расходы 85% от р/с					1 847,99	
		Итого с накладными расходами					15 760,76	
		Плановые накопления 8%					1 260,86	
		Итого с накладными и плановыми расходами					17 021,62	
		Раздел 30. Раздел 34. Входной вестибюль						
274	8-2-а	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	86,3	1,92	0,99	165,70	85,44
275	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	86,3	6,90	4,74	595,47	409,06
276	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	86,3	3,44	2,66	296,87	229,56
277	8-2-д	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	8,1	2,83	1,59	22,92	12,88
278	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	8,1	6,90	4,74	55,89	38,39
279	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	8,1	3,44	2,66	27,87	21,55
280	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	32,3	4,93	4,92	159,24	158,92
281	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	32,3	6,90	4,74	222,87	153,10
282	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	32,3	3,44	2,66	111,11	85,92
283	10-11-ж	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	28,2	4,93	4,92	139,02	138,74

284	10-9Б-б	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	28,2	6,90	4,74	194,58	133,67
285	10-9Б-д	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	28,2	3,44	2,66	97,01	75,01
286	12-А93	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ РОЗЕТОК, КОГДА ОРНАМЕНТ ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ ПОЛУСУММОЙ ДИАГОНАЛЕЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМЕТРОМ ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ММ ДО: 200	шт.	1	10,18	9,95	10,18	9,95
287	12-А293	ОТЛИВКА РОЗЕТОК КЕССОННЫХ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ, РОМБИЧЕСКИХ, МНОГОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ ЭМБЛЕМ, ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМ.ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ/ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ДИАГ.,МНОГОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМ.ОПИСАННОЙ ОКРУЖН.ДО 200 ММ	шт.	1	0,15	0,07	0,15	0,07
288	12-А368	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ДИАГОНАЛЕЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ - ДИАМЕТРОМ ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ММ ДО: 200	шт.	1	0,28	0,24	0,28	0,24
289	12-А2	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ПЫЛ, ЛЕГКОГО НАЛЕТА КОПОТИ, ПАУТИНЫ СУХИМ СПОСОБОМ-КИСТЬЮ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	0,81	0,70	1,30	1,12
290	12-1-Б-б	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ЛЕГКИХ ПОЗДНИХ ЗАКРАСОК РАСТВОРОМ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	0,95	0,92	1,52	1,47
291	12-А10	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	1,6	6,18	5,90	9,89	9,44
292	12-А15	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	1,6	4,24	4,15	6,78	6,64
293	12-А20	ДОГИПСОВКА ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ И УТРАТЕ ДЕКОРА ДО 20 %	м2	1,6	4,61	4,60	7,38	7,36
		Итого по разделу: Раздел 34. Входной вестибюль						
		Итого					2 126,03	
		в т.ч. стоимость материалов					547,50	
		Накладные расходы 21,9%					1 044,42	
		Накладные расходы 85% от р/с					51,04	
		Итого с накладными расходами					3 221,49	
		Плановые накопления 8%					257,72	
		Итого с накладными и плановыми расходами					3 479,21	
		Раздел 31. Раздел 38. Изготовление ворот Вр-1, 2 (укрупненно)						
294	7-11-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ДЛЯ РЕШЕТОК, ОГРАД И КАЛИТОК С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ Объем: 10,53=105,3/10	10 кг	10,53	5,16	3,04	54,33	32,01
295	7-9-2-Б-б	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 3,0 КГ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	56	3,33	2,00	186,48	112,00
296	7-9-2-Б-д	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 3,0 КГ, 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	10	6,08	4,72	60,80	47,20

297	7-9-2-Б-г	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСОМ ДО 1,0 КГ, 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	изделие	14	2,28	1,82	31,92	25,48
298	7-9-2-А-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ ВЫРЕЗКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	дм2	10,5	0,60	0,58	6,30	6,09
299	7-9-2-В-а	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАКЛЕПОК С ДИАМЕТРОМ ШЛЯПКИ ДО 10 ММ, 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	ЗАКЛЕПКА	388	0,86	0,82	333,68	318,16
300	7-10-а	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ Объем: 38,8=388/10	10 отверстий	38,8	0,20	0,18	7,76	6,98
301	7-6-4-А-в	СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ОГРАД, ВОРОТ И КАЛИТОК ЗАКЛЕПКОЙ	МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ	388	0,71	0,71	275,48	275,48
302	7-7 Б а	РАСЧИСТКА ЩЕТКАМИ	дм2	1050	0,19	0,17	199,50	178,50
303	10-5-Б-2-в	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ Объем: 2,1=21/10	10 м2	2,1	5,35	1,28	11,24	2,69
304	10-5-Б-1-г	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОГРАД И РЕШЕТОК ПРОСТЫХ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ Объем: 2,1=21/10	10 м2	2,1	10,19	6,12	21,40	12,85
305	7-6-2-В-б	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ ДО 30,0 СМ ДИАМЕТРОМ ДО 10,0 СМ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ПОД ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ С ИХ УСТАНОВКОЙ	отверстие	4	4,24	2,40	16,96	9,60
306	7-6-5-Б-б	УСТАНОВКА ВОРОТ И КАЛИТОК ВЕСОМ ДО 500 КГ	м2	10,5	1,45	1,45	15,23	15,23

	Итого по разделу: Раздел 38. Изготовление ворот Вр-1, 2 (укрупненно)	
	Итого	1 221,08
	в т.ч. стоимость материалов	178,81
	Накладные расходы 21,9%	206,27
	Накладные расходы 85% от р/с	156,98
	Итого с накладными расходами	1 584,33
	Плановые накопления 8%	126,75
	Итого с накладными и плановыми расходами	1 711,08
	Раздел 32. Раздел 38.1. Изготовление ворот поэлементно	
	Итого по разделу: Раздел 38.1. Изготовление ворот поэлементно	
	Прямые затраты	
	Накладные расходы 85% от р/с	
	Итого с накладными расходами	
	Плановые накопления 8%	
	Итого с накладными и плановыми расходами	
	в т.ч. стоимость материалов	

	Итого по локальной смете: 02-03-01 Реставрационные работы	**242 740,83**	**164 392,73**
	#ССЫЛКА!	78 348,10	
	Итого с накладными и плановыми расходами	325 208,65	
	Итого в текущих ценах с К=259,69	84 453 434,32	
	в т.ч. стоимость материалов	20 346 218,09	
	Итого в ценах на январь 2000 года К=7,11	11 878 120,16	
	в т.ч. материалы в ценах на январь 2000 года	2 861 634,05	
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Итого в ценах на 2 квартал 2022 года с К= 35,45	319 634 432,54	
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Итого в ценах на 2 квартал 2022 года (стоимость материалов) с К=7,9	22 606 908,99	
	Всего в ценах на 2 квартал 2022 года	342 241 341,52	

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-03-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02

02-03-02 Реставрационные работы (ФЕР)_искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 197,60	- 197,73	тыс. руб.
Строительные работы	- 197,60	- 197,73	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 5 255,11	- 5 255,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 48,97	- 48,97	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-03-02 Реставрационные работы									
		Раздел: 1. Реставрация терразитовой штукатурки на главном фасаде									
1	61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов	*100 м2 очищенной поверхности*	-25,012	1 025,32						
		Объем: -25,012=-2501,2/100									
		Зарплата			162,40	)*1,15	- 4 671,24		1	- 4 671,24	
		Эксплуатация машин			856,92	)*1,15	- 24 648,28		1	- 24 648,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			92,15	)*1,15	*- 2 650,58*		1	*- 2 650,58*	
		Материальные ресурсы			6,00		- 150,07		1	- 150,07	
		НР от ФОТ	%	79			- 5 784,24	79		- 5 784,24	
		СП от ФОТ	%	50			- 3 660,91	50		- 3 660,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,33		)*1,15					- 527,24
							- 38 914,74			**- 38 914,74**	**- 527,24**
		Итого по разделу: 1. Реставрация терразитовой штукатурки на главном фасаде					**- 38 914,74**			**- 38 914,74**	**- 527,24**
		Раздел: 2. Восстановление терразитовой штукатурки н цоколе									
2	63-7-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-2,17	5 530,29						
		Объем: -2,17=-217/100									
		Зарплата			4 818,01	)*1,15	- 12 023,34		1	- 12 023,34	
		Эксплуатация машин			712,28	)*1,15	- 1 777,49		1	- 1 777,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			92,51	)*1,15	*- 230,86*		1	*- 230,86*	
		НР от ФОТ	%	77			- 9 435,73	77		- 9 435,73	
		СП от ФОТ	%	50			- 6 127,10	50		- 6 127,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	612,2		)*1,15					- 1 527,75
							- 29 363,66			**- 29 363,66**	**- 1 527,75**
		Итого по разделу: 2. Восстановление терразитовой штукатурки н цоколе					**- 29 363,66**			**- 29 363,66**	**- 1 527,75**
		Раздел: 3. Замена окон									
		Итого по разделу: 3. Замена окон					**0,00**			**0,00**	**0,00**
		Раздел: 4. Реставрация полов вестибюля 1-го этажа									
4	11-01-031-9	Разборка покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	*100 м2 покрытия*	-1,45	117 179,85						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			4 203,93	)*0,8	- 4 876,56		1	- 4 876,56	
		Эксплуатация машин			186,43	)*0,8	- 216,26		1	- 216,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,94	)*0,8	*- 33,57*		1	*- 33,57*	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 5 435,51	111		- 5 450,24	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 3 130,21	64		- 3 142,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	492,84		)*0,8					- 571,69
							- 13 658,54			**- 13 685,54**	**- 571,69**
5	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)	*100 м2 покрытия*	-1,45	2 791,56						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			948,54		- 1 375,38		1	- 1 375,38	
		Эксплуатация машин			1 843,02		- 2 672,38		1	- 2 672,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			217,35		*- 315,16*		1	*- 315,16*	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 352,43	80		- 1 352,43	
		СП от ФОТ	%	68			- 1 149,57	68		- 1 149,57	

		Затраты труда	*чел-ч*	111,2							- 161,24
						- 6 549,76				**- 6 549,76**	**- 161,24**
6	11-01-017-3	Разборка покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	*100 м2 покрытия*	-1,45	3 346,17						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			1 822,08	)*0,8	- 2 113,61		1	- 2 113,61	
		Эксплуатация машин			224,66	)*0,8	- 260,61		1	- 260,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*0,8	*- 28,39*		1	*- 28,39*	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		- 2 371,19	111		- 2 377,62	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		- 1 365,53	64		- 1 370,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	203,13		)*0,8					- 235,63
						- 6 110,94				**- 6 122,72**	**- 235,63**
7	11-01-017-4	Разборка покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-1,45	453,93						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			156,44	)*0,8)*(-2)	362,94		1	362,94	
		Эксплуатация машин			5,77	)*0,8*(-2)	13,39		1	13,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*0,8*(-2)	*1,58*		1	*1,58*	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		403,52	111		404,62	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		232,38	64		233,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44		)*0,8)*(-2)					40,46
						1 012,23				**1 014,24**	**40,46**
8	11-01-011-8	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	*100 м2 стяжки*	-1,45	11 043,42						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			321,33	)*1,15	- 535,82		1	- 535,82	
		Эксплуатация машин			20,75	)*1,25	- 37,61		1	- 37,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,51	)*1,25	*- 2,74*		1	*- 2,74*	
		Материальные ресурсы			10 701,34		- 15 516,94		1	- 15 516,94	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		- 596,19	111		- 597,80	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		- 343,33	64		- 344,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,67		)*1,15					- 62,81
						- 17 029,89				**- 17 032,85**	**- 62,81**
9	11-01-017-3	Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком	*100 м2 покрытия*	-1,45	3 346,17						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			1 822,08	)*1,15	- 3 038,32		1	- 3 038,32	
		Эксплуатация машин			224,66	)*1,25	- 407,20		1	- 407,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*1,25	*- 44,35*		1	*- 44,35*	
		Материальные ресурсы			1 299,43		- 1 884,17		1	- 1 884,17	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		- 3 412,52	111		- 3 421,76	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		- 1 965,20	64		- 1 972,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	203,13		)*1,15					- 338,72
						- 10 707,41				**- 10 724,36**	**- 338,72**
10	11-01-017-4	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-1,45	453,93						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			156,44	)*1,15)*(-2)	521,73		1	521,73	
		Эксплуатация машин			5,77	)*1,25*(-2)	20,92		1	20,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*1,25*(-2)	*2,47*		1	*2,47*	
		Материальные ресурсы			291,72	)*(-2)	845,99		1	845,99	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		580,29	111		581,86	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		334,18	64		335,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44		)*1,15)*(-2)					58,16
						2 303,11				**2 305,99**	**58,16**
11	11-01-015-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	*100 м2 покрытия*	-1,45	978,36						
		Объем: -1,45=-145/100									
		Зарплата			725,96	)*1,15	- 1 210,54		1	- 1 210,54	
		Эксплуатация машин			236,10	)*1,25	- 427,93		1	- 427,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,03	)*1,25	*- 38,12*		1	*- 38,12*	
		Материальные ресурсы			16,30		- 23,64		1	- 23,64	
		НР от ФОТ	*%*	123	)*0,9=110,7		- 1 382,27	111		- 1 386,01	
		СП от ФОТ	*%*	75	)*0,85=63,75		- 796,02	64		- 799,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	80,04		)*1,15					- 133,47
						- 3 840,40				**- 3 847,26**	**- 133,47**
Итого по разделу: 4. Реставрация полов вестибюля 1-го этажа						**- 54 581,60**				**- 54 642,26**	**- 1 404,94**
		Раздел: 5. Реставрация лестниц 37,47 м2									
12	15-01-038-1	Демонтаж облицовки ступеней гранитными плитами	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,3747	156 394,30						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			14 027,00	)*0,8	- 4 204,73		1	- 4 204,73	
		Эксплуатация машин			6 125,66	)*0,8	- 1 836,23		1	- 1 836,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 000,27	)*0,8	*- 599,60*		1	*- 599,60*	
		НР от ФОТ	*%*	105	)*0,9=94,5		- 4 540,09	95		- 4 564,11	
		СП от ФОТ	*%*	55	)*0,85=46,75		- 2 246,02	47		- 2 258,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	1300		)*0,8					- 389,69
						- 12 827,07				**- 12 863,11**	**- 389,69**
13	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	*100 м2 покрытия*	-0,3447	2 791,56						
		Объем: -0,3447=-34,47/100									
		Зарплата			948,54		- 326,96		1	- 326,96	
		Эксплуатация машин			1 843,02		- 635,29		1	- 635,29	

		в т.ч. зарплата машинистов			217,35		- 74,92		1	- 74,92	
		НР от ФОТ	%	80			- 321,50	80		- 321,50	
		СП от ФОТ	%	68			- 273,28	68		- 273,28	
		Затраты труда	чел-ч	111,2							- 38,33
							- 1 557,03			**- 1 557,03**	**- 38,33**
14	11-01-017-3	Разборка покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	*100 м2 покрытия*	-0,3747	3 346,17						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			1 822,08	)*0,8	- 546,19		1	- 546,19	
		Эксплуатация машин			224,66	)*0,8	- 67,34		1	- 67,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*0,8	- 7,34		1	- 7,34	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 612,76	111		- 614,42	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 352,88	64		- 354,26	
		Затраты труда	чел-ч	203,13		)*0,8					- 60,89
							- 1 579,17			**- 1 582,21**	**- 60,89**
15	11-01-017-4	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-0,3747	453,93						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			156,44	)*0,8)*(-2)	93,79		1	93,79	
		Эксплуатация машин			5,77	)*0,8)*(-2)	3,46		1	3,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*0,8)*(-2)	*0,41*		1	*0,41*	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		104,28	111		104,56	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		60,05	64		60,29	
		Затраты труда	чел-ч	17,44		)*0,8)*(-2)					10,46
							261,58			**262,10**	**10,46**
16	11-01-011-8	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	*100 м2 стяжки*	-0,3747	11 043,42						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			321,33	)*1,15	- 138,46		1	- 138,46	
		Эксплуатация машин			20,75	)*1,25	- 9,72		1	- 9,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,51	)*1,25	- 0,71		1	- 0,71	
		Материальные ресурсы			10 701,34		- 4 009,79		1	- 4 009,79	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 154,06	111		- 154,48	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 88,72	64		- 89,07	
		Затраты труда	чел-ч	37,67		)*1,15					- 16,23
							- 4 400,75			**- 4 401,52**	**- 16,23**
17	11-01-017-3	Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	*100 м2 покрытия*	-0,3747	3 346,17						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			1 822,08	)*1,15	- 785,14		1	- 785,14	
		Эксплуатация машин			224,66	)*1,25	- 105,23		1	- 105,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*1,25	- 11,46		1	- 11,46	
		Материальные ресурсы			1 299,43		- 486,90		1	- 486,90	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 881,84	111		- 884,23	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 507,83	64		- 509,82	
		Затраты труда	чел-ч	203,13		)*1,15					- 87,53
							- 2 766,94			**- 2 771,32**	**- 87,53**
18	11-01-017-4	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-0,3747	453,93						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			156,44	)*1,15)*(-2)	134,82		1	134,82	
		Эксплуатация машин			5,77	)*1,25)*(-2)	5,41		1	5,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*1,25)*(-2)	*0,64*		1	*0,64*	
		Материальные ресурсы			291,72	)*(-2)	218,61		1	218,61	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		149,95	111		150,36	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		86,36	64		86,69	
		Затраты труда	чел-ч	17,44		)*1,15)*(-2)					15,03
							595,15			**595,89**	**15,03**
19	11-01-015-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	*100 м2 покрытия*	-0,3747	978,36						
		Объем: -0,3747=-37,47/100									
		Зарплата			725,96	)*1,15	- 312,82		1	- 312,82	
		Эксплуатация машин			236,10	)*1,25	- 110,58		1	- 110,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,03	)*1,25	- 9,85		1	- 9,85	
		Материальные ресурсы			16,30		- 6,11		1	- 6,11	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 357,20	111		- 358,16	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 205,70	64		- 206,51	
		Затраты труда	чел-ч	80,04		)*1,15					- 34,49
							- 992,41			**- 994,18**	**- 34,49**
Итого по разделу: 5. Реставрация лестниц 37,47 м2							**- 23 266,64**			**- 23 311,38**	**- 601,67**
		Раздел: 6. Реставрация лестниц 363,82м2									
20	11-01-017-3	Разборка покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	*100 м2 покрытия*	-0,36382	3 346,17						
		Объем: -0,36382=-36,382/100									
		Зарплата			1 822,08	)*0,8	- 530,33		1	- 530,33	
		Эксплуатация машин			224,66	)*0,8	- 65,39		1	- 65,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*0,8	- 7,12		1	- 7,12	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 594,96	111		- 596,57	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 342,62	64		- 343,97	
		Затраты труда	чел-ч	203,13		)*0,8					- 59,12
							- 1 533,30			**- 1 536,26**	**- 59,12**
21	11-01-017-4	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-0,36382	453,93						
		Зарплата			156,44	)*0,8)*(-2)	91,07		1	91,07	

		Эксплуатация машин			5,77	)*0,8)*(-2)	3,36		1	3,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*0,8)*(-2)	*0,40*		1	*0,40*	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		101,26	111		101,53	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		58,31	64		58,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44		)*0,8)*(-2)					10,15
							254,00			**254,50**	**10,15**
22	11-01-011-8	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	*100 м2 стяжки*	-0,36382	11 043,42						
		Зарплата			321,33	)*1,15	- 134,44		1	- 134,44	
		Эксплуатация машин			20,75	)*1,25	- 9,44		1	- 9,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,51	)*1,25	*- 0,69*		1	*- 0,69*	
		Материальные ресурсы			10 701,34		- 3 893,36		1	- 3 893,36	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 149,59	111		- 149,99	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 86,15	64		- 86,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,67		)*1,15					- 15,76
							- 4 272,98			**- 4 273,71**	**- 15,76**
23	11-01-017-3	Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	*100 м2 покрытия*	-0,36382	3 346,17						
		Зарплата			1 822,08	)*1,15	- 762,35		1	- 762,35	
		Эксплуатация машин			224,66	)*1,25	- 102,17		1	- 102,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,47	)*1,25	*- 11,13*		1	*- 11,13*	
		Материальные ресурсы			1 299,43		- 472,76		1	- 472,76	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 856,24	111		- 858,56	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 493,09	64		- 495,03	
		Затраты труда	*чел-ч*	203,13		)*1,15					- 84,99
							- 2 686,61			**- 2 690,87**	**- 84,99**
24	11-01-017-4	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	*100 м2 покрытия*	-0,36382	453,93						
		Зарплата			156,44	)*1,15)*(-2)	130,91		1	130,91	
		Эксплуатация машин			5,77	)*1,25)*(-2)	5,25		1	5,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68	)*1,25)*(-2)	*0,62*		1	*0,62*	
		Материальные ресурсы			291,72	)*(-2)	212,27		1	212,27	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		145,60	111		146,00	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		83,85	64		84,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44		)*1,15)*(-2)					14,59
							577,88			**578,61**	**14,59**
25	11-01-015-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	*100 м2 покрытия*	-3,6382	978,36						
		Объем: -3,6382=-363,82/100									
		Зарплата			725,96	)*1,15	- 3 037,37		1	- 3 037,37	
		Эксплуатация машин			236,10	)*1,25	- 1 073,72		1	- 1 073,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,03	)*1,25	*- 95,64*		1	*- 95,64*	
		Материальные ресурсы			16,30		- 59,30		1	- 59,30	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		- 3 468,24	111		- 3 477,64	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		- 1 997,29	64		- 2 005,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	80,04		)*1,15					- 334,88
							- 9 635,92			**- 9 653,16**	**- 334,88**
Итого по разделу: 6. Реставрация лестниц 363,82м2							**- 17 296,93**			**- 17 320,89**	**- 470,01**
		Раздел: 7. Металлическая лесница									
26	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	*1 м2 очищаемой поверхности*	-18	7,68						
		Объем: -18=-18									
		Зарплата			7,68	)*1,15	- 158,98		1	- 158,98	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		- 128,77	81		- 128,77	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 94,59	60		- 95,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9		)*1,15					- 18,63
							- 382,34			**- 383,14**	**- 18,63**
27	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,18	268,70						
		Объем: -0,18=-18/100									
		Зарплата			56,55	)*1,15	- 11,71		1	- 11,71	
		Эксплуатация машин			9,43	)*1,25	- 2,12		1	- 2,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10	)*1,25	*- 0,02*		1	*- 0,02*	
		Материальные ресурсы			202,72		- 36,49		1	- 36,49	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		- 9,50	81		- 9,50	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 6,98	60		- 7,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31		)*1,15					- 1,10
							- 66,80			**- 66,86**	**- 1,10**
28	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,18	322,24						
		Объем: -0,18=-18/100									
		Зарплата			34,74	)*1,15	- 7,19		1	- 7,19	
		Эксплуатация машин			6,22	)*1,25	- 1,40		1	- 1,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10	)*1,25	*- 0,02*		1	*- 0,02*	
		Материальные ресурсы			281,28		- 50,63		1	- 50,63	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		- 5,84	81		- 5,84	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		- 4,29	60		- 4,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*1,15					- 0,79
							- 69,35			**- 69,39**	**- 0,79**
Итого по разделу: 7. Металлическая лесница							**- 518,49**			**- 519,39**	**- 20,52**

			Раздел: 8. Разные работы								
29	08-07-006-1	Устройство защитной декоративной сетки	*100 м2*								
		на время ремонта фасада	*сетки*	-8,92	11,09						
		Объем: -8,92=(1891+5054-7837)/100									
		Зарплата			11,09	)*1,15)*1,15	- 130,83		1	- 130,83	
		НР от ФОТ	*%*	122	)*0,9=109,8		- 143,65	110		- 143,91	
		СП от ФОТ	*%*	80	)*0,85=68		- 88,96	68		- 88,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,3		)*1,15)*1,15					- 15,34
29,1	101-5289	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2									
			10 м2	-89,2	18,80		- 1 676,96		1	- 1 676,96	
							- 2 040,40			**- 2 040,66**	**- 15,34**
30	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную									
			1 Т ГРУЗА	-483,32	36,34						
		Объем: -483,32=-483,32									
		Зарплата			4,15		- 5 215,02		1	- 5 215,02	
		Эксплуатация машин			32,19		- 15 558,07		1	- 15 558,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 279,21
							- 20 773,09			**- 20 773,09**	**- 279,21**
31	т03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	*1 Т ГРУЗА*	-483,32	22,44						
		Объем: -483,32=-483,32									
		Эксплуатация машин			22,44		- 10 845,70		1	- 10 845,70	
							- 10 845,70			**- 10 845,70**	**0,00**
Итого по разделу: 8. Разные работы							**- 33 659,19**			**- 33 659,45**	**- 294,55**
Итого по локальной смете: 02-03-02 Реставрационные работы							**- 197 601,25**			**- 197 731,77**	**- 4 846,68**
Стоимость материалов (всего)										- 26 990,25	
Локальная смета: Леса											
Итого по локальной смете: Леса							**0,00**			**0,00**	**0,00**
Итого по смете: 02-03-02 Реставрационные работы (ФЕР)_искл							**- 197 601,25**			**- 197 731,77**	**- 4 846,68**

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-03-02 Реставрационные работы

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02

02-03-02 Реставрационные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-3.2.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	6 507,65	643,38	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	735,77	20,76	тыс. руб.
строительных работ	6 507,65	643,38	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		2 285,35371	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		24,9237875	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Раздел 4. Восстановление терразитовой штукатурки									
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Раздел: Раздел 5. Цоколь гранитный. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 30 мм .									
1	62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	2,6035		2,6035					
		Объем: 2,6035=260,35/100									
		1 ОТ					700,23	1,15	2 096	35,45	74 303
		4 М					91 838,66		239 102		
		ЗТ	*чел-ч*	82,09	1,15	245,7795123					
		Итого по расценке					92 538,89		241 198		
		ФОТ							2 096		74 303
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			1 886		66 873
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			964		34 179
		Всего по позиции						244048			
2	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м2*	20,92		20,92					
		Объем: 20,92=1046*0,02									
		1 ОТ					4,38	1,15	105	35,45	3 722
		ЗТ	*чел-ч*	0,58	1,15	13,95364					
		Итого по расценке					4,38		105		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			95		3 350
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			48		1 712
		Всего по позиции						248			
3	53-27-1	Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	104,6		104,6					
		Объем: 104,6=1046/10									
		1 ОТ					69,77	1,15	8 393	35,45	297 532
		3 ЭМ					1,98	1,15	237		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	1,15	*42*	35,45	*1 489*
		4 М					0,77		81		
	04.3.02.09	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие	*кг*	26,59		2781,314					
		ЗТ	*чел-ч*	7,6	1,15	914,204					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	3,6087					
		Итого по расценке					72,52		8 711		
		ФОТ							8 435		299 021
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92			7 760		275 099
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52			4 386		155 491
		Всего по позиции						20857			
4	04.3.01.12-0125	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки: камнезаменитель цветной ИЦР-К	*кг*	235,2		235,2	27,91		6 564		
		Объем: 235,2=1046*0,02*10+2,6*10									
		Всего по позиции						6564			

5	63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 мест*	0,206		0,206					
		Объем: 0,206=20,6/100									
		1 ОТ					203,87	1,15	48	35,45	1 702
		3 ЭМ					4,85	1,15	1		
		4 М					90,15		19		
	01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	*кг*	0,13		0,02678					
	01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	*кг*	0,6		0,1236					
		ЗТ	*чел-ч*	23,9	1,15	5,66191					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,15	0,02369					
		Итого по расценке					298,87		68		
5,1	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,13		0,02678	6,78		0		
5,2	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,6		0,1236	6,78		1		
5,3	13.2.01.01-0472	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщина 30 мм	*м2*	12,621359		2,6	585,19		1 521		
		ФОТ							48		1 702
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	90		90			43		1 532
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	45		45			22		766
		Всего по позиции						1655			
6	62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	2,6035		2,6035					
		Объем: 2,6035=260,35/100									
		1 ОТ					42,08	1,15	126	35,45	4 467
		4 М					7,55		20		
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	1,15	15,8683325					
		Итого по расценке					49,63		146		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	*%*	90		90			113		4 020
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	*%*	46		46			58		2 055
		Всего по позиции						317			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**258 314**		
		в том числе									
		оплата труда							10 768		
		эксплуатация машин и механизмов							238		
		материальные ресурсы							247 308		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 810		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 897		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 478		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**273 689**		
		Раздел: Раздел 6. Цоколь гранитный. Накрывные гранитные плиты толщ. 30 мм									
7	62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	*100 м2*	0,215		0,215					
		Объем: 0,215=21,5/100									
		1 ОТ					700,23		151	35,45	5 353
		4 М					91 838,66		19 745		
		ЗТ	*чел-ч*	82,09		17,64935					
		Итого по расценке					92 538,89		19 896		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	*%*	90		90			136		4 818
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	*%*	46		46			69		2 462
		Всего по позиции						20101			
8	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м2*	3,16		3,16					
		Объем: 3,16=158*0,02									
		1 ОТ					4,38	1,15	16	35,45	567
		ЗТ	*чел-ч*	0,58	1,15	2,10772					
		Итого по расценке					4,38		16		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	*%*	90		90			14		510
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	*%*	46		46			7		261
		Всего по позиции						37			
9	53-27-1	Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	15,8		15,8					
		Объем: 15,8=158/10									
		1 ОТ					69,77	1,15	1 268	35,45	44 951
		3 ЭМ					1,98	1,15	36		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	1,15	*6*	35,45	*213*
		4 М					0,77		12		
	04.3.02.09	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие	*кг*	26,59		420,122					
		ЗТ	*чел-ч*	7,6	1,15	138,092					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,5451					
		Итого по расценке					72,52		1 316		
		ФОТ							1 274		45 164
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	*%*	92		92			1 172		41 551
	Пр/774-087.0	СП Стены	*%*	52		52			662		23 485
		Всего по позиции						3150			
10	04.3.01.12-0125	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки: камнезаменитель цветной ИЦР-К	*кг*	33,6		33,6	27,91		938		

		Объем: 33,6=158*0,02*10+0,2*10									
		Всего по позиции						938			
11	63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 мест*	0,02		0,02					
		Объем: 0,02=2/100									
		1 ОТ					203,87	1,15	5	35,45	177
		4 М					90,15		2		
	01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	*кг*	0,13		0,0026					
	01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	*кг*	0,6		0,012					
		ЗТ	*чел-ч*	23,9	1,15	0,5497					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,15	0,0023					
		Итого по расценке					294,02		7		
11,1	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,13		0,0026	6,78		0		
11,2	01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	*кг*	0,6		0,012	6,78		0		
11,3	13.2.01.01-0472	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщина 30 мм	*м2*	10		0,2	585,19		117		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	90		90			5		159
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	45		45			2		80
		Всего по позиции						131			
12	62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м2*	2,6035		2,6035					
		Объем: 2,6035=260,35/100									
		1 ОТ					42,08	1,15	126	35,45	4 467
		4 М					7,55		20		
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	1,15	15,8683325					
		Итого по расценке					49,63		146		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	*%*	90		90			113		4 020
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	*%*	46		46			58		2 055
		Всего по позиции						317			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**22 436**		
		в том числе									
		оплата труда							1 566		
		эксплуатация машин и механизмов							36		
		материальные ресурсы							20 834		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 572		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 440		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							798		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**24 674**		
		Раздел: Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2									
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Раздел: Раздел 16. Замена окон									
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Раздел: Раздел 17. Скобяные изделия									
13	ТЦ_01.7.04.10_77_77 07309420_17.06.22_0 2	Комплект фурнитуры для октрывания окон *1 349,38 = [1 587,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1586		1586	1 349,38		270 901	7,9	2 140 117
		Всего по позиции						270901		2140117	
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**270 901**		
		в том числе									
		материальные ресурсы							270 901		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**270 901**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 140 117
		Раздел: Раздел 18. Кровля									
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Раздел: Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада									
14	06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15)*1,25;*									
		*ОТм)*1,15)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	3		3					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					41,37	1,3225	164	35,45	5 814
		3 ЭМ					8,75	1,4375	38		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,4375	*6*	35,45	*213*
		4 М					179,20		538		
	01.7.16.04	Опалубка щитовая	*КОМПЛ*	0		0					
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	1,015		3,045					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0,03		0,09					

		ЗТ	чел-ч	4,85	1,3225	19,242375					
		ЗТм	чел-ч	0,12	1,4375	0,5175					
		Итого по расценке					229,32		740		
14,1	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	0,333333		0,999999	2,30		2		
14,2	08.3.01.01-0005	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	0,1715		0,5145	6 135,66		3 157		
14,3	04.1.02.05-0046	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	1,015		3,045	720,00		2 192		
		ФОТ							170		6 027
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			173		6 148
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			99		3 496
		Всего по позиции						6363			
15	13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,25;* *ОТм)*1,25)*1,25;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,25*	100 м2	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*										
		Объем: 0,156=15,6/100									
	1	ОТ					25,21	1,4375	6	35,45	213
	3	ЭМ					16,19	1,5625	4		
	4	М					1 354,02		211		
		ЗТ	чел-ч	2,78	1,4375	0,623415					
		ЗТм	чел-ч	0,04	1,5625	0,00975					
		Итого по расценке					1 395,42		221		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6		200
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			3		109
		Всего по позиции						230			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**6 312**		
		в том числе									
		оплата труда							170		
		эксплуатация машин и механизмов							42		
		материальные ресурсы							6 100		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							176		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							179		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							102		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**6 593**		
		Раздел: Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада									
16	06-14-001-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	100 м2	0,052		0,052					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*										
		Объем: 0,052=5,2/100									
	1	ОТ					430,11	1,3225	30	35,45	1 064
	3	ЭМ					1 741,35	1,4375	130		
	2	в т.ч. ОТм					211,84	1,4375	*16*	35,45	*567*
	4	М					173,95		9		
		ЗТ	чел-ч	44,71	1,3225	3,0747067					
		ЗТм	чел-ч	20,43	1,4375	1,5271425					
		Итого по расценке					2 345,41		169		
		ФОТ							46		1 631
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			47		1 664
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			27		946
		Всего по позиции						243			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**169**		
		в том числе									
		оплата труда							30		
		эксплуатация машин и механизмов							130		
		материальные ресурсы							9		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							46		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							47		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							27		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**243**		
		Раздел: Раздел 26. Реставрация входных крылец									

17	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	1,26		1,26					
		Объем: 1,26=0,2*6,3									
		1 ОТ					6,19	1,3225	10	35,45	355
		3 ЭМ					8,10	1,4375	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*1*	35,45	*35*
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	1,1		1,386					
		ЗТ	*чел-ч*	0,78	1,3225	1,299753					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,1267875					
		Итого по расценке					14,29		25		
17,1	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	1,1		1,386	70,60		98		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			12		429
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			8		269
			Всего по позиции					143			
18	06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,25;* *ОТм)*1,25)*1,25;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,25*	*м3*	1,26		1,26					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 1,26=0,2*6,3									
		1 ОТ					41,37	1,4375	75	35,45	2 659
		3 ЭМ					8,75	1,5625	17		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,5625	*3*	35,45	*106*
		4 М					179,20		226		
	01.7.16.04	Опалубка щитовая	*КОМПЛ*	0		0					
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	1,015		1,2789					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0,03		0,0378					
		ЗТ	*чел-ч*	4,85	1,4375	8,7845625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,12	1,5625	0,23625					
		Итого по расценке					229,32		318		
18,1	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	*м2*	0,333333		0,42	2,30		1		
18,2	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	0,018		0,02268	8 817,17		200		
18,3	04.1.02.05-0046	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	*м3*	1,015		1,2789	720,00		921		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			80		2 820
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			45		1 604
			Всего по позиции					1565			
19	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	2,46		2,46					
		Объем: 2,46=0,2*12,3									
		1 ОТ					6,19	1,3225	20	35,45	709
		3 ЭМ					8,10	1,4375	29		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,37		1		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	1,1		2,706					
		ЗТ	*чел-ч*	0,78	1,3225	2,537613					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,2475375					
		Итого по расценке					14,66		50		
19,1	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	1,1		2,706	70,60		191		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			25		897
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			16		562
			Всего по позиции					282			
20	06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,25;* *ОТм)*1,25)*1,25;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,25*	*м3*	2,46		2,46					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 2,46=0,2*12,3									

		1 ОТ					41,37	1,4375	146	35,45	5 176
		3 ЭМ					8,75	1,5625	34		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,5625	*5*	35,45	*177*
		4 М					179,20		441		
	01.7.16.04	Опалубка щитовая	*КОМПЛ*	0		0					
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	1,015		2,4969					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0,03		0,0738					
		ЗТ	*чел-ч*	4,85	1,4375	17,1508125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,12	1,5625	0,46125					
		Итого по расценке					229,32		621		
20,1	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	*м2*	0,333333		0,819999	2,30		2		
20,2	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	0,018		0,04428	8 817,17		390		
20,3	04.1.02.05-0046	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	*м3*	1,015		2,4969	720,00		1 798		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			154		5 460
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			88		3 105
		Всего по позиции						3053			

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**4 615**
в том числе	
оплата труда	251
эксплуатация машин и механизмов	95
материальные ресурсы	4 269
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	263
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	271
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	157
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**5 043**

Раздел: Раздел Спецификация выравнивающей штукатурки по существующим стенам

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**0**
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**0**

Раздел: Раздел 27. Разные работы

21	26-02-021-03	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*1000 м2*	6,936		6,936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 6,936=(1891+5045)/1000									
		1 ОТ					253,46	1,15	2 022	35,45	71 680
		3 ЭМ					117,31	1,25	1 017		
		2 в т.ч. ОТм					14,29	1,25	*124*	35,45	*4 396*
		4 М					2 079,66		14 425		
		ЗТ	*чел-ч*	29	1,15	231,3156					
		ЗТм	*чел-ч*	1,14	1,25	9,8838					
		Итого по расценке					2 450,43		17 464		
		ФОТ							2 146		76 076
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			2 082		73 794
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1 180		41 842
		Всего по позиции						20726			

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**17 464**
в том числе	
оплата труда	2 022
эксплуатация машин и механизмов	1 017
материальные ресурсы	14 425
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	2 146
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	2 082
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1 180
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**20 726**

Раздел: Раздел 27.2 Выравнивающая штукатурка по стенам

22	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25))*1,15;* *ОТм)*1,25))*1,15;* *ОТ)*1,15))*1,15;* *ЗТ)*1,15))*1,15;* *ЗТм)*1,25))*1,15*	*100 м2*	2,924		2,924					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
			Объем: 2,924=(74,12+46,88+50,29+24,22+31,16+65,73)/100								
		1	ОТ					165,85	1,3225	641	35,45	22 723
		3	ЭМ					9,20	1,4375	39		
		2	в т.ч. ОТм					1,62	1,4375	*7*	35,45	*248*
		4	М					83,85		245		
			ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,3225	79,273295					
			ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,4375	0,588455					
			Итого по расценке					258,90		925		
22,1	07.2.06.03-0092		Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		292,4	4,03		1 178		
			ФОТ							648		22 971
	Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108		108			700		24 809
	Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	55		55			356		12 634
			Всего по позиции							3159		
23	15-02-036-03		Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен *Поправки к: ЭМ)*1,25))*1,15; ОТм)*1,25))*1,15; ОТ)*1,15))*1,15; ЗТ)*1,15))*1,15; ЗТм)*1,25))*1,15*	*100 м2*	2,924		2,924					
			Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
			Объем: 2,924=292,4/100									
		1	ОТ					1 366,04	1,3225	5 282	35,45	187 247
		3	ЭМ					61,37	1,4375	258		
		2	в т.ч. ОТм					22,47	1,4375	*94*	35,45	*3 332*
		4	М					5 049,01		14 763		
			ЗТ	*чел-ч*	142	1,3225	549,11258					
			ЗТм	*чел-ч*	1,7	1,4375	7,145525					
			Итого по расценке					6 476,42		20 303		
23,1	08.1.02.17-0161		Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-315,792	28,25		- 8 921		
23,2	08.1.02.17-0162		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	189		552,636	34,20		18 900		
			ФОТ							5 376		190 579
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			5 376		190 579
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			2 634		93 384
			Всего по позиции							38292		
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**32 385**		
			в том числе									
			оплата труда							5 923		
			эксплуатация машин и механизмов							297		
			материальные ресурсы							26 165		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 024		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 076		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 990		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**41 451**		
			Раздел: Раздел 29. Лестница ЛВ-1									
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Раздел: Раздел 31. Лестница ЛВ-3									
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Раздел: Раздел 2. Лестница ЛВ-4									
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
			Раздел: Раздел 34. Входной вестибюль									
24	57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	*100 м*	0,85		0,85					
			Объем: 0,85=85/100									

	1 ОТ				29,41		25	35,45	886
	ЗТ	*чел-ч*	3,77	3,2045					
	Итого по расценке				29,41		25		
	ФОТ						25		886
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89			22		789
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49			12		434
	Всего по позиции					59			
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**25**		
	в том числе								
	оплата труда						25		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						25		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						22		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						12		
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**59**		
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								
	ВСЕГО прямые затраты по смете						**612 621**		**5 417 203**
	в том числе								
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда						20 755		735 767
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов						1 855	10,97	20 349
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы						590 011	7,90	4 661 087
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)						21 062		746 649
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы						20 014		709 521
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль						10 744		380 931
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**643 379**		**6 507 655**
	в том числе								
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								2 140 117

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

02-01-47 Перемещение мусора

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-47

Перемещение мусора

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПОД-ПЗ, 765-09/15/ДСР-ТБО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	25 082,49	2 136,50 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	0,00	0,00 тыс. руб.
строительных работ	25 082,49	2 136,50 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		0,00 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	31938,12		31938,12	42,98		1 372 700		
							Всего по позиции		**1 372 700**		
2	т03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	*1 Т ГРУЗА*	224,2		224,2	10,47		2 347		
							Всего по позиции		**2 347**		
3	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	31713,92		31713,92	24,01		761 451		
							Всего по позиции		**761 451**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 136 498**		**25 082 487**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №5747-ИФ/09 от 16.02.2022г.	перевозка							2 136 498	11,74	25 082 487
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 136 498**		**25 082 487**

Составил _____ Сыкалова Е.Е.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
(наименование стройки)

Система наружного электроснабжения
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

Система наружного электроснабжения
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	66 808,56	8 156,36	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	4 695,60	132,46	тыс. руб.
строительных работ	27 815,63	2 317,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		14 638,69	чел.-ч.
монтажных работ	22 750,47	2 673,02	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		730,15	чел.-ч.
оборудования	16 242,46	3 166,17	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтажные работы									
		5КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле. Вес 5,861 кг/м									
1	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	3,25		3,25					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 3,25=325/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	184	35,45	6 523
		3 ЭМ					270,03	0,345	303		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*37*	35,45	*1 312*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	19,5546					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	2,9601					
		Итого по расценке					433,97		487		
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,5861		1,904825	0,00		0		
		ФОТ							221		7 835
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			214		7 600
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			113		3 996
						Всего по позиции			**814**		
		1КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле. Вес 5,861 кг/м									
3	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	0,6		0,6					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 0,6=60/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	34	35,45	1 205
		3 ЭМ					270,03	0,345	56		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	3,61008					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	0,54648					
		Итого по расценке					433,97		90		
4	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,5861		0,35166	0,00		0		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			40		1 409
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			21		741
						Всего по позиции			**151**		
		1КЛ АСБ 3х120+1х70мм2 в земле. Вес 4,396 кг/м									
5	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	2,05		2,05					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 2,05=205/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	116	35,45	4 112
		3 ЭМ					270,03	0,345	191		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*23*	35,45	*815*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	12,33444					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	1,86714					
		Итого по расценке					433,97		307		

6	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,4396		0,90118	0,00		0		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			135		4 779
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			71		2 513
							Всего по позиции		**513**		
		4КЛ АСБ 3х120-10кВ в земле. Вес 5,283 кг/м									
7	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	4,2		4,2					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 4,2=420/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	238	35,45	8 437
		3 ЭМ					270,03	0,345	391		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*48*	35,45	*1 702*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	25,27056					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	3,82536					
		Итого по расценке					433,97		629		
8	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,5283		2,21886	0,00		0		
		ФОТ							286		10 139
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			277		9 835
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			146		5 171
							Всего по позиции		**1 052**		
		1КЛ АСБ 3х150+1х95мм2. Вес 4,633 кг/м									
9	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	1,25		1,25					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 1,25=125/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					270,03	0,345	116		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*14*	35,45	*496*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	7,521					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	1,1385					
		Итого по расценке					433,97		187		
10	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,4633		0,579125	0,00		0		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			82		2 923
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			43		1 537
							Всего по позиции		**312**		
		5КЛ АСБ 3х70+1х35мм2 в земле. Вес 3,061 кг/м									
11	м08-02-141-04	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	5,5		5,5					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 5,5=550/100									
		1 ОТ					163,94	0,345	311	35,45	11 025
		3 ЭМ					270,03	0,345	512		
		2 в т.ч. ОТм					33,13	0,345	*63*	35,45	*2 233*
		ЗТ	*чел-ч*	17,44	0,345	33,0924					
		ЗТм	*чел-ч*	2,64	0,345	5,0094					
		Итого по расценке					433,97		823		
12	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,3061		1,68355	0,00		0		
		ФОТ							374		13 258
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			363		12 860
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			191		6 762
							Всего по позиции		**1 377**		
		2КЛ АСБ 3х35+1х16мм2 в земле. Вес 1,984 кг/м									
13	м08-02-141-02	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,3)*1,15;* *ОТм)*0,3)*1,15;* *ОТ)*0,3)*1,15;* *ЗТ)*0,3)*1,15;* *ЗТм)*0,3)*1,15*	*100 м*	1,2		1,2					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 1,2=120/100									
		1 ОТ					103,02	0,345	43	35,45	1 524
		3 ЭМ					92,28	0,345	38		
		2 в т.ч. ОТм					11,30	0,345	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	10,96	0,345	4,53744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,9	0,345	0,3726					
		Итого по расценке					195,30		81		
14	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,1984		0,23808	0,00		0		
		ФОТ							48		1 701
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			47		1 650
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			24		868
							Всего по позиции		**152**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**2 604**		
		в том числе									

		оплата труда							997		
		эксплуатация машин и механизмов							1 607		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 194		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 158		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							609		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**4 371**		

Раздел 2. Строительные работы. Земляные работы

Подраздел 2.1. Земляные работы. Кабельная канализация 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ листы 48-52

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
15	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,7228		0,7228					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,7228=722,8/1000									
	3	ЭМ					3 150,00	1,4375	3 273		
	2	в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*442*	35,45	*15 669*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	32,7292875					
		Итого по расценке					3 150,00		3 273		
		ФОТ							442		15 669
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			407		14 415
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			203		7 208
							Всего по позиции		**3 883**		
		Разработка грунта вручную в деревянных креплениях вручную: сухого									
16	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,803		0,803					
		Объем: 0,803=80,3/100									
	1	ОТ					2 480,48	1,15	2 291	35,45	81 216
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	273,3412					
		Итого по расценке					2 480,48		2 291		
		ФОТ							2 291		81 216
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			2 039		72 282
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			916		32 486
							Всего по позиции		**5 246**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
17	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,803		0,803					
	1	ОТ					401,70	1,15	371	35,45	13 152
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	49,459982					
		Итого по расценке					401,70		371		
		ФОТ							371		13 152
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			330		11 705
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			148		5 261
							Всего по позиции		**849**		
		Транспорт грунта на временную свалку и обратно(Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)									
18	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	1325,115		1325,115	24,01		31 816		
		Объем: 1325,115=803,1*1,65									
							Всего по позиции		**31 816**		
19	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	1325,115		1325,115	14,41		19 095		
							Всего по позиции		**19 095**		
		Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок: в устойчивых грунтах									

20	01-02-066-02	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	8,031		8,031					
		Объем: 8,031=803,1/100									
		1 ОТ					172,31	1,15	1 591	35,45	56 401
		3 ЭМ					61,73	1,15	570		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	1,15	*82*	35,45	*2 907*
		4 М					77,09		619		
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22		176,682					
		ЗТ	*чел-ч*	20,2	1,15	186,56013					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	1,15	6,649668					
		Итого по расценке					311,13		2 780		
21	11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 25 мм	*м2*	22		176,682	35,53		6 278		
		ФОТ							1 673		59 308
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	*%*	89		89			1 489		52 784
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	*%*	41		41			686		24 316
							Всего по позиции		**11 233**		
		Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 метров досками при глубине выемки до 3 м: в неустойчивых сухих грунтах									
22	01-02-067-01	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	1,674		1,674					
		Объем: 1,674=167,4/100									
		1 ОТ					331,63	1,15	638	35,45	22 617
		3 ЭМ					78,19	1,15	151		
		2 в т.ч. ОТм					13,80	1,15	*27*	35,45	*957*
		4 М					656,71		1 099		
		ЗТ	*чел-ч*	39,2	1,15	75,46392					
		ЗТм	*чел-ч*	1,19	1,15	2,290869					
		Итого по расценке					1 066,53		1 888		
		ФОТ							665		23 574
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	*%*	89		89			592		20 981
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	*%*	41		41			273		9 665
							Всего по позиции		**2 753**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
23	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,803		0,803					
		Объем: 0,803=80,3/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	613	35,45	21 731
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	81,725325					
		Итого по расценке					663,75		613		
		ФОТ							613		21 731
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			546		19 341
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			245		8 692
							Всего по позиции		**1 404**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
24	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 78) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,7228		0,7228					
		Объем: 0,7228=722,8/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	199		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*20*	35,45	*709*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	1,496196					
		Итого по расценке					239,02		199		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			18		652
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			9		326
							Всего по позиции		**226**		
25	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	682,29		682,29	70,60		48 170		
		Объем: 682,29=649,8*1,05									
							Всего по позиции		**48 170**		
26	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	153,3		153,3	44,94		6 889		

							Всего по позиции		**6 889**		
27	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м3*	7,228		7,228					
		Объем: 7,228=722,8/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	888	35,45	31 480
		3 ЭМ					241,58	1,15	2 008		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*219*	35,45	*7 764*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	104,151866					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	21,777964					
		Итого по расценке					348,46		2 896		
		ФОТ							1 107		39 244
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			1 018		36 104
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			509		18 052
							Всего по позиции		**4 423**		
		Песок с проливом водой									
28	01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,6498		0,6498					
		Объем: 0,6498=649,8/1000									
		1 ОТ					100,01	1,15	75	35,45	2 659
		3 ЭМ					1 342,00	1,15	1 003		
		2 в т.ч. ОТм					141,52	1,15	*106*	35,45	*3 758*
		4 М					244,00		159		
		ЗТ	*чел-ч*	13,91	1,15	10,3945257					
		ЗТм	*чел-ч*	12,2	1,15	9,116694					
		Итого по расценке					1 686,01		1 237		
		ФОТ							181		6 417
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			167		5 904
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			83		2 952
							Всего по позиции		**1 487**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
29	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м3*	1,5451		1,5451					
		Объем: 1,5451=(429,2*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	2 655	35,45	94 120
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	7 628		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*825*	35,45	*29 246*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	319,480327					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	81,07835					
		Итого по расценке					5 786,87		10 283		
		ФОТ							3 480		123 366
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5 116		181 348
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3 306		117 198
							Всего по позиции		**18 705**		
30	999-9900	Строительный мусор	*т*	269,2646		269,2646					
		Объем: 269,2646=(429,2*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+429,2*0,18*2,4									
							Всего по позиции		**0**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см									
31	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,078		0,078					
		Объем: 0,078=(40*(0,075+0,12))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	134	35,45	4 750
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	385		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*42*	35,45	*1 489*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	16,12806					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	4,093011					
		Итого по расценке					5 786,87		519		
		ФОТ							176		6 239
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			259		9 171
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			167		5 927
							Всего по позиции		**945**		
32	999-9900	Строительный мусор	*т*	19,2999		19,2999					
		Объем: 19,2999=(40*194,8+(7,5-8)/0,5*12,1)/1000+40*0,12*2,4									
							Всего по позиции		**0**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
33	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,3906		0,3906					
		Объем: 0,3906=0,4292*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*3*	35,45	*106*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,402318					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,2964654					
		Итого по расценке					39,10		18		
34	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,402318	1 834,31		738		

		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
						Всего по позиции			**763**		
35	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		Объем: 0,4292=429,2/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	1 261	35,45	44 702
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	1 810		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*275*	35,45	*9 749*
		4 М					6 050,14		2 597		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		87,5568					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	149,06116					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	23,8053634					
		Итого по расценке					12 272,97		5 668		
36	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	204		87,5568	573,95		50 253		
		ФОТ							1 536		54 451
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 258		80 043
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 459		51 728
						Всего по позиции			**59 638**		
37	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	-0,4292		-0,4292					
		Объем: -0,4292=-0,4292									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 44	35,45	- 1 560
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 42		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 16*	35,45	*- 567*
		4 М					45,00	2	- 39		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-8,75568					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-5,231948					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-1,3425376					
		Итого по расценке					131,91		- 125		
38	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2	2	-8,75568	573,95		- 5 025		
		ФОТ							- 60		- 2 127
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 88		- 3 127
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 57		- 2 021
						Всего по позиции			**- 5 295**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
39	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,3906		0,3906					
		Объем: 0,3906=0,4292*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*3*	35,45	*106*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,402318					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,2964654					
		Итого по расценке					39,10		18		
40	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,402318	1 834,31		738		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
						Всего по позиции			**763**		
41	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					182,32	1,15	90	35,45	3 191
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	3 692		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*116*	35,45	*4 112*
		4 М					874,78		375		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	10,2960788					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	9,303983					
		Итого по расценке					8 536,13		4 157		
42	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		41,46072	478,23		19 828		
		ФОТ							206		7 303
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			303		10 735
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			196		6 938
						Всего по позиции			**24 484**		

43	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					3,29	6,9	10	35,45	355
		3 ЭМ					254,89	6,9	755		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*18*	35,45	*638*
		4 М					2,94	6	8		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	1,036518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	1,3918956					
		Итого по расценке					261,12		773		
44	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		31,15992	478,23		14 902		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			41		1 460
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			27		943
							Всего по позиции		**15 743**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
45	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,3906		0,3906					
		Объем: 0,3906=0,4292*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*3*	35,45	*106*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,402318					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,2964654					
		Итого по расценке					39,10		18		
46	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,402318	1 834,31		738		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
							Всего по позиции		**763**		
47	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					182,32	1,15	90	35,45	3 191
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	3 692		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*116*	35,45	*4 112*
		4 М					874,78		375		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	10,2960788					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	9,303983					
		Итого по расценке					8 536,13		4 157		
48	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		43,7784	478,23		20 936		
		ФОТ							206		7 303
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			303		10 735
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			196		6 938
							Всего по позиции		**25 592**		
49	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см) *Поправки к:* *ЭМ)*4)*1,15;* *ОТм)*4)*1,15;* *ОТ)*4)*1,15;* *ЗТ)*4)*1,15;* *ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					3,29	4,6	6	35,45	213
		3 ЭМ					254,89	4,6	503		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*12*	35,45	*425*
		4 М					2,94		1		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,691012					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,9279304					
		Итого по расценке					261,12		510		
50	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		20,77328	478,23		9 934		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26		938
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			17		606
							Всего по позиции		**10 487**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см									
51	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,3906		0,3906					
		Объем: 0,3906=0,4292*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*3*	35,45	*106*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,402318					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,2964654					
		Итого по расценке					39,10		18		
52	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,402318	1 834,31		738		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
							Всего по позиции		**763**		

53	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					182,32	1,15	90	35,45	3 191
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	3 692		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*116*	35,45	*4 112*
		4 М					874,78		375		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	10,2960788					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	9,303983					
		Итого по расценке					8 536,13		4 157		
54	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		43,7784	503,58		22 046		
		ФОТ							206		7 303
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			303		10 735
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			196		6 938
							Всего по позиции		**26 702**		
55	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	0,4292		0,4292					
		1 ОТ					3,29	2,3	3	35,45	106
		3 ЭМ					254,89	2,3	252		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*6*	35,45	*213*
		4 М					2,94	2	3		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,345506					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,4639652					
		Итого по расценке					261,12		258		
56	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		10,98752	503,58		5 533		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			13		469
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			9		303
							Всего по позиции		**5 813**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см									
57	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0364		0,0364					
		Объем: 0,0364=0,04*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,037492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0276276					
		Итого по расценке					39,10		2		
58	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,037492	1 834,31		69		
							Всего по позиции		**71**		
59	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,04		0,04					
		Объем: 0,04=40/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	118	35,45	4 183
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	169		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*26*	35,45	*922*
		4 М					6 050,14		242		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		8,16					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	13,892					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	2,21858					
		Итого по расценке					12 272,97		529		
60	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	204		8,16	573,95		4 683		
		ФОТ							144		5 105
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			212		7 504
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			137		4 850
							Всего по позиции		**5 561**		
61	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=8 до 12 см) *Поправки к:* *М)*8;* *ЭМ)*8)*1,15;* *ОТм)*8)*1,15;* *ОТ)*8)*1,15;* *ЗТ)*8)*1,15;* *ЗТм)*8)*1,15*	*1000 м2*	-0,04		-0,04					
		Объем: -0,04=-0,04									
		1 ОТ					44,84	9,2	- 17	35,45	- 603
		3 ЭМ					42,07	9,2	- 15		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	9,2	*- 6*	35,45	*- 213*
		4 М					45,00	8	- 14		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	8	-3,264					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	8	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	9,2	-1,9504					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	9,2	-0,50048					
		Итого по расценке					131,91		- 46		

62	04.1.02.03-0003	Исключен									
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	10,2	8	-3,264	573,95		- 1 873		
		ФОТ							- 23		- 816
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 34		- 1 200
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 22		- 775
							Всего по позиции		**- 1 975**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
63	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*т*	0,0364		0,0364					
		Объем: 0,0364=0,04*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,037492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0276276					
		Итого по расценке					39,10		2		
64	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,037492	1 834,31		69		
							Всего по позиции		**71**		
65	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,04		0,04					
		1 ОТ					182,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	344		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*11*	35,45	*390*
		4 М					874,78		35		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,95956					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,8671					
		Итого по расценке					8 536,13		387		
66	04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	*т*	93,3		3,732	479,83		1 791		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			28		991
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			18		640
							Всего по позиции		**2 224**		
67	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,04		0,04					
		3 ЭМ					254,89	1,15	12		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	1,15	0,0161					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	1,15	0,02162					
		Итого по расценке					254,89		12		
68	04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	*т*	11,7		0,468	479,83		225		
							Всего по позиции		**237**		
		Восстановление дорожного покрытия: Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см									
69	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*т*	0,0364		0,0364					
		Объем: 0,0364=0,04*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,037492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0276276					
		Итого по расценке					39,10		2		
70	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,037492	1 834,31		69		
							Всего по позиции		**71**		
71	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,04		0,04					
		1 ОТ					182,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	344		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*11*	35,45	*390*
		4 М					874,78		35		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,95956					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,8671					
		Итого по расценке					8 536,13		387		
72	04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	*т*	93,3		3,732	479,83		1 791		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			28		991
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			18		640
							Всего по позиции		**2 224**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**307 683**		
		в том числе									

		оплата труда							10 879		
		эксплуатация машин и механизмов							30 503		
		материальные ресурсы							215 390		
		перевозка							50 911		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 339		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							15 390		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 751		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**331 824**		

Подраздел 2.2. Земляные работы. Электроснабжение 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ листы 52-53

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
73	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,0561		0,0561					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,0561=56,1/1000									
	3	ЭМ					3 150,00	1,4375	254		
	2	в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*34*	35,45	*1 205*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	2,5402781					
		Итого по расценке					3 150,00		254		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			31		1 109
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			16		554
							Всего по позиции		**301**		
		Разработка грунта вручную в деревянных креплениях вручную: сухого									
74	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,062		0,062					
		Объем: 0,062=6,2/100									
	1	ОТ					2 480,48	1,15	177	35,45	6 275
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	21,1048					
		Итого по расценке					2 480,48		177		
		ФОТ							177		6 275
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			158		5 585
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			71		2 510
							Всего по позиции		**406**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
75	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,062		0,062					
	1	ОТ					401,70	1,15	29	35,45	1 028
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	3,818828					
		Итого по расценке					401,70		29		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			26		915
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			12		411
							Всего по позиции		**67**		
		Транспорт грунта на временную свалку и обратно(Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)									
76	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	102,795		102,795	24,01		2 468		
		Объем: 102,795=62,3*1,65									
							Всего по позиции		**2 468**		
77	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	102,795		102,795	14,41		1 481		
							Всего по позиции		**1 481**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
78	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,062		0,062					
		Объем: 0,062=6,2/100									
	1	ОТ					663,75	1,15	47	35,45	1 666
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	6,31005					
		Итого по расценке					663,75		47		

		ФОТ								47		1 666
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89				42		1 483
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40				19		666
							Всего по позиции			**108**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением										
79	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 78) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,0561		0,0561						
		Объем: 0,0561=56,1/1000										
	3	ЭМ					239,02	1,15		15		
	2	в т.ч. ОТм					24,30	1,15		*2*	35,45	*71*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	0,116127						
		Итого по расценке					239,02			15		
		ФОТ								2		71
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92				2		65
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46				1		33
							Всего по позиции			**18**		
80	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	38,955		38,955	70,60			2 750		
		Объем: 38,955=37,1*1,05										
							Всего по позиции			**2 750**		
81	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	25,1		25,1	44,94			1 128		
							Всего по позиции			**1 128**		
82	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,561		0,561						
		Объем: 0,561=56,1/100										
	1	ОТ					106,88	1,15		69	35,45	*2 446*
	3	ЭМ					241,58	1,15		156		
	2	в т.ч. ОТм					26,36	1,15		*17*	35,45	*603*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	8,0837295						
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	1,690293						
		Итого по расценке					348,46			225		
		ФОТ								86		3 049
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92				79		2 805
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46				40		1 403
							Всего по позиции			**344**		
		Песок с проливом водой										
83	01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,0371		0,0371						
		Объем: 0,0371=37,1/1000										
	1	ОТ					100,01	1,15		4	35,45	142
	3	ЭМ					1 342,00	1,15		57		
	2	в т.ч. ОТм					141,52	1,15		*6*	35,45	*213*
	4	М					244,00			9		
		ЗТ	*чел-ч*	13,91	1,15	0,5934702						
		ЗТм	*чел-ч*	12,2	1,15	0,520513						
		Итого по расценке					1 686,01			70		
		ФОТ								10		355
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92				9		327
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46				5		163
							Всего по позиции			**84**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см										
84	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,2599		0,2599						
		Объем: 0,2599=(72,2*(0,18+0,18))/100										
	1	ОТ					1 494,14	1,15		447	35,45	15 846
	3	ЭМ					4 292,73	1,15		1 283		
	2	в т.ч. ОТм					464,37	1,15		*139*	35,45	*4 928*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	53,739523						
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	13,6381226						
		Итого по расценке					5 786,87			1 730		
		ФОТ								586		20 774
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				861		30 538
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95				557		19 735
							Всего по позиции			**3 148**		
85	999-9900	Строительный мусор	*т*	45,497		45,497						
		Объем: 45,497=(72,2*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+72,2*0,18*2,4										
							Всего по позиции			**0**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см										

86	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0657		0,0657					
		Объем: 0,0657=0,0722*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,067671					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0498663					
		Итого по расценке					39,10		3		
87	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,067671	1 834,31		124		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1		33
							Всего по позиции		**129**		
88	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0722		0,0722					
		Объем: 0,0722=72,2/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	212	35,45	7 515
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	305		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*46*	35,45	*1 631*
		4 М					6 050,14		437		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		14,7288					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	25,07506					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	4,0045369					
		Итого по расценке					12 272,97		954		
89	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	204		14,7288	573,95		8 454		
		ФОТ							258		9 146
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			379		13 445
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			245		8 689
							Всего по позиции		**10 032**		
90	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	-0,0722		-0,0722					
		Объем: -0,0722=-0,0722									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 7	35,45	- 248
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 7		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 3*	35,45	*- 106*
		4 М					45,00	2	- 6		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-1,47288					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-0,880118					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,2258416					
		Итого по расценке					131,91		- 20		
91	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2	2	-1,47288	573,95		- 845		
		ФОТ							- 10		- 354
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			- 15		- 520
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			- 10		- 336
							Всего по позиции		**- 890**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
92	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0657		0,0657					
		Объем: 0,0657=0,0722*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,067671					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0498663					
		Итого по расценке					39,10		3		
93	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,067671	1 834,31		124		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1		33
							Всего по позиции		**129**		
94	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0722		0,0722					
		1 ОТ					182,32	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	621		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*19*	35,45	*674*
		4 М					874,78		63		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					

		ЗТ	чел-ч	20,86	1,15	1,7320058					
		ЗТм	чел-ч	18,85	1,15	1,5651155					
		Итого по расценке					8 536,13		699		
95	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	96,6		6,97452	478,23		3 335		
		ФОТ							34		1 206
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			50		1 773
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32		1 146
							Всего по позиции		**4 116**		
96	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,0722		0,0722					
		1 ОТ					3,29	6,9	2	35,45	71
		3 ЭМ					254,89	6,9	127		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*3*	35,45	*106*
		4 М					2,94	6	1		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел-ч	0,35	6,9	0,174363					
		ЗТм	чел-ч	0,47	6,9	0,2341446					
		Итого по расценке					261,12		130		
97	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	72,6		5,24172	478,23		2 507		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7		260
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			5		168
							Всего по позиции		**2 649**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
98	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	т	0,0657		0,0657					
		Объем: 0,0657=0,0722*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,067671					
		ЗТм	чел-ч	0,66	1,15	0,0498663					
		Итого по расценке					39,10		3		
99	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	1,03		0,067671	1 834,31		124		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		**129**		
100	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0722		0,0722					
		1 ОТ					182,32	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	621		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*19*	35,45	*674*
		4 М					874,78		63		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел-ч	20,86	1,15	1,7320058					
		ЗТм	чел-ч	18,85	1,15	1,5651155					
		Итого по расценке					8 536,13		699		
101	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	102		7,3644	478,23		3 522		
		ФОТ							34		1 206
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			50		1 773
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32		1 146
							Всего по позиции		**4 303**		
102	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см) *Поправки к:* *ЭМ)*4)*1,15;* *ОТм)*4)*1,15;* *ОТ)*4)*1,15;* *ЗТ)*4)*1,15;* *ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,0722		0,0722					
		1 ОТ					3,29	4,6	1	35,45	35
		3 ЭМ					254,89	4,6	85		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*2*	35,45	*71*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел-ч	0,35	4,6	0,116242					
		ЗТм	чел-ч	0,47	4,6	0,1560964					
		Итого по расценке					258,18		86		
103	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	48,4		3,49448	478,23		1 671		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
							Всего по позиции		**1 764**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см									
104	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	т	0,0657		0,0657					
		Объем: 0,0657=0,0722*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	3		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,067671					

		ЗТм	чел-ч	0,66	1,15	0,0498663						
		Итого по расценке					39,10		3			
105	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	1,03		0,067671	1 834,31		124			
		ФОТ							1			35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1			51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1			33
							Всего по позиции		**129**			
106	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	1000 м2	0,0722		0,0722						
		1 ОТ					182,32	1,15	15	35,45		532
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	621			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*19*	35,45		*674*
		4 М					874,78		63			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0						
		ЗТ	чел-ч	20,86	1,15	1,7320058						
		ЗТм	чел-ч	18,85	1,15	1,5651155						
		Итого по расценке					8 536,13		699			
107	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	102		7,3644	503,58		3 709			
		ФОТ							34			1 206
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			50			1 773
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32			1 146
							Всего по позиции		**4 490**			
108	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	1000 м2	0,0722		0,0722						
		1 ОТ					3,29	2,3	1	35,45		35
		3 ЭМ					254,89	2,3	42			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*1*	35,45		*35*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0						
		ЗТ	чел-ч	0,35	2,3	0,058121						
		ЗТм	чел-ч	0,47	2,3	0,0780482						
		Итого по расценке					258,18		43			
109	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	25,6		1,84832	503,58		931			
		ФОТ							2			70
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3			103
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2			67
							Всего по позиции		**979**			
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**37 456**			
		в том числе										
		оплата труда							1 027			
		эксплуатация машин и механизмов							4 192			
		материальные ресурсы							28 288			
		перевозка							3 949			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 335			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 740			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 066			
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**40 262**			

Подраздел 2.3. Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) песка под КЛ и трубы. Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) труб кабельной канализации (учтено расценкой "ФЕР34-02-003-02")

		4-х кабелей										
110	м08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	100 м	0,43		0,43						
		Объем: 0,43=43/100										
		1 ОТ					49,82	1,15	25	35,45		886
		3 ЭМ					256,27	1,15	127			
		2 в т.ч. ОТм					45,24	1,15	*22*	35,45		*780*
		ЗТ	чел-ч	5,3	1,15	2,62085						
		ЗТм	чел-ч	3,9	1,15	1,92855						
		Итого по расценке					306,09		152			
		ФОТ							47			1 666
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			46			1 616
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			24			850
							Всего по позиции		**222**			
111	м08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (к=3 до 4-х кабелей) *Поправки к:* *М)*3;* *ЭМ)*3)*1,15;* *ОТм)*3)*1,15;* *ОТ)*3)*1,15;* *ЗТ)*3)*1,15;* *ЗТм)*3)*1,15*	100 м	0,43		0,43						
		1 ОТ					18,71	3,45	28	35,45		993
		3 ЭМ					5,26	3,45	8			
		2 в т.ч. ОТм					0,93	3,45	*1*	35,45		*35*
		ЗТ	чел-ч	1,99	3,45	2,952165						
		ЗТм	чел-ч	0,08	3,45	0,11868						
		Итого по расценке					23,97		36			
		ФОТ							29			1 028
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			28			997
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			15			524
							Всего по позиции		**79**			

112	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	4,29		4,29	70,60		303		
		Объем: 4,29=3,9*1,1					**Всего по позиции**		**303**		
		6-ти труб и 4-х труб - подсыпка и засыпка учтена расценкой "ФЕР34-02-003-02"									
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**491**		
		в том числе									
		оплата труда							53		
		эксплуатация машин и механизмов							135		
		материальные ресурсы							303		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							76		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							74		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							39		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**604**		
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**345 630**		
		в том числе									
		оплата труда							11 959		
		эксплуатация машин и механизмов							34 830		
		материальные ресурсы							243 981		
		перевозка							54 860		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							14 750		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							17 204		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 856		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**372 690**		
		Раздел 3. Монтажные работы									
113	34-02-003-02	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал.км*	4,052		4,052					
		Объем: 4,052=(3920+132)/1000									
	1	ОТ					1 049,04	1,15	4 888	35,45	173 280
	4	М					63 068,02		255 552		
		ЗТ	*чел-ч*	124	1,15	577,8152					
		Итого по расценке					64 117,06		260 440		
114	24.3.03.13-0418	Исключен Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	*м*	-1000		-4052	63,00		- 255 276		
		ФОТ							4 888		173 280
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			4 790		169 814
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			2 835		100 502
							Всего по позиции		**12 789**		
115	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	63,03		63,03	70,60		4 450		
		Объем: 63,03=(4,2+53,1)*1,1					**Всего по позиции**		**4 450**		
116	24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	3920		3920	319,26		1 251 499		
							Всего по позиции		**1 251 499**		
117	24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	132		132	150,30		19 840		
							Всего по позиции		**19 840**		
118	24.3.05.02-1124	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм (заглушка труб d=110 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	12		12	14,68		176		
							Всего по позиции		**176**		
119	ТЦ_12.3.09.01_16_88 81033039_05.01.2022 _02	Кластер ССД-Пайп OD 160 мм двойной 110611-00040 *369,21 = [434,36 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1343		1343	369,21		62 766	7,9	495 849
							Всего по позиции		**62 766**		**495 849**
		Устройство колодцев ККСр-3,5-10(80)									

120	34-02-005-07	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	19		19					
		1 ОТ					84,92	1,15	1 856	35,45	65 795
		3 ЭМ					84,24	1,15	1 841		
		2 в т.ч. ОТм					9,86	1,15	*215*	35,45	*7 622*
		4 М					1 370,48		26 039		
	05.1.01.08	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	9,25	1,15	202,1125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,73	1,15	15,9505					
		Итого по расценке					1 539,64		29 736		
121	22.2.02.08-0011	Исключен Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 1300 мм	*ШТ*	-4		-76	44,64		- 3 393		
122	22.2.02.08-1008	Исключен Ерш стальной для крепления кронштейнов к стенкам кабельных колодцев, с гайкой и шайбой, резьба М12, длина 170 мм	*КОМПЛ*	-8		-152	6,04		- 918		
123	22.2.02.10-0002	Исключен Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	*ШТ*	-1		-19	1 087,93		- 20 671		
124	08.1.02.06-0014	Люк чугунный легкий Л(А30)-ТС-1-60 (чугунный люк легкой серии Тип Т)	*ШТ*	1		19	442,11		8 400		
		ФОТ							2 071		73 417
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	98		98			2 030		71 949
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	58		58			1 201		42 582
							Всего по позиции		**16 385**		
125	ТЦ_12.3.09.01_16_8881033039_05.01.2022_02	Колодец ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) [110101-00054] (комплектация: Колодец-3,5-10(80) нижний элемент, Колодец-3,5-10(80) верхний элемент, Кронштейн КПП-130 - 4 шт., Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой - 8 шт.) *23 630,44 = [27 800,52 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	19		19	23 630,44		56 833	7,9	448 978
							Всего по позиции		**56 833**		**448 978**
		Устройство колодцев ККСр-2М-10(80)									
126	34-02-005-08	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					63,43	1,15	73	35,45	2 588
		3 ЭМ					73,86	1,15	85		
		2 в т.ч. ОТм					8,64	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					1 302,39		1 302		
	05.1.01.08	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	6,91	1,15	7,9465					
		ЗТм	*чел-ч*	0,64	1,15	0,736					
		Итого по расценке					1 439,68		1 460		
127	22.2.02.08-1000	Исключен Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 600 мм	*ШТ*	-4		-4	27,74		- 111		
128	22.2.02.08-1008	Исключен Ерш стальной для крепления кронштейнов к стенкам кабельных колодцев, с гайкой и шайбой, резьба М12, длина 170 мм	*КОМПЛ*	-8		-8	6,04		- 48		
129	22.2.02.10-0002	Исключен Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	*ШТ*	-1		-1	1 087,93		- 1 088		
130	08.1.02.06-0014	Люк чугунный легкий Л(А30)-ТС-1-60 (чугунный люк легкой серии Тип Т)	*ШТ*	1		1	442,11		442		
		ФОТ							83		2 943
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	98		98			81		2 884
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	58		58			48		1 707
							Всего по позиции		**784**		
131	ТЦ_12.3.09.01_16_8881033039_05.01.2022_02	Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20) (комплектация: Колодец ККСр-2М нижний элемент, Колодец ККСр-2М верхний элемент, Кронштейн ККП-60 - 4 шт., Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой - 8шт.) *23 135,31 = [27 218,02 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1	23 135,31		2 928	7,9	23 135
							Всего по позиции		**2 928**		**23 135**
132	22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	*10 ШТ*	11		11					
		Объем: 11=110/10									
		1 ОТ					37,55		413	35,45	14 641
		3 ЭМ					226,03		2 486		
		2 в т.ч. ОТм					30,50		*336*	35,45	*11 911*
	24.3.05.19	Фасонные части	*ШТ*	10		110					
		ЗТ	*чел-ч*	4,14		45,54					

		ЗТм	чел-ч	2,26		24,86					
		Итого по расценке					263,58		2 899		
133	24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	ШТ	10		110	388,44		42 728		
		ФОТ							749		26 552
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			876		31 066
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			554		19 648
							Всего по позиции		**47 057**		
134	07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,0306		0,0306					
		Объем: 0,0306=(20*0,07956+20*0,07356)/100									
		1 ОТ					4 424,90	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					16 336,22	1,15	575		
		2 в т.ч. ОТм					2 301,51	1,15	*81*	35,45	*2 871*
		4 М					1 354,87		41		
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	100		3,06					
		ЗТ	чел-ч	493,3	1,15	17,359227					
		ЗТм	чел-ч	175,95	1,15	6,1916805					
		Итого по расценке					22 115,99		772		
		ФОТ							237		8 401
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			261		9 241
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			173		6 133
							Всего по позиции		**1 206**		
135	ТЦ_12.3.09.01_16_88 81033039_05.01.2022 _02	Кольцо опорное КО-ЧП 110301-00157 Объем бетона, м3: 0.07956 *1 719,92 = [2 023,44 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	20		20	1 719,92		4 354	7,9	34 398
							Всего по позиции		**4 354**		**34 398**
136	ТЦ_12.3.09.01_16_88 81033039_05.01.2022 _02	Кольцо опорное КО-Ч 110301-00156 Объем бетона, м3: 0.07956 *1 719,92 = [2 023,44 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	20		20	1 719,92		4 354	7,9	34 398
							Всего по позиции		**4 354**		**34 398**
		Монтаж УЗНК в колодце									
137	23-04-011-01	Установка люка (УЗНК) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	20		20					
		1 ОТ					11,32	1,15	260	35,45	9 217
		3 ЭМ					3,94	1,15	91		
		2 в т.ч. ОТм					0,70	1,15	*16*	35,45	*567*
		4 М					0,53		11		
	08.1.02.06	Люки чугунные	*ШТ*	1		20					
		ЗТ	чел-ч	1,31	1,15	30,13					
		ЗТм	чел-ч	0,06	1,15	1,38					
		Итого по расценке					15,79		362		
138	04.1.02.05-0007	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	*м3*	-0,0008		-0,016	665,00		- 11		
139	ТЦ_12.3.09.01_16_88 81033039_05.01.2022 _02	Устройство УЗНК под плавающий люк ТМ D400 110301-01789 *9 910,82 = [11 659,79 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		20	9 910,82		25 091	7,9	198 216
		ФОТ							276		9 784
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			323		11 447
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			204		7 240
							Всего по позиции		**25 969**		
140	м08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	*м*	3,798		3,798					
		Объем: 3,798=1*3,798									
		1 ОТ					204,35		776	35,45	27 509
		3 ЭМ					389,90		1 481		
		2 в т.ч. ОТм					37,63		*143*	35,45	*5 069*
		4 М					1 188,56		4 514		
		ЗТ	чел-ч	20,6		78,2388					
		ЗТм	чел-ч	2,85		10,8243					
		Итого по расценке					1 782,81		6 771		
		ФОТ							919		32 578
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			891		31 601
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			469		16 615
							Всего по позиции		**8 131**		
141	ТЦ_62.1.02.10_77_77 23505528_27.06.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ГРЩ/Напольного монтажа/ВхШхГ 1975x3798x864/IP43 *15 337 508,78 = [17 657 057,58 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	15 337 508,78		2 989 768	5,13	15 337 509
							Всего по позиции		**2 989 768**		**15 337 509**
142	м08-01-067-07	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 100 кг	*шкаф*	2		2					
		1 ОТ					21,55		43	35,45	1 524
		3 ЭМ					27,17		54		
		2 в т.ч. ОТм					3,77		*8*	35,45	*284*

		4 М					0,43		1		
		ЗТ	чел-ч	2,24		4,48					
		ЗТм	чел-ч	0,3		0,6					
		Итого по расценке					49,15		98		
		ФОТ							51		1 808
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			49		1 754
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			26		922
						Всего по позиции			**173**		
143	ТЦ_62.1.02.13_77_77 23505528_24.01.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ: Устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 100 кВАр Legrand (70 кг) *438 048,68 = [504 296,42 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	438 048,68		170 779	5,13	876 097
						Всего по позиции			**170 779**		**876 097**
144	м08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м*	1,6604		1,6604					
		Объем: 1,6604=84,66/102+0,0847/1,02*10									
		1 ОТ					103,02	1,15	197	35,45	6 984
		3 ЭМ					66,92	1,15	128		
		2 в т.ч. ОТм					7,79	1,15	*15*	35,45	*532*
		4 М					72,97		121		
		ЗТ	*чел-ч*	10,96	1,15	20,9276816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,62	1,15	1,1838652					
		Итого по расценке					242,91		446		
		ФОТ							212		7 516
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			206		7 291
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			108		3 833
						Всего по позиции			**760**		
145	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в траншее (вес 0,8кг/м) *399,39 = [469,87 / 1,2] + 2% Заг.скл Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*м*	84,66		84,66	399,39		4 280	7,9	33 812
		Объем: 84,66=83*1,02									
						Всего по позиции			**4 280**		**33 812**
146	21.1.08.03-0464	Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 в траншее (вес 0,75кг/м) *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*1000 м*	0,0847		0,0847	51 427,09		4 356		
		Объем: 0,0847=(83*1,02)/1000									
						Всего по позиции			**4 356**		
147	м08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,83		0,83					
		Объем: 0,83=(84,66)/102									
		1 ОТ					103,02	1,15	98	35,45	3 474
		3 ЭМ					92,28	1,15	88		
		2 в т.ч. ОТм					11,30	1,15	*11*	35,45	*390*
		4 М					72,97		61		
		ЗТ	*чел-ч*	10,96	1,15	10,46132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,9	1,15	0,85905					
		Итого по расценке					268,27		247		
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			106		3 748
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			56		1 971
						Всего по позиции			**409**		
148	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в траншее (вес 1,726кг/м) *1 496,67 = [1 760,78 / 1,2] + 2% Заг.скл Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*м*	84,66		84,66	1 496,67		16 039	7,9	126 708
		Объем: 84,66=83*1,02									
						Всего по позиции			**16 039**		**126 708**
149	м08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,83		0,83					
		Объем: 0,83=(84,66)/102									
		1 ОТ					165,44	1,15	158	35,45	5 601
		3 ЭМ					382,32	1,15	365		
		2 в т.ч. ОТм					48,69	1,15	*46*	35,45	*1 631*
		4 М					74,22		62		
		ЗТ	*чел-ч*	17,6	1,15	16,7992					
		ЗТм	*чел-ч*	3,88	1,15	3,70346					
		Итого по расценке					621,98		585		
		ФОТ							204		7 232
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			198		7 015
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			104		3 688
						Всего по позиции			**887**		

150	ТЦ_21.1.07.01_77_7722743350_08.02.2022_02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в траншее (вес 7,206кг/м) *6 370,61 = [7 494,84 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	84,66		84,66	6 370,61		68 270	7,9	539 336
		Объем: 84,66=83*1,02									
							Всего по позиции		**68 270**		**539 336**
151	м08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	14,07		14,07					
		Объем: 14,07=(1407,6+27,54)/102									
	1	ОТ					276,74	1,15	4 478	35,45	158 745
	3	ЭМ					87,86	1,15	1 422		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*81*	35,45	*2 871*
	4	М					40,69		573		
		ЗТ	*чел-ч*	29,44	1,15	476,35392					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	6,4722					
		Итого по расценке					405,29		6 473		
		ФОТ							4 559		161 616
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			4 422		156 768
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			2 325		82 424
							Всего по позиции		**13 220**		
152	ТЦ_21.1.07.01_77_7722743350_08.02.2022_02	ПвБШв(нг)-1кВ-4х185мм2 в КК (вес 8.268кг/м) *7 969,94 = [9 376,4 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	1407,6		1407,6	7 969,94		1 420 062	7,9	11 218 488
		Объем: 1407,6=1380*1,02									
							Всего по позиции		**1 420 062**		**11 218 488**
153	ТЦ_21.1.07.01_77_7722743350_08.02.2022_02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в траншее (вес 7,206кг/м) *6 370,61 = [7 494,84 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	27,54		27,54	6 370,61		22 208	7,9	175 447
		Объем: 27,54=27*1,02									
							Всего по позиции		**22 208**		**175 447**
154	м08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	14		14					
		Объем: 14=(1264,8+163,2)/102									
	1	ОТ					216,58	1,15	3 487	35,45	123 614
	3	ЭМ					76,32	1,15	1 229		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*81*	35,45	*2 871*
	4	М					39,49		553		
		ЗТ	*чел-ч*	23,04	1,15	370,944					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	6,44					
		Итого по расценке					332,39		5 269		
		ФОТ							3 568		126 485
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			3 461		122 690
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			1 820		64 507
							Всего по позиции		**10 550**		
155	ТЦ_21.1.07.01_77_7722743350_08.02.2022_02	ПвБШв(нг)-1кВ-4х120мм2 в КК (вес 5.485кг/м) *5 202,02 = [6 120,02 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	1264,8		1264,8	5 202,02		832 850	7,9	6 579 515
		Объем: 1264,8=1240*1,02									
							Всего по позиции		**832 850**		**6 579 515**
156	ТЦ_21.1.07.01_77_7722743350_08.02.2022_02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х50мм2 в КК (вес 3.095кг/м) *2 809,21 = [3 304,96 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	163,2		163,2	2 809,21		58 033	7,9	458 463
		Объем: 163,2=160*1,02									
							Всего по позиции		**58 033**		**458 463**
157	м08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	4,87		4,87					
		Объем: 4,87=(469,2+27,54)/102									
	1	ОТ					137,62	1,15	771	35,45	27 332
	3	ЭМ					50,47	1,15	283		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*28*	35,45	*993*
	4	М					37,91		185		
		ЗТ	*чел-ч*	14,64	1,15	81,99132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	2,2402					

		Итого по расценке					226,00		1 239		
		ФОТ							799		28 325
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			775		27 475
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			407		14 446
						Всего по позиции			**2 421**		
158	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	ПвБШв(нг)-1кВ-4х25мм2 в КК (вес 1.475кг/м) *961,15 = 942,3 + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м*	469,2		469,2	961,15		57 085	7,9	450 972
		Объем: 469,2=460*1,02									
						Всего по позиции			**57 085**		**450 972**
159	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в КК (вес 1,726кг/м) *1 496,67 = [1 760,78 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	27,54		27,54	1 496,67		5 217	7,9	41 218
		Объем: 27,54=27*1,02									
						Всего по позиции			**5 217**		**41 218**
160	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,5396		0,5396					
		Объем: 0,5396=27,54/102+0,0275/1,02*10									
	1	ОТ					93,25	1,15	58	35,45	2 056
	3	ЭМ					46,25	1,15	29		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*3*	35,45	*106*
	4	М					37,03		20		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	6,1557568					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,248216					
		Итого по расценке					176,53		107		
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			59		2 097
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			31		1 103
						Всего по позиции			**197**		
161	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в КК (вес 0,8кг/м) *399,39 = 391,56 + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	27,54		27,54	399,39		1 392	7,9	10 999
		Объем: 27,54=27*1,02									
						Всего по позиции			**1 392**		**10 999**
162	21.1.08.03-0464	Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 в КК (вес 0,75кг/м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м*	0,0275		0,0275	51 427,09		1 414		
		Объем: 0,0275=(27*1,02)/1000									
						Всего по позиции			**1 414**		
163	м08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	36		36					
	1	ОТ					5,35	1,15	221	35,45	7 834
	4	М					0,94		34		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	24,426					
		Итого по расценке					6,29		255		
164	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Уплотнитель кабел. проходов УКПт-120/28 КВТ *303,11 = [356,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		36	303,11		1 381	7,9	10 912
		ФОТ							221		7 834
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			214		7 599
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			113		3 995
						Всего по позиции			**1 963**		
165	м08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	*100 м*	0,8		0,8					
		Объем: 0,8=80/100									
	1	ОТ					135,36		108	35,45	3 829
	3	ЭМ					36,22		29		
	2	в т.ч. ОТм					5,02		*4*	35,45	*142*
	4	М					91,11		73		
		ЗТ	*чел-ч*	14,4		11,52					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4		0,32					
		Итого по расценке					262,69		210		
166	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Кабель силовой бронированный, с медными жилами ПпгНГ(А)-LS-1х95мм2 *1 215,57 = [1 430,09 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	102		81,6	1 215,57		12 556	7,9	99 191
		ФОТ							112		3 971
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			109		3 852
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			57		2 025
						Всего по позиции			**12 932**		

167	м08-02-158-17	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	12		12					
		1 ОТ					12,60	1,15	174	35,45	6 168
		3 ЭМ					1,81	1,15	25		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					5,00		60		
		ЗТ	*чел-ч*	1,34	1,15	18,492					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,276					
		Итого по расценке					19,41		259		
		ФОТ							178		6 310
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			173		6 121
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			91		3 218
							Всего по позиции		**523**		
168	м08-02-164-05	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	12		12					
		1 ОТ					93,25	1,15	1 287	35,45	45 624
		3 ЭМ					621,24	1,15	8 573		
		2 в т.ч. ОТм					59,18	1,15	*817*	35,45	*28 963*
		4 М					21,29		255		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	136,896					
		ЗТм	*чел-ч*	4,39	1,15	60,582					
		Итого по расценке					735,78		10 115		
		ФОТ							2 104		74 587
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			2 041		72 349
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			1 073		38 039
							Всего по позиции		**13 229**		
169	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 150/240 (КВТ) *1 305,60 = [1 536 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	12		12	1 305,60		1 983	7,9	15 667
							Всего по позиции		**1 983**		**15 667**
170	м08-02-158-15	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	22		22					
		1 ОТ					10,34	1,15	262	35,45	9 288
		3 ЭМ					1,81	1,15	46		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	*7*	35,45	*248*
		4 М					4,96		109		
		ЗТ	*чел-ч*	1,1	1,15	27,83					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,506					
		Итого по расценке					17,11		417		
		ФОТ							269		9 536
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			261		9 250
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			137		4 863
							Всего по позиции		**815**		
171	м08-02-164-03	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	22		22					
		Объем: 22=16+2+4									
		1 ОТ					67,59	1,15	1 710	35,45	60 620
		3 ЭМ					434,31	1,15	10 988		
		2 в т.ч. ОТм					41,49	1,15	*1 050*	35,45	*37 223*
		4 М					20,77		457		
		ЗТ	*чел-ч*	7,19	1,15	181,907					
		ЗТм	*чел-ч*	3,08	1,15	77,924					
		Итого по расценке					522,67		13 155		
		ФОТ							2 760		97 843
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			2 677		94 908
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			1 408		49 900
							Всего по позиции		**17 240**		
172	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 70/120 (КВТ) *1 046,35 = [1 231 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	16		16	1 046,35		2 119	7,9	16 742
							Всего по позиции		**2 119**		**16 742**

173	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта кабельная 5ПКТп -1- 70/120 (КВТ) *1 190,00 = [1 400 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	2		2	1 190,00		301	7,9	2 380
							Всего по позиции		**301**		**2 380**
174	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 25/50 (КВТ) *934,15 = [1 099 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	4		4	934,15		473	7,9	3 737
							Всего по позиции		**473**		**3 737**
175	м08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					8,65	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					1,81	1,15	12		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					4,92		30		
		ЗТ	*чел-ч*	0,92	1,15	6,348					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,138					
		Итого по расценке					15,38		102		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			60		2 132
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			32		1 121
							Всего по позиции		**194**		
176	м08-02-164-01	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	6		6					
		Объем: 6=4+2									
		1 ОТ					55,08	1,15	380	35,45	13 471
		3 ЭМ					358,68	1,15	2 475		
		2 в т.ч. ОТм					34,34	1,15	*237*	35,45	*8 402*
		4 М					20,52		123		
		ЗТ	*чел-ч*	5,86	1,15	40,434					
		ЗТм	*чел-ч*	2,55	1,15	17,595					
		Итого по расценке					434,28		2 978		
		ФОТ							617		21 873
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			598		21 217
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			315		11 155
							Всего по позиции		**3 891**		
177	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта кабельная 5ПКТп -1- 16/25 (КВТ) *1 014,90 = [1 194 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	4		4	1 014,90		514	7,9	4 060
							Всего по позиции		**514**		**4 060**
178	ТЦ_21.1.07.01_77_77 22743350_08.02.2022 _02	Муфта ККТ - 2 нг-LS (КВТ) *372,30 = [438 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	2		2	372,30		94	7,9	745
							Всего по позиции		**94**		**745**
179	м08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (40х40х4) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 ШТ*	1,2		1,2					
		Объем: 1,2=12/10									
		1 ОТ					87,14	1,15	120	35,45	4 254
		3 ЭМ					43,02	1,15	59		
		2 в т.ч. ОТм					4,27	1,15	*6*	35,45	*213*
		4 М					485,57		583		
		ЗТ	*чел-ч*	9,27	1,15	12,7926					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,15	0,4692					
		Итого по расценке					615,73		762		
180	08.3.08.02-0082	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (2,42 кг/м)	*т*	0,121		0,1452	6 297,91		914		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			122		4 333
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			64		2 278
							Всего по позиции		**1 862**		

181	м08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,6		0,6					
		Объем: 0,6=60/100									
		1 ОТ					135,36	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					58,09	1,15	40		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					894,60		537		
		ЗТ	*чел-ч*	14,4	1,15	9,936					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,276					
		Итого по расценке					1 088,05		670		
182	10.3.01.04-0026	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм (стальная полоса оцинкованная 40х4 мм 1,26кг/м)	*т*	0,756		0,0756	37 018,80		2 799		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			93		3 301
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			49		1 736
							Всего по позиции		**3 611**		
183	м08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=20/100									
		1 ОТ					288,02	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					68,98	1,15	16		
		2 в т.ч. ОТм					4,02	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					73,70		15		
		ЗТ	*чел-ч*	30,64	1,15	7,0472					
		ЗТм	*чел-ч*	0,32	1,15	0,0736					
		Итого по расценке					430,70		97		
184	21.2.03.05-0074	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 (ПуГВ 1х16)	*1000 м*	0,102		0,0204	19 362,19		395		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			65		2 304
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			34		1 211
							Всего по позиции		**591**		
185	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,2208		0,2208					
		Объем: 0,2208=22,08/100									
		1 ОТ					201,61	1,15	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					71,64	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					62,75		14		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,016		0,0035328					
	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,24		0,052992					
		ЗТ	*чел-ч*	21,2	1,15	5,383104					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,050784					
		Итого по расценке					336,00		83		
186	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,016		0,003533	1 946,91		7		
187	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,24		0,052992	3 316,55		176		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			57		2 027
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			36		1 272
							Всего по позиции		**359**		
188	23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (Врезка труб ПНД в ж/б колодцы) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	478		478					
		1 ОТ					152,74	1,15	83 961	35,45	2 976 417
		4 М					51,94		24 827		
		ЗТ	*чел-ч*	16,84	1,15	9256,948					
		Итого по расценке					204,68		108 788		
		ФОТ							83 961		2 976 417
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			98 234		3 482 408
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			62 131		2 202 549
							Всего по позиции		**269 153**		
189	46-03-002-16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	*100 отверстий*	4,78		4,78					
		Объем: 4,78=478/100									
		1 ОТ					615,68		2 943	35,45	104 329
		3 ЭМ					1 763,48		8 429		
		2 в т.ч. ОТм					716,88		*3 427*	35,45	*121 487*
		4 М					36,01		172		
		ЗТ	*чел-ч*	64		305,92					
		ЗТм	*чел-ч*	61,8		295,404					
		Итого по расценке					2 415,17		11 544		
190	01.7.17.09-0077	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм	*ШТ*	2,02		9,6556	3 828,30		36 965		

		ФОТ							6 370		225 816
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6 561		232 590
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 758		133 231
								Всего по позиции	**58 828**		
191	46-03-002-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (к=10 до 100 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*10;* *ОТм)*10;* *ОТ)*10;* *ЗТ)*10;* *ЗТм)*10*	*100 отверстий*	-4,78		-4,78					
		Объем: -4,78=-4,78									
		1 ОТ					13,08	10	- 625	35,45	- 22 156
		3 ЭМ					82,26	10	- 3 932		
		2 в т.ч. ОТм					34,80	10	*- 1 663*	35,45	*- 58 953*
		4 М					1,80		- 9		
		ЗТ	*чел-ч*	1,36	10	-65,008					
		ЗТм	*чел-ч*	3	10	-143,4					
		Итого по расценке					97,14		- 4 566		
192	01.7.17.09-0077	Исключен Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм	*ШТ*	1,01		-4,8278	3 828,30		- 18 482		
		ФОТ							- 2 288		- 81 109
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			- 2 357		- 83 542
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			- 1 350		- 47 854
								Всего по позиции	**- 26 755**		
193	34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 каналов*	47,8		47,8					
		Объем: 47,8=478/10									
		1 ОТ					71,02	1,15	3 904	35,45	138 397
		4 М					26,87		1 284		
		ЗТ	*чел-ч*	7,83	1,15	430,4151					
		Итого по расценке					97,89		5 188		
		ФОТ							3 904		138 397
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			3 826		135 629
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			2 264		80 270
								Всего по позиции	**11 278**		
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**4 202 707**		
		в том числе									
		оплата труда							112 427		
		эксплуатация машин и механизмов							36 935		
		материальные ресурсы							4 053 345		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							117 397		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							131 262		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							80 573		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 160 547		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**7 575 089**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									21 023 366
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									16 213 606
		Раздел 4. Электроснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1									
194	м38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	3,3133		3,3133					
		Объем: 3,3133=(1,5867+0,0978+0,0046)/1,032+(10,32*31,52+61,92*22,69)/1,032/1000									
		1 ОТ					1 154,40	1,15	4 399	35,45	155 945
		3 ЭМ					369,64	1,15	1 408		
		2 в т.ч. ОТм					21,00	1,15	*80*	35,45	*2 836*
		4 М					252,26		836		
		ЗТ	*чел-ч*	120	1,15	457,2354					
		ЗТм	*чел-ч*	1,84	1,15	7,0109428					
		Итого по расценке					1 776,30		6 643		
		ФОТ							4 479		158 781
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			4 031		142 903
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			2 016		71 451
								Всего по позиции	**12 690**		
195	08.3.11.01-0047	Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп (12,3 кг/м)	*т*	1,5867		1,5867	5 863,89		9 304		
		Объем: 1,5867=(12,3*12,5)*1,032/1000*10									
								Всего по позиции	**9 304**		

196	23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм (31,52 кг/м)	*м*	10,32		10,32	219,85		2 269		
		Объем: 10,32=1*1,032*10									
							Всего по позиции		**2 269**		
197	23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм (22,69 кг/м)	*м*	61,92		61,92	158,63		9 822		
		Объем: 61,92=6*1,032*10									
							Всего по позиции		**9 822**		
198	08.4.03.03-0034	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм (1,58 кг/м)	*т*	0,0978		0,0978	7 956,21		778		
		Объем: 0,0978=(1,58*6)*1,032/1000*10									
							Всего по позиции		**778**		
199	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм (0,888 кг/м)	*т*	0,0046		0,0046	6 508,75		30		
		Объем: 0,0046=(0,888*0,5)*1,032/1000*10									
							Всего по позиции		**30**		
200	33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	3,3133		3,3133					
		1 ОТ					253,76	1,15	967	35,45	34 280
		3 ЭМ					851,32	1,15	3 244		
		2 в т.ч. ОТм					55,87	1,15	*213*	35,45	*7 551*
	07.2.07.11	Опоры стальные	*т*	1		3,3133					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	99,06767					
		ЗТм	*чел-ч*	6,91	1,15	26,3291385					
		Итого по расценке					1 105,08		4 211		
		ФОТ							1 180		41 831
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			1 215		43 086
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			708		25 099
							Всего по позиции		**6 134**		
201	01.7.07.29-0251	Шланг вакуумный	*м*	3		3	33,80		101		
		Объем: 3=0,3*10									
							Всего по позиции		**101**		
202	01.7.15.03-0036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм	*кг*	9,6		9,6	24,79		238		
		Объем: 9,6=0,48*2*10									
							Всего по позиции		**238**		
203	07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 ШТ*	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=20/100									
		1 ОТ					730,95	1,15	168	35,45	5 956
		3 ЭМ					3 309,83	1,15	761		
		2 в т.ч. ОТм					446,48	1,15	*103*	35,45	*3 651*
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	*м3*	22		4,4					
	05.1.05.04	Конструкции сборные железобетонные	*ШТ*	100		20					
		ЗТ	*чел-ч*	82,5	1,15	18,975					
		ЗТм	*чел-ч*	34,17	1,15	7,8591					
		Итого по расценке					4 040,78		929		
204	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	22		4,4	70,60		311		
		ФОТ							271		9 607
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			298		10 568
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			198		7 013
							Всего по позиции		**1 736**		
205	05.1.05.16-0192	Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	*м3*	9,28		9,28	1 223,96		11 358		
		Объем: 9,28=1,6*0,5*0,58*20									
							Всего по позиции		**11 358**		
206	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м*	0,72		0,72					
		Объем: 0,72=(0,4284+0,306)/1,02									
		1 ОТ					620,43	1,15	514	35,45	18 221
		3 ЭМ					3 092,82	1,15	2 561		
		2 в т.ч. ОТм					399,08	1,15	*330*	35,45	*11 699*
		4 М					7 435,74		5 354		
	21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные	*1000 м*	1,02		0,7344					
		ЗТ	*чел-ч*	65,24	1,15	54,01872					
		ЗТм	*чел-ч*	37,51	1,15	31,05828					
		Итого по расценке					11 148,99		8 429		
		ФОТ							844		29 920
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			869		30 818
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			506		17 952
							Всего по позиции		**9 804**		

207	21.2.01.01-0019	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	*1000 м*	0,4284		0,4284	14 844,80		6 360		
		Объем: 0,4284=(420*1,02)/1000									
							Всего по позиции		**6 360**		
208	21.2.01.01-0039	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	*1000 м*	0,306		0,306	57 601,17		17 626		
		Объем: 0,306=(300*1,02)/1000									
							Всего по позиции		**17 626**		
209	25.2.02.09-0011	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	*100 ШТ*	0,6		0,6	194,00		116		
		Объем: 0,6=60/100									
							Всего по позиции		**116**		
210	20.1.01.01-1012	Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	*ШТ*	8		8	142,07		1 137		
		Объем: 8=2+6									
							Всего по позиции		**1 137**		
211	20.1.01.08-0018	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р3-95	*100 ШТ*	0,24		0,24	5 201,00		1 248		
		Объем: 0,24=24/100									
							Всего по позиции		**1 248**		
212	25.2.02.04-0011	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	*ШТ*	8		8	34,91		279		
							Всего по позиции		**279**		
213	01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм (Крепление фасадное КФК15-57.6 ECOLINE IEK)	*100 ШТ*	0,08		0,08	272,36		22		
		Объем: 0,08=8/100									
							Всего по позиции		**22**		
214	33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	-0,44		-0,44					
		Объем: -0,44=(10/0,36-29)*0,36									
		1 ОТ					15,18	1,15	- 8	35,45	- 284
		3 ЭМ					90,92	1,15	- 46		
		2 в т.ч. ОТм					11,69	1,15	*- 6*	35,45	*- 213*
		4 М					255,79		- 113		
		ЗТ	*чел-ч*	1,53	1,15	-0,77418					
		ЗТм	*чел-ч*	1,11	1,15	-0,56166					
		Итого по расценке					361,89		- 167		
		ФОТ							- 14		- 497
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	*%*	103		103			- 14		- 512
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	*%*	60		60			- 8		- 298
							Всего по позиции		**- 189**		
215	м08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	2,4		2,4					
		Объем: 2,4=240/100									
		1 ОТ					139,54	1,15	385	35,45	13 648
		4 М					16,79		40		
		ЗТ	*чел-ч*	15,2	1,15	41,952					
		Итого по расценке					156,33		425		
216	24.3.01.03-0028	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 75 мм	*м*	102		244,8	90,44		22 140		
		ФОТ							385		13 648
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			373		13 239
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			196		6 960
							Всего по позиции		**23 134**		
217	м08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	2,4		2,4					
		1 ОТ					135,36	1,15	374	35,45	13 258
		3 ЭМ					36,22	1,15	100		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*14*	35,45	*496*
		4 М					91,11		219		
		ЗТ	*чел-ч*	14,4	1,15	39,744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	1,104					
		Итого по расценке					262,69		693		
218	21.1.06.09-0166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25-660	*1000 м*	0,102		0,2448	88 071,37		21 560		
		ФОТ							388		13 754
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			376		13 341
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			198		7 015
							Всего по позиции		**22 827**		

219	м08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	8		8					
		1 ОТ					20,44	1,15	188	35,45	6 665
		3 ЭМ					33,47	1,15	308		
		2 в т.ч. ОТм					3,42	1,15	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					2,94		24		
		ЗТ	*чел-ч*	2,06	1,15	18,952					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,15	2,852					
		Итого по расценке					56,85		520		
		ФОТ							219		7 764
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			212		7 531
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			112		3 960
								Всего по позиции	**844**		
220	20.4.04.01-0030	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	*КОМПЛ*	8		8	4 714,45		37 716		
								Всего по позиции	**37 716**		
221	20.1.02.04-0002	Клемма проходная WDU 2,5	*100 ШТ*	0,08		0,08	884,00		71		
		Объем: 0,08=(6+2)/100									
								Всего по позиции	**71**		
		ВРУ									
222	м08-03-575-01	Прибор или аппарат *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					10,22	1,15	71	35,45	2 517
		4 М					0,38		2		
		ЗТ	*чел-ч*	1,03	1,15	7,107					
		Итого по расценке					10,60		73		
		ФОТ							71		2 517
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			69		2 441
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			36		1 284
								Всего по позиции	**178**		
223	62.5.02.01-0008	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,5S	*ШТ*	6		6	60,13		361		
								Всего по позиции	**361**		
224	м08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					6,94	1,15	16	35,45	567
		3 ЭМ					1,81	1,15	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,51		1		
		ЗТ	*чел-ч*	0,7	1,15	1,61					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,046					
		Итого по расценке					9,26		21		
		ФОТ							17		602
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			16		584
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			9		307
								Всего по позиции	**46**		
225	62.5.01.04-0031	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	*ШТ*	2		2	2 631,91		5 264		
								Всего по позиции	**5 264**		
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**164 263**		
		в том числе									
		оплата труда							7 074		
		эксплуатация машин и механизмов							8 340		
		материальные ресурсы							148 849		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 840		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 445		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 971		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							5 625		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**181 304**		
		Раздел 5. Вывоз мусора									
226	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	341,9388		341,9388	42,98		14 697		
		Объем: 341,9388=1,904825+0,35166+0,90118+2,21886+0,579125+1,68355+0,23808+269,2646+19,2999+45,497									
								Всего по позиции	**14 697**		
227	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	341,9388		341,9388	24,01		8 210		
								Всего по позиции	**8 210**		
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**22 907**		
		в том числе									
		перевозка							22 907		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**22 907**		

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**4 738 111**		**41 629 751**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	132 457		4 695 602
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	81 712	10,97	896 381
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	4 446 175	7,90	35 124 783
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	перевозка	77 767	11,74	912 985
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	141 181		5 004 866
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	157 069		5 568 365
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	95 009		3 367 984
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование	3 166 172	5,13	16 242 462
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**8 156 361**		**66 808 562**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			21 023 366
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			16 213 606

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Номер заказа 04-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

04-01-01 Система наружного электроснабжения искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС 1.2)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 2 217,28	- 2 217,28	тыс. руб.
Строительные работы	- 60,14	- 60,14	тыс. руб.
Монтажные работы	- 2 157,14	- 2 157,14	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 3 029,45	- 3 029,45	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 28,60	- 28,60	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 04-01-01 Система наружного электроснабжения

Раздел: Демонтажные работы

1	м08-03-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	*1 м ширины по фронту*	-8	1 911,27						
		Зарплата			235,10	)*0,3	- 564,24		1	- 564,24	
		Эксплуатация машин			486,99	)*0,3	- 1 168,78		1	- 1 168,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,78	)*0,3	*- 73,87*		1	*- 73,87*	
		НР от ФОТ	%	95			- 606,20	95		- 606,20	
		СП от ФОТ	%	65			- 414,77	65		- 414,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,7		)*0,3					- 56,88
							- 2 753,99			**- 2 753,99**	**- 56,88**
2	67-3-1	Демонтаж кабеля Объем: -19,6=(1960/100)*-1	*100 м*	-19,6	75,50						
		Зарплата			75,19		- 1 473,72		1	- 1 473,72	
		Эксплуатация машин			0,31		- 6,08		1	- 6,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 2,74*		1	*- 2,74*	
		НР от ФОТ	%	85			- 1 254,99	85		- 1 254,99	
		СП от ФОТ	%	65			- 959,70	65		- 959,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,64							- 188,94
							- 3 694,49			**- 3 694,49**	**- 188,94**
Итого по разделу: Демонтажные работы							**- 6 448,48**			**- 6 448,48**	**- 245,82**
		Строительные работы с НР и СП								- 3 694,49	
		Монтажные работы с НР и СП								- 2 753,99	

Раздел: Прокладка кабеля ПвБбШп - 4*240-1 (ТП-ГРЩ)

3	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 Объем: -1,62=(162/100)*-1	*100 м3 грунта*	-1,62	1 047,50						
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 1 951,49		1	- 1 951,49	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 561,19	80		- 1 561,19	
		СП от ФОТ	%	45			- 878,17	45		- 878,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15					- 232,88
							- 4 390,85			**- 4 390,85**	**- 232,88**
4	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного Объем: -3,6=(36/10)*-1	*10 м3 основания*	-3,6	722,69						
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 344,99		1	- 344,99	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 130,41		1	- 130,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 14,57*		1	*- 14,57*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 2 188,30		1	- 2 188,30	
		НР от ФОТ	%	130			- 467,43	130		- 467,43	
		СП от ФОТ	%	89			- 320,01	89		- 320,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 42,23
							- 3 451,14			**- 3 451,14**	**- 42,23**
5	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопровода*	-0,36	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 1 377,76		1	- 1 377,76	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 217,14		1	- 217,14	

		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 10,25*		1	*- 10,25*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 8 885,53		1	- 8 885,53	
		НР от ФОТ	%	130			- 1 804,41	130		- 1 804,41	
		СП от ФОТ	%	89			- 1 235,33	89		- 1 235,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 150,08
							- 13 520,17			**- 13 520,17**	**- 150,08**
6	м08-02-148-6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-3,6	513,01						
		Объем: -3,6=(360/100)*-1									
		Зарплата			351,71		- 1 266,16		1	- 1 266,16	
		Эксплуатация машин			118,62		- 427,03		1	- 427,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 9,72*		1	*- 9,72*	
		Материальные ресурсы			42,68		- 153,65		1	- 153,65	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 212,09	95		- 1 212,09	
		СП от ФОТ	%	65			- 829,32	65		- 829,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	36,56							- 131,62
							- 3 888,25			**- 3 888,25**	**- 131,62**
7	м08-02-141-6	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-8,4	877,39						
		Объем: -8,4=(840/100)*-1									
		Зарплата			177,01		- 1 486,88		1	- 1 486,88	
		Эксплуатация машин			625,44		- 5 253,70		1	- 5 253,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			36,18		*- 303,91*		1	*- 303,91*	
		Материальные ресурсы			74,94		- 629,50		1	- 629,50	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 701,25	95		- 1 701,25	
		СП от ФОТ	%	65			- 1 164,01	65		- 1 164,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,4							- 154,56
							- 10 235,34			**- 10 235,34**	**- 154,56**
8	м08-03-574-9	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	*100 жил*	-0,96	1 530,98						
		Объем: -0,96=(96/100)*-1									
		Зарплата			992,00		- 952,32		1	- 952,32	
		Эксплуатация машин			54,04		- 51,88		1	- 51,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,22		*- 1,17*		1	*- 1,17*	
		Материальные ресурсы			484,94		- 465,54		1	- 465,54	
		НР от ФОТ	%	95			- 905,82	95		- 905,82	
		СП от ФОТ	%	65			- 619,77	65		- 619,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	100							- 96,00
							- 2 995,33			**- 2 995,33**	**- 96,00**
9	м08-02-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-24	20,24						
		Зарплата			12,89		- 309,36		1	- 309,36	
		Эксплуатация машин			2,22		- 53,28		1	- 53,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 3,36*		1	*- 3,36*	
		Материальные ресурсы			5,13		- 123,12		1	- 123,12	
		НР от ФОТ	%	95			- 297,08	95		- 297,08	
		СП от ФОТ	%	65			- 203,27	65		- 203,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,34							- 32,16
							- 986,11			**- 986,11**	**- 32,16**
10	м08-02-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-24	740,15						
		Зарплата			95,43		- 2 290,32		1	- 2 290,32	
		Эксплуатация машин			623,27		- 14 958,48		1	- 14 958,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			58,59		*- 1 406,16*		1	*- 1 406,16*	
		Материальные ресурсы			21,45		- 514,80		1	- 514,80	
		НР от ФОТ	%	95			- 3 511,66	95		- 3 511,66	
		СП от ФОТ	%	65			- 2 402,71	65		- 2 402,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 238,08
							- 23 677,97			**- 23 677,97**	**- 238,08**
11	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-1,26	663,75						
		Объем: -1,26=(126/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 961,77		1	- 961,77	
		НР от ФОТ	%	80			- 769,42	80		- 769,42	
		СП от ФОТ	%	45			- 432,80	45		- 432,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15					- 128,24
							- 2 163,99			**- 2 163,99**	**- 128,24**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ПвБбШп - 4*240-1 (ТП-ГРЩ)							**- 65 309,15**			**- 65 309,15**	**- 1 205,84**

Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ1)

12	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,8127	1 047,50						
		Объем: -0,8127=(81,27/100)*-1									
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 979,00		1	- 979,00	
		НР от ФОТ	%	80			- 783,20	80		- 783,20	
		СП от ФОТ	%	45			- 440,55	45		- 440,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15					- 116,83
							- 2 202,75			**- 2 202,75**	**- 116,83**
13	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-1,806	722,69						
		Объем: -1,806=(18,06/10)*-1									

		Зарплата			83,33	)*1,15	- 173,07		1	- 173,07	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 65,42		1	- 65,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 7,31*		1	*- 7,31*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 1 097,80		1	- 1 097,80	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 234,49	130		- 234,49	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 160,54	89		- 160,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 21,18
							- 1 731,32			**- 1 731,32**	**- 21,18**
14	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопровода*	-0,16	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 612,34		1	- 612,34	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 96,51		1	- 96,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 4,56*		1	*- 4,56*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 3 949,13		1	- 3 949,13	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 801,97	130		- 801,97	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 549,04	89		- 549,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 66,70
							- 6 008,99			**- 6 008,99**	**- 66,70**
15	м08-02-148-4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-1,6	346,18						
		Объем: -1,6=(160/100)*-1									
		Зарплата			221,64		- 354,62		1	- 354,62	
		Эксплуатация машин			84,46		- 135,14		1	- 135,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 4,32*		1	*- 4,32*	
		Материальные ресурсы			40,08		- 64,13		1	- 64,13	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 340,99	95		- 340,99	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 233,31	65		- 233,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,04							- 36,86
							- 1 128,19			**- 1 128,19**	**- 36,86**
16	м08-02-141-4	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-4,52	566,30						
		Объем: -4,52=(452/100)*-1									
		Зарплата			167,77		- 758,32		1	- 758,32	
		Эксплуатация машин			323,77		- 1 463,44		1	- 1 463,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,82		*- 80,55*		1	*- 80,55*	
		Материальные ресурсы			74,76		- 337,92		1	- 337,92	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 796,93	95		- 796,93	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 545,27	65		- 545,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44							- 78,83
							- 3 901,88			**- 3 901,88**	**- 78,83**
17	м08-03-574-9	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	*100 жил*	-0,32	1 530,98						
		Объем: -0,32=(32/100)*-1									
		Зарплата			992,00		- 317,44		1	- 317,44	
		Эксплуатация машин			54,04		- 17,29		1	- 17,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,22		*- 0,39*		1	*- 0,39*	
		Материальные ресурсы			484,94		- 155,18		1	- 155,18	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 301,94	95		- 301,94	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 206,59	65		- 206,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	100							- 32,00
							- 998,44			**- 998,44**	**- 32,00**
18	м08-02-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-8	20,24						
		Зарплата			12,89		- 103,12		1	- 103,12	
		Эксплуатация машин			2,22		- 17,76		1	- 17,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 1,12*		1	*- 1,12*	
		Материальные ресурсы			5,13		- 41,04		1	- 41,04	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 99,03	95		- 99,03	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 67,76	65		- 67,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,34							- 10,72
							- 328,71			**- 328,71**	**- 10,72**
19	м08-02-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-8	740,15						
		Зарплата			95,43		- 763,44		1	- 763,44	
		Эксплуатация машин			623,27		- 4 986,16		1	- 4 986,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			58,59		*- 468,72*		1	*- 468,72*	
		Материальные ресурсы			21,45		- 171,60		1	- 171,60	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 1 170,55	95		- 1 170,55	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 800,90	65		- 800,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 79,36
							- 7 892,65			**- 7 892,65**	**- 79,36**
20	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,6321	663,75						
		Объем: -0,6321=(63,21/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 482,49		1	- 482,49	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 385,99	80		- 385,99	
		СП от ФОТ	*%*	45			- 217,12	45		- 217,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15					- 64,33
							- 1 085,60			**- 1 085,60**	**- 64,33**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ1)							**- 25 278,53**			**- 25 278,53**	**- 506,82**

Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ2)

21	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,5238	1 047,50						
		Объем: -0,5238=(52,38/100)*-1									
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 630,98		1	- 630,98	
		НР от ФОТ	%	80			- 504,78	80		- 504,78	
		СП от ФОТ	%	45			- 283,94	45		- 283,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15					- 75,30
							- 1 419,70			**- 1 419,70**	**- 75,30**
22	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-1,164	722,69						
		Объем: -1,164=(11,64/10)*-1									
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 111,55		1	- 111,55	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 42,17		1	- 42,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 4,71*		1	*- 4,71*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 707,55		1	- 707,55	
		НР от ФОТ	%	130			- 151,14	130		- 151,14	
		СП от ФОТ	%	89			- 103,47	89		- 103,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 13,65
							- 1 115,88			**- 1 115,88**	**- 13,65**
23	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,108	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 413,33		1	- 413,33	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 65,14		1	- 65,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 3,08*		1	*- 3,08*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 2 665,66		1	- 2 665,66	
		НР от ФОТ	%	130			- 541,33	130		- 541,33	
		СП от ФОТ	%	89			- 370,60	89		- 370,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 45,02
							- 4 056,06			**- 4 056,06**	**- 45,02**
24	м08-02-148-4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-1,08	346,18						
		Объем: -1,08=(108/100)*-1									
		Зарплата			221,64		- 239,37		1	- 239,37	
		Эксплуатация машин			84,46		- 91,22		1	- 91,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 2,92*		1	*- 2,92*	
		Материальные ресурсы			40,08		- 43,29		1	- 43,29	
		НР от ФОТ	%	95			- 230,18	95		- 230,18	
		СП от ФОТ	%	65			- 157,49	65		- 157,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,04							- 24,88
							- 761,55			**- 761,55**	**- 24,88**
25	м08-02-141-4	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-3,08	566,30						
		Объем: -3,08=(308/100)*-1									
		Зарплата			167,77		- 516,73		1	- 516,73	
		Эксплуатация машин			323,77		- 997,21		1	- 997,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,82		*- 54,89*		1	*- 54,89*	
		Материальные ресурсы			74,76		- 230,26		1	- 230,26	
		НР от ФОТ	%	95			- 543,04	95		- 543,04	
		СП от ФОТ	%	65			- 371,55	65		- 371,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,44							- 53,72
							- 2 658,79			**- 2 658,79**	**- 53,72**
26	м08-03-574-9	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	*100 жил*	-0,32	1 530,98						
		Объем: -0,32=(32/100)*-1									
		Зарплата			992,00		- 317,44		1	- 317,44	
		Эксплуатация машин			54,04		- 17,29		1	- 17,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,22		*- 0,39*		1	*- 0,39*	
		Материальные ресурсы			484,94		- 155,18		1	- 155,18	
		НР от ФОТ	%	95			- 301,94	95		- 301,94	
		СП от ФОТ	%	65			- 206,59	65		- 206,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	100							- 32,00
							- 998,44			**- 998,44**	**- 32,00**
27	м08-02-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-8	20,24						
		Зарплата			12,89		- 103,12		1	- 103,12	
		Эксплуатация машин			2,22		- 17,76		1	- 17,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 1,12*		1	*- 1,12*	
		Материальные ресурсы			5,13		- 41,04		1	- 41,04	
		НР от ФОТ	%	95			- 99,03	95		- 99,03	
		СП от ФОТ	%	65			- 67,76	65		- 67,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,34							- 10,72
							- 328,71			**- 328,71**	**- 10,72**
28	м08-02-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	*1 ШТ.*	-8	740,15						
		Зарплата			95,43		- 763,44		1	- 763,44	
		Эксплуатация машин			623,27		- 4 986,16		1	- 4 986,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			58,59		*- 468,72*		1	*- 468,72*	
		Материальные ресурсы			21,45		- 171,60		1	- 171,60	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 170,55	95		- 1 170,55	
		СП от ФОТ	%	65			- 800,90	65		- 800,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 79,36

						- 7 892,65			**- 7 892,65**	**- 79,36**
29	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: -0,4074=(40,74/100)*-1	*100 м3 грунта*	-0,4074	663,75					
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 310,97		1 - 310,97	
		НР от ФОТ	%	80			- 248,78	80	- 248,78	
		СП от ФОТ	%	45			- 139,94	45	- 139,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15				- 41,46
						- 699,69			**- 699,69**	**- 41,46**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ2)						**- 19 931,47**			**- 19 931,47**	**- 376,12**

Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ГРЩ-ВРУ3)

30	м08-02-147-4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг Объем: -0,1=(10/100)*-1	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,1	306,35					
		Зарплата			194,71		- 19,47		1 - 19,47	
		Эксплуатация машин			80,79		- 8,08		1 - 8,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 0,27*		1 *- 0,27*	
		Материальные ресурсы			30,85		- 3,09		1 - 3,09	
		НР от ФОТ	%	95			- 18,75	95	- 18,75	
		СП от ФОТ	%	65			- 12,83	65	- 12,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,24						- 2,02
							- 62,22		**- 62,22**	**- 2,02**
31	м08-03-574-7	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 Объем: -0,16=(16/100)*-1	*100 жил*	-0,16	1 094,94					
		Зарплата			782,69		- 125,23		1 - 125,23	
		Эксплуатация машин			34,74		- 5,56		1 - 5,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54		*- 0,09*		1 *- 0,09*	
		Материальные ресурсы			277,51		- 44,40		1 - 44,40	
		НР от ФОТ	%	95			- 119,05	95	- 119,05	
		СП от ФОТ	%	65			- 81,46	65	- 81,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	78,9						- 12,62
							- 375,70		**- 375,70**	**- 12,62**
32	м08-02-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	*1 ШТ.*	-4	19,45					
		Зарплата			12,12		- 48,48		1 - 48,48	
		Эксплуатация машин			2,22		- 8,88		1 - 8,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,56*		1 *- 0,56*	
		Материальные ресурсы			5,11		- 20,44		1 - 20,44	
		НР от ФОТ	%	95			- 46,59	95	- 46,59	
		СП от ФОТ	%	65			- 31,88	65	- 31,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,26						- 5,04
							- 156,27		**- 156,27**	**- 5,04**
33	м08-02-164-4	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	*1 ШТ.*	-4	597,95					
		Зарплата			77,73		- 310,92		1 - 310,92	
		Эксплуатация машин			499,13		- 1 996,52		1 - 1 996,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,85		*- 187,40*		1 *- 187,40*	
		Материальные ресурсы			21,09		- 84,36		1 - 84,36	
		НР от ФОТ	%	95			- 473,40	95	- 473,40	
		СП от ФОТ	%	65			- 323,91	65	- 323,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,08						- 32,32
							- 3 189,11		**- 3 189,11**	**- 32,32**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ГРЩ-ВРУ3)							**- 3 783,30**		**- 3 783,30**	**- 52,01**

Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*95-1 (ГРЩ-ВРУ4)

34	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,028	28 534,47					
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 107,16		1 - 107,16	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 16,89		1 - 16,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 0,80*		1 *- 0,80*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 691,10		1 - 691,10	
		НР от ФОТ	%	130			- 140,35	130	- 140,35	
		СП от ФОТ	%	89			- 96,08	89	- 96,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15				- 11,67
							- 1 051,58		**- 1 051,58**	**- 11,67**
35	м08-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг Объем: -0,28=(28/100)*-1	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,28	279,98					
		Зарплата			178,55		- 49,99		1 - 49,99	
		Эксплуатация машин			62,21		- 17,42		1 - 17,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 0,76*		1 *- 0,76*	
		Материальные ресурсы			39,22		- 10,98		1 - 10,98	
		НР от ФОТ	%	95			- 48,21	95	- 48,21	
		СП от ФОТ	%	65			- 32,99	65	- 32,99	

		Затраты труда	*чел-ч*	18,56						- 5,20
						- 159,59			**- 159,59**	**- 5,20**
36	м08-02-141-3	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,52	402,17					
		Объем: -0,52=(52/100)*-1								
		Зарплата			109,28	- 56,83		1	- 56,83	
		Эксплуатация машин			219,30	- 114,04		1	- 114,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,69	*- 6,60*		1	*- 6,60*	
		Материальные ресурсы			73,59	- 38,27		1	- 38,27	
		НР от ФОТ	*%*	95		- 60,26	95		- 60,26	
		СП от ФОТ	*%*	65		- 41,23	65		- 41,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,36						- 5,91
						- 310,63			**- 310,63**	**- 5,91**
37	м08-03-574-5	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2	*100 жил*	-0,16	880,54					
		Объем: -0,16=(16/100)*-1								
		Зарплата			604,13	- 96,66		1	- 96,66	
		Эксплуатация машин			29,19	- 4,67		1	- 4,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41	*- 0,07*		1	*- 0,07*	
		Материальные ресурсы			247,22	- 39,56		1	- 39,56	
		НР от ФОТ	*%*	95		- 91,89	95		- 91,89	
		СП от ФОТ	*%*	65		- 62,87	65		- 62,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,9						- 9,74
						- 295,65			**- 295,65**	**- 9,74**
38	м08-02-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	*1 ШТ.*	-4	17,88					
		Зарплата			10,58	- 42,32		1	- 42,32	
		Эксплуатация машин			2,22	- 8,88		1	- 8,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*- 0,56*		1	*- 0,56*	
		Материальные ресурсы			5,08	- 20,32		1	- 20,32	
		НР от ФОТ	*%*	95		- 40,74	95		- 40,74	
		СП от ФОТ	*%*	65		- 27,87	65		- 27,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,1						- 4,40
						- 140,13			**- 140,13**	**- 4,40**
39	м08-02-164-3	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	*1 ШТ.*	-4	526,43					
		Зарплата			69,17	- 276,68		1	- 276,68	
		Эксплуатация машин			436,34	- 1 745,36		1	- 1 745,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			40,91	*- 163,64*		1	*- 163,64*	
		Материальные ресурсы			20,92	- 83,68		1	- 83,68	
		НР от ФОТ	*%*	95		- 418,30	95		- 418,30	
		СП от ФОТ	*%*	65		- 286,21	65		- 286,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,19						- 28,76
						- 2 810,23			**- 2 810,23**	**- 28,76**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*95-1 (ГРЩ-ВРУ4)						**- 4 767,81**			**- 4 767,81**	**- 65,68**
		Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-КПП)								
40	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,09	1 047,50					
		Объем: -0,09=(9/100)*-1								
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 108,42	1	- 108,42	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 86,74	80	- 86,74	
		СП от ФОТ	*%*	45			- 48,79	45	- 48,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15				- 12,94
							- 243,95		**- 243,95**	**- 12,94**
41	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-0,2	722,69					
		Объем: -0,2=(2/10)*-1								
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 19,17	1	- 19,17	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 7,25	1	- 7,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 0,81*	1	*- 0,81*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 121,57	1	- 121,57	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 25,97	130	- 25,97	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 17,78	89	- 17,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15				- 2,35
							- 191,74		**- 191,74**	**- 2,35**
42	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,07	28 534,47					
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 267,90	1	- 267,90	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 42,22	1	- 42,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 1,99*	1	*- 1,99*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 1 727,74	1	- 1 727,74	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 350,86	130	- 350,86	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 240,20	89	- 240,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15				- 29,18
							- 2 628,92		**- 2 628,92**	**- 29,18**
43	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,7	187,39					
		Объем: -0,7=(70/100)*-1								

		Зарплата			95,43		- 66,80		1	- 66,80	
		Эксплуатация машин			54,40		- 38,08		1	- 38,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 1,89*		1	*- 1,89*	
		Материальные ресурсы			37,56		- 26,29		1	- 26,29	
		НР от ФОТ	%	95			- 65,26	95		- 65,26	
		СП от ФОТ	%	65			- 44,65	65		- 44,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 6,94
							- 241,08			**- 241,08**	**- 6,94**
44	м08-02-141-1	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-1,66	258,50						
		Объем: -1,66=(166/100)*-1									
		Зарплата			105,44		- 175,03		1	- 175,03	
		Эксплуатация машин			79,55		- 132,05		1	- 132,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19		*- 6,96*		1	*- 6,96*	
		Материальные ресурсы			73,51		- 122,03		1	- 122,03	
		НР от ФОТ	%	95			- 172,89	95		- 172,89	
		СП от ФОТ	%	65			- 118,29	65		- 118,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,96							- 18,19
							- 720,29			**- 720,29**	**- 18,19**
45	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	*100 жил*	-0,16	488,26						
		Объем: -0,16=(16/100)*-1									
		Зарплата			344,22		- 55,08		1	- 55,08	
		Эксплуатация машин			15,76		- 2,52		1	- 2,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,02*		1	*- 0,02*	
		Материальные ресурсы			128,28		- 20,52		1	- 20,52	
		НР от ФОТ	%	95			- 52,35	95		- 52,35	
		СП от ФОТ	%	65			- 35,82	65		- 35,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,7							- 5,55
							- 166,29			**- 166,29**	**- 5,55**
46	м08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	*1 ШТ.*	-4	16,12						
		Зарплата			8,85		- 35,40		1	- 35,40	
		Эксплуатация машин			2,22		- 8,88		1	- 8,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,56*		1	*- 0,56*	
		Материальные ресурсы			5,05		- 20,20		1	- 20,20	
		НР от ФОТ	%	95			- 34,16	95		- 34,16	
		СП от ФОТ	%	65			- 23,37	65		- 23,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,92							- 3,68
							- 122,01			**- 122,01**	**- 3,68**
47	м08-02-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2									
			1 ШТ.	-4	437,75						
		Зарплата			56,37		- 225,48		1	- 225,48	
		Эксплуатация машин			360,71		- 1 442,84		1	- 1 442,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,75		*- 135,00*		1	*- 135,00*	
		Материальные ресурсы			20,67		- 82,68		1	- 82,68	
		НР от ФОТ	%	95			- 342,46	95		- 342,46	
		СП от ФОТ	%	65			- 234,31	65		- 234,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,86							- 23,44
							- 2 327,77			**- 2 327,77**	**- 23,44**
48	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,07	663,75						
		Объем: -0,07=(7/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 53,43		1	- 53,43	
		НР от ФОТ	%	80			- 42,74	80		- 42,74	
		СП от ФОТ	%	45			- 24,04	45		- 24,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15					- 7,12
							- 120,21			**- 120,21**	**- 7,12**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-КПП)							**- 6 762,26**			**- 6 762,26**	**- 109,40**
Раздел: Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-Церковь)											
49	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,18	1 047,50						
		Объем: -0,18=(18/100)*-1									
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 216,83		1	- 216,83	
		НР от ФОТ	%	80			- 173,46	80		- 173,46	
		СП от ФОТ	%	45			- 97,57	45		- 97,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15					- 25,88
							- 487,86			**- 487,86**	**- 25,88**
50	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-0,4	722,69						
		Объем: -0,4=(4/10)*-1									
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 38,33		1	- 38,33	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 14,49		1	- 14,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 1,62*		1	*- 1,62*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 243,14		1	- 243,14	
		НР от ФОТ	%	130			- 51,94	130		- 51,94	
		СП от ФОТ	%	89			- 35,56	89		- 35,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 4,69
							- 383,46			**- 383,46**	**- 4,69**

51	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,056	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 214,32		1	- 214,32	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 33,78		1	- 33,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 1,60*		1	*- 1,60*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 1 382,19		1	- 1 382,19	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 280,70	130		- 280,70	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 192,17	89		- 192,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 23,35
							- 2 103,16			**- 2 103,16**	**- 23,35**
52	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,56	187,39						
		Объем: -0,56=(56/100)*-1									
		Зарплата			95,43		- 53,44		1	- 53,44	
		Эксплуатация машин			54,40		- 30,46		1	- 30,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 1,51*		1	*- 1,51*	
		Материальные ресурсы			37,56		- 21,03		1	- 21,03	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 52,20	95		- 52,20	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 35,72	65		- 35,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 5,56
							- 192,85			**- 192,85**	**- 5,56**
53	м08-02-141-1	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-1,44	258,50						
		Объем: -1,44=(144/100)*-1									
		Зарплата			105,44		- 151,83		1	- 151,83	
		Эксплуатация машин			79,55		- 114,55		1	- 114,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19		*- 6,03*		1	*- 6,03*	
		Материальные ресурсы			73,51		- 105,85		1	- 105,85	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 149,97	95		- 149,97	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 102,61	65		- 102,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,96							- 15,78
							- 624,81			**- 624,81**	**- 15,78**
54	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	*100 жил*	-0,16	488,26						
		Объем: -0,16=(16/100)*-1									
		Зарплата			344,22		- 55,08		1	- 55,08	
		Эксплуатация машин			15,76		- 2,52		1	- 2,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,02*		1	*- 0,02*	
		Материальные ресурсы			128,28		- 20,52		1	- 20,52	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 52,35	95		- 52,35	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 35,82	65		- 35,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,7							- 5,55
							- 166,29			**- 166,29**	**- 5,55**
55	м08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	*1 ШТ.*	-4	16,12						
		Зарплата			8,85		- 35,40		1	- 35,40	
		Эксплуатация машин			2,22		- 8,88		1	- 8,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,56*		1	*- 0,56*	
		Материальные ресурсы			5,05		- 20,20		1	- 20,20	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 34,16	95		- 34,16	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 23,37	65		- 23,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,92							- 3,68
							- 122,01			**- 122,01**	**- 3,68**
56	м08-02-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	*1 ШТ.*	-4	437,75						
		Зарплата			56,37		- 225,48		1	- 225,48	
		Эксплуатация машин			360,71		- 1 442,84		1	- 1 442,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,75		*- 135,00*		1	*- 135,00*	
		Материальные ресурсы			20,67		- 82,68		1	- 82,68	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 342,46	95		- 342,46	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 234,31	65		- 234,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,86							- 23,44
							- 2 327,77			**- 2 327,77**	**- 23,44**
57	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,14	663,75						
		Объем: -0,14=(14/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 106,86		1	- 106,86	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 85,49	80		- 85,49	
		СП от ФОТ	*%*	45			- 48,09	45		- 48,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15					- 14,25
							- 240,44			**- 240,44**	**- 14,25**
Итого по разделу: Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-Церковь)							**- 6 648,65**			**- 6 648,65**	**- 122,17**

Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ДГУ-ВРУ1)

58	01-02-055-1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,063	1 047,50						
		Объем: -0,063=(6,3/100)*-1									
		Зарплата			1 047,50	)*1,15	- 75,89		1	- 75,89	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 60,71	80		- 60,71	
		СП от ФОТ	*%*	45			- 34,15	45		- 34,15	

		Затраты труда	*чел-ч*	125		)*1,15					- 9,06
							- 170,75			**- 170,75**	**- 9,06**
59	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-0,14	722,69						
		Объем: -0,14=(1,4/10)*-1									
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 13,42		1	- 13,42	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 5,07		1	- 5,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 0,57*		1	*- 0,57*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 85,10		1	- 85,10	
		НР от ФОТ	%	130			- 18,19	130		- 18,19	
		СП от ФОТ	%	89			- 12,45	89		- 12,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 1,64
							- 134,23			**- 134,23**	**- 1,64**
60	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,026	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 99,51		1	- 99,51	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 15,68		1	- 15,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 0,74*		1	*- 0,74*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 641,73		1	- 641,73	
		НР от ФОТ	%	130			- 130,33	130		- 130,33	
		СП от ФОТ	%	89			- 89,22	89		- 89,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 10,84
							- 976,47			**- 976,47**	**- 10,84**
61	м08-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,26	279,98						
		Объем: -0,26=(26/100)*-1									
		Зарплата			178,55		- 46,42		1	- 46,42	
		Эксплуатация машин			62,21		- 16,17		1	- 16,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 0,70*		1	*- 0,70*	
		Материальные ресурсы			39,22		- 10,20		1	- 10,20	
		НР от ФОТ	%	95			- 44,76	95		- 44,76	
		СП от ФОТ	%	65			- 30,63	65		- 30,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,56							- 4,83
							- 148,18			**- 148,18**	**- 4,83**
62	м08-02-141-3	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,3	402,17						
		Объем: -0,3=(30/100)*-1									
		Зарплата			109,28		- 32,78		1	- 32,78	
		Эксплуатация машин			219,30		- 65,79		1	- 65,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,69		*- 3,81*		1	*- 3,81*	
		Материальные ресурсы			73,59		- 22,08		1	- 22,08	
		НР от ФОТ	%	95			- 34,76	95		- 34,76	
		СП от ФОТ	%	65			- 23,78	65		- 23,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,36							- 3,41
							- 179,19			**- 179,19**	**- 3,41**
63	м08-03-574-7	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2	*100 жил*	-0,08	1 094,94						
		Объем: -0,08=(8/100)*-1									
		Зарплата			782,69		- 62,62		1	- 62,62	
		Эксплуатация машин			34,74		- 2,78		1	- 2,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54		*- 0,04*		1	*- 0,04*	
		Материальные ресурсы			277,51		- 22,20		1	- 22,20	
		НР от ФОТ	%	95			- 59,53	95		- 59,53	
		СП от ФОТ	%	65			- 40,73	65		- 40,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	78,9							- 6,31
							- 187,86			**- 187,86**	**- 6,31**
64	м08-02-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	*1 ШТ.*	-2	19,45						
		Зарплата			12,12		- 24,24		1	- 24,24	
		Эксплуатация машин			2,22		- 4,44		1	- 4,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*- 0,28*		1	*- 0,28*	
		Материальные ресурсы			5,11		- 10,22		1	- 10,22	
		НР от ФОТ	%	95			- 23,29	95		- 23,29	
		СП от ФОТ	%	65			- 15,94	65		- 15,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,26							- 2,52
							- 78,13			**- 78,13**	**- 2,52**
65	м08-02-164-4	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	*1 ШТ.*	-2	597,95						
		Зарплата			77,73		- 155,46		1	- 155,46	
		Эксплуатация машин			499,13		- 998,26		1	- 998,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,85		*- 93,70*		1	*- 93,70*	
		Материальные ресурсы			21,09		- 42,18		1	- 42,18	
		НР от ФОТ	%	95			- 236,70	95		- 236,70	
		СП от ФОТ	%	65			- 161,95	65		- 161,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,08							- 16,16
							- 1 594,55			**- 1 594,55**	**- 16,16**
66	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	*100 м3 грунта*	-0,049	663,75						
		Объем: -0,049=(4,9/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15	- 37,40		1	- 37,40	
		НР от ФОТ	%	80			- 29,92	80		- 29,92	
		СП от ФОТ	%	45			- 16,83	45		- 16,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15					- 4,99

						- 84,15			**- 84,15**	**- 4,99**
Итого по разделу: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ДГУ-ВРУ1)						**- 3 553,51**			**- 3 553,51**	**- 59,75**
		Раздел: Огнезащита кабелей и проводов								
67	м08-02-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	*1 проход кабеля*	-24	18,73					
		Зарплата			3,66	- 87,84		1	- 87,84	
		Материальные ресурсы			15,07	- 361,68		1	- 361,68	
		НР от ФОТ	*%*	95		- 83,45	95		- 83,45	
		СП от ФОТ	*%*	65		- 57,10	65		- 57,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,38						- 9,12
67,1	509-0900	Уплотнительный состав	*кг*	17,28	16,70	288,58		1	288,58	
67,2	прайс	Огнезащитный состав Силотерм ЭП-120 ТУ 2257-001-33680530-2001 изм.03	*кг*	-58,00001	62,61	- 3 631,38		1	- 3 631,38	
						- 3 932,87			**- 3 932,87**	**- 9,12**
Итого по разделу: Огнезащита кабелей и проводов						**- 3 932,87**			**- 3 932,87**	**- 9,12**
		Раздел: Материалы								
68	прайс	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*240 кв.мм ПвБбШп-4*240-1	*м*	-1680	739,07	##########		1	##########	
						- 1 241 637,60			**- 1 241 637,60**	**0,00**
69	прайс	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШа (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*240 кв.мм ВБбШв-4*240-1	*м*	-940	722,79	- 679 422,60		1	- 679 422,60	
						- 679 422,60			**- 679 422,60**	**0,00**
70	прайс	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШа (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*150 кв.мм ВБбШв-4*150-1	*м*	-150	410,23	- 61 534,50		1	- 61 534,50	
						- 61 534,50			**- 61 534,50**	**0,00**
71	прайс	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШа (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*95 кв.мм ВБбШв-4*95-1	*м*	-130	257,21	- 33 437,30		1	- 33 437,30	
						- 33 437,30			**- 33 437,30**	**0,00**
72	прайс	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШа (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*16 кв.мм ВБбШв-4*16-1	*м*	-540	52,91	- 28 571,40		1	- 28 571,40	
						- 28 571,40			**- 28 571,40**	**0,00**
73	прайс	Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 150/240(Б)	*шт.*	-46	296,28	- 13 628,88		1	- 13 628,88	
						- 13 628,88			**- 13 628,88**	**0,00**
74	прайс	Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 70/120(Б)	*шт.*	-4	235,40	- 941,60		1	- 941,60	
						- 941,60			**- 941,60**	**0,00**
75	прайс	Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 10/25(Б)	*шт.*	-8	158,40	- 1 267,20		1	- 1 267,20	
						- 1 267,20			**- 1 267,20**	**0,00**
76	прайс	Бирка кабельная маркировочная У-134 3,5	*шт.*	-52	0,15	- 7,80		1	- 7,80	
						- 7,80			**- 7,80**	**0,00**
77	прайс	Джутовый шнур диаметр 10 мм ТЦ В 121-006-05137933-2008	*м*	-3500	2,10	- 7 350,00		1	- 7 350,00	
						- 7 350,00			**- 7 350,00**	**0,00**
78	прайс	Лента сигнальная	*м*	-560	0,06	- 33,60		1	- 33,60	
						- 33,60			**- 33,60**	**0,00**
Итого по разделу: Материалы						**- 2 067 832,48**			**- 2 067 832,48**	**0,00**
		Раздел: Вывоз мусора								
79	т01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 Т ГРУЗА*	-109,65	3,34					
		Эксплуатация машин			3,34	- 434,21		1	- 434,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,39	*- 110,75*		1	*- 110,75*	
						- 434,21			**- 434,21**	**0,00**

80	т03-01-01-050	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км							
			1 Т ГРУЗА	-109,65	23,67				
		Эксплуатация машин			23,67	- 2 595,42	1	- 2 595,42	
						- 2 595,42		**- 2 595,42**	**0,00**
Итого по разделу: Вывоз мусора						**- 3 029,63**		**- 3 029,63**	**0,00**
Итого по локальной смете: 04-01-01 Система наружного электроснабжения						**- 2 217 278,14**		**- 2 217 278,14**	**- 2 752,73**
		Строительные работы с НР и СП						- 60 141,17	
		Монтажные работы с НР и СП						- 2 157 136,97	
		Всего с НР и СП						- 2 217 278,14	

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Система наружного освещения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

Архитектурное электроосвещение фасадов

(наименование конструктивного решения)

Архитектурное электроосвещение фасадов

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС1.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	7 482,17	888,33 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	311,82	8,80 тыс. руб.
строительных работ	106,40	10,38 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		900,80 чел.-ч.
монтажных работ	7 023,66	809,31 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		65,89 чел.-ч.
оборудования	352,11	68,64 тыс. руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.	конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электроосветительные приборы									
1	м08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,1)*1,15;* *ЗТ)*1,1)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	131		131					
	Поправка: Сб.№м 8, п.1.8. 3.2										
		Объем: 131=106+25									
		1 ОТ					9,66	1,265	1 601	35,45	56 755
		3 ЭМ					40,72	1,15	6 135		
		2 в т.ч. ОТм					4,01	1,15	*604*	35,45	*21 412*
		4 М					49,36		6 466		
		ЗТ	*чел-ч*	0,92	1,265	152,4578					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	45,195					
		Итого по расценке					99,74		14 202		
		ФОТ							2 205		78 167
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			2 139		75 822
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			1 125		39 865
						Всего по позиции			**17 466**		
2	ТЦ_77.4.05.03_77_77 09919894_14.04.2022 _02	1,1 Архитектурный прожектор на П-образной поворотной лире Kub 108x108x114мм, 10°, 4000K, 11W, диммирование, серый Россия *26 831,10 = [31 566 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	106		106	26 831,10		360 012	7,9	2 844 097
						Всего по позиции			**360 012**		**2 844 097**
3	ТЦ_77.4.05.03_77_77 09919894_14.04.2022 _02	1,2 Архитектурный прожектор на П-образной поворотной лире Top 100x100x62мм, 34° 4000K, 13W, диммирование , без блока питания, серый Россия *15 700,35 = [18 471 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	25		25	15 700,35		49 685	7,9	392 509
						Всего по позиции			**49 685**		**392 509**
4	м08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,05)*1,15;* *ЗТ)*1,05)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	6		6					
	Поправка: Сб.№м 8, п.1.8. 3.1										
		1 ОТ					9,66	1,2075	70	35,45	2 482
		3 ЭМ					40,72	1,15	281		
		2 в т.ч. ОТм					4,01	1,15	*28*	35,45	*993*
		4 М					49,36		296		
		ЗТ	*чел-ч*	0,92	1,2075	6,6654					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	2,07					
		Итого по расценке					99,74		647		
		ФОТ							98		3 475
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			95		3 371
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			50		1 772
						Всего по позиции			**792**		
5	ТЦ_20.3.03.07_77_77 09919894_14.04.2022 02	1,3 Светильник накладной DAMIN L D355x212мм, 4000K, 32W Россия *9 072,90 = [10 674 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	9 072,90		6 891	7,9	54 437
						Всего по позиции			**6 891**		**54 437**
6	м08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,05)*1,15;* *ЗТ)*1,05)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: Сб.№м 8, п.1.8. 3.1										
		Объем: 0,02=(2)/100									
		1 ОТ					936,45	1,2075	23	35,45	815
		3 ЭМ					36,22	1,15	1		
		4 М					120,73		2		
		ЗТ	*чел-ч*	94,4	1,2075	2,27976					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,0092					
		Итого по расценке					1 093,40		26		
		ФОТ							23		815

	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			22		791
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			12		416
							Всего по позиции		**60**		
7	ТЦ_20.3.03.07_77_77 09919894_14.04.2022 02	1,4 Светильник встраиваемый MATRIX D260x173мм, 60°, 4000К, 88W Россия *33 820,65 = [39 789 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	33 820,65		8 562	7,9	67 641
							Всего по позиции		**8 562**		**67 641**
8	м08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,05)*1,15; ЗТ)*1,05)*1,15; ЗТм)*1.15*	*ШТ*	8		8					
	Поправка: Сб.№м 8, п.1.8. 3.1										
	1	ОТ					9,66	1,2075	93	35,45	3 297
	3	ЭМ					40,72	1,15	375		
	2	в т.ч. ОТм					4,01	1,15	*37*	35,45	*1 312*
	4	М					49,36		395		
		ЗТ	*чел-ч*	0,92	1.2075	8,8872					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	2,76					
		Итого по расценке					99,74		863		
		ФОТ							130		4 609
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			126		4 471
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			66		2 351
							Всего по позиции		**1 055**		
9	ТЦ_20.3.03.07_77_77 09919894_14.04.2022 02	1,5 Светильник настенный FUMAGALLI D400, 425x620мм, 4000К, 70W Россия *10 965,00 = [12 900 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8		8	10 965,00		11 104	7,9	87 720
							Всего по позиции		**11 104**		**87 720**
10	м08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,1)*1,15; ЗТ)*1,1)*1,15; ЗТм)*1.15*	*ШТ*	38		38					
	Поправка: Сб.№м 8, п.1.8. 3.2										
	1	ОТ					9,66	1,265	464	35,45	16 449
	3	ЭМ					40,72	1,15	1 780		
	2	в т.ч. ОТм					4,01	1,15	*175*	35,45	*6 204*
	4	М					49,36		1 876		
		ЗТ	*чел-ч*	0,92	1,265	44,2244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,15	13,11					
		Итого по расценке					99,74		4 120		
		ФОТ							639		22 653
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			620		21 973
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			326		11 553
							Всего по позиции		**5 066**		
11	ТЦ_20.3.03.07_77_77 09919894_14.04.2022 02	1,6 Прожектор настенный FLORI 1.1 O60x125x162мм, 4000К, 7W, 9' Россия *61 460,10 = [72 306 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	38		38	61 460,10		295 631	7,9	2 335 484
							Всего по позиции		**295 631**		**2 335 484**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**751 743**		
		в том числе									
		оплата труда							2 251		
		эксплуатация машин и механизмов							8 572		
		материальные ресурсы							740 920		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 095		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 002		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 579		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**756 324**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 781 888

Раздел 2. Устройства питания

12	м10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.15*	*ШТ*	25		25					
	1	ОТ					36,76	1,15	1 057	35,45	37 471
	4	М					4,60		115		
		ЗТ	*чел-ч*	3,6	1,15	103,5					
		Итого по расценке					41,36		1 172		
		ФОТ							1 057		37 471
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			951		33 724
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			486		17 237
							Всего по позиции		**2 609**		
13	ТЦ_62.4.02.04_77_77 09919894_14.04.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ 2,2 Блок питания AC/DC, фиксированного напряжения 48 В, 36 Вт, IP67 ARPV-LV48035 *1 341,17 = [1 544 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	25		25	1 341,17		6 536	5,13	33 529
							Всего по позиции		**6 536**		**33 529**
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**1 172**		
		в том числе									
		оплата труда							1 057		
		материальные ресурсы							115		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 057		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							951		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							486		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							6 536		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**9 145**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									33 529

Раздел 3. Электрооборудование

3.2 Щит ЩФНО в комплекте:

14	м08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					27,08	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					5,09	1,15	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,64	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					46,85		47		
		ЗТ	*чел-ч*	2,73	1,15	3,1395					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					79,02		84		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			31		1 100
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			16		578
							Всего по позиции		**131**		
15	ТЦ_62.1.02.16_77_77 23505528_27.11.2022 _02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Щит ЩФНО в сборе *318 576,17 = [366 755,64 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	318 576,17		62 101	5,13	318 576
							Всего по позиции		**62 101**		**318 576**
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен) *в том числе* оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) Итого оборудование (в базисном уровне цен) **Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)** *в том числе* оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								**84** 31 6 47 32 31 16 62 101 **62 232**		318 576
		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция									
16	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	11		11					
		Объем: 11=10+1									
		1 ОТ					59,13	1,15	748	35,45	26 517
		3 ЭМ					5,43	1,15	69		
		2 в т.ч. ОТм					0,76	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					22,69		250		
		ЗТ	*чел-ч*	6,29	1,15	79,5685					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,15	0,759					
		Итого по расценке					87,25		1 067		
		ФОТ							758		26 872
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			735		26 066
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			387		13 705
							Всего по позиции		**2 189**		
17	м08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	8,5		8,5					
		Объем: 8,5=(1989)/102-11									
		1 ОТ					42,21	1,15	413	35,45	14 641
		3 ЭМ					10,86	1,15	106		
		2 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	*15*	35,45	*532*
		4 М					16,69		142		
		ЗТ	*чел-ч*	4,49	1,15	43,88975					
		ЗТм	*чел-ч*	0,12	1,15	1,173					
		Итого по расценке					69,76		661		
		ФОТ							428		15 173
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			415		14 718
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			218		7 738
							Всего по позиции		**1 294**		
18	ТЦ_ 21.1.06.03_77_500111 2612_18.01.2022_02	4,1 Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, кол-во жил х сеч.: 3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTx Россия *93,02 = [109,44 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	1989		1989	93,02		23 420	7,9	185 017
		Объем: 1989=1950*1,02									
							Всего по позиции		**23 420**		**185 017**
19	ТЦ_ 21.1.06.03_77_500111 2612_18.01.2022_02	Клеммник для медного провода WAGO 222-413 клемма 3-проводная *36,90 = [43,42 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	600		600	36,90		2 803	7,9	22 140
							Всего по позиции		**2 803**		**22 140**
20	ТЦ_ 21.1.06.03_77_500111 2612_18.01.2022_02	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 (UKZ-001-415) *41,94 = [49,34 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	300		300	41,94		1 593	7,9	12 582
							Всего по позиции		**1 593**		**12 582**
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен) *в том числе* оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) **Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)**								**29 544** 1 161 175 28 208 1 186 1 150 605 **31 299**		

		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									219 739

Раздел 5. Трубы

21	м08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м*	10		10					
		Объем: 10=(1020)/102									
		1 ОТ					139,54	1,15	1 605	35,45	56 897
		4 М					16,79		168		
		ЗТ	*чел-ч*	15,2	1,15	174,8					
		Итого по расценке					156,33		1 773		
		ФОТ							1 605		56 897
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			1 557		55 190
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			819		29 017
							Всего по позиции		**4 149**		
22	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	*м*	1020		1020	3,24		3 305		
		Объем: 1020=1000*1,02									
							Всего по позиции		**3 305**		
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**5 078**		
		в том числе									
		оплата труда							1 605		
		материальные ресурсы							3 473		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 605		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 557		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							819		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**7 454**		

Раздел 6. Электромонтажные изделия

23	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*ШТ*	394		394					
		1 ОТ					4,88	1,15	2 210	35,45	78 345
		4 М					0,41		162		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5	1,15	226,55					
		Итого по расценке					5,29		2 372		
		ФОТ							2 210		78 345
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 989		70 511
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 017		36 039
							Всего по позиции		**5 378**		
24	ТЦ_20.5.02.07_77_77 22753969_20.01.2022 02	Распаячная коробка для открытой установки IP54 100x100x50 67044									
		78,20 = [92 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	394		394	78,20		3 900	7,9	30 811
		Объем: 394=400-6									
							Всего по позиции		**3 900**		**30 811**
25	ТЦ_20.5.02.07_77_77 22753969_20.01.2022 02	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	*100 м*	1		1					
		Объем: 1=100/100									
		1 ОТ					142,88		143	35,45	5 069
		3 ЭМ					96,36		96		
		2 в т.ч. ОТм					9,54		*10*	35,45	*355*
		4 М					109,31		109		
		ЗТ	*чел-ч*	15,2		15,2					
		ЗТм	*чел-ч*	0,76		0,76					
		Итого по расценке					348,55		348		
26	23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	103		103	15,33		1 579		
		ФОТ							153		5 424
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			148		5 261
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			78		2 766
							Всего по позиции		**2 153**		
27	ТЦ_20.5.02.07_77_77 22753969_20.01.2022 _02	Распаячная коробка для открытой установки IP54 100x100x50 67044 (6 шт. на 100 метров прокладки труб)									
		78,20 = [92 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	6		6	78,20		59	7,9	469
							Всего по позиции		**59**		**469**
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**8 258**		
		в том числе									
		оплата труда							2 353		
		эксплуатация машин и механизмов							96		
		материальные ресурсы							5 809		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 363		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 095		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**11 490**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									31 280

Раздел 7. Строительные работы

		Выполнение технологических отверстий для прохода кабелей через наружные стены. D=25мм, длина отверстия L=1000мм									
28	46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	*100 отверстий*	1,3		1,3					
		Объем: 1,3=130/100									
		1 ОТ					54,76		71	35,45	2 517
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	6,42		8,346					
		Итого по расценке					54,76		71		
29	01.7.03.04-0001-4	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	*РУБ*	1,1		1,43	1,00		1		
30	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	*ШТ*	2,52		3,276	505,50		1 656		

		ФОТ								71		2 517
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	103		103				73		2 593
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	59		59				42		1 485
						Всего по позиции				**1 843**		
31	46-03-013-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 (к=80 до 1000 мм) *Поправки к:* *М)*80;* *ЭМ)*80;* *ОТм)*80;* *ОТ)*80;* *ЗТ)*80;* *ЗТм)*80*	*100 отверстий*	1,3		1,3						
		1 ОТ					2,13	80	222	35,45	7 870	
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0	80	0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,25	80	26						
		Итого по расценке					2,13		222			
32	01.7.03.04-0001-4	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)										
			РУБ	0,04	80	4,16	1,00		4			
33	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	*ШТ*	10,08	80	13,104	505,50		6 624			
		ФОТ							222		7 870	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	103		103			229		8 106	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	59		59			131		4 643	
						Всего по позиции			**7 210**			
		Выполнение технологических отверстий для прохода кабелей через наружные стены, D=25мм, длина отверстия L=500мм										
34	46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	*100 отверстий*	0,38		0,38						
		Объем: 0,38=38/100										
		1 ОТ					54,76		21	35,45	744	
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	6,42		2,4396						
		Итого по расценке					54,76		21			
35	01.7.03.04-0001-4	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)										
			РУБ	1,1		0,418	1,00		0			
36	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	*ШТ*	2,52		0,9576	505,50		484			
		ФОТ							21		744	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	103		103			22		766	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	59		59			12		439	
						Всего по позиции			**539**			
37	46-03-013-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 (к=30 до 500 мм) *Поправки к:* *М)*30;* *ЭМ)*30;* *ОТм)*30;* *ОТ)*30;* *ЗТ)*30;* *ЗТм)*30*	*100 отверстий*	0,38		0,38						
		1 ОТ					2,13	30	24	35,45	851	
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0	30	0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,25	30	2,85						
		Итого по расценке					2,13		24			
38	01.7.03.04-0001-4	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)										
			РУБ	0,04	30	0,456	1,00		0			
39	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	*ШТ*	3,78		1,4364	505,50		726			
		ФОТ							24		851	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	103		103			25		877	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	59		59			14		502	
						Всего по позиции			**789**			
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**9 833**			
		в том числе										
		оплата труда							338			
		материальные ресурсы							9 495			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							338			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							349			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							199			
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**10 381**			
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)										
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**805 712**		**6 634 622**	
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	*в том числе*										
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							8 796		311 819	

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов		8 849	10,97	97 074
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы		788 067	7,90	6 225 729
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)		9 676		343 017
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы		9 177		325 340
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего сметная прибыль		4 799		170 106
	Всего оборудование		68 637	5,13	352 108
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		**888 325**		**7 482 176**
	в том числе				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				6 032 907
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				352 105

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Номер заказа 04-01-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

04-01-02 Системы наружного освещения искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-МОС1.3)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 514,52	- 514,52	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	- 497,80	- 497,80	тыс. руб.
Оборудование	- 16,73	- 16,73	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 852,73	- 852,73	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 8,40	- 8,40	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: Системы наружного освещения

Раздел: Щитовое оборудование

Подраздел: Монтажные работы

1	м08-03-599-7	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	*1 ШТ.*	-2	101,81						
		Зарплата			43,55		- 87,10		1	- 87,10	
		Эксплуатация машин			6,98		- 13,96		1	- 13,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41		*- 0,82*		1	*- 0,82*	
		Материальные ресурсы			51,28		- 102,56		1	- 102,56	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 83,52	95		- 83,52	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 57,15	65		- 57,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,39							- 8,78
							- 344,29			**- 344,29**	**- 8,78**
Итого по подразделу: Монтажные работы							**- 344,29**			**- 344,29**	**- 8,78**

Подраздел: Оборудование

2	прайс	Ящик управления освещения с датчиком освещения 500*500*250, ip54 ЯУО 9602-3474	*шт.*	-1	3 670,74		- 3 670,74		1	- 3 670,74	
							- 3 670,74			**- 3 670,74**	**0,00**
4	прайс	Щит ЩНО	*шт.*	-1	13 062,85		- 13 062,85		1	- 13 062,85	
							- 13 062,85			**- 13 062,85**	**0,00**
Итого по подразделу: Оборудование							**- 16 733,59**			**- 16 733,59**	**0,00**
Итого по разделу: Щитовое оборудование							**- 17 077,88**			**- 17 077,88**	**- 8,78**

Раздел: Электромонтажные изделия

Подраздел: Монтажные работы

4	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,392	1 201,20						
		Объем: -0,392=(39,2/100)*-1									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15	- 541,50		1	- 541,50	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 433,20	80		- 433,20	
		СП от ФОТ	*%*	45			- 243,68	45		- 243,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15					- 69,42
							- 1 218,38			**- 1 218,38**	**- 69,42**
5	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3 основания*	-1,575	722,69						
		Объем: -1,575=(15,75/10)*-1									
		Зарплата			83,33	)*1,15	- 150,93		1	- 150,93	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,15	- 57,05		1	- 57,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,15	*- 6,38*		1	*- 6,38*	
		Материальные ресурсы			607,86		- 957,38		1	- 957,38	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 204,50	130		- 204,50	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 140,01	89		- 140,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15					- 18,47

						- 1 509,87				**- 1 509,87**	**- 18,47**
6	22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм	*1 км трубопровода*	-0,0079	28 534,47						
		Зарплата			3 327,93	)*1,15	- 30,23		1	- 30,23	
		Эксплуатация машин			524,50	)*1,15	- 4,77		1	- 4,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,15	*- 0,23*		1	*- 0,23*	
		Материальные ресурсы			24 682,04		- 194,99		1	- 194,99	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 39,60	130		- 39,60	
		СП от ФОТ	*%*	89			- 27,11	89		- 27,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	362,52		)*1,15					- 3,29
						- 296,70				**- 296,70**	**- 3,29**
7	м08-02-410-2	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	*100 м*	-2,8	262,68						
		Объем: -2,8=(280/100)*-1									
		Зарплата			143,63		- 402,16		1	- 402,16	
		Эксплуатация машин			26,13		- 73,16		1	- 73,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,49		*- 4,17*		1	*- 4,17*	
		Материальные ресурсы			92,92		- 260,18		1	- 260,18	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 386,01	95		- 386,01	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 264,11	65		- 264,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,28							- 42,78
						- 1 385,62				**- 1 385,62**	**- 42,78**
8	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	-1,46	243,38						
		Объем: -1,46=(146/100)*-1									
		Зарплата			178,98		- 261,31		1	- 261,31	
		Эксплуатация машин			45,51		- 66,44		1	- 66,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,22		*- 1,78*		1	*- 1,78*	
		Материальные ресурсы			18,89		- 27,58		1	- 27,58	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 249,94	95		- 249,94	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 171,01	65		- 171,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							- 27,80
						- 776,28				**- 776,28**	**- 27,80**
9	м08-02-409-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	*100 м*	-0,6	371,08						
		Объем: -0,6=(60/100)*-1									
		Зарплата			258,69		- 155,21		1	- 155,21	
		Эксплуатация машин			86,75		- 52,05		1	- 52,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,51		*- 2,11*		1	*- 2,11*	
		Материальные ресурсы			25,64		- 15,38		1	- 15,38	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 149,45	95		- 149,45	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 102,26	65		- 102,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,52							- 16,51
						- 474,35				**- 474,35**	**- 16,51**
10	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-5,56	187,39						
		Объем: -5,56=(556/100)*-1									
		Зарплата			95,43		- 530,59		1	- 530,59	
		Эксплуатация машин			54,40		- 302,46		1	- 302,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 15,01*		1	*- 15,01*	
		Материальные ресурсы			37,56		- 208,83		1	- 208,83	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 518,32	95		- 518,32	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 354,64	65		- 354,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 55,16
						- 1 914,84				**- 1 914,84**	**- 55,16**
11	м08-02-147-1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-1,59	172,26						
		Объем: -1,59=(159/100)*-1									
		Зарплата			89,27		- 141,94		1	- 141,94	
		Эксплуатация машин			53,56		- 85,16		1	- 85,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 4,29*		1	*- 4,29*	
		Материальные ресурсы			29,43		- 46,79		1	- 46,79	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 138,92	95		- 138,92	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 95,05	65		- 95,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,28							- 14,76
						- 507,86				**- 507,86**	**- 14,76**
12	м08-02-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	*1 ШТ.*	-36	437,75						
		Зарплата			56,37		- 2 029,32		1	- 2 029,32	
		Эксплуатация машин			360,71		- 12 985,56		1	- 12 985,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,75		*- 1 215,00*		1	*- 1 215,00*	
		Материальные ресурсы			20,67		- 744,12		1	- 744,12	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 3 082,10	95		- 3 082,10	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 2 108,81	65		- 2 108,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,86							- 210,96
						- 20 949,91				**- 20 949,91**	**- 210,96**
13	м08-02-156-1	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях неразъемный	*1 короб*	-37	164,08						
		Зарплата			56,37		- 2 085,69		1	- 2 085,69	
		Эксплуатация машин			28,84		- 1 067,08		1	- 1 067,08	

		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		*- 65,12*		1	*- 65,12*	
		Материальные ресурсы			78,87		- 2 918,19		1	- 2 918,19	
		НР от ФОТ	%	95			- 2 043,27	95		- 2 043,27	
		СП от ФОТ	%	65			- 1 398,03	65		- 1 398,03	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,86							- 216,82
							- 9 512,26			**- 9 512,26**	**- 216,82**
14	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Объем: -0,2345=(23,45/100)*-1	*100 м3 грунта*	-0,2345	729,00						
		Зарплата			729,00	)*1,15	- 196,59		1	- 196,59	
		НР от ФОТ	%	80			- 157,27	80		- 157,27	
		СП от ФОТ	%	45			- 88,47	45		- 88,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15					- 26,21
							- 442,33			**- 442,33**	**- 26,21**
15	м10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	*1 ШТ.*	-3	5,29						
		Зарплата			4,88		- 14,64		1	- 14,64	
		Материальные ресурсы			0,41		- 1,23		1	- 1,23	
		НР от ФОТ	%	80			- 11,71	80		- 11,71	
		СП от ФОТ	%	60			- 8,78	60		- 8,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5							- 1,50
							- 36,36			**- 36,36**	**- 1,50**
16	м08-05-045-2	Шина заземления по установленным конструкциям Объем: -0,038=(3,8/100)*-1	*100 м*	-0,038	217,97						
		Зарплата			102,19		- 3,88		1	- 3,88	
		Эксплуатация машин			65,38		- 2,48		1	- 2,48	
		Материальные ресурсы			50,40		- 1,92		1	- 1,92	
		НР от ФОТ	%	95			- 3,69	95		- 3,69	
		СП от ФОТ	%	65			- 2,52	65		- 2,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	11							- 0,42
							- 14,49			**- 14,49**	**- 0,42**
Итого по подразделу: Монтажные работы							**- 39 039,25**			**- 39 039,25**	**- 704,11**
		Подраздел: Материалы									
17	прайс	Труба ПВХ гофрированая диаметр 20 мм	*м*	-3500	1,22		- 4 270,00		1	- 4 270,00	
							- 4 270,00			**- 4 270,00**	**0,00**
18	прайс	Труба ПВХ жесткая диаметр 20 мм	*м*	-1000	8,39		- 8 390,00		1	- 8 390,00	
							- 8 390,00			**- 8 390,00**	**0,00**
19	прайс	Труба ПВХ гофрированая диаметр 32 мм	*м*	-60	2,83		- 169,80		1	- 169,80	
							- 169,80			**- 169,80**	**0,00**
20	прайс	Труба гибкая армированная внутренний диаметр 16	*м*	-6	7,27		- 43,62		1	- 43,62	
							- 43,62			**- 43,62**	**0,00**
21	прайс	Муфта труба-труба, IP67 д20 мм ДКС	*шт.*	-20	4,38		- 87,60		1	- 87,60	
							- 87,60			**- 87,60**	**0,00**
22	прайс	Муфта труба-коробка IP67 М20*1,5 д 20 мм	*шт.*	-8	6,70		- 53,60		1	- 53,60	
							- 53,60			**- 53,60**	**0,00**
23	прайс	Переходник армированная труба-коробка IP65 1/2 д16 мм	*шт.*	-8	7,40		- 59,20		1	- 59,20	
							- 59,20			**- 59,20**	**0,00**
24	прайс	Муфта гибкая труба-труба IP65 д 20 мм	*шт.*	-10	18,20		- 182,00		1	- 182,00	
							- 182,00			**- 182,00**	**0,00**
25	прайс	Держатель для труб д 20	*шт.*	-140	0,23		- 32,20		1	- 32,20	
							- 32,20			**- 32,20**	**0,00**
26	прайс	Держатель для труб д 32	*шт.*	-60	0,37		- 22,20		1	- 22,20	
							- 22,20			**- 22,20**	**0,00**
27	прайс	Кабель медный бронированный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, сечением 3*10 мм2 ВБбШв в ПНД трубе д50	*м*	-280	24,18		- 6 770,40		1	- 6 770,40	
							- 6 770,40			**- 6 770,40**	**0,00**
28	прайс	Кабель медный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, не распространяющий горение с низким дымовыделением сечением 5*6 мм2 ВВГнгLS в ПВХ трубе 32	*м*	-60	45,37		- 2 722,20		1	- 2 722,20	
							- 2 722,20			**- 2 722,20**	**0,00**
29	прайс	Кабель медный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, не распространяющий горение с низким дымовыделением сечением 3*2,5 мм2 ВВГнгLS в ПВХ трубе 20	*м*	-140	9,69		- 1 356,60		1	- 1 356,60	
							- 1 356,60			**- 1 356,60**	**0,00**
30	прайс	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, желто зеленого цвета сечением 1*4 мм2 ПВ3-380 в ПВХ трубе 20	*м*	-76	3,09		- 234,84		1	- 234,84	
							- 234,84			**- 234,84**	**0,00**
31	прайс	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, желто зеленого цвета сечением 1*10 мм2 ПВ3-380 по лотку	*м*	-40	10,94		- 437,60		1	- 437,60	
							- 437,60			**- 437,60**	**0,00**

32	прайс	Провод установочный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке сечением 3*1,5 мм2 ПВС по лотку	*м*	-140	2,68	- 375,20	1	- 375,20	
						- 375,20		**- 375,20**	**0,00**
33	прайс	Кабель медный контрольный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, сечением 4*1 мм2 КВВГ 4*1 по лотку	*м*	-15	5,78	- 86,70	1	- 86,70	
						- 86,70		**- 86,70**	**0,00**
34	прайс	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней заделки для трехжильных бронированных кабелей сечением 3*10 мм2 на напряжение 1 кВ	*шт.*	-36	38,03	- 1 369,08	1	- 1 369,08	
						- 1 369,08		**- 1 369,08**	**0,00**
35	прайс	Наконечник кабельный опрессуемый с нейлоновой изоляцией GF-M 4/PA GPH	*шт.*	-19	1,38	- 26,22	1	- 26,22	
						- 26,22		**- 26,22**	**0,00**
36	прайс	Наконечник кабельный опрессуемый с нейлоновой изоляцией BF-P 8/PA GPH	*шт.*	-26	0,87	- 22,62	1	- 22,62	
						- 22,62		**- 22,62**	**0,00**
37	прайс	Наконечник кабельный опрессуемый 10*6 KU-L GPH	*шт.*	-36	4,01	- 144,36	1	- 144,36	
						- 144,36		**- 144,36**	**0,00**
38	прайс	Клеммник КЕ10.3 (Al 10-35 мм2, Cu 1,5-25 мм2) КЕ10,3 ENSTO	*шт.*	-38	47,45	- 1 803,10	1	- 1 803,10	
						- 1 803,10		**- 1 803,10**	**0,00**
39	прайс	Зажим безвинтовой соединительный 3(0,5-2,5) WAGO	*шт.*	-9	1,34	- 12,06	1	- 12,06	
						- 12,06		**- 12,06**	**0,00**
40	прайс	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/60-450	*шт.*	-1	103,12	- 103,12	1	- 103,12	
						- 103,12		**- 103,12**	**0,00**
41	прайс	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 75/20	*шт.*	-36	42,46	- 1 528,56	1	- 1 528,56	
						- 1 528,56		**- 1 528,56**	**0,00**
42	прайс	Электроизоляционный состав Гидрофоб	*л*	-5	43,83	- 219,15	1	- 219,15	
						- 219,15		**- 219,15**	**0,00**
43	прайс	Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56 100*100*50 мм	*шт.*	-3	13,27	- 39,81	1	- 39,81	
						- 39,81		**- 39,81**	**0,00**
44	прайс	Шина заземления КУП	*шт.*	-19	43,83	- 832,77	1	- 832,77	
						- 832,77		**- 832,77**	**0,00**
45	прайс	Din рейка	*м*	-1	8,05	- 8,05	1	- 8,05	
						- 8,05		**- 8,05**	**0,00**
46	прайс	Дюбель-гвоздь 6*40	*упак*	-1	40,07	- 40,07	1	- 40,07	
						- 40,07		**- 40,07**	**0,00**
47	прайс	Анкерный болт 8*60	*шт.*	-9	0,48	- 4,32	1	- 4,32	
						- 4,32		**- 4,32**	**0,00**
Итого по подразделу: Материалы						**- 31 447,05**		**- 31 447,05**	**0,00**
Итого по разделу: Электромонтажные изделия						**- 70 486,30**		**- 70 486,30**	**- 704,11**

Раздел: Светильники

Подраздел: Монтажные работы

48	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	*100 столбов*	-0,19	3 985,46				
		Объем: -0,19=(19/100)*-1							
		Зарплата			304,01	)*1,15	- 66,43	1	- 66,43
		Эксплуатация машин			3 448,35	)*1,15	- 753,46	1	- 753,46
		в т.ч. зарплата машинистов			271,74	)*1,15	*- 59,38*	1	*- 59,38*
		Материальные ресурсы			233,10		- 44,29	1	- 44,29
		НР от ФОТ	*%*	90			- 113,23	90	- 113,23
		СП от ФОТ	*%*	85			- 106,94	85	- 106,94
		Затраты труда	*чел-ч*	35,64		)*1,15			- 7,79
							- 1 084,35		**- 1 084,35** **- 7,79**
49	08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	*1 м3 основания*	-0,27	239,52				
		Зарплата			19,61	)*1,15	- 6,09	1	- 6,09
		Эксплуатация машин			49,14	)*1,15	- 15,26	1	- 15,26
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56	)*1,15	*- 1,73*	1	*- 1,73*
		Материальные ресурсы			170,77		- 46,11	1	- 46,11
		НР от ФОТ	*%*	122			- 9,54	122	- 9,54
		СП от ФОТ	*%*	80			- 6,26	80	- 6,26
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15			- 0,75
							- 83,26		**- 83,26** **- 0,75**
50	м08-02-369-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»	*1 ШТ.*	-19	115,90				
		Зарплата			10,71		- 203,49	1	- 203,49
		Эксплуатация машин			55,81		- 1 060,39	1	- 1 060,39
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13		*- 97,47*	1	*- 97,47*
		Материальные ресурсы			49,38		- 938,22	1	- 938,22
		НР от ФОТ	*%*	95			- 285,91	95	- 285,91

		СП от ФОТ	%	65		- 195,62	65	- 195,62	
		Затраты труда	чел-ч	1,02					- 19,38
						- 2 683,63		**- 2 683,63**	**- 19,38**
51	м08-03-593-5	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный Объем: -0,03=(3/100)*-1	*100 шт.*	-0,03	1 401,56				
		Зарплата			741,32	- 22,24	1	- 22,24	
		Эксплуатация машин			145,07	- 4,35	1	- 4,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,89	*- 0,21*	1	*- 0,21*	
		Материальные ресурсы			515,17	- 15,46	1	- 15,46	
		НР от ФОТ	%	95		- 21,33	95	- 21,33	
		СП от ФОТ	%	65		- 14,59	65	- 14,59	
		Затраты труда	чел-ч	74,73					- 2,24
						- 77,97		**- 77,97**	**- 2,24**
Итого по подразделу: Монтажные работы						**- 3 929,21**		**- 3 929,21**	**- 30,15**

Подраздел: Материалы

1	прайс	Фонарь уличный серии "1.ТО1.4.0.V07-01/1" с одним светильником LED (светодиодным) мощностью 70 Вт и световым потоком 6500лм. В комплекте фонаря: светильник, навершие, опора,тумба,ЗДФ	*шт.*	-12	19 795,95	- 237 551,40	1	- 237 551,40	
						- 237 551,40		**- 237 551,40**	**0,00**
2	прайс	Фонарь уличный серии "1.Т01.1.11.V07-01/2" с двумя светильниками LED (светодиодным) каждый мощностью 70 Вт и световым V07-01/2 потоком 6500 лм. В комплект фонаря входят: светильники, навершие, опора, тумба,ЗДФ	*шт.*	-7	26 175,47	- 183 228,29	1	- 183 228,29	
						- 183 228,29		**- 183 228,29**	**0,00**
3	прайс	Прожектор светодиодный "Navigator" наружного освещения мощностью 100 Вт	*шт.*	-3	747,40	- 2 242,20	1	- 2 242,20	
						- 2 242,20		**- 2 242,20**	**0,00**
Итого по подразделу: Материалы						**- 423 021,89**		**- 423 021,89**	**0,00**
Итого по разделу: Светильники						**- 426 951,10**		**- 426 951,10**	**- 30,15**
Итого по локальной смете: Системы наружного освещения						**- 514 515,28**		**- 514 515,28**	**- 743,04**

Стоимость оборудования (всего)	- 16 733,60
Монтажные работы с НР и СП	- 497 799,89
Всего с НР и СП	- 514 533,49

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

04-01-03 Монтаж ДГУ и ИБП доб+ 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-03

Система резервного электроснабжения

(наименование конструктивного решения)

Система резервного электроснабжения

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС1.5

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	3 496,87	671,80	тыс. руб.			
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	16,20	0,46 тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		50,26926 чел.-ч.
монтажных работ	65,77	2,97	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		14,64042 чел.-ч.
оборудования	3 431,10	668,83	тыс. руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Основное оборудование									
1	м40-02-001-02	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	1,77		1,77					
		Объем: 1,77=1,77*1									
		1 ОТ					47,96	1,15	98	35,45	3 474
		3 ЭМ					73,30	1,15	149		
		2 в т.ч. ОТм					17,10	1,15	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					0,96		2		
		ЗТ	*чел-ч*	6,04	1,15	12,29442					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	1,15	3,46035					
		Итого по расценке					122,22		249		
		ФОТ							133		4 715
	Пр/812-082.0-1	НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	89		89			118		4 196
	Пр/774-082.0	СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	44		44			59		2 075
						Всего по позиции			**426**		
2	м40-03-001-02	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: в клети *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	1,77		1,77					
		1 ОТ					31,82	1,15	65	35,45	2 304
		3 ЭМ					34,18	1,15	70		
		2 в т.ч. ОТм					4,27	1,15	*9*	35,45	*319*
		4 М					0,64		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,08	1,15	8,30484					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,15	0,69207					
		Итого по расценке					66,64		136		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-082.0-1	НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	89		89			66		2 334
	Пр/774-082.0	СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	44		44			33		1 154
						Всего по позиции			**235**		
3	м08-03-489-05	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					225,18	1,15	259	35,45	9 182
		3 ЭМ					1 090,19	1,15	1 254		
		2 в т.ч. ОТм					118,83	1,15	*137*	35,45	*4 857*
		4 М					85,35		85		
		ЗТ	*чел-ч*	22,7	1,15	26,105					
		ЗТм	*чел-ч*	9,1	1,15	10,465					
		Итого по расценке					1 400,72		1 598		
		ФОТ							396		14 039
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			384		13 618
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			202		7 160
						Всего по позиции			**2 184**		

4	м08-03-481-25	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					30,75	1,15	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					2,66	1,15	3		
		4 М					39,08		39		
		ЗТ	*чел-ч*	3,1	1,15	3,565					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,023					
		Итого по расценке					72,49		77		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			34		1 204
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			18		633
							Всего по позиции		**129**		
5	ТЦ_91.16.01_77_7710548323_14.04.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ДЭС открытого исполнения, мощностью 220 кВА GMGen GMI220 (вес 1770 кг) *3 431 101,67 = [3 950 000 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	3 431 101,67		668 831	5,13	3 431 102
							Всего по позиции		**668 831**		**3 431 102**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**2 060**		
		в том числе									
		оплата труда							457		
		эксплуатация машин и механизмов							1 476		
		материальные ресурсы							127		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							638		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							602		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							312		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							668 831		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**671 805**		
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 431 102
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 060**		**33 396**
		в том числе									
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда							457		16 201
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов							1 476	10,97	16 192
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы							127	7,90	1 003
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)							638		22 618
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы							602		21 352
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль							312		11 022
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование							668 831	5,13	3 431 103
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**671 805**		**3 496 873**
		в том числе									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 431 102

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Номер заказа 04-01-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-03

04-01-03 Монтаж ДГУ и ИБП искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 2 778,37	- 2 778,37	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	- 30,22	- 30,22	тыс. руб.
Оборудование	- 2 748,15	- 2 748,15	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 581,91	- 581,91	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 5,71	- 5,71	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: Монтаж оборудования дизельно-генераторной установки и источника бесперебойного электропитания

Раздел: ДГУ

Подраздел: Монтажные работы

1	м40-02-001-2	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	*1 Т*	-1,82	143,43						
		Зарплата			57,33	)*1,2	- 125,21		1	- 125,21	
		Эксплуатация машин			84,95	)*1,2	- 185,53		1	- 185,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,82	)*1,2	*- 43,29*		1	*- 43,29*	
		Материальные ресурсы			1,15		- 2,09		1	- 2,09	
		НР от ФОТ	%	80			- 134,80	80		- 134,80	
		СП от ФОТ	%	60			- 101,10	60		- 101,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,22		)*1,2					- 15,77
							- 548,73			**- 548,73**	**- 15,77**
2	м40-03-001-2	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м в клети	*1 Т*	-1,82	66,64						
		Зарплата			31,82	)*1,2	- 69,49		1	- 69,49	
		Эксплуатация машин			34,18	)*1,2	- 74,65		1	- 74,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,27	)*1,2	*- 9,33*		1	*- 9,33*	
		Материальные ресурсы			0,64		- 1,16		1	- 1,16	
		НР от ФОТ	%	80			- 63,06	80		- 63,06	
		СП от ФОТ	%	60			- 47,29	60		- 47,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,08		)*1,2					- 8,91
							- 255,65			**- 255,65**	**- 8,91**
3	м08-03-489-5	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 2 т	*1 ШТ.*	-1	1 723,51						
		Зарплата			251,97	)*1,2	- 302,36		1	- 302,36	
		Эксплуатация машин			1 385,64	)*1,2	- 1 662,77		1	- 1 662,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			91,53	)*1,2	*- 109,84*		1	*- 109,84*	
		Материальные ресурсы			85,90		- 85,90		1	- 85,90	
		НР от ФОТ	%	95			- 391,59	95		- 391,59	
		СП от ФОТ	%	65			- 267,93	65		- 267,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,4		)*1,2					- 30,48
							- 2 710,55			**- 2 710,55**	**- 30,48**
4	м37-01-014-5	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 1 т	*1 ШТ.*	-4	2 303,28						
		Зарплата			553,66	)*1,2	- 2 657,57		1	- 2 657,57	
		Эксплуатация машин			905,55	)*1,2	- 4 346,64		1	- 4 346,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			79,13	)*1,2	*- 379,82*		1	*- 379,82*	
		Материальные ресурсы			844,07		- 3 376,28		1	- 3 376,28	
		НР от ФОТ	%	80			- 2 429,91	80		- 2 429,91	
		СП от ФОТ	%	60			- 1 822,43	60		- 1 822,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	58,9		)*1,2					- 282,72
							- 14 632,83			**- 14 632,83**	**- 282,72**
Итого по подразделу: Монтажные работы							**- 18 147,76**			**- 18 147,76**	**- 337,88**

Подраздел: Оборудование

5	прайс	Дизель-генераторная установка резервной мощностью 113,6 кВт 400В 3 фазы 50 Гц	*шт.*	-1	669 170,27		- 669 170,27	1	- 669 170,27	
							- 669 170,27		**- 669 170,27**	**0,00**
6	прайс	Виброопора	*шт.*	-4	56 104,45		- 224 417,80	1	- 224 417,80	
							- 224 417,80		**- 224 417,80**	**0,00**
7	прайс	Настройка и конфигурация оборудования	*шт.*	-1	51 429,08		- 51 429,08	1	- 51 429,08	
							- 51 429,08		**- 51 429,08**	**0,00**
Итого по подразделу: Оборудование							**- 945 017,15**		**- 945 017,15**	**0,00**
Итого по разделу: ДГУ							**- 963 164,91**		**- 963 164,91**	**- 337,88**

Раздел: ИБП

Подраздел: Монтажные работы

8	м40-02-001-2	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	*1 Т*	-1,49	143,43					
		Зарплата			57,33	)*1,2	- 102,51	1	- 102,51	
		Эксплуатация машин			84,95	)*1,2	- 151,89	1	- 151,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,82	)*1,2	*- 35,44*	1	*- 35,44*	
		Материальные ресурсы			1,15		- 1,71	1	- 1,71	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 110,36	80	- 110,36	
		СП от ФОТ	*%*	60			- 82,77	60	- 82,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,22		)*1,2				- 12,91
							- 449,24		**- 449,24**	**- 12,91**
9	м40-03-001-2	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м в клети	*1 Т*	-1,49	66,64					
		Зарплата			31,82	)*1,2	- 56,89	1	- 56,89	
		Эксплуатация машин			34,18	)*1,2	- 61,11	1	- 61,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,27	)*1,2	*- 7,63*	1	*- 7,63*	
		Материальные ресурсы			0,64		- 0,95	1	- 0,95	
		НР от ФОТ	*%*	80			- 51,62	80	- 51,62	
		СП от ФОТ	*%*	60			- 38,71	60	- 38,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,08		)*1,2				- 7,30
							- 209,28		**- 209,28**	**- 7,30**
10	м08-03-489-5	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 2 т	*1 ШТ.*	-2	1 723,51					
		Зарплата			251,97	)*1,2	- 604,73	1	- 604,73	
		Эксплуатация машин			1 385,64	)*1,2	- 3 325,54	1	- 3 325,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			91,53	)*1,2	*- 219,67*	1	*- 219,67*	
		Материальные ресурсы			85,90		- 171,80	1	- 171,80	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 783,18	95	- 783,18	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 535,86	65	- 535,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,4		)*1,2				- 60,96
							- 5 421,11		**- 5 421,11**	**- 60,96**
11	м08-01-101-7	Преобразователь массой до 2,5 т	*1 ШКАФ*	-2	1 967,90					
		Зарплата			356,90	)*1,2	- 856,56	1	- 856,56	
		Эксплуатация машин			858,44	)*1,2	- 2 060,26	1	- 2 060,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,25	)*1,2	*- 125,40*	1	*- 125,40*	
		Материальные ресурсы			752,56		- 1 505,12	1	- 1 505,12	
		НР от ФОТ	*%*	95			- 932,86	95	- 932,86	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 638,27	65	- 638,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,1		)*1,2				- 89,04
							- 5 993,07		**- 5 993,07**	**- 89,04**
Итого по подразделу: Монтажные работы							**- 12 072,70**		**- 12 072,70**	**- 170,20**

Подраздел: Оборудование

12	прайс	Системный блок ИБП серия SG. Модель UPS SG Series 80 PurePulse CE. Мощность 80 кВА/72 кВт	*шт.*	-1	483 589,20		- 483 589,20	1	- 483 589,20	
							- 483 589,20		**- 483 589,20**	**0,00**
13	прайс	Комплектная батарейная емкость 55 Ач в шкафу для ИБП SG (с предохранителем и температурным датчиком 5 метров)	*шт.*	-1	229 451,62		- 229 451,62	1	- 229 451,62	
							- 229 451,62		**- 229 451,62**	**0,00**
14	прайс	Системный блок ИБП серия SG. Модель UPS SG Series 100 PurePulse CE. Мощность 100 кВА/90 кВт	*шт.*	-1	627 621,80		- 627 621,80	1	- 627 621,80	
							- 627 621,80		**- 627 621,80**	**0,00**
15	прайс	Комплектная батарейная емкость 102 Ач в шкафу для ИБП SG (с предохранителем и температурным датчиком 5 метров)	*шт.*	-1	344 496,91		- 344 496,91	1	- 344 496,91	
							- 344 496,91		**- 344 496,91**	**0,00**

16	прайс	Настройка и конфигурация оборудования	*шт.*	-1	117 975,19	- 117 975,19	1	- 117 975,19	
						- 117 975,19		**- 117 975,19**	**0,00**
Итого по подразделу: Оборудование						**- 1 803 134,72**		**- 1 803 134,72**	**0,00**
Итого по разделу: ИБП						**- 1 815 207,42**		**- 1 815 207,42**	**- 170,20**
Итого по локальной смете: Монтаж оборудования дизельно-генераторной установки и источника бесперебойного электропитания						**- 2 778 372,33**		**- 2 778 372,33**	**- 508,08**
		Стоимость оборудования (всего)						- 2 748 151,87	
		Монтажные работы с НР и СП						- 30 220,46	
		Всего с НР и СП						- 2 778 372,33	

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Smeta.RU (495) 974-1589

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-05

(локальная смета)

на **Архитектурное решение. Трансформаторная подстанция**

(наименование работ и затрат)

Основание: 07-09-2015 АР-ТП

Сметная стоимость **- 124,41** **тыс.руб.**

в том числе
Строительные - 124,41 тыс.руб.

Средства на оплату труда **- 12,92** **тыс.руб.**

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2000 года по НБ ФЕР-2017

руб.

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин		
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.			в т.ч. оплата труда машин.	на единицу	всего
		РАЗДЕЛ: 1. Перегородки /лист 6/								
1	08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	-0,767	11 643,38	355,10	- 8 930,47	- 942,05	- 272,36	143,99	- 110,44
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 228,23	55,49			- 42,56		
		Объем: -0,767=-76,7/100								
		НР: 122%				- 1 201,22				
		СП: 80%				- 787,69				
		Итого с НР и СП				**- 10 919,38**				
2	10-04-009-1	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции	-0,022	10 574,01	137,49	- 232,63	- 44,47	- 3,02	220,18	- 4,84
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		2 021,25	7,43			- 0,16		
		Объем: -0,022=-2,2/100								
		НР: 118%				- 52,66				
		СП: 63%				- 28,12				
		Итого с НР и СП				**- 313,41**				
2,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	4,62	15,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 4,62=-0,022*-210								
3	509-2620	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500x1000 мм, толщиной 8 мм	-4,62	34,29	0,00	- 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -4,62=-4,62								
Итого по разделу: 1. Перегородки /лист 6/						**- 11 321,91**	**- 986,52**	**- 275,38**		**- 115,28**
								- 42,72		
Всего по разделу с НР и СП: 1. Перегородки /лист 6/						**- 11 321,91**				
		РАЗДЕЛ: 2. Жалюзийные решетки /лист 6/								
4	20-02-002-4	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2	-4	45,79	5,76	- 183,16	- 95,08	- 23,04	2,65	- 10,60
		1 решетка		23,77	0,14			- 0,56		
		Объем: -4=-4								
		НР: 128%				- 122,42				
		СП: 83%				- 79,38				
		Итого с НР и СП				**- 384,96**				
5	301-4481	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000x1000 мм	-4	905,12	0,00	- 3 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -4=-4								
Итого по разделу: 2. Жалюзийные решетки /лист 6/						**- 4 005,44**	**- 95,08**	**- 23,04**		**- 10,60**
								- 0,56		
Всего по разделу с НР и СП: 2. Жалюзийные решетки /лист 6/						**- 4 005,44**				
		РАЗДЕЛ: 3. Дверные блоки /лист 6/								
6	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	-21,56	68,60	19,07	- 1 479,01	- 513,34	- 411,15	2,40	- 51,74
		1 м2 проема		23,81	0,00			0,00		
		Объем: -21,56=-21,56								
		НР: 90%				- 462,01				
		СП: 85%				- 436,34				
		Итого с НР и СП				**- 2 377,37**				
7	203-8123	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	-3	3 104,96	0,00	- 9 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -3=-3								
8	203-8133	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм	-4	5 954,52	0,00	- 23 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -4=-4								

Итого по разделу: 3. Дверные блоки /лист 6/					**- 35 510,33**	**- 513,34**	**- 411,15** **0,00**		**- 51,74**
Всего по разделу с НР и СП: 3. Дверные блоки /лист 6/					**- 35 510,33**				
РАЗДЕЛ: 4. Пол									
9	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	-0,6733	1 591,66	42,05	- 1 071,66	- 213,48	- 28,31	40,65	- 27,37
		100 м2 стяжки		317,07	17,15			- 11,55		
		Объем: -0,6733=-67,33/100								
		НР: 123%				- 276,79				
		СП: 75%				- 168,77				
		Итого с НР и СП				**- 1 517,22**				
10	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	-0,6733	1 905,72	46,32	- 1 283,13	- 15,76	- 31,19	3,00	- 2,02
		100 м2 стяжки		23,40	17,04			- 11,47		
		Объем: -0,6733=-67,33/100								
		НР: 123%				- 33,49				
		СП: 75%				- 20,42				
		Итого с НР и СП				**- 1 337,03**				
		Поправки к: МР)*6; ЭММ)*6; ЗПМ)*6; ОЗП)*6; Труд.Стр.)*6; Труд.Маш.)*6								
11	11-01-023-2	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиамидных	-0,6733	53 214,59	163,25	- 35 829,39	- 631,84	- 109,92	80,62	- 54,28
		100 м2 покрытия		938,42	66,85			- 45,01		
		Объем: -0,6733=-67,33/100								
		НР: 123%				- 832,53				
		СП: 75%				- 507,64				
		Итого с НР и СП				**- 37 169,56**				
11,1	101-0333	Краситель кислотный желтый	0,00404	86 560,01	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,00404=-0,6733*-0,00600029704440814								
11,2	101-2109	Карборунд	11,10945	5,71	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 11,10945=-0,6733*-16,5								
11,3	113-0036	Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01	0,086182	28 547,00	0,00	2 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,086182=-0,6733*-0,127999405911184								
11,4	113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	0,208723	688,80	0,00	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,208723=-0,6733*-0,31								
11,5	113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	0,001549	48 302,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,001549=-0,6733*-0,00230060894103669								
11,6	113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	0,181118	53 562,00	0,00	9 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,181118=-0,6733*-0,269000445566612								
11,7	113-0167	Смола полиамидная Л-18	0,133313	167 235,00	0,00	22 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: 0,133313=-0,6733*-0,197999405911184								
12	101-6453	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная "БИРСС Ин-Харц" (1-2 кг/м2)	-0,13466	82 339,30	0,00	- 11 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -0,13466=-0,13466								
13	101-6456	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Лейтпол" (0,9кг/м2)	-0,060597	71 870,04	0,00	- 4 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -0,060597=-0,060597								
14	101-6455	Композиция эпоксидная водоэмульгированная "БИРСС Лейтлак" (0,9кг/м2)	-0,060597	81 490,43	0,00	- 4 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00		
		Объем: -0,060597=-0,060597								
Итого по разделу: 4. Пол						**- 25 317,17**	**- 861,08**	**- 169,42** **- 68,03**		**- 83,67**
Всего по разделу с НР и СП: 4. Пол						**- 25 317,17**				
РАЗДЕЛ: 5. Отделка помещений /лист12/										
Стены										
15	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	-3,682	2 271,69	123,04	- 8 364,36	- 3 565,24	- 453,03	103,01	- 379,28
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		968,29	72,27			- 266,10		
		Объем: -3,682=-368,2/100								
		НР: 105%				- 4 022,91				
		СП: 55%				- 2 107,24				
		Итого с НР и СП				**- 14 494,51**				
16	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	-3,682	1 654,12	13,70	- 6 090,47	- 1 416,87	- 50,44	42,90	- 157,96
		100 м2 окрашиваемой поверхности		384,81	0,27			- 0,99		
		Объем: -3,682=-368,2/100								
		НР: 105%				- 1 488,75				
		СП: 55%				- 779,82				
		Итого с НР и СП				**- 8 359,04**				
Потолок										

17	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	-0,849	3 479,46	34,29	- 2 954,06	- 522,87	- 29,11	63,10	- 53,57
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		615,86	22,54			- 19,14		
		Объем: -0,849=-84,9/100								
		НР: 105%				- 569,11				
		СП: 55%				- 298,11				
		Итого с НР и СП				**- 3 821,28**				
18	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	-0,849	1 863,72	14,57	- 1 582,29	- 410,47	- 12,37	53,90	- 45,76
		100 м2 окрашиваемой поверхности		483,48	0,27			- 0,23		
		Объем: -0,849=-84,9/100								
		НР: 105%				- 431,24				
		СП: 55%				- 225,89				
		Итого с НР и СП				**- 2 239,42**				
Итого по разделу: 5. Отделка помещений /лист12/						**- 28 914,25**	**- 5 915,45**	**- 544,95**		**- 636,57**
								- 286,46		
Всего по разделу с НР и СП: 5. Отделка помещений /лист12/						**- 28 914,25**				
		РАЗДЕЛ: 6. Фасад								
19	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	-5,235013	1 713,34	51,77	- 8 969,36	- 3 569,60	- 271,02	70,88	- 371,06
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		681,87	24,77			- 129,67		
		Объем: -5,235013=-523,5013/100								
		НР: 105%				- 3 884,23				
		СП: 55%				- 2 034,60				
		Итого с НР и СП				**- 14 888,19**				
20	15-04-012-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	-5,235013	710,69	4,70	- 3 720,47	- 455,34	- 24,60	9,59	- 50,20
		100 м2 окрашиваемой поверхности		86,98	0,00			0,00		
		Объем: -5,235013=-523,5013/100								
		НР: 105%				- 478,11				
		СП: 55%				- 250,44				
		Итого с НР и СП				**- 4 449,02**				
Итого по разделу: 6. Фасад						**- 19 337,21**	**- 4 024,94**	**- 295,62**		**- 421,26**
								- 129,67		
Всего по разделу с НР и СП: 6. Фасад						**- 19 337,21**				
Итого по локальной смете: 04-01-05 Архитектурное решение. Трансформаторная подстанция						**- 124 406,31**	**- 12 396,41**	**- 1 719,56**		**- 1 319,13**
								- 527,44		
Всего по локальной смете с НР и СП: 04-01-05 Архитектурное решение. Трансформаторная подстанция						**- 124 406,31**				

Составил _____ Николаева И.Е.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ Лапина Е.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

Архитектурные решения_Трансформаторная подстанция
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-05 доб

ТП_Архитектурные решения.
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09-15ДСР-АР- ТП-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	4 045,62	334,25	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	647,93	18,28	тыс. руб.
строительных работ	4 037,35	333,83	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		2 032,3681787	чел.-ч.
монтажных работ	8,27	0,42	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		132,3691151	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Кладка стен. Кладка внутренних стен									
1	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1266667		0,1266667					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1266667=(1,52/0,12)/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,3225	204	35,45	7 232
		3 ЭМ					361,67	1,4375	66		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,4375	*10*	35,45	*355*
		4 М					824,95		104		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,3225	23,9548896					
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,4375	0,766571					
		Итого по расценке					2 406,41		374		
1,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,291333	559,23		163		
1,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		0,633334	2 088,24		1 323		
		ФОТ							214		7 587
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			235		8 346
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			148		5 235
							Всего по позиции		**2 243**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 860**
в том числе	
оплата труда	204
эксплуатация машин и механизмов	66
материальные ресурсы	1 590
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	214
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	235
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	148
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**2 243**

		Раздел: 2. Кладка стен. Кладка парапетов									
2	08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	10,63		10,63					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					41,60	1,3225	585	35,45	20 738
		3 ЭМ					34,56	1,4375	528		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375	*82*	35,45	*2 907*
		4 М					1,60		17		
		ЗТ	*чел-ч*	4,76	1,3225	66,916913					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,4375	6,11225					
		Итого по расценке					77,76		1 130		
2,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,241		2,56183	559,23		1 433		
2,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,384		4,08192	2 088,24		8 524		
		ФОТ							667		23 645
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			734		26 010
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			460		16 315
							Всего по позиции		**12 281**		
3	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,0788074		0,0788074					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0788074=0,25*87,08*3,62*0,001									
		1 ОТ					447,82	1,3225	47	35,45	1 666
		3 ЭМ					38,27	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,3225	5,8781652					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,4375	0,0577757					
		Итого по расценке					486,09		51		
3,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,078807	8 817,17		695		
		ФОТ							48		1 701
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			53		1 871
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			33		1 174
							Всего по позиции		**832**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**11 833**		
		в том числе									
		оплата труда							632		
		эксплуатация машин и механизмов							532		
		материальные ресурсы							10 669		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							715		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							787		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							493		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**13 113**		
		Раздел: 3. Вертикальное эластичное сопряжение перегородок. К наружным стенам									
4	08-01-008-06	Установка прижимной планки *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,0364		0,0364					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0364=(3,64)/100									
		1 ОТ					79,79	1,3225	4	35,45	142
		4 М					304,00		11		
		ЗТ	*чел-ч*	8,39	1,3225	0,4038862					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,0036628					
		Итого по расценке					383,79		15		
4,1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	2,8265		0,102885	23,79		2		
4,2	01.7.15.07-0006	Исключен Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	-40		-1,456	7,60		- 11		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4		156
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			3		98
							Всего по позиции		**13**		
5	01.7.15.02-0002	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм (Клиновые анкера 8х60)	*100 ШТ*	0,182		0,182	311,27		57		
		Объем: 0,182=(3,64/0,4*2)/100									
							Всего по позиции		**57**		
6	08.3.07.01-0064	Прокат полосовой горячекатаный перфорированный, ширина 30-40 мм, марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Перфорированная полосовая оцинкованная сталь 1.5х30мм_ 0.94кг/м.п.)	*т*	0,0034216		0,0034216	8 084,97		28		
		Объем: 0,0034216=0,94*(3,64)*0,001									
							Всего по позиции		**28**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**91**		
		в том числе									
		оплата труда							4		
		материальные ресурсы							87		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**98**		
		Раздел: 4. Вертикальное эластичное сопряжение перегородок. К внутренним стенам и перегородкам									
7	08-01-008-06	Установка прижимной планки *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*100 м*	0,0364		0,0364					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0364=(3,64)/100									
		1 ОТ					79,79	1,15	3	35,45	106
		4 М					304,00		11		
		ЗТ	*чел-ч*	8,39	1,15	0,3512054					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,003185					
		Итого по расценке					383,79		14		
7,1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	2,8265		0,102885	23,79		2		
7,2	01.7.15.07-0006	Исключен Дюбели монтажные стальные	*10 ШТ*	-40		-1,456	7,60		- 11		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3		117
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2		73
							Всего по позиции		**10**		
8	01.7.15.02-0002	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм (Клиновые анкера 6х60)	*100 ШТ*	0,182		0,182	311,27		57		
		Объем: 0,182=(3,64/0,4*2)/100									
							Всего по позиции		**57**		
9	08.3.07.01-0064	Прокат полосовой горячекатаный перфорированный, ширина 30-40 мм, марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Перфорированная полосовая оцинкованная сталь 1.5х30мм_ 0.94кг/м.п.)	*т*	0,0034216		0,0034216	8 084,97		28		
		Объем: 0,0034216=0,94*(3,64)*0,001									
							Всего по позиции		**28**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**90**		

			в том числе								
			оплата труда						3		
			материальные ресурсы						87		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						3		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						3		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						2		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**95**		
			Раздел: 5. Утепление стен и перегородок. Ув-1								
10	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,8095		1,8095					
		Объем: 1,8095=(180,95)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	9,6763013					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0452375					
		Итого по расценке					45,70		95		
10,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		18,63785	21,77		406		
		ФОТ							94		3 332
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			94		3 332
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			46		1 633
							Всего по позиции		**641**		
11	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,8095		1,8095					
		1 ОТ					115,03	1,15	239	35,45	8 473
		3 ЭМ					5,79	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 536,09		4 589		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	29,049713					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,18095					
		Итого по расценке					2 656,91		4 841		
11,1	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	6		10,857	6,62		72		
11,2	12.2.05.05-0048	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФЛОР ПРОФ	*м3*	10,3		18,63785	1 116,25		20 805		
		ФОТ							241		8 544
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			234		8 288
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			133		4 699
							Всего по позиции		**26 085**		
			Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**26 219**		
			в том числе								
			оплата труда						332		
			эксплуатация машин и механизмов						15		
			материальные ресурсы						25 872		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						335		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						328		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						179		
			Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**26 726**		
			Раздел: 6. Утепление стен и перегородок. Ун-1								
12	08-01-003-09	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6692		0,6692						
		Объем: 0,6692=(66,92)/100									
		1 ОТ					33,95	1,3225	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					1,31	1,4375	1		
		4 М					125,65		84		
		ЗТ	*чел-ч*	3,57	1,3225	3,1595107					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0192395					
		Итого по расценке					160,91		115		
12,1	14.5.04.01-0111	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность (Битумная мастика БМ-300)	*кг*	20,6		13,78552	16,64		229		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			33		1 170
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			21		734
							Всего по позиции		**398**		
13	08-01-003-09	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (Праймер на основе жидкого компонента БМ-92) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6692		0,6692						
		1 ОТ					33,95	1,3225	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					1,31	1,4375	1		
		4 М					125,65		84		
		ЗТ	*чел-ч*	3,57	1,3225	3,1595107					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0192395					
		Итого по расценке					160,91		115		

13,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер на основе жидкого компонента БМ-92)	*кг*	20,6		13,78552	15,41		212		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			33		1 170
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			21		734
							Всего по позиции		**381**		
14	26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Утепление - плиты из пеностекла «Изостек» 600х450 мм, толщ. 170 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	6,69		6,69					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					177,34	1,3225	1 569	35,45	55 621
	3	ЭМ					37,50	1,4375	361		
	2	в т.ч. ОТм					3,94	1,4375	*38*	35,45	*1 347*
	4	М					245,86		1 645		
		ЗТ	*чел-ч*	18,17	1,3225	160,7595293					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,4375	3,2697375					
		Итого по расценке					460,70		3 575		
14,1	ТЦ_12.1.02.15_24_2466277570_09.06.22_02	Плиты из пеностекла "Изостек" толщ.170 мм									
		23 120,00 = [27 200 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м3*	1,03		6,8907	23 120,00		20 166	7,9	159 313
14,2	01.2.03.03-0056	Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций (Двухкомпонентный клей-герметик для пеностекла БМ-92 (расход 3,5кг/м2))	*кг*	23,396953		156,525616	16,34		2 558		
14,3	01.2.01.02-0021	Исключен									
		Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	*т*	-0,07		-0,4683	1 596,00		- 747		
		ФОТ							1 607		56 968
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 559		55 259
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			884		31 332
							Всего по позиции		**27 995**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**26 223**
в том числе	
оплата труда	1 629
эксплуатация машин и механизмов	363
материальные ресурсы	24 231
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	1 667
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	1 625
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	926
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**28 774**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	159 313

Раздел: 7. Утепление стен и перегородок. Ун-2

15	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,4401		1,4401					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4401=(144,01)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	85	35,45	3 013
	3	ЭМ					0,97	1,4375	2		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	8,856075					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0414029					
		Итого по расценке					45,70		87		
15,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		14,83303	21,77		323		
		ФОТ							86		3 048
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			86		3 048
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			42		1 494
							Всего по позиции		**538**		

Утеплитель учтен в отделке фасада Ф1, Ф2.

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**410**
в том числе	
оплата труда	85
эксплуатация машин и механизмов	2
материальные ресурсы	323
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	86
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	86
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	42
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**538**

Раздел: 8. Отделка фасада. Ф-1, Ф2. Отделка наружных стен

16	15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,4401		1,4401					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4401=(10,83+133,18)/100									
	1	ОТ					3 239,69	1,3225	6 170	35,45	218 727
	3	ЭМ					3 689,91	1,4375	7 639		
	2	в т.ч. ОТм					370,23	1,4375	*766*	35,45	*27 155*
	4	М					19 265,92		27 745		
		ЗТ	*чел-ч*	361,17	1,3225	687,8599127					
		ЗТм	*чел-ч*	28,28	1,4375	58,5436653					
		Итого по расценке					26 195,52		41 554		

16,1	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Технониколь 901)	*л*	44,92		64,689292	186,49		12 064		
16,2	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	32,6		46,94726	23,79		1 117		
16,3	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС (толщ. 100 мм)	*м3*	11,2		16,12912	902,22		14 552		
16,4	14.3.02.05-0105	Исключен									
		Краска силикатная для наружного применения декоративных и реставрационных малярных покрытий на наружных минеральных поверхностях здания	*л*	-44,92		-64,689292	62,88		- 4 068		
		ФОТ							6 936		245 882
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 936		245 882
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 399		120 482
							Всего по позиции		**75 554**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**65 219**
в том числе	
оплата труда	6 170
эксплуатация машин и механизмов	7 639
материальные ресурсы	51 410
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	6 936
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	6 936
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	3 399
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**75 554**

Раздел: 9. Отделка фасада. Ф-ц. Отделка наружных стен.

17	08-01-003-09	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1466		0,1466					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1466=(14,66)/100									
	1	ОТ					33,95	1,3225	7	35,45	248
	4	М					125,65		18		
		ЗТ	*чел-ч*	3,57	1,3225	0,6921462					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0042148					
		Итого по расценке					159,60		25		
17,1	14.5.04.01-0111	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность (Битумная мастика БМ-300)	*кг*	20,6		3,01996	16,64		50		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8		273
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			5		171
							Всего по позиции		**88**		
18	15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1466		0,1466					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					204,71	1,3225	40	35,45	1 418
	3	ЭМ					11,26	1,4375	2		
	2	в т.ч. ОТм					2,56	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 612,32		236		
		ЗТ	*чел-ч*	22,3	1,3225	4,3234906					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,4375	0,0442549					
		Итого по расценке					1 828,29		278		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			41		1 453
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		712
							Всего по позиции		**339**		
19	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Прим. толщ. 35 мм__К=35/15=2,33) *Поправки к:* *М)*2,33;* *ЭМ)*1,25)*2,33)*1,15;* *ОТм)*1,25)*2,33)*1,15;* *ОТ)*1,15)*2,33)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*2,33)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*2,33)*1,15*	*100 м2*	0,1466		0,1466					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					1 055,70	3,081425	477	35,45	16 910
	3	ЭМ					53,24	3,349375	26		
	2	в т.ч. ОТм					18,96	3,349375	*9*	35,45	*319*
	4	М					4 768,29	2,33	1 629		
		ЗТ	*чел-ч*	115	3,081425	51,9497441					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	3,349375	0,7070665					
		Итого по расценке					5 877,23		2 132		
19,1	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		15,8328	34,20		541		
19,2	08.1.02.17-0161	Исключен									
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-15,8328	28,25		- 447		
		ФОТ							486		17 229
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			486		17 229
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			238		8 442
							Всего по позиции		**2 950**		
20	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,25;* *ОТм)*1,25)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,25;* *ЗТ)*1,15)*1,25;* *ЗТм)*1,25)*1,25*	*100 м2*	0,1466		0,1466					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									

		Объем: 0,1466=(14,66)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,4375	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					31,75	1,5625	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,5625	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,4375	24,2896043					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,5625	0,3779531					
		Итого по расценке					1 089,84		230		
20,1	13.2.01.01-0520	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 30 мм (Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм)									
			м2	100		14,66	704,03		10 321		
20,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00733	2 500,00		18		
20,3	14.1.06.02-0014	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	0,375		0,054975	3 332,85		183		
		ФОТ							227		8 047
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			227		8 047
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			111		3 943
							Всего по позиции		**11 090**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**13 331**
в том числе	
оплата труда	747
эксплуатация машин и механизмов	35
материальные ресурсы	12 549
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	761
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	762
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	374
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**14 467**

Раздел: 10. Кровля. Тип-1

21	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,0438=(104,38)/100									
		1 ОТ					209,95	1,3225	290	35,45	10 281
		3 ЭМ					189,93	1,4375	285		
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					36,67		38		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,3225	33,5443397					
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,4375	2,9108973					
		Итого по расценке					436,55		613		
21,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	1,53		1,597014	548,30		876		
		ФОТ							323		11 451
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			352		12 482
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			184		6 527
							Всего по позиции		**2 025**		
22	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *Поправки к:* *М)*15;* *ЭМ)*1,25)*15)*1,15;* *ОТм)*1,25)*15)*1,15;* *ОТ)*1,15)*15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*15)*1,15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					8,64	19,8375	179	35,45	6 346
		3 ЭМ					2,66	21,5625	60		
		2 в т.ч. ОТм					0,34	21,5625	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	1	19,8375	20,7063825					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	21,5625	0,6752081					
		Итого по расценке					11,30		239		
22,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,102	15	1,597014	548,30		876		
		ФОТ							187		6 630
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			204		7 227
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			107		3 779
							Всего по позиции		**1 426**		
23	12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					60,66	1,3225	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					30,24	1,4375	45		
		2 в т.ч. ОТм					2,69	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					851,50		889		
		ЗТ	*чел-ч*	6,94	1,3225	9,580153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,4375	0,3150971					
		Итого по расценке					942,40		1 018		
23,1	12.1.02.03-0025	Биполь: ЭПП	*м2*	110		114,818	14,84		1 704		
23,2	12.1.02.06-0022	Исключен Рубероид кровельный РКП-350	*м2*	-110		-114,818	6,20		- 712		
		ФОТ							88		3 120
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			96		3 401
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			50		1 778
							Всего по позиции		**2 156**		
24	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Толщ. 200 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					383,25	1,3225	529	35,45	18 753
		3 ЭМ					126,92	1,4375	190		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*16*	35,45	*567*
		4 М					870,84		909		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	55,6311477					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	1,2453839					
		Итого по расценке					1 381,01		1 628		
24,1	12.2.05.05-0031	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 45	*м3*	20,6		21,50228	932,77		20 057		
		ФОТ							545		19 320
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			594		21 059
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			311		11 012
							Всего по позиции		**22 590**		
25	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					296,71	1,3225	410	35,45	14 535
		3 ЭМ					121,22	1,4375	182		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*16*	35,45	*567*
		4 М					681,39		711		
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	43,0692756					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	1,2453839					
		Итого по расценке					1 099,32		1 303		
		ФОТ							426		15 102
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			464		16 461
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			243		8 608
							Всего по позиции		**2 010**		
26	12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					60,66	1,3225	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					30,24	1,4375	45		
		2 в т.ч. ОТм					2,69	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					851,50		889		
		ЗТ	*чел-ч*	6,94	1,3225	9,580153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,4375	0,3150971					
		Итого по расценке					942,40		1 018		
26,1	12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	*м2*	110		114,818	6,78		778		
26,2	12.1.02.06-0022	Исключен									
		Рубероид кровельный РКП-350	*м2*	-110		-114,818	6,20		- 712		
		ФОТ							88		3 120
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			96		3 401
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			50		1 778
							Всего по позиции		**1 230**		
27	12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*м3*	15,657		15,657					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 15,657=((0,05+0,25)/2)*104,38									
		1 ОТ					21,14	1,3225	438	35,45	15 527
		3 ЭМ					30,17	1,4375	679		
		2 в т.ч. ОТм					3,83	1,4375	*86*	35,45	*3 049*
		ЗТ	*чел-ч*	2,71	1,3225	56,1142966					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,4375	7,6523588					
		Итого по расценке					51,31		1 117		
27,1	02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм	*м3*	1,03		16,12671	163,00		2 629		
		ФОТ							524		18 576
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			571		20 248
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			299		10 588
							Всего по позиции		**4 616**		
28	12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					60,66	1,3225	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					30,24	1,4375	45		
		2 в т.ч. ОТм					2,69	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					851,50		889		
		ЗТ	*чел-ч*	6,94	1,3225	9,580153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,4375	0,3150971					
		Итого по расценке					942,40		1 018		
28,1	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	*м2*	110		114,818	3,25		373		
28,2	12.1.02.06-0022	Исключен									
		Рубероид кровельный РКП-350	*м2*	-110		-114,818	6,20		- 712		
		ФОТ							88		3 120
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			96		3 401
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			50		1 778
							Всего по позиции		**825**		

29	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		1 ОТ					209,95	1,3225	290	35,45	10 281
		3 ЭМ					189,93	1,4375	285		
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					36,67		38		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,3225	33,5443397					
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,4375	2,9108973					
		Итого по расценке					436,55		613		
29,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	1,53		1,597014	548,30		876		
		ФОТ							323		11 451
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			352		12 482
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			184		6 527
							Всего по позиции		**2 025**		
30	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *Поправки к:* *М)*35;* *ЭМ)*1,25)*35)*1,15;* *ОТм)*1,25)*35)*1,15;* *ОТ)*1,15)*35)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*35)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*35)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		1 ОТ					8,64	46,2875	417	35,45	14 783
		3 ЭМ					2,66	50,3125	140		
		2 в т.ч. ОТм					0,34	50,3125	*18*	35,45	*638*
		ЗТ	*чел-ч*	1	46,2875	48,3148925					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	50,3125	1,5754856					
		Итого по расценке					11,30		557		
30,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,102	35	3,726366	548,30		2 043		
		ФОТ							435		15 421
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			474		16 809
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			248		8 790
							Всего по позиции		**3 322**		
31	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,3778556		0,3778556					
		Объем: 0,3778556=104,38*3,62*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					30,45	1,4375	17		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					285,60		108		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	5,7966828					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,1901086					
		Итого по расценке					418,83		176		
31,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,377856	8 817,17		3 332		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			54		1 917
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			31		1 090
							Всего по позиции		**3 593**		
32	12-01-002-16	Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		1 ОТ					26,99	1,3225	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					1,97	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					138,40		144		
		ЗТ	*чел-ч*	3,19	1,3225	4,4035573					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,4375	0,0450139					
		Итого по расценке					167,36		184		
32,1	01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25–0,35 л/м2 (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01)	*л*	35		36,533	8,44		308		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			41		1 468
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			22		768
							Всего по позиции		**555**		

33	12-01-002-15	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0438		1,0438					
		1 ОТ					458,41	1,3225	633	35,45	22 440
		3 ЭМ					226,09	1,4375	339		
		2 в т.ч. ОТм					6,02	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					2 452,76		2 560		
		ЗТ	*чел-ч*	52,45	1,3225	72,4033175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,5	1,4375	0,7502313					
		Итого по расценке					3 137,26		3 532		
33,1	12.1.02.03-0193	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый	*м2*	120,215		125,480417	54,03		6 780		
33,2	12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ	*м2*	120,215		125,480417	20,68		2 595		
		ФОТ							642		22 759
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			700		24 807
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			366		12 973
							Всего по позиции		**13 973**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**54 107**
в том числе	
оплата труда	3 526
эксплуатация машин и механизмов	2 315
материальные ресурсы	48 266
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	3 760
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	4 094
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	2 145
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**60 346**

Раздел: 11. Элементы наружного водостока

34	12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м*	10		10					
		Объем: 10=3*1*2+1*2*2									
		1 ОТ					1,15	1,3225	15	35,45	532
		4 М					7,80		78		
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,3225	1,587					
		Итого по расценке					8,95		93		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			16		580
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			9		303
							Всего по позиции		**118**		
35	12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен (Муфта трубы, отвод трубы) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	6		6					
		Объем: 6=2*2+1*2									
		1 ОТ					1,15	1,3225	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,3225	0,9522					
		Итого по расценке					1,15		9		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			10		348
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			5		182
							Всего по позиции		**24**		
36	12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (ТН МВС воронка желоба) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	2		2					
		Объем: 2=1*2									
		1 ОТ					1,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,18	1,3225	0,4761					
		Итого по расценке					1,73		5		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			3		101
							Всего по позиции		**13**		
37	ТЦ_12.1.02.15_77_77_45000111_09.06.22_02	ТН МВС угол внешний, регулируемый 100-165 град *10 808,60 = [12 716 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	10 808,60		2 736	7,9	21 617
		Объем: 2=1*2									
							Всего по позиции		**2 736**		**21 617**
38	ТЦ_12.1.02.15_77_77_45000111_09.06.22_02	ТН МВС хомут трубы *73,10 = [86 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	73,10		93	7,9	731
		Объем: 10=5*2									
							Всего по позиции		**93**		**731**
39	ТЦ_12.1.02.15_77_77_45000111_09.06.22_02	ТН МВС крепление хомута с дюбелем 180 мм *73,10 = [86 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	73,10		93	7,9	731
		Объем: 10=5*2									
							Всего по позиции		**93**		**731**
40	ТЦ_12.1.02.15___00.01.00_	ТН МВС накладка для хомута *57,80 = [68 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	57,80		73	7,9	578
		Объем: 10=5*2									
							Всего по позиции		**73**		**578**

41	ТЦ_12.1.02.15_77_77 45000111_09.06.22_0 2	ТН МВС труба d 90 мм, 3 п.м *2 102,05 = [2 473 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	2 102,05		532	7,9	4 204
		Объем: 2=1*2									
							Всего по позиции		**532**		**4 204**
42	ТЦ_12.1.02.15_77_77 45000111_09.06.22_0 2	ТН МВС труба d 90 мм, 1 п.м *740,35 = [871 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	740,35		375	7,9	2 961
		Объем: 4=2*2									
							Всего по позиции		**375**		**2 961**
43	ТЦ_12.1.02.15___00. 01.00_	ТН МВС муфта трубы *520,20 = [612 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	520,20		263	7,9	2 081
		Объем: 4=2*2									
							Всего по позиции		**263**		**2 081**
44	ТЦ_12.1.02.15_77_77 45000111_09.06.22_0 2	ТН МВС воронка желоба *646,85 = [761 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	646,85		164	7,9	1 294
		Объем: 2=1*2									
							Всего по позиции		**164**		**1 294**
45	ТЦ_12.1.02.15_77_77 45000111_09.06.22_0 2	ТН МВС отвод трубы *712,30 = [838 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	712,30		180	7,9	1 425
		Объем: 2=1*2									
							Всего по позиции		**180**		**1 425**
46	12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (Парапетная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ULTRA ПАРАПЕТНАЯ 110) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*ШТ*	2		2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,18	1,3225	0,4761					
		Итого по расценке					1,73		5		
46,1	ТЦ_12.1.02.15___00. 01.00_	Парапетная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ULTRA ПАРАПЕТНАЯ 110 *794,75 = [935 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		2	794,75		201	7,9	1 590
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			3		101
							Всего по позиции		**214**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**4 822**
в том числе	
оплата труда	34
материальные ресурсы	4 788
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	34
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	36
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	20
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**4 878**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	37 212

Раздел: 12. Вентиляционные решетки

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**0**
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**0**

Раздел: 13. Внутренние откосы.

47	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0444		0,0444					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0444=(4,44)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,237429					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00111					
		Итого по расценке					44,73		2		
47,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	*кг*	10,3		0,45732	21,77		10		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**15**		
48	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0444		0,0444					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	13	35,45	461
	3	ЭМ					37,45	1,25	2		
	4	М					4 691,48		208		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,5328212					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,031635					
		Итого по расценке					4 974,19		223		
48,1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,47952	23,60		11		
48,2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-4,7952	30,33		- 145		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		226
							Всего по позиции		**108**		

49	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0444		0,0444					
		1 ОТ					589,55	1,15	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					85,89	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					865,26		38		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	3,3189					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	0,29526					
		Итого по расценке					1 540,70		73		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			16		573
							Всего по позиции		**122**		
50	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0444		0,0444					
		1 ОТ					157,00	1,15	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	0,8332992					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,001665					
		Итого по расценке					157,00		8		
50,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	20		0,888	21,77		19		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		139
							Всего по позиции		**39**		
51	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0444		0,0444					
		1 ОТ					123,79	1,15	6	35,45	213
		4 М					43,35		2		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	0,704628					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,004995					
		Итого по расценке					167,14		8		
51,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,002309	27 164,52		63		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**80**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**272**
в том числе	
оплата труда	59
эксплуатация машин и механизмов	7
материальные ресурсы	206
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	62
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	62
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	30
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**364**

Раздел: 14. Внутренние откосы дверных проемов_обеспыливание

52	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0053		0,0053					
		Объем: 0,0053=(0,53)/100									
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,0283418					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0001325					
52,1	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	*т*	0,0103		0,000055	40 052,00		2		
							Всего по позиции		**2**		
53	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0053		0,0053					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,0283418					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0001325					
53,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	*кг*	10,3		0,05459	21,77		1		
							Всего по позиции		**1**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**3**
в том числе	
материальные ресурсы	3
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**3**

Раздел: 15. Внутренние откосы дверных проемов

54	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,006		0,006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,006=(0,6)/100									
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,032085					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00015					
54,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	*кг*	10,3		0,0618	21,77		1		
							Всего по позиции		**1**		
55	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,006		0,006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	2	35,45	71
	4	М					4 691,48		28		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	0,207138					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,004275					
		Итого по расценке					4 936,74		30		
55,1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,0648	23,60		2		
55,2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-0,648	30,33		- 20		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**15**		
56	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,006		0,006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					589,55	1,15	4	35,45	142
	3	ЭМ					85,89	1,25	1		
	4	М					865,26		5		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	0,4485					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	0,0399					
		Итого по расценке					1 540,70		10		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**16**		
57	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,006		0,006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					157,00	1,15	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	0,112608					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,000225					
		Итого по расценке					157,00		1		
57,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	20		0,12	21,77		3		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**5**		
58	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,006		0,006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					123,79	1,15	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	0,09522					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,000675					
		Итого по расценке					123,79		1		
58,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,000312	27 164,52		8		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**10**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**36**
в том числе	
оплата труда	8
эксплуатация машин и механизмов	1
материальные ресурсы	27
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	8
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	8
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	3
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**47**

Раздел: 16. Отливы

59	15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	1,75		1,75				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,75=1,75*0,25*4								
	1	ОТ					14,40	1,3225	33	35,45	1 170
	4	М					128,45		225		
		ЗТ	*чел-ч*	1,55	1,3225	3,5872813					
		Итого по расценке					142,85		258		
59,1	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	*м*	4,08		7,14	26,41		189		
59,2	08.1.02.03-0021	Исключен Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	*м*	-0,66		-1,155	26,41		- 31		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			16		573
							Всего по позиции		**465**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**416**
в том числе	
оплата труда	33
материальные ресурсы	383
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	33
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	33
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	16
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**465**

Раздел: 17. Полы. Тип 1

60	13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,9304		1,9304				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,9304=(193,04)/100								
	1	ОТ					57,89	1,15	129	35,45	4 573
	3	ЭМ					9,22	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					0,22	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 029,95		1 988		
		ЗТ	*чел-ч*	5,22	1,15	11,5881912					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,04826					
		Итого по расценке					1 097,06		2 139		
60,1	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ Флюат (Расход на 1 м2 - 0,33 л концентрата, приготовление готового раствора (1л концентрата МБ1 - 3 литра воды))	*кг*	33		63,7032	98,18		6 254		
60,2	14.5.11.09-0105	Исключен Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	*т*	-0,0169		-0,032624	53 913,80		- 1 759		
		ФОТ							130		4 608
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			122		4 332
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			66		2 350
							Всего по позиции		**6 822**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**6 634**
в том числе	
оплата труда	129
эксплуатация машин и механизмов	22
материальные ресурсы	6 483
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	130
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	122
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	66
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**6 822**

Раздел: 18. Полы. Тип 2

61	11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (Толщ. 100 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8351		0,8351				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,8351=(83,51)/100								
	1	ОТ					213,59	1,15	205	35,45	7 267
	3	ЭМ					116,24	1,25	121		
	2	в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*21*	35,45	*744*
	4	М					9,39		8		
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	25,8338185					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	1,8163425					
		Итого по расценке					339,22		334		
61,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		1,703604	548,30		934		
		ФОТ							226		8 011
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			253		8 972
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			147		5 207
							Всего по позиции		**1 668**		

62	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к:* *М)*16;* *ЭМ)*16)*1,25;* *ОТм)*16)*1,25;* *ОТ)*16)*1,15;* *ЗТ)*16)*1,15;* *ЗТм)*16)*1,25*	*100 м2*	0,8351		0,8351					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	18,4	123	35,45	4 360
		3 ЭМ					6,29	20	105		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	20	*43*	35,45	*1 524*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	18,4	15,5194984					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	20	3,17338					
		Итого по расценке					14,31		228		
62,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	16	6,814416	548,30		3 736		
		ФОТ							166		5 884
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			186		6 590
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			108		3 825
							Всего по позиции		**4 258**		
63	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,1035524		0,1035524					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1035524=1,24*83,51*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					30,45	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					285,60		30		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	1,381389					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0453042					
		Итого по расценке					418,83		46		
63,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,103552	8 817,17		913		
		ФОТ							13		460
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			13		469
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			8		267
							Всего по позиции		**980**		
64	11-01-008-01	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	46,7656		46,7656					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 46,7656=83,51*0,56									
		1 ОТ					23,88	1,15	1 284	35,45	45 518
		3 ЭМ					29,93	1,25	1 750		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,25	*301*	35,45	*10 670*
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,15	150,585232					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,25	26,30565					
		Итого по расценке					53,81		3 034		
64,1	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	1,1		51,44216	70,60		3 632		
		ФОТ							1 585		56 188
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 775		62 931
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 030		36 522
							Всего по позиции		**9 471**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**12 857**
в том числе	
оплата труда	1 624
эксплуатация машин и механизмов	1 980
материальные ресурсы	9 253
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	1 990
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	2 227
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1 293
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**16 377**

Раздел: 19. Пт-1. Отделка потолков

65	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,4764		1,4764					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4764=(147,64)/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	9,6438448					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,03691					
		Итого по расценке					55,61		95		
65,1	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	*т*	0,0103		0,015207	40 052,00		609		
		ФОТ							93		3 297
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			93		3 297
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			46		1 616
							Всего по позиции		**843**		

66	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,4764		1,4764					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4764=(147,64)/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	9,6438448					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,03691					
		Итого по расценке					55,61		95		
66,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	*кг*	10,3		15,20692	21,77		331		
		ФОТ							93		3 297
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			93		3 297
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			46		1 616
							Всего по позиции		**565**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 130**
в том числе	
оплата труда	186
эксплуатация машин и механизмов	4
материальные ресурсы	940
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	186
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	186
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	92
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**1 408**

Раздел: 20. Пт-2. Отделка потолков

67	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4533		0,4533					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4533=(45,33)/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	2,9609556					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0113325					
		Итого по расценке					55,61		29		
67,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	*кг*	10,3		4,66899	21,77		102		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		487
							Всего по позиции		**173**		
68	15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (Частичная затирка смесью на цементной основе) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4533		0,4533					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					616,76	1,15	322	35,45	11 415
		3 ЭМ					85,89	1,25	49		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*28*	35,45	*993*
		4 М					855,71		388		
		ЗТ	*чел-ч*	68	1,15	35,44806					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	3,014445					
		Итого по расценке					1 558,36		759		
		ФОТ							350		12 408
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			350		12 408
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			172		6 080
							Всего по позиции		**1 281**		
69	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4533		0,4533					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					138,14	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					6,22	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,18	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					47,69		22		
		ЗТ	*чел-ч*	15,4	1,15	8,027943					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0566625					
		Итого по расценке					192,05		98		
69,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,023572	27 164,52		640		
		ФОТ							73		2 587
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			73		2 587
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			36		1 268
							Всего по позиции		**847**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 628**
в том числе	
оплата труда	422
эксплуатация машин и механизмов	54
материальные ресурсы	1 152
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	451
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	451
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	222

Раздел: 21. С-3.1 по монолитным стенам. Отделка стен и перегородок

70	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3085		0,3085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3085=(30,85)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	16	35,45	567
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,6497038					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0077125					
		Итого по расценке					44,73		16		
70,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	*кг*	10,3		3,17755	21,77		69		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			16		567
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		278
							Всего по позиции		**109**		
71	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3085		0,3085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	87	35,45	3 084
		3 ЭМ					37,45	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					4 691,48		1 447		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	10,6503455					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,2198063					
		Итого по расценке					4 974,19		1 548		
71,1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		3,3318	23,60		79		
71,2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-33,318	30,33		- 1 011		
		ФОТ							90		3 190
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			90		3 190
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			44		1 563
							Всего по позиции		**750**		
72	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3085		0,3085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					589,55	1,15	209	35,45	7 409
		3 ЭМ					85,89	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					865,26		267		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	23,060375					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	2,051525					
		Итого по расценке					1 540,70		509		
		ФОТ							228		8 083
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			228		8 083
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			112		3 961
							Всего по позиции		**849**		
73	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3085		0,3085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					157,00	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					1,62	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	5,789928					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,0115688					
		Итого по расценке					158,62		57		
73,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	20		6,17	21,77		134		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			56		1 985
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			27		973
							Всего по позиции		**274**		
74	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3085		0,3085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					123,79	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					5,57	1,25	2		
		4 М					43,35		13		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	4,895895					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,0347063					
		Итого по расценке					172,71		59		
74,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,016042	27 164,52		436		

		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			22		764
								Всего по позиции	**561**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 896**
в том числе	
оплата труда	412
эксплуатация машин и механизмов	50
материальные ресурсы	1 434
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	434
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	434
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	213
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**2 543**

Раздел: 22. С-3.4 по каркасным перегородкам и зашивкам. Отделка стен и перегородок

75	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0112		2,0112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,0112=(201,12)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	10,754892					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05028					
		Итого по расценке					45,70		105		
75,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	*кг*	10,3		20,71536	21,77		451		
		ФОТ							104		3 686
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			104		3 686
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			51		1 806
								Всего по позиции	**711**		
76	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит (Частичная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0112		2,0112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	580	35,45	20 561
		3 ЭМ					6,88	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					254,42		512		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	67,998672					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,55308					
		Итого по расценке					512,08		1 109		
		ФОТ							587		20 809
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			587		20 809
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			288		10 196
								Всего по позиции	**1 984**		
77	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0112		2,0112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					123,79	1,15	286	35,45	10 139
		3 ЭМ					5,57	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					43,35		87		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	31,917744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,22626					
		Итого по расценке					172,71		387		
77,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,104582	27 164,52		2 841		
		ФОТ							289		10 245
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			289		10 245
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			142		5 020
								Всего по позиции	**3 659**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**4 893**
в том числе	
оплата труда	969
эксплуатация машин и механизмов	33
материальные ресурсы	3 891
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	980
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	980
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	481
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**6 354**

Раздел: 23. С-7.1 по монолитным стенам. Отделка стен и перегородок

78	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,3526		4,3526					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,3526=(435,26)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	224	35,45	7 941
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	23,2755285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,108815					

		Итого по расценке					45,88		230		
78,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	*кг*	10,3		44,83178	21,77		976		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			225		7 976
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			110		3 908
							Всего по позиции		**1 541**		
79	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,3526		4,3526					
		1 ОТ					44,73	1,15	224	35,45	7 941
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	23,2755285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,108815					
		Итого по расценке					45,88		230		
79,1	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	*т*	0,0103		0,044832	40 052,00		1 796		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			225		7 976
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			110		3 908
							Всего по позиции		**2 361**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**3 232**
в том числе	
оплата труда	448
эксплуатация машин и механизмов	10
материальные ресурсы	2 774
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	450
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	450
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	220
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**3 902**

Раздел: 24. С-7.2 по кирпичным стенам. Отделка стен и перегородок

80	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1859		0,1859					
		Объем: 0,1859=(18,59)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9941003					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0046475					
		Итого по расценке					44,73		10		
80,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	*кг*	10,3		1,91477	21,77		42		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**67**		
81	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1859		0,1859					
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9941003					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0046475					
		Итого по расценке					44,73		10		
81,1	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	*т*	0,0103		0,001915	40 052,00		77		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**102**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**139**
в том числе	
оплата труда	20
материальные ресурсы	119
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	20
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	20
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	10
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**169**

Раздел: 25. Ворота трансформаторной подстанции В-1

82	09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот (Прим) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1496		0,1496					
		Объем: 0,1496=(2,2*1,7*4)/100									
		1 ОТ					1 271,93	1,3225	252	35,45	8 933
		3 ЭМ					56,61	1,4375	12		
		2 в т.ч. ОТм					8,34	1,4375	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	119,43	1,3225	23,6287478					
		ЗТм	*чел-ч*	0,68	1,4375	0,146234					
		Итого по расценке					1 328,54		264		
		ФОТ							254		9 004
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			236		8 374
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			157		5 582
							Всего по позиции		**657**		

83	м11-05-002-01	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг (Прим. Установка электропривода)	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					11,26		45	35,45	1 595
		3 ЭМ					46,73		187		
		2 в т.ч. ОТм					9,63		*39*	35,45	*1 383*
		4 М					18,02		72		
		ЗТ	*чел-ч*	1,17		4,68					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83		3,32					
		Итого по расценке					76,01		304		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	90		90			76		2 680
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	46		46			39		1 370
						Всего по позиции			**419**		
84	ТЦ_12.1.02.15_77_7722174859_10.06.22_02	В-1 2200-1700 Ворота трансформаторной подстанции противопожарные EI60, с устройством жалюзийных решеток *101 419,97 = [119 317,61 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			шт.	4		4	101 419,97		51 352	7,9	405 680
						Всего по позиции			**51 352**		**405 680**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**51 920**		
		в том числе									
		оплата труда							297		
		эксплуатация машин и механизмов							199		
		материальные ресурсы							51 424		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							338		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							312		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							196		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**52 428**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									405 680

Раздел: 26. Двери наружные противопожарные

85	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	8,8		8,8					
		Объем: 8,8=2,2*1*(2+2)									
		1 ОТ					21,13	1,3225	246	35,45	8 721
		3 ЭМ					7,06	1,4375	89		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					60,65		534		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,3225	24,09066					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,253					
		Итого по расценке					88,84		869		
85,1	07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (2200(h)х1000)	*ШТ*	0,454545		4	2 929,68		11 719		
		ФОТ							249		8 827
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			232		8 209
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			154		5 473
						Всего по позиции			**12 974**		
86	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	4		4					
		Объем: 4=2+2									
		1 ОТ					11,01	1,3225	58	35,45	2 056
		3 ЭМ					2,11	1,4375	12		
		4 М					2,32		9		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,3225	5,8719					
		Итого по расценке					15,44		79		
86,1	01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	*ШТ*	1		4	272,22		1 089		
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			54		1 912
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			36		1 275
						Всего по позиции			**1 258**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**13 756**		
		в том числе									
		оплата труда							304		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							13 351		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							307		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							286		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							190		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**14 232**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**303 017**		**2 938 595**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							18 277		647 925
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							13 428	10,97	147 305
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							271 312	7,90	2 143 365
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							19 904		705 598

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	20 467	725 618
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	10 763	381 406
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**334 247**	**4 045 619**
	в том числе		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		602 205

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция административного здания с перепрофилированием его под отделение скорой медицинской помощи по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 4, стр. 5

(наименование стройки)

04-01-06 Конструктивные решения . Трансформаторная подстанция доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-06

04-01-06 Конструктивные решения . Трансформаторная подстанция

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-КР.ТП

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	11 795,65	874,22	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 982,08	55,91	тыс. руб.
строительных работ	11 795,65	874,22	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		6 029,9785791	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		933,3596436	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1.Земляные работы									
1	01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*1000 м3*	0,2667		0,2667					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,2667=266,7/1000									
		1 ОТ					53,82	1,3225	19	35,45	674
		3 ЭМ					2 238,85	1,4375	858		
		2 в т.ч. ОТм					270,00	1,4375	*104*	35,45	*3 687*
		4 М					4,34		1		
		ЗТ	*чел-ч*	6,9	1,3225	2,4337042					
		ЗТм	*чел-ч*	20	1,4375	7,667625					
		Итого по расценке					2 297,01		878		
		ФОТ							123		4 361
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			113		4 012
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			57		2 006
							Всего по позиции		**1 048**		
2	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,2964		0,2964					

	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,2964=29,64/100									
		1 ОТ					1 201,20	1,3225	471	35,45	16 697
		ЗТ	*чел-ч*	154	1,3225	60,366306					
		Итого по расценке					1 201,20		471		
		ФОТ							471		16 697
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			419		14 860
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			188		6 679
							Всего по позиции		**1 078**		
3	01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м3*	0,2964		0,2964					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,2964=29,64/100									
		1 ОТ					463,50	1,3225	182	35,45	6 452
		ЗТ	*чел-ч*	61,8	1,3225	24,2249202					
		Итого по расценке					463,50		182		
		ФОТ							182		6 452
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			162		5 742
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			73		2 581
							Всего по позиции		**417**		
4	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	518,595		518,595	24,01		12 451		
		Объем: 518,595=(266,7+29,64)*1,75									
							Всего по позиции		**12 451**		
5	01-01-035-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*1000 м3*	0,0631		0,0631					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,0631=63.1/1000									
		3 ЭМ					284,17	1,4375	26		
		2 в т.ч. ОТм					28,89	1,4375	*3*	35,45	*106*
		ЗТм	*чел-ч*	2,14	1,4375	0,1941114					

		Итого по расценке					284,17		26		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			3		98
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			1		49
						Всего по позиции			**30**		
6	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	63,1		63,1	70,60		4 455		
						Всего по позиции			**4 455**		
7	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м3*	0,631		0,631					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,631=63,1/100									
	1	ОТ					106,88	1,3225	89	35,45	3 155
	3	ЭМ					241,58	1,4375	219		
	2	в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	*24*	35,45	*851*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,3225	10,4562537					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,4375	2,3765038					
		Итого по расценке					348,46		308		
		ФОТ							113		4 006
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			104		3 686
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			52		1 843
						Всего по позиции			**464**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**18 771**		
		в том числе									
		оплата труда							761		
		эксплуатация машин и механизмов							1 103		
		материальные ресурсы							4 456		
		перевозка							12 451		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							892		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							801		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							371		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**19 943**		
		Раздел: 2.Ограждение котлована									
8	04-01-041-02	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 2									
		*Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м*	3,317		3,317					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 3,317=(154+177,7)/100									
	1	ОТ					243,48	1,3225	1 068	35,45	37 861
	3	ЭМ					2 553,55	1,4375	12 176		
	2	в т.ч. ОТм					169,64	1,4375	*809*	35,45	*28 679*
	01.4.01.03	Долота шнековые	*ШТ*	0		0					
	01.4.01.10	Шнеки	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	25,31	1,3225	111,0281996					
		ЗТм	*чел-ч*	12,65	1,4375	60,3175719					
		Итого по расценке					2 797,03		13 244		
8,1	01.4.01.03-0001	Долото округляющее крестовое, диаметр 445 мм	*ШТ*	0,119705		0,397061	14 949,38		5 936		
8,2	01.4.01.10-0017	Шнек ПБС-65, длина 1300 мм	*ШТ*	0,801105		2,657265	527,21		1 401		
		ФОТ							1 877		66 540
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			1 990		70 532
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			845		29 943
						Всего по позиции			**23 416**		
10	04-02-010-04	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2									
		*Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*10 м*	30,15		30,15					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 30,15=(140+161,5)/10									
		1 ОТ					43,48	1,3225	1 734	35,45	61 470
		3 ЭМ					467,81	1,4375	20 275		
		2 в т.ч. ОТм					70,83	1,4375	*3 070*	35,45	*108 832*
		4 М					11,57		349		
	01.4.01.01	Башмаки колонные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	01.4.03.06	Центраторы пружинные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	23.3.10.02	Трубы	*м*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,3225	180,227655					
		ЗТм	*чел-ч*	5,3	1,4375	229,7053125					
		Итого по расценке					522,86		22 358		
10,1	01.4.01.01-0012	Башмак колонный БКМ-426	*ШТ*	0,046041		1,388136	3 386,28		4 701		
10,4	23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	*м*	4,643449		140	195,38		27 353		
10,5	23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	*м*	5,356551		161,5	316,50		51 115		
		ФОТ							4 804		170 302
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	*%*	106		106			5 092		180 520
	Пр/774-004.0	СП Скважины	*%*	45		45			2 162		76 636
							Всего по позиции		**112 781**		
12	04-02-006-08	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*сварка*	39		39					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 39=(20+19)									
		1 ОТ					17,51	1,3225	903	35,45	32 011
		3 ЭМ					25,81	1,4375	1 447		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*13*	35,45	*461*
		4 М					21,90		854		
		ЗТ	*чел-ч*	1,93	1,3225	99,544575					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	1,12125					
		Итого по расценке					65,22		3 204		
		ФОТ							916		32 472
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	*%*	106		106			971		34 420
	Пр/774-004.0	СП Скважины	*%*	45		45			412		14 612
							Всего по позиции		**4 587**		
13	04-02-007-08	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*РЕЗ*	39		39					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					2,81	1,3225	145	35,45	5 140
		3 ЭМ					2,97	1,4375	167		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	*26*	35,45	*922*
		4 М					2,07		81		
		ЗТ	*чел-ч*	0,31	1,3225	15,989025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	2,2425					
		Итого по расценке					7,85		393		
		ФОТ							171		6 062
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	*%*	106		106			181		6 426
	Пр/774-004.0	СП Скважины	*%*	45		45			77		2 728
							Всего по позиции		**651**		

14	05-01-009-01	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	18,16		18,16					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					44,03	1,3225	1 057	35,45	37 471
		3 ЭМ					205,11	1,4375	5 354		
		2 в т.ч. ОТм					28,49	1,4375	*744*	35,45	*26 375*
		4 М					112,15		2 037		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	1,02		18,5232					
		ЗТ	*чел-ч*	4,97	1,3225	119,362502					
		ЗТм	*чел-ч*	2,11	1,4375	55,08155					
		Итого по расценке					361,29		8 448		
14,1	04.1.02.05-0023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	1,02		18,5232	600,00		11 114		
		ФОТ							1 801		63 846
	Пр/812-005.1-1	НР Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: Свайные работы	*%*	117		117			2 107		74 700
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: свайные работы	*%*	70		70			1 261		44 692
							Всего по позиции		**22 930**		
15	29-02-003-01	Установка стальных продольных связей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	0,582		0,582					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					163,80	1,3225	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					103,66	1,4375	87		
		2 в т.ч. ОТм					7,30	1,4375	*6*	35,45	*213*
		4 М					82,52		48		
	07.2.07.13	Конструкции стальные продольные связей	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,3225	12,007242					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54	1,4375	0,4517775					
		Итого по расценке					349,98		261		
15,1	08.3.11.01-0018	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	*т*	0,1		0,0582	5 998,58		349		
		ФОТ							132		4 680
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	*%*	126		126			166		5 897
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	*%*	60		60			79		2 808
							Всего по позиции		**855**		
16	29-02-007-01	Снятие продольных связей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	0,582		0,582					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					50,40	1,3225	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					32,56	1,4375	27		
		2 в т.ч. ОТм					3,65	1,4375	*3*	35,45	*106*

		4 М					81,03		47		
		ЗТ	чел-ч	4,8	1,3225	3,694536					
		ЗТм	чел-ч	0,27	1,4375	0,2258888					
		Итого по расценке					163,99		113		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	126		126			53		1 876
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	60		60			25		893
							Всего по позиции		**191**		
17	29-02-003-01	Установка стальных продольных связей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*									
			т	3,51		3,51					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 3,51=1,88+1,63									
		1 ОТ					163,80	1,3225	760	35,45	26 942
		3 ЭМ					103,66	1,4375	523		
		2 в т.ч. ОТм					7,30	1,4375	*37*	35,45	*1 312*
		4 М					82,52		290		
	07.2.07.13	Конструкции стальные продольных связей									
			т	0		0					
		ЗТ	чел-ч	15,6	1,3225	72,41481					
		ЗТм	чел-ч	0,54	1,4375	2,7246375					
		Итого по расценке					349,98		1 573		
17,1	08.3.05.02-0061	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	*т*	0,053561		0,188	6 671,97		1 254		
17,2	08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	*т*	0,046439		0,163	4 840,65		789		
		ФОТ							797		28 254
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	126		126			1 004		35 600
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	60		60			478		16 952
							Всего по позиции		**5 098**		
18	29-02-007-01	Снятие продольных связей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	3,51		3,51					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					50,40	1,3225	234	35,45	8 295
		3 ЭМ					32,56	1,4375	164		
		2 в т.ч. ОТм					3,65	1,4375	*18*	35,45	*638*
		4 М					81,03		284		
		ЗТ	чел-ч	4,8	1,3225	22,28148					
		ЗТм	чел-ч	0,27	1,4375	1,3623188					
		Итого по расценке					163,99		682		
		ФОТ							252		8 933
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	126		126			318		11 256
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	60		60			151		5 360
							Всего по позиции		**1 151**		
19	29-02-005-01	Устройство забирки: из досок толщиной 5 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,72		1,72					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 1,72=(8,6/0,05)/100									
		1 ОТ					1 444,69	1,3225	3 286	35,45	116 489
		3 ЭМ					78,96	1,4375	195		
		2 в т.ч. ОТм					10,27	1,4375	*25*	35,45	*886*
		4 М					7 525,96		12 945		
		ЗТ	чел-ч	153,69	1,3225	349,598643					

		ЗТм	чел-ч	0,76	1,4375	1,8791					
		Итого по расценке					9 049,61		16 426		
		ФОТ							3 311		117 375
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	126		126			4 172		147 893
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	60		60			1 987		70 425
							Всего по позиции		**22 585**		
20	29-02-005-01	Снятие забирки: из досок толщиной 5 см *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15)*1,25;* *ОТм)*0,8)*1,15)*1,25;* *ОТ)*0,8)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*0,8)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*0,8)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,72		1,72					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2 Наименование: При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,72=(8,6/0,05)/100									
		1 ОТ					1 444,69	1,058	2 629	35,45	93 198
		3 ЭМ					78,96	1,15	156		
		2 в т.ч. ОТм					10,27	1,15	*20*	35,45	*709*
		ЗТ	чел-ч	153,69	1,058	279,6789144					
		ЗТм	чел-ч	0,76	1,15	1,50328					
		Итого по расценке					1 523,65		2 785		
		ФОТ							2 649		93 907
	Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	126		126			3 338		118 323
	Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены - открытый способ работ	%	60		60			1 589		56 344
							Всего по позиции		**7 712**		
21	01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*1000 м3*	0,0209		0,0209					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,0209=20,94/1000									
		1 ОТ					53,82	1,3225	1	35,45	35
		3 ЭМ					2 238,85	1,4375	67		
		2 в т.ч. ОТм					270,00	1,4375	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	чел-ч	6,9	1,3225	0,1907177					
		ЗТм	чел-ч	20	1,4375	0,600875					
		Итого по расценке					2 292,67		68		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			8		293
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			4		147
							Всего по позиции		**80**		
22	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	36,645		36,645	24,01		880		
		Объем: 36,645=(20,94*1,75)									
							Всего по позиции		**880**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**174 447**		
		в том числе									
		оплата труда							11 982		
		эксплуатация машин и механизмов							40 638		
		материальные ресурсы							120 947		
		перевозка							880		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16 761		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19 400		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 070		

		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**202 917**		
						Раздел: 3. Фундаментная плита					
23	11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	10,87		10,87					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					25,83	1,3225	371	35,45	13 152
		3 ЭМ					27,24	1,4375	426		
		2 в т.ч. ОТм					3,01	1,4375	*47*	35,45	*1 666*
		4 М					0,37		4		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	1,12		12,1744					
		ЗТ	*чел-ч*	2,99	1,3225	42,9829693					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,4375	4,6876875					
		Итого по расценке					53,44		801		
23,1	02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	*м3*	1,12		12,1744	54,95		669		
		ФОТ							418		14 818
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			468		16 596
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			272		9 632
							Всего по позиции		**2 210**		
24	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,087		1,087					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,087=(5,435/0,05)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	406	35,45	14 393
		3 ЭМ					43,61	1,4375	68		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*27*	35,45	*957*
		4 М					8,54		9		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		2,21748					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	51,177047					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	1,9844544					
		Итого по расценке					334,81		483		
24,1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	*м3*	2,04		2,21748	600,00		1 330		
		ФОТ							433		15 350
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			485		17 192
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			281		9 978
							Всего по позиции		**2 579**		
25	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15)*1,25;* *ОТм)*6)*1,15)*1,25;* *ОТ)*6)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,087		1,087					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,087=108,7/100									
		1 ОТ					3,49	7,935	30	35,45	1 064

		3 ЭМ					7,56	8,625	71		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,625	*27*	35,45	*957*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	6	3,32622					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	7,935	3,7951518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,625	1,9688288					
		Итого по расценке					11,05		101		
25,1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	*м3*	0,51	6	3,32622	600,00		1 996		
		ФОТ							57		2 021
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			64		2 264
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			37		1 314
							Всего по позиции		**2 198**		
28	08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,323		1,323					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,323=132,3/100									
		1 ОТ					171,45	1,3225	300	35,45	10 635
		3 ЭМ					148,30	1,4375	282		
		2 в т.ч. ОТм					8,12	1,4375	*15*	35,45	*532*
		4 М					62,57		83		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,016		0,021168					
	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,42		0,55566					
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	*м3*	2,5		3,3075					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	*м2*	220		291,06					
		ЗТ	*чел-ч*	20,1	1,3225	35,1683168					
		ЗТм	*чел-ч*	0,7	1,4375	1,3312688					
		Итого по расценке					382,32		665		
28,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь»	*т*	0,42		0,55566	11 885,47		6 604		
28,2	12.1.02.15-0122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	*м2*	220		291,06	23,06		6 712		
		ФОТ							315		11 167
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			347		12 284
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			217		7 705
							Всего по позиции		**14 545**		
29	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,1087		0,1087					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,1087=10,87/100									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					1 566,06	1,4375	245		
		2 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	*38*	35,45	*1 347*
		4 М					909,27		99		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	102		11,0874					
		ЗТ	*чел-ч*	135	1,3225	19,4070263					
		ЗТм	*чел-ч*	18,12	1,4375	2,8313633					
		Итого по расценке					3 528,33		495		
29,1	04.1.02.05-0024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	*м3*	102		11,0874	600,00		6 652		
		ФОТ							189		6 700
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			193		6 834
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			110		3 886
							Всего по позиции		**7 450**		
30	06-24-001-01	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,27		1,27					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,27=127/100									
	1	ОТ					544,64	1,3225	915	35,45	32 437
	3	ЭМ					783,29	1,4375	1 430		
	2	в т.ч. ОТм					115,39	1,4375	*211*	35,45	*7 480*
	4	М					3 446,94		4 378		
		ЗТ	*чел-ч*	57,27	1,3225	96,1892603					
		ЗТм	*чел-ч*	8,67	1,4375	15,8281688					
		Итого по расценке					4 774,87		6 723		
		ФОТ							1 126		39 917
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			1 216		43 110
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			619		21 954
							Всего по позиции		**8 558**		
31	06-24-002-01	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,27		1,27					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,27=127/100									
	1	ОТ					290,87	1,3225	489	35,45	17 335
	3	ЭМ					344,15	1,4375	628		
	2	в т.ч. ОТм					52,47	1,4375	*96*	35,45	*3 403*
	4	М					522,63		664		
	01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.11.06	Фанера ламинированная	*м2*	3,03		3,8481					
		ЗТ	*чел-ч*	32,83	1,3225	55,1404473					
		ЗТм	*чел-ч*	3,96	1,4375	7,229475					
		Итого по расценке					1 157,65		1 781		
31,2	11.2.11.06-0016	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	*м3*	0,063326		0,080424	7 698,28		619		
		ФОТ							585		20 738
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			632		22 397
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			322		11 406
							Всего по позиции		**3 354**		
32	06-24-003-02	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку массивов, отдельных фундаментов и плит *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	5,86		5,86					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 5,86=5,79+0,07									
	1	ОТ					170,78	1,3225	1 324	35,45	46 936
	3	ЭМ					47,21	1,4375	398		
	2	в т.ч. ОТм					6,70	1,4375	*56*	35,45	*1 985*
	4	М					34,41		202		
	08.4.02.03	Заготовки арматурные	*т*	1		5,86					
		ЗТ	*чел-ч*	19,54	1,3225	151,432069					
		ЗТм	*чел-ч*	0,53	1,4375	4,4645875					
		Итого по расценке					252,40		1 924		
32,1	08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	*т*	0,011945		0,07	6 726,18		471		

32,2	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	0,988055		5,79	5 488,69		31 780		
		ФОТ							1 380		48 921
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			1 490		52 835
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			759		26 907
							Всего по позиции		**36 424**		
33	06-24-004-01	Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,3183		0,3183					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,3183=31,83/100									
	1	ОТ					447,55	1,3225	188	35,45	6 665
	3	ЭМ					3 597,59	1,4375	1 646		
	2	в т.ч. ОТм					172,42	1,4375	*79*	35,45	*2 801*
	4	М					675,73		215		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	*м3*	101,5		32,30745					
		ЗТ	*чел-ч*	51,8	1,3225	21,8053007					
		ЗТм	*чел-ч*	12,82	1,4375	5,8658711					
		Итого по расценке					4 720,87		2 049		
33,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		32,30745	748,04		24 167		
		ФОТ							267		9 466
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			288		10 223
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			147		5 206
							Всего по позиции		**26 651**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**96 022**		
		в том числе									
		оплата труда							4 174		
		эксплуатация машин и механизмов							5 194		
		материальные ресурсы							86 654		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 770		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 183		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 764		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**103 969**		
		Раздел: 4. Гидроизоляция и утепление наружных стен									
37	08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,056		1,056					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,056=105,6/100									
	1	ОТ					445,07	1,3225	622	35,45	22 050
	3	ЭМ					143,54	1,4375	218		
	2	в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*10*	35,45	*355*
	4	М					62,57		66		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,016		0,016896					

	01.2.03.03	Мастика	т	0,44		0,46464					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные									
			м2	230		242,88					
		ЗТ	чел-ч	46,8	1,3225	65,359008					
		ЗТм	чел-ч	0,55	1,4375	0,8349					
		Итого по расценке					651,18		906		
37,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,016		0,016896	11 885,47		201		
37,3	12.1.02.15-0122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	230		242,88	23,06		5 601		
		ФОТ							632		22 405
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			695		24 646
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			436		15 459
							Всего по позиции		**7 839**		
38	26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	м3	91,8		91,8					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*										
		1 ОТ					177,34	1,3225	21 530	35,45	763 239
		3 ЭМ					37,50	1,4375	4 948		
		2 в т.ч. ОТм					3,94	1,4375	*520*	35,45	*18 434*
		4 М					245,86		22 570		
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	0,98		89,964					
		ЗТ	чел-ч	18,17	1,3225	2205,937935					
		ЗТм	чел-ч	0,34	1,4375	44,86725					
		Итого по расценке					460,70		49 048		
38,1	12.2.05.09-0008	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	м3	0,98		89,964	1 497,04		134 680		
		ФОТ							22 050		781 673
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			21 389		758 223
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			12 128		429 920
							Всего по позиции		**217 245**		
39	08-01-008-05	Устройство боковой изоляции: методом механического крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	100 м2	1,102		1,102					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*										
		Объем: 1,102=110,2/100									
		1 ОТ					196,73	1,3225	287	35,45	10 174
		3 ЭМ					220,44	1,4375	349		
		2 в т.ч. ОТм					3,77	1,4375	*6*	35,45	*213*
		4 М					519,53		573		

	12.1.02.15	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	*м*	296,172		326,381544					
	12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	*м2*	115		126,73					
		ЗТ	*чел-ч*	21,69	1,3225	31,6108976					
		ЗТм	*чел-ч*	0,3	1,4375	0,4752375					
		Итого по расценке					936,70		1 209		
39,2	12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	*м2*	115		126,73	15,71		1 991		
		ФОТ							293		10 387
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			322		11 426
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			202		7 167
							Всего по позиции		**3 724**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**193 636**		
		в том числе									
		оплата труда							22 439		
		эксплуатация машин и механизмов							5 515		
		материальные ресурсы							165 682		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							22 975		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							22 406		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12 766		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**228 808**		
		Раздел: 5.Гидроизоляция деформационных швов и швов бетонирования									
42	07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м*	0,555		0,555					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,555=(53,5+2)/100									
		1 ОТ					57,41	1,3225	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					159,44	1,4375	127		
		2 в т.ч. ОТм					1,04	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					936,65		520		
		ЗТ	*чел-ч*	6,33	1,3225	4,6461409					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,4375	0,0718031					
		Итого по расценке					1 153,50		689		
42,1	12.1.01.03-0061	Профиль резиновый набухающий двухкамерный с клеящим слоем, размер 20х7 мм, для герметизации стыков	*м*	96,396396		53,5	157,36		8 419		
42,2	01.7.06.01-0023	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая 70х2 мм	*м*	3,603604		2	4,23		8		
42,3	01.7.07.14-0001	Исключен									
		Гермит, диаметр 40 мм	*кг*	-34,65		-19,23075	17,82		- 343		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	116		116			50		1 768
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	80		80			34		1 219
							Всего по позиции		**8 857**		
43	08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,07		0,07					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,07=7/100									
		1 ОТ					121,98	1,3225	11	35,45	390
		3 ЭМ					89,84	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					41,71		3		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,008		0,00056					

	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,22		0,0154					
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	*м3*	2,5		0,175					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	*м2*	110		7,7					
		ЗТ	*чел-ч*	14,3	1,3225	1,3238225					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	0,0553438					
		Итого по расценке					253,53		23		
43,1	01.2.03.05-0006	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	*л*	216,666667		15,166667	12,71		193		
43,2	ТЦ_12.1.02.15_77_77 18275269_09.06.22_ 02	Техноэласт Фундамент *302,92 = [346 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*м2*	110		7,7	302,92		295	7,9	2 332
		ФОТ							12		425
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			13		468
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			8		293
							Всего по позиции		**532**		
44	08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,18		0,18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,18=18/100										
		1 ОТ					121,98	1,3225	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					89,84	1,4375	23		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					41,71		8		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,008		0,00144					
	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,22		0,0396					
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	*м3*	2,5		0,45					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	*м2*	110		19,8					
		ЗТ	*чел-ч*	14,3	1,3225	3,404115					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	0,1423125					
		Итого по расценке					253,53		60		
44,1	01.2.03.05-0006	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	*л*	216,666667		39	12,71		496		
44,2	ТЦ_12.1.02.15_77_77 20485601_09.06.22_ 02	Техноэласт Флекс *855,37 = [977 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*м2*	110		19,8	855,37		2 144	7,9	16 936
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			34		1 209
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			21		758
							Всего по позиции		**2 755**		
45	46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	*м3*	0,5		0,5					
		1 ОТ					611,44		306	35,45	10 848
		3 ЭМ					28,65		14		
		2 в т.ч. ОТм					4,99		*2*	35,45	*71*
		4 М					882,39		441		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	1,04		0,52					
		ЗТ	*чел-ч*	75,58		37,79					
		ЗТм	*чел-ч*	0,43		0,215					
		Итого по расценке					1 522,48		761		
45,1	ТЦ_14.2.05.01_77_77 33255972_08.06.22_ 02	Пенекрит *212,68 = [242,93 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*кг*	74,6		37,3	212,68		1 004	7,9	7 933
		ФОТ							308		10 919
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			317		11 247
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			182		6 442
							Всего по позиции		**2 264**		
46	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,122		0,122					

	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,122=12,2/100									
		1 ОТ					277,14	1,3225	45	35,45	1 595
		3 ЭМ					17,03	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					10,08	1,4375	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,85		0,1037					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	32,49	1,3225	5,2420991					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,4375	0,1630988					
		Итого по расценке					294,17		48		
46,1	04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	*кг*	79,918033		9,75	78,95		770		
		ФОТ							47		1 666
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			47		1 666
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			23		816
							Всего по позиции		**888**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**14 567**		
		в том числе									
		оплата труда							433		
		эксплуатация машин и механизмов							176		
		материальные ресурсы							13 958		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							441		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							461		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							268		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**15 296**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									27 201
		Раздел: 6.Вертикальные конструкции подземной части									
47	06-06-002-02	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,223		0,223					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,223=22,3/100									
		1 ОТ					15 819,40	1,3225	4 665	35,45	165 374
		3 ЭМ					11 557,69	1,4375	3 705		
		2 в т.ч. ОТм					1 625,28	1,4375	*521*	35,45	*18 469*
		4 М					19 880,73		4 433		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	101,5		22,6345					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	8,5		1,8955					
		ЗТ	*чел-ч*	1810	1,3225	533,800675					
		ЗТм	*чел-ч*	120,63	1,4375	38,6694544					
		Итого по расценке					47 257,82		12 803		
47,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		22,6345	748,04		16 932		
47,2	08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	*т*	18,206278		4,06	5 584,58		22 673		
47,3	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	1,076233		0,24	5 488,69		1 317		
47,4	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	*т*	0,852018		0,19	6 780,00		1 288		
		ФОТ							5 186		183 843

	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			5 290		187 520
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			3 008		106 629
							Всего по позиции		**63 311**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**55 013**		
		в том числе									
		оплата труда							4 665		
		эксплуатация машин и механизмов							3 705		
		материальные ресурсы							46 643		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 186		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 290		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 008		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**63 311**		
		Раздел: 7.Горизонтальные конструкции на отм.0.000									
48	06-23-001-04	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,14		1,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,14=114/100									
	1	ОТ					440,25	1,3225	664	35,45	23 539
	3	ЭМ					1 554,29	1,4375	2 547		
	2	в т.ч. ОТм					239,22	1,4375	*392*	35,45	*13 896*
	4	М					250,09		285		
		ЗТ	*чел-ч*	49,69	1,3225	74,9151285					
		ЗТм	*чел-ч*	17,92	1,4375	29,3664					
		Итого по расценке					2 244,63		3 496		
		ФОТ							1 056		37 435
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108			1 140		40 430
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			581		20 589
							Всего по позиции		**5 217**		
49	06-23-002-04	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,14		1,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,14=114/100									
	1	ОТ					237,38	1,3225	358	35,45	12 691
	3	ЭМ					924,44	1,4375	1 515		
	2	в т.ч. ОТм					140,81	1,4375	*231*	35,45	*8 189*
	4	М					143,66		164		
	01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.11.06	Фанера ламинированная	*м2*	3,34		3,8076					
		ЗТ	*чел-ч*	27,16	1,3225	40,947774					
		ЗТм	*чел-ч*	10,63	1,4375	17,4199125					
		Итого по расценке					1 305,48		2 037		
49,2	11.2.11.06-0016	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	*м3*	0,07014		0,07996	7 698,28		616		
		ФОТ							589		20 880
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108			636		22 550
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			324		11 484
							Всего по позиции		**3 613**		

50	06-23-003-05	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	2,87		2,87				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 2,87=2,71+0,16							
		1 ОТ					174,10	1,3225	661	35,45	23 432
		3 ЭМ					46,38	1,4375	191		
		2 в т.ч. ОТм					6,89	1,4375	*28*	35,45	*993*
		4 М					34,41		99		
	08.4.02.03	Заготовки арматурные	*т*	1		2,87					
		ЗТ	*чел-ч*	20,15	1,3225	76,4808363					
		ЗТм	*чел-ч*	0,53	1,4375	2,1865813					
		Итого по расценке					254,89		951		
50,1	08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	*т*	0,944251		2,71	5 584,58		15 134		
50,2	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	*т*	0,055749		0,16	6 780,00		1 085		
		ФОТ							689		24 425
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			744		26 379
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			379		13 434
							Всего по позиции		**18 293**		
51	06-23-004-10	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м2 до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,1488		0,1488				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,1488=14,88/100							
		1 ОТ					850,78	1,3225	167	35,45	5 920
		3 ЭМ					3 927,71	1,4375	840		
		2 в т.ч. ОТм					611,01	1,4375	*131*	35,45	*4 644*
		4 М					1 526,48		227		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	*м3*	101,5		15,1032					
		ЗТ	*чел-ч*	99,74	1,3225	19,6276351					
		ЗТм	*чел-ч*	45,26	1,4375	9,681114					
		Итого по расценке					6 304,97		1 234		
51,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		15,1032	748,04		11 298		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			322		11 409
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			164		5 810
							Всего по позиции		**13 018**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**35 851**		
		в том числе									
		оплата труда							1 850		
		эксплуатация машин и механизмов							5 093		
		материальные ресурсы							28 908		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 632		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 842		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 448		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**40 141**		

Раздел: 8.Вертикальные конструкции 1 этажа

52	06-23-001-01	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	3,129		3,129					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,129=312,9/100									
	1	ОТ					924,43	1,3225	3 825	35,45	135 596
	3	ЭМ					3 232,87	1,4375	14 541		
	2	в т.ч. ОТм					495,92	1,4375	*2 231*	35,45	*79 089*
	4	М					146,60		459		
		ЗТ	*чел-ч*	100,7	1,3225	416,7069218					
		ЗТм	*чел-ч*	37,24	1,4375	167,5031925					
		Итого по расценке					4 303,90		18 825		
		ФОТ							6 056		214 685
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			6 540		231 860
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			3 331		118 077
							Всего по позиции		**28 696**		
53	06-23-002-01	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	3,129		3,129					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,129=312,9/100									
	1	ОТ					214,28	1,3225	887	35,45	31 444
	3	ЭМ					1 132,49	1,4375	5 094		
	2	в т.ч. ОТм					167,74	1,4375	*754*	35,45	*26 729*
	4	М					184,12		576		
	01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.11.06	Фанера ламинированная	*м2*	7,797		24,396813					
		ЗТ	*чел-ч*	25,57	1,3225	105,8112809					
		ЗТм	*чел-ч*	12,93	1,4375	58,1583319					
		Итого по расценке					1 530,89		6 557		
53,2	11.2.11.06-0016	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	*м3*	0,163737		0,512333	7 698,28		3 944		
		ФОТ							1 641		58 173
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			1 772		62 827
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			903		31 995
							Всего по позиции		**13 176**		
54	06-23-003-01	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	9,14		9,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 9,14=0,49+8,26+0,39									

		1 ОТ					115,56	1,3225	1 397	35,45	49 524
		3 ЭМ					64,49	1,4375	847		
		2 в т.ч. ОТм					9,40	1,4375	*123*	35,45	*4 360*
		4 М					27,53		252		
	08.4.02.03	Каркасы арматурные	*т*	1		9,14					
		ЗТ	*чел-ч*	13,66	1,3225	165,117299					
		ЗТм	*чел-ч*	0,73	1,4375	9,5912875					
		Итого по расценке					207,58		2 496		
54,1	08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	*т*	0,90372		8,26	5 584,58		46 129		
54,2	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	0,053611		0,49	5 488,69		2 689		
54,3	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	*т*	0,04267		0,39	6 780,00		2 644		
		ФОТ							1 520		53 884
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			1 642		58 195
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			836		29 636
							Всего по позиции		**56 436**		
55	06-23-004-03	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,4543		0,4543					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,4543=45,43/100									
		1 ОТ					1 875,58	1,3225	1 127	35,45	39 952
		3 ЭМ					9 053,26	1,4375	5 912		
		2 в т.ч. ОТм					1 387,26	1,4375	*906*	35,45	*32 118*
		4 М					127,15		58		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	*м3*	101,5		46,11145					
		ЗТ	*чел-ч*	219,88	1,3225	132,1064876					
		ЗТм	*чел-ч*	102,76	1,4375	67,1080603					
		Итого по расценке					11 055,99		7 097		
55,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		46,11145	748,04	1,01	34 838		
		ФОТ							2 033		72 070
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			2 196		77 836
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			1 118		39 639
							Всего по позиции		**45 249**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**125 219**		
		в том числе									
		оплата труда							7 236		
		эксплуатация машин и механизмов							26 394		
		материальные ресурсы							91 589		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 250		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 188		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**143 557**		
		Раздел: 9.Горизонтальные конструкции (покрытие)									
56	06-23-001-04	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,15		1,15						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,15=115/100									
		1 ОТ					440,25	1,3225	670	35,45	23 752

		3 ЭМ					1 554,29	1,4375	2 569		
		2 в т.ч. ОТм					239,22	1,4375	*395*	35,45	*14 003*
		4 М					250,09		288		
		ЗТ	*чел-ч*	49,69	1,3225	75,5722788					
		ЗТм	*чел-ч*	17,92	1,4375	29,624					
		Итого по расценке					2 244,63		3 527		
		ФОТ							1 065		37 755
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			1 150		40 775
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			586		20 765
							Всего по позиции		**5 263**		
57	06-23-002-04	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	1,15		1,15					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,15=115/100									
		1 ОТ					237,38	1,3225	361	35,45	12 797
		3 ЭМ					924,44	1,4375	1 528		
		2 в т.ч. ОТм					140,81	1,4375	*233*	35,45	*8 260*
		4 М					143,66		165		
	01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.11.06	Фанера ламинированная	*м2*	3,34		3,841					
		ЗТ	*чел-ч*	27,16	1,3225	41,306965					
		ЗТм	*чел-ч*	10,63	1,4375	17,5727188					
		Итого по расценке					1 305,48		2 054		
57,2	11.2.11.06-0016	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	*м3*	0,07014		0,080661	7 698,28		621		
		ФОТ							594		21 057
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			642		22 742
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			327		11 581
							Всего по позиции		**3 644**		
58	06-23-003-05	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	3,24		3,24					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,24=3,06+0,18									
		1 ОТ					174,10	1,3225	746	35,45	26 446
		3 ЭМ					46,38	1,4375	216		
		2 в т.ч. ОТм					6,89	1,4375	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					34,41		111		
	08.4.02.03	Заготовки арматурные	*т*	1		3,24					
		ЗТ	*чел-ч*	20,15	1,3225	86,340735					
		ЗТм	*чел-ч*	0,53	1,4375	2,468475					
		Итого по расценке					254,89		1 073		
58,1	08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	*т*	0,944444		3,06	5 584,58		17 089		
58,2	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	*т*	0,055556		0,18	6 780,00		1 220		
		ФОТ							778		27 580
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			840		29 786
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			428		15 169

							Всего по позиции		**20 650**		
59	06-23-004-10	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м2 до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,1685		0,1685					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,1685=16,85/100									
		1 ОТ					850,78	1,3225	190	35,45	6 736
		3 ЭМ					3 927,71	1,4375	951		
		2 в т.ч. ОТм					611,01	1,4375	*148*	35,45	*5 247*
		4 М					1 526,48		257		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	*м3*	101,5		17,10275					
		ЗТ	*чел-ч*	99,74	1,3225	22,2261863					
		ЗТм	*чел-ч*	45,26	1,4375	10,9628206					
		Итого по расценке					6 304,97		1 398		
59,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		17,10275	748,04		12 794		
		ФОТ							338		11 983
	Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	108		108			365		12 942
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	*%*	55		55			186		6 591
							Всего по позиции		**14 743**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**39 776**		
		в том числе									
		оплата труда							1 967		
		эксплуатация машин и механизмов							5 264		
		материальные ресурсы							32 545		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 775		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 997		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 527		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**44 300**		
		Раздел: 10.Металлические лестницы и стремянки									
60	46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	*100 отверстий*	0,45		0,45					
		Объем: 0,45=45/100									
		1 ОТ					166,43		75	35,45	2 659
		3 ЭМ					567,97		256		
		2 в т.ч. ОТм					211,12		*95*	35,45	*3 368*
		ЗТ	*чел-ч*	17,3		7,785					
		ЗТм	*чел-ч*	18,2		8,19					
		Итого по расценке					734,40		331		
60,1	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	*ШТ*	2,52		1,134	452,40		513		
		ФОТ							170		6 027
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			175		6 208
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			100		3 556
							Всего по позиции		**1 119**		
61	46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается: к расценке 46-03-001-01 (до 125 мм) *Поправки к:* *М)*7,5;* *ЭМ)*7,5;* *ОТм)*7,5;* *ОТ)*7,5;* *ЗТ)*7,5;* *ЗТм)*7,5*	*100 отверстий*	-0,45		-0,45					
		Объем: -0,45=-45/100									
		1 ОТ					1,83	7,5	- 6	35,45	- 213
		3 ЭМ					22,48	7,5	- 76		
		2 в т.ч. ОТм					9,51	7,5	*- 32*	35,45	*- 1 134*
		ЗТ	*чел-ч*	0,19	7,5	-0,64125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,82	7,5	-2,7675					
		Итого по расценке					24,31		- 82		
61,1	01.7.17.09-0062	Исключен Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	*ШТ*	0,126	7,5	-0,42525	452,40		- 192		

		ФОТ									- 1 347
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	103		103			- 39		- 1 387
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	59		59			- 22		- 795
							Всего по позиции		**- 335**		
62	06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	0,0054		0,0054					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,0054=(45*0,12)/1000									
		1 ОТ					2 560,54	1,3225	18	35,45	638
		4 М					10 103,46		55		
		ЗТ	чел-ч	289	1,3225	2,0638935					
		ЗТм	чел-ч	0,59	1,4375	0,0045799					
		Итого по расценке					12 664,00		73		
62,1	01.7.15.01-0004	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне	*т*	1		0,0054	364 437,94		1 968		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									
			%	102		102			18		651
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									
			%	58		58			10		370
							Всего по позиции		**2 069**		
63	09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	0,8		0,8					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,8=(0,1+0,7)									
		1 ОТ					271,66	1,3225	287	35,45	10 174
		3 ЭМ					671,33	1,4375	772		
		2 в т.ч. ОТм					78,48	1,4375	*90*	35,45	*3 191*
		4 М					88,49		71		
	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	*т*	1		0,8					
		ЗТ	чел-ч	28,9	1,3225	30,5762					
		ЗТм	чел-ч	5,83	1,4375	6,7045					
		Итого по расценке					1 031,48		1 130		
63,2	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	0,375		0,3	5 488,69	1,04	1 712		
63,3	08.3.08.02-0056	Уголок горячекатаный, марка стали Ст0, ширина полок более 70 мм	*т*	1		0,8	6 373,10		5 098		
		ФОТ							377		13 365
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции									
			%	93		93			351		12 429

	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			234		8 286
						Всего по позиции			**8 525**		
64	09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	0,07		0,07					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					329,56	1,3225	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					581,74	1,4375	59		
		2 в т.ч. ОТм					59,50	1,4375	*6*	35,45	*213*
		4 М					88,49		6		
	07.2.05.01	Площадки площадью до 2 м2	*т*	1		0,07					
		ЗТ	*чел-ч*	35,9	1,3225	3,3234425					
		ЗТм	*чел-ч*	4,42	1,4375	0,4447625					
		Итого по расценке					999,79		96		
64,1	08.3.05.02-0073	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	*т*	1		0,07	6 379,08		447		
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			34		1 220
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			23		813
						Всего по позиции			**600**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**11 094**		
		в том числе									
		оплата труда							405		
		эксплуатация машин и механизмов							1 011		
		материальные ресурсы							9 678		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							564		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							539		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							345		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**11 978**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**764 396**		**7 902 366**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							55 912		1 982 083
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							94 093	10,97	1 032 200
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							601 060	7,90	4 748 374
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	перевозка							13 331	10,48	139 709
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							68 246		2 419 326
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							72 069		2 554 894
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							37 755		1 338 389
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**874 220**		**11 795 649**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									27 201

Составил _____ Сыкалова Е.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция

04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция_ МИНУС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 274,02	- 274,02	тыс. руб.
Строительные работы	- 274,02	- 274,02	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 1 709,36	- 1 709,36	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 15,32	- 15,32	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересче та	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция									
		Раздел: 1. Земляные работы лист 3									
2	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,098	1 201,20						
		Объем: -0,098=(-9,8)/100									
		Зарплата			1 201,20		- 117,72		1	- 117,72	
		НР от ФОТ	%	80			- 94,18		80	- 94,18	
		СП от ФОТ	%	45			- 52,97		45	- 52,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	154							- 15,09
							- 264,87			**- 264,87**	**- 15,09**
		Итого по разделу: 1. Земляные работы лист 3					**- 264,87**			**- 264,87**	**- 15,09**
		Раздел: 2. Фундамент/лист3, лист 4/									
3	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	*1 м3 основания*	-14,3904	117,50						
		Объем: -14,3904=-14,3904									
		Зарплата			18,79	)*1,15	- 310,95		1	- 310,95	
		Эксплуатация машин			26,36	)*1,25	- 474,16		1	- 474,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,04	)*1,25	*- 54,68*		1	*- 54,68*	
		Материальные ресурсы			72,35		- 1 041,15		1	- 1 041,15	
		НР от ФОТ	%	122			- 446,07		122	- 446,07	
		СП от ФОТ	%	80			- 292,50		80	- 292,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,3		)*1,15					- 38,06
							- 2 564,83			**- 2 564,83**	**- 38,06**
4	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,059952	58 585,02						
		Объем: -0,059952=(-5,9952)/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15	- 96,80		1	- 96,80	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,25	- 119,19		1	- 119,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,25	*- 18,21*		1	*- 18,21*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 3 332,76		1	- 3 332,76	
		НР от ФОТ	%	105			- 120,76		105	- 120,76	
		СП от ФОТ	%	65			- 74,76		65	- 74,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15					- 12,41
4,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	*м3*	6,115104	520,00		3 179,85		1	3 179,85	
							- 564,42			**- 564,42**	**- 12,41**
5	401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	*м3*	-6,07104	542,24		- 3 291,96		1	- 3 291,96	
		Объем: -6,07104=-6,07104									
							- 3 291,96			**- 3 291,96**	**0,00**

6	08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,5996	4 257,72					
		Объем: -0,5996=(-59,96)/100								
		Зарплата			171,45	)*1,15	- 118,22	1	- 118,22	
		Эксплуатация машин			163,32	)*1,25	- 122,41	1	- 122,41	
		Материальные ресурсы			3 922,95		- 2 352,20	1	- 2 352,20	
		НР от ФОТ	%	122			- 144,23	122	- 144,23	
		СП от ФОТ	%	80			- 94,58	80	- 94,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,1		)*1,15				- 13,86
							- 2 831,64		**- 2 831,64**	**- 13,86**
7	06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,165	117 060,36					
		Объем: -0,165=(-16,5)/100								
		Зарплата			3 951,91	)*1,15	- 749,87	1	- 749,87	
		Эксплуатация машин			3 727,50	)*1,25	- 768,80	1	- 768,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			387,53	)*1,25	*- 79,93*	1	*- 79,93*	
		Материальные ресурсы			109 380,95		- 18 047,86	1	- 18 047,86	
		НР от ФОТ	%	105			- 871,29	105	- 871,29	
		СП от ФОТ	%	65			- 539,37	65	- 539,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	446,04		)*1,15				- 84,64
7,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,089	5 650,00		6 152,85	1	6 152,85	
7,2	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	*м3*	16,7475	665,00		11 137,09	1	11 137,09	
							- 3 687,25		**- 3 687,25**	**- 84,64**
8	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	*м3*	-16,7475	720,00		- 12 058,20	1	- 12 058,20	
		Объем: -16,7475=-16,7475								
							- 12 058,20		**- 12 058,20**	**0,00**
9	204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	-0,79833	5 584,58		- 4 458,34	1	- 4 458,34	
							- 4 458,34		**- 4 458,34**	**0,00**
10	204-0134	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	*т*	-0,34	6 213,48		- 2 112,58	1	- 2 112,58	
							- 2 112,58		**- 2 112,58**	**0,00**
11	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	-0,06	6 780,00		- 406,80	1	- 406,80	
							- 406,80		**- 406,80**	**0,00**
12	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	*т*	-0,06	1 610,36		- 96,62	1	- 96,62	
							- 96,62		**- 96,62**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Фундамент/лист3, лист 4/							**- 32 072,64**		**- 32 072,64**	**- 148,97**

Раздел: 3. Устройство стен из блоков ФБС /лист5/

13	07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,34	7 404,86					
		Объем: -0,34=(-34)/100								
		Зарплата			932,97	)*1,15	- 364,79	1	- 364,79	
		Эксплуатация машин			4 656,48	)*1,25	- 1 979,00	1	- 1 979,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			501,53	)*1,25	*- 213,15*	1	*- 213,15*	
		Материальные ресурсы			1 815,41		- 617,24	1	- 617,24	
		НР от ФОТ	%	155			- 895,81	155	- 895,81	
		СП от ФОТ	%	100			- 577,94	100	- 577,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	104,01		)*1,15				- 40,67
							- 4 434,78		**- 4 434,78**	**- 40,67**
14	403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	*шт.*	-34	314,94		- 10 707,96	1	- 10 707,96	
							- 10 707,96		**- 10 707,96**	**0,00**
15	07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,14	4 858,79					
		Объем: -0,14=-14/100								
		Зарплата			648,07	)*1,15	- 104,34	1	- 104,34	
		Эксплуатация машин			2 927,05	)*1,25	- 512,23	1	- 512,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			328,05	)*1,25	*- 57,41*	1	*- 57,41*	
		Материальные ресурсы			1 283,67		- 179,71	1	- 179,71	
		НР от ФОТ	%	155			- 250,71	155	- 250,71	
		СП от ФОТ	%	100			- 161,75	100	- 161,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	74,15		)*1,15				- 11,94
							- 1 208,74		**- 1 208,74**	**- 11,94**

16	403-8008	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	*шт.*	-14	164,30		- 2 300,20		1	- 2 300,20	
							- 2 300,20			**- 2 300,20**	**0,00**
17	07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,69	3 414,10						
		Объем: -0,69=-69/100									
		Зарплата			461,82	)*1,15	- 366,45		1	- 366,45	
		Эксплуатация машин			2 082,52	)*1,25	- 1 796,17		1	- 1 796,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			236,66	)*1,25	*- 204,12*		1	*- 204,12*	
		Материальные ресурсы			869,76		- 600,13		1	- 600,13	
		НР от ФОТ	*%*	155			- 884,38	155		- 884,38	
		СП от ФОТ	*%*	100			- 570,57	100		- 570,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	52,84		)*1,15					- 41,93
							- 4 217,70			**- 4 217,70**	**- 41,93**
18	403-8005	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/	*шт.*	-46	78,74		- 3 622,04		1	- 3 622,04	
							- 3 622,04			**- 3 622,04**	**0,00**
19	403-8002	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	*шт.*	-23	120,90		- 2 780,70		1	- 2 780,70	
							- 2 780,70			**- 2 780,70**	**0,00**
20	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	*1 м3 кладки*	-3,43	890,84						
		Зарплата			44,87	)*1,15	- 176,99		1	- 176,99	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,25	- 148,18		1	- 148,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,25	*- 23,15*		1	*- 23,15*	
		Материальные ресурсы			811,41		- 2 783,14		1	- 2 783,14	
		НР от ФОТ	*%*	122			- 244,17	122		- 244,17	
		СП от ФОТ	*%*	80			- 160,11	80		- 160,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,4		)*1,15					- 21,30
							- 3 512,59			**- 3 512,59**	**- 21,30**
21	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*1 Т*	-0,1973	8 994,58						
		Зарплата			445,69	)*1,15	- 101,12		1	- 101,12	
		Эксплуатация машин			496,68	)*1,25	- 122,49		1	- 122,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,63	)*1,25	*- 5,83*		1	*- 5,83*	
		Материальные ресурсы			8 052,21		- 1 588,70		1	- 1 588,70	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 112,30	105		- 112,30	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 69,52	65		- 69,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,33		)*1,15					- 10,51
							- 1 994,13			**- 1 994,13**	**- 10,51**
Итого по разделу: 3. Устройство стен из блоков ФБС /лист5/							**- 34 778,84**			**- 34 778,84**	**- 126,35**

Раздел: 4. Перекрытие на отм.: -0,050 /лист 6/

22	06-01-041-1	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3 в деле*	-0,1854	146 639,87					
		Объем: -0,1854=-18,54/100								
		Зарплата			8 217,33	)*1,15	- 1 752,02		1	- 1 752,02	
		Эксплуатация машин			2 758,21	)*1,25	- 639,22		1	- 639,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			401,00	)*1,25	*- 92,93*		1	*- 92,93*	
		Материальные ресурсы			135 664,33		- 25 152,17		1	- 25 152,17	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 1 937,20	105		- 1 937,20	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 1 199,22	65		- 1 199,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15					- 202,78
22,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,420164	5 650,00		8 023,93		1	8 023,93	
22,2	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	*м3*	18,8181	665,00		12 514,04		1	12 514,04	
							- 10 141,86			**- 10 141,86**	**- 202,78**
23	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	*м3*	-18,8181	720,00		- 13 549,03		1	- 13 549,03	
							- 13 549,03			**- 13 549,03**	**0,00**
24	204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	-3,0705	5 584,58		- 17 147,45		1	- 17 147,45	
							- 17 147,45			**- 17 147,45**	**0,00**
25	204-0134	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	*т*	-0,044	6 213,48		- 273,39		1	- 273,39	
							- 273,39			**- 273,39**	**0,00**
26	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	-0,032	6 780,00		- 216,96		1	- 216,96	
							- 216,96			**- 216,96**	**0,00**
27	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	*т*	-0,032	1 610,36		- 51,53		1	- 51,53	
							- 51,53			**- 51,53**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Перекрытие на отм.: -0,050 /лист 6/							**- 41 380,22**			**- 41 380,22**	**- 202,78**

Раздел: 5. Перемычки, стены наруж. на отмю -0,050 /лист 7/

28	07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,37	4 053,94					
		Объем: -0,37=-37/100								
		Зарплата			845,60	)*1,15	- 359,80		1	- 359,80
		Эксплуатация машин			3 096,58	)*1,25	- 1 432,17		1	- 1 432,17
		в т.ч. зарплата машинистов			483,84	)*1,25	*- 223,78*		1	*- 223,78*
		Материальные ресурсы			111,76		- 41,35		1	- 41,35
		НР от ФОТ	%	130			- 758,65	130		- 758,65
		СП от ФОТ	%	85			- 496,04	85		- 496,04
		Затраты труда	*чел-ч*	96,75		)*1,15				- 41,17
							- 3 088,01			**- 3 088,01**
										- 41,17
29	403-0450	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)								
			шт.	-12	44,46		- 533,52		1	- 533,52
							- 533,52			**- 533,52**
										0,00
30	403-0457	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)								
			шт.	-9	61,93		- 557,37		1	- 557,37
							- 557,37			**- 557,37**
										0,00
31	403-0456	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)								
			шт.	-12	49,23		- 590,76		1	- 590,76
							- 590,76			**- 590,76**
										0,00
32	403-3128	Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)								
			шт.	-4	256,11		- 1 024,44		1	- 1 024,44
							- 1 024,44			**- 1 024,44**
										0,00
33	46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	*1 м3*	-10,7015	346,70					
		Зарплата			110,33		- 1 180,70		1	- 1 180,70
		Эксплуатация машин			236,37		- 2 529,51		1	- 2 529,51
		в т.ч. зарплата машинистов			25,55		*- 273,42*		1	*- 273,42*
		НР от ФОТ	%	110			- 1 599,53	110		- 1 599,53
		СП от ФОТ	%	70			- 1 017,88	70		- 1 017,88
		Затраты труда	*чел-ч*	12,3						- 131,63
							- 6 327,62			**- 6 327,62**
										- 131,63
34	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	*1 м3 кладки*	-92,44	890,84					
		Зарплата			44,87	)*1,15	- 4 769,95		1	- 4 769,95
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,25	- 3 993,41		1	- 3 993,41
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,25	*- 623,97*		1	*- 623,97*
		Материальные ресурсы			811,41		- 75 006,74		1	- 75 006,74
		НР от ФОТ	%	122			- 6 580,58	122		- 6 580,58
		СП от ФОТ	%	80			- 4 315,14	80		- 4 315,14
		Затраты труда	*чел-ч*	5,4		)*1,15				- 574,05
							- 94 665,82			**- 94 665,82**
										- 574,05
35	08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций	*1 т металлических изделий*	-0,332784	7 752,91					
		Зарплата			506,02	)*1,15	- 193,65		1	- 193,65
		Эксплуатация машин			46,89	)*1,25	- 19,51		1	- 19,51
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 1,29*		1	*- 1,29*
		Материальные ресурсы			7 200,00		- 2 396,04		1	- 2 396,04
		НР от ФОТ	%	122			- 237,83	122		- 237,83
		СП от ФОТ	%	80			- 155,95	80		- 155,95
		Затраты труда	*чел-ч*	63,73		)*1,15				- 24,39
							- 3 002,98			**- 3 002,98**
										- 24,39
Итого по разделу: 5. Перемычки, стены наруж. на отмю -0,050 /лист 7/							**- 109 790,52**			**- 109 790,52**
										- 771,24

Раздел: 6. Плита перекрытия на отм. +4,240 /лист 8/

36	07-01-006-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,18	18 756,02					
		Объем: -0,18=-18/100								
		Зарплата			1 540,36	)*1,15	- 318,85		1	- 318,85
		Эксплуатация машин			3 768,54	)*1,25	- 847,92		1	- 847,92
		в т.ч. зарплата машинистов			337,91	)*1,25	*- 76,03*		1	*- 76,03*
		Материальные ресурсы			13 447,12		- 2 420,48		1	- 2 420,48
		НР от ФОТ	%	130			- 513,34	130		- 513,34
		СП от ФОТ	%	85			- 335,65	85		- 335,65
		Затраты труда	*чел-ч*	169,83		)*1,15				- 35,15
							- 4 436,24			**- 4 436,24**
										- 35,15
37	403-2215	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)								
			шт.	-8	899,21		- 7 193,68		1	- 7 193,68

						- 7 193,68			**- 7 193,68**	**0,00**
38	403-2324	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	*шт.*	-1	634,42	- 634,42		1	- 634,42	
						- 634,42			**- 634,42**	**0,00**
39	403-2103	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	*шт.*	-8	809,39	- 6 475,12		1	- 6 475,12	
						- 6 475,12			**- 6 475,12**	**0,00**
40	403-0745	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	*шт.*	-1	611,12	- 611,12		1	- 611,12	
						- 611,12			**- 611,12**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Плита перекрытия на отм. +4,240 /лист 8/						**- 19 350,58**			**- 19 350,58**	**- 35,15**

Раздел: 7. Кровля /Лист 9/

41	12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом	*1 м3 утеплителя*	-8,62	225,58					
		Зарплата			23,71	)*1,15	- 235,04	1	- 235,04	
		Эксплуатация машин			30,17	)*1,25	- 325,08	1	- 325,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,83	)*1,25	*- 41,27*	1	*- 41,27*	
		Материальные ресурсы			171,70		- 1 480,05	1	- 1 480,05	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 331,57	120	- 331,57	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 179,60	65	- 179,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,04		)*1,15				- 30,14
						- 2 551,34			**- 2 551,34**	**- 30,14**
42	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,0174	6 084,69					
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 2,24	1	- 2,24	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 0,81	1	- 0,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,05*	1	*- 0,05*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 103,28	1	- 103,28	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 2,40	105	- 2,40	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 1,49	65	- 1,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15				- 0,25
						- 110,22			**- 110,22**	**- 0,25**
43	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем: -0,958=-95,8/100	*100 м2 стяжки*	-0,958	1 257,63					
		Зарплата			235,18	)*1,15	- 259,10	1	- 259,10	
		Эксплуатация машин			190,48	)*1,25	- 228,10	1	- 228,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86	)*1,25	*- 26,18*	1	*- 26,18*	
		Материальные ресурсы			831,97		- 797,03	1	- 797,03	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 342,34	120	- 342,34	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 185,43	65	- 185,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,22		)*1,15				- 29,99
						- 1 812,00			**- 1 812,00**	**- 29,99**
44	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем: -0,958=-95,8/100	*100 м2 стяжки*	-0,958	64,32					
		Зарплата			8,64	)*35)*1,15	- 333,15	1	- 333,15	
		Эксплуатация машин			2,66	)*35)*1,25	- 111,49	1	- 111,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,34	)*35)*1,25	*- 14,25*	1	*- 14,25*	
		Материальные ресурсы			53,02	)*35	- 1 777,76	1	- 1 777,76	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 416,88	120	- 416,88	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 225,81	65	- 225,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	1		)*35)*1,15				- 38,56
						- 2 865,09			**- 2 865,09**	**- 38,56**
45	12-01-001-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя Объем: -1,07=-107/100	*100 м2 кровли*	-1,07	14 425,20					
		Зарплата			210,00	)*1,15	- 258,41	1	- 258,41	
		Эксплуатация машин			64,49	)*1,25	- 86,26	1	- 86,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19	)*1,25	*- 5,60*	1	*- 5,60*	
		Материальные ресурсы			14 150,71		- 15 141,26	1	- 15 141,26	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 316,81	120	- 316,81	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 171,61	65	- 171,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	22,34		)*1,15				- 27,49
45,1	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	*м2*	123,05	45,20		5 561,86	1	5 561,86	
45,2	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	*м2*	241,82	38,42		9 290,72	1	9 290,72	
						- 1 121,77			**- 1 121,77**	**- 27,49**
46	101-6733	Филизол, марка В	*м2*	-123,05	25,09		- 3 087,32	1	- 3 087,32	
						- 3 087,32			**- 3 087,32**	**0,00**
47	101-6732	Филизол, марка Н	*м2*	-2,4182	23,06		- 55,76	1	- 55,76	
						- 55,76			**- 55,76**	**0,00**
48	12-01-035-3	Устройство металлической водосточной системы прямых звеньев труб	*м*	-5	8,95					
		Зарплата			1,15	)*1,15	- 6,61	1	- 6,61	
		Материальные ресурсы			7,80		- 39,00	1	- 39,00	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 7,93	120	- 7,93	

		СП от ФОТ	%	65			- 4,30	65		- 4,30	
		Затраты труда	чел-ч	0,12		)*1,15					- 0,69
							- 57,84			**- 57,84**	**- 0,69**
49	103-0395	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 4 мм	м	-5	84,69		- 423,45	1		- 423,45	
							- 423,45			**- 423,45**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Кровля /Лист 9/							**- 12 084,79**			**- 12 084,79**	**- 127,12**
		Раздел: 8. Лист 10									
50	09-03-029-1	Монтаж лестниц лм прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	-0,20251	1 084,67						
		Зарплата			304,28	)*1,15	- 70,86	1		- 70,86	
		Эксплуатация машин			691,89	)*1,25	- 175,14	1		- 175,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			76,25	)*1,25	*- 19,30*	1		*- 19,30*	
		Материальные ресурсы			88,50		- 17,92	1		- 17,92	
		НР от ФОТ	%	90			- 81,14	90		- 81,14	
		СП от ФОТ	%	85			- 76,64	85		- 76,64	
		Затраты труда	чел-ч	32,37		)*1,15					- 7,54
							- 421,70			**- 421,70**	**- 7,54**
51	201-0726	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	-0,20251	10 071,87		- 2 039,65	1		- 2 039,65	
							- 2 039,65			**- 2 039,65**	**0,00**
52	13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577	100 м2 окрашиваемой поверхности	-0,054678	148,57						
		Объем: -0,054678=-5,4678/100									
		Зарплата			42,78	)*1,15	- 2,69	1		- 2,69	
		Эксплуатация машин			11,17	)*1,25	- 0,76	1		- 0,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10	)*1,25	*- 0,01*	1		*- 0,01*	
		Материальные ресурсы			94,62		- 5,17	1		- 5,17	
		НР от ФОТ	%	90			- 2,43	90		- 2,43	
		СП от ФОТ	%	70			- 1,89	70		- 1,89	
		Затраты труда	чел-ч	3,91		)*1,15					- 0,25
							- 12,94			**- 12,94**	**- 0,25**
53	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,1265	118 399,82						
		Объем: -0,1265=-12,65/100									
		Зарплата			1 882,23	)*1,15	- 273,82	1		- 273,82	
		Эксплуатация машин			2 569,28	)*1,25	- 406,27	1		- 406,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			367,87	)*1,25	*- 58,17*	1		*- 58,17*	
		Материальные ресурсы			113 948,31		- 14 414,46	1		- 14 414,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 348,59	105		- 348,59	
		СП от ФОТ	%	65			- 215,79	65		- 215,79	
		Затраты труда	чел-ч	220,66		)*1,15					- 32,10
53,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1,02465	5 650,00		5 789,27	1		5 789,27	
							- 9 869,66			**- 9 869,66**	**- 32,10**
Итого по разделу: 8. Лист 10							**- 12 343,95**			**- 12 343,95**	**- 39,88**
		Раздел: 9. Лист 11									
54	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,94	1 485,02						
		Объем: -0,94=-94/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 339,12	1		- 339,12	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 51,98	1		- 51,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20,15*	1		*- 20,15*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 059,45	1		- 1 059,45	
		НР от ФОТ	%	123			- 441,90	123		- 441,90	
		СП от ФОТ	%	75			- 269,45	75		- 269,45	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 42,71
							- 2 161,90			**- 2 161,90**	**- 42,71**
55	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	-0,94	291,32						
		Объем: -0,94=-94/100									
		Зарплата			3,97	)*4)*1,15	- 17,17	1		- 17,17	
		Эксплуатация машин			7,72	)*4)*1,25	- 36,28	1		- 36,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*4)*1,25	*- 13,35*	1		*- 13,35*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*4	- 1 051,41	1		- 1 051,41	
		НР от ФОТ	%	123			- 37,54	123		- 37,54	
		СП от ФОТ	%	75			- 22,89	75		- 22,89	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*4)*1,15					- 2,16
							- 1 165,29			**- 1 165,29**	**- 2,16**

56	09-03-037-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	*1 т конструкций*	-0,92838	1 115,01						
		Зарплата			178,92	)*1,15	- 191,02		1	- 191,02	
		Эксплуатация машин			644,34	)*1,25	- 747,74		1	- 747,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			87,85	)*1,25	*- 101,95*		1	*- 101,95*	
		Материальные ресурсы			291,75		- 270,85		1	- 270,85	
		НР от ФОТ	%	90			- 263,67	90		- 263,67	
		СП от ФОТ	%	85			- 249,02	85		- 249,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,49		)*1,15					- 20,81
							- 1 722,30			**- 1 722,30**	**- 20,81**
57	201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	*т*	-0,92838	7 441,00		- 6 908,08		1	- 6 908,08	
							- 6 908,08			**- 6 908,08**	**0,00**
Итого по разделу: 9. Лист 11							**- 11 957,57**			**- 11 957,57**	**- 65,68**

Раздел: 10. Укрепление фундаментов

Итого по разделу: 10. Укрепление фундаментов							**0,00**			**0,00**	**0,00**

Раздел: 11. Усиление надземных конструкций здания 5. /лист17/

Итого по разделу: 11. Усиление надземных конструкций здания 5. /лист17/							**0,00**			**0,00**	**0,00**

Итого по локальной смете: 04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция							**- 274 023,98**			**- 274 023,98**	**- 1 532,26**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -1,41%								- 3 863,74	
		Итого с зимним удорожанием								- 277 887,72	
		Итого с учетом коэффицинта тендерного снижения 0,948								- 263 437,56	
		НДС 20%								- 52 687,51	
		Всего с НДС 20%								- 316 125,07	
Итого по смете: 04-01-06 Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция_ МИНУС							**- 274 023,98**			**- 274 023,98**	**- 1 532,26**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
(наименование стройки)

Внешние линии связи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02

Внешние сети связи
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 395,74	126,87	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	146,48	4,13	тыс. руб.
строительных работ	771,30	61,75	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		463,575958	чел.-ч.
монтажных работ	624,44	65,12	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		50,9123028	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Земляные работы. Демонтаж ПАО МГТС (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
1	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,0719		0,0719					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,0719=71,9/1000									
		3 ЭМ					3 150,00	1,4375	326		
		2 в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*44*	35,45	*1 560*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	3,2557219					
		Итого по расценке					3 150,00		326		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			40		1 435
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			20		718
						Всего по позиции			**386**		
		Разработка грунта вручную									
2	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,038		0,038					
		Объем: 0,038=3,8/100									
		1 ОТ					1 201,20	1,15	52	35,45	1 843
		ЗТ	*чел-ч*	154	1,15	6,7298					
		Итого по расценке					1 201,20		52		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			46		1 640
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			21		737
						Всего по позиции			**119**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
3	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,038		0,038					
		1 ОТ					401,70	1,15	18	35,45	638
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	2,340572					
		Итого по расценке					401,70		18		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			16		568
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			7		255
						Всего по позиции			**41**		
		Транспорт грунта на временную свалку 1 км и обратно									

4	т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	*1 Т ГРУЗА*	124,905		124,905	2,91		363		
		Объем: 124,905=75,7*1,65									
							Всего по позиции		**363**		
5	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	124,905		124,905	14,41		1 800		
							Всего по позиции		**1 800**		
6	т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (обратно)	*1 Т ГРУЗА*	124,905		124,905	2,91		363		
							Всего по позиции		**363**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
7	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,038		0,038					
		Объем: 0,038=3,8/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	29	35,45	1 028
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	3,86745					
		Итого по расценке					663,75		29		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			26		915
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			12		411
							Всего по позиции		**67**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
8	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,072		0,072					
		Объем: 0,072=72/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	20		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	0,14904					
		Итого по расценке					239,02		20		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			2		65
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			1		33
							Всего по позиции		**23**		
9	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,72		0,72					
		Объем: 0,72=72/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					241,58	1,15	200		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*22*	35,45	*780*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	10,37484					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	2,16936					
		Итого по расценке					348,46		288		
		ФОТ							110		3 900
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			101		3 588
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			51		1 794
							Всего по позиции		**440**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
10	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,139		0,139					
		Объем: 0,139=(38,6*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	239	35,45	8 473
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	686		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*74*	35,45	*2 623*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	28,74103					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	7,2939555					
		Итого по расценке					5 786,87		925		
		ФОТ							313		11 096
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			460		16 311
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			297		10 541
							Всего по позиции		**1 682**		
11	999-9900	Строительный мусор	*т*	24,4365		24,4365					
		Объем: 24,4365=(38,6*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+38,6*0,18*2,4									
							Всего по позиции		**0**		

		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
12	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0351		0,0351					
		Объем: 0,0351=0,0386*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,036153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0266409					
		Итого по расценке					39,10		2		
13	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,036153	1 834,31		66		
							Всего по позиции		**68**		
14	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		Объем: 0,0386=38,6/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	113	35,45	4 006
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	163		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*25*	35,45	*886*
		4 М					6 050,14		234		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		7,8744					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	13,40578					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	2,1409297					
		Итого по расценке					12 272,97		510		
15	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	204		7,8744	573,95		4 520		
		ФОТ							138		4 892
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			203		7 191
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			131		4 647
							Всего по позиции		**5 364**		
16	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	-0,0386		-0,0386					
		Объем: -0,0386=-0,0386									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 4	35,45	- 142
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 4		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 1*	35,45	*- 35*
		4 М					45,00	2	- 3		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-0,78744					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-0,470534					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,1207408					
		Итого по расценке					131,91		- 11		
17	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	10,2	2	-0,78744	573,95		- 452		
		ФОТ							- 5		- 177
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			- 7		- 260
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			- 5		- 168
							Всего по позиции		**- 475**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
18	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0351		0,0351					
		Объем: 0,0351=0,0386*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,036153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0266409					
		Итого по расценке					39,10		2		
19	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,036153	1 834,31		66		
							Всего по позиции		**68**		
20	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		1 ОТ					182,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	332		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					874,78		34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,9259754					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,8367515					
		Итого по расценке					8 536,13		374		
21	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		3,72876	478,23		1 783		

		ФОТ							18		639
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26		939
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			17		607
						Всего по позиции			**2 200**		
22	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)									
		Поправки к:									
		*М)*6;*									
		*ЭМ)*6)*1,15;*									
		*ОТм)*6)*1,15;*									
		*ОТ)*6)*1,15;*									
		*ЗТ)*6)*1,15;*									
		*ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		1 ОТ					3,29	6,9	1	35,45	35
		3 ЭМ					254,89	6,9	68		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*2*	35,45	*71*
		4 М					2,94	6	1		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	0,093219					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	0,1251798					
		Итого по расценке					261,12		70		
23	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		2,80236	478,23		1 340		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
						Всего по позиции			**1 417**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
24	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,0351		0,0351					
		Объем: 0,0351=0,0386*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,036153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0266409					
		Итого по расценке					39,10		2		
25	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,036153	1 834,31		66		
						Всего по позиции			**68**		
26	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		1 ОТ					182,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	332		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					874,78		34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,9259754					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,8367515					
		Итого по расценке					8 536,13		374		
27	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		3,9372	478,23		1 883		
		ФОТ							18		639
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26		939
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			17		607
						Всего по позиции			**2 300**		
28	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*4)*1,15;*									
		*ОТм)*4)*1,15;*									
		*ОТ)*4)*1,15;*									
		*ЗТ)*4)*1,15;*									
		*ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		1 ОТ					3,29	4,6	1	35,45	35
		3 ЭМ					254,89	4,6	45		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*1*	35,45	*35*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,062146					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,0834532					
		Итого по расценке					258,18		46		
29	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		1,86824	478,23		893		
		ФОТ							2		70
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3		103
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2		67
						Всего по позиции			**944**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см									
30	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,0351		0,0351					
		Объем: 0,0351=0,0386*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,036153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0266409					
		Итого по расценке					39,10		2		
31	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,036153	1 834,31		66		
						Всего по позиции			**68**		

32	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		1 ОТ					182,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	332		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					874,78		34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,9259754					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,8367515					
		Итого по расценке					8 536,13		374		
33	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		3,9372	503,58		1 983		
		ФОТ							18		639
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			26		939
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			17		607
							Всего по позиции		**2 400**		
34	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	0,0386		0,0386					
		3 ЭМ					254,89	2,3	23		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*1*	35,45	*35*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,031073					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,0417266					
		Итого по расценке					254,89		23		
35	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		0,98816	503,58		498		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1		33
							Всего по позиции		**523**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**18 664**		
		в том числе									
		оплата труда							561		
		эксплуатация машин и механизмов							2 531		
		материальные ресурсы							13 046		
		перевозка							2 526		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							761		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							973		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							592		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**20 229**		

Раздел 2. Земляные работы. Перекладка ПАО МГТС (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
36	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,0568		0,0568					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,0568=56,8/1000									
		3 ЭМ					3 150,00	1,4375	257		
		2 в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*35*	35,45	*1 241*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	2,571975					
		Итого по расценке					3 150,00		257		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			32		1 142
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			16		571
							Всего по позиции		**305**		
		Разработка грунта вручную									
37	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,03		0,03					
		Объем: 0,03=3/100									
		1 ОТ					1 201,20	1,15	41	35,45	1 453
		ЗТ	*чел-ч*	154	1,15	5,313					
		Итого по расценке					1 201,20		41		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			36		1 293
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			16		581
							Всего по позиции		**93**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									

38	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,03		0,03						
		Объем: 0,03=3/100										
		1 ОТ					401,70	1,15	14	35,45	496	
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	1,84782						
		Итого по расценке					401,70		14			
		ФОТ							14		496	
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			12		441	
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			6		198	
							Всего по позиции		**32**			
		Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)										
39	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	35,97		35,97	24,01		864			
		Объем: 35,97=21,8*1,65										
							Всего по позиции		**864**			
40	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	35,97		35,97	14,41		518			
							Всего по позиции		**518**			
		Транспорт грунта на временную свалку 1 км и обратно										
41	т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	*1 Т ГРУЗА*	62,7		62,7	2,91		182			
		Объем: 62,7=38*1,65										
							Всего по позиции		**182**			
42	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	62,7		62,7	14,41		904			
							Всего по позиции		**904**			
43	т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (обратно)	*1 Т ГРУЗА*	62,7		62,7	2,91		182			
							Всего по позиции		**182**			
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную										
44	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,03		0,03						
		Объем: 0,03=3/100										
		1 ОТ					663,75	1,15	23	35,45	815	
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	3,05325						
		Итого по расценке					663,75		23			
		ФОТ							23		815	
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			20		725	
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			9		326	
							Всего по позиции		**52**			
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением										
45	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,057		0,057						
		Объем: 0,057=57/1000										
		3 ЭМ					239,02	1,15	16			
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*2*	35,45	*71*	
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	0,11799						
		Итого по расценке					239,02		16			
		ФОТ							2		71	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			2		65	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			1		33	
							Всего по позиции		**19**			
46	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	22,785		22,785	70,60		1 609			
		Объем: 22,785=21,7*1,05										
							Всего по позиции		**1 609**			

47	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,57		0,57					
		Объем: 0,57=57/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	70	35,45	2 482
		3 ЭМ					241,58	1,15	158		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*17*	35,45	*603*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	8,213415					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	1,71741					
		Итого по расценке					348,46		228		
		ФОТ							87		3 085
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			80		2 838
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			40		1 419
							Всего по позиции		**348**		
		Песок с проливом водой									
48	01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,0217		0,0217					
		Объем: 0,0217=21,7/1000									
		1 ОТ					100,01	1,15	2	35,45	71
		3 ЭМ					1 342,00	1,15	33		
		2 в т.ч. ОТм					141,52	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					244,00		5		
		ЗТ	*чел-ч*	13,91	1,15	0,3471241					
		ЗТм	*чел-ч*	12,2	1,15	0,304451					
		Итого по расценке					1 686,01		40		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			6		196
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			3		98
							Всего по позиции		**49**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
49	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,158		0,158					
		Объем: 0,158=(43,9*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	271	35,45	9 607
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	780		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*84*	35,45	*2 978*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	32,66966					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	8,290971					
		Итого по расценке					5 786,87		1 051		
		ФОТ							355		12 585
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			522		18 500
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			337		11 956
							Всего по позиции		**1 910**		
50	999-9900	Строительный мусор	*т*	27,7585		27,7585					
		Объем: 27,7585=(43,9*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+43,9*0,18*2,4									
							Всего по позиции		**0**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
51	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,0399		0,0399					
		Объем: 0,0399=0,0439*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,041097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0302841					
		Итого по расценке					39,10		2		
52	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,041097	1 834,31		75		
							Всего по позиции		**77**		
53	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439					
		Объем: 0,0439=43,9/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	129	35,45	4 573
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	185		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*28*	35,45	*993*
		4 М					6 050,14		266		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		8,9556					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	15,24647					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	2,4348916					
		Итого по расценке					12 272,97		580		
54	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	204		8,9556	573,95		5 140		
		ФОТ							157		5 566
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			231		8 182
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			149		5 288

							Всего по позиции		**6 100**		
55	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	-0,0439		-0,0439					
		Объем: -0,0439=-0,0439									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 5	35,45	- 177
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 4		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	- 2	35,45	- 71
		4 М					45,00	2	- 4		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-0,89556					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-0,535141					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,1373192					
		Итого по расценке					131,91		- 13		
56	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2	2	-0,89556	573,95		- 514		
		ФОТ							- 7		- 248
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 10		- 365
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 7		- 236
							Всего по позиции		**- 544**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
57	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0399		0,0399					
		Объем: 0,0399=0,0439*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,041097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0302841					
		Итого по расценке					39,10		2		
58	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,041097	1 834,31		75		
							Всего по позиции		**77**		
59	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439					
		1 ОТ					182,32	1,15	9	35,45	319
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	378		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*12*	35,45	*425*
		4 М					874,78		38		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	1,0531171					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,9516423					
		Итого по расценке					8 536,13		425		
60	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		4,24074	478,23		2 028		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			31		1 094
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			20		707
							Всего по позиции		**2 504**		
61	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439					
		1 ОТ					3,29	6,9	1	35,45	35
		3 ЭМ					254,89	6,9	77		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*2*	35,45	*71*
		4 М					2,94	6	1		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	0,1060185					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	0,1423677					
		Итого по расценке					261,12		79		
62	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		3,18714	478,23		1 524		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4		156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3		101
							Всего по позиции		**1 610**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
63	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0399		0,0399					
		Объем: 0,0399=0,0439*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	2		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,041097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0302841					
		Итого по расценке					39,10		2		
64	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,041097	1 834,31		75		

							Всего по позиции		**77**			
65	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439						
		1 ОТ					182,32	1,15	9	35,45	319	
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	378			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*12*	35,45	*425*	
		4 М					874,78		38			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	1,0531171						
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,9516423						
		Итого по расценке					8 536,13		425			
66	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		4,4778	478,23		2 141			
		ФОТ							21		744	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			31		1 094	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			20		707	
							Всего по позиции		**2 617**			
67	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см) *Поправки к:* *ЭМ)*4)*1,15;* *ОТм)*4)*1,15;* *ОТ)*4)*1,15;* *ЗТ)*4)*1,15;* *ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439						
		1 ОТ					3,29	4,6	1	35,45	35	
		3 ЭМ					254,89	4,6	51			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*1*	35,45	*35*	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,070679						
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,0949118						
		Итого по расценке					258,18		52			
68	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		2,12476	478,23		1 016			
		ФОТ							2		70	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3		103	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2		67	
							Всего по позиции		**1 073**			
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см										
69	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0399		0,0399						
		Объем: 0,0399=0,0439*1000*0,0007*1,3										
		3 ЭМ					39,10	1,15	2			
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,041097						
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0302841						
		Итого по расценке					39,10		2			
70	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,041097	1 834,31		75			
							Всего по позиции		**77**			
71	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439						
		1 ОТ					182,32	1,15	9	35,45	319	
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	378			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*12*	35,45	*425*	
		4 М					874,78		38			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	1,0531171						
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,9516423						
		Итого по расценке					8 536,13		425			
72	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		4,4778	503,58		2 255			
		ФОТ							21		744	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			31		1 094	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			20		707	
							Всего по позиции		**2 731**			
73	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	0,0439		0,0439						
		3 ЭМ					254,89	2,3	26			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*1*	35,45	*35*	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,0353395						
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,0474559						
		Итого по расценке					254,89		26			
74	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		1,12384	503,58		566			
		ФОТ							1		35	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1		51	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1		33	
							Всего по позиции		**594**			
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**22 392**			
		в том числе										
		оплата труда							574			

		эксплуатация машин и механизмов							2 721		
		материальные ресурсы							16 447		
		перевозка							2 650		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							782		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 032		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							636		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**24 060**		

Раздел 3. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.21

Подраздел 3.1. Демонтаж 6-отв.тел.канализация ПАО МГТС

75	23-01-003-01	ДЕМОНТАЖ/Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,6)*1,15;* *ОТм)*0,6)*1,15;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*0,6)*1.15*	*км*	0,5562		0,5562					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,5562=556,2/1000									
		1 ОТ					2 775,42	0,6	926	35,45	32 827
		3 ЭМ					77,02	0,69	30		
		2 в т.ч. ОТм					11,12	0,69	*4*	35,45	*142*
	24.2.05.01	Трубы хризолитцементные безнапорные	*м*	1008	0	0					
	24.2.06.04	Муфты хризолитцементные	*ШТ*	338	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	306	0,6	102,11832					
		ЗТм	*чел-ч*	0,9	0,69	0,3454002					
		Итого по расценке					2 852,44		956		
76	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,2		5,11704	0,00		0		
		ФОТ							930		32 969
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			1 088		38 574
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			688		24 397
								Всего по позиции	**2 732**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**956**		
		в том числе									
		оплата труда							926		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							930		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 088		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							688		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**2 732**		

Подраздел 3.2. Демонтаж 4-отв.тел.канализация ПАО МГТС

77	23-01-003-01	ДЕМОНТАЖ/Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,6)*1,15;* *ОТм)*0,6)*1,15;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*0,6)*1.15*	*км*	0,018		0,018					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,018=18/1000									
		1 ОТ					2 775,42	0,6	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					77,02	0,69	1		
	24.2.05.01	Трубы хризолитцементные безнапорные	*м*	1008	0	0					
	24.2.06.04	Муфты хризолитцементные	*ШТ*	338	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	306	0,6	3,3048					
		ЗТм	*чел-ч*	0,9	0,69	0,011178					
		Итого по расценке					2 852,44		31		
78	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,2		0,1656	0,00		0		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			35		1 245
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			22		787
								Всего по позиции	**88**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**31**		
		в том числе									
		оплата труда							30		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							30		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							35		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22		
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**88**		

Подраздел 3.3. Демонтаж Колодца телефонного

79	34-02-010-03	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-3 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					81,89		164	35,45	5 814
		3 ЭМ					226,66	1,15	521		
		2 в т.ч. ОТм					24,70	1,15	*57*	35,45	*2 021*
		ЗТ	*чел-ч*	9,6		19,2					
		ЗТм	*чел-ч*	2,39	1,15	5,497					
		Итого по расценке					308,55		685		
80	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,57		5,14	0,00		0		
		ФОТ							221		7 835
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	98		98			217		7 678
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	58		58			128		4 544
								Всего по позиции	**1 030**		

81	07-02-002-01	ДЕМОНТАЖ/Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15;* *ОТм)*0,8)*1,15;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8)*1.15*	*100 м3*	0,0018		0,0018					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.1										
		Объем: 0,0018=0,045*4/100									
		1 ОТ					4 424,90	0,8	6	35,45	213
		3 ЭМ					16 336,22	0,92	27		
		2 в т.ч. ОТм					2 301,51	0,92	*4*	35,45	*142*
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	493,3	0,8	0,710352					
		ЗТм	*чел-ч*	175,95	0,92	0,2913732					
		Итого по расценке					20 761,12		33		
82	999-9900	Строительный мусор	*т*	277,777778		0,5	0,00		0		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	110		110			11		391
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	73		73			7		259
							Всего по позиции		**51**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**718**		
		в том числе									
		оплата труда							170		
		эксплуатация машин и механизмов							548		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							231		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							228		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							135		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**1 081**		

Подраздел 3.4. Демонтаж Кабеля ПАО МГТС

		Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-350 - № 690-349									
83	м08-02-148-01	ДЕМОНТАЖ/Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,3;* *ОТм)*1,15)*0,3;* *ОТ)*1,15)*0,3;* *ЗТ)*1,15)*0,3;* *ЗТм)*1,15)*0,3*	*100 м*	12,6		12,6					
	Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4										
		Объем: 12,6=(180+180+180+180+540)/100									
		1 ОТ					93,25	0,345	405	35,45	14 357
		3 ЭМ					46,25	0,345	201		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	0,345	*22*	35,45	*780*
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	0,345	43,12224					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,345	1,7388					
		Итого по расценке					139,50		606		
		ФОТ							427		15 137
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			414		14 683
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			218		7 720
							Всего по позиции		**1 238**		
84	999-9900	Строительный мусор ТПП 20х2х0,5 0,21кг/м	*т*	0,0378		0,0378					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,0378=180*0,21/1000									
							Всего по позиции		**0**		
85	999-9900	Строительный мусор ТПП 50х2х0,5 0,43кг/м	*т*	0,0774		0,0774					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,0774=180*0,43/1000									
							Всего по позиции		**0**		
86	999-9900	Строительный мусор ТПП 50х2х0,5 0,43кг/м	*т*	0,0774		0,0774					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,0774=180*0,43/1000									
							Всего по позиции		**0**		
87	999-9900	Строительный мусор ТПП 10х2х0,5 0,133кг/м	*т*	0,0239		0,0239					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,0239=180*0,133/1000									
							Всего по позиции		**0**		
88	999-9900	ЭКБ-ДПЛ-Н-12А-1(6)-2,7кН 0,137кг/м	*т*	0,074		0,074					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,074=540*0,137/1000									
							Всего по позиции		**0**		
		Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-351 - № 690-349									

89	м08-02-148-01	ДЕМОНТАЖ/Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,3;* *ОТм)*1,15)*0,3;* *ОТ)*1,15)*0,3;* *ЗТ)*1,15)*0,3;* *ЗТм)*1,15)*0,3* *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.4*	*100 м*	12,266		12,266					
		Объем: 12,266=(146,6+1080)/100									
	1	ОТ					93,25	0,345	395	35,45	14 003
	3	ЭМ					46,25	0,345	196		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	0,345	*21*	35,45	*744*
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	0,345	41,9791584					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	0,345	1,692708					
		Итого по расценке					139,50		591		
		ФОТ							416		14 747
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			404		14 305
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			212		7 521
							Всего по позиции		**1 207**		
90	999-9900	Строительный мусор ТПП 10х2х0,5 0,133кг/м *Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5*	*т*	0,0195		0,0195					
		Объем: 0,0195=146,6*0,133/1000									
							Всего по позиции		**0**		
91	999-9900	Строительный мусор оккл-hf-32а-1(6)-2,7кН 0,1кг/м *Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5*	*т*	0,108		0,108					
		Объем: 0,108=1080*0,1/1000									
							Всего по позиции		**0**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**1 197**		
		в том числе									
		оплата труда							800		
		эксплуатация машин и механизмов							397		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							843		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							818		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							430		
		Итого по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**2 445**		
		Подраздел 3.5. Герметизация каналов объекта									
92	м10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*канал*	6		6					
	1	ОТ					0,96	1,15	7	35,45	248
	4	М					90,32		542		
		ЗТ	*чел-ч*	0,1	1,15	0,69					
		Итого по расценке					91,28		549		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6		223
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3		114
							Всего по позиции		**558**		
93	м10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*канал*	4		4					
	1	ОТ					0,96	1,15	4	35,45	142
	4	М					90,32		361		
		ЗТ	*чел-ч*	0,1	1,15	0,46					
		Итого по расценке					91,28		365		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4		128
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2		65
							Всего по позиции		**371**		
94	м10-06-034-29	Герметизация канала: в колодце свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*канал*	12		12					
	1	ОТ					4,65	1,15	64	35,45	2 269
	3	ЭМ					0,15	1,15	2		
	4	М					90,39		1 085		
		ЗТ	*чел-ч*	0,5	1,15	6,9					
		Итого по расценке					95,19		1 151		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			58		2 042
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			29		1 044
							Всего по позиции		**1 238**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.5 (в базисном уровне цен)							**2 065**		
		в том числе									
		оплата труда							75		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 988		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							68		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							34		
		Итого по подразделу 3.5 (в базисном уровне цен)							**2 167**		
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**4 967**		
		в том числе									
		оплата труда							2 001		
		эксплуатация машин и механизмов							978		
		материальные ресурсы							1 988		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 109		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 237		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 309		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**8 513**		

Раздел 4. Прокладка кабеля связи

		Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)									
95	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг									
		*Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,593		0,593					
		Объем: 0,593=59,3/100									
		1 ОТ					93,25	1,15	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					46,25	1,15	32		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					37,03		22		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	6,764944					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,27278					
		Итого по расценке					176,53		118		
96	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		62,6801	425,85		3 379	7,9	26 692
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			65		2 304
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			34		1 211
							Всего по позиции		**3 596**		
		Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)									
97	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2									
			100 м	0,037		0,037					
		Объем: 0,037=3,7/100									
		1 ОТ					50,67		2	35,45	71
		4 М					14,48		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,39		0,19943					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04		0,00148					
		Итого по расценке					65,15		3		
98	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		3,9109	425,85		211	7,9	1 665
		ФОТ							2		71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			2		69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			1		36
							Всего по позиции		**217**		
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**3 711**		
		в том числе									
		оплата труда							66		
		эксплуатация машин и механизмов							32		
		материальные ресурсы							3 613		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							69		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							67		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							35		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**3 813**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									28 357

Раздел 5. Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23

99	34-02-005-07	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3									
		*Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					84,92	1,15	98	35,45	3 474
		3 ЭМ					84,24	1,15	97		
		2 в т.ч. ОТм					9,86	1,15	*11*	35,45	*390*
		4 М					1 370,48		1 370		
	05.1.01.08	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	9,25	1,15	10,6375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,73	1,15	0,8395					
		Итого по расценке					1 539,64		1 565		
100	22.2.02.10-0002	Исключен									
		Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	*ШТ*	-1		-1	1 087,93		- 1 088		
101	ТЦ_08.1.02.06_77_77 04588494_04.07.2022 _02	Люк чуг. л/т б/нижней крышки в к-те с ж/б кольцом КО-1 110301-00001 *8 988,75 = [10 575 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	8 988,75		1 138	7,9	8 989
102	22.2.02.08-0011	Исключен									
		Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 1300 мм	*ШТ*	-4		-4	44,64		- 179		
103	ТЦ_23.8.05.15_77_77 04588494_04.07.2022 _02	Консоль ККЧ-2 чугунная 110302-00003 *364,65 = [429 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	364,65		185	7,9	1 459
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	98		98			107		3 787
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	58		58			63		2 241

							Всего по позиции		**1 791**		
104	ТЦ_05.1.01.08_77_77 04588494_04.07.2022 _02	Телефонный колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) 110101-00060 *28 445,93 = [33 465,8 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	28 445,93		3 601	7,9	28 446
							Всего по позиции		**3 601**		**28 446**
105	07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,001		0,001					
		Объем: 0,001=(2*0,05)/100									
		1 ОТ					4 424,90	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					16 336,22	1,15	19		
		2 в т.ч. ОТм					2 301,51	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 354,87		1		
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	100		0,1					
		ЗТ	*чел-ч*	493,3	1,15	0,567295					
		ЗТм	*чел-ч*	175,95	1,15	0,2023425					
		Итого по расценке					22 115,99		25		
		ФОТ							8		283
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			9		311
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			6		207
							Всего по позиции		**40**		
106	ТЦ_05.1.01.09_77_77 04588494_04.07.2022 _02	Кольцо опорное КО-1 (объем бетона - 0,05м3) 110301-00001 *963,05 = [1 133 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	963,05		244	7,9	1 926
							Всего по позиции		**244**		**1 926**
107	34-02-008-01	Установка люка в колодцах: на проезжей части (УЗНК) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					35,52	1,15	41	35,45	1 453
		4 М					1 177,43		1 177		
	05.1.01.08	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	3,96	1,15	4,554					
		Итого по расценке					1 212,95		1 218		
108	22.2.02.10-0002	Исключен Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	*ШТ*	-1		-1	1 087,93		- 1 088		
109	ТЦ_18.1.08.06_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Устройство запорное УЗНК-II-7п 110301-00257 *8 253,47 = [9 709,97 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	8 253,47		1 045	7,9	8 253
110	ТЦ_18.1.08.06_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Ключ устройства запорного КЭ-7п 110301-00767 *2 009,81 = [2 364,48 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	2 009,81		254	7,9	2 010
111	ТЦ_18.1.08.06_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Крюк для извлечения УЗНК (уп. 2 шт) 110712-00100 *684,47 = [805,26 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	684,47		87	7,9	684
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			40		1 424
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			24		843
							Всего по позиции		**1 580**		
112	ТЦ_01.7.19.02_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63 *19,03 = [22,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	19,03		7	7,9	57
							Всего по позиции		**7**		**57**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ AQUAMAST МОРОЗОСТОЙКАЯ									
113	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,2667		0,2667					
		Объем: 0,2667=80/2/1,5/100									
		1 ОТ					201,61	1,15	62	35,45	2 198
		3 ЭМ					71,64	1,15	22		
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					62,75		17		
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,016		0,0042672					
	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,24		0,064008					
		ЗТ	*чел-ч*	21,2	1,15	6,502146					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,061341					
		Итого по расценке					336,00		101		
114	ТЦ_01.2.03.03_97_97 06006145_04.07.2022 _02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ AQUAMAST МОРОЗОСТОЙКАЯ (расход 1,5кг/м2 в 1 слой) *151,63 = [178,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	300		80,01	151,63		1 536	7,9	12 132
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			69		2 456
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			43		1 541
							Всего по позиции		**1 749**		
115	34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 каналов*	0,4		0,4					
		Объем: 0,4=4/10									
		1 ОТ					71,02	1,15	33	35,45	1 170
		4 М					26,87		11		
		ЗТ	*чел-ч*	7,83	1,15	3,6018					

		Итого по расценке					97,89			44		
		ФОТ								33		1 170
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98				32		1 147
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58				19		679
								Всего по позиции		**95**		
116	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	*1000 ШТ*	0,04		0,04	1 752,60			70		
		Объем: 0,04=40/1000										
								Всего по позиции		**70**		
117	34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал.км*	0,008		0,008						
		Объем: 0,008=8/1000										
	1	ОТ					1 125,18	1,15		10	35,45	355
	4	М					63 068,02			505		
		ЗТ	*чел-ч*	133	1,15	1,2236						
		Итого по расценке					64 193,20			515		
118	24.3.03.13-0418	Исключен										
		Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	*м*	-1000		-8	63,00			- 504		
119	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 _02	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м) *262,31 = [308,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	1000		8	262,31			266	7,9	2 098
		ФОТ								10		355
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98				10		348
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58				6		206
								Всего по позиции		**293**		
120	ТЦ_23.8.03.04_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Муфта КОРСИС DN/ 63 *118,99 = [139,99 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	118,99			15	7,9	119
								Всего по позиции		**15**		**119**
121	ТЦ_102_78_7804526 950_04.07.2022_02	Держатель расстояний (кластер) двойной 63 *187,00 = [220 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	187,00			95	7,9	748
								Всего по позиции		**95**		**748**
122	ТЦ_102_78_7804526 950_04.07.2022_02	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63 *89,25 = [105 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	89,25			23	7,9	179
								Всего по позиции		**23**		**179**
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)								**9 175**		
		в том числе										
		оплата труда								249		
		эксплуатация машин и механизмов								138		
		материальные ресурсы								8 788		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								264		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								267		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								161		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)								**9 603**		
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										67 100

Раздел 6. Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23

		Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)										
123	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,94		0,94						
		Объем: 0,94=94/100										
	1	ОТ					93,25	1,15		101	35,45	3 580
	3	ЭМ					46,25	1,15		50		
	2	в т.ч. ОТм					5,02	1,15		*5*	35,45	*177*
	4	М					37,03			35		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	10,72352						
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,4324						
		Итого по расценке					176,53			186		
124	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		99,358	425,85			5 356	7,9	42 312
		ФОТ								106		3 757
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97				103		3 644
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51				54		1 916
								Всего по позиции		**5 699**		
		Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)										
125	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	*100 м*	1,3		1,3						
		Объем: 1,3=130/100										
	1	ОТ					50,67			66	35,45	2 340
	3	ЭМ					3,62			*5*		
	2	в т.ч. ОТм					0,50			*1*	35,45	*35*
	4	М					14,48			19		
		ЗТ	*чел-ч*	5,39		7,007						
		ЗТм	*чел-ч*	0,04		0,052						
		Итого по расценке					68,77			90		
126	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		137,41	425,85			7 407	7,9	58 516
		ФОТ								67		2 375

	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			65		2 304
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			34		1 211
						Всего по позиции			**7 596**		
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**13 039**		
		в том числе									
		оплата труда							167		
		эксплуатация машин и механизмов							55		
		материальные ресурсы							12 817		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							173		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							168		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							88		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**13 295**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									100 828

Раздел 7. Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23

127	м08-02-231-02	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=20/100									
		1 ОТ					37,17	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,84	1,15	1,1132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0069					
		Итого по расценке					37,17		9		
128	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой									
		150,96 = [177,6 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	102		20,4	150,96		390	7,9	3 080
		ФОТ							9		319
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			9		309
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			5		163
						Всего по позиции			**413**		
129	м08-02-407-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,072		0,072					
		Объем: 0,072=((1,1+0,7)*4)/100									
		1 ОТ					321,10	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					237,62	1,15	20		
		2 в т.ч. ОТм					29,12	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					112,03		8		
		ЗТ	*чел-ч*	34,16	1,15	2,828448					
		ЗТм	*чел-ч*	2,32	1,15	0,192096					
		Итого по расценке					670,75		55		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			28		997
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			15		524
						Всего по позиции			**98**		
130	ТЦ_23.8.04.06_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД									
		1 870,90 = [2 201,06 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4		4	1 870,90		947	7,9	7 484
						Всего по позиции			**947**		**7 484**
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**1 401**		
		в том числе									
		оплата труда							36		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							1 345		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							20		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**1 458**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 564

Раздел 8. Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23

		Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354									
131	34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*м*	0,2		0,2					
		1 ОТ					42,14	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					218,88	1,15	50		
		2 в т.ч. ОТм					24,14	1,15	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	4,94	1,15	1,1362					
		ЗТм	*чел-ч*	2,4	1,15	0,552					
		Итого по расценке					261,02		60		
		ФОТ							16		568
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			16		557
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			9		329
						Всего по позиции			**85**		
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**60**		
		в том числе									
		оплата труда							10		
		эксплуатация машин и механизмов							50		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**85**		

Раздел 9. Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23

132	м10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал*	4		4					
		1 ОТ					0,96	1,15	4	35,45	142
		4 М					90,32		361		
		ЗТ	*чел-ч*	0,1	1,15	0,46					
		Итого по расценке					91,28		365		
133	01.7.14.01-0002	Исключен Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	*ШТ*	-2		-8	45,15		- 361		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	90		90			4		128
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	*%*	46		46			2		65
							Всего по позиции		**10**		
134	ТЦ_14.5.01.02_50_50 36143516_04.07.2022 _02	Герметик hiper seal dp-200 *2 620,83 = [3 083,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	20		20	2 620,83		6 635	7,9	52 417
							Всего по позиции		**6 635**		**52 417**
		Итого прямые затраты по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**6 639**		
		в том числе									
		оплата труда							4		
		материальные ресурсы							6 635		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2		
		Итого по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**6 645**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									52 417

Раздел 10. Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24

135	34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал.км*	0,016		0,016					
		Объем: 0,016=16/1000									
		1 ОТ					1 125,18	1,15	21	35,45	744
		4 М					63 068,02		1 009		
		ЗТ	*чел-ч*	133	1,15	2,4472					
		Итого по расценке					64 193,20		1 030		
136	24.3.03.13-0418	Исключен Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	*м*	-1000		-16	63,00		- 1 008		
137	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 _02	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м) *262,31 = [308,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	1000		16	262,31		531	7,9	4 197
		ФОТ							21		744
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	98		98			21		729
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	*%*	58		58			12		432
							Всего по позиции		**586**		
138	ТЦ_01.7.19.02_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63 *19,03 = [22,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	19,03		7	7,9	57
							Всего по позиции		**7**		**57**
139	ТЦ_23.8.03.04_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Муфта КОРСИС DN/ 63 *118,99 = [139,99 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	118,99		15	7,9	119
							Всего по позиции		**15**		**119**
140	ТЦ_102_78_7804526 950_04.07.2022_02	Держатель расстояний (кластер) двойной 63 *187,00 = [220 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	187,00		95	7,9	748
							Всего по позиции		**95**		**748**
141	ТЦ_102_78_7804526 950 04.07.2022 02	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63 *89,25 = [105 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	89,25		23	7,9	179
							Всего по позиции		**23**		**179**
		Итого прямые затраты по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**693**		
		в том числе									
		оплата труда							21		
		материальные ресурсы							672		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							21		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**726**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 300

Раздел 11. Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24

		Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)									
142	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	1,06		1,06					
		Объем: 1,06=106/100									
		1 ОТ					93,25	1,15	114	35,45	4 041
		3 ЭМ					46,25	1,15	56		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*6*	35,45	*213*
		4 М					37,03		39		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	12,09248					

		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,4876					
		Итого по расценке					176,53		209		
143	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		112,042	425,85		6 040	7,9	47 713
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			116		4 126
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			61		2 170
							Всего по позиции		**6 426**		
		Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5.7%)									
144	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	*100 м*	1,3		1,3					
		Объем: 1,3=130/100									
	1	ОТ					50,67		66	35,45	2 340
	3	ЭМ					3,62		5		
	2	в т.ч. ОТм					0,50		*1*	35,45	*35*
	4	М					14,48		19		
		ЗТ	*чел-ч*	5,39		7,007					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04		0,052					
		Итого по расценке					68,77		90		
145	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78 *425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105,7		137,41	425,85		7 407	7,9	58 516
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			65		2 304
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			34		1 211
							Всего по позиции		**7 596**		
		Итого прямые затраты по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**13 746**		
		в том числе									
		оплата труда							180		
		эксплуатация машин и механизмов							61		
		материальные ресурсы							13 505		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							187		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							181		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							95		
		Итого по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**14 022**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									106 229
		Раздел 12. Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24									
146	м08-02-231-02	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=20/100									
	1	ОТ					37,17	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,84	1,15	1,1132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0069					
		Итого по расценке					37,17		9		
147	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 02	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой *150,96 = [177,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	102		20,4	150,96		390	7,9	3 080
		ФОТ							9		319
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			9		309
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			5		163
							Всего по позиции		**413**		
148	м08-02-407-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,072		0,072					
		Объем: 0,072=((1,1+0,7)*4)/100									
	1	ОТ					321,10	1,15	27	35,45	957
	3	ЭМ					237,62	1,15	20		
	2	в т.ч. ОТм					29,12	1,15	*2*	35,45	*71*
	4	М					112,03		8		
		ЗТ	*чел-ч*	34,16	1,15	2,828448					
		ЗТм	*чел-ч*	2,32	1,15	0,192096					
		Итого по расценке					670,75		55		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			28		997
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			15		524
							Всего по позиции		**98**		
149	ТЦ_23.8.04.06_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД *1 870,90 = [2 201,06 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	1 870,90		947	7,9	7 484
							Всего по позиции		**947**		**7 484**
		Итого прямые затраты по разделу 12 (в базисном уровне цен)							**1 401**		
		в том числе									
		оплата труда							36		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							1 345		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							20		
		Итого по разделу 12 (в базисном уровне цен)							**1 458**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 564
		Раздел 13. Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24									
		Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354									

150	34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	0,2		0,2					
		1 ОТ					42,14	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					218,88	1,15	50		
		2 в т.ч. ОТм					24,14	1,15	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	4,94	1,15	1,1362					
		ЗТм	*чел-ч*	2,4	1,15	0,552					
		Итого по расценке					261,02		60		
		ФОТ							16		568
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			16		557
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			9		329
							Всего по позиции		**85**		
		Итого прямые затраты по разделу 13 (в базисном уровне цен)							**60**		
		в том числе									
		оплата труда							10		
		эксплуатация машин и механизмов							50		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9		
		Итого по разделу 13 (в базисном уровне цен)							**85**		

Раздел 14. Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24

151	м10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал*	2		2					
		1 ОТ					0,96	1,15	2	35,45	71
		4 М					90,32		181		
		ЗТ	*чел-ч*	0,1	1,15	0,23					
		Итого по расценке					91,28		183		
152	01.7.14.01-0002	Исключен Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	*ШТ*	-2		-4	45,15		- 181		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2		64
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1		33
							Всего по позиции		**5**		
153	ТЦ_14.5.01.02_50_50 36143516_04.07.2022 02	Герметик hiper seal dp-200 *2 620,83 = [3 083,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	10		10	2 620,83		3 317	7,9	26 208
							Всего по позиции		**3 317**		**26 208**
		Итого прямые затраты по разделу 14 (в базисном уровне цен)							**3 319**		
		в том числе									
		оплата труда							2		
		материальные ресурсы							3 317		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1		
		Итого по разделу 14 (в базисном уровне цен)							**3 322**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 208

Раздел 15. Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25

154	34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал.км*	0,022		0,022					
		Объем: 0,022=22/1000									
		1 ОТ					1 125,18	1,15	28	35,45	993
		4 М					63 068,02		1 387		
		ЗТ	*чел-ч*	133	1,15	3,3649					
		Итого по расценке					64 193,20		1 415		
155	24.3.03.13-0418	Исключен Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	*м*	-1000		-22	63,00		- 1 386		
156	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 _02	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м) *262,31 = [308,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	1000		22	262,31		731	7,9	5 771
		ФОТ							28		993
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			27		973
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			16		576
							Всего по позиции		**803**		
157	ТЦ_01.7.19.02_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63 *19,03 = [22,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	19,03		7	7,9	57
							Всего по позиции		**7**		**57**
158	ТЦ_23.8.03.04_78_78 04526950_04.07.2022 _02	Муфта КОРСИС DN/ 63 *118,99 = [139,99 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	118,99		15	7,9	119
							Всего по позиции		**15**		**119**
159	ТЦ_102_78_7804526 950_04.07.2022_02	Держатель расстояний (кластер) двойной 63 *187,00 = [220 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	187,00		95	7,9	748
							Всего по позиции		**95**		**748**
160	ТЦ_102_78_7804526 950_04.07.2022_02	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63 *89,25 = [105 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	89,25		23	7,9	179

							Всего по позиции		**23**		**179**
		Итого прямые затраты по разделу 15 (в базисном уровне цен)							**900**		
		в том числе									
		оплата труда							28		
		материальные ресурсы							872		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							28		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							27		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							16		
		Итого по разделу 15 (в базисном уровне цен)							**943**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 874
		Раздел 16. Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25									
		Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)									
161	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,68		0,68					
		Объем: 0,68=68/100									
		1 ОТ					93,25	1,15	73	35,45	2 588
		3 ЭМ					46,25	1,15	36		
		2 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					37,03		25		
		ЗТ	*чел-ч*	9,92	1,15	7,75744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,15	0,3128					
		Итого по расценке					176,53		134		
162	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78									
		425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	105,7		71,876	425,85		3 874	7,9	30 608
		ФОТ							77		2 730
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			75		2 648
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			39		1 392
							Всего по позиции		**4 122**		
		Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)									
163	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2									
			100 м	1,3		1,3					
		Объем: 1,3=130/100									
		1 ОТ					50,67		66	35,45	2 340
		3 ЭМ					3,62		5		
		2 в т.ч. ОТм					0,50		*1*	35,45	*35*
		4 М					14,48		19		
		ЗТ	*чел-ч*	5,39		7,007					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04		0,052					
		Итого по расценке					68,77		90		
164	ТЦ_21.1.01.01_78_78 04526950_04.07.2022 _02	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78									
		425,85 = [501 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	105,7		137,41	425,85		7 407	7,9	58 516
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			65		2 304
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			34		1 211
							Всего по позиции		**7 596**		
		Итого прямые затраты по разделу 16 (в базисном уровне цен)							**11 505**		
		в том числе									
		оплата труда							139		
		эксплуатация машин и механизмов							41		
		материальные ресурсы							11 325		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							144		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							140		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							73		
		Итого по разделу 16 (в базисном уровне цен)							**11 718**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									89 124
		Раздел 17. Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25									
165	м08-02-231-02	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=20/100									
		1 ОТ					37,17	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,84	1,15	1,1132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,15	0,0069					
		Итого по расценке					37,17		9		
166	ТЦ_24.3.01.02_77_77 04588494_01.07.2022 _02	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой									
		150,96 = [177,6 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	102		20,4	150,96		390	7,9	3 080
		ФОТ							9		319
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	*%*	97		97			9		309
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	*%*	51		51			5		163
							Всего по позиции		**413**		
167	м08-02-407-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,072		0,072					
		Объем: 0,072=((1,1+0,7)*4)/100									
		1 ОТ					321,10	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					237,62	1,15	20		
		2 в т.ч. ОТм					29,12	1,15	*2*	35,45	*71*

		4 М					112,03		8		
		ЗТ	чел-ч	34,16	1,15	2,828448					
		ЗТм	чел-ч	2,32	1,15	0,192096					
		Итого по расценке					670,75		55		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			28		997
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			15		524
						Всего по позиции			**98**		
168	ТЦ_23.8.04.06_77_7704588494_01.07.2022_02	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД									
		1 870,90 = [2 201,06 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4		4	1 870,90		947	7,9	7 484
						Всего по позиции			**947**		**7 484**
		Итого прямые затраты по разделу 17 (в базисном уровне цен)							**1 401**		
		в том числе									
		оплата труда							36		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							1 345		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							20		
		Итого по разделу 17 (в базисном уровне цен)							**1 458**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 564
		Раздел 18. Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25									
		Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354									
169	34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м*	0,2		0,2					
		1 ОТ					42,14	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					218,88	1,15	50		
		2 в т.ч. ОТм					24,14	1,15	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	чел-ч	4,94	1,15	1,1362					
		ЗТм	чел-ч	2,4	1,15	0,552					
		Итого по расценке					261,02		60		
		ФОТ							16		568
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	98		98			16		557
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи	%	58		58			9		329
						Всего по позиции			**85**		
		Итого прямые затраты по разделу 18 (в базисном уровне цен)							**60**		
		в том числе									
		оплата труда							10		
		эксплуатация машин и механизмов							50		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9		
		Итого по разделу 18 (в базисном уровне цен)							**85**		
		Раздел 19. Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25									
170	м10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*канал*	2		2					
		1 ОТ					0,96	1,15	2	35,45	71
		4 М					90,32		181		
		ЗТ	чел-ч	0,1	1,15	0,23					
		Итого по расценке					91,28		183		
171	01.7.14.01-0002	Исключен Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	*ШТ*	-2		-4	45,15		- 181		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2		64
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1		33
						Всего по позиции			**5**		
172	ТЦ_14.5.01.02_50_5036143516_04.07.2022_02	Герметик hiper seal dp-200 *2 620,83 = [3 083,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	10		10	2 620,83		3 317	7,9	26 208
						Всего по позиции			**3 317**		**26 208**
		Итого прямые затраты по разделу 19 (в базисном уровне цен)							**3 319**		
		в том числе									
		оплата труда							2		
		материальные ресурсы							3 317		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1		
		Итого по разделу 19 (в базисном уровне цен)							**3 322**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 208
		Раздел 20. Прочие работы									
173	т01-01-01-042	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	*1 Т ГРУЗА*	63,5356		63,5356	7,96		506		
		Объем: 63,5356=24,4365+27,7585+5,11704+0,1656+5,14+0,5+0,0378+0,0774+0,0774+0,0239+0,074+0,0195+0,108									
						Всего по позиции			**506**		
174	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	63,5356		63,5356	24,01		1 525		
						Всего по позиции			**1 525**		

	Итого прямые затраты по разделу 20 (в базисном уровне цен)	**2 031**		
	в том числе			
	перевозка	2 031		
	Итого по разделу 20 (в базисном уровне цен)	**2 031**		
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**118 483**		**1 098 304**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	4 132		146 482
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	6 767	10,97	74 234
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	100 377	7,90	792 978
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	перевозка	7 207	11,74	84 610
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	4 708		166 901
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	5 280		187 181
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	3 108		110 259
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**126 871**		**1 395 744**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			540 337

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	10 633,70	822,37	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 361,71	38,41	тыс. руб.
строительных работ	10 633,70	822,37	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		4 104,86	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		1 254,86	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтаж									
		Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети d100 мм цементно-песчаным раствором М100									
1	66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	*м3*	0,01		0,01					
		3 ЭМ					75,01		1		
		4 М					507,70		5		
		ЗТ	*чел-ч*	2,33		0,0233					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69		0,0069					
		Итого по расценке					582,71		6		
2	04.3.01.09-0011	Исключен Раствор готовый кладочный, цементный, М25	*м3*	-1,015		-0,01015	463,30		- 5		
3	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	1,015		0,01015	519,80		5		
							Всего по позиции		**6**		
		Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети d125 мм цементно-песчаным раствором М100									
4	66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	*м3*	0,02		0,02					
		3 ЭМ					75,01		2		
		4 М					507,70		10		
		ЗТ	*чел-ч*	2,33		0,0466					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69		0,0138					
		Итого по расценке					582,71		12		
5	04.3.01.09-0011	Исключен Раствор готовый кладочный, цементный, М25	*м3*	-1,015		-0,0203	463,30		- 9		
6	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	1,015		0,0203	519,80		11		
							Всего по позиции		**14**		
		Демонтаж канализационных ж/б колодцев d=1000 мм									
7	23-03-001-03	ДЕМОНТАЖ: Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах *Поправки к: М)*0; ЭМ)*0,8)*1,15; ОТм)*0,8)*1,15; ОТ)*0,8; ЗТ)*0,8; ЗТм)*0,8)*1,15*	*10 м3*	2,0412		2,0412					
		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.1 Объем: 2,0412=(0,972*21)/10									
		1 ОТ					1 257,92	0,8	2 054	35,45	72 814
		3 ЭМ					2 297,79	0,92	4 315		
		2 в т.ч. ОТм					286,34	0,92	*538*	35,45	*19 072*
	05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	*м*	0	0	0					
	05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	*ШТ*	0	0	0					
	08.1.02.06	Люки чугунные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	138,69	0,8	226,4752224					
		ЗТм	*чел-ч*	21,87	0,92	41,0697605					
		Итого по расценке					3 555,71		6 369		
		ФОТ							2 592		91 886
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			3 033		107 507
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			1 918		67 996
							Всего по позиции		**11 320**		
8	999-9900	Строительный мусор Объем: 114,44=5,722*20	*т*	114,44		114,44					
							Всего по позиции		**0**		

		Демонтаж канализационных колодцев: горловины, люка и металлоконструкций									
9	23-04-011-01	ДЕМОНТАЖ: Установка люка *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,7)*1,15;* *ОТм)*0,7)*1,15;* *ОТ)*0,7;* *ЗТ)*0,7;* *ЗТм)*0,7)*1,15*	*ШТ*	2		2					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4										
		1 ОТ					11,32	0,7	16	35,45	567
		3 ЭМ					3,94	0,805	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,70	0,805	*1*	35,45	*35*
	08.1.02.06	Люки чугунные	*ШТ*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	1,31	0,7	1,834					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	0,805	0,0966					
		Итого по расценке					15,26		22		
		ФОТ							17		602
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			20		704
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			13		445
								Всего по позиции	**55**		
10	23-03-008-01	ДЕМОНТАЖ: Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15;* *ОТм)*0,8)*1,15;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8)*1,15*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.1										
		Объем: 0,02=2/100									
		1 ОТ					1 411,64	0,8	23	35,45	815
		3 ЭМ					4 614,37	0,92	85		
		2 в т.ч. ОТм					567,20	0,92	*10*	35,45	*355*
	05.1.01.09	Кольца горловин колодцев	*ШТ*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	166,86	0,8	2,66976					
		ЗТм	*чел-ч*	43	0,92	0,7912					
		Итого по расценке					6 026,01		108		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			39		1 369
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			24		866
								Всего по позиции	**171**		
11	999-9900	Строительный мусор Объем: 0,88=0,44*2	*т*	0,88		0,88					
								Всего по позиции	**0**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**6 519**		
		в том числе									
		оплата труда							2 093		
		эксплуатация машин и механизмов							4 409		
		материальные ресурсы							17		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 642		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 092		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 955		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**11 566**		

Раздел 2. Земляные работы

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
12	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,641		0,641					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,641=641/1000									
		3 ЭМ					3 150,00	1,4375	2 903		
		2 в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*392*	35,45	*13 896*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	29,0252813					
		Итого по расценке					3 150,00		2 903		
		ФОТ							392		13 896
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			361		12 784
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			180		6 392
								Всего по позиции	**3 444**		
		Разработка грунта вручную в деревянных, металлических креплениях добором: сухого									
13	01-02-067-02	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,3278		0,3278					
		Объем: 0,3278=((59*2,1+9*3,9+37,5*4,5)*2*5/100)/100									
		1 ОТ					210,65	1,15	79	35,45	2 801
		3 ЭМ					57,82	1,15	22		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					502,79		165		

		ЗТ	чел-ч	24,9	1,15	9,386553					
		ЗТм	чел-ч	0,88	1,15	0,3317336					
		Итого по расценке					771,26		266		
		ФОТ							83		2 943
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			74		2 619
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			34		1 207
							Всего по позиции		**374**		
14	01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,337		0,337					
		Объем: 0,337=(7,6+26,1)/100									
		1 ОТ					2 212,32	1,15	857	35,45	30 381
		ЗТ	чел-ч	264	1,15	102,3132					
		Итого по расценке					2 212,32		857		
		ФОТ							857		30 381
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			763		27 039
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			343		12 152
							Всего по позиции		**1 963**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
15	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,337		0,337					
		1 ОТ					401,70	1,15	156	35,45	5 530
		ЗТ	чел-ч	53,56	1,15	20,757178					
		Итого по расценке					401,70		156		
		ФОТ							156		5 530
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			139		4 922
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			62		2 212
							Всего по позиции		**357**		
		Транспорт грунта на постоянную свалку и обратно (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)									
16	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	1113,42		1113,42	24,01		26 733		
		Объем: 1113,42=674,8*1,65									
							Всего по позиции		**26 733**		
17	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	1113,42		1113,42	14,41		16 044		
							Всего по позиции		**16 044**		
		Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок: в устойчивых грунтах									
18	01-02-066-02	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	2,478		2,478					
		Объем: 2,478=247,8/100									
		1 ОТ					172,31	1,15	491	35,45	17 406
		3 ЭМ					61,73	1,15	176		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	1,15	*25*	35,45	*886*
		4 М					77,09		191		
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22		54,516					
		ЗТ	чел-ч	20,2	1,15	57,56394					
		ЗТм	чел-ч	0,72	1,15	2,051784					
		Итого по расценке					311,13		858		
19	11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 25 мм	*м2*	22		54,516	35,53		1 937		
		ФОТ							516		18 292
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			459		16 280
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			212		7 500
							Всего по позиции		**3 466**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
20	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,337		0,337					

		Объем: 0,337=33,7/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	257	35,45	9 111
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	34,298175					
		Итого по расценке					663,75		257		
		ФОТ							257		9 111
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			229		8 109
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			103		3 644
							Всего по позиции		**589**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
21	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,641		0,641					
		Объем: 0,641=641/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	176		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*18*	35,45	*638*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	1,32687					
		Итого по расценке					239,02		176		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			17		587
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			8		293
							Всего по позиции		**201**		
22	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	6,41		6,41					
		Объем: 6,41=641/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	788	35,45	27 935
		3 ЭМ					241,58	1,15	1 781		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*194*	35,45	*6 877*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	92,364895					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	19,31333					
		Итого по расценке					348,46		2 569		
		ФОТ							982		34 812
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			903		32 027
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			452		16 014
							Всего по позиции		**3 924**		
23	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	674,8		674,8	44,94		30 326		
							Всего по позиции		**30 326**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
24	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,4108		0,4108					
		Объем: 0,4108=(114,1*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	706	35,45	25 028
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	2 028		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*219*	35,45	*7 764*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	84,941116					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	21,5565246					
		Итого по расценке					5 786,87		2 734		
		ФОТ							925		32 792
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 360		48 204
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			879		31 152
							Всего по позиции		**4 973**		
25	999-9900	Строительный мусор Объем: 71,7599=(114,1*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+114,1*0,18*2,4	*т*	71,7599		71,7599					
							Всего по позиции		**0**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см									
26	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,0491		0,0491					
		Объем: 0,0491=(25,2*(0,075+0,12))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	242		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*26*	35,45	*922*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	10,152407					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	2,576498					
		Итого по расценке					5 786,87		326		
		ФОТ							110		3 900
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			162		5 733
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			105		3 705
							Всего по позиции		**593**		
27	999-9900	Строительный мусор Объем: 12,1545=(25,2*194,8+(7,5-8)/0,5*12,1)/1000+25,2*0,12*2,4	*т*	12,1545		12,1545					
							Всего по позиции		**0**		

		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
28	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,1038		0,1038					
		Объем: 0,1038=0,1141*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,106914					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0787842					
		Итого по расценке					39,10		5		
29	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,106914	1 834,31		196		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		**203**		
30	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*									
			1000 м2	0,1141		0,1141					
		Объем: 0,1141=114,1/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	335	35,45	11 876
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	481		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*73*	35,45	*2 588*
		4 М					6 050,14		690		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		23,2764					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	39,62693					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	6,3284995					
		Итого по расценке					12 272,97		1 506		
31	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	204		23,2764	573,95		13 359		
		ФОТ							408		14 464
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			600		21 262
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			388		13 741
							Всего по позиции		**15 853**		
32	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)									
		Поправки к:									
		*М)*2;*									
		*ЭМ)*2)*1,15;*									
		*ОТм)*2)*1,15;*									
		*ОТ)*2)*1,15;*									
		*ЗТ)*2)*1,15;*									
		*ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	-0,1141		-0,1141					
		Объем: -0,1141=-0,1141									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 12	35,45	- 425
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 11		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 4*	35,45	*- 142*
		4 М					45,00	2	- 10		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-2,32764					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-1,390879					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,3569048					
		Итого по расценке					131,91		- 33		
33	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	10,2	2	-2,32764	573,95		- 1 336		
		ФОТ							- 16		- 567
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 24		- 833
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 15		- 539
							Всего по позиции		**- 1 408**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
34	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,1038		0,1038					
		Объем: 0,1038=0,1141*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,106914					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0787842					
		Итого по расценке					39,10		5		
35	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,106914	1 834,31		196		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		**203**		
36	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141					
		1 ОТ					182,32	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	981		

		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					874,78		100		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	2,7371449					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,4734028					
		Итого по расценке					8 536,13		1 105		
37	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		11,02206	478,23		5 271		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			81		2 867
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			52		1 853
							Всего по позиции		**6 509**		
38	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141					
		1 ОТ					3,29	6,9	3	35,45	106
		3 ЭМ					254,89	6,9	201		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*5*	35,45	*177*
		4 М					2,94	6	2		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	0,2755515					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	0,3700263					
		Итого по расценке					261,12		206		
39	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		8,28366	478,23		3 961		
		ФОТ							8		283
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			12		416
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			8		269
							Всего по позиции		**4 187**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
40	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,1038		0,1038					
		Объем: 0,1038=0,1141*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,106914					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0787842					
		Итого по расценке					39,10		5		
41	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,106914	1 834,31		196		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		**203**		
42	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141					
		1 ОТ					182,32	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	981		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					874,78		100		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	2,7371449					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,4734028					
		Итого по расценке					8 536,13		1 105		
43	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		11,6382	478,23		5 566		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			81		2 867
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			52		1 853
							Всего по позиции		**6 804**		
44	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см) *Поправки к:* *ЭМ)*4)*1,15;* *ОТм)*4)*1,15;* *ОТ)*4)*1,15;* *ЗТ)*4)*1,15;* *ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141					
		1 ОТ					3,29	4,6	2	35,45	71
		3 ЭМ					254,89	4,6	134		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*3*	35,45	*106*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,183701					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,2466842					
		Итого по расценке					258,18		136		
45	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		5,52244	478,23		2 641		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7		260
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			5		168
							Всего по позиции		**2 789**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см									
46	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,1038		0,1038					
		Объем: 0,1038=0,1141*1000*0,0007*1,3									

		3 ЭМ					39,10	1,15	5			
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*	
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,106914						
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0787842						
		Итого по расценке					39,10		5			
47	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО										
			т	1,03		0,106914	1 834,31		196			
		ФОТ							1			35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1			51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1			33
							Всего по позиции		**203**			
48	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141						
		1 ОТ					182,32	1,15	24	35,45	851	
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	981			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*31*	35,45	*1 099*	
		4 М					874,78		100			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	2,7371449						
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,4734028						
		Итого по расценке					8 536,13		1 105			
49	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		11,6382	503,58		5 861			
		ФОТ							55			1 950
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			81			2 867
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			52			1 853
							Всего по позиции		**7 099**			
50	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	0,1141		0,1141						
		1 ОТ					3,29	2,3	1	35,45	35	
		3 ЭМ					254,89	2,3	67			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*2*	35,45	*71*	
		4 М					2,94	2	1			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,0918505						
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,1233421						
		Итого по расценке					261,12		69			
51	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		2,92096	503,58		1 471			
		ФОТ							3			106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4			156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3			101
							Всего по позиции		**1 547**			
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см										
52	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0229		0,0229						
		Объем: 0,0229=0,0252*1000*0,0007*1,3										
		3 ЭМ					39,10	1,15	1			
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,023587						
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0173811						
		Итого по расценке					39,10		1			
53	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО										
			т	1,03		0,023587	1 834,31		43			
							Всего по позиции		**44**			
54	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0252		0,0252						
		Объем: 0,0252=25,2/1000										
		1 ОТ					2 554,92	1,15	74	35,45	2 623	
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	106			
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*16*	35,45	*567*	
		4 М					6 050,14		152			
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		5,1408						
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	8,75196						
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	1,3977054						
		Итого по расценке					12 272,97		332			
55	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)										
			м3	204		5,1408	573,95		2 951			
		ФОТ							90			3 190
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			132			4 689
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			86			3 031
							Всего по позиции		**3 501**			
56	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=8 до 12 см) *Поправки к:* *М)*8;* *ЭМ)*8)*1,15;* *ОТм)*8)*1,15;* *ОТ)*8)*1,15;* *ЗТ)*8)*1,15;* *ЗТм)*8)*1,15*	*1000 м2*	-0,0252		-0,0252						
		Объем: -0,0252=-0,0252										

		1 ОТ					44,84	9,2	- 10	35,45	- 355
		3 ЭМ					42,07	9,2	- 10		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	9,2	*- 4*	35,45	*- 142*
		4 М					45,00	8	- 9		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	8	-2,05632					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	8	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	9,2	-1,228752					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	9,2	-0,3153024					
		Итого по расценке					131,91		- 29		
57	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2	8	-2,05632	573,95		- 1 180		
		ФОТ							- 14		- 497
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 21		- 731
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 13		- 472
							Всего по позиции		**- 1 243**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
58	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0229		0,0229					
		Объем: 0,0229=0,0252*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	1		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,023587					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0173811					
		Итого по расценке					39,10		1		
59	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,023587	1 834,31		43		
							Всего по позиции		**44**		
60	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0252		0,0252					
		1 ОТ					182,32	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	217		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	7	35,45	*248*
		4 М					874,78		22		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,6045228					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,546273					
		Итого по расценке					8 536,13		244		
61	04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	*т*	93,3		2,35116	479,83		1 128		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18		625
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11		404
							Всего по позиции		**1 401**		
62	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0252		0,0252					
		3 ЭМ					254,89	1,15	7		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	1,15	0,010143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	1,15	0,0136206					
		Итого по расценке					254,89		7		
63	04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	*т*	11,7		0,29484	479,83		141		
							Всего по позиции		**148**		
		Восстановление дорожного покрытия: Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см									
64	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,0229		0,0229					
		Объем: 0,0229=0,0252*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	1		
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,023587					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0173811					
		Итого по расценке					39,10		1		
65	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,023587	1 834,31		43		
							Всего по позиции		**44**		
66	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,0252		0,0252					
		1 ОТ					182,32	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	217		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	7	35,45	*248*
		4 М					874,78		22		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	0,6045228					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	0,546273					

		Итого по расценке					8 536,13		244		
67	04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	*т*	93,3		2,35116	479,83		1 128		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18		625
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11		404
							Всего по позиции		**1 401**		

Подраздел 2.1. Крепление стальными трубами

		Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах II категории									
68	04-01-037-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	6,697		6,697					
		Объем: 6,697=669,7/100									
		1 ОТ					500,24	1,15	3 853	35,45	136 589
		3 ЭМ					2 330,83	1,15	17 951		
		2 в т.ч. ОТм					360,28	1,15	*2 775*	35,45	*98 374*
	01.4.01.03	Долота шнековые	*ШТ*	0		0					
	01.4.01.10	Шнеки	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	52	1,15	400,4806					
		ЗТм	*чел-ч*	26,79	1,15	206,3245245					
		Итого по расценке					2 831,07		21 804		
69	01.4.01.03-0152	Долото шнековое, диаметр 198 мм	*ШТ*	0,44		2,94668	666,84		1 965		
70	01.4.01.10-0104	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	*ШТ*	0,45		3,01365	9 855,18		29 700		
		ФОТ							6 628		234 963
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			7 026		249 061
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			2 983		105 733
							Всего по позиции		**63 478**		
71	04-02-010-04	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	66,97		66,97					
		Объем: 66,97=669,7/10									
		1 ОТ					43,48	1,15	3 349	35,45	118 722
		3 ЭМ					467,81	1,15	36 029		
		2 в т.ч. ОТм					70,83	1,15	*5 455*	35,45	*193 380*
		4 М					11,57		775		
	01.4.01.01	Башмаки колонные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	01.4.03.06	Центраторы пружинные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	23.3.10.02	Трубы	*м*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,15	348,11006					
		ЗТм	*чел-ч*	5,3	1,15	408,18215					
		Итого по расценке					522,86		40 153		
		ФОТ							8 804		312 102
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			9 332		330 828
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			3 962		140 446
							Всего по позиции		**53 447**		
72	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	170,775		170,775	436,27		74 504		
		Объем: 170,775=683,1*0,25									
							Всего по позиции		**74 504**		
75	04-02-006-02	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*сварка*	89		89					
		1 ОТ					9,16	1,15	937	35,45	33 217
		3 ЭМ					13,54	1,15	1 386		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	*12*	35,45	*425*
		4 М					11,52		1 025		
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	1,15	103,3735					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	1,0235					
		Итого по расценке					34,22		3 348		
		ФОТ							949		33 642
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			1 006		35 661
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			427		15 139
							Всего по позиции		**4 781**		
76	04-02-007-02	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*РЕЗ*	89		89					
		1 ОТ					1,81	1,15	185	35,45	6 558
		3 ЭМ					1,53	1,15	157		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	*23*	35,45	*815*
		4 М					1,34		119		
		ЗТ	*чел-ч*	0,2	1,15	20,47					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	2,047					
		Итого по расценке					4,68		461		
		ФОТ							208		7 373
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			220		7 815
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			94		3 318
							Всего по позиции		**775**		

77	04-02-005-08	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	66,97		66,97					
		Объем: 66,97=669,7/10									
		1 ОТ					117,50	1,15	9 050	35,45	320 823
		3 ЭМ					434,26	1,15	33 445		
		2 в т.ч. ОТм					39,48	1,15	*3 040*	35,45	*107 768*
		ЗТ	*чел-ч*	12,5	1,15	962,69375					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,15	199,470145					
		Итого по расценке					551,76		42 495		
		ФОТ							12 090		428 591
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			12 815		454 306
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			5 441		192 866
							Всего по позиции		**60 751**		
78	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	3,63		3,63					
		Объем: 3,63=3,3+0,33									
		1 ОТ					159,28	1,15	665	35,45	23 574
		3 ЭМ					467,67	1,15	1 952		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*179*	35,45	*6 346*
		4 М					106,34		386		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		3,63					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	65,1222					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	12,02256					
		Итого по расценке					733,29		3 003		
79	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	-3,1		-11,253	9,04		- 102		
		ФОТ							844		29 920
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			785		27 826
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			523		18 550
							Всего по позиции		**4 209**		
80	08.3.01.01-0023	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	*т*	0,9075		0,9075	8 237,27		7 475		
		Объем: 0,9075=3,63*0,25									
							Всего по позиции		**7 475**		
81	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1,15)*0,7* *Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4*	*т*	3,63		3,63					
		1 ОТ					159,28	0,805	465	35,45	16 484
		3 ЭМ					467,67	0,805	1 367		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*125*	35,45	*4 431*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	45,58554					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	8,415792					
		Итого по расценке					626,95		1 832		
		ФОТ							590		20 915
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			549		19 451
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			366		12 967
							Всего по позиции		**2 747**		
82	01-02-066-01	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	4,08		4,08					
		Объем: 4,08=408/100									
		1 ОТ					221,78	1,15	1 041	35,45	36 903
		3 ЭМ					61,73	1,15	290		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	1,15	*42*	35,45	*1 489*
		4 М					77,09		315		
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22		89,76					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	121,992					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	1,15	3,37824					
		Итого по расценке					360,60		1 646		
83	11.2.13.04-0013	Щиты из досок, толщина 50 мм	*м2*	22		89,76	57,63		5 173		
		ФОТ							1 083		38 392
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			964		34 169
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			444		15 741
							Всего по позиции		**8 227**		

84	01-02-066-01	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15;* *ОТм)*0,8)*1,15;* *ОТ)*0,8)*1,15;* *ЗТ)*0,8)*1,15;* *ЗТм)*0,8)*1.15*	*100 м2*	4,08		4,08					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 4,08=408/100									
		1 ОТ					221,78	0,92	832	35,45	29 494
		3 ЭМ					61,73	0,92	232		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	0,92	*33*	35,45	*1 170*
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	26	0,92	97,5936					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	0,92	2,702592					
		Итого по расценке					283,51		1 064		
		ФОТ							865		30 664
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	89		89			770		27 291
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	41		41			355		12 572
							Всего по позиции		**2 189**		
85	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,6391		0,6391					
		Объем: 0,6391=12,4*51,542/1000									
		1 ОТ					159,28	1,15	117	35,45	4 148
		3 ЭМ					467,67	1,15	344		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					106,34		68		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,6391					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	11,465454					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	2,1166992					
		Итого по расценке					733,29		529		
86	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные									
			кг	-3,1		-1,98121	9,04		- 18		
		ФОТ							148		5 247
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			138		4 880
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			92		3 253
							Всего по позиции		**741**		
87	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	3,1		3,1	436,27		1 352		
		Объем: 3,1=12,4*0,25									
							Всего по позиции		**1 352**		
88	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1,15)*0,7*	*т*	0,6391		0,6391					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4										
		1 ОТ					159,28	0,805	82	35,45	2 907
		3 ЭМ					467,67	0,805	241		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*22*	35,45	*780*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	8,0258178					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	1,4816894					
		Итого по расценке					626,95		323		
		ФОТ							104		3 687
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			97		3 429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			64		2 286
							Всего по позиции		**484**		

Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)	**236 707**
в том числе	
оплата труда	20 576
эксплуатация машин и механизмов	93 394
материальные ресурсы	122 737
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	32 313
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	33 702
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	14 751
Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)	**285 160**
Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)	**370 744**
в том числе	
оплата труда	24 469
эксплуатация машин и механизмов	105 097
материальные ресурсы	198 401
перевозка	42 777
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	37 286
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	39 162
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	17 773
Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)	**427 679**

Раздел 3. Перекладка существующей сети методом пневмопробойника. Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

89	66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dн 200 и 225 мм	*100 м*	0,65		0,65				
		Объем: 0,65=(33,8+31,2)/100								
		1 ОТ					3 049,41	1 982	35,45	70 262
		3 ЭМ					12 700,74	8 255		
		2 в т.ч. ОТм					1 090,07	*709*	35,45	*25 134*
		4 М					924,88	601		
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	*м*	105		68,25				
		ЗТ	*чел-ч*	290,42		188,773				
		ЗТм	*чел-ч*	92,4		60,06				
		Итого по расценке					16 675,03	10 838		
90	24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	*м*	105		68,25	521,73	35 608		
		ФОТ						2 691		95 396
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	*%*	104		104		2 799		99 212
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	*%*	60		60		1 615		57 238
							Всего по позиции	**50 860**		
91	66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dн 160 и 180 мм	*100 м*	1,205		1,205				
		Объем: 1,205=120,5/100								
		1 ОТ					2 881,83	3 473	35,45	123 118
		3 ЭМ					12 396,30	14 938		
		2 в т.ч. ОТм					1 063,07	*1 281*	35,45	*45 411*
		4 М					924,88	1 114		
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	*м*	105		126,525				
		ЗТ	*чел-ч*	274,46		330,7243				
		ЗТм	*чел-ч*	90,4		108,932				
		Итого по расценке					16 203,01	19 525		
92	24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	*м*	105		126,525	263,26	33 309		
		ФОТ						4 754		168 529
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	*%*	104		104		4 944		175 270
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	*%*	60		60		2 852		101 117
							Всего по позиции	**60 630**		
93	23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м3*	0,13		0,13				
		Объем: 0,13=1,3/10								
		1 ОТ					83,33	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					28,80	1,15	4		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	*м3*	11		1,43				
		ЗТ	*чел-ч*	10,2	1,15	1,5249				
		ЗТм	*чел-ч*	0,32	1,15	0,04784				
		Итого по расценке					112,13	16		
94	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	11		1,43	70,60	101		
		ФОТ						12		425
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117		14		497
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74		9		315
							Всего по позиции	**140**		
95	22-01-006-05	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотилцементом диаметром: 150 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*км*	0,0111		0,0111				
		Объем: 0,0111=11,1/1000								
		1 ОТ					4 167,72	1,15	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					726,45	1,15	9		
		2 в т.ч. ОТм					50,93	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 862,84		21		
	23.6.02.03	Трубы чугунные напорные раструбные	*м*	1000		11,1				
		ЗТ	*чел-ч*	454	1,15	5,79531				
		ЗТм	*чел-ч*	3,85	1,15	0,0491453				
		Итого по расценке					6 757,01	83		
96	23.6.02.01-0022	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр: 150 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	*м*	1000		11,1	171,97	1 909		
		ФОТ						54		1 914
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117		63		2 239
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74		40		1 416
							Всего по позиции	**2 095**		

97	22-01-006-03	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотилцементом диаметром: 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*км*	0,0479		0,0479					
		Объем: 0,0479=47,9/1000									
		1 ОТ					3 405,78	1,15	188	35,45	6 665
		3 ЭМ					723,16	1,15	40		
		2 в т.ч. ОТм					50,35	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 157,38		55		
	23.6.02.03	Трубы чугунные напорные раструбные	*м*	1000		47,9					
		ЗТ	*чел-ч*	371	1,15	20,436535					
		ЗТм	*чел-ч*	3,8	1,15	0,209323					
		Итого по расценке					5 286,32		283		
98	23.6.02.01-0021	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр: 100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	*м*	1000		47,9	109,21		5 231		
		ФОТ							191		6 771
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			223		7 922
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			141		5 011
								Всего по позиции	**5 878**		
		Колодец канализационный ККП15.15. Альбом ПП 16-8									
99	23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м3*	4,5456		4,5456					
		Объем: 4,5456=(21*0,72+18,48+22*0,27+63*0,084+26*0,024)/10									
		1 ОТ					875,71	1,15	4 578	35,45	162 290
		3 ЭМ					1 531,19	1,15	8 004		
		2 в т.ч. ОТм					202,72	1,15	*1 060*	35,45	*37 577*
		4 М					3 692,89		16 786		
	05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	*м*	0		0					
	05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	*ШТ*	0		0					
	08.1.02.06	Люки чугунные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	96,55	1,15	504,709332					
		ЗТм	*чел-ч*	15,89	1,15	83,0640216					
		Итого по расценке					6 099,79		29 368		
100	04.1.02.05-0006	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	*м3*	-5,2		-23,63712	592,76		- 14 011		
101	02.3.01.02-1012	Исключен Песок природный II класс, средний, круглые сита	*м3*	-1,45		-6,59112	59,99		- 395		
		ФОТ							5 638		199 867
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			6 596		233 844
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			4 172		147 902
								Всего по позиции	**25 730**		
102	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	*м3*	7,79		7,79	59,99		467		
								Всего по позиции	**467**		
103	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	*м3*	9,12		9,12	592,76		5 406		
								Всего по позиции	**5 406**		
104	04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	*м3*	12,73		12,73	700,00		8 911		
								Всего по позиции	**8 911**		
105	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Плиты днища коллекторов КД-36. Обьем бетона, м.куб:0,72 *13 698,60 = [16 116 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	21		21	13 698,60		36 414	7,9	287 671
								Всего по позиции	**36 414**		**287 671**
106	05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев, К-15-10 (Обьем бетона, м.куб:0,44)	*м3*	18,48		18,48	1 841,02		34 022		
		Объем: 18,48=42*0,44									
								Всего по позиции	**34 022**		
107	ТЦ_ 05.1.06.04_77_9706018976_26.01.2022_02	Плиты перекрытия колодцев круглые ПК 15. Обьем бетона, м.куб:0,27 *3 488,40 = [4 104 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	22		22	3 488,40		9 715	7,9	76 745
								Всего по позиции	**9 715**		**76 745**
108	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Люк ОУЭ-СМ-600 *16 279,20 = [19 152 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	22		22	16 279,20		45 334	7,9	358 142
								Всего по позиции	**45 334**		**358 142**
109	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Лестница Л-1 серии 3.903 КЛ-13 в. 0-2 *7 344,00 = [8 640 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	22		22	7 344,00		20 452	7,9	161 568
								Всего по позиции	**20 452**		**161 568**
110	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Кольца горловины колодцев К 7-5. Обьем бетона, м.куб:0,084 *1 164,50 = [1 370 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	63		63	1 164,50		9 287	7,9	73 364
								Всего по позиции	**9 287**		**73 364**
111	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Кольца горловины колодцев К 7-1.5. Обьем бетона, м.куб:0,024 *536,35 = [631 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	26		26	536,35		1 765	7,9	13 945
								Всего по позиции	**1 765**		**13 945**
112	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	СКОБА ГС-1, ГС-2 *467,50 = [550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	114		114	467,50		6 746	7,9	53 295

							Всего по позиции		**6 746**			**53 295**
113	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА ГС-3, ГС-4 *391,00 = [460 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	57		57	391,00		2 821	7,9	22 287
							Всего по позиции		**2 821**			**22 287**
114	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-2 *970,42 = [1 141,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	38		38	970,42		4 668	7,9	36 876
							Всего по позиции		**4 668**			**36 876**
115	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-3 *1 395,42 = [1 641,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	57		57	1 395,42		10 068	7,9	79 539
							Всего по позиции		**10 068**			**79 539**
116	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-4 *2 252,50 = [2 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	19		19	2 252,50		5 417	7,9	42 798
							Всего по позиции		**5 417**			**42 798**
117	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м2*	3,7948		3,7948						
		Объем: 3,7948=379,48/100										
		1 ОТ					201,61	1,15	880	35,45		31 196
		3 ЭМ					71,64	1,15	313			
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,15	*10*	35,45		*355*
		4 М					62,75		238			
	01.2.01.02	Битум	*т*	0,016		0,0607168						
	01.2.03.03	Мастика	*т*	0,24		0,910752						
		ЗТ	*чел-ч*	21,2	1,15	92,517224						
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,15	0,872804						
		Итого по расценке					336,00		1 431			
118	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,016		0,060717	1 946,91		118			
119	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,24		0,910752	3 316,55		3 021			
		ФОТ							890			31 551
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			979			34 706
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			614			21 770
							Всего по позиции		**6 163**			
		Реконструкция колодцев в части горловины, опорной плиты, люка и металлических изделий										
120	66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	*т*	0,108		0,108						
		Объем: 0,108=2*0,054										
		1 ОТ					361,12		39	35,45		1 383
		3 ЭМ					293,87		32			
		2 в т.ч. ОТм					33,06		*4*	35,45		*142*
		4 М					7 598,61		821			
		ЗТ	*чел-ч*	37		3,996						
		ЗТм	*чел-ч*	3,21		0,34668						
		Итого по расценке					8 253,60		892			
		ФОТ							43			1 525
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	104		104			45			1 586
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	60		60			26			915
							Всего по позиции		**963**			
121	ТЦ_102_77_9706018 976 26.01.2022 02	Лестница Л-1 серии 3.903 КЛ-13 в. 0-2 *7 344,00 = [8 640 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	7 344,00		1 859	7,9	14 688
							Всего по позиции		**1 859**			**14 688**
122	23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 ШТ*	0,04		0,04						
		Объем: 0,04=(2+2)/100										
		1 ОТ					1 411,64	1,15	65	35,45		2 304
		3 ЭМ					4 614,37	1,15	212			
		2 в т.ч. ОТм					567,20	1,15	*26*	35,45		*922*
		4 М					2 079,20		83			
	05.1.01.09	Кольца горловин колодцев	*ШТ*	100		4						
		ЗТ	*чел-ч*	166,86	1,15	7,67556						
		ЗТм	*чел-ч*	43	1,15	1,978						
		Итого по расценке					8 105,21		360			
		ФОТ							91			3 226
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			106			3 774
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			67			2 387
							Всего по позиции		**533**			
123	ТЦ_05.1.01.09_77_97 06018976_26.01.2022 _02	Кольца горловины колодцев К 7-5. Обьем бетона, м.куб:0,084 *1 164,50 = [1 370 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	1 164,50		295	7,9	2 329
							Всего по позиции		**295**			**2 329**
124	ТЦ_05.1.01.09_77_97 06018976_26.01.2022 _02	Кольца горловины колодцев К 7-1.5. Обьем бетона, м.куб:0,024 *536,35 = [631 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	536,35		136	7,9	1 073
							Всего по позиции		**136**			**1 073**
125	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА ГС-1, ГС-2 *467,50 = [550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	12		12	467,50		710	7,9	5 610
							Всего по позиции		**710**			**5 610**
126	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА ГС-3, ГС-4 *391,00 = [460 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	391,00		297	7,9	2 346
							Всего по позиции		**297**			**2 346**
127	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-2 *970,42 = [1 141,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	970,42		491	7,9	3 882

							Всего по позиции		**491**			**3 882**
128	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-3 *1 395,42 = [1 641,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	1 395,42		1 060	7,9	8 373
							Всего по позиции		**1 060**			**8 373**
129	ТЦ_102_77_7723922 874_26.01.2022_02	СКОБА СК-4 *2 252,50 = [2 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	2 252,50		285	7,9	2 253
							Всего по позиции		**285**			**2 253**
130	23-04-011-01	Установка люка *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					11,32	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					3,94	1,15	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,70	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,53		1		
	08.1.02.06	Люки чугунные	*ШТ*	1		2					
		ЗТ	*чел-ч*	1,31	1,15	3,013					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,15	0,138					
		Итого по расценке					15,79		36		
131	ТЦ_102_77_9706018 976 26.01.2022 02	Люк ОУЭ-СМ-600 *16 279,20 = [19 152 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		2	16 279,20		4 121	7,9	32 558
		ФОТ							28		993
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			33		1 162
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			21		735
							Всего по позиции		**4 211**			
132	22-06-006-10	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	1		1						
		1 ОТ					161,46	1,15	186	35,45	6 594
		3 ЭМ					777,79	1,15	894		
		2 в т.ч. ОТм					71,18	1,15	*82*	35,45	*2 907*
		4 М					2 302,09		2 302		
		ЗТ	*чел-ч*	18	1,15	20,7					
		ЗТм	*чел-ч*	4,98	1,15	5,727					
		Итого по расценке					3 241,34		3 382		
		ФОТ							268		9 501
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			314		11 116
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			198		7 031
							Всего по позиции		**3 894**			
133	22-06-006-14	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	1		1						
		1 ОТ					319,85	1,15	368	35,45	13 046
		3 ЭМ					1 477,15	1,15	1 699		
		2 в т.ч. ОТм					141,87	1,15	*163*	35,45	*5 778*
		4 М					5 949,63		5 950		
		ЗТ	*чел-ч*	36,1	1,15	41,515					
		ЗТм	*чел-ч*	9,93	1,15	11,4195					
		Итого по расценке					7 746,63		8 017		
		ФОТ							531		18 824
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			621		22 024
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			393		13 930
							Всего по позиции		**9 031**			
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**349 869**			
		в том числе										
		оплата труда							11 850			
		эксплуатация машин и механизмов							34 409			
		материальные ресурсы							303 610			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 191			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16 737			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 148			
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**376 754**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										1 279 342
		Раздел 4. Вывоз мусора										
134	т01-01-01-042	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	*1 Т ГРУЗА*	199,2344		199,2344	7,96		1 586			
		Объем: 199,2344=114,44+0,88+71,7599+12,1545										
							Всего по позиции		**1 586**			
135	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	199,2344		199,2344	24,01		4 784			
							Всего по позиции		**4 784**			
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**6 370**			
		в том числе										
		перевозка							6 370			
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**6 370**			

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**733 502**		**7 483 462**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	38 412		1 361 707
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	143 915	10,97	1 578 748
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	502 028	7,90	3 966 021
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	перевозка	49 147	11,74	576 986
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	55 119		1 953 967
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	58 991		2 091 227
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	29 876		1 059 014
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**822 369**		**10 633 703**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			1 279 342
	ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	773 222,00		10 056 717,00
	ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	49 147,00		576 986,00
	ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	822 369,00		10 633 703,00

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС3.3

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 009,60	- 1 009,60	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 006,94	- 1 006,94	тыс. руб.
Монтажные работы	- 0,78	- 0,78	тыс. руб.
Оборудование	- 1,88	- 1,88	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 5 620,53	- 5 620,53	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 54,36	- 54,36	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 06-01-01 Наружные сети водоснабжения									
		Раздел: 1. Демонтажные работы водосточной сети									
		Подраздел: Разборка трубопровода									
1	23-01-005-7 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.г*	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 450 мм	*100 м трубопро вода*	-0,135	23 470,48						
		Объем: -0,135=(13,5/100)*-1									
		Зарплата			1 631,42	)*0,6)*1,15	- 151,97		1	- 151,97	
		Эксплуатация машин			3 680,49	)*0,6)*1,15	- 342,84		1	- 342,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			344,16	)*0,6)*1,15	*- 32,06*		1	*- 32,06*	
		НР от ФОТ	%	130			- 239,24	130		- 239,24	
		СП от ФОТ	%	89			- 163,79	89		- 163,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,87		)*0,6)*1,15					- 16,75
							- 897,84			**- 897,84**	**- 16,75**
		Итого по подразделу: Разборка трубопровода					**- 897,84**			**- 897,84**	**- 16,75**
		Подраздел: Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров									
2	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	*100 м3 конструк ций*	-0,006	6 008,44						
		Объем: -0,006=(0,6/100)*-1									
		Зарплата			2 022,24	)*1,15	- 13,95		1	- 13,95	
		Эксплуатация машин			3 986,20	)*1,15	- 27,50		1	- 27,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			423,83	)*1,15	*- 2,92*		1	*- 2,92*	
		НР от ФОТ	%	104			- 17,54	104		- 17,54	
		СП от ФОТ	%	60			- 10,12	60		- 10,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	243,35		)*1,15					- 1,68
							- 69,11			**- 69,11**	**- 1,68**
3	68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	*100 м3 конструк ций*	-0,011	596,33						
		Объем: -0,011=(1,1/100)*-1									
		Зарплата			144,57	)*1,15	- 1,83		1	- 1,83	
		Эксплуатация машин			451,76	)*1,15	- 5,71		1	- 5,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			59,01	)*1,15	*- 0,75*		1	*- 0,75*	
		НР от ФОТ	%	104			- 2,68	104		- 2,68	
		СП от ФОТ	%	60			- 1,55	60		- 1,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,37		)*1,15					- 0,23
							- 11,77			**- 11,77**	**- 0,23**
		Итого по подразделу: Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров					**- 80,88**			**- 80,88**	**- 1,91**
		Подраздел: Разборка асфальтобетонного покрытия жилых проездов									
4	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	*100 м3 конструк ций*	-0,281	6 008,44						
		Объем: -0,281=(28,1/100)*-1									
		Зарплата			2 022,24	)*1,15	- 653,49		1	- 653,49	
		Эксплуатация машин			3 986,20	)*1,15	- 1 288,14		1	- 1 288,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			423,83	)*1,15	*- 136,96*		1	*- 136,96*	
		НР от ФОТ	%	104			- 822,07	104		- 822,07	
		СП от ФОТ	%	60			- 474,27	60		- 474,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	243,35		)*1,15					- 78,64
							- 3 237,97			**- 3 237,97**	**- 78,64**
5	68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	*100 м3 конструк ций*	-0,375	2 423,63						

		Объем: -0,375=(37,5/100)*-1									
		Зарплата			628,75	)*1,15	- 271,15		1	- 271,15	
		Эксплуатация машин			1 794,88	)*1,15	- 774,04		1	- 774,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,48	)*1,15	*- 98,10*		1	*- 98,10*	
		НР от ФОТ	%	104			- 384,02	104		- 384,02	
		СП от ФОТ	%	60			- 221,55	60		- 221,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	77,72		)*1,15					- 33,52
							- 1 650,76			**- 1 650,76**	**- 33,52**
		Итого по подразделу: Разборка асфальтобетонного покрытия жилых проездов					**- 4 888,73**			**- 4 888,73**	**- 112,16**
		Подраздел: Разборка асфальтобетонного покрытия городских улиц									
6	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	*100 м3 конструкций*	-0,651	6 008,44						
		Объем: -0,651=(65,1/100)*-1									
		Зарплата			2 022,24	)*1,15	- 1 513,95		1	- 1 513,95	
		Эксплуатация машин			3 986,20	)*1,15	- 2 984,27		1	- 2 984,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			423,83	)*1,15	*- 317,30*		1	*- 317,30*	
		НР от ФОТ	%	104			- 1 904,50	104		- 1 904,50	
		СП от ФОТ	%	60			- 1 098,75	60		- 1 098,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	243,35		)*1,15					- 182,18
							- 7 501,47			**- 7 501,47**	**- 182,18**
7	68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	*100 м3 конструкций*	-0,69	2 423,63						
		Объем: -0,69=(69/100)*-1									
		Зарплата			628,75	)*1,15	- 498,91		1	- 498,91	
		Эксплуатация машин			1 794,88	)*1,15	- 1 424,24		1	- 1 424,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,48	)*1,15	*- 180,51*		1	*- 180,51*	
		НР от ФОТ	%	104			- 706,60	104		- 706,60	
		СП от ФОТ	%	60			- 407,65	60		- 407,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	77,72		)*1,15					- 61,67
							- 3 037,40			**- 3 037,40**	**- 61,67**
		Итого по подразделу: Разборка асфальтобетонного покрытия городских улиц					**- 10 538,87**			**- 10 538,87**	**- 243,85**
		Подраздел: Погрузка и вывоз мусора									
8	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-484,6035	2,77						
		Эксплуатация машин			2,77		- 1 589,50		1	- 1 589,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 402,22*		1	*- 402,22*	
							- 1 589,50			**- 1 589,50**	**0,00**
9	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-484,604	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		- 8 393,34		1	- 8 393,34	
							- 8 393,34			**- 8 393,34**	**0,00**
		Итого по подразделу: Погрузка и вывоз мусора					**- 9 982,84**			**- 9 982,84**	**0,00**
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы водосточной сети					**- 26 389,16**			**- 26 389,16**	**- 374,68**
		Раздел: 2. Земляные работы									
10	01-01-014-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,933	6 376,13						
		Объем: -0,933=(933/1000)*-1									
		Зарплата			244,30	)*1,15)*1,15	- 301,44		1	- 301,44	
		Эксплуатация машин			6 127,49	)*1,25)*1,15	- 8 218,11		1	- 8 218,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 045,04	)*1,25)*1,15	*- 1 401,59*		1	*- 1 401,59*	
		Материальные ресурсы			4,34		- 4,05		1	- 4,05	
		НР от ФОТ	%	95			- 1 617,88	95		- 1 617,88	
		СП от ФОТ	%	50			- 851,52	50		- 851,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	31,32		)*1,15)*1,15					- 38,65
							- 10 993,00			**- 10 993,00**	**- 38,65**
11	01-02-067-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	*100 м2 креплений*	-9,79	790,16						
		Объем: -9,79=(979/100)*-1									
		Зарплата			210,65	)*1,15)*1,15	- 2 727,34		1	- 2 727,34	
		Эксплуатация машин			76,71	)*1,25)*1,15	- 1 079,55		1	- 1 079,55	
		Материальные ресурсы			502,80		- 4 922,41		1	- 4 922,41	
		НР от ФОТ	%	80			- 2 181,87	80		- 2 181,87	
		СП от ФОТ	%	45			- 1 227,30	45		- 1 227,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,9		)*1,15)*1,15					- 322,39
							- 12 138,47			**- 12 138,47**	**- 322,39**
12	01-02-056-8 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,74	2 480,48						
		Объем: -0,74=(74/100)*-1									
		Зарплата			2 480,48	)*1,15)*1,15	- 2 427,52		1	- 2 427,52	

		НР от ФОТ	%	80			- 1 942,02		80	- 1 942,02	
		СП от ФОТ	%	45			- 1 092,38		45	- 1 092,38	
		Затраты труда	чел-ч	296		)*1,15)*1,15					- 289,68
							- 5 461,92			**- 5 461,92**	**- 289,68**
13	01-02-060-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2									
			100 м3	-0,74	463,50						
		Объем: -0,74=(74/100)*-1									
		Зарплата			463,50	)*1,15)*1,15	- 453,60		1	- 453,60	
		НР от ФОТ	%	80			- 362,88		80	- 362,88	
		СП от ФОТ	%	45			- 204,12		45	- 204,12	
		Затраты труда	чел-ч	61,8		)*1,15)*1,15					- 60,48
							- 1 020,60			**- 1 020,60**	**- 60,48**
14	т03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	*1 Т ГРУЗА*	-1762,25	22,44						
		Эксплуатация машин			22,44		- 39 544,89		1	- 39 544,89	
							- 39 544,89			**- 39 544,89**	**0,00**
15	01-01-034-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1									
			1000 м3 грунта	-0,877	555,84						
		Объем: -0,877=(877/1000)*-1									
		Эксплуатация машин			555,84	)*1,25)*1,15	- 700,74		1	- 700,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			79,79	)*1,25)*1,15	*- 100,59*		1	*- 100,59*	
		НР от ФОТ	%	95			- 95,56		95	- 95,56	
		СП от ФОТ	%	50			- 50,30		50	- 50,30	
							- 846,60			**- 846,60**	**0,00**
16	01-02-061-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1									
			100 м3 грунта	-0,22	663,75						
		Объем: -0,22=(22/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15)*1,15	- 193,12		1	- 193,12	
		НР от ФОТ	%	80			- 154,50		80	- 154,50	
		СП от ФОТ	%	45			- 86,90		45	- 86,90	
		Затраты труда	чел-ч	88,5		)*1,15)*1,15					- 25,75
							- 434,52			**- 434,52**	**- 25,75**
17	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-988,9	55,26		- 54 646,61		1	- 54 646,61	
							- 54 646,61			**- 54 646,61**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Земляные работы							**- 125 086,61**			**- 125 086,61**	**- 736,94**

Раздел: 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий

Подраздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров

18	27-07-001-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см									
			100 м2 покрытия	-0,075	2 354,07						
		Объем: -0,075=(7,5/100)*-1									
		Зарплата			98,22	)*1,15)*1,15	- 9,74		1	- 9,74	
		Эксплуатация машин			52,58	)*1,25)*1,15	- 5,67		1	- 5,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25)*1,15	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			2 203,27		- 165,25		1	- 165,25	
		НР от ФОТ	%	142			- 13,87		142	- 13,87	
		СП от ФОТ	%	95			- 9,28		95	- 9,28	
		Затраты труда	чел-ч	10,21		)*1,15)*1,15					- 1,01
							- 203,81			**- 203,81**	**- 1,01**
19	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,003	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 0,17		1	- 0,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 4,60		1	- 4,60	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,04		142	- 0,04	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,03		95	- 0,03	
							- 4,84			**- 4,84**	**0,00**
20	27-07-001-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см									
			100 м2 покрытия	-0,075	3 359,14						
		Объем: -0,075=(7,5/100)*-1									
		Зарплата			98,22	)*1,15)*1,15	- 9,74		1	- 9,74	
		Эксплуатация машин			76,58	)*1,25)*1,15	- 8,26		1	- 8,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25)*1,15	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			3 184,34		- 238,83		1	- 238,83	
		НР от ФОТ	%	142			- 13,87		142	- 13,87	
		СП от ФОТ	%	95			- 9,28		95	- 9,28	
		Затраты труда	чел-ч	10,21		)*1,15)*1,15					- 1,01
							- 279,98			**- 279,98**	**- 1,01**

21	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,003	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 0,17		1	- 0,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 4,60		1	- 4,60	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,04	142		- 0,04	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,03	95		- 0,03	
							- 4,84			**- 4,84**	**0,00**
22	27-04-001-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-0,011	3 551,63						
		Объем: -0,011=(1,1/100)*-1									
		Зарплата			195,70	)*1,15)*1,15	- 2,85		1	- 2,85	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25)*1,15	- 52,80		1	- 52,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72	)*1,25)*1,15	*- 4,41*		1	*- 4,41*	
		Материальные ресурсы			17,08		- 0,19		1	- 0,19	
		НР от ФОТ	%	142			- 10,31	142		- 10,31	
		СП от ФОТ	%	95			- 6,90	95		- 6,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,19		)*1,15)*1,15					- 0,35
							- 73,05			**- 73,05**	**- 0,35**
23	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	*м3*	-1,265	118,60		- 150,03		1	- 150,03	
							- 150,03			**- 150,03**	**0,00**
Итого по подразделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров							**- 716,55**			**- 716,55**	**- 2,38**

Подраздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия жилых проездов

24	27-06-020-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,18745	46 666,30						
		Объем: -0,18745=(187,45/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 91,34		1	- 91,34	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 642,99		1	- 642,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 70,74*		1	*- 70,74*	
		Материальные ресурсы			43 911,63		- 8 231,24		1	- 8 231,24	
		НР от ФОТ	%	142			- 230,15	142		- 230,15	
		СП от ФОТ	%	95			- 153,98	95		- 153,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 9,49
							- 9 349,70			**- 9 349,70**	**- 9,49**
25	27-06-021-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	*1000 м2 покрытия*	-0,18745	5 475,54						
		Объем: -0,18745=((187,45)/1000)*-1									
		Зарплата			0,87	)*1,15)*1,15	- 0,22		1	- 0,22	
		Эксплуатация машин			3,10	)*1,25)*1,15	- 0,84		1	- 0,84	
		Материальные ресурсы			5 471,57		- 1 025,65		1	- 1 025,65	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,31	142		- 0,31	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,21	95		- 0,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*1,15)*1,15					- 0,02
							- 1 027,23			**- 1 027,23**	**- 0,02**
26	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,075	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 4,22		1	- 4,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,77*		1	*- 0,77*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 114,92		1	- 114,92	
		НР от ФОТ	%	142			- 1,09	142		- 1,09	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,73	95		- 0,73	
							- 120,96			**- 120,96**	**0,00**
27	27-06-020-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,18745	52 091,02						
		Объем: -0,18745=(187,45/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 91,34		1	- 91,34	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 642,99		1	- 642,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 70,74*		1	*- 70,74*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 9 248,10		1	- 9 248,10	
		НР от ФОТ	%	142			- 230,15	142		- 230,15	
		СП от ФОТ	%	95			- 153,98	95		- 153,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 9,49
							- 10 366,56			**- 10 366,56**	**- 9,49**
28	27-06-021-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 (до 7 см)	*1000 м2 покрытия*	-0,18745	6 154,96						
		Объем: -0,18745=(187,45/1000)*-1									

		Зарплата				)*1,15)*1,15)*					
					0,87	3	- 0,65		1	- 0,65	
		Эксплуатация машин				)*1,25)*1,15)*					
					2,92	3	- 2,36		1	- 2,36	
		Материальные ресурсы			6 151,17	)*3	- 3 459,11		1	- 3 459,11	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,92	142		- 0,92	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,62	95		- 0,62	
		Затраты труда				)*1,15)*1,15)*					
			чел-ч	0,09		3					- 0,07
							- 3 463,66			**- 3 463,66**	**- 0,07**
29	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,075	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 4,22		1	- 4,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,77*		1	*- 0,77*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 114,92		1	- 114,92	
		НР от ФОТ	%	142			- 1,09	142		- 1,09	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,73	95		- 0,73	
							- 120,96			**- 120,96**	**0,00**
30	27-06-002-17 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	*1000 м2 покрытия*	-0,18745	191 948,33						
		Объем: -0,18745=(187,45/1000)*-1									
		Зарплата			2 912,61	)*1,15)*1,15	- 722,04		1	- 722,04	
		Эксплуатация машин			4 075,88	)*1,25)*1,15	- 1 098,28		1	- 1 098,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			556,13	)*1,25)*1,15	*- 149,85*		1	*- 149,85*	
		Материальные ресурсы			184 959,84		- 34 670,72		1	- 34 670,72	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 238,08	142		- 1 238,08	
		СП от ФОТ	%	95			- 828,30	95		- 828,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	344,28		)*1,15)*1,15					- 85,35
							- 38 557,42			**- 38 557,42**	**- 85,35**
31	27-06-002-18 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	*1000 м2 покрытия*	0,18745	9 097,23						
		Объем: 0,18745=(-187,45/1000)*-1									
		Зарплата				)*2)*1,15)*1,1					
					51,52	5	25,54		1	25,54	
		Эксплуатация машин				)*2)*1,25)*1,1					
					45,11	5	24,31		1	24,31	
		в т.ч. зарплата машинистов				)*2)*1,25)*1,1					
					14,13	5	*7,61*		1	*7,61*	
		Материальные ресурсы			9 000,60	)*2	3 374,32		1	3 374,32	
		НР от ФОТ	%	142			47,07	142		47,07	
		СП от ФОТ	%	95			31,49	95		31,49	
		Затраты труда				)*2)*1,15)*1,1					
			чел-ч	6,09		5					3,02
							3 502,73			**3 502,73**	**3,02**
Итого по подразделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия жилых проездов							**- 59 503,76**			**- 59 503,76**	**- 101,41**

Подраздел: Восставноление асфальтобетоннного покрытия городских улиц

32	27-06-020-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	46 666,30						
		Объем: -0,38316=(383,16/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 186,70		1	- 186,70	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 1 314,31		1	- 1 314,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 144,61*		1	*- 144,61*	
		Материальные ресурсы			43 911,63		- 16 825,18		1	- 16 825,18	
		НР от ФОТ	%	142			- 470,46	142		- 470,46	
		СП от ФОТ	%	95			- 314,74	95		- 314,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 19,41
							- 19 111,39			**- 19 111,39**	**- 19,41**
33	27-06-021-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	5 475,54						
		Объем: -0,38316=(383,16/1000)*-1									
		Зарплата			0,87	)*1,15)*1,15	- 0,44		1	- 0,44	
		Эксплуатация машин			3,10	)*1,25)*1,15	- 1,71		1	- 1,71	
		Материальные ресурсы			5 471,57		- 2 096,49		1	- 2 096,49	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,62	142		- 0,62	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,42	95		- 0,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*1,15)*1,15					- 0,05
							- 2 099,68			**- 2 099,68**	**- 0,05**
34	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,153	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 8,60		1	- 8,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 1,57*		1	*- 1,57*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 234,43		1	- 234,43	
		НР от ФОТ	%	142			- 2,23	142		- 2,23	
		СП от ФОТ	%	95			- 1,49	95		- 1,49	

							- 246,75			**- 246,75**	**0,00**
35	27-06-020-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	52 091,02						
		Объем: -0,38316=(383,16/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 186,70		1	- 186,70	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 1 314,31		1	- 1 314,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 144,61*		1	*- 144,61*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 18 903,72		1	- 18 903,72	
		НР от ФОТ	%	142			- 470,46	142		- 470,46	
		СП от ФОТ	%	95			- 314,74	95		- 314,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 19,41
							- 21 189,93			**- 21 189,93**	**- 19,41**
36	27-06-021-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 (до 7 см)	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	6 154,96						
		Объем: -0,38316=(383,16/1000)*-1									
		Зарплата				)*3)*1,15)*1,1					
					0,87	5	- 1,32		1	- 1,32	
		Эксплуатация машин				)*3)*1,25)*1,1					
					2,92	5	- 4,82		1	- 4,82	
		Материальные ресурсы			6 151,17	)*3	- 7 070,65		1	- 7 070,65	
		НР от ФОТ	%	142			- 1,87	142		- 1,87	
		СП от ФОТ	%	95			- 1,25	95		- 1,25	
		Затраты труда				)*3)*1,15)*1,1					
			чел-ч	0,09		5					- 0,14
							- 7 079,91			**- 7 079,91**	**- 0,14**
37	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов	*1 Т*	-0,153	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 8,60		1	- 8,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 1,57*		1	*- 1,57*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 234,43		1	- 234,43	
		НР от ФОТ	%	142			- 2,23	142		- 2,23	
		СП от ФОТ	%	95			- 1,49	95		- 1,49	
							- 246,75			**- 246,75**	**0,00**
38	27-06-020-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	52 091,02						
		Объем: -0,38316=((383,16)/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 186,70		1	- 186,70	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 1 314,31		1	- 1 314,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 144,61*		1	*- 144,61*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 18 903,72		1	- 18 903,72	
		НР от ФОТ	%	142			- 470,46	142		- 470,46	
		СП от ФОТ	%	95			- 314,74	95		- 314,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 19,41
							- 21 189,93			**- 21 189,93**	**- 19,41**
39	27-06-021-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	6 154,96						
		Объем: -0,38316=((383,16)/1000)*-1									
		Зарплата			0,87	)*1,15)*1,15	- 0,44		1	- 0,44	
		Эксплуатация машин			2,92	)*1,25)*1,15	- 1,61		1	- 1,61	
		Материальные ресурсы			6 151,17		- 2 356,88		1	- 2 356,88	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,62	142		- 0,62	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,42	95		- 0,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*1,15)*1,15					- 0,05
							- 2 359,97			**- 2 359,97**	**- 0,05**
40	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Розлив вяжущих материалов	*1 Т*	-0,153	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 8,60		1	- 8,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 1,57*		1	*- 1,57*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 234,43		1	- 234,43	
		НР от ФОТ	%	142			- 2,23	142		- 2,23	
		СП от ФОТ	%	95			- 1,49	95		- 1,49	
							- 246,75			**- 246,75**	**0,00**

41	27-06-002-17 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	*1000 м2 покрытия*	-0,38316	191 948,33						
		Объем: -0,38316=(383,16/1000)*-1									
		Зарплата			2 912,61	)*1,15)*1,15	- 1 475,90		1	- 1 475,90	
		Эксплуатация машин			4 075,88	)*1,25)*1,15	- 2 244,96		1	- 2 244,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			556,13	)*1,25)*1,15	- *306,31*		1	- *306,31*	
		Материальные ресурсы			184 959,84		- 70 869,21		1	- 70 869,21	
		НР от ФОТ	%	142			- 2 530,74	142		- 2 530,74	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 693,10	95		- 1 693,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	344,28		)*1,15)*1,15					- 174,46
							- 78 813,91			**- 78 813,91**	**- 174,46**
42	27-06-002-18 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 18 см)	*1000 м2 покрытия*	0,38316	9 097,23						
		Объем: 0,38316=(-383,16/1000)*-1									
		Зарплата			51,52	)*1,15)*1,15)*2	52,21		1	52,21	
		Эксплуатация машин			45,11	)*1,25)*1,15)*2	49,69		1	49,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,13	)*1,25)*1,15)*2	*15,57*		1	*15,57*	
		Материальные ресурсы			9 000,60	)*2	6 897,34		1	6 897,34	
		НР от ФОТ	%	142			96,25	142		96,25	
		СП от ФОТ	%	95			64,39	95		64,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,09		)*1,15)*1,15)*2					6,17
							7 159,88			**7 159,88**	**6,17**
43	401-0131	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)	*м3*	70,344	878,00		61 762,03		1	61 762,03	
		Объем: 70,344=(-70,344)*-1									
							61 762,03			**61 762,03**	**0,00**
44	401-0123	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	-70,344	540,05		- 37 989,28		1	- 37 989,28	
							- 37 989,28			**- 37 989,28**	**0,00**
Итого по подразделу: Восстановление асфальтобетоннного покрытия городских улиц							**- 121 652,34**			**- 121 652,34**	**- 226,74**
Итого по разделу: 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий							**- 181 872,65**			**- 181 872,65**	**- 330,52**

Раздел: 4. Перекладка существующего участка водосточной сети методом пневмопробойника

45	66-31-15 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 400 мм на dn 450 мм	*100 м трубопро вода*	-1,065	158 916,60						
		Объем: -1,065=(106,5/100)*-1									
		Зарплата			5 726,70	)*1,15	- 7 013,78		1	- 7 013,78	
		Эксплуатация машин			39 048,80	)*1,15	- 47 825,02		1	- 47 825,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 184,86	)*1,15	- *2 675,91*		1	- *2 675,91*	
		Материальные ресурсы			114 141,10		- 121 560,27		1	- 121 560,27	
		НР от ФОТ	%	108			- 10 464,87	108		- 10 464,87	
		СП от ФОТ	%	68			- 6 588,99	68		- 6 588,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	545,4		)*1,15					- 667,98
45,1	507-0610	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм	*10 м*	11,1825	10 662,00		119 227,82		1	119 227,82	
							- 74 225,11			**- 74 225,11**	**- 667,98**
47	507-2022	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	*10 м*	-11,18	17 937,50		- 200 541,25		1	- 200 541,25	
		Объем: -11,18=(111,8/10)*-1									
							- 200 541,25			**- 200 541,25**	**0,00**
48	23-04-008-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	*1 врезка*	-1	203,74						
		Зарплата			152,74	)*1,15)*1,15	- 202,00		1	- 202,00	
		Материальные ресурсы			51,00		- 51,00		1	- 51,00	
		НР от ФОТ	%	130			- 262,60	130		- 262,60	
		СП от ФОТ	%	89			- 179,78	89		- 179,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,84		)*1,15)*1,15					- 22,27

						- 695,38			- 695,38	- 22,27
Итого по разделу: 4. Перекладка существующего участка водосточной сети методом						**- 275 461,74**			**- 275 461,74**	**- 690,25**

Раздел: 5. Укладка трубопроводов ВЧШГ

Подраздел:

49	23-01-001-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство основания под трубопроводы бетонного	*10 м3 основания*	-0,065	6 787,82					
		Объем: -0,065=(0,65/10)*-1								
		Зарплата			142,16	)*1,15)*1,15	- 12,22		1	- 12,22
		Эксплуатация машин			413,37	)*1,25)*1,15	- 38,62		1	- 38,62
		в т.ч. зарплата машинистов			84,73	)*1,25)*1,15	- 7,92		1	- 7,92
		Материальные ресурсы			6 232,29		- 405,10		1	- 405,10
		НР от ФОТ	%	130			- 26,18	130		- 26,18
		СП от ФОТ	%	89			- 17,92	89		- 17,92
		Затраты труда	*чел-ч*	17,4		)*1,15)*1,15				- 1,50
							- 500,04			**- 500,04** **- 1,50**
50	22-01-006-8 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм	*1 км трубопровода*	0,013	526 305,63					
		Зарплата			5 866,02	)*1,15)*1,15	100,85		1	100,85
		Эксплуатация машин			23 534,58	)*1,25)*1,15	439,80		1	439,80
		в т.ч. зарплата машинистов			2 042,75	)*1,25)*1,15	*38,17*		1	*38,17*
		Материальные ресурсы			496 905,03		6 459,77		1	6 459,77
		НР от ФОТ	%	130			180,73	130		180,73
		СП от ФОТ	%	89			123,73	89		123,73
		Затраты труда	*чел-ч*	639		)*1,15)*1,15				10,99
50,1	103-0639	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	*м*	-13	492,80		- 6 406,40		1	- 6 406,40
							898,48			**898,48** **10,99**
52	103-8048	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм (ТУ 14-154-23-90)	*м*	-13	430,13		- 5 591,69		1	- 5 591,69
							- 5 591,69			**- 5 591,69** **0,00**
Итого по подразделу:							**- 5 193,25**			**- 5 193,25** **9,49**

Подраздел: Узел пересечения тоннеля водостоком

53	46-03-007-2 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	*1 м3*	-0,0708	1 311,34					
		Зарплата			247,66	)*1,15	- 20,16		1	- 20,16
		Эксплуатация машин			1 063,68	)*1,15	- 86,60		1	- 86,60
		в т.ч. зарплата машинистов			114,99	)*1,15	*- 9,36*		1	*- 9,36*
		НР от ФОТ	%	110			- 32,47	110		- 32,47
		СП от ФОТ	%	70			- 20,66	70		- 20,66
		Затраты труда	*чел-ч*	27,61		)*1,15				- 2,25
							- 159,89			**- 159,89** **- 2,25**
54	46-03-013-46 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм	*100 отверстий*	-0,08	178,97					
		Объем: -0,08=(8/100)*-1								
		Зарплата			54,76	)*1,15	- 5,04		1	- 5,04
		Эксплуатация машин			124,21	)*1,15	- 11,43		1	- 11,43
		НР от ФОТ	%	110			- 5,54	110		- 5,54
		СП от ФОТ	%	70			- 3,53	70		- 3,53
		Затраты труда	*чел-ч*	6,42		)*1,15				- 0,59
							- 25,54			**- 25,54** **- 0,59**
55	09-05-002-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Электродуговая сварка: покрытий	*10 т конструкций*	-0,0052	2 467,44					
		Объем: -0,0052=(0,052/10)*-1								
		Зарплата			803,64	)*1,15)*1,15	- 5,53		1	- 5,53

		Эксплуатация машин			771,63	)*1,25)*1,15	- 5,77		1	- 5,77		
		Материальные ресурсы			892,17		- 4,64		1	- 4,64		
		НР от ФОТ	%	90			- 4,98	90		- 4,98		
		СП от ФОТ	%	85			- 4,70	85		- 4,70		
		Затраты труда	чел-ч	63,08		)*1,15)*1,15						- 0,43
							- 25,62			**- 25,62**		**- 0,43**
56	09-02-002-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Защита листовой сталью: на болтах	*1 т конструкций*	0,052	429,94							
		Зарплата			78,97	)*1,15)*1,15	5,43		1	5,43		
		Эксплуатация машин			228,87	)*1,25)*1,15	17,11		1	17,11		
		в т.ч. зарплата машинистов			22,95	)*1,25)*1,15	*1,72*		1	*1,72*		
		Материальные ресурсы			122,10		6,35		1	6,35		
		НР от ФОТ	%	90			6,44	90		6,44		
		СП от ФОТ	%	85			6,08	85		6,08		
		Затраты труда	чел-ч	8,5		)*1,15)*1,15						0,58
56,1	201-9002	Конструкции стальные	*т*	0,052	0,00		0,00		1	0,00		
							41,41			**41,41**		**0,58**
57	101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	*т*	-0,052	6 671,97		- 346,94		1	- 346,94		
							- 346,94			**- 346,94**		**0,00**
58	09-03-039-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	*1 т конструкций*	0,0015	1 291,73							
		Зарплата			976,74	)*1,15)*1,15	1,94		1	1,94		
		Эксплуатация машин			89,34	)*1,25)*1,15	0,19		1	0,19		
		Материальные ресурсы			225,65		0,34		1	0,34		
		НР от ФОТ	%	90			1,75	90		1,75		
		СП от ФОТ	%	85			1,65	85		1,65		
		Затраты труда	чел-ч	108,89		)*1,15)*1,15						0,22
58,1	201-9002	Конструкции стальные	*т*	0,0015	0,00		0,00		1	0,00		
							5,87			**5,87**		**0,22**
59	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	*кг*	-1,5	11,99		- 17,99		1	- 17,99		
							- 17,99			**- 17,99**		**0,00**
60	22-01-011-11 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм (гильзы)	*1 км трубопровода*	-0,0008	823 816,12							
		Зарплата			10 070,55	)*1,15)*1,15	- 10,65		1	- 10,65		
		Эксплуатация машин			34 108,98	)*1,25)*1,15	- 39,23		1	- 39,23		
		в т.ч. зарплата машинистов			3 748,47	)*1,25)*1,15	*- 4,31*		1	*- 4,31*		
		Материальные ресурсы			779 636,59		- 623,71		1	- 623,71		
		НР от ФОТ	%	130			- 19,45	130		- 19,45		
		СП от ФОТ	%	89			- 13,31	89		- 13,31		
		Затраты труда	чел-ч	973		)*1,15)*1,15						- 1,03
							- 706,35			**- 706,35**		**- 1,03**
61	22-05-003-7 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Протаскивание в гильзы труб диаметром 400 мм	*100 м трубы, уложенной в футляр*	-0,02	4 562,10							
		Объем: -0,02=(2/100)*-1										
		Зарплата			962,00	)*1,15)*1,15	- 25,44		1	- 25,44		
		Эксплуатация машин			59,76	)*1,25)*1,15	- 1,72		1	- 1,72		
		Материальные ресурсы			3 540,34		- 70,81		1	- 70,81		
		НР от ФОТ	%	130			- 33,07	130		- 33,07		
		СП от ФОТ	%	89			- 22,64	89		- 22,64		
		Затраты труда	чел-ч	100		)*1,15)*1,15						- 2,65
							- 153,68			**- 153,68**		**- 2,65**
62	103-8048	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм (ТУ 14-154-23-90)	*м*	-2	430,13		- 860,26		1	- 860,26		
							- 860,26			**- 860,26**		**0,00**
63	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	*кг*	-0,98	24,41		- 23,92		1	- 23,92		
							- 23,92			**- 23,92**		**0,00**
Итого по подразделу: Узел пересечения тоннеля водостоком							**- 2 272,91**			**- 2 272,91**		**- 6,15**
Итого по разделу: 5. Укладка трубопроводов ВЧШГ							**- 7 466,16**			**- 7 466,16**		**3,34**

Раздел: 6. Прокладка участка сети из труб ПП "КОРСИС ПРО"

Подраздел: Устройсто железобетонной обоймы

64	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,0044	58 585,02						
		Объем: -0,0044=(0,44/100)*-1									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15)*1,15	- 8,17		1	- 8,17	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,25)*1,15	- 10,06		1	- 10,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,25)*1,15	*- 1,54*		1	*- 1,54*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 244,60		1	- 244,60	
		НР от ФОТ	%	105			- 10,20	105		- 10,20	
		СП от ФОТ	%	65			- 6,31	65		- 6,31	
		Затраты труда	чел-ч	180		)*1,15)*1,15					- 1,05
64,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	*м3*	0,4488	520,00		233,38		1	233,38	
							- 45,96			**- 45,96**	**- 1,05**
66	401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	-0,4488	535,46		- 240,31		1	- 240,31	
							- 240,31			**- 240,31**	**0,00**
67	06-01-001-22	Устройство железобетонной обоймы (прим.)									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,0307	117 060,36						
		Объем: -0,0307=(3,07/100)*-1									
		Зарплата			3 951,91	)*1,15)*1,15	- 160,45		1	- 160,45	
		Эксплуатация машин			3 727,50	)*1,25)*1,15	- 164,50		1	- 164,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			387,53	)*1,25)*1,15	*- 17,10*		1	*- 17,10*	
		Материальные ресурсы			109 380,95		- 3 358,00		1	- 3 358,00	
		НР от ФОТ	%	105			- 186,43	105		- 186,43	
		СП от ФОТ	%	65			- 115,41	65		- 115,41	
		Затраты труда	чел-ч	446,04		)*1,15)*1,15					- 18,11
							- 3 984,79			**- 3 984,79**	**- 18,11**
68	26-01-054-2	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м2 поверхности покрытия изоляции*	-0,1915	2 420,31						
		Объем: -0,1915=(19,15/100)*-1									
		Зарплата			407,81	)*1,15)*1,15	- 103,28		1	- 103,28	
		Эксплуатация машин			43,69	)*1,25)*1,15	- 12,03		1	- 12,03	
		Материальные ресурсы			1 968,81		- 377,03		1	- 377,03	
		НР от ФОТ	%	100			- 103,28	100		- 103,28	
		СП от ФОТ	%	70			- 72,30	70		- 72,30	
		Затраты труда	чел-ч	47,2		)*1,15)*1,15					- 11,95
68,1	101-1794	Бризол	*1000 м2*	0,022023	7 800,00		171,78		1	171,78	
68,2	104-0088	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п	*1000 м2*	-0,022	23 980,00		- 527,56		1	- 527,56	
							- 1 023,70			**- 1 023,70**	**- 11,95**
71	06-01-092-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*1 т арматуры, закладных деталей*	-0,016	5 946,61						
		Зарплата			184,29	)*1,15)*1,15	- 3,90		1	- 3,90	
		Эксплуатация машин			71,52	)*1,25)*1,15	- 1,64		1	- 1,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	)*1,25)*1,15	*- 0,21*		1	*- 0,21*	
		Материальные ресурсы			5 690,80		- 91,05		1	- 91,05	
		НР от ФОТ	%	120			- 4,93	120		- 4,93	
		СП от ФОТ	%	77			- 3,16	77		- 3,16	
		Затраты труда	чел-ч	23,21		)*1,15)*1,15					- 0,49
							- 104,68			**- 104,68**	**- 0,49**
72	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м2 стяжки*	-0,0876	1 485,02						
		Объем: -0,0876=(8,76/100)*-1									

		Зарплата			313,71	)*1,15)*1,15	- 36,34		1	- 36,34	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25)*1,15	- 5,57		1	- 5,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25)*1,15	*- 2,16*		1	*- 2,16*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 98,73		1	- 98,73	
		НР от ФОТ	%	123			- 47,36	123		- 47,36	
		СП от ФОТ	%	75			- 28,88	75		- 28,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15)*1,15					- 4,58
72,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,178704	548,30		97,98		1	97,98	
72,2	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	*м3*	-0,178704	485,90		- 86,83		1	- 86,83	
							- 205,73			**- 205,73**	**- 4,58**
73	11-01-011-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01									
			100 м2 стяжки	-0,0876	291,32						
		Объем: -0,0876=(8,76/100)*-1									
		Зарплата			3,97	)*16)*1,15)*1,15	- 7,36		1	- 7,36	
		Эксплуатация машин			7,72	)*16)*1,25)*1,15	- 15,55		1	- 15,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*16)*1,25)*1,15	*- 5,72*		1	*- 5,72*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*16	- 391,93		1	- 391,93	
		НР от ФОТ	%	123			- 16,09	123		- 16,09	
		СП от ФОТ	%	75			- 9,81	75		- 9,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*16)*1,15)*1,15					- 0,93
73,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,714816	548,30	к нр)*16	391,93		1	391,93	
73,2	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	*м3*	-0,714816	485,90		- 347,33		1	- 347,33	
							- 396,14			**- 396,14**	**- 0,93**
76	01-02-061-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2									
			100 м3 грунта	-0,123	729,00						
		Объем: -0,123=(12,3/100)*-1									
		Зарплата			729,00	)*1,15)*1,15	- 118,58		1	- 118,58	
		НР от ФОТ	%	80			- 94,86	80		- 94,86	
		СП от ФОТ	%	45			- 53,36	45		- 53,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15)*1,15					- 15,81
76,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-13,53	55,26		- 747,67		1	- 747,67	
							- 1 014,47			**- 1 014,47**	**- 15,81**
Итого по подразделу: Устройсто железобетонной обоймы							**- 7 015,78**			**- 7 015,78**	**- 52,92**

Подраздел: Укладка трубопроводов

78	23-01-030-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм									
			100 м трубопроводов	-0,227	4 641,73						
		Объем: -0,227=(22,7/100)*-1									
		Зарплата			324,58	)*1,15)*1,15	- 97,44		1	- 97,44	
		Эксплуатация машин			4 309,59	)*1,25)*1,15	- 1 406,27		1	- 1 406,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			201,46	)*1,25)*1,15	*- 65,74*		1	*- 65,74*	
		Материальные ресурсы			7,56		- 1,72		1	- 1,72	
		НР от ФОТ	%	130			- 212,13	130		- 212,13	
		СП от ФОТ	%	89			- 145,23	89		- 145,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,53		)*1,15)*1,15					- 10,37
78,1	103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	*м*	-22,927	0,00		0,00		1	0,00	
							- 1 862,79			**- 1 862,79**	**- 10,37**
79	507-3193	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 200 мм	*м*	-22,93	102,53		- 2 351,01		1	- 2 351,01	
							- 2 351,01			**- 2 351,01**	**0,00**
80	23-01-030-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм									
			100 м трубопроводов	-0,32	6 956,30						
		Объем: -0,32=(32/100)*-1									
		Зарплата			421,78	)*1,15)*1,15	- 178,50		1	- 178,50	

		Эксплуатация машин			6 517,20	)*1,25)*1,15	- 2 997,91		1	- 2 997,91		
		в т.ч. зарплата машинистов			319,45	)*1,25)*1,15	*- 146,95*		1	*- 146,95*		
		Материальные ресурсы			17,32		- 5,54		1	- 5,54		
		НР от ФОТ	%	130			- 423,09	130		- 423,09		
		СП от ФОТ	%	89			- 289,65	89		- 289,65		
		Затраты труда	чел-ч	44,87		)*1,15)*1,15						- 18,99
80,1	103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	м	-32,32	0,00		0,00		1	0,00		
							- 3 894,69			**- 3 894,69**		**- 18,99**
81	507-3195	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 315 мм	м	-32,32	230,50		- 7 449,76		1	- 7 449,76		
							- 7 449,76			**- 7 449,76**		**0,00**
82	23-01-030-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	*100 м трубопроводов*	-1,457	9 980,43							
		Объем: -1,457=(145,7/100)*-1										
		Зарплата			544,82	)*1,15)*1,15	- 1 049,80		1	- 1 049,80		
		Эксплуатация машин			9 404,87	)*1,25)*1,15	- 19 697,91		1	- 19 697,91		
		в т.ч. зарплата машинистов			477,37	)*1,25)*1,15	*- 999,82*		1	*- 999,82*		
		Материальные ресурсы			30,74		- 44,79		1	- 44,79		
		НР от ФОТ	%	130			- 2 664,51	130		- 2 664,51		
		СП от ФОТ	%	89			- 1 824,16	89		- 1 824,16		
		Затраты труда	чел-ч	57,96		)*1,15)*1,15						- 111,68
82,1	103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	м	-147,157	0,00		0,00		1	0,00		
							- 25 281,17			**- 25 281,17**		**- 111,68**
83	507-3196	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 400 мм	м	-147,2	353,24		- 51 996,93		1	- 51 996,93		
							- 51 996,93			**- 51 996,93**		**0,00**
84	09-03-039-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	*1 т конструкций*	0,147	1 265,19							
		Зарплата			727,60	)*1,15)*1,15	141,45		1	141,45		
		Эксплуатация машин			299,41	)*1,25)*1,15	63,27		1	63,27		
		в т.ч. зарплата машинистов			1,49	)*1,25)*1,15	*0,31*		1	*0,31*		
		Материальные ресурсы			238,18		35,01		1	35,01		
		НР от ФОТ	%	90			127,58	90		127,58		
		СП от ФОТ	%	85			120,50	85		120,50		
		Затраты труда	чел-ч	80,22		)*1,15)*1,15						15,60
84,1	201-9002	Конструкции стальные	т	0,147	0,00		0,00		1	0,00		
							487,81			**487,81**		**15,60**
85	201-0888	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	-0,147	11 498,00		- 1 690,21		1	- 1 690,21		
							- 1 690,21			**- 1 690,21**		**0,00**
86	22-01-011-13 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм	*1 км трубопровода*	-0,03	1 354 971,52							
		Зарплата			13 662,00	)*1,15)*1,15	- 542,04		1	- 542,04		
		Эксплуатация машин			51 721,99	)*1,25)*1,15	- 2 230,51		1	- 2 230,51		
		в т.ч. зарплата машинистов			5 679,24	)*1,25)*1,15	*- 244,92*		1	*- 244,92*		
		Материальные ресурсы			1 289 587,53		- 38 687,63		1	- 38 687,63		
		НР от ФОТ	%	130			- 1 023,05	130		- 1 023,05		
		СП от ФОТ	%	89			- 700,39	89		- 700,39		
		Затраты труда	чел-ч	1320		)*1,15)*1,15						- 52,37
							- 43 183,62			**- 43 183,62**		**- 52,37**
87	22-02-003-13 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм	*1 км трубопровода*	0,03	67 852,93							
		Зарплата			5 489,64	)*1,15)*1,15	217,80		1	217,80		
		Эксплуатация машин			39 417,53	)*1,25)*1,15	1 699,88		1	1 699,88		
		в т.ч. зарплата машинистов			3 263,81	)*1,25)*1,15	*140,75*		1	*140,75*		
		Материальные ресурсы			22 945,76		688,37		1	688,37		
		НР от ФОТ	%	130			466,12	130		466,12		
		СП от ФОТ	%	89			319,11	89		319,11		
		Затраты труда	чел-ч	598		)*1,15)*1,15						23,73
87,1	101-9090	Мастика	т	0,633	0,00		0,00		1	0,00		
							3 391,28			**3 391,28**		**23,73**
88	101-1752	Мастика «Изол»	т	-0,633	6 533,70		- 4 135,83		1	- 4 135,83		
							- 4 135,83			**- 4 135,83**		**0,00**

89	22-05-003-7 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	*100 м трубы, уложенной в футляр*	-0,3	4 562,10						
		Объем: -0,3=(30/100)*-1									
		Зарплата			962,00	)*1,15)*1,15	- 381,67		1	- 381,67	
		Эксплуатация машин			59,76	)*1,25)*1,15	- 25,77		1	- 25,77	
		Материальные ресурсы			3 540,34		- 1 062,10		1	- 1 062,10	
		НР от ФОТ	%	130			- 496,17	130		- 496,17	
		СП от ФОТ	%	89			- 339,69	89		- 339,69	
		Затраты труда	*чел-ч*	100		)*1,15)*1,15					- 39,68
							- 2 305,40			**- 2 305,40**	**- 39,68**
90	507-3196	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 400 мм	*м*	-30,3	353,24		- 10 703,17		1	- 10 703,17	
							- 10 703,17			**- 10 703,17**	**0,00**
91	66-38-3 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором	*1 м3 заполнения*	7,8	605,72						
		Зарплата			20,64	)*1,15	185,14		1	185,14	
		Эксплуатация машин			77,16	)*1,15	692,13		1	692,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,70	)*1,15	*87,01*		1	*87,01*	
		Материальные ресурсы			507,92		3 961,78		1	3 961,78	
		НР от ФОТ	%	108			293,92	108		293,92	
		СП от ФОТ	%	68			185,06	68		185,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,33		)*1,15					20,90
91,1	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	*м3*	-7,917	463,30		- 3 667,95		1	- 3 667,95	
91,2	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	7,917	519,80		4 115,26		1	4 115,26	
							5 765,34			**5 765,34**	**20,90**
Итого по подразделу: Укладка трубопроводов							**- 145 210,15**			**- 145 210,15**	**- 172,86**
Итого по разделу: 6. Прокладка участка сети из труб ПП "КОРСИС ПРО"							**- 152 225,93**			**- 152 225,93**	**- 225,78**

Раздел: 7. Укладка полиэтиленовых труб

94	23-01-030-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	*100 м трубопроводов*	-0,135	12 624,96						
		Объем: -0,135=(13,5/100)*-1									
		Зарплата			666,27	)*1,15)*1,15	- 118,95		1	- 118,95	
		Эксплуатация машин			11 910,87	)*1,25)*1,15	- 2 311,45		1	- 2 311,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			609,43	)*1,25)*1,15	*- 118,27*		1	*- 118,27*	
		Материальные ресурсы			47,82		- 6,46		1	- 6,46	
		НР от ФОТ	%	130			- 308,39	130		- 308,39	
		СП от ФОТ	%	89			- 211,13	89		- 211,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	70,88		)*1,15)*1,15					- 12,65
94,1	103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	*м*	-13,635	0,00		0,00		1	0,00	
							- 2 956,38			**- 2 956,38**	**- 12,65**
95	507-2022	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) Объем: -1,364=(13,64/10)*-1	*10 м*	-1,364	17 937,50		- 24 466,75		1	- 24 466,75	
							- 24 466,75			**- 24 466,75**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Укладка полиэтиленовых труб							**- 27 423,13**			**- 27 423,13**	**- 12,65**

Раздел: 8. Монтаж пескоуловителя

96	м37-01-001-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4*	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т	*1 ШТ.*	-1	450,75						
		Зарплата			162,49	)*1,15	- 186,86		1	- 186,86	
		Эксплуатация машин			42,99	)*1,15	- 49,44		1	- 49,44	
		Материальные ресурсы			245,27		- 245,27		1	- 245,27	
		НР от ФОТ	%	80			- 149,49	80		- 149,49	
		СП от ФОТ	%	60			- 112,12	60		- 112,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,7		)*1,15					- 20,36
							- 743,18			**- 743,18**	**- 20,36**
97	Прайс стр.413	ОБОРУДОВАНИЕ: Пескоуловитель MAXI-16.25.60 с решеткой водоприемной	*шт.*	-1	1 883,92		- 1 883,92		1	- 1 883,92	
							- 1 883,92			**- 1 883,92**	**0,00**
Итого по разделу: 8. Монтаж пескоуловителя							**- 2 627,10**			**- 2 627,10**	**- 20,36**

Раздел: 9. Реконструкция колодцев тип ВС

98	66-23-1 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Замена люков колодцев и камер	*1 люк*	-6	822,09						
		Зарплата			31,13	)*1,15	- 214,80		1	- 214,80	
		Эксплуатация машин			8,72	)*1,15	- 60,17		1	- 60,17	
		Материальные ресурсы			782,24		- 4 693,44		1	- 4 693,44	
		НР от ФОТ	%	108			- 231,98	108		- 231,98	
		СП от ФОТ	%	68			- 146,06	68		- 146,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,65		)*1,15					- 25,19
							- 5 346,45			**- 5 346,45**	**- 25,19**
99	прайс	Крышка предохранительная КР-1	*1 ШТ.*	-6	93,92		- 563,52		1	- 563,52	
							- 563,52			**- 563,52**	**0,00**
100	07-02-002-2 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.г* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	*100 м3 сборных железобетонных конструкций*	-0,0252	18 356,65						
		Объем: -0,0252=(2,52/100)*-1									
		Зарплата			2 991,10	)*0,6)*1,15	- 52,01		1	- 52,01	
		Эксплуатация машин			14 182,44	)*0,6)*1,15	- 246,60		1	- 246,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,95	)*0,6)*1,15	*- 23,49*		1	*- 23,49*	
		НР от ФОТ	%	130			- 98,15	130		- 98,15	
		СП от ФОТ	%	85			- 64,18	85		- 64,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	329,78		)*0,6)*1,15					- 5,73
							- 460,94			**- 460,94**	**- 5,73**
101	09-03-029-1 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	*1 т конструкций*	-0,27	1 084,67						
		Зарплата			304,28	)*0,7)*1,15	- 66,14		1	- 66,14	
		Эксплуатация машин			691,89	)*0,7)*1,15	- 150,38		1	- 150,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			76,25	)*0,7)*1,15	*- 16,57*		1	*- 16,57*	
		НР от ФОТ	%	90			- 74,44	90		- 74,44	
		СП от ФОТ	%	85			- 70,30	85		- 70,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,37		)*0,7)*1,15					- 7,04
							- 361,26			**- 361,26**	**- 7,04**
102	66-9-2 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными	*1 Т*	-0,27	8 264,33						
		Зарплата			361,12	)*1,15	- 112,13		1	- 112,13	
		Эксплуатация машин			304,59	)*1,15	- 94,58		1	- 94,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			27,26	)*1,15	*- 8,46*		1	*- 8,46*	
		Материальные ресурсы			7 598,62		- 2 051,63		1	- 2 051,63	
		НР от ФОТ	%	108			- 130,24	108		- 130,24	
		СП от ФОТ	%	68			- 82,00	68		- 82,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	37		)*1,15					- 11,49
							- 2 470,58			**- 2 470,58**	**- 11,49**
103	07-02-002-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	*100 м3 сборных железобетонных конструкций*	-0,0252	18 356,65						
		Объем: -0,0252=(2,52/100)*-1									
		Зарплата			2 991,10	)*1,15)*1,15	- 99,68		1	- 99,68	
		Эксплуатация машин			14 182,44	)*1,25)*1,15	- 513,76		1	- 513,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,95	)*1,25)*1,15	*- 48,94*		1	*- 48,94*	
		Материальные ресурсы			1 183,11		- 29,81		1	- 29,81	
		НР от ФОТ	%	130			- 193,21	130		- 193,21	
		СП от ФОТ	%	85			- 126,33	85		- 126,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	329,78		)*1,15)*1,15					- 10,99
103,1	403-9022	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	-2,52	0,00		0,00		1	0,00	
							- 962,79			**- 962,79**	**- 10,99**
104	403-8168	Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3	*м3*	-2,52	2 316,50		- 5 837,58		1	- 5 837,58	
							- 5 837,58			**- 5 837,58**	**0,00**
Итого по разделу: 9. Реконструкция колодцев тип ВС							**- 16 003,12**			**- 16 003,12**	**- 60,43**

Раздел: 10. Устройство водостоных колодцев

Подраздел: ДК-10

105	23-03-001-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	*10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	-0,432	18 374,44					
		Объем: -0,432=(4,32/10)*-1								
		Зарплата			1 257,92	)*1,15)*1,15	- 718,67		1	- 718,67
		Эксплуатация машин			2 538,50	)*1,25)*1,15	- 1 576,41		1	- 1 576,41
		в т.ч. зарплата машинистов			258,37	)*1,25)*1,15	*- 160,45*		1	*- 160,45*
		Материальные ресурсы			14 578,02		- 6 297,70		1	- 6 297,70
		НР от ФОТ	%	130			- 1 142,86	130		- 1 142,86
		СП от ФОТ	%	89			- 782,42	89		- 782,42
		Затраты труда	*чел-ч*	138,69		)*1,15)*1,15				- 79,24
105,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,7712	592,76		1 049,90		1	1 049,90
105,4	403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	*м*	6,51024	589,56		3 838,18		1	3 838,18
105,5	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	*м3*	0,83808	1 382,90		1 158,98		1	1 158,98
							- 4 471,00			**- 4 471,00**
109	403-0886	Плиты покрытий железобетонные	*м3*	-1,08	1 498,30		- 1 618,16		1	- 1 618,16
							- 1 618,16			**- 1 618,16**
110	403-8168	Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3	*м3*	-1,26	2 316,50		- 2 918,79		1	- 2 918,79
							- 2 918,79			**- 2 918,79**
111	403-8241	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	*шт.*	-3	215,48		- 646,44		1	- 646,44
							- 646,44			**- 646,44**
112	401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	*м3*	-0,9	700,00		- 630,00		1	- 630,00
							- 630,00			**- 630,00**
113	101-2536	Люки чугунные тяжелые	*шт.*	-3	569,52		- 1 708,56		1	- 1 708,56
							- 1 708,56			**- 1 708,56**
114	прайс	Крышка предохранительная КР-1	*1 ШТ.*	-3	93,92		- 281,76		1	- 281,76
							- 281,76			**- 281,76**
115	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	-0,03	7 571,00		- 227,13		1	- 227,13
							- 227,13			**- 227,13**
Итого по подразделу: ДК-10							**- 12 501,84**			**- 12 501,84**

Подраздел: ВГ-15

116	23-03-001-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	*10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	-16,361	14 726,52					
		Объем: -16,361=(163,61/10)*-1								
		Зарплата			875,71	)*1,15)*1,15	- 18 948,11		1	- 18 948,11
		Эксплуатация машин			1 767,50	)*1,25)*1,15	- 41 569,72		1	- 41 569,72
		в т.ч. зарплата машинистов			147,33	)*1,25)*1,15	*- 3 465,05*		1	*- 3 465,05*
		Материальные ресурсы			12 083,31		- 197 695,03		1	- 197 695,03
		НР от ФОТ	%	130			- 29 137,11	130		- 29 137,11
		СП от ФОТ	%	89			- 19 947,71	89		- 19 947,71
		Затраты труда	*чел-ч*	96,55		)*1,15)*1,15				- 2 089,09
116,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	85,0772	592,76		50 430,36		1	50 430,36
116,4	403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	*м*	112,56368	806,47		90 779,23		1	90 779,23
116,5	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	*м3*	33,70366	1 382,90		46 608,79		1	46 608,79
							- 119 479,30			**- 119 479,30**
120	401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	*м3*	-3,08	700,00		- 2 156,00		1	- 2 156,00
							- 2 156,00			**- 2 156,00**
121	403-0886	Плиты покрытий железобетонные	*м3*	-2,275	1 498,30		- 3 408,63		1	- 3 408,63
							- 3 408,63			**- 3 408,63**
122	прайс	Унифицированный железобетонный колодец ВГ-15	*1 ШТ.*	-7	1 786,82		- 12 507,74		1	- 12 507,74
							- 12 507,74			**- 12 507,74**
123	403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	*м3*	-0,156	1 841,02		- 287,20		1	- 287,20
							- 287,20			**- 287,20**
124	403-8168	Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3	*м3*	-2,94	2 316,50		- 6 810,51		1	- 6 810,51
							- 6 810,51			**- 6 810,51**
125	101-2536	Люки чугунные тяжелые	*шт.*	-7	569,52		- 3 986,64		1	- 3 986,64
							- 3 986,64			**- 3 986,64**
126	прайс	Крышка предохранительная КР-1	*1 ШТ.*	-7	93,92		- 657,44		1	- 657,44
							- 657,44			**- 657,44**
127	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	-0,14	7 571,00		- 1 059,94		1	- 1 059,94

							- 1 059,94			- 1 059,94	0,00
Итого по подразделу: ВГ-15							**- 150 353,40**			**- 150 353,40**	**- 2 089,09**
						Подраздел: Гидроизоляция					
128	08-01-003-7 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,3	1 176,02						
		Объем: -1,3=(130/100)*-1									
		Зарплата			201,61	)*1,15)*1,15	- 346,62		1	- 346,62	
		Эксплуатация машин			75,93	)*1,25)*1,15	- 141,89		1	- 141,89	
		Материальные ресурсы			898,48		- 1 168,02		1	- 1 168,02	
		НР от ФОТ	%	122			- 422,88	122		- 422,88	
		СП от ФОТ	%	80			- 277,30	80		- 277,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15)*1,15					- 36,45
							- 2 356,71			**- 2 356,71**	**- 36,45**
Итого по подразделу: Гидроизоляция							**- 2 356,71**			**- 2 356,71**	**- 36,45**
Итого по разделу: 10. Устройство водостоных колодцев							**- 165 211,95**			**- 165 211,95**	**- 2 204,78**
						Раздел: 11. Устройство перепадного основания ПП ВКН-32					
129	08-01-002-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство основания под фундаменты щебеночного	*1 м3 основания*	-0,8	239,52						
		Зарплата			19,61	)*1,15	- 18,04		1	- 18,04	
		Эксплуатация машин			49,14	)*1,15	- 45,21		1	- 45,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56	)*1,15	*- 5,12*		1	*- 5,12*	
		Материальные ресурсы			170,77		- 136,62		1	- 136,62	
		НР от ФОТ	%	122			- 28,26	122		- 28,26	
		СП от ФОТ	%	80			- 18,53	80		- 18,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 2,21
							- 246,66			**- 246,66**	**- 2,21**
130	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,008	58 585,02						
		Объем: -0,008=(0,8/100)*-1									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15	- 12,92		1	- 12,92	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,15	- 14,63		1	- 14,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,15	*- 2,24*		1	*- 2,24*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 444,72		1	- 444,72	
		НР от ФОТ	%	105			- 15,92	105		- 15,92	
		СП от ФОТ	%	65			- 9,85	65		- 9,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15					- 1,66
							- 498,04			**- 498,04**	**- 1,66**
131	06-01-034-1	Устройство фундаментных балок	*100 м3 железобетона в деле*	-0,038	151 640,89						
		Объем: -0,038=(3,8/100)*-1									
		Зарплата			11 309,76	)*1,15	- 494,24		1	- 494,24	
		Эксплуатация машин			6 581,93	)*1,15	- 287,63		1	- 287,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			803,81	)*1,15	*- 35,13*		1	*- 35,13*	
		Материальные ресурсы			133 749,20		- 5 082,47		1	- 5 082,47	
		НР от ФОТ	%	105			- 555,84	105		- 555,84	
		СП от ФОТ	%	65			- 344,09	65		- 344,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	1309		)*1,15					- 57,20
							- 6 764,27			**- 6 764,27**	**- 57,20**
132	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,006	58 585,02						
		Объем: -0,006=(0,6/100)*-1									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15	- 9,69		1	- 9,69	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,15	- 10,97		1	- 10,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,15	*- 1,68*		1	*- 1,68*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 333,54		1	- 333,54	
		НР от ФОТ	%	105			- 11,94	105		- 11,94	
		СП от ФОТ	%	65			- 7,39	65		- 7,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15					- 1,24
							- 373,53			**- 373,53**	**- 1,24**
133	07-01-001-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	*100 шт. сборных конструкций*	-0,04	3 577,28						
		Объем: -0,04=(4/100)*-1									
		Зарплата			632,51	)*1,15	- 29,10		1	- 29,10	
		Эксплуатация машин			2 414,27	)*1,15	- 111,06		1	- 111,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			310,95	)*1,15	*- 14,30*		1	*- 14,30*	
		Материальные ресурсы			530,50		- 21,22		1	- 21,22	
		НР от ФОТ	%	130			- 56,42	130		- 56,42	

		СП от ФОТ	%	85		- 36,89	85	- 36,89	
		Затраты труда	чел-ч	72,37		)*1,15			- 3,33
133,1	403-9020	Конструкции сборные железобетонные							
			шт.	-4	0,00	0,00	1	0,00	
						- 254,69		**- 254,69**	**- 3,33**
134	403-8001	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-4	90,53	- 362,12	1	- 362,12	
						- 362,12		**- 362,12**	**0,00**
Итого по разделу: 11. Устройство перепадного основания ПП ВКН-32						**- 8 499,31**		**- 8 499,31**	**- 65,64**
Итого по локальной смете: 06-01-01 Наружные сети водоснабжения						**- 988 266,86**		**- 988 266,86**	**- 4 718,68**

Стоимость оборудования (всего)	- 1 883,92
Строительные работы с НР и СП	- 985 639,76
Монтажные работы с НР и СП	- 743,18
Прочие работы с НР и СП	
Всего с НР и СП	- 988 266,86

Итого по смете: Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация искл	**- 988 266,86**	**- 988 266,86**	**- 4 718,68**

Прямые затраты	- 883 152,81
Стоимость материальных ресурсов (всего)	- 646 467,17
Стоимость оборудования (всего)	- 1 883,92
Эксплуатация машин	- 193 831,30
ЗП машинистов	- 11 505,47
Основная ЗП рабочих	- 42 854,34
Строительные работы с НР и СП	- 1 006 942,82
Монтажные работы с НР и СП	- 779,97
Трудозатраты строителей	- 4 718,68
Трудозатраты машинистов	- 901,85
Транспорт материалов	- 29 881,77
Перевозка грузов	- 49 527,73
Накладные расходы	- 63 591,73
Сметная прибыль	- 41 522,32
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	- 958 195,06
ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	- 49 527,73
ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	- 1 883,92
ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	
ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	- 1 009 606,71

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

06-01-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

Наружные сети теплоснабжения искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)

	базовая цена	текущая цена		
Сметная стоимость	- 1 032,64	- 1 032,64	тыс. руб.	
Строительные работы	- 861,40	- 861,40	тыс. руб.	-861,4
Монтажные работы	- 4,33	- 4,33	тыс. руб.	-4,33
Оборудование	- 166,91	- 166,91	тыс. руб.	-166,91
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	- 4 894,68	- 4 894,68	чел. -ч.	
Средства на оплату труда	- 50,44	- 50,44	тыс. руб.	

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересче та	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 06-01-02 Наружные сети теплоснабжения

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	22-01-011-1 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.г* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Разборка стальных труб диаметром 50 мм	*1 км трубопро вода*	-0,1093	41 949,02						
		Зарплата			3 291,30	)*0,6)*1,15	- 248,22		1	- 248,22	
		Эксплуатация машин			2 367,20	)*0,6)*1,15	- 178,53		1	- 178,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			266,20	)*0,6)*1,15	*- 20,08*		1	*- 20,08*	
		НР от ФОТ	%	130			- 348,79	130		- 348,79	
		СП от ФОТ	%	89			- 238,79	89		- 238,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	318		)*0,6)*1,15					- 23,98
							- 1 014,33			**- 1 014,33**	**- 23,98**
2	22-01-011-3 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.г* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	*1 км трубопро вода*	-0,1093	76 897,83						
		Зарплата			3 653,55	)*0,6)*1,15	- 275,54		1	- 275,54	
		Эксплуатация машин			4 641,11	)*0,6)*1,15	- 350,02		1	- 350,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			533,08	)*0,6)*1,15	*- 40,20*		1	*- 40,20*	
		НР от ФОТ	%	130			- 410,46	130		- 410,46	
		СП от ФОТ	%	89			- 281,01	89		- 281,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	353		)*0,6)*1,15					- 26,62
							- 1 317,03			**- 1 317,03**	**- 26,62**
3	22-01-011-4 *Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.г* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм	*1 км трубопро вода*	-0,4372	104 429,98						
		Зарплата			4 409,10	)*0,6)*1,15	- 1 330,08		1	- 1 330,08	
		Эксплуатация машин			5 101,39	)*0,6)*1,15	- 1 538,93		1	- 1 538,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			600,98	)*0,6)*1,15	*- 181,30*		1	*- 181,30*	
		НР от ФОТ	%	130			- 1 964,79	130		- 1 964,79	
		СП от ФОТ	%	89			- 1 345,13	89		- 1 345,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	426		)*0,6)*1,15					- 128,51
							- 6 178,93			**- 6 178,93**	**- 128,51**
4	68-12-4 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	*100 м3 конструк ций*	-0,221	6 008,44						
		Объем: -0,221=(22,1/100)*-1									
		Зарплата			2 022,24	)*1,15	- 513,95		1	- 513,95	
		Эксплуатация машин			3 986,20	)*1,15	- 1 013,09		1	- 1 013,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			423,83	)*1,15	*- 107,72*		1	*- 107,72*	
		НР от ФОТ	%	104			- 646,54	104		- 646,54	
		СП от ФОТ	%	60			- 373,00	60		- 373,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	243,35		)*1,15					- 61,85
							- 2 546,58			**- 2 546,58**	**- 61,85**

5	68-12-5 *Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3.2.1р*	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	*100 м3 конструкций*	-0,331	2 423,63						
		Объем: -0,331=(33,1/100)*-1									
		Зарплата			628,75	)*1,15	- 239,33		1	- 239,33	
		Эксплуатация машин			1 794,88	)*1,15	- 683,22		1	- 683,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,48	)*1,15	*- 86,59*		1	*- 86,59*	
		НР от ФОТ	%	104			- 338,96	104		- 338,96	
		СП от ФОТ	%	60			- 195,55	60		- 195,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	77,72		)*1,15					- 29,58
							- 1 457,06			**- 1 457,06**	**- 29,58**
6	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-140,917	2,77						
		Эксплуатация машин			2,77		- 462,21		1	- 462,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 116,96*		1	*- 116,96*	
							- 462,21			**- 462,21**	**0,00**
7	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-140,917	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		- 2 440,68		1	- 2 440,68	
							- 2 440,68			**- 2 440,68**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 15 416,82**			**- 15 416,82**	**- 270,55**

Раздел: 2. Земляные работы

8	01-01-014-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,475	6 376,13						
		Объем: -0,475=(475/1000)*-1									
		Зарплата			244,30	)*1,15)*1,15	- 153,47		1	- 153,47	
		Эксплуатация машин			6 127,49	)*1,25)*1,15	- 4 183,93		1	- 4 183,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 045,04	)*1,25)*1,15	*- 713,57*		1	*- 713,57*	
		Материальные ресурсы			4,34		- 2,06		1	- 2,06	
		НР от ФОТ	%	95			- 823,69	95		- 823,69	
		СП от ФОТ	%	50			- 433,52	50		- 433,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	31,32		)*1,15)*1,15					- 19,67
							- 5 596,67			**- 5 596,67**	**- 19,67**
9	01-02-067-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	*100 м2 креплений*	-3,42	790,16						
		Объем: -3,42=(342/100)*-1									
		Зарплата			210,65	)*1,15)*1,15	- 952,76		1	- 952,76	
		Эксплуатация машин			76,71	)*1,25)*1,15	- 377,13		1	- 377,13	
		Материальные ресурсы			502,80		- 1 719,58		1	- 1 719,58	
		НР от ФОТ	%	80			- 762,21	80		- 762,21	
		СП от ФОТ	%	45			- 428,74	45		- 428,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,9		)*1,15)*1,15					- 112,62
							- 4 240,42			**- 4 240,42**	**- 112,62**
10	01-02-056-8 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,38	2 480,48						
		Объем: -0,38=(38/100)*-1									
		Зарплата			2 480,48	)*1,15)*1,15	- 1 246,57		1	- 1 246,57	
		НР от ФОТ	%	80			- 997,26	80		- 997,26	
		СП от ФОТ	%	45			- 560,96	45		- 560,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	296		)*1,15)*1,15					- 148,75
							- 2 804,79			**- 2 804,79**	**- 148,75**
11	01-02-060-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	*100 м3*	-0,38	463,50						
		Объем: -0,38=(38/100)*-1									
		Зарплата			463,50	)*1,15)*1,15	- 232,93		1	- 232,93	
		НР от ФОТ	%	80			- 186,34	80		- 186,34	
		СП от ФОТ	%	45			- 104,82	45		- 104,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,8		)*1,15)*1,15					- 31,06
							- 524,09			**- 524,09**	**- 31,06**
12	т03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	*1 Т ГРУЗА*	-897,75	22,44						
		Эксплуатация машин			22,44		- 20 145,51		1	- 20 145,51	
							- 20 145,51			**- 20 145,51**	**0,00**
13	01-01-034-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	*1000 м3 грунта*	-0,289	555,84						
		Объем: -0,289=(289/1000)*-1									
		Эксплуатация машин			555,84	)*1,25)*1,15	- 230,92		1	- 230,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			79,79	)*1,25)*1,15	*- 33,15*		1	*- 33,15*	
		НР от ФОТ	%	95			- 31,49	95		- 31,49	
		СП от ФОТ	%	50			- 16,58	50		- 16,58	
							- 278,99			**- 278,99**	**0,00**

14	01-02-061-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1									
			100 м3 грунта	-0,07	663,75						
		Объем: -0,07=(7/100)*-1									
		Зарплата			663,75	)*1,15)*1,15	- 61,45		1	- 61,45	
		НР от ФОТ	%	80			- 49,16	80		- 49,16	
		СП от ФОТ	%	45			- 27,65	45		- 27,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,5		)*1,15)*1,15					- 8,19
							- 138,26			**- 138,26**	**- 8,19**
15	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-325,6	55,26		- 17 992,66		1	- 17 992,66	
							- 17 992,66			**- 17 992,66**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Земляные работы							**- 51 721,39**			**- 51 721,39**	**- 320,30**

Раздел: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия жилых проездов

16	27-06-002-17 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см									
			1000 м2 покрытия	-0,1841	191 948,33						
		Объем: -0,1841=(184,1/1000)*-1									
		Зарплата			2 912,61	)*1,15)*1,15	- 709,14		1	- 709,14	
		Эксплуатация машин			4 075,88	)*1,25)*1,15	- 1 078,66		1	- 1 078,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			556,13	)*1,25)*1,15	*- 147,18*		1	*- 147,18*	
		Материальные ресурсы			184 959,84		- 34 051,11		1	- 34 051,11	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 215,97	142		- 1 215,97	
		СП от ФОТ	%	95			- 813,50	95		- 813,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	344,28		)*1,15)*1,15					- 83,82
							- 37 868,38			**- 37 868,38**	**- 83,82**
17	27-06-002-18 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17									
			1000 м2 покрытия	0,1841	9 097,23						
		Объем: 0,1841=(-184,1/1000)*-1									
		Зарплата			51,52	)*1,15)*1,15)*2	25,09		1	25,09	
		Эксплуатация машин			45,11	)*1,25)*1,15)*2	23,88		1	23,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,13	)*1,25)*1,15)*2	*7,48*		1	*7,48*	
		Материальные ресурсы			9 000,60	)*2	3 314,02		1	3 314,02	
		НР от ФОТ	%	142			46,25	142		46,25	
		СП от ФОТ	%	95			30,94	95		30,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,09		)*1,15)*1,15)*2					2,97
							3 440,18			**3 440,18**	**2,97**
18	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,074	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 4,16		1	- 4,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,76*		1	*- 0,76*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 113,39		1	- 113,39	
		НР от ФОТ	%	142			- 1,08	142		- 1,08	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,72	95		- 0,72	
							- 119,35			**- 119,35**	**0,00**
19	27-06-020-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
			1000 м2 покрытия	-0,1841	46 666,30						
		Объем: -0,1841=(184,1/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 89,71		1	- 89,71	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 631,50		1	- 631,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 69,48*		1	*- 69,48*	
		Материальные ресурсы			43 911,63		- 8 084,13		1	- 8 084,13	
		НР от ФОТ	%	142			- 226,05	142		- 226,05	
		СП от ФОТ	%	95			- 151,23	95		- 151,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 9,32
							- 9 182,62			**- 9 182,62**	**- 9,32**
20	27-06-021-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01									
			1000 м2 покрытия	-0,1841	5 475,54						
		Объем: -0,1841=(184,1/1000)*-1									
		Зарплата			0,87	)*1,15)*1,15	- 0,21		1	- 0,21	
		Эксплуатация машин			3,10	)*1,25)*1,15	- 0,82		1	- 0,82	
		Материальные ресурсы			5 471,57		- 1 007,32		1	- 1 007,32	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,30	142		- 0,30	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,20	95		- 0,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*1,15)*1,15					- 0,02
							- 1 008,85			**- 1 008,85**	**- 0,02**

21	27-06-026-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Розлив вяжущих материалов									
			1 Т	-0,074	1 571,33						
		Эксплуатация машин			39,10	)*1,25)*1,15	- 4,16		1	- 4,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	)*1,25)*1,15	*- 0,76*		1	*- 0,76*	
		Материальные ресурсы			1 532,23		- 113,39		1	- 113,39	
		НР от ФОТ	%	142			- 1,08	142		- 1,08	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,72	95		- 0,72	
							- 119,35			**- 119,35**	**0,00**
22	27-06-020-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,1841	52 091,02						
		Объем: -0,1841=(184,1/1000)*-1									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,15	- 89,71		1	- 89,71	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,15	- 631,50		1	- 631,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,15	*- 69,48*		1	*- 69,48*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 9 082,82		1	- 9 082,82	
		НР от ФОТ	%	142			- 226,05	142		- 226,05	
		СП от ФОТ	%	95			- 151,23	95		- 151,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,15					- 9,32
							- 10 181,31			**- 10 181,31**	**- 9,32**
23	27-06-021-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	*1000 м2 покрытия*	-0,1841	6 154,96						
		Объем: -0,1841=(184,1/1000)*-1									
		Зарплата			0,87	)*3)*1,15)*1,15 5	- 0,64		1	- 0,64	
		Эксплуатация машин			2,92	)*3)*1,25)*1,15 5	- 2,32		1	- 2,32	
		Материальные ресурсы			6 151,17	)*3	- 3 397,29		1	- 3 397,29	
		НР от ФОТ	%	142			- 0,91	142		- 0,61	
		СП от ФОТ	%	95			- 0,61	95		- 0,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*3)*1,15)*1,15 5					- 0,07
							- 3 401,77			**- 3 401,77**	**- 0,07**
Итого по разделу: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия жилых проездов							**- 58 441,45**			**- 58 441,45**	**- 99,59**

Раздел: 4. Устройство железобетонного канала

Подраздел:

24	06-01-046-10 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен до 300 мм	*100 м3 железобетона в деле*	-0,58	188 876,39						
		Объем: -0,58=(58/100)*-1									
		Зарплата			7 719,65	)*1,15)*1,15	- 5 921,36		1	- 5 921,36	
		Эксплуатация машин			7 912,38	)*1,25)*1,15	- 6 596,95		1	- 6 596,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			965,39	)*1,25)*1,15	*- 804,89*		1	*- 804,89*	
		Материальные ресурсы			173 244,36		- 100 481,73		1	- 100 481,73	
		НР от ФОТ	%	105			- 7 062,56	105		- 7 062,56	
		СП от ФОТ	%	65			- 4 372,06	65		- 4 372,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	905		)*1,15)*1,15					- 694,18
24,1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	*м3*	58,87	665,00		39 148,55		1	39 148,55	
24,2	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	*м3*	-58,87	720,00		- 42 386,40		1	- 42 386,40	
							- 127 672,51			**- 127 672,51**	**- 694,18**
27	07-06-002-7 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	*100 шт. сборных конструкций*	-0,87	7 019,12						
		Объем: -0,87=(87/100)*-1									
		Зарплата			1 126,50	)*1,15)*1,15	- 1 296,12		1	- 1 296,12	
		Эксплуатация машин			5 644,81	)*1,25)*1,15	- 7 059,54		1	- 7 059,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			786,51	)*1,25)*1,15	*- 983,63*		1	*- 983,63*	
		Материальные ресурсы			247,81		- 215,59		1	- 215,59	
		НР от ФОТ	%	130			- 2 963,68	130		- 2 963,68	
		СП от ФОТ	%	85			- 1 937,79	85		- 1 937,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,84		)*1,15)*1,15					- 137,88
27,1	403-9020	Конструкции сборные железобетонные	*шт.*	-87	0,00		0,00		1	0,00	
							- 13 472,72			**- 13 472,72**	**- 137,88**
28	403-0886	Плиты покрытий железобетонные	*м3*	-15,834	1 498,30		- 23 724,08		1	- 23 724,08	
							- 23 724,08			**- 23 724,08**	**0,00**

Итого по подразделу:							**- 164 869,31**			**- 164 869,31**	**- 832,07**

Подраздел: Изоляция верха канала

29	08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.7		*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,531	4 257,72						
		Объем: -1,531=(153,1/100)*-1									
		Зарплата			171,45	)*1,15)*1,15	- 347,14		1	- 347,14	
		Эксплуатация машин			163,32	)*1,25)*1,15	- 359,44		1	- 359,44	
		Материальные ресурсы			3 922,95		- 6 006,04		1	- 6 006,04	
		НР от ФОТ	%	122			- 423,51	122		- 423,51	
		СП от ФОТ	%	80			- 277,71	80		- 277,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,1		)*1,15)*1,15					- 40,70
							- 7 413,84			**- 7 413,84**	**- 40,70**
30	08-01-003-8	Выравнивание поверхности раствором									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,531	2 431,88						
		Объем: -1,531=(153,1/100)*-1									
		Зарплата			898,34	)*1,15)*1,15	- 1 818,91		1	- 1 818,91	
		Эксплуатация машин			17,43	)*1,25)*1,15	- 38,36		1	- 38,36	
		Материальные ресурсы			1 516,11		- 2 321,16		1	- 2 321,16	
		НР от ФОТ	%	122			- 2 219,07	122		- 2 219,07	
		СП от ФОТ	%	80			- 1 455,13	80		- 1 455,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	96,7		)*1,15)*1,15					- 195,79
							- 7 852,63			**- 7 852,63**	**- 195,79**
Итого по подразделу: Изоляция верха канала							**- 15 266,47**			**- 15 266,47**	**- 236,49**

Подраздел: Изоляция оснвоания канала

31	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*1 м3 основания*	-15,8	117,50						
		Зарплата			18,79	)*1,15)*1,15	- 392,63		1	- 392,63	
		Эксплуатация машин			26,36	)*1,25)*1,15	- 598,70		1	- 598,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,04	)*1,25)*1,15	*- 69,05*		1	*- 69,05*	
		Материальные ресурсы			72,35		- 1 143,13		1	- 1 143,13	
		НР от ФОТ	%	122			- 563,25	122		- 563,25	
		СП от ФОТ	%	80			- 369,34	80		- 369,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,3		)*1,15)*1,15					- 48,06
							- 3 067,05			**- 3 067,05**	**- 48,06**
32	08-01-003-8	Выравнивание поверхности раствором									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,052	2 431,88						
		Объем: -1,052=(105,2/100)*-1									
		Зарплата			898,34	)*1,15)*1,15	- 1 249,83		1	- 1 249,83	
		Эксплуатация машин			17,43	)*1,25)*1,15	- 26,36		1	- 26,36	
		Материальные ресурсы			1 516,11		- 1 594,95		1	- 1 594,95	
		НР от ФОТ	%	122			- 1 524,79	122		- 1 524,79	
		СП от ФОТ	%	80			- 999,86	80		- 999,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	96,7		)*1,15)*1,15					- 134,54
							- 5 395,79			**- 5 395,79**	**- 134,54**
33	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки									
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4		*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,106	58 585,02						
		Объем: -0,106=(10,6/100)*-1									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15)*1,15	- 196,82		1	- 196,82	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,25)*1,15	- 242,36		1	- 242,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,25)*1,15	*- 37,03*		1	*- 37,03*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 5 892,59		1	- 5 892,59	
		НР от ФОТ	%	105			- 245,54	105		- 245,54	
		СП от ФОТ	%	65			- 152,00	65		- 152,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15)*1,15					- 25,23
33,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	*м3*	10,812	520,00		5 622,24		1	5 622,24	

33,2	401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	-10,81	535,46		- 5 788,32		1	- 5 788,32	
							- 6 895,39			**- 6 895,39**	**- 25,23**
36	08-01-003-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,473	4 257,72						
		Объем: -1,473=(147,3/100)*-1									
		Зарплата			171,45	)*1,15)*1,15	- 333,99		1	- 333,99	
		Эксплуатация машин			163,32	)*1,25)*1,15	- 345,82		1	- 345,82	
		Материальные ресурсы			3 922,95		- 5 778,51		1	- 5 778,51	
		НР от ФОТ	%	122			- 407,47	122		- 407,47	
		СП от ФОТ	%	80			- 267,19	80		- 267,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,1		)*1,15)*1,15					- 39,16
							- 7 132,98			**- 7 132,98**	**- 39,16**
Итого по подразделу: Изоляция оснвоания канала							**- 22 491,21**			**- 22 491,21**	**- 246,98**
Итого по разделу: 4. Устройство железобетонного канала							**- 202 626,99**			**- 202 626,99**	**- 1 315,54**

Раздел: 5. Тепловая сеть в проходном канале 1800х2160

Подраздел:

37	24-01-020-6 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм	*1 км трубопровода*	-0,1596	575 308,63						
		Зарплата			8 110,59	)*1,15)*1,15	- 1 711,91		1	- 1 711,91	
		Эксплуатация машин			20 216,72	)*1,25)*1,15	- 4 638,22		1	- 4 638,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 609,83	)*1,25)*1,15	*- 369,34*		1	*- 369,34*	
		Материальные ресурсы			546 981,32		- 87 298,22		1	- 87 298,22	
		НР от ФОТ	%	130			- 2 705,63	130		- 2 705,63	
		СП от ФОТ	%	89			- 1 852,31	89		- 1 852,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	817,6		)*1,15)*1,15					- 172,57
37,1	104-0216	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	*компл.*	25,3764	59,01		1 497,46		1	1 497,46	
37,2	прайс	Комплект для заделки стыков ППУ-Пэ 159/250	*компл.*	-46	153,52		- 7 061,92		1	- 7 061,92	
							- 103 770,75			**- 103 770,75**	**- 172,57**
40	22-03-001-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	*1 т фасонных частей*	-1,276	24 283,05						
		Зарплата			3 923,64	)*1,15)*1,15	- 6 621,18		1	- 6 621,18	
		Эксплуатация машин			14 011,25	)*1,25)*1,15	- 25 700,14		1	- 25 700,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 392,66	)*1,25)*1,15	*- 2 554,49*		1	*- 2 554,49*	
		Материальные ресурсы			6 348,16		- 8 100,25		1	- 8 100,25	
		НР от ФОТ	%	130			- 11 928,37	130		- 11 928,37	
		СП от ФОТ	%	89			- 8 166,35	89		- 8 166,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	353,8		)*1,15)*1,15					- 597,04
40,2	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	*т*	1,276	5 500,00		7 018,00		1	7 018,00	
40,3	507-2912	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	*шт.*	-20	803,04		- 16 060,80		1	- 16 060,80	
40,4	507-2937	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм	*шт.*	-2	989,94		- 1 979,88		1	- 1 979,88	
40,5	507-2938	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 108 мм	*шт.*	-2	1 407,28		- 2 814,56		1	- 2 814,56	
40,6	507-2933	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм	*шт.*	-4	2 975,77		- 11 903,08		1	- 11 903,08	
40,7	507-3548	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	*шт.*	-7,999999	344,10		- 2 752,80		1	- 2 752,80	
							- 89 009,41			**- 89 009,41**	**- 597,04**

47	24-01-032-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм	*1 компл. задвижек или клапана*	-4	2 591,59						
		Зарплата			56,44	)*1,15)*1,15	- 298,57		1	- 298,57	
		Эксплуатация машин			175,54	)*1,25)*1,15	- 1 009,36		1	- 1 009,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,03	)*1,25)*1,15	*- 86,42*		1	*- 86,42*	
		Материальные ресурсы			2 359,61		- 9 438,44		1	- 9 438,44	
		НР от ФОТ	%	130			- 500,49	130		- 500,49	
		СП от ФОТ	%	89			- 342,64	89		- 342,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,61		)*1,15)*1,15					- 29,68
47,1	302-1713	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	*шт.*	4	2 353,40		9 413,60		1	9 413,60	
47,2	507-3548	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	*шт.*	-4	344,10		- 1 376,40		1	- 1 376,40	
							- 3 552,30			**- 3 552,30**	**- 29,68**
50	24-02-110-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка наземного ковера	*1 контрольно-измерительный пункт*	-2	241,80						
		Зарплата			64,31	)*1,15)*1,15	- 170,10		1	- 170,10	
		Эксплуатация машин			21,11	)*1,25)*1,15	- 60,69		1	- 60,69	
		Материальные ресурсы			156,38		- 312,76		1	- 312,76	
		НР от ФОТ	%	130			- 221,13	130		- 221,13	
		СП от ФОТ	%	89			- 151,39	89		- 151,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,09		)*1,15)*1,15					- 18,75
50,1	301-9344	Электроды сравнения с датчиком потенциала	*шт.*	-2	0,00		0,00		1	0,00	
							- 916,07			**- 916,07**	**- 18,75**
51	302-1217	Наземный ковер, "КНЗ"	*шт.*	-2	1 511,23		- 3 022,46		1	- 3 022,46	
							- 3 022,46			**- 3 022,46**	**0,00**
52	м11-02-002-1	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг	*1 ШТ.*	-6	22,95						
		Зарплата			20,44		- 122,64		1	- 122,64	
		Материальные ресурсы			2,51		- 15,06		1	- 15,06	
		НР от ФОТ	%	80			- 98,11	80		- 98,11	
		СП от ФОТ	%	60			- 73,58	60		- 73,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,06							- 12,36
							- 309,39			**- 309,39**	**- 12,36**
53	302-1214	Терминал концевой, "КТ-11" Объем: -4=-4	*шт.*	-4	203,30		- 813,20		1	- 813,20	
							- 813,20			**- 813,20**	**0,00**
54	302-1213	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А" Объем: -2=-2	*шт.*	-2	593,75		- 1 187,50		1	- 1 187,50	
							- 1 187,50			**- 1 187,50**	**0,00**
55	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,7	187,39						
		Объем: -0,7=(70/100)*-1									
		Зарплата			95,43		- 66,80		1	- 66,80	
		Эксплуатация машин			54,40		- 38,08		1	- 38,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		*- 1,89*		1	*- 1,89*	
		Материальные ресурсы			37,56		- 26,29		1	- 26,29	
		НР от ФОТ	%	95			- 65,26	95		- 65,26	
		СП от ФОТ	%	65			- 44,65	65		- 44,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92							- 6,94
							- 241,08			**- 241,08**	**- 6,94**
56	101-6655	Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт) Объем: -8=-8	*компл.*	-8	106,68		- 853,44		1	- 853,44	
							- 853,44			**- 853,44**	**0,00**
57	101-6656	Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт) Объем: -2=-2	*компл.*	-2	173,66		- 347,32		1	- 347,32	
							- 347,32			**- 347,32**	**0,00**
58	м08-02-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	*100 шт.*	-0,46	94,20						
		Объем: -0,46=(46/100)*-1									
		Зарплата			92,35		- 42,48		1	- 42,48	
		Материальные ресурсы			1,85		- 0,85		1	- 0,85	
		НР от ФОТ	%	95			- 40,36	95		- 40,36	
		СП от ФОТ	%	65			- 27,61	65		- 27,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,6							- 4,42
							- 111,30			**- 111,30**	**- 4,42**
59	м08-02-411-1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм Объем: -0,3=(30/100)*-1	*100 м*	-0,3	1 031,96						
		Зарплата			260,94		- 78,28		1	- 78,28	
		Эксплуатация машин			163,30		- 48,99		1	- 48,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,43		*- 0,73*		1	*- 0,73*	
		Материальные ресурсы			607,72		- 182,32		1	- 182,32	
		НР от ФОТ	%	95			- 75,06	95		- 75,06	
		СП от ФОТ	%	65			- 51,36	65		- 51,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,76							- 8,33

						- 436,01			**- 436,01**	**- 8,33**
60	101-3133	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х Объем: -30,9=-30,9	*м*	-30,9	10,65	- 329,09		1	- 329,09	
						- 329,09			**- 329,09**	**0,00**
61	м08-01-080-2	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	*1 ШТ.*	-2	29,20					
		Зарплата			10,87	- 21,74		1	- 21,74	
		Эксплуатация машин			17,75	- 35,50		1	- 35,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	*- 2,16*		1	*- 2,16*	
		Материальные ресурсы			0,58	- 1,16		1	- 1,16	
		НР от ФОТ	%	95		- 22,71	95		- 22,71	
		СП от ФОТ	%	65		- 15,54	65		- 15,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,13						- 2,26
						- 96,65			**- 96,65**	**- 2,26**
62	прайс	ОБОРУДОВАНИЕ: Индекатор коррозии тепловых сетей ИХЛ ИК-30М	*шт.*	-2	3 353,29	- 6 706,58		1	- 6 706,58	
						- 6 706,58			**- 6 706,58**	**0,00**
Итого по подразделу:						**- 211 702,55**			**- 211 702,55**	**- 852,35**
		Подраздел: Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87								
63	м12-12-001-12	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (управляющий клапан)	*1 ШТ.*	-2	216,09					
		Зарплата			56,66	- 113,32		1	- 113,32	
		Эксплуатация машин			143,05	- 286,10		1	- 286,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,91	*- 27,82*		1	*- 27,82*	
		Материальные ресурсы			16,38	- 32,76		1	- 32,76	
		НР от ФОТ	%	80		- 112,91	80		- 112,91	
		СП от ФОТ	%	60		- 84,68	60		- 84,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,89						- 11,78
						- 629,77			**- 629,77**	**- 11,78**
64	м12-12-003-8	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (отсечные клапана)	*1 ШТ.*	-4	340,05					
		Зарплата			77,63	- 310,52		1	- 310,52	
		Эксплуатация машин			245,62	- 982,48		1	- 982,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,49	*- 93,96*		1	*- 93,96*	
		Материальные ресурсы			16,80	- 67,20		1	- 67,20	
		НР от ФОТ	%	80		- 323,58	80		- 323,58	
		СП от ФОТ	%	60		- 242,69	60		- 242,69	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,07						- 32,28
						- 1 926,47			**- 1 926,47**	**- 32,28**
65	м11-05-001-1	Механизм исполнительный, масса до 20 кг (электроприводы отсечных клапанов)	*1 ШТ.*	-4	47,93					
		Зарплата			5,03	- 20,12		1	- 20,12	
		Эксплуатация машин			34,56	- 138,24		1	- 138,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	*- 12,44*		1	*- 12,44*	
		Материальные ресурсы			8,34	- 33,36		1	- 33,36	
		НР от ФОТ	%	80		- 26,05	80		- 26,05	
		СП от ФОТ	%	60		- 19,54	60		- 19,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59						- 2,36
						- 237,31			**- 237,31**	**- 2,36**
66	прайс	ОБОРУДОВАНИЕ: Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87-150/25-12,5	*шт.*	-2	80 099,41	- 160 198,82		1	- 160 198,82	
						- 160 198,82			**- 160 198,82**	**0,00**
67	22-03-014-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	*1 фланец*	-12	168,30					
		Зарплата			11,53	)*1,15)*1,15	- 182,98	1	- 182,98	
		Эксплуатация машин			77,23	)*1,25)*1,15	- 1 332,22	1	- 1 332,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,70	)*1,25)*1,15	*- 132,83*	1	*- 132,83*	
		Материальные ресурсы			79,54		- 954,48	1	- 954,48	
		НР от ФОТ	%	130			- 410,55	130	- 410,55	
		СП от ФОТ	%	89			- 281,07	89	- 281,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,04		)*1,15)*1,15				- 16,50
							- 3 161,30		**- 3 161,30**	**- 16,50**
Итого по подразделу: Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87							**- 166 153,67**		**- 166 153,67**	**- 62,92**
		Подраздел: Водосбросной колодец ВГ-15								
68	06-01-001-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство бетонной подготовки	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	-0,004	58 585,02					
		Объем: -0,004=(0,4/100)*-1								
		Зарплата			1 404,00	)*1,15)*1,15	- 7,43	1	- 7,43	
		Эксплуатация машин			1 590,53	)*1,25)*1,15	- 9,15	1	- 9,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00	)*1,25)*1,15	*- 1,40*	1	*- 1,40*	
		Материальные ресурсы			55 590,49		- 222,36	1	- 222,36	
		НР от ФОТ	%	105			- 9,27	105	- 9,27	
		СП от ФОТ	%	65			- 5,74	65	- 5,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15)*1,15				- 0,95
							- 253,95		**- 253,95**	**- 0,95**

69	27-02-006-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев железобетонных									
			1 колодец	-1	1 460,43						
		Зарплата			112,38	)*1,15)*1,15	- 148,62		1	- 148,62	
		Эксплуатация машин			112,04	)*1,25)*1,15	- 161,06		1	- 161,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,46	)*1,25)*1,15	*- 19,35*		1	*- 19,35*	
		Материальные ресурсы			1 236,01		- 1 236,01		1	- 1 236,01	
		НР от ФОТ	%	142			- 238,52	142		- 238,52	
		СП от ФОТ	%	95			- 159,57	95		- 159,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,41		)*1,15)*1,15					- 17,73
							- 1 943,78			**- 1 943,78**	**- 17,73**
70	Прайс	Унифицированный железобетонный колодец ВГ-15	*шт.*	-1	1 786,82		- 1 786,82		1	- 1 786,82	
							- 1 786,82			**- 1 786,82**	**0,00**
71	07-06-002-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2	*100 шт. сборных конструкций*	-0,01	1 031,47						
		Объем: -0,01=(1/100)*-1									
		Зарплата			863,77	)*1,15)*1,15	- 11,42		1	- 11,42	
		Эксплуатация машин			99,67	)*1,25)*1,15	- 1,43		1	- 1,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,02	)*1,25)*1,15	*- 0,17*		1	*- 0,17*	
		Материальные ресурсы			68,03		- 0,68		1	- 0,68	
		НР от ФОТ	%	130			- 15,07	130		- 15,07	
		СП от ФОТ	%	85			- 9,85	85		- 9,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	91,89		)*1,15)*1,15					- 1,22
71,1	403-9020	Конструкции сборные железобетонные	*шт.*	-1	0,00		0,00		1	0,00	
							- 38,45			**- 38,45**	**- 1,22**
72	403-0886	Плиты покрытий железобетонные	*м3*	-0,27	1 498,30		- 404,54		1	- 404,54	
							- 404,54			**- 404,54**	**0,00**
73	07-02-002-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	*100 м3 сборных железобетонных конструкций*	-0,01388	27 279,68						
		Объем: -0,01388=(1,388/100)*-1									
		Зарплата			4 911,61	)*1,15)*1,15	- 90,16		1	- 90,16	
		Эксплуатация машин			21 013,20	)*1,25)*1,15	- 419,27		1	- 419,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 264,76	)*1,25)*1,15	*- 45,19*		1	*- 45,19*	
		Материальные ресурсы			1 354,87		- 18,81		1	- 18,81	
		НР от ФОТ	%	130			- 175,96	130		- 175,96	
		СП от ФОТ	%	85			- 115,05	85		- 115,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	547,56		)*1,15)*1,15					- 10,05
73,1	403-9022	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	-1,388	0,00		0,00		1	0,00	
							- 819,25			**- 819,25**	**- 10,05**
74	403-8730	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	*шт.*	-1	345,91		- 345,91		1	- 345,91	
							- 345,91			**- 345,91**	**0,00**
75	403-0633	Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	*шт.*	-1	1 033,61		- 1 033,61		1	- 1 033,61	
							- 1 033,61			**- 1 033,61**	**0,00**
76	403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	*м3*	-0,3	1 841,02		- 552,31		1	- 552,31	
							- 552,31			**- 552,31**	**0,00**
77	66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными	*1 Т*	-0,107	8 264,33						
		Зарплата			361,12	)*1,15	- 44,44		1	- 44,44	
		Эксплуатация машин			304,59	)*1,15	- 37,48		1	- 37,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			27,26	)*1,15	*- 3,35*		1	*- 3,35*	
		Материальные ресурсы			7 598,62		- 813,05		1	- 813,05	
		НР от ФОТ	%	108			- 51,61	108		- 51,61	
		СП от ФОТ	%	68			- 32,50	68		- 32,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	37		)*1,15					- 4,55
							- 979,08			**- 979,08**	**- 4,55**
Итого по подразделу: Водосбросной колодец ВГ-15							**- 8 157,70**			**- 8 157,70**	**- 34,51**
Итого по разделу: 5. Тепловая сеть в проходном канале 1800x2160							**- 386 013,92**			**- 386 013,92**	**- 949,78**

Раздел: 6. Тепловая сеть в техподполье

78	24-01-003-6	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм	*1 км трубопровода*	-0,1344	161 618,96						
		Зарплата			7 157,21	)*1,15	- 1 106,22		1	- 1 106,22	
		Эксплуатация машин			19 235,32	)*1,15	- 2 973,01		1	- 2 973,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 485,56	)*1,15	*- 229,61*		1	*- 229,61*	
		Материальные ресурсы			135 226,43		- 18 174,43		1	- 18 174,43	
		НР от ФОТ	%	130			- 1 736,58	130		- 1 736,58	
		СП от ФОТ	%	89			- 1 188,89	89		- 1 188,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	701		)*1,15					- 108,35
							- 25 179,13			**- 25 179,13**	**- 108,35**
79	22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	*1 т фасонных частей*	-0,2187	24 283,05						
		Зарплата			3 923,64	)*1,15	- 986,82		1	- 986,82	
		Эксплуатация машин			14 011,25	)*1,15	- 3 523,90		1	- 3 523,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 392,66	)*1,15	*- 350,26*		1	*- 350,26*	
		Материальные ресурсы			6 348,16		- 1 388,34		1	- 1 388,34	
		НР от ФОТ	%	130			- 1 738,20	130		- 1 738,20	
		СП от ФОТ	%	89			- 1 190,00	89		- 1 190,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	353,8		)*1,15					- 88,98

79,2	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	*т*	0,2187	5 500,00		1 202,85	1	1 202,85	
							- 7 624,41		**- 7 624,41**	**- 88,98**
81	507-4393	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	*шт.*	-27	95,05		- 2 566,35	1	- 2 566,35	
							- 2 566,35		**- 2 566,35**	**0,00**
82	26-01-017-1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками Объем: -13,44=(134,4/10)*-1	*10 м трубопровода*	-13,44	2 101,83					
		Зарплата			34,92	)*1,15	- 539,72	1	- 539,72	
		Эксплуатация машин			22,63	)*1,15	- 349,77	1	- 349,77	
		Материальные ресурсы			2 044,28		- 27 475,12	1	- 27 475,12	
		НР от ФОТ	%	100			- 539,72	100	- 539,72	
		СП от ФОТ	%	70			- 377,80	70	- 377,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52		)*1,15				- 54,41
82,1	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	*м*	147,84	142,45		21 059,81	1	21 059,81	
							- 8 222,32		**- 8 222,32**	**- 54,41**
84	прайс	Ламелльный мат OUTSIDE 35 ВЛМ-90 кашированный стеклотканью с ALU фольгой (50 мкм) (3000*1000*90)	*м*	-159	67,87		- 10 791,33	1	- 10 791,33	
							- 10 791,33		**- 10 791,33**	**0,00**
85	прайс	Лента ЛМА-9	*шт.*	-10	38,19		- 381,90	1	- 381,90	
							- 381,90		**- 381,90**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Тепловая сеть в техподполье							**- 54 765,44**		**- 54 765,44**	**- 251,73**

Раздел: 7. Тепловая сеть в существующем тоннели

86	24-01-008-6 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм	*1 км трубопровода*	-0,2768	599 434,52					
		Зарплата			10 107,90	)*1,15)*1,15	- 3 700,18	1	- 3 700,18	
		Эксплуатация машин			27 719,61	)*1,25)*1,15	- 11 029,63	1	- 11 029,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 262,61	)*1,25)*1,15	*- 900,29*	1	*- 900,29*	
		Материальные ресурсы			561 607,01		- 155 452,82	1	- 155 452,82	
		НР от ФОТ	%	130			- 5 980,61	130	- 5 980,61	
		СП от ФОТ	%	89			- 4 094,42	89	- 4 094,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	990		)*1,15)*1,15				- 362,41
86,1	104-0216	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	*компл.*	44,0112	59,01		2 597,10	1	2 597,10	
							- 177 660,56		**- 177 660,56**	**- 362,41**
88	прайс	Комплект для заделки стыка ППУ-ПЭ 159/250	*компл.*	-58	153,52		- 8 904,16	1	- 8 904,16	
							- 8 904,16		**- 8 904,16**	**0,00**
89	22-03-001-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	*1 т фасонных частей*	-1,108	24 283,05					
		Зарплата			3 923,64	)*1,15)*1,15	- 5 749,43	1	- 5 749,43	
		Эксплуатация машин			14 011,25	)*1,25)*1,15	- 22 316,42	1	- 22 316,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 392,66	)*1,25)*1,15	*- 2 218,16*	1	*- 2 218,16*	
		Материальные ресурсы			6 348,16		- 7 033,76	1	- 7 033,76	
		НР от ФОТ	%	130			- 10 357,87	130	- 10 357,87	
		СП от ФОТ	%	89			- 7 091,16	89	- 7 091,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	353,8		)*1,15)*1,15				- 518,43
89,2	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	*т*	1,108	5 500,00		6 094,00	1	6 094,00	
							- 46 454,64		**- 46 454,64**	**- 518,43**
91	507-2912	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	*шт.*	-20	803,04		- 16 060,80	1	- 16 060,80	
							- 16 060,80		**- 16 060,80**	**0,00**
92	507-2933	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм	*шт.*	-4	2 975,77		- 11 903,08	1	- 11 903,08	
							- 11 903,08		**- 11 903,08**	**0,00**
93	507-3548	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	*шт.*	-4	344,10		- 1 376,40	1	- 1 376,40	
							- 1 376,40		**- 1 376,40**	**0,00**
94	м11-02-002-1	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг	*1 ШТ.*	-2	22,95					
		Зарплата			20,44		- 40,88	1	- 40,88	
		Материальные ресурсы			2,51		- 5,02	1	- 5,02	
		НР от ФОТ	%	80			- 32,70	80	- 32,70	
		СП от ФОТ	%	60			- 24,53	60	- 24,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,06						- 4,12
							- 103,13		**- 103,13**	**- 4,12**
95	302-1214	Терминал концевой, "КТ-11" Объем: -2=-2	*шт.*	-2	203,30		- 406,60	1	- 406,60	
							- 406,60		**- 406,60**	**0,00**
96	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	-0,28	187,39					

		Объем: -0,28=(28/100)*-1								
		Зарплата			95,43	- 26,72		1	- 26,72	
		Эксплуатация машин			54,40	- 15,23		1	- 15,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*- 0,76*		1	*- 0,76*	
		Материальные ресурсы			37,56	- 10,52		1	- 10,52	
		НР от ФОТ	%	95		- 26,11	95		- 26,11	
		СП от ФОТ	%	65		- 17,86	65		- 17,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92						- 2,78
						- 96,44			**- 96,44**	**- 2,78**
97	101-6655	Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт)	*компл.*	-4	106,68	- 426,72		1	- 426,72	
		Объем: -4=-4								
						- 426,72			**- 426,72**	**0,00**
98	м08-02-411-1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	*100 м*	-0,1	1 031,96					
		Объем: -0,1=(10/100)*-1								
		Зарплата			260,94	- 26,09		1	- 26,09	
		Эксплуатация машин			163,30	- 16,33		1	- 16,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,43	*- 0,24*		1	*- 0,24*	
		Материальные ресурсы			607,72	- 60,77		1	- 60,77	
		НР от ФОТ	%	95		- 25,01	95		- 25,01	
		СП от ФОТ	%	65		- 17,11	65		- 17,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,76						- 2,78
						- 145,31			**- 145,31**	**- 2,78**
99	101-3133	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	*м*	-10,3	10,65	- 109,70		1	- 109,70	
		Объем: -10,3=-10,3								
						- 109,70			**- 109,70**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Тепловая сеть в существующем тоннели						**- 263 647,54**			**- 263 647,54**	**- 890,51**
Итого по локальной смете: 06-01-02 Наружные сети теплоснабжения						**- 1 032 633,55**			**- 1 032 633,55**	**- 4 098,01**
		Стоимость оборудования (всего)							- 166 905,40	
		Строительные работы с НР и СП							- 861 395,29	
		Монтажные работы с НР и СП							- 4 332,86	
		Прочие работы с НР и СП								
		Всего с НР и СП							- 1 032 633,55	
Итого по смете: Наружные сети теплоснабжения искл						**- 1 032 633,55**			**- 1 032 633,55**	**- 4 098,01**

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Наружные сети теплоснабжения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

Наружные сети теплоснабжения

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	27 920,37	2 736,01	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	3 248,25	91,63	тыс. руб.
строительных работ	22 237,98	1 648,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		9 832,25	чел.-ч.
монтажных работ	254,78	29,83	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		2 189,52	чел.-ч.
оборудования	5 427,61	1 058,01	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Земляные работы Теплосеть (коллектор №1) (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого

1	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	1,8777		1,8777					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 1,8777=1877,7/1000									
		3 ЭМ					3 150,00	1,4375	8 502		
		2 в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*1 148*	35,45	*40 697*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	85,0246031					
		Итого по расценке					3 150,00		8 502		
		ФОТ							1 148		40 697
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			1 056		37 441
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			528		18 721
						Всего по позиции			**10 086**		

Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,9м, ширина 6,2м)

2	01-02-067-05	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,3283		0,3283					
		Объем: 0,3283=(67*4,9*2*5/100)/100									
		1 ОТ					460,72	1,15	174	35,45	6 168
		3 ЭМ					73,60	1,15	28		
		2 в т.ч. ОТм					12,99	1,15	*5*	35,45	*177*
		4 М					668,62		220		
		ЗТ	*чел-ч*	52	1,15	19,63234					
		ЗТм	*чел-ч*	1,12	1,15	0,4228504					
		Итого по расценке					1 202,94		422		
		ФОТ							179		6 345
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			159		5 647
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			73		2 601
						Всего по позиции			**654**		
3	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (глубиной до 4,9 м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	2,086		2,086					

		Объем: 2,086=208,6/100									
		1 ОТ					2 480,48	1,15	5 950	35,45	210 928
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	710,0744					
		Итого по расценке					2 480,48		5 950		
		ФОТ							5 950		210 928
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			5 296		187 726
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			2 380		84 371
							Всего по позиции		**13 626**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
4	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	2,086		2,086					
		1 ОТ					401,70	1,15	964	35,45	34 174
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	128,485084					
		Итого по расценке					401,70		964		
		ФОТ							964		34 174
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			858		30 415
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			386		13 670
							Всего по позиции		**2 208**		
		Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)									
5	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	3442,395		3442,395	24,01		82 652		
		Объем: 3442,395=2086,3*1,65									
							Всего по позиции		**82 652**		
6	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	3442,395		3442,395	14,41		49 605		
							Всего по позиции		**49 605**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
7	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,566		0,566					
		Объем: 0,566=56,6/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	432	35,45	15 314
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	57,60465					
		Итого по расценке					663,75		432		
		ФОТ							432		15 314
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			384		13 629
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			173		6 126
							Всего по позиции		**989**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
8	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	1,075		1,075					
		Объем: 1,075=1075/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	295		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*30*	35,45	*1 064*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	2,22525					
		Итого по расценке					239,02		295		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			28		979
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			14		489
							Всего по позиции		**337**		
9	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	602,385		602,385	70,60		42 528		
		Объем: 602,385=573,7*1,05									
							Всего по позиции		**42 528**		
10	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	557,8		557,8	44,94		25 068		
							Всего по позиции		**25 068**		
11	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	10,75		10,75					
		Объем: 10,75=1075/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	1 321	35,45	46 829
		3 ЭМ					241,58	1,15	2 986		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*326*	35,45	*11 557*

		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	154,902125					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	32,38975					
		Итого по расценке					348,46		4 307		
		ФОТ							1 647		58 386
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			1 515		53 715
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			758		26 858
							Всего по позиции		**6 580**		
		Песок с проливом водой									
12	01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,5737		0,5737					
		Объем: 0,5737=573,7/1000									
		1 ОТ					100,01	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					1 342,00	1,15	885		
		2 в т.ч. ОТм					141,52	1,15	*93*	35,45	*3 297*
		4 М					244,00		140		
		ЗТ	*чел-ч*	13,91	1,15	9,1771921					
		ЗТм	*чел-ч*	12,2	1,15	8,049011					
		Итого по расценке					1 686,01		1 091		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			146		5 186
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			73		2 593
							Всего по позиции		**1 310**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
13	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м3*	0,9529		0,9529					
		Объем: 0,9529=(264,7*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	1 637	35,45	58 032
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	4 704		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*509*	35,45	*18 044*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	197,031133					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	50,0029511					
		Итого по расценке					5 786,87		6 341		
		ФОТ							2 146		76 076
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3 155		111 832
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2 039		72 272
							Всего по позиции		**11 535**		
14	999-9900	Строительный мусор	*т*	166,156		166,156					
		Объем: 166,156=(264,7*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+264,7*0,18*2,4									
							Всего по позиции		**0**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
15	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,2409		0,2409					
		Объем: 0,2409=0,2647*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	11		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*2*	35,45	*71*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,248127					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,1828431					
		Итого по расценке					39,10		11		
16	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,248127	1 834,31		455		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3		104
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2		67
							Всего по позиции		**471**		
17	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647					
		Объем: 0,2647=264,7/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	778	35,45	27 580
		3 ЭМ					3 667,91	1,15	1 117		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*170*	35,45	*6 027*
		4 М					6 050,14		1 601		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		53,9988					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	91,93031					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	14,6814532					
		Итого по расценке					12 272,97		3 496		
18	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	*м3*	204		53,9988	573,95		30 993		
		ФОТ							948		33 607
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1 394		49 402
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			901		31 927
							Всего по позиции		**36 784**		

19	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	-0,2647		-0,2647					
		Объем: -0,2647=-0,2647									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 27	35,45	- 957
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 26		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 10*	35,45	*- 355*
		4 М					45,00	2	- 24		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-5,39988					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-3,226693					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,8279816					
		Итого по расценке					131,91		- 77		
20	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	10,2	2	-5,39988	573,95		- 3 099		
		ФОТ							- 37		- 1 312
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			- 54		- 1 929
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			- 35		- 1 246
							Всего по позиции		**- 3 265**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
21	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,2409		0,2409					
		Объем: 0,2409=0,2647*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	11		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*2*	35,45	*71*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,248127					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,1828431					
		Итого по расценке					39,10		11		
22	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,248127	1 834,31		455		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3		104
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2		67
							Всего по позиции		**471**		
23	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647					
		1 ОТ					182,32	1,15	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	2 277		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*71*	35,45	*2 517*
		4 М					874,78		232		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	6,3498883					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	5,7380343					
		Итого по расценке					8 536,13		2 564		
24	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		25,57002	478,23		12 228		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			185		6 566
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			120		4 244
							Всего по позиции		**15 097**		
25	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647					
		1 ОТ					3,29	6,9	6	35,45	213
		3 ЭМ					254,89	6,9	466		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*11*	35,45	*390*
		4 М					2,94	6	5		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	0,6392505					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	0,8584221					
		Итого по расценке					261,12		477		
26	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		19,21722	478,23		9 190		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			25		886
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			16		573
							Всего по позиции		**9 708**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
27	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,2409		0,2409					
		Объем: 0,2409=0,2647*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	11		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*2*	35,45	*71*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,248127					

		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,1828431						
		Итого по расценке					39,10		11			
28	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,248127	1 834,31		455			
		ФОТ							2			71
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3			104
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2			67
							Всего по позиции		**471**			
29	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647						
		1 ОТ					182,32	1,15	55	35,45		1 950
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	2 277			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*71*	35,45		*2 517*
		4 М					874,78		232			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	6,3498883						
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	5,7380343						
		Итого по расценке					8 536,13		2 564			
30	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		26,9994	478,23		12 912			
		ФОТ							126			4 467
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			185			6 566
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			120			4 244
							Всего по позиции		**15 781**			
31	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см) *Поправки к:* *ЭМ)*4)*1,15;* *ОТм)*4)*1,15;* *ОТ)*4)*1,15;* *ЗТ)*4)*1,15;* *ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647						
		1 ОТ					3,29	4,6	4	35,45		142
		3 ЭМ					254,89	4,6	310			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*7*	35,45		*248*
		4 М					2,94		1			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,426167						
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,5722814						
		Итого по расценке					261,12		315			
32	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		12,81148	478,23		6 127			
		ФОТ							11			390
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			16			573
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			10			371
							Всего по позиции		**6 468**			
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см										
33	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,2409		0,2409						
		Объем: 0,2409=0,2647*1000*0,0007*1,3										
		3 ЭМ					39,10	1,15	11			
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*2*	35,45		*71*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,248127						
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,1828431						
		Итого по расценке					39,10		11			
34	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,248127	1 834,31		455			
		ФОТ							2			71
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			3			104
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			2			67
							Всего по позиции		**471**			
35	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647						
		1 ОТ					182,32	1,15	55	35,45		1 950
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	2 277			
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*71*	35,45		*2 517*
		4 М					874,78		232			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	6,3498883						
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	5,7380343						
		Итого по расценке					8 536,13		2 564			
36	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		26,9994	503,58		13 596			
		ФОТ							126			4 467
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			185			6 566
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			120			4 244
							Всего по позиции		**16 465**			
37	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1,15*	*1000 м2*	0,2647		0,2647						
		1 ОТ					3,29	2,3	2	35,45		71
		3 ЭМ					254,89	2,3	155			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*4*	35,45		*142*
		4 М					2,94	2	2			

	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,2130835					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,2861407					
		Итого по расценке					261,12		159		
38	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		6,77632	503,58		3 412		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9		313
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			6		202
							Всего по позиции		**3 586**		

Подраздел 1.1. Крепление стальными трубами

		Шнековое бурение скважин станком УБГ-С-30 Беркут d=215 мм в грунтах II категории									
39	04-01-037-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	11,016		11,016					
		Объем: 11,016=1101,6/100									
		1 ОТ					500,24	1,15	6 337	35,45	224 647
		3 ЭМ					2 330,83	1,15	29 528		
		2 в т.ч. ОТм					360,28	1,15	*4 564*	35,45	*161 794*
	01.4.01.03	Долота шнековые	*ШТ*	0		0					
	01.4.01.10	Шнеки	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	52	1,15	658,7568					
		ЗТм	*чел-ч*	26,79	1,15	339,386436					
		Итого по расценке					2 831,07		35 865		
40	01.4.01.03-0152	Долото шнековое, диаметр 198 мм	*ШТ*	0,44		4,84704	666,84		3 232		
41	01.4.01.10-0104	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	*ШТ*	0,45		4,9572	9 855,18		48 854		
		ФОТ							10 901		386 441
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			11 555		409 627
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			4 905		173 898
							Всего по позиции		**104 411**		
42	04-02-010-04	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	110,16		110,16					
		Объем: 110,16=11,016*10									
		1 ОТ					43,48	1,15	5 508	35,45	195 259
		3 ЭМ					467,81	1,15	59 264		
		2 в т.ч. ОТм					70,83	1,15	*8 973*	35,45	*318 093*
		4 М					11,57		1 275		
	01.4.01.01	Башмаки колонные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	01.4.03.06	Центраторы пружинные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	23.3.10.02	Трубы	*м*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,15	572,61168					
		ЗТм	*чел-ч*	5,3	1,15	671,4252					
		Итого по расценке					522,86		66 047		
		ФОТ							14 481		513 352
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			15 350		544 153
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			6 516		231 008
							Всего по позиции		**87 913**		
43	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	280,5		280,5	436,27		122 374		
		Объем: 280,5=1122*0,25									
							Всего по позиции		**122 374**		
44	04-02-006-02	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*сварка*	136		136					
		1 ОТ					9,16	1,15	1 432	35,45	50 764
		3 ЭМ					13,54	1,15	2 118		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	*19*	35,45	*674*
		4 М					11,52		1 567		
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	1,15	157,964					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	1,564					
		Итого по расценке					34,22		5 117		
		ФОТ							1 451		51 438
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			1 538		54 524
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			653		23 147
							Всего по позиции		**7 308**		
45	04-02-007-02	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*РЕЗ*	136		136					
		1 ОТ					1,81	1,15	283	35,45	10 032
		3 ЭМ					1,53	1,15	239		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					1,34		182		
		ЗТ	*чел-ч*	0,2	1,15	31,28					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	3,128					
		Итого по расценке					4,68		704		
		ФОТ							318		11 273
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			337		11 949
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			143		5 073
							Всего по позиции		**1 184**		

46	04-02-005-08	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	110,16		110,16					
		1 ОТ					117,50	1,15	14 886	35,45	527 709
		3 ЭМ					434,26	1,15	55 014		
		2 в т.ч. ОТм					39,48	1,15	*5 001*	35,45	*177 285*
		ЗТ	*чел-ч*	12,5	1,15	1583,55					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,15	328,11156					
		Итого по расценке					551,76		69 900		
		ФОТ							19 887		704 994
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			21 080		747 294
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			8 949		317 247
						Всего по позиции			**99 929**		
47	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	16,83		16,83					
		Объем: 16,83=15,3+1,53									
		1 ОТ					159,28	1,15	3 083	35,45	109 292
		3 ЭМ					467,67	1,15	9 052		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*829*	35,45	*29 388*
		4 М					106,34		1 790		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		16,83					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	301,9302					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	55,74096					
		Итого по расценке					733,29		13 925		
48	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	-3,1		-52,173	9,04		- 472		
49	08.3.01.01-0023	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	*т*	0,25		4,2075	8 237,27		34 658		
		ФОТ							3 912		138 680
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 638		128 972
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 425		85 982
						Всего по позиции			**54 174**		
50	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1.15)*0,7*	*т*	16,83		16,83					
		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4									
		1 ОТ					159,28	0,805	2 158	35,45	76 501
		3 ЭМ					467,67	0,805	6 336		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*580*	35,45	*20 561*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	211,35114					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	39,018672					
		Итого по расценке					626,95		8 494		
		ФОТ							2 738		97 062
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 546		90 268
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 698		60 178
						Всего по позиции			**12 738**		
51	01-02-066-01	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м2*	6,57		6,57					
		Объем: 6,57=657/100									
		1 ОТ					221,78	1,15	1 676	35,45	59 414
		3 ЭМ					61,73	1,15	466		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	1,15	*67*	35,45	*2 375*
		4 М					77,09		506		
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22		144,54					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	196,443					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	1,15	5,43996					
		Итого по расценке					360,60		2 648		
52	11.2.13.04-0013	Щиты из досок, толщина 50 мм	*м2*	22		144,54	57,63		8 330		
		ФОТ							1 743		61 789
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			1 551		54 992
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			715		25 333
						Всего по позиции			**13 244**		
53	01-02-066-01	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15;* *ОТм)*0,8)*1,15;* *ОТ)*0,8)*1,15;* *ЗТ)*0,8)*1,15;* *ЗТм)*0,8)*1.15*	*100 м2*	6,57		6,57					
		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2									
		1 ОТ					221,78	0,92	1 341	35,45	47 538

		3 ЭМ					61,73	0,92	373		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	0,92	*54*	35,45	*1 914*
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	26	0,92	157,1544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	0,92	4,351968					
		Итого по расценке					283,51		1 714		
		ФОТ							1 395		49 452
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			1 242		44 012
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			572		20 275
							Всего по позиции		**3 528**		
54	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	6,015		6,015					
		Объем: 6,015=116,7*51,542/1000									
		1 ОТ					159,28	1,15	1 102	35,45	39 066
		3 ЭМ					467,67	1,15	3 235		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*296*	35,45	*10 493*
		4 М					106,34		640		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		6,015					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	107,9091					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	19,92168					
		Итого по расценке					733,29		4 977		
55	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	-3,1		-18,6465	9,04		- 169		
		ФОТ							1 398		49 559
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 300		46 090
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			867		30 727
							Всего по позиции		**6 975**		
56	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	29,175		29,175	436,27		12 728		
		Объем: 29,175=116,7*0,25									
							Всего по позиции		**12 728**		
57	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1.15)*0,7*	*т*	6,015		6,015					
		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4									
		1 ОТ					159,28	0,805	771	35,45	27 332
		3 ЭМ					467,67	0,805	2 265		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*207*	35,45	*7 338*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	75,53637					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	13,945176					
		Итого по расценке					626,95		3 036		
		ФОТ							978		34 670
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			910		32 243
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			606		21 495
							Всего по позиции		**4 552**		

Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)	**441 962**
в том числе	
оплата труда	38 577
эксплуатация машин и механизмов	167 890
материальные ресурсы	235 495
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	59 202
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	61 047
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	28 049
Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)	**531 058**
Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**769 404**
в том числе	
оплата труда	50 049
эксплуатация машин и механизмов	194 187
материальные ресурсы	392 911
перевозка	132 257
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	73 188
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	75 601
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	35 739
Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**880 744**

Раздел 2. Земляные работы Теплосеть (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого

58	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,2314		0,2314					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,2314=231,4/1000									
	3	ЭМ					3 150,00	1,4375	1 048		
	2	в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*141*	35,45	*4 998*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	10,4780813					
		Итого по расценке					3 150,00		1 048		
		ФОТ							141		4 998
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			130		4 598
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			65		2 299
							Всего по позиции		**1 243**		
		Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,3м, ширина 4,2, 5,9м)									
59	01-02-067-05	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (глубиной 4,3 м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,0477		0,0477					
		Объем: 0,0477=((4+7,1)*4,3*2*5/100)/100									
	1	ОТ					460,72	1,15	25	35,45	886
	3	ЭМ					73,60	1,15	4		
	2	в т.ч. ОТм					12,99	1,15	*1*	35,45	*35*
	4	М					668,62		32		
		ЗТ	*чел-ч*	52	1,15	2,85246					
		ЗТм	*чел-ч*	1,12	1,15	0,0614376					
		Итого по расценке					1 202,94		61		
		ФОТ							26		921
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			23		820
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			11		378
							Всего по позиции		**95**		
60	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,257		0,257					
		Объем: 0,257=25,7/100									
	1	ОТ					2 480,48	1,15	733	35,45	25 985
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	87,4828					
		Итого по расценке					2 480,48		733		
		ФОТ							733		25 985
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			652		23 127
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			293		10 394
							Всего по позиции		**1 678**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
61	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,257		0,257					
	1	ОТ					401,70	1,15	119	35,45	4 219
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	15,829658					
		Итого по расценке					401,70		119		
		ФОТ							119		4 219
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			106		3 755
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			48		1 688
							Всего по позиции		**273**		
		Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)									
62	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	424,215		424,215	24,01		10 185		
		Объем: 424,215=257,1*1,65									
							Всего по позиции		**10 185**		
63	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	424,215		424,215	14,41		6 113		
							Всего по позиции		**6 113**		

		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
64	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,257		0,257					
		Объем: 0,257=25,7/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	196	35,45	6 948
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	26,156175					
		Итого по расценке					663,75		196		
		ФОТ							196		6 948
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			174		6 184
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			78		2 779
							Всего по позиции		**448**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
65	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,2314		0,2314					
		Объем: 0,2314=231,4/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	64		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*6*	35,45	*213*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	0,478998					
		Итого по расценке					239,02		64		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			6		196
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			3		98
							Всего по позиции		**73**		
66	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	257,1		257,1	44,94		11 554		
							Всего по позиции		**11 554**		
67	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	2,571		2,571					
		Объем: 2,571=257,1/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	316	35,45	11 202
		3 ЭМ					241,58	1,15	714		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*78*	35,45	*2 765*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	37,0468245					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	7,746423					
		Итого по расценке					348,46		1 030		
		ФОТ							394		13 967
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			362		12 850
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			181		6 425
							Всего по позиции		**1 573**		

Подраздел 2.1. Крепление стальными трубами

		Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах II категории									
68	04-01-037-02	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	2,025		2,025					
		Объем: 2,025=202,5/100									
		1 ОТ					500,24	1,15	1 165	35,45	41 299
		3 ЭМ					2 330,83	1,15	5 428		
		2 в т.ч. ОТм					360,28	1,15	*839*	35,45	*29 743*
	01.4.01.03	Долота шнековые	*ШТ*	0		0					
	01.4.01.10	Шнеки	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	52	1,15	121,095					
		ЗТм	*чел-ч*	26,79	1,15	62,3872125					
		Итого по расценке					2 831,07		6 593		
69	01.4.01.03-0152	Долото шнековое, диаметр 198 мм	*ШТ*	0,44		0,891	666,84		594		
70	01.4.01.10-0104	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	*ШТ*	0,45		0,91125	9 855,18		8 981		
		ФОТ							2 004		71 042
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	*%*	106		106			2 124		75 305
	Пр/774-004.0	СП Скважины	*%*	45		45			902		31 969
							Всего по позиции		**19 194**		
71	04-02-010-04	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	20,25		20,25					
		Объем: 20,25=202,5/10									
		1 ОТ					43,48	1,15	1 013	35,45	35 911
		3 ЭМ					467,81	1,15	10 894		

		2 в т.ч. ОТм					70,83	1,15	*1 649*	35,45	*58 457*
		4 М					11,57		234		
	01.4.01.01	Башмаки колонные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	01.4.03.06	Центраторы пружинные для обсадных труб	*ШТ*	0		0					
	23.3.10.02	Трубы	*м*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	4,52	1,15	105,2595					
		ЗТм	*чел-ч*	5,3	1,15	123,42375					
		Итого по расценке					522,86		12 141		
		ФОТ							2 662		94 368
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			2 822		100 030
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			1 198		42 466
						Всего по позиции			**16 161**		
72	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	51,65		51,65	436,27		22 533		
		Объем: 51,65=206,6*0,25									
						Всего по позиции			**22 533**		
73	04-02-006-02	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*сварка*	27		27					
		1 ОТ					9,16	1,15	284	35,45	10 068
		3 ЭМ					13,54	1,15	420		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					11,52		311		
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	1,15	31,3605					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	0,3105					
		Итого по расценке					34,22		1 015		
		ФОТ							288		10 210
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			305		10 823
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			130		4 595
						Всего по позиции			**1 450**		
74	04-02-007-02	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*РЕЗ*	27		27					
		1 ОТ					1,81	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					1,53	1,15	48		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	*7*	35,45	*248*
		4 М					1,34		36		
		ЗТ	*чел-ч*	0,2	1,15	6,21					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,621					
		Итого по расценке					4,68		140		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			67		2 367
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			28		1 005
						Всего по позиции			**235**		
75	04-02-005-08	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*10 м*	20,25		20,25					
		Объем: 20,25=202,5/10									
		1 ОТ					117,50	1,15	2 736	35,45	96 991
		3 ЭМ					434,26	1,15	10 113		
		2 в т.ч. ОТм					39,48	1,15	*919*	35,45	*32 579*
		ЗТ	*чел-ч*	12,5	1,15	291,09375					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,15	60,314625					
		Итого по расценке					551,76		12 849		
		ФОТ							3 655		129 570
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			3 874		137 344
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			1 645		58 307
						Всего по позиции			**18 368**		
76	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,88		0,88					
		Объем: 0,88=0,8+0,08									
		1 ОТ					159,28	1,15	161	35,45	5 707
		3 ЭМ					467,67	1,15	473		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*43*	35,45	*1 524*
		4 М					106,34		94		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,88					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	15,7872					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	2,91456					
		Итого по расценке					733,29		728		
77	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	-3,1		-2,728	9,04		- 25		
78	08.3.01.01-0023	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	*т*	0,25		0,22	8 237,27		1 812		
		ФОТ							204		7 231
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			190		6 725
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			126		4 483
						Всего по позиции			**2 831**		

79	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1,15)*0,7*	*т*	0,88		0,88					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4										
		1 ОТ					159,28	0,805	113	35,45	4 006
		3 ЭМ					467,67	0,805	331		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*30*	35,45	*1 064*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	11,05104					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	2,040192					
		Итого по расценке					626,95		444		
		ФОТ							143		5 070
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			133		4 715
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			89		3 143
							Всего по позиции		**666**		
80	01-02-066-01	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,95		0,95					
		Объем: 0,95=95/100									
		1 ОТ					221,78	1,15	242	35,45	8 579
		3 ЭМ					61,73	1,15	67		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					77,09		73		
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22		20,9					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	28,405					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	1,15	0,7866					
		Итого по расценке					360,60		382		
81	11.2.13.04-0013	Щиты из досок, толщина 50 мм	*м2*	22		20,9	57,63		1 204		
		ФОТ							252		8 934
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			224		7 951
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			103		3 663
							Всего по позиции		**1 913**		
82	01-02-066-01	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8)*1,15;* *ОТм)*0,8)*1,15;* *ОТ)*0,8)*1,15;* *ЗТ)*0,8)*1,15;* *ЗТм)*0,8)*1.15*	*100 м2*	0,95		0,95					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		1 ОТ					221,78	0,92	194	35,45	6 877
		3 ЭМ					61,73	0,92	54		
		2 в т.ч. ОТм					8,91	0,92	*8*	35,45	*284*
	11.2.13.04	Щиты инвентарные	*м2*	22	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	26	0,92	22,724					
		ЗТм	*чел-ч*	0,72	0,92	0,62928					
		Итого по расценке					283,51		248		
		ФОТ							202		7 161
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			180		6 373
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41		41			83		2 936
							Всего по позиции		**511**		
83	09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,6443		0,6443					
		Объем: 0,6443=12,5*51,542/1000									
		1 ОТ					159,28	1,15	118	35,45	4 183
		3 ЭМ					467,67	1,15	347		
		2 в т.ч. ОТм					42,84	1,15	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					106,34		69		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,6443					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	1,15	11,558742					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	1,15	2,1339216					
		Итого по расценке					733,29		534		
84	01.7.15.03-0042	Исключен Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	-3,1		-1,99733	9,04		- 18		
		ФОТ							150		5 317
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			140		4 945
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			93		3 297
							Всего по позиции		**749**		
85	23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	*м*	3,125		3,125	436,27		1 363		

		Объем: 3,125=12,5*0,25									
						Всего по позиции			**1 363**		
86	09-03-002-12	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,7;* *ОТм)*1,15)*0,7;* *ОТ)*1,15)*0,7;* *ЗТ)*1,15)*0,7;* *ЗТм)*1,15)*0,7*	*т*	0,6443		0,6443					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4										
	1	ОТ					159,28	0,805	83	35,45	2 942
	3	ЭМ					467,67	0,805	243		
	2	в т.ч. ОТм					42,84	0,805	*22*	35,45	*780*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	15,6	0,805	8,0911194					
		ЗТм	*чел-ч*	2,88	0,805	1,4937451					
		Итого по расценке					626,95		326		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			98		3 461
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			65		2 308
						Всего по позиции			**489**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**71 844**		
		в том числе									
		оплата труда							6 165		
		эксплуатация машин и механизмов							28 418		
		материальные ресурсы							37 261		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 728		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 157		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 462		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**86 463**		
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**102 947**		
		в том числе									
		оплата труда							7 554		
		эксплуатация машин и механизмов							30 248		
		материальные ресурсы							48 847		
		перевозка							16 298		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 343		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 610		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 141		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**119 698**		

Раздел 3. Земляные работы Коллектор №2 (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
87	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,0564		0,0564					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,0564=56,43/1000									
	3	ЭМ					3 150,00	1,4375	255		
	2	в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*34*	35,45	*1 205*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	2,5538625					
		Итого по расценке					3 150,00		255		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			31		1 109
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			16		554
						Всего по позиции			**302**		
		Разработка грунта вручную добором. глубина 1,2м, ширина 3,1-5,45м)									
88	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,0627		0,0627					
		Объем: 0,0627=6,27/100									
	1	ОТ					2 480,48	1,15	179	35,45	6 346
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	21,34308					
		Итого по расценке					2 480,48		179		
		ФОТ							179		6 346
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			159		5 648
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			72		2 538
						Всего по позиции			**410**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
89	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,0627		0,0627					
		Объем: 0,0627=6,27/100									

		1 ОТ					401,70	1,15	29	35,45	1 028
		ЗТ	чел-ч	53,56	1,15	3,8619438					
		Итого по расценке					401,70		29		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			26		915
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			12		411
							Всего по позиции		**67**		
		Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)									
90	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)									
			1 Т ГРУЗА	100,32		100,32	24,01		2 409		
		Объем: 100,32=62,7*1,6									
							Всего по позиции		**2 409**		
91	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)									
			1 Т ГРУЗА	100,32		100,32	14,41		1 446		
							Всего по позиции		**1 446**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
92	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,0627		0,0627					
		Объем: 0,0627=6,27/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	48	35,45	1 702
		ЗТ	чел-ч	88,5	1,15	6,3812925					
		Итого по расценке					663,75		48		
		ФОТ							48		1 702
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			43		1 515
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			19		681
							Всего по позиции		**110**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
93	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,0564		0,0564					
		Объем: 0,0564=56,43/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	16		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*2*	35,45	*71*
		ЗТм	чел-ч	1,8	1,15	0,116748					
		Итого по расценке					239,02		16		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			2		65
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			1		33
							Всего по позиции		**19**		
94	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	62,7		62,7	44,94		2 818		
							Всего по позиции		**2 818**		
95	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,5643		0,5643					
		Объем: 0,5643=56,43/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					241,58	1,15	157		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*17*	35,45	*603*
		ЗТ	чел-ч	12,53	1,15	8,1312809					
		ЗТм	чел-ч	2,62	1,15	1,7002359					
		Итого по расценке					348,46		226		
		ФОТ							86		3 049
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			79		2 805
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			40		1 403
							Всего по позиции		**345**		
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**7 426**		
		в том числе									
		оплата труда							325		
		эксплуатация машин и механизмов							428		
		материальные ресурсы							2 818		
		перевозка							3 855		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							378		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							340		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							160		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**7 926**		

Раздел 4. Земляные работы Коллектор №3 (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)

		Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого									
96	01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,25)*1,15;* *ЗТ)*1,25)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*1000 м3*	0,302		0,302					
	Поправка: Прил. 1.12, п.3. 36										
		Объем: 0,302=302/1000									
		3 ЭМ					3 150,00	1,4375	1 367		
		2 в т.ч. ОТм					425,25	1,4375	*185*	35,45	*6 558*
		ЗТм	*чел-ч*	31,5	1,4375	13,6749375					
		Итого по расценке					3 150,00		1 367		
		ФОТ							185		6 558
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			170		6 033
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			85		3 017
							Всего по позиции		**1 622**		
		Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,1м, ширина 3,05-5,45м)									
97	01-02-056-08	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,3356		0,3356					
		Объем: 0,3356=33,56/100									
		1 ОТ					2 480,48	1,15	957	35,45	33 926
		ЗТ	*чел-ч*	296	1,15	114,23824					
		Итого по расценке					2 480,48		957		
		ФОТ							957		33 926
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			852		30 194
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			383		13 570
							Всего по позиции		**2 192**		
		Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт									
98	01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,3356		0,3356					
		Объем: 0,3356=33,56/100									
		1 ОТ					401,70	1,15	155	35,45	5 495
		ЗТ	*чел-ч*	53,56	1,15	20,6709464					
		Итого по расценке					401,70		155		
		ФОТ							155		5 495
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			138		4 891
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			62		2 198
							Всего по позиции		**355**		
		Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)									
99	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	*1 Т ГРУЗА*	536,96		536,96	24,01		12 892		
		Объем: 536,96=335,6*1,6									
							Всего по позиции		**12 892**		
100	т01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	*1 Т ГРУЗА*	536,96		536,96	14,41		7 738		
							Всего по позиции		**7 738**		
		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную									
101	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,3356		0,3356					
		Объем: 0,3356=33,56/100									
		1 ОТ					663,75	1,15	256	35,45	9 075
		ЗТ	*чел-ч*	88,5	1,15	34,15569					
		Итого по расценке					663,75		256		
		ФОТ							256		9 075
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	89		89			228		8 077
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	*%*	40		40			102		3 630
							Всего по позиции		**586**		

		Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением									
102	01-01-035-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0,302		0,302					
		Объем: 0,302=302/1000									
		3 ЭМ					239,02	1,15	83		
		2 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	*8*	35,45	*284*
		ЗТм	*чел-ч*	1,8	1,15	0,62514					
		Итого по расценке					239,02		83		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			7		261
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			4		131
							Всего по позиции		**94**		
103	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	*м3*	187,9		187,9	70,60		13 266		
							Всего по позиции		**13 266**		
104	02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	*м3*	147,7		147,7	44,94		6 638		
							Всего по позиции		**6 638**		
105	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	3,02		3,02					
		Объем: 3,02=302/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	371	35,45	13 152
		3 ЭМ					241,58	1,15	839		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,15	*92*	35,45	*3 261*
		ЗТ	*чел-ч*	12,53	1,15	43,51669					
		ЗТм	*чел-ч*	2,62	1,15	9,09926					
		Итого по расценке					348,46		1 210		
		ФОТ							463		16 413
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			426		15 100
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			213		7 550
							Всего по позиции		**1 849**		
		Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см									
106	27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	0,4824		0,4824					
		Объем: 0,4824=(134*(0,18+0,18))/100									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	829	35,45	29 388
		3 ЭМ					4 292,73	1,15	2 381		
		2 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	*258*	35,45	*9 146*
		ЗТ	*чел-ч*	179,8	1,15	99,745848					
		ЗТм	*чел-ч*	45,63	1,15	25,3136988					
		Итого по расценке					5 786,87		3 210		
		ФОТ							1 087		38 534
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1 598		56 645
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1 033		36 607
							Всего по позиции		**5 841**		
107	999-9900	Строительный мусор	*т*	84,2332		84,2332					
		Объем: 84,2332=(134*194,8+(18-8)/0,5*12,1)/1000+134*0,18*2,4									
							Всего по позиции		**0**		
		Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см									
108	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	0,1219		0,1219					
		Объем: 0,1219=0,134*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,125557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0925221					
		Итого по расценке					39,10		5		
109	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,125557	1 834,31		230		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			1		33
							Всего по позиции		**237**		
110	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		Объем: 0,134=134/1000									
		1 ОТ					2 554,92	1,15	394	35,45	13 967

		3 ЭМ					3 667,91	1,15	565		
		2 в т.ч. ОТм					557,20	1,15	*86*	35,45	*3 049*
		4 М					6 050,14		811		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	204		27,336					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	302	1,15	46,5382					
		ЗТм	*чел-ч*	48,23	1,15	7,432243					
		Итого по расценке					12 272,97		1 770		
111	04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	204		27,336	573,95		15 689		
		ФОТ							480		17 016
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			706		25 014
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			456		16 165
							Всего по позиции		**18 621**		
112	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	-0,134		-0,134					
		Объем: -0,134=-0,134									
		1 ОТ					44,84	2,3	- 14	35,45	- 496
		3 ЭМ					42,07	2,3	- 13		
		2 в т.ч. ОТм					15,88	2,3	*- 5*	35,45	*- 177*
		4 М					45,00	2	- 12		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2	2	-2,7336					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	5,3	2,3	-1,63346					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	2,3	-0,419152					
		Итого по расценке					131,91		- 39		
113	04.1.02.03-0003	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)									
			м3	10,2	2	-2,7336	573,95		- 1 569		
		ФОТ							- 19		- 673
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 28		- 989
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 18		- 639
							Всего по позиции		**- 1 654**		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см									
114	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*т*	0,1219		0,1219					
		Объем: 0,1219=0,134*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,125557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0925221					
		Итого по расценке					39,10		5		
115	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО									
			т	1,03		0,125557	1 834,31		230		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		**237**		
116	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					182,32	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	1 153		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					874,78		117		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	3,214526					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,904785					
		Итого по расценке					8 536,13		1 298		
117	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	96,6		12,9444	478,23		6 190		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			94		3 335
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			61		2 156
							Всего по позиции		**7 643**		
118	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*6)*1,15;* *ОТм)*6)*1,15;* *ОТ)*6)*1,15;* *ЗТ)*6)*1,15;* *ЗТм)*6)*1.15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					3,29	6,9	3	35,45	106
		3 ЭМ					254,89	6,9	236		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	6,9	*6*	35,45	*213*
		4 М					2,94	6	2		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	6	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	6,9	0,32361					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	6,9	0,434562					
		Итого по расценке					261,12		241		
119	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	*т*	72,6		9,7284	478,23		4 652		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			13		469

	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			9		303
							Всего по позиции		4 915		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см									
120	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,1219		0,1219					
		Объем: 0,1219=0,134*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,125557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0925221					
		Итого по расценке					39,10		5		
121	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,125557	1 834,31		230		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		237		
122	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					182,32	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	1 153		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					874,78		117		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	3,214526					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,904785					
		Итого по расценке					8 536,13		1 298		
123	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		13,668	478,23		6 536		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			94		3 335
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			61		2 156
							Всего по позиции		7 989		
124	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*4)*1,15;*									
		*ОТм)*4)*1,15;*									
		*ОТ)*4)*1,15;*									
		*ЗТ)*4)*1,15;*									
		*ЗТм)*4)*1,15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					3,29	4,6	2	35,45	71
		3 ЭМ					254,89	4,6	157		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	4,6	*4*	35,45	*142*
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	4,6	0,21574					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	4,6	0,289708					
		Итого по расценке					258,18		159		
125	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	48,4		6,4856	478,23		3 102		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9		313
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			6		202
							Всего по позиции		3 276		
		Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см									
126	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*т*	0,1219		0,1219					
		Объем: 0,1219=0,134*1000*0,0007*1,3									
		3 ЭМ					39,10	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	*1*	35,45	*35*
	01.2.01.01	Битум	*т*	1,03		0,125557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,15	0,0925221					
		Итого по расценке					39,10		5		
127	01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	*т*	1,03		0,125557	1 834,31		230		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1		51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1		33
							Всего по позиции		237		
128	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					182,32	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	1 153		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					874,78		117		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	3,214526					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	2,904785					
		Итого по расценке					8 536,13		1 298		
129	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	102		13,668	503,58		6 883		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			94		3 335

	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			61			2 156
								Всего по позиции	**8 336**			
130	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	0,134		0,134						
		1 ОТ					3,29	2,3	1	35,45	35	
		3 ЭМ					254,89	2,3	79			
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*2*	35,45	*71*	
		4 М					2,94	2	1			
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,10787						
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,144854						
		Итого по расценке					261,12		81			
131	04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	*т*	25,6		3,4304	503,58		1 727			
		ФОТ							3			106
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4			156
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3			101
								Всего по позиции	**1 815**			
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**98 028**			
		в том числе										
		оплата труда							3 038			
		эксплуатация машин и механизмов							9 173			
		материальные ресурсы							65 187			
		перевозка							20 630			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 786			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 409			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 525			
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**104 962**			
		Раздел 5. Тепловая сеть в техподполье (строение 3)										
		Подвал строения 3										
132	16-02-010-04	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (133 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*10 м*	26,401		26,401						
		Объем: 26,401=(250+45*0,19+18*0,24+6*0,19)/10										
		1 ОТ					17,86	1,15	542	35,45	19 214	
		3 ЭМ					7,49	1,15	227			
		4 М					38,28		1 011			
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0						
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	1,8	1,15	54,65007						
		Итого по расценке					63,63		1 780			
		ФОТ							542			19 214
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	121		121			656			23 249
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	72		72			390			13 834
								Всего по позиции	**2 826**			
133	23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	250		250	93,26		23 315			
								Всего по позиции	**23 315**			
134	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5 190 мм)	*ШТ*	45		45	62,45		2 810			
								Всего по позиции	**2 810**			
135	23.8.04.12-0041	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4 240 мм)	*ШТ*	18		18	276,65		4 980			
		Объем: 18=9+9										
								Всего по позиции	**4 980**			
136	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод нестандартный крутоизогнутый 147о 133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 144о 133х5 190 мм)	*ШТ*	6		6	62,45		375			
		Объем: 6=3+3										
								Всего по позиции	**375**			
137	23.8.04.01-0025	Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	*ШТ*	1		1	32,54		33			
								Всего по позиции	**33**			
138	16-02-004-05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	2,6401		2,6401						

		Объем: 2,6401=26,401/10									
		1 ОТ					989,04	1,15	3 003	35,45	106 456
		3 ЭМ					222,18	1,15	675		
		2 в т.ч. ОТм					26,88	1,15	*82*	35,45	*2 907*
		4 М					161,17		426		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		264,01					
		ЗТ	*чел-ч*	104	1,15	315,75596					
		ЗТм	*чел-ч*	2,21	1,15	6,7098142					
		Итого по расценке					1 372,39		4 104		
		ФОТ							3 085		109 363
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			3 733		132 329
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			2 221		78 741
							Всего по позиции		**10 058**		
139	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт., Опора неподвижная хомутовая МВН 23147-04 - 3,57кг/шт.)	*т*	0,1169		0,1169	11 498,00		1 344		
		Объем: 0,1169=(36*2,95+3*3,57)/1000									
							Всего по позиции		**1 344**		
140	23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	400		400	11,99		4 796		
							Всего по позиции		**4 796**		
141	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	2,6401		2,6401					
		1 ОТ					58,32	1,15	177	35,45	6 275
		3 ЭМ					44,51	1,15	135		
		4 М					41,62		110		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	15,2109362					
		Итого по расценке					144,45		422		
		ФОТ							177		6 275
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			214		7 593
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			127		4 518
							Всего по позиции		**763**		
142	16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	2,2905		2,2905					
		Объем: 2,2905=(9+9+18/2*0,038+18/2*0,057+9*0,25+9*0,2)/10									
		1 ОТ					6,84	1,15	18	35,45	638
		3 ЭМ					1,53	1,15	4		
		4 М					5,40		12		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,69	1,15	1,8175118					
		Итого по расценке					13,77		34		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	121		121			22		772
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	72		72			13		459
							Всего по позиции		**69**		
143	23.3.03.02-0003	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	*м*	9		9	43,08		388		
							Всего по позиции		**388**		
144	23.3.03.02-0001	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	*м*	9		9	29,48		265		
							Всего по позиции		**265**		
145	23.8.04.06-0311	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 57мм Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38мм)	*ШТ*	18		18	8,64		156		
		Объем: 18=9+9									
							Всего по позиции		**156**		

146	18.1.09.07-0225	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	9		9	267,17		2 405		
							Всего по позиции		**2 405**		
147	18.1.09.07-0222	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	9		9	194,31		1 749		
							Всего по позиции		**1 749**		
148	16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,22905		0,22905					
		Объем: 0,22905=2,2905/10									
	1	ОТ					539,73	1,15	142	35,45	5 034
	3	ЭМ					97,75	1,15	26		
	2	в т.ч. ОТм					12,66	1,15	*3*	35,45	*106*
	4	М					28,74		7		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		22,905					
		ЗТ	*чел-ч*	55,3	1,15	14,5664348					
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	1,15	0,279212					
		Итого по расценке					666,22		175		
		ФОТ							145		5 140
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			175		6 219
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			104		3 701
							Всего по позиции		**454**		
149	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,22905		0,22905					
	1	ОТ					58,32	1,15	15	35,45	532
	3	ЭМ					44,51	1,15	12		
	4	М					4,29		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	1,3196716					
		Итого по расценке					107,12		28		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			18		644
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			11		383
							Всего по позиции		**57**		
150	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	11,25		11,25					
		Объем: 11,25=10*1,5*0,05*15									
	1	ОТ					349,21	1,15	4 518	35,45	160 163
	3	ЭМ					45,34	1,15	587		
	2	в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*104*	35,45	*3 687*
	4	М					368,67		4 148		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		11,6145					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	469,63125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	8,926875					
		Итого по расценке					763,22		9 253		
151	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	*м3*	1,0324		11,6145	1 821,50		21 156		
		ФОТ							4 622		163 850
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			4 483		158 935
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			2 542		90 118
							Всего по позиции		**37 434**		

152	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	80,5		80,5	126,77		10 205		
		Объем: 80,5=805/10									
							Всего по позиции		**10 205**		
153	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15)*1,1; ЗТ)*1,15)*1,1; ЗТм)*1,15*	*100 м2*	1,05		1,05					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		1 ОТ					56,55	1,265	75	35,45	2 659
		3 ЭМ					9,22	1,15	11		
		4 М					152,04		160		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,265	7,0530075					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,02415					
		Итого по расценке					217,81		246		
154	14.4.01.01-0003	Исключен									
		Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,009		-0,00945	15 620,00		- 148		
155	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	*т*	0,02		0,021	15 620,00		328		
		ФОТ							75		2 659
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			71		2 499
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			38		1 356
							Всего по позиции		**535**		
156	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза) *Поправки к: М)*2; ЭМ)*1,15)*2; ОТм)*1,15)*2; ОТ)*1,15)*1,1)*2; ЗТ)*1,15)*1,1)*2; ЗТм)*1,15)*2*	*100 м2*	1,05		1,05					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 1,05=105/100									
		1 ОТ					22,04	2,53	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					6,01	2,3	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	2,3	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 372,06	2	2 881		
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,53	6,455295					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,3	0,0483					
		Итого по расценке					1 400,11		2 955		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			56		1 999
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			31		1 085
							Всего по позиции		**3 042**		
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**93 154**		
		в том числе									
		оплата труда							8 549		
		эксплуатация машин и механизмов							1 692		
		материальные ресурсы							82 913		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 739		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 428		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 477		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**108 059**		
		Раздел 6. Тепловая сеть наземно (байпас)									
157	24-01-004-01	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*км*	0,0077		0,0077					
		Объем: 0,0077=(4,04+2,02)/1010+(4*0,057+2*0,038+4*0,25+2*0,2)/1000									
		1 ОТ					4 040,64	1,15	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					7 500,54	1,15	66		
		2 в т.ч. ОТм					675,76	1,15	*6*	35,45	*213*
		4 М					4 368,80		34		
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0		0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1010		7,777					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	414	1,15	3,66597					
		ЗТм	*чел-ч*	59,63	1,15	0,5280237					
		Итого по расценке					15 909,98		136		
158	07.2.07.11-0002	Исключен									
		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	*т*	-0,06		-0,000462	8 559,50		- 4		
159	07.2.07.11-0003	Исключен									
		Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	*т*	-0,29		-0,002233	11 498,00		- 26		
160	01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	*ШТ*	166,666667		1,283333	6,76		9		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			49		1 742
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			31		1 102
							Всего по позиции		**195**		
161	23.3.03.02-0003	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	*м*	4,04		4,04	43,08		174		

		Объем: 4,04=4*1,01									
						Всего по позиции			**174**		
162	23.3.03.02-0001	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	*м*	2,02		2,02	29,48		60		
		Объем: 2,02=2*1,01									
						Всего по позиции			**60**		
163	23.8.04.06-0311	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 57мм)	*ШТ*	4		4	8,64		35		
						Всего по позиции			**35**		
164	23.8.04.06-0311	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38мм)	*ШТ*	2		2	8,64		17		
						Всего по позиции			**17**		
165	18.1.09.07-0225	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	4		4	267,17		1 069		
						Всего по позиции			**1 069**		
166	18.1.09.07-0222	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	2		2	194,31		389		
						Всего по позиции			**389**		
167	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,077		0,077					
		Объем: 0,077=0,0077*10									
		1 ОТ					58,32	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					44,51	1,15	4		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,4436355					
		Итого по расценке					102,83		9		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			6		214
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			4		127
						Всего по позиции			**19**		
168	24-01-004-05	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*км*	0,0949		0,0949					
		Объем: 0,0949=(90+15*0,19+6*0,24+2*0,312)/1000									
		1 ОТ					5 029,44	1,15	549	35,45	19 462
		3 ЭМ					10 771,26	1,15	1 176		
		2 в т.ч. ОТм					1 007,71	1,15	*110*	35,45	*3 900*
		4 М					4 165,97		395		
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0		0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000		94,9					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	507	1,15	55,331445					
		ЗТм	*чел-ч*	86,13	1,15	9,3997976					
		Итого по расценке					19 966,67		2 120		
169	07.2.07.11-0002	Исключен Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	*т*	-0,07		-0,006643	8 559,50		- 57		
170	07.2.07.11-0003	Исключен Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	*т*	-0,24		-0,022776	11 498,00		- 262		
171	01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	*ШТ*	10		0,949	6,76		6		
		ФОТ							659		23 362
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	117		117			771		27 334
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	*%*	74		74			488		17 288
						Всего по позиции			**3 066**		

172	23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	90		90	93,26		8 393		
							Всего по позиции		**8 393**		
173	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5, Отвод крутоизогнутый 150о 133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 112о 133х5 190 мм)	*ШТ*	15		15	62,45		937		
		Объем: 15=9+3+3									
							Всего по позиции		**937**		
174	23.8.04.12-0041	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4)	*ШТ*	6		6	276,65		1 660		
		Объем: 6=4+2									
							Всего по позиции		**1 660**		
175	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	*т*	0,0472		0,0472	11 498,00		543		
		Объем: 0,0472=16*2,95/1000									
							Всего по позиции		**543**		
176	18.1.09.07-0204	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм (312 мм)	*ШТ*	2		2	3 244,80		6 490		
							Всего по позиции		**6 490**		
177	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,949		0,949					
		Объем: 0,949=0,0949*10									
		1 ОТ					58,32	1,15	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					44,51	1,15	49		
		4 М					41,62		39		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	5,4676635					
		Итого по расценке					144,45		152		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			77		2 745
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			46		1 634
							Всего по позиции		**275**		
178	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	6		6					
		Объем: 6=10*1,5*0,05*8									
		1 ОТ					349,21	1,15	2 410	35,45	85 435
		3 ЭМ					45,34	1,15	313		
		2 в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*55*	35,45	*1 950*
		4 М					368,67		2 212		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		6,1944					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	250,47					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	4,761					
		Итого по расценке					763,22		4 935		
179	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-МС BOS)	*м3*	11,6145		6,1944	1 821,50		11 283		
		ФОТ							2 465		87 385
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			2 391		84 763
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1 356		48 062
							Всего по позиции		**19 965**		
180	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	29		29	126,77		3 676		
		Объем: 29=290/10									
							Всего по позиции		**3 676**		
181	26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	1,1		1,1						

		Объем: 1,1=110/100									
		1 ОТ					1 449,56	1,15	1 834	35,45	65 015
		3 ЭМ					929,64	1,15	1 176		
		2 в т.ч. ОТм					12,53	1,15	*16*	35,45	*567*
		4 М					619,88		682		
	12.2.01.01	Детали покрытия из оцинкованной стали									
			м2	122		134,2					
		ЗТ	*чел-ч*	148,52	1,15	187,8778					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,15	1,3662					
		Итого по расценке					2 999,08		3 692		
182	12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные									
			м2	122		134,2	99,20		13 313		
		ФОТ							1 850		65 582
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 795		63 615
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			1 018		36 070
							Всего по позиции		**19 818**		
183	22-01-015-12	Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,02		0,02					
		Объем: 0,02=(2*1)/100									
		1 ОТ					2 215,45	1,15	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					3 174,32	1,15	73		
		2 в т.ч. ОТм					177,84	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					3 091,14		62		
	23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	*м*	101		2,02					
		ЗТ	*чел-ч*	232,96	1,15	5,35808					
		ЗТм	*чел-ч*	13,3	1,15	0,3059					
		Итого по расценке					8 480,91		186		
184	23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	*м*	101		2,02	284,40		574		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			64		2 282
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			41		1 443
							Всего по позиции		**865**		
185	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,1;* *ЗТ)*1,15)*1,1;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,275		0,275					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		1 ОТ					56,55	1,265	20	35,45	709
		3 ЭМ					9,22	1,15	3		
		4 М					152,04		42		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,265	1,8472163					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,006325					
		Итого по расценке					217,81		65		
186	14.4.01.01-0003	Исключен									
		Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,009		-0,002475	15 620,00		- 39		
187	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	*т*	0,02		0,0055	15 620,00		86		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19		666
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			10		362
							Всего по позиции		**141**		
188	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,15)*2;* *ОТм)*1,15)*2;* *ОТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТм)*1.15)*2*	*100 м2*	0,275		0,275					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 0,275=55/2/100									
		1 ОТ					22,04	2,53	15	35,45	532
		3 ЭМ					6,01	2,3	4		
		4 М					1 372,06	2	755		
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,53	1,6906725					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,3	0,01265					
		Итого по расценке					1 400,11		774		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14		500
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			8		271
							Всего по позиции		**796**		
189	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,1;* *ЗТ)*1,15)*1,1;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,042		0,042					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 0,042=4,2/100									
		1 ОТ					56,55	1,265	3	35,45	106
		4 М					152,04		6		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,265	0,2821203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,000966					
		Итого по расценке					208,59		9		
		ФОТ							3		106

	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3		100
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2		54
								Всего по позиции	**14**		
190	22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,06		0,06					
		Объем: 0,06=2*3/100									
		1 ОТ					348,82	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					1 203,83	1,15	83		
		2 в т.ч. ОТм					100,78	1,15	*7*	35,45	*248*
		4 М					89,33		5		
	23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	*м*	101		6,06					
		ЗТ	*чел-ч*	36,26	1,15	2,50194					
		ЗТм	*чел-ч*	7	1,15	0,483					
		Итого по расценке					1 641,98		112		
191	23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	*м*	101		6,06	284,40		1 723		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			36		1 286
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			23		813
								Всего по позиции	**1 894**		
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**62 239**		
		в том числе									
		оплата труда							5 011		
		эксплуатация машин и механизмов							2 947		
		материальные ресурсы							54 281		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 209		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 225		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 027		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**70 491**		
		Раздел 7. Тепловая сеть постоянная в непроходном канале									
192	24-01-002-05	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*км*	0,0203		0,0203					
		Объем: 0,0203=(20+1*0,312)/1000									
		1 ОТ					5 783,36	1,15	135	35,45	4 786
		3 ЭМ					11 123,17	1,15	260		
		2 в т.ч. ОТм					868,66	1,15	*20*	35,45	*709*
		4 М					5 759,87		117		
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0		0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000		20,3					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	583	1,15	13,610135					
		ЗТм	*чел-ч*	73,95	1,15	1,7263628					
		Итого по расценке					22 666,40		512		
193	23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	1000		20,3	93,26		1 893		
		ФОТ							155		5 495
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			181		6 429
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			115		4 066
								Всего по позиции	**2 701**		
194	18.1.09.07-0204	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм (длина 312 мм)	*ШТ*	1		1	3 244,80		3 245		
								Всего по позиции	**3 245**		
195	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	*т*	0,0089		0,0089	11 498,00		102		
		Объем: 0,0089=(3*2,95)/1000									
								Всего по позиции	**102**		
196	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,203		0,203					
		Объем: 0,203=0,0203*10									
		1 ОТ					58,32	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					44,51	1,15	10		
		4 М					41,62		8		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	1,1695845					
		Итого по расценке					144,45		32		
		ФОТ							14		496

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			17		600
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			10		357
								Всего по позиции	**59**		
197	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	1,5		1,5					
		Объем: 1,5=10*1,5*0,05*2									
		1 ОТ					349,21	1,15	602	35,45	21 341
		3 ЭМ					45,34	1,15	78		
		2 в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*14*	35,45	*496*
		4 М					368,67		553		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		1,5486					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	62,6175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	1,19025					
		Итого по расценке					763,22		1 233		
198	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-МС BOS)	*м3*	11,6145		1,5486	1 821,50		2 821		
		ФОТ							616		21 837
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			598		21 182
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			339		12 010
								Всего по позиции	**4 991**		
199	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	6		6	126,77		761		
		Объем: 6=60/10									
								Всего по позиции	**761**		
200	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,1;* *ЗТ)*1,15)*1,1;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,06		0,06					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		1 ОТ					56,55	1,265	4	35,45	142
		3 ЭМ					9,22	1,15	1		
		4 М					152,04		9		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,265	0,403029					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					217,81		14		
201	14.4.01.01-0003	Исключен									
		Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,009		-0,00054	15 620,00		- 8		
202	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	*т*	0,02		0,0012	15 620,00		19		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4		133
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2		72
								Всего по позиции	**31**		
203	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,15)*2;* *ОТм)*1,15)*2;* *ОТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТм)*1,15)*2*	*100 м2*	0,06		0,06					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 0,06=12/2/100									
		1 ОТ					22,04	2,53	3	35,45	106
		3 ЭМ					6,01	2,3	1		
		4 М					1 372,06	2	165		
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,53	0,368874					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,3	0,00276					
		Итого по расценке					1 400,11		169		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3		100
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2		54
								Всего по позиции	**174**		
		Канал непроходной									
204	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*м3*	2,5		2,5					
		1 ОТ					6,19	1,15	18	35,45	638
		3 ЭМ					8,10	1,15	23		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,37		1		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	*м3*	1,1		2,75					

		ЗТ	чел-ч	0,78	1,15	2,2425					
		ЗТм	чел-ч	0,07	1,15	0,20125					
		Итого по расценке					14,66		42		
205	02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	1,1		2,75	70,60		194		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			22		780
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			14		489
							Всего по позиции		**272**		
206	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	100 м2	0,1651		0,1651					
		Объем: 0,1651=(2,78*2,97)*2/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					43,61	1,15	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					8,54		1		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,336804					
		ЗТ	чел-ч	35,6	1,15	6,759194					
		ЗТм	чел-ч	1,27	1,15	0,2411286					
		Итого по расценке					334,81		63		
207	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	2,04		0,336804	485,90		164		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			64		2 262
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			37		1 313
							Всего по позиции		**328**		
208	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (к=2 до 30 мм) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,15)*2;* *ОТм)*1,15)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1.15)*2*	100 м2	0,1651		0,1651					
		1 ОТ					3,49	2,3	1	35,45	35
		3 ЭМ					7,56	2,3	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	2,3	*1*	35,45	*35*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,168402					
		ЗТ	чел-ч	0,44	2,3	0,1670812					
		ЗТм	чел-ч	0,21	2,3	0,0797433					
		Итого по расценке					11,05		4		
209	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,51	2	0,168402	485,90		82		
		ФОТ							2		70
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2		78
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		46
							Всего по позиции		**89**		
210	07-06-001-01	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	100 м3	0,0354		0,0354					
		Объем: 0,0354=(1,77*2)/100									
		1 ОТ					3 056,94	1,15	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					7 355,62	1,15	299		
		2 в т.ч. ОТм					808,28	1,15	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					6 764,20		239		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	2,3		0,08142					
	05.1.01.07	Конструкции сборные железобетонные	м3	100		3,54					
		ЗТ	чел-ч	333	1,15	13,55643					
		ЗТм	чел-ч	60,54	1,15	2,4645834					
		Итого по расценке					17 176,76		662		
211	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	2,3		0,08142	485,90		40		
		ФОТ							157		5 566
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			173		6 123
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			115		4 063
							Всего по позиции		**990**		
212	ТЦ_05.1.01.10_77_78 11651341_06.06.2022 _02	Лоток Л 27-11 наружным сечением 2780х760h, L=2970 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2 *48 125,93 = [56 618,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	ШТ	2		2	48 125,93		12 184	7,9	96 252
							Всего по позиции		**12 184**		**96 252**
213	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0814		0,0814	485,90		40		
							Всего по позиции		**40**		
214	07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	100 ШТ	0,02		0,02					
		Объем: 0,02=(2)/100									
		1 ОТ					934,08	1,15	21	35,45	744
		3 ЭМ					5 644,81	1,15	130		
		2 в т.ч. ОТм					786,51	1,15	*18*	35,45	*638*
		4 М					247,81		5		
	05.1.01.12	Конструкции сборные железобетонные	ШТ	100		2					
		ЗТ	чел-ч	99,37	1,15	2,28551					
		ЗТм	чел-ч	58,26	1,15	1,33998					
		Итого по расценке					6 826,70		156		
		ФОТ							39		1 382

	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			43		1 520
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			28		1 009
						Всего по позиции			**227**		
215	ТЦ_05.1.06.04_77_78 11651341_06.06.2022 _02	Плита перекрытия П 27-8 длиной L=3380 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2 *16 364,58 = [19 252,45 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	16 364,58		4 143	7,9	32 729
						Всего по позиции			**4 143**		**32 729**
216	22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,12		0,12					
		Объем: 0,12=(3*3+3*1)/100									
		1 ОТ					348,82	1,15	48	35,45	1 702
		3 ЭМ					1 203,83	1,15	166		
		2 в т.ч. ОТм					100,78	1,15	*14*	35,45	*496*
		4 М					89,33		11		
	23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	*м*	101		12,12					
		ЗТ	*чел-ч*	36,26	1,15	5,00388					
		ЗТм	*чел-ч*	7	1,15	0,966					
		Итого по расценке					1 641,98		225		
217	23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	*м*	101		12,12	284,40		3 447		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			73		2 572
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			46		1 627
						Всего по позиции			**3 791**		
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**32 239**		
		в том числе									
		оплата труда							1 024		
		эксплуатация машин и механизмов							979		
		материальные ресурсы							30 236		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 129		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 180		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							709		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**34 128**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									128 981
		Раздел 8. Тепловая сеть в перекладываемом тоннеле									
218	24-01-003-05	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*км*	0,3154		0,3154					
		Объем: 0,3154=(300+66*0,19+12*0,24)/1000									
		1 ОТ					6 100,80	1,15	2 213	35,45	78 451
		3 ЭМ					14 596,12	1,15	5 294		
		2 в т.ч. ОТм					1 183,25	1,15	*429*	35,45	*15 208*
		4 М					5 184,97		1 635		
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0		0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000		315,4					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	615	1,15	223,06665					
		ЗТм	*чел-ч*	95,77	1,15	34,7367367					
		Итого по расценке					25 881,89		9 142		
219	01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	*ШТ*	11,111111		3,504444	6,76		24		
220	07.2.07.11-0002	Исключен Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	*т*	-0,13		-0,041002	8 559,50		- 351		
221	07.2.07.11-0003	Исключен Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	*т*	-0,24		-0,075696	11 498,00		- 870		
		ФОТ							2 642		93 659
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			3 091		109 581
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			1 955		69 308
						Всего по позиции			**12 991**		
222	23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	300		300	93,26		27 978		
						Всего по позиции			**27 978**		

223	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О133х5, Отвод крутоизогнутый 150о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 103о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 109о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 114о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 132о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 161о О133х5 190 мм)	*ШТ*	66		66	62,45		4 122		
		Объем: 66=48+3+3+3+3+3+3									
						Всего по позиции			**4 122**		
224	23.8.04.12-0041	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4 240 мм)	*ШТ*	12		12	276,65		3 320		
		Объем: 12=6+6									
						Всего по позиции			**3 320**		
225	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	*т*	0,1328		0,1328	11 498,00		1 527		
		Объем: 0,1328=45*2,95/1000									
						Всего по позиции			**1 527**		
226	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	3,154		3,154					
		Объем: 3,154=0,3154*10									
		1 ОТ					58,32	1,15	212	35,45	7 515
		3 ЭМ					44,51	1,15	161		
		4 М					41,62		131		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	18,171771					
		Итого по расценке					144,45		504		
		ФОТ							212		7 515
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			257		9 093
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			153		5 411
						Всего по позиции			**914**		
227	24-01-003-01	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*км*	0,0116		0,0116					
		Объем: 0,0116=(6,06+3,03)/1010+(6*0,057+3*0,038+6*0,25+3*0,2)/1000									
		1 ОТ					4 450,56	1,15	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					9 871,85	1,15	132		
		2 в т.ч. ОТм					823,13	1,15	*11*	35,45	*390*
		4 М					3 909,89		45		
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0		0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1010		11,716					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	456	1,15	6,08304					
		ЗТм	*чел-ч*	68,49	1,15	0,9136566					
		Итого по расценке					18 232,30		236		
228	01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	*ШТ*	83,333333		0,966667	6,76		7		
		ФОТ							70		2 482
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			82		2 904
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			52		1 837
						Всего по позиции			**377**		
229	23.3.03.02-0003	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	*м*	6,06		6,06	43,08		261		
		Объем: 6,06=6*1,01									
						Всего по позиции			**261**		
230	23.3.03.02-0001	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	*м*	3,03		3,03	29,48		89		
		Объем: 3,03=3*1,01									
						Всего по позиции			**89**		

231	23.8.04.06-0311	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 длина 57 мм)	*ШТ*	6		6	8,64		52		
							Всего по позиции		**52**		
232	23.8.04.06-0311	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38 мм)	*ШТ*	3		3	8,64		26		
							Всего по позиции		**26**		
233	18.1.09.07-0225	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	6		6	267,17		1 603		
							Всего по позиции		**1 603**		
234	18.1.09.07-0222	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	3		3	194,31		583		
							Всего по позиции		**583**		
235	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,116		0,116					
		Объем: 0,116=0,0116*10									
	1	ОТ					58,32	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					44,51	1,15	6		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,668334					
		Итого по расценке					102,83		14		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			10		344
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			6		204
							Всего по позиции		**30**		
236	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна каширование неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	16,5		16,5					
		Объем: 16,5=10*1,5*0,05*22									
	1	ОТ					349,21	1,15	6 626	35,45	234 892
	3	ЭМ					45,34	1,15	860		
	2	в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*152*	35,45	*5 388*
	4	М					368,67		6 083		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		17,0346					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	688,7925					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	13,09275					
		Итого по расценке					763,22		13 569		
237	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	*м3*	11,6145		17,0346	1 821,50		31 029		
		ФОТ							6 778		240 280
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			6 575		233 072
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			3 728		132 154
							Всего по позиции		**54 901**		
238	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	93		93	126,77		11 790		
		Объем: 93=930/10									
							Всего по позиции		**11 790**		
239	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,1;* *ЗТ)*1,15)*1,1;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,95		0,95					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
	1	ОТ					56,55	1,265	68	35,45	2 411
	3	ЭМ					9,22	1,15	10		

		4 М					152,04		144		
		ЗТ	чел-ч	5,31	1,265	6,3812925					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,15	0,02185					
		Итого по расценке					217,81		222		
240	14.4.01.01-0003	Исключен									
		Грунтовка ГФ-021	т	-0,009		-0,00855	15 620,00		- 134		
241	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,02		0,019	15 620,00		297		
		ФОТ							68		2 411
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			64		2 266
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			35		1 230
							Всего по позиции		**484**		
242	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,15)*2;* *ОТм)*1,15)*2;* *ОТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТ)*1,15)*1,1)*2;* *ЗТм)*1.15)*2*	*100 м2*	0,95		0,95					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 0,95=190/2/100									
		1 ОТ					22,04	2,53	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					6,01	2,3	13		
		4 М					1 372,06	2	2 607		
		ЗТ	чел-ч	2,43	2,53	5,840505					
		ЗТм	чел-ч	0,02	2,3	0,0437					
		Итого по расценке					1 400,11		2 673		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			50		1 766
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			27		958
							Всего по позиции		**2 750**		
243	22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,045		0,045					
		Объем: 0,045=(3*1,5)/100									
		1 ОТ					348,82	1,15	18	35,45	638
		3 ЭМ					1 203,83	1,15	62		
		2 в т.ч. ОТм					100,78	1,15	*5*	35,45	*177*
		4 М					89,33		4		
	23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	*м*	101		4,545					
		ЗТ	чел-ч	36,26	1,15	1,876455					
		ЗТм	чел-ч	7	1,15	0,36225					
		Итого по расценке					1 641,98		84		
244	23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	*м*	101		4,545	284,40		1 293		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			27		954
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			17		603
							Всего по позиции		**1 421**		
245	м12-12-005-1	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1 ШТ.*	2		2					
		1 ОТ					34,63	1,15	80	35,45	2 836
		3 ЭМ					3,48	1,15	8		
		4 М					3,21		6		
		ЗТ	чел-ч	3,6	1,15	8,28					
		Итого по расценке					41,32		94		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			72		2 552
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			37		1 305
							Всего по позиции		**203**		
246	ТЦ_102_77_6686049 135_03.06.2022_02	Индикатор коррозии тепловых сетей ИХЛ ИК-30М									
		21 590,00 = [25 400 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2		2	21 590,00		5 466	7,9	43 180
							Всего по позиции		**5 466**		**43 180**
		Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87									
247	м12-12-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (клапан на подающий трубопровод, клапан на обратный трубопровод) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					39,44	1,15	91	35,45	3 226
		3 ЭМ					69,70	1,15	160		
		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,15	*19*	35,45	*674*
		4 М					4,72		9		
		ЗТ	чел-ч	4,1	1,15	9,43					
		ЗТм	чел-ч	0,62	1,15	1,426					
		Итого по расценке					113,86		260		

		ФОТ							110		3 900
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			99		3 510
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			51		1 794
						Всего по позиции			**410**		
248	м12-12-003-06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (импульсный клапан) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					52,91	1,15	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					132,99	1,15	153		
		2 в т.ч. ОТм					15,92	1,15	*18*	35,45	*638*
		4 М					4,99		5		
		ЗТ	*чел-ч*	5,5	1,15	6,325					
		ЗТм	*чел-ч*	1,19	1,15	1,3685					
		Итого по расценке					190,89		219		
		ФОТ							79		2 800
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			71		2 520
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			36		1 288
						Всего по позиции			**326**		
249	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (электроприводы клапанов) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*ШТ*	3		3					
		Объем: 3=2+1									
		1 ОТ					4,44	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					29,85	1,15	103		
		2 в т.ч. ОТм					2,93	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					8,33		25		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	1,15	1,794					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,15	0,759					
		Итого по расценке					42,62		143		
		ФОТ							25		887
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			23		798
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			12		408
						Всего по позиции			**178**		
250	ТЦ_102_77_7722109 602_27.01.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ АЗТ-87-100/25-12,5 с комплектом монтажных частей №5 *2 711 960,13 = [3 122 100 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*		2		2	2 711 960,13		1 057 294	5,13	5 423 920
						Всего по позиции			**1 057 294**		**5 423 920**
		Турбодефлектор ТД-300									
251	20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					22,60	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					2,72	1,15	3		
		4 М					4,25		4		
	18.4.01.02	Растяжки с талрепами	*ШТ*	0		0					
	19.1.04.02	Дефлекторы	*ШТ*	1		1					
		ЗТ	*чел-ч*	2,65	1,15	3,0475					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					29,57		33		
252	19.1.04.02-0009	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	*ШТ*	1		1	941,91		942		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			31		1 116
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			19		664
						Всего по позиции			**1 025**		
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**116 247**		
		в том числе									
		оплата труда							9 530		
		эксплуатация машин и механизмов							6 965		
		материальные ресурсы							99 752		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 174		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 452		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 128		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 057 294		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**1 190 121**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									43 180
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 423 920
		Раздел 9. Тепловая сеть в техподполье (строение 2)									
		Подвал строения 2									
253	16-02-010-04	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (133 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	3,192		3,192					
		Объем: 3,192=(30+8*0,24)/10									
		1 ОТ					17,86	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					7,49	1,15	27		
		4 М					38,28		122		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					

	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	1,8	1,15	6,60744					
		Итого по расценке					63,63		215		
254	23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	10		31,92	93,26		2 977		
		ФОТ							66		2 340
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	121		121			80		2 831
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	72		72			48		1 685
							Всего по позиции		**3 320**		
255	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5, Отвод крутоизогнутый 120о 133х5 длина 240 мм)	*ШТ*	8		8	62,45		500		
		Объем: 8=6+2									
							Всего по позиции		**500**		
256	16-02-004-05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,3192		0,3192					
		Объем: 0,3192=3,192/10									
		1 ОТ					989,04	1,15	363	35,45	12 868
		3 ЭМ					222,18	1,15	82		
		2 в т.ч. ОТм					26,88	1,15	*10*	35,45	*355*
		4 М					161,17		51		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		31,92					
		ЗТ	*чел-ч*	104	1,15	38,17632					
		ЗТм	*чел-ч*	2,21	1,15	0,8112468					
		Итого по расценке					1 372,39		496		
		ФОТ							373		13 223
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			451		16 000
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			269		9 521
							Всего по позиции		**1 216**		
257	23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	45		45	11,99		540		
							Всего по позиции		**540**		
258	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,3192		0,3192					
		1 ОТ					58,32	1,15	21	35,45	744
		3 ЭМ					44,51	1,15	16		
		4 М					41,62		13		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	1,8390708					
		Итого по расценке					144,45		50		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			25		900
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			15		536
							Всего по позиции		**90**		
259	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	2,25		2,25					
		Объем: 2,25=10*1,5*0,05*3									
		1 ОТ					349,21	1,15	904	35,45	32 047
		3 ЭМ					45,34	1,15	117		
		2 в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*21*	35,45	*744*
		4 М					368,67		830		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		2,3229					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	93,92625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	1,785375					
		Итого по расценке					763,22		1 851		

260	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	*м3*	11,6145		2,3229	1 821,50		4 231		
		ФОТ							925		32 791
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			897		31 807
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			509		18 035
							Всего по позиции		**7 488**		
261	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	9		9	126,77		1 141		
		Объем: 9=90/10									
							Всего по позиции		**1 141**		
		Итого прямые затраты по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**12 001**		
		в том числе									
		оплата труда							1 354		
		эксплуатация машин и механизмов							242		
		материальные ресурсы							10 405		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 385		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 453		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							841		
		Итого по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**14 295**		
		Раздел 10. Перекладка трубопроводов в тепловой камере 820									
262	16-02-010-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*10 м*	1,132		1,132					
		Объем: 1,132=(10+2*0,66)/10									
	1	ОТ					32,04	1,15	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					13,88	1,15	18		
	4	М					77,21		87		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	3,23	1,15	4,204814					
		Итого по расценке					123,13		147		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	121		121			51		1 802
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	72		72			30		1 072
							Всего по позиции		**228**		
263	23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	*м*	10		10	316,50		3 165		
							Всего по позиции		**3 165**		
264	ТЦ_18.1.09.07_77_50 17050538_03.06.2022 _02	Кран шаровой сталь JIP Premium WW Ду 300 Ру25 п/привар с редуктором Danfoss 065N0166G (длина 660 мм) *430 395,63 = [506 347,8 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	430 395,63		108 961	7,9	860 791
							Всего по позиции		**108 961**		**860 791**
265	16-02-004-10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*100 м*	0,1132		0,1132					
		Объем: 0,1132=1,132/10									
	1	ОТ					2 501,13	1,15	326	35,45	11 557
	3	ЭМ					1 007,05	1,15	131		
	2	в т.ч. ОТм					94,56	1,15	*12*	35,45	*425*
	4	М					55 055,22		6 232		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	263	1,15	34,23734					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74	1,15	1,0075932					
		Итого по расценке					58 563,40		6 689		
266	23.3.03.02-0183	Исключен Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	*м*	-94		-10,6408	520,00		- 5 533		
267	23.8.04.06-0113	Исключен Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	*ШТ*	-7		-0,7924	803,20		- 636		
		ФОТ							338		11 982
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			409		14 498
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			243		8 627
							Всего по позиции		**1 172**		
268	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-018 12,4 кг)	*т*	0,0248		0,0248	11 498,00		285		
		Объем: 0,0248=(12,4*2)/1000									
							Всего по позиции		**285**		

269	16-07-005-04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,1132		0,1132					
		1 ОТ					58,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					44,51	1,15	6		
		4 М					153,13		17		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,6522018					
		Итого по расценке					255,96		31		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			10		344
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			6		204
							Всего по позиции		**47**		
270	16-02-010-04	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	1,1818		1,1818					
		Объем: 1,1818=(10+4*0,34+2*0,229)/10									
		1 ОТ					17,86	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					7,49	1,15	10		
		4 М					38,28		45		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	1,8	1,15	2,446326					
		Итого по расценке					63,63		79		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	121		121			29		1 030
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	72		72			17		613
							Всего по позиции		**125**		
271	23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	*м*	10		10	129,39		1 294		
							Всего по позиции		**1 294**		
272	ТЦ_18.1.09.07_77_50 17050538_03.06.2022 _02	Кран шаровой сталь JIP Premium WW Ду 150 Ру25 п/привар с редуктором Danfoss 065N0151G (длина 340 мм) *79 237,51 = [93 220,6 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	79 237,51		40 120	7,9	316 950
							Всего по позиции		**40 120**		**316 950**
273	23.8.04.06-0315	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О159х6 229 мм)	*ШТ*	2		2	95,05		190		
							Всего по позиции		**190**		
274	16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,11818		0,11818					
		Объем: 0,11818=1,1818/10									
		1 ОТ					989,04	1,15	134	35,45	4 750
		3 ЭМ					222,32	1,15	30		
		2 в т.ч. ОТм					26,88	1,15	*4*	35,45	*142*
		4 М					179,68		21		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		11,818					
		ЗТ	*чел-ч*	104	1,15	14,134328					
		ЗТм	*чел-ч*	2,21	1,15	0,3003545					
		Итого по расценке					1 391,04		185		
		ФОТ							138		4 892
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			167		5 919
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			99		3 522
							Всего по позиции		**451**		
275	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-006 5,3 кг)	*т*	0,0106		0,0106	11 498,00		122		
		Объем: 0,0106=(5,3*2)/1000									
							Всего по позиции		**122**		
276	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-003 4,7 кг)	*т*	0,0141		0,0141	11 498,00		162		
		Объем: 0,0141=(4,7*3)/1000									
							Всего по позиции		**162**		

277	16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,11818		0,11818					
		1 ОТ					58,32	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					44,51	1,15	6		
		4 М					41,62		5		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,6808941					
		Итого по расценке					144,45		19		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			10		344
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			6		204
							Всего по позиции		**35**		
278	16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*10 м*	0,9508		0,9508					
		Объем: 0,9508=(8+4*0,152+3*0,3)/10									
		1 ОТ					13,79	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					5,69	1,15	6		
		4 М					19,60		19		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	1,39	1,15	1,5198538					
		Итого по расценке					39,08		40		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	121		121			18		644
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	72		72			11		383
							Всего по позиции		**69**		
279	23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	8		8	81,61		653		
							Всего по позиции		**653**		
280	23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О108х5 152 мм)	*ШТ*	4		4	62,45		250		
							Всего по позиции		**250**		
281	18.1.09.07-0229	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм (К1-1-R-100-PN25-000-L-E-2)	*ШТ*	3		3	582,92		1 749		
							Всего по позиции		**1 749**		
282	16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,09508		0,09508					
		Объем: 0,09508=0,9508/10									
		1 ОТ					707,60	1,15	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					168,76	1,15	18		
		2 в т.ч. ОТм					21,24	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					73,94		7		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		9,508					
		ЗТ	*чел-ч*	72,5	1,15	7,927295					
		ЗТм	*чел-ч*	1,77	1,15	0,1935353					
		Итого по расценке					950,30		102		
		ФОТ							79		2 801
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			96		3 389
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			57		2 017
							Всего по позиции		**255**		
283	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-000 3,6 кг)	*т*	0,0144		0,0144	11 498,00		166		
		Объем: 0,0144=(3,6*4)/1000									
							Всего по позиции		**166**		

284	16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,09508		0,09508						
		1 ОТ					58,32	1,15	6	35,45	213	
		3 ЭМ					44,51	1,15	5			
		4 М					11,12		1			
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,5478034						
		Итого по расценке					113,95		12			
		ФОТ							6		213	
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			7		258	
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			4		153	
							Всего по позиции		**23**			
285	16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.15*	*10 м*	0,9724		0,9724						
		Объем: 0,9724=(8+4*0,076+2*0,27+4*0,22)/10										
		1 ОТ					6,84	1,15	8	35,45	284	
		3 ЭМ					1,53	1,15	2			
		4 М					5,40		5			
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0						
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,69	1,15	0,7715994						
		Итого по расценке					13,77		15			
		ФОТ							8		284	
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	121		121			10		344	
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	*%*	72		72			6		204	
							Всего по позиции		**31**			
286	23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	8		8	47,03		376			
							Всего по позиции		**376**			
287	23.8.04.06-0065	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О57х5 76 мм, Отвод крутоизогнутый 135о О57х5)	*ШТ*	4		4	29,53		118			
		Объем: 4=2+2										
							Всего по позиции		**118**			
288	18.1.09.07-0226	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм (К1-1-R-50-PN25-000-LE-2)	*ШТ*	2		2	291,45		583			
							Всего по позиции		**583**			
289	18.1.09.07-0211	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм (JIP Standart WW Ду50 Ру16 руч 220 мм)	*ШТ*	4		4	613,38		2 454			
							Всего по позиции		**2 454**			
290	16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,09724		0,09724						
		Объем: 0,09724=0,9724/10										
		1 ОТ					539,73	1,15	60	35,45	2 127	
		3 ЭМ					97,75	1,15	11			
		2 в т.ч. ОТм					12,66	1,15	*1*	35,45	*35*	
		4 М					28,74		3			
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0						
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		9,724						
		ЗТ	*чел-ч*	55,3	1,15	6,1839778						
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	1,15	0,1185356						
		Итого по расценке					666,22		74			
		ФОТ							61		2 162	
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			74		2 616	

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			44		1 557
							Всего по позиции		192		
291	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,09724		0,09724					
		1 ОТ					58,32	1,15	7	35,45	248
		3 ЭМ					44,51	1,15	5		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,5602483					
		Итого по расценке					102,83		12		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			8		300
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			5		179
							Всего по позиции		25		
292	16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (48 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	0,8728		0,8728					
		Объем: 0,8728=(8+4*0,057+2*0,25)/10									
		1 ОТ					6,84	1,15	7	35,45	248
		3 ЭМ					1,53	1,15	2		
		4 М					5,40		5		
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,69	1,15	0,6925668					
		Итого по расценке					13,77		14		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	121		121			8		300
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	72		72			5		179
							Всего по позиции		27		
293	23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм (48 мм)	*м*	8		8	47,78		382		
							Всего по позиции		382		
294	23.8.04.06-0062	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О48х5 57 мм, Отвод крутоизогнутый 135о О48х5)	*ШТ*	4		4	22,44		90		
		Объем: 4=2+2									
							Всего по позиции		90		
295	18.1.09.07-0225	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (К1-1-R-40-PN25-000-LE-2)	*ШТ*	2		2	267,17		534		
							Всего по позиции		534		
296	16-02-003-05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,08728		0,08728					
		Объем: 0,08728=0,8728/10									
		1 ОТ					270,32	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					48,92	1,15	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,13	1,15	*1*	35,45	*35*
		4 М					41,53		4		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	*ШТ*	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0					
	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		8,728					
		ЗТ	*чел-ч*	28,1	1,15	2,8204532					
		ЗТм	*чел-ч*	0,59	1,15	0,0592195					
		Итого по расценке					360,77		36		
		ФОТ							28		992
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			34		1 200

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			20			714
							Всего по позиции		90			
297	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,08728		0,08728						
		1 ОТ					58,32	1,15	6	35,45		213
		3 ЭМ					44,51	1,15	4			
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,5028637						
		Итого по расценке					102,83		10			
		ФОТ							6			213
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			7			258
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			4			153
							Всего по позиции		21			
298	16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (32 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*10 м*	0,3652		0,3652						
		Объем: 0,3652=(3+2*0,23+4*0,048)/10										
		1 ОТ					6,84	1,15	3	35,45		106
		3 ЭМ					1,53	1,15	1			
		4 М					5,40		2			
	23.3.10.02	Трубы стальные	*м*	0		0						
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	*т*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	0,69	1,15	0,2897862						
		Итого по расценке					13,77		6			
		ФОТ							3			106
	Пр/812-016.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	121		121			4			128
	Пр/774-016.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	72		72			2			76
							Всего по позиции		12			
299	23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	3		3	21,96		66			
							Всего по позиции		66			
300	18.1.09.07-0224	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм (К1-1-R-32-PN25-000-LE-2)	*ШТ*	2		2	206,56		413			
							Всего по позиции		413			
301	23.8.04.06-0061	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О32х5 48 мм)	*ШТ*	4		4	21,15		85			
							Всего по позиции		85			
302	16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,03652		0,03652						
		Объем: 0,03652=0,3652/10										
		1 ОТ					270,32	1,15	11	35,45		390
		3 ЭМ					48,92	1,15	2			
		4 М					40,00		1			
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	*ШТ*	0		0						
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0		0						
	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	*м*	100		3,652						
		ЗТ	*чел-ч*	28,1	1,15	1,1801438						
		ЗТм	*чел-ч*	0,59	1,15	0,0247788						
		Итого по расценке					359,24		14			
		ФОТ							11			390
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			13			472
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			8			281
							Всего по позиции		35			

303	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,03652		0,03652					
	1	ОТ					58,32	1,15	2	35,45	71
	3	ЭМ					44,51	1,15	2		
		ЗТ	*чел-ч*	5,01	1,15	0,21041					
		Итого по расценке					102,83		4		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			2		86
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			1		51
							Всего по позиции		**7**		
304	18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*КОМПЛ*	4		4					
	1	ОТ					2,18	1,15	10	35,45	355
	4	М					0,84		3		
		ЗТ	*чел-ч*	0,22	1,15	1,012					
		Итого по расценке					3,02		13		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			12		430
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			7		256
							Всего по позиции		**32**		
305	63.4.01.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном (ТМ-3 1 0-Р.00 (0-1МПа) G 2,5)	*КОМПЛ*	4		4	179,80		719		
							Всего по позиции		**719**		
306	26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	3,75		3,75					
		Объем: 3,75=10*1,5*0,05*5									
	1	ОТ					349,21	1,15	1 506	35,45	53 388
	3	ЭМ					45,34	1,15	196		
	2	в т.ч. ОТм					8,00	1,15	*35*	35,45	*1 241*
	4	М					368,67		1 383		
	12.2.08.03	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	*м3*	1,0324		3,8715					
		ЗТ	*чел-ч*	36,3	1,15	156,54375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,69	1,15	2,975625					
		Итого по расценке					763,22		3 085		
307	12.2.04.03-0035	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	*м3*	11,6145		3,8715	1 821,50		7 052		
		ФОТ							1 541		54 629
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			1 495		52 990
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			848		30 046
							Всего по позиции		**12 480**		
308	20.1.02.18-1002	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	*10 м*	9		9	126,77		1 141		
		Объем: 9=90/10									
							Всего по позиции		**1 141**		
309	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,1;* *ЗТ)*1,15)*1,1;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,25		0,25					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
	1	ОТ					56,55	1,265	18	35,45	638
	3	ЭМ					9,22	1,15	3		
	4	М					152,04		38		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31	1,265	1,6792875					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,15	0,00575					
		Итого по расценке					217,81		59		

310	14.4.01.01-0003	Исключен									
		Грунтовка ГФ-021	*т*	-0,009		-0,00225	15 620,00		- 35		
311	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	*т*	0,02		0,005	15 620,00		78		
		ФОТ							18		638
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			17		600
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			9		325
							Всего по позиции		**128**		
312	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)									
		Поправки к:									
		*М)*2;*									
		*ЭМ)*1,15)*2;*									
		*ОТм)*1,15)*2;*									
		*ОТ)*1,15)*1,1)*2;*									
		*ЗТ)*1,15)*1,1)*2;*									
		*ЗТм)*1,15)*2*	*100 м2*	0,25		0,25					
	Поправка: Сб.№13, п.1.13.7.										
		Объем: 0,25=50/2/100									
	1	ОТ					22,04	2,53	14	35,45	496
	3	ЭМ					6,01	2,3	3		
	4	М					1 372,06	2	686		
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,53	1,536975					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,3	0,0115					
		Итого по расценке					1 400,11		703		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			13		466
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			7		253
							Всего по позиции		**723**		
313	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,15;*									
		*ОТм)*1,15;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1.15*	*100 ШТ*	0,11		0,11					
		Объем: 0,11=11/100									
	1	ОТ					569,85	1,15	72	35,45	2 552
	3	ЭМ					2 385,32	1,15	302		
	2	в т.ч. ОТм					325,85	1,15	*41*	35,45	*1 453*
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	*м3*	9,6		1,056					
	05.1.05.04	Конструкции сборные железобетонные	*ШТ*	100		11					
		ЗТ	*чел-ч*	65,2	1,15	8,2478					
		ЗТм	*чел-ч*	24,61	1,15	3,113165					
		Итого по расценке					2 955,17		374		
		ФОТ							113		4 005
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			124		4 406
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			82		2 924
							Всего по позиции		**580**		
314	05.1.08.08-0001	Плиты подкладные железобетонные прочие	*м3*	0,4208		0,4208	833,94		351		
		Объем: 0,4208=0,51*0,25*0,3*11									
							Всего по позиции		**351**		
		Итого прямые затраты по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**176 359**		
		в том числе									
		оплата труда							2 391		
		эксплуатация машин и механизмов							768		
		материальные ресурсы							173 200		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 487		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 618		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 521		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							719		
		Итого по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**181 217**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 177 741

Раздел 11. Демонтаж существующей теплосети

315	24-01-003-01	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (4,88кг/м)									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*1,15)*0,6;*									
		*ОТм)*1,15)*0,6;*									
		*ОТ)*0,6;*									
		*ЗТ)*0,6;*									
		*ЗТм)*1.15)*0,6*	*км*	0,1093		0,1093					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,1093=109,3/1000									
	1	ОТ					4 450,56	0,6	292	35,45	10 351
	3	ЭМ					9 871,85	0,69	745		
	2	в т.ч. ОТм					823,13	0,69	*62*	35,45	*2 198*
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0	0	0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1010	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0	0	0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	456	0,6	29,90448					
		ЗТм	*чел-ч*	68,49	0,69	5,1653103					
		Итого по расценке					14 322,41		1 037		
316	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,88	0	0,533384	0,00		0		
		ФОТ							354		12 549
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			414		14 682
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			262		9 286
							Всего по позиции		**1 713**		

317	24-01-003-04	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (12,15 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0,6*	*км*	0,1093		0,1093					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,1093=109,3/1000									
		1 ОТ					5 178,24	0,6	340	35,45	12 053
		3 ЭМ					10 395,81	0,69	784		
		2 в т.ч. ОТм					823,61	0,69	*62*	35,45	*2 198*
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0	0	0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0	0	0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	522	0,6	34,23276					
		ЗТм	*чел-ч*	68,53	0,69	5,168327					
		Итого по расценке					15 574,05		1 124		
318	999-9900	Строительный мусор	*т*	12,15	0	1,327995	0,00		0		
		ФОТ							402		14 251
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			470		16 674
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			297		10 546
							Всего по позиции		**1 891**		
319	24-01-003-05	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (15,04 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0,6*	*км*	0,4372		0,4372					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,4372=437,2/1000									
		1 ОТ					6 100,80	0,6	1 600	35,45	56 720
		3 ЭМ					14 596,12	0,69	4 403		
		2 в т.ч. ОТм					1 183,25	0,69	*357*	35,45	*12 656*
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0	0	0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0	0	0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	615	0,6	161,3268					
		ЗТм	*чел-ч*	95,77	0,69	28,8907444					
		Итого по расценке					20 696,92		6 003		
320	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04	0	6,575488	0,00		0		
		ФОТ							1 957		69 376
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			2 290		81 170
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			1 448		51 338
							Всего по позиции		**9 741**		

Подраздел 11.1. В тепловой камере 820

321	16-02-004-10	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм (69,6 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0,6*	*100 м*	0,1		0,1					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,1=10/100									
		1 ОТ					2 501,13	0,6	150	35,45	5 318
		3 ЭМ					1 007,05	0,69	69		
		2 в т.ч. ОТм					94,56	0,69	*7*	35,45	*248*
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	263	0,6	15,78					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74	0,69	0,53406					
		Итого по расценке					3 508,18		219		
322	999-9900	Строительный мусор	*т*	6,96		0,696	0,00		0		
		ФОТ							157		5 566
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			190		6 735
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			113		4 008
							Всего по позиции		**522**		
323	16-02-004-06	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм (22,2 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0,6*	*100 м*	0,1		0,1					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,1=10/100									
		1 ОТ					989,04	0,6	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					222,32	0,69	15		

		2 в т.ч. ОТм					26,88	0,69	*2*	35,45	*71*
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0	0	0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	104	0,6	6,24					
		ЗТм	*чел-ч*	2,21	0,69	0,15249					
		Итого по расценке					1 211,36		74		
324	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,22		0,222	0,00		0		
		ФОТ							61		2 163
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			74		2 617
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			44		1 557
							Всего по позиции		**192**		
325	16-02-004-04	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (14,3 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0.6*	*100 м*	0,08		0,08					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,08=8/100									
		1 ОТ					707,60	0,6	34	35,45	1 205
		3 ЭМ					168,76	0,69	9		
		2 в т.ч. ОТм					21,24	0,69	*1*	35,45	*35*
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0	0	0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	72,5	0,6	3,48					
		ЗТм	*чел-ч*	1,77	0,69	0,097704					
		Итого по расценке					876,36		43		
326	999-9900	Строительный мусор	*т*	1,43		0,1144	0,00		0		
		ФОТ							35		1 240
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			42		1 500
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			25		893
							Всего по позиции		**110**		
327	16-02-004-01	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (6,4 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0.6*	*100 м*	0,08		0,08					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,08=8/100									
		1 ОТ					539,73	0,6	26	35,45	922
		3 ЭМ					97,75	0,69	5		
		2 в т.ч. ОТм					12,66	0,69	*1*	35,45	*35*
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0	0	0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	55,3	0,6	2,6544					
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	0,69	0,058512					
		Итого по расценке					637,48		31		
328	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,64		0,0512	0,00		0		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			33		1 158
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			19		689
							Всего по позиции		**83**		
329	16-02-004-01	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (32 мм) (2,7 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1.15)*0.6*	*100 м*	0,04		0,04					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,04=4/100									
		1 ОТ					539,73	0,6	13	35,45	461
		3 ЭМ					97,75	0,69	3		
	23.1.02.07	Крепления	*кг*	0	0	0					
	23.7.01.02	Трубопроводы с гильзами	*м*	100	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	55,3	0,6	1,3272					
		ЗТм	*чел-ч*	1,06	0,69	0,029256					
		Итого по расценке					637,48		16		
330	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,27		0,0108	0,00		0		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			16		558

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			9		332
						Всего по позиции			**41**		
331	65-77-2	Демонтаж: манометров	*100 ШТ*	0,04		0,04					
		Объем: 0,04=4/100									
		1 ОТ				19,70			1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	2,31		0,0924					
		Итого по расценке				19,70			1		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			1		30
						Всего по позиции			**2**		
		Итого прямые затраты по подразделу 11.1 (в базисном уровне цен)							**384**		
		в том числе									
		оплата труда							283		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							294		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							356		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							210		
		Итого по подразделу 11.1 (в базисном уровне цен)							**950**		
		Итого прямые затраты по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**8 548**		
		в том числе									
		оплата труда							2 515		
		эксплуатация машин и механизмов							6 033		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 007		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 530		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 217		
		Итого по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**14 295**		

Раздел 12. Демонтаж байпаса

332	24-01-004-05	ДЕМОНТАЖ/Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (19,8 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1,15)*0,6*	*км*	0,088		0,088					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		1 ОТ					5 029,44	0,6	266	35,45	9 430
		3 ЭМ					10 771,26	0,69	654		
		2 в т.ч. ОТм					1 007,71	0,69	*61*	35,45	*2 162*
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0	0	0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1000	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0	0	0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	507	0,6	26,7696					
		ЗТм	*чел-ч*	86,13	0,69	5,2298136					
		Итого по расценке					15 800,70		920		
333	999-9900	Строительный мусор	*т*	19,8		1,7424	0,00		0		
		ФОТ							327		11 592
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			383		13 563
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			242		8 578
						Всего по позиции			**1 545**		
334	24-01-004-01	ДЕМОНТАЖ/Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (48 мм 4 кг/м, 27 мм 2,7 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1,15)*0,6*	*км*	0,004		0,004					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,004=(2+2)/1000									
		1 ОТ					4 040,64	0,6	10	35,45	355
		3 ЭМ					7 500,54	0,69	21		
		2 в т.ч. ОТм					675,76	0,69	*2*	35,45	*71*
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	*ШТ*	0	0	0					
	23.3.03.02	Трубы стальные	*м*	1010	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы	*КОМПЛ*	0	0	0					
	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	*ШТ*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	414	0,6	0,9936					
		ЗТм	*чел-ч*	59,63	0,69	0,1645788					
		Итого по расценке					11 541,18		31		
335	999-9900	Строительный мусор	*т*	3,35		0,0134	0,00		0		
		ФОТ							12		426
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			14		498
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			9		315
						Всего по позиции			**54**		
336	22-01-015-01	ДЕМОНТАЖ/Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м) (62,71 кг/м) *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*1,15)*0,6;* *ОТм)*1,15)*0,6;* *ОТ)*0,6;* *ЗТ)*0,6;* *ЗТм)*1,15)*0,6*	*100 м*	0,06		0,06					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.5										
		Объем: 0,06=2*3/100									
		1 ОТ					348,82	0,6	13	35,45	461
		3 ЭМ					1 203,83	0,69	50		

		2 в т.ч. ОТм					100,78	0,69	*4*	35,45	*142*
	23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	*м*	101	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	36,26	0,6	1,30536					
		ЗТм	*чел-ч*	7	0,69	0,2898					
		Итого по расценке					1 552,65		63		
337	999-9900	Строительный мусор	*т*	6,271		0,37626	0,00		0		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			20		706
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			13		446
							Всего по позиции		**96**		
		Итого прямые затраты по разделу 12 (в базисном уровне цен)							**1 014**		
		в том числе									
		оплата труда							289		
		эксплуатация машин и механизмов							725		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							356		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							417		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							264		
		Итого по разделу 12 (в базисном уровне цен)							**1 695**		
		Раздел 13. Прочие работы									
338	т01-01-01-042	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	*1 Т ГРУЗА*	262,0525		262,0525	7,96		2 086		
		Объем: 262,0525=166,156+84,2332+0,533384+1,327995 +6,575488+0,696+0,222+0,1144+0,0512+0,0108 +1,7424+0,0134+0,37626									
							Всего по позиции		**2 086**		
339	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	262,0525		262,0525	24,01		6 292		
							Всего по позиции		**6 292**		
		Итого прямые затраты по разделу 13 (в базисном уровне цен)							**8 378**		
		в том числе									
		перевозка							8 378		
		Итого по разделу 13 (в базисном уровне цен)							**8 378**		

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**1 487 984**		**15 757 071**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	91 629		3 248 254
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов	254 387	10,97	2 790 625
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы	960 550	7,90	7 588 345
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	перевозка	181 418	11,74	2 129 847
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	121 181		4 295 871
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	126 263		4 476 046
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	63 749		2 259 643
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование	1 058 013	5,13	5 427 607
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**2 736 009**		**27 920 367**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			1 349 902
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			5 423 920

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/ искл

06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/искл Выгр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-КР1(07-09-2015-КР-1)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 170,59	- 170,59	тыс. руб.
Строительные работы	- 170,59	- 170,59	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 2 014,44	- 2 014,44	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 18,79	- 18,79	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/

Раздел: 1. Коллектор №2

		Земляные работы									
1	01-01-003-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,2547	1 896,01						
		Объем: -0,2547=-254,7/1000									
		Зарплата			53,74	*1,15*1,15	- 18		1	- 18	
		Эксплуатация машин			1 842,27	*1,15*1,25	- 675		1	- 675	
		в т.ч. зарплата машинистов			202,37	*1,15*1,25	*- 74*		1	*- 74*	
		НР от ФОТ	%	95			- 87	95		- 87	
		СП от ФОТ	%	50			- 46	50		- 46	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,89		*1,15*1,15					- 2,32
							- 826			**- 826**	**- 2,32**
2	01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,2547	527,50						
		Объем: -0,2547=-254,7/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	*1,15*1,25	- 193		1	- 193	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	*1,15*1,25	*- 38*		1	*- 38*	
		НР от ФОТ	%	95			- 36	95		- 36	
		СП от ФОТ	%	50			- 19	50		- 19	
							- 248			**- 248**	**0,00**
		устранение трещин									
		Гидроизоляция фундаментов									
		Укрепление фундаментов									
		Замена плиты ж/б									
22	46-04-002-2	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	*1 м3*	-27,88	462,55						
		Зарплата			107,74	*1,15	- 3 454		1	- 3 454	
		Эксплуатация машин			332,36	*1,15	- 10 656		1	- 10 656	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,61	*1,15	*- 1 142*		1	*- 1 142*	
		Материальные ресурсы			22,45		- 626		1	- 626	
		НР от ФОТ	%	110			- 5 056	110		- 5 056	
		СП от ФОТ	%	70			- 3 217	70		- 3 217	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,16		*1,15					- 389,87
							- 23 009			**- 23 009**	**- 389,87**
23	09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м	*1 т конструкций*	-1,7	815,12						
		Зарплата			189,17	*1,15*1,15*1,1	- 468		1	- 468	
		Эксплуатация машин			524,49	*1,15*1,25	- 1 282		1	- 1 282	
		в т.ч. зарплата машинистов			42,45	*1,15*1,25	*- 104*		1	*- 104*	
		Материальные ресурсы			101,46		- 172		1	- 172	
		НР от ФОТ	%	90			- 515	90		- 515	
		СП от ФОТ	%	85			- 486	85		- 486	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,07		*1,15*1,15*1,1					- 47,16
							- 2 923			**- 2 923**	**- 47,16**
25	06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	*100 м3 в деле*	-0,261	133 255,33						

		Объем: -0,261=-26,1/100									
		Зарплата			8 298,89	*1,15*1,15	- 2 865		1	- 2 865	
		Эксплуатация машин			3 703,52	*1,15*1,25	- 1 390		1	- 1 390	
		в т.ч. зарплата машинистов			547,29	*1,15*1,25	*- 205*		1	*- 205*	
		Материальные ресурсы			121 252,92		- 31 647		1	- 31 647	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 224	105		- 3 224	
		СП от ФОТ	%	65			- 1 996	65		- 1 996	
		Затраты труда	*чел-ч*	960,52		*1,15*1,15					- 331,55
							- 41 122			**- 41 122**	**- 331,55**
		Подраздел:									
Итого по подразделу:							**0**			**0**	**0,00**
		Подраздел:									
Итого по подразделу:							**0**			**0**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Коллектор №2							**- 68 128**			**- 68 128**	**- 770,90**
		Раздел: 2. Коллектор №3									
		Земляные работы									
26	01-01-003-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,0817	1 896,01						
		Объем: -0,0817=-81,7/1000									
		Зарплата			53,74	*1,15*1,15	- 6		1	- 6	
		Эксплуатация машин			1 842,27	*1,15*1,25	- 216		1	- 216	
		в т.ч. зарплата машинистов			202,37	*1,15*1,25	*- 24*		1	*- 24*	
		НР от ФОТ	%	95			- 29	95		- 29	
		СП от ФОТ	%	50			- 15	50		- 15	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,89		*1,15*1,15					- 0,74
							- 266			**- 266**	**- 0,74**
27	01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,091	527,50						
		Объем: -0,091=-91/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	*1,15*1,25	- 69		1	- 69	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	*1,15*1,25	*- 13*		1	*- 13*	
		НР от ФОТ	%	95			- 12	95		- 12	
		СП от ФОТ	%	50			- 7	50		- 7	
							- 88			**- 88**	**0,00**
		Устранение трещин									
28	53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	*1 м изолируемой стены*	-8,4	387,76						
		Зарплата			115,19	*1,15	- 1 113		1	- 1 113	
		Эксплуатация машин			96,41	*1,15	- 931		1	- 931	
		Материальные ресурсы			176,16		- 1 480		1	- 1 480	
		НР от ФОТ	%	86			- 957	86		- 957	
		СП от ФОТ	%	70			- 779	70		- 779	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,7		*1,15					- 122,68
							- 5 260			**- 5 260**	**- 122,68**
		Гидроизоляция фундаментов									
29	08-01-006-1	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	*100 м2 поверхности*	-1,444	12 127,61						
		Объем: -1,444=(75,6-220)/100									
		Зарплата			200,97	*1,15*1,15	- 384		1	- 384	
		Эксплуатация машин			160,87	*1,15*1,25	- 334		1	- 334	
		в т.ч. зарплата машинистов			54,87	*1,15*1,25	*- 114*		1	*- 114*	
		Материальные ресурсы			11 765,77		- 16 990		1	- 16 990	
		НР от ФОТ	%	122			- 608	122		- 608	
		СП от ФОТ	%	80			- 398	80		- 398	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,56		*1,15*1,15					- 44,99
30	402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	*т*	2,888	5 882,35		16 988		1	16 988	
							- 1 726			**- 1 726**	**- 44,99**
31	прайс лист №159	Гидрофобизатор "Аквасил" *40,07 = [320 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*л*	-50,54	40,07		- 2 025		1	- 2 025	
							- 2 025			**- 2 025**	**0,00**
32	прайс лист №159	ASOPLAST-MZ *99,18 = [792 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*кг*	-169,85	99,18		- 16 846		1	- 16 846	
							- 16 846			**- 16 846**	**0,00**
33	101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	*т*	-1,064	499,18		- 531		1	- 531	

							- 531			**- 531**	**0,00**
34	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	*м3*	-1,071	59,99		- 64		1	- 64	
							- 64			**- 64**	**0,00**
35	прайс лист №160	АКВАФИН- 1К-Р *4,71 = [38,75 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	*кг*	-667	4,71		- 3 142		1	- 3 142	
							- 3 142			**- 3 142**	**0,00**
		Укрепление фундаментов									
36	04-01-030-1 *Поправка: Прил. 4.3, п.3. 3.2*	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 *Поправка: Прил. 4.3, п.3. 3.2 Наименование: При колонковом бурении и применении долот диаметром до 93 мм* Объем: -0,3807=(34,08-72,15)/100	*100 м бурения скважины*	-0,3807	12 161,42						
		Зарплата			1 798,94	)*1,15*1,15)* 0,8	- 725		1	- 725	
		Эксплуатация машин			10 203,66	)*1,15*1,25)* 0,8	- 4 467		1	- 4 467	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 772,43	)*1,15*1,25)* 0,8	*- 776*		1	*- 776*	
		Материальные ресурсы			158,82	)*0,8	- 48		1	- 48	
		НР от ФОТ	%	112			- 1 681	112		- 1 681	
		СП от ФОТ	%	51			- 766	51		- 766	
		Затраты труда	*чел-ч*	187		)*1,15*1,15)* 0,8					- 75,32
							- 7 687			**- 7 687**	**- 75,32**
37	109-0014	Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	*шт.*	-0,25	1 434,26		- 359		1	- 359	
							- 359			**- 359**	**0,00**
38	04-02-012-1	Установка кондуктора при колонковом бурении	*100 м бурения скважины*	-0,4986	1 677,93						
		Объем: -0,4986=(44,54-94,4)/100									
		Зарплата			178,93	*1,15*1,15	- 118		1	- 118	
		Эксплуатация машин			1 487,43	*1,15*1,25	- 1 066		1	- 1 066	
		в т.ч. зарплата машинистов			232,74	*1,15*1,25	*- 167*		1	*- 167*	
		Материальные ресурсы			11,57		- 6		1	- 6	
		НР от ФОТ	%	112			- 319	112		- 319	
		СП от ФОТ	%	51			- 145	51		- 145	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,6		*1,15*1,15					- 12,26
							- 1 654			**- 1 654**	**- 12,26**
39	103-0918	Трубы стальные	*т*	-0,3287	7 920,00		- 2 603		1	- 2 603	
							- 2 603			**- 2 603**	**0,00**
40	05-01-009-1	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	*1 м3 бетона полости сваи*	-0,26	971,22						
		Объем: -0,26=0,24-0,5									
		Зарплата			49,35	*1,15*1,15	- 17		1	- 17	
		Эксплуатация машин			205,11	*1,15*1,25	- 77		1	- 77	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,49	*1,15*1,25	*- 11*		1	*- 11*	
		Материальные ресурсы			716,76		- 186		1	- 186	
		НР от ФОТ	%	130			- 36	130		- 36	
		СП от ФОТ	%	80			- 22	80		- 22	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,57		*1,15*1,15					- 1,92
							- 338			**- 338**	**- 1,92**
41	04-01-030-1 *Поправка: Прил. 4.3, п.3. 3.1*	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 *Поправка: Прил. 4.3, п.3. 3.1 Наименование: При колонковом бурении и применении долот диаметром до 76 мм* Объем: -0,67701=(60,534-128,235)/100	*100 м бурения скважины*	-0,67701	12 161,42						
		Зарплата			1 798,94	)*1,15*1,15)* 0,6	- 966		1	- 966	
		Эксплуатация машин			10 203,66	)*1,15*1,25)* 0,6	- 5 958		1	- 5 958	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 772,43	)*1,15*1,25)* 0,6	*- 1 035*		1	*- 1 035*	
		Материальные ресурсы			158,82	)*0,6	- 65		1	- 65	
		НР от ФОТ	%	112			- 2 241	112		- 2 241	
		СП от ФОТ	%	51			- 1 021	51		- 1 021	
		Затраты труда	*чел-ч*	187		)*1,15*1,15)* 0,6					- 100,46
							- 10 251			**- 10 251**	**- 100,46**
42	109-0013	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	*шт.*	-0,334	864,47		- 289		1	- 289	
							- 289			**- 289**	**0,00**
43	05-01-009-1	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	*1 м3 бетона полости сваи*	-7,784	971,22						
		Объем: -7,784=6,956-14,74									
		Зарплата			49,35	*1,15*1,15	- 508		1	- 508	
		Эксплуатация машин			205,11	*1,15*1,25	- 2 295		1	- 2 295	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,49	*1,15*1,25	*- 319*		1	*- 319*	
		Материальные ресурсы			716,76		- 5 579		1	- 5 579	
		НР от ФОТ	%	130			- 1 075	130		- 1 075	

		СП от ФОТ	%	80			- 662	80	- 662	
		Затраты труда	чел-ч	5,57		*1,15*1,15				- 57,34
							- 10 119		**- 10 119**	**- 57,34**
		Замена плиты ж/б								
44	46-04-002-2	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	*1 м3*	-6	462,55					
		Зарплата			107,74	*1,15	- 743	1	- 743	
		Эксплуатация машин			332,36	*1,15	- 2 293	1	- 2 293	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,61	*1,15	*- 246*	1	*- 246*	
		Материальные ресурсы			22,45		- 135	1	- 135	
		НР от ФОТ	%	110			- 1 088	110	- 1 088	
		СП от ФОТ	%	70			- 692	70	- 692	
		Затраты труда	чел-ч	12,16		*1,15				- 83,90
							- 4 951		**- 4 951**	**- 83,90**
45	06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	*100 м3 в деле*	-0,073	133 255,33					
		Объем: -0,073=-7,3/100								
		Зарплата			8 298,89	*1,15*1,15	- 801	1	- 801	
		Эксплуатация машин			3 703,52	*1,15*1,25	- 389	1	- 389	
		в т.ч. зарплата машинистов			547,29	*1,15*1,25	*- 57*	1	*- 57*	
		Материальные ресурсы			121 252,92		- 8 851	1	- 8 851	
		НР от ФОТ	%	105			- 901	105	- 901	
		СП от ФОТ	%	65			- 558	65	- 558	
		Затраты труда	чел-ч	960,52		*1,15*1,15				- 92,73
							- 11 500		**- 11 500**	**- 92,73**
		Стены/перегородки								
46	08-02-005-1	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа до 4 м	*1 м3 кладки*	-2,1	902,29					
		Зарплата			51,44	*1,15*1,15	- 143	1	- 143	
		Эксплуатация машин			34,56	*1,15*1,25	- 104	1	- 104	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	*1,15*1,25	*- 16*	1	*- 16*	
		Материальные ресурсы			816,29		- 1 714	1	- 1 714	
		НР от ФОТ	%	122			- 194	122	- 194	
		СП от ФОТ	%	80			- 127	80	- 127	
		Затраты труда	чел-ч	6,03		*1,15*1,15				- 16,75
							- 2 282		**- 2 282**	**- 16,75**
Итого по разделу: 2. Коллектор №3							**- 81 981**		**- 81 981**	**- 609,10**

Раздел: 3. Коллектор №1

		Земляные работы								
48	01-01-003-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,0068	1 896,01					
		Объем: -0,0068=-6,8/1000								
		Эксплуатация машин			1 842,27	*1,15*1,25	- 18	1	- 18	
		в т.ч. зарплата машинистов			202,37	*1,15*1,25	*- 2*	1	*- 2*	
		НР от ФОТ	%	95			- 2	95	- 2	
		СП от ФОТ	%	50			- 1	50	- 1	
		Затраты труда	чел-ч	6,89		*1,15*1,15				- 0,06
							- 21		**- 21**	**- 0,06**
49	01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,0068	527,50					
		Объем: -0,0068=-6,8/1000								
		Эксплуатация машин			527,50	*1,15*1,25	- 5	1	- 5	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	*1,15*1,25	*- 1*	1	*- 1*	
		НР от ФОТ	%	95			- 1	95	- 1	
		СП от ФОТ	%	50			- 1	50	- 1	
							- 7		**- 7**	**0,00**
		Земена плиты ж/б								
50	46-04-002-2	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	*1 м3*	-6,5	462,55					
		Зарплата			107,74	*1,15	- 805	1	- 805	
		Эксплуатация машин			332,36	*1,15	- 2 484	1	- 2 484	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,61	*1,15	*- 266*	1	*- 266*	
		Материальные ресурсы			22,45		- 146	1	- 146	
		НР от ФОТ	%	110			- 1 178	110	- 1 178	
		СП от ФОТ	%	70			- 750	70	- 750	
		Затраты труда	чел-ч	12,16		*1,15				- 90,90
							- 5 363		**- 5 363**	**- 90,90**
51	06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	*100 м3 в деле*	-0,08	133 255,33					
		Объем: -0,08=-8/100								
		Зарплата			8 298,89	*1,15*1,15	- 878	1	- 878	
		Эксплуатация машин			3 703,52	*1,15*1,25	- 426	1	- 426	
		в т.ч. зарплата машинистов			547,29	*1,15*1,25	*- 63*	1	*- 63*	
		Материальные ресурсы			121 252,92		- 9 700	1	- 9 700	
		НР от ФОТ	%	105			- 988	105	- 988	
		СП от ФОТ	%	65			- 612	65	- 612	
		Затраты труда	чел-ч	960,52		*1,15*1,15				- 101,62
							- 12 604		**- 12 604**	**- 101,62**

Итого по разделу: 3. Коллектор №1					**- 17 995**		**- 17 995**	**- 192,58**

Раздел: 4. Прочие

52	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3							
			1 Т ГРУЗА	-120,45	2,77				
		Эксплуатация машин			2,77	- 395	1	- 395	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32	*- 100*	1	*- 100*	
						- 395		**- 395**	**0,00**
53	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км							
			1 Т ГРУЗА	-120,45	17,32				
		Эксплуатация машин			17,32	- 2 086	1	- 2 086	
						- 2 086		**- 2 086**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Прочие						**- 2 481**		**- 2 481**	**0,00**
Итого по локальной смете: 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/						**- 170 585**		**- 170 585**	**- 1 572,58**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -1,41%						- 2 405,25	
		Итого с зимним удорожанием						- 172 990,25	
		Итого с учетом коэффицинта тендерного снижения 0,948						- 163 994,76	
		НДС 20%						- 32 798,95	
		Всего с НДС 20%						- 196 793,71	
Итого по смете: 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/искл Выгр						**- 170 585**		**- 170 585**	**- 1 572,58**

Составил _____ Сыкалова Е.Е .
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/

06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 950-09/15/ДСР- КР1.1, 950-09/15/ДСР-КР1.2, 950-09/15/ДСР- КР2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	19 583,28	1 607,31	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	3 158,46	89,10	тыс. руб.
строительных работ	19 583,28	1 607,31	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		9 829,3750214	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		475,1913387	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Коллектор №2									
		Замена плиты Ж/Б									
1	08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	*т*	6,12		6,12	5 584,58		34 178		
							Всего по позиции		**34 178**		
2	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	*т*	1,224		1,224	6 780,00		8 299		
							Всего по позиции		**8 299**		
		Устройство гидроизоляции стилобата									
3	08-01-008-03	Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,28		0,28					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,28=28/100								
		1 ОТ					58,09	1,520875	25	35,45	886
		3 ЭМ					45,18	1,653125	21		
		2 в т.ч. ОТм					1,99	1,653125	*1*	35,45	*35*
		4 М					74,20		21		
	12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	*м2*	115		32,2					
		ЗТ	*чел-ч*	6,81	1,520875	2,9000045					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,653125	0,07406					
		Итого по расценке					177,47		67		
3,1	12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	*м2*	115		32,2	156,36		5 035		
		ФОТ							26		921
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			29		1 013
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			18		635
							Всего по позиции		**5 149**		
4	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	28		28					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					89,02	1,3225	3 296	35,45	116 843
		3 ЭМ					23,37	1,4375	941		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	*145*	35,45	*5 140*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		28,56					
		ЗТ	*чел-ч*	9,47	1,3225	350,6741					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,4375	12,4775					
		Итого по расценке					112,39		4 237		
4,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	1,02		28,56	1 634,71		46 687		
		ФОТ							3 441		121 983
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			3 338		118 324
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1 893		67 091
							Всего по позиции		**56 155**		
5	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,336		0,336					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,336=33,6/100									
		1 ОТ					29,43	1,3225	13	35,45	461
		3 ЭМ					1,31	1,4375	1		
		4 М					1 492,06		501		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	1,533042					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,00966					
		Итого по расценке					1 522,80		515		
5,1	12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	*м2*	100		33,6	15,71		528		
5,2	01.7.07.12-0022	Исключен									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-41,1264	12,19		- 501		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			15		516
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			8		300
							Всего по позиции		**565**		
6	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,18		0,18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,18=18/100									
		1 ОТ					29,43	1,3225	7	35,45	248
		4 М					1 492,06		269		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	0,8212725					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,005175					
		Итого по расценке					1 521,49		276		
6,1	01.7.12.05-0055	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2	*м2*	100		18	7,55		136		
6,2	01.7.07.12-0022	Исключен									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-22,032	12,19		- 269		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5		161
							Всего по позиции		**156**		

7	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,64314		0,64314					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,64314=64,314/100								
		1 ОТ					265,84	1,520875	260	35,45	9 217
		3 ЭМ					157,21	1,653125	167		
		2 в т.ч. ОТм					5,33	1,653125	*6*	35,45	*213*
		4 М					692,97		446		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,520875	23,7686938					
		ЗТм	*чел-ч*	0,43	1,653125	0,457172					
		Итого по расценке					1 116,02		873		
7,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь»	*т*	0,027985		0,017998	11 885,47		214		
7,2	01.1.02.10-1022	Исключен Хризотил, группа 6К	*т*	-0,008		-0,005145	1 160,00		- 6		
7,3	01.2.01.02-0052	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,019		-0,01222	1 525,50		- 19		
7,4	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,157		-0,100973	1 383,10		- 140		
		ФОТ							266		9 430
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			298		10 562
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			173		6 130
							Всего по позиции		**1 393**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**100 110**		
		в том числе									
		оплата труда							3 601		
		эксплуатация машин и механизмов							1 130		
		материальные ресурсы							95 379		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 753		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 688		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 097		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**105 895**		
		Раздел 2. Коллектор №3. 2. Коллектор №3									
		Подраздел: 1.Земляные работы									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 2.Устранение трещин									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 3.Гидроизоляция фундаментов									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 4.Укрепление фундаментов									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 5.Замена Ж/Б плиты									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 6.Стены,перегородки									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 7.Демонтаж									
10	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	13,8		13,8					
		1 ОТ					89,39		1 234	35,45	43 745
		3 ЭМ					160,52		2 215		
		4 М					22,45		310		
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		144,624					
		Итого по расценке					272,36		3 759		
		ФОТ							1 234		43 745
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			1 123		39 808
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			642		22 747

								Всего по позиции		**5 524**	
11	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	*м3*	56,3		56,3					
		1 ОТ					62,91		3 542	35,45	125 564
		3 ЭМ					59,65		3 358		
		ЗТ	*чел-ч*	7,1		399,73					
		Итого по расценке					122,56		6 900		
		ФОТ							3 542		125 564
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			3 223		114 263
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			1 842		65 293
								Всего по позиции	**11 965**		
12	46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	*м3*	24,5		24,5					
		Объем: 24,5=11+13,5									
		1 ОТ					120,81		2 960	35,45	104 932
		3 ЭМ					294,96		7 227		
		4 М					22,45		550		
		ЗТ	*чел-ч*	13,32		326,34					
		Итого по расценке					438,22		10 737		
12,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,5		61,25	0,00		0		
		ФОТ							2 960		104 932
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			2 694		95 488
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			1 539		54 565
								Всего по позиции	**14 970**		
13	53-25-1	Демонтаж металлических перемычек в стенах существующих зданий *Поправки к:* *М *0;* *ЭМ *0,7;* *ОТм *0,7;* *ОТ *0,7;* *ЗТ *0,7;* *ЗТм *0,7*	*т*	0,11		0,11					
		1 ОТ					1 433,20	0,7	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					63,11	0,7	5		
		2 в т.ч. ОТм					7,05	0,7	*1*	35,45	*35*
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1,04	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	165,88	0,7	12,77276					
		ЗТм	*чел-ч*	0,67	0,7	0,05159					
		Итого по расценке					1 496,31		115		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	*%*	92		92			102		3 620
	Пр/774-087.0	СП Стены	*%*	52		52			58		2 046
								Всего по позиции	**275**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**21 511**
в том числе	
оплата труда	7 846
эксплуатация машин и механизмов	12 805
материальные ресурсы	860
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	7 847
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	7 142
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	4 081
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**32 734**
Итого прямые затраты по разделу 2. Коллектор №3 (в базисном уровне цен)	**21 511**
в том числе	
оплата труда	7 846
эксплуатация машин и механизмов	12 805
материальные ресурсы	860
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	7 847
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	7 142
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	4 081
Итого по разделу 2. Коллектор №3 (в базисном уровне цен)	**32 734**

Раздел 3. Коллектор №1. 3. Коллектор №1

Подраздел: 1.Земляные работы

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**0**
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**0**

Подраздел: 2.Демонтаж существующего канала (новая ВОР)

14	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	26,02		26,02					
		1 ОТ					89,39		2 326	35,45	82 457
		3 ЭМ					160,52		4 177		
		4 М					22,45		584		
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		272,6896					
		Итого по расценке					272,36		7 087		
		ФОТ							2 326		82 457
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			2 117		75 036

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 210		42 878
						Всего по позиции			**10 414**		
15	09-04-002-01	Демонтаж профилированного листа при высоте здания до 25 м *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,7;* *ОТм)*0,7;* *ОТ)*0,7;* *ЗТ)*0,7;* *ЗТм)*0,7*	*100 м2*	1,51		1,51					
		Объем: 1,51=151/100									
		1 ОТ					277,06	0,7	293	35,45	10 387
		3 ЭМ					469,17	0,7	496		
		2 в т.ч. ОТм					41,15	0,7	*44*	35,45	*1 560*
	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	*т*	0	0	0					
	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	*т*	0	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	31,7	0,7	33,5069					
		ЗТм	*чел-ч*	2,93	0,7	3,09701					
		Итого по расценке					746,23		789		
		ФОТ							337		11 947
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			313		11 111
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			209		7 407
						Всего по позиции			**1 311**		
16	46-05-008-03	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,7;* *ОТм)*0,7;* *ОТ)*0,7;* *ЗТ)*0,7;* *ЗТм)*0,7*	*т металлоконструкций*	1,37		1,37					
		1 ОТ					777,45	0,7	746	35,45	26 446
		3 ЭМ					119,74	0,7	115		
		2 в т.ч. ОТм					7,54	0,7	*7*	35,45	*248*
	07.2.07.13	Конструкции металлические мелкие	*т*	1	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	84,69	0,7	81,21771					
		ЗТм	*чел-ч*	0,65	0,7	0,62335					
		Итого по расценке					897,19		861		
		ФОТ							753		26 694
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			776		27 495
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			444		15 749
						Всего по позиции			**2 081**		
17	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	*м3*	119,25		119,25					
		1 ОТ					62,91		7 502	35,45	265 946
		3 ЭМ					59,65		7 113		
		ЗТ	*чел-ч*	7,1		846,675					
		Итого по расценке					122,56		14 615		
		ФОТ							7 502		265 946
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			6 827		242 011
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			3 901		138 292
						Всего по позиции			**25 343**		
18	46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	*м3*	67,07		67,07					
		Объем: 67,07=41,32+25,75									
		1 ОТ					120,81		8 103	35,45	287 251
		3 ЭМ					294,96		19 783		
		4 М					22,45		1 506		
		ЗТ	*чел-ч*	13,32		893,3724					
		Итого по расценке					438,22		29 392		
18,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,5		167,675	0,00		0		
		ФОТ							8 103		287 251
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			7 374		261 398
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			4 214		149 371
						Всего по позиции			**40 980**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**52 744**		
		в том числе									
		оплата труда							18 970		

		эксплуатация машин и механизмов							31 684		
		материальные ресурсы							2 090		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19 021		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							17 407		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 978		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**80 129**		
		Подраздел: 3.Монтаж коллектора (новая ВОР)									
20	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	29,98		29,98					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					6,19	1,3225	246	35,45	8 721
		3 ЭМ					8,10	1,4375	349		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					0,37		11		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	*м3*	1,1		32,978					
		ЗТ	*чел-ч*	0,78	1,3225	30,925869					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	3,0167375					
		Итого по расценке					14,66		606		
20,1	02.3.01.02-0041	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	*м3*	1,1		32,978	72,00		2 374		
		ФОТ							281		9 962
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			309		10 958
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			194		6 874
							Всего по позиции		**3 483**		
21	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м3*	0,2998		0,2998					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,2998=29,98/100									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	417	35,45	14 783
		3 ЭМ					1 566,06	1,4375	675		
		2 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	*105*	35,45	*3 722*
		4 М					909,27		273		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	102		30,5796					
		ЗТ	*чел-ч*	135	1,3225	53,5255425					
		ЗТм	*чел-ч*	18,12	1,4375	7,8090405					
		Итого по расценке					3 528,33		1 365		
21,1	04.1.02.05-0023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	102		30,5796	600,00		18 348		
		ФОТ							522		18 505
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			532		18 875
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			303		10 733
							Всего по позиции		**20 548**		
22	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м3*	0,8743		0,8743					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,8743=87,43/100									
		1 ОТ					1 526,87	1,3225	1 765	35,45	62 569
		3 ЭМ					2 518,58	1,4375	3 165		
		2 в т.ч. ОТм					382,14	1,4375	*480*	35,45	*17 016*
		4 М					488,42		427		

	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	101,5		88,74145					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	8,1		7,08183					
		ЗТ	*чел-ч*	179	1,3225	206,9708533					
		ЗТм	*чел-ч*	28,56	1,4375	35,8943865					
		Итого по расценке					4 533,87		5 357		
22,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		88,74145	748,04		66 382		
22,2	08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	*т*	0,297381		0,26	6 213,48		1 616		
22,3	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	23,332952		20,4	5 488,69		111 969		
		ФОТ							2 245		79 585
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			2 290		81 177
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			1 302		46 159
							Всего по позиции		**188 916**		
23	06-13-001-03	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м3*	1,5864		1,5864					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 1,5864=(110,53+48,11)/100									
		1 ОТ					11 740,60	1,3225	24 632	35,45	873 204
		3 ЭМ					13 693,92	1,4375	31 228		
		2 в т.ч. ОТм					1 884,46	1,4375	*4 297*	35,45	*152 329*
		4 М					6 821,32		10 821		
	04.1.02.01	Смеси бетонные мелкозернистого бетона	*м3*	101,5		161,0196					
	08.4.03.03	Арматура	*т*	9,9		15,70536					
		ЗТ	*чел-ч*	1249	1,3225	2620,419486					
		ЗТм	*чел-ч*	140,18	1,4375	319,673481					
		Итого по расценке					32 255,84		66 681		
23,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	101,5		161,0196	748,04		120 449		
23,2	08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	*т*	0,605774		0,961	6 213,48		5 971		
23,3	08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	*т*	15		23,796	5 488,69		130 609		
		ФОТ							28 929		1 025 533
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			29 508		1 046 044
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			16 779		594 809
							Всего по позиции		**369 997**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**531 727**		
		в том числе									
		оплата труда							27 060		
		эксплуатация машин и механизмов							35 417		
		материальные ресурсы							469 250		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							31 977		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							32 639		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18 578		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**582 944**		

Подраздел: 4.Устройство гидроизоляции фундамента (новая ВОР)

29	08-01-008-03	Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	*100 м2*	3,28		3,28					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,28=328/100									
		1 ОТ					58,09	1,520875	290	35,45	10 281
		3 ЭМ					45,18	1,653125	245		
		2 в т.ч. ОТм					1,99	1,653125	*11*	35,45	*390*
		4 М					74,20		243		

	12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	*м2*	115		377,2					
		ЗТ	*чел-ч*	6,81	1,520875	33,9714807					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,653125	0,86756					
		Итого по расценке					177,47		778		
29,1	12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	*м2*	115		377,2	156,36		58 979		
		ФОТ							301		10 671
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			331		11 738
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			208		7 363
							Всего по позиции		**60 296**		
30	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	*100 м2*	2,98		2,98					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 2,98=298/100									
	1	ОТ					265,84	1,520875	1 205	35,45	42 717
	3	ЭМ					157,21	1,653125	774		
	2	в т.ч. ОТм					5,33	1,653125	*26*	35,45	*922*
	4	М					692,97		2 065		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,520875	110,1326423					
		ЗТм	*чел-ч*	0,43	1,653125	2,1183144					
		Итого по расценке					1 116,02		4 044		
30,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь»	*т*	0,027985		0,083395	11 885,47		991		
30,2	01.1.02.10-1022	Исключен									
		Хризотил, группа 6К	*т*	-0,008		-0,02384	1 160,00		- 28		
30,3	01.2.01.02-0052	Исключен									
		Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,019		-0,05662	1 525,50		- 86		
30,4	01.2.01.02-0054	Исключен									
		Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,157		-0,46786	1 383,10		- 647		
		ФОТ							1 231		43 639
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 379		48 876
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			800		28 365
							Всего по позиции		**6 453**		
31	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,42		3,42					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,42=342/100									
	1	ОТ					29,43	1,3225	133	35,45	4 715
	3	ЭМ					1,31	1,4375	6		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 492,06		5 103		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	15,6041775					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,098325					
		Итого по расценке					1 522,80		5 242		
		ФОТ							134		4 750
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			150		5 320
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			87		3 088
							Всего по позиции		**5 479**		
32	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	16,4		16,4					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 16,4=328*0,05									
		1 ОТ					89,02	1,3225	1 931	35,45	68 454
		3 ЭМ					23,37	1,4375	551		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	*85*	35,45	*3 013*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		16,728					
		ЗТ	*чел-ч*	9,47	1,3225	205,39483					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,4375	7,30825					
		Итого по расценке					112,39		2 482		
32,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	1,02		16,728	1 634,71		27 345		
		ФОТ							2 016		71 467
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			1 956		69 323
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1 109		39 307
							Всего по позиции		**32 892**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**99 100**		
		в том числе									
		оплата труда							3 559		
		эксплуатация машин и механизмов							1 576		
		материальные ресурсы							93 965		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 682		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 816		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 204		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**105 120**		
		Подраздел: 5.Устройство гидроизоляции стен (новая ВОР)									
33	06-22-009-04	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	5,5		5,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 5,5=550/100									
		1 ОТ					1 413,41	1,3225	10 281	35,45	364 461
		3 ЭМ					220,47	1,4375	1 743		
		4 М					19 392,03		106 656		
	01.2.03.05	Праймер	*кг*	80		440					
		ЗТ	*чел-ч*	173	1,3225	1258,35875					
		Итого по расценке					21 025,91		118 680		
33,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь»	*т*	0,08		0,44	11 885,47		5 230		
		ФОТ							10 281		364 461
	Пр/812-006.2-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве конструкции зданий атомных электростанций	*%*	118		118			12 132		430 064
	Пр/774-006.2	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве конструкции зданий атомных электростанций	*%*	65		65			6 683		236 900
							Всего по позиции		**142 725**		
34	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	47,7		47,7					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 47,7=477*0,1									
		1 ОТ					89,02	1,3225	5 616	35,45	199 087
		3 ЭМ					23,37	1,4375	1 603		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	*247*	35,45	*8 756*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		48,654					

		ЗТ	чел-ч	9,47	1,3225	597,3983775					
		ЗТм	чел-ч	0,31	1,4375	21,2563125					
		Итого по расценке					112,39		7 219		
34,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3	1,02		48,654	1 634,71		79 535		
		ФОТ							5 863		207 843
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			5 687		201 608
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			3 225		114 314
							Всего по позиции		**95 666**		
35	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	100 м2	4,39		4,39					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 4,39=439/100									
		1 ОТ					201,61	1,3225	1 171	35,45	41 512
		3 ЭМ					71,64	1,4375	452		
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*15*	35,45	*532*
		4 М					62,75		275		
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,07024					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		1,0536					
		ЗТ	чел-ч	21,2	1,3225	123,08243					
		ЗТм	чел-ч	0,2	1,4375	1,262125					
		Итого по расценке					336,00		1 898		
35,2	01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	133,313088		585,244456	9,15		5 355		
		ФОТ							1 186		42 044
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 305		46 248
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			818		29 010
							Всего по позиции		**9 376**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**217 917**		
		в том числе									
		оплата труда							17 068		
		эксплуатация машин и механизмов							3 798		
		материальные ресурсы							197 051		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17 330		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19 124		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 726		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**247 767**		
		Подраздел: 6.Устройство горизонтальной гидроизоляции стилобата (новая ВОР)									
36	08-01-008-03	Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	100 м2	2,95		2,95					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 2,95=295/100									
		1 ОТ					58,09	1,520875	261	35,45	9 252
		3 ЭМ					45,18	1,653125	220		
		2 в т.ч. ОТм					1,99	1,653125	*10*	35,45	*355*
		4 М					74,20		219		
	12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	м2	115		339,25					
		ЗТ	чел-ч	6,81	1,520875	30,5536183					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,653125	0,780275					
		Итого по расценке					177,47		700		
36,1	12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2	115		339,25	156,36		53 045		
		ФОТ							271		9 607
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			298		10 568
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			187		6 629
							Всего по позиции		**54 230**		

37	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	13,15		13,15					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 13,15=263*0,05								
		1 ОТ					89,02	1,3225	1 548	35,45	54 877
		3 ЭМ					23,37	1,4375	442		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	*68*	35,45	*2 411*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		13,413					
		ЗТ	*чел-ч*	9,47	1,3225	164,6915863					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,4375	5,8599688					
		Итого по расценке					112,39		1 990		
37,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	1,02		13,413	1 634,71		21 926		
		ФОТ							1 616		57 288
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			1 568		55 569
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			889		31 508
							Всего по позиции		**26 373**		
38	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,15)*1,25*	*100 м2*	2,63		2,63					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 2,63=263/100								
		1 ОТ					265,84	1,520875	1 063	35,45	37 683
		3 ЭМ					157,21	1,653125	684		
		2 в т.ч. ОТм					5,33	1,653125	*23*	35,45	*815*
		4 М					692,97		1 823		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,520875	97,1976004					
		ЗТм	*чел-ч*	0,43	1,653125	1,8695191					
		Итого по расценке					1 116,02		3 570		
38,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технo-Николь»	*т*	0,027985		0,0736	11 885,47		875		
38,2	01.1.02.10-1022	Исключен Хризотил, группа 6К	*т*	-0,008		-0,02104	1 160,00		- 24		
38,3	01.2.01.02-0052	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,019		-0,04997	1 525,50		- 76		
38,4	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,157		-0,41291	1 383,10		- 571		
		ФОТ							1 086		38 498
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 216		43 118
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			706		25 024
							Всего по позиции		**5 696**		
39	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,07		3,07					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,07=307/100								
		1 ОТ					29,43	1,3225	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					1,31	1,4375	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 492,06		4 581		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	14,0072588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0882625					
		Итого по расценке					1 522,80		4 706		

39,1	12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	*м2*	100		307	15,71		4 823		
39,2	01.7.07.12-0022	Исключен Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-375,768	12,19		- 4 581		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			134		4 764
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			78		2 765
						Всего по позиции			**5 160**		
40	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,07		3,07					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 3,07=307/100									
	1	ОТ					29,43	1,3225	119	35,45	4 219
	3	ЭМ					1,31	1,4375	6		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 492,06		4 581		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	14,0072588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0882625					
		Итого по расценке					1 522,80		4 706		
40,1	01.7.12.05-0055	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2	*м2*	100		307	7,55		2 318		
40,2	01.7.07.12-0022	Исключен Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-375,768	12,19		- 4 581		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			134		4 764
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			78		2 765
						Всего по позиции			**2 655**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 826**		
		в том числе									
		оплата труда							3 110		
		эксплуатация машин и механизмов							1 358		
		материальные ресурсы							84 358		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 213		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 350		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 938		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**94 114**		

Подраздел: 7.Устройство примыкани к старому коллектору

41	26-01-058-01	Устройство деформационного шва при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,3212		0,3212					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,3212=32,12/100									
	1	ОТ					426,10	1,3225	181	35,45	6 416
	3	ЭМ					288,83	1,4375	133		
	2	в т.ч. ОТм					7,00	1,4375	*3*	35,45	*106*
	4	М					11 137,70		3 577		
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	*м2*	62,4		20,04288					
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	*м2*	57,2		18,37264					
		ЗТ	*чел-ч*	45,33	1,3225	19,2555947					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,4375	0,2631833					
		Итого по расценке					11 852,63		3 891		
41,1	09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм	*м*	31,13325		10	6,63		66		
41,2	01.7.07.26-0022	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	*100 м*	104		33,4048	325,00		10 857		
41,4	12.1.02.03-0193	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый	*м2*	45,454545		14,6	54,03		789		
41,6	12.2.03.14-0001	Исключен Жгут битумный эластичный уплотнительный для деформационных швов, диаметр 30 мм	*м*	-104		-33,4048	50,47		- 1 686		
		ФОТ							184		6 522

	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			178		6 326
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			101		3 587
							Всего по позиции		14 196		
42	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	м3	0,655		0,655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
	1	ОТ					89,02	1,3225	77	35,45	2 730
	3	ЭМ					23,37	1,4375	22		
	2	в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	*3*	35,45	*106*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		0,6681					
		ЗТ	чел-ч	9,47	1,3225	8,2032691					
		ЗТм	чел-ч	0,31	1,4375	0,2918844					
		Итого по расценке					112,39		99		
42,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3	1,02		0,6681	1 634,71		1 092		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			78		2 751
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			44		1 560
							Всего по позиции		1 313		
43	08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	100 м2	0,06		0,06					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,06=6/100									
	1	ОТ					121,98	1,3225	10	35,45	355
	3	ЭМ					89,84	1,4375	8		
	2	в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					41,71		3		
	01.2.01.02	Битум	т	0,008		0,00048					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,22		0,0132					
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	2,5		0,15					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	110		6,6					
		ЗТ	чел-ч	14,3	1,3225	1,134705					
		ЗТм	чел-ч	0,55	1,4375	0,0474375					
		Итого по расценке					253,53		21		
43,1	01.2.03.05-0006	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	216,666667		13	12,71		165		
43,2	ТЦ_12.1.02.15_77_77 20485601_09.06.22_ 02	Техноэласт Флекс *855,37 = [977 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	м2	110		6,6	855,37		715	7,9	5 645
		ФОТ							11		390
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			12		429
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			8		269
							Всего по позиции		921		
44	46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,6		0,6					
	1	ОТ					611,44		367	35,45	13 010
	3	ЭМ					28,65		17		
	2	в т.ч. ОТм					4,99		*3*	35,45	*106*
	4	М					882,39		529		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		0,624					
		ЗТ	чел-ч	75,58		45,348					
		ЗТм	чел-ч	0,43		0,258					
		Итого по расценке					1 522,48		913		
44,1	ТЦ_14.2.05.01_77_77 33255972_08.06.22_ 02	Пенекрит *212,68 = [242,93 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	кг	74,6		44,76	212,68		1 205	7,9	9 520
		ФОТ							370		13 116
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			381		13 509
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			218		7 738
							Всего по позиции		2 717		

45	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,6		0,6					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,6=60/100									
		1 ОТ					277,14	1,3225	220	35,45	7 799
		3 ЭМ					17,03	1,4375	15		
		2 в т.ч. ОТм					10,08	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					1,24		1		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,85		0,51					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	32,49	1,3225	25,780815					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,4375	0,802125					
		Итого по расценке					295,41		236		
45,1	04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	*кг*	79,918033		47,95082	78,95		3 786		
		ФОТ							229		8 118
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			229		8 118
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			112		3 978
							Всего по позиции		**4 363**		
46	46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	20,95		20,95					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 9	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 9 Наименование: Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов*									
		Объем: 20,95=10,44+8+251/100									
		1 ОТ					31,55	1,15	760	35,45	26 942
		3 ЭМ					99,38	1,15	2 394		
		2 в т.ч. ОТм					4,06	1,15	*98*	35,45	*3 474*
	01.7.06.02	Лента гидроизоляционная	*м*	101,8		2132,71					
		ЗТ	*чел-ч*	3,28	1,15	79,0234					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,15	8,432375					
		Итого по расценке					130,93		3 154		
46,1	01.7.06.02-0004	Лента гидроактивная полиакрилатная прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MasterSeal 910 (MASTERFLEX 610), размером 20х10 мм	*м*	101,8		2132,71	106,25		226 600		
		ФОТ							858		30 416
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			884		31 328
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			506		17 945
							Всего по позиции		**231 144**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**251 903**		
		в том числе									
		оплата труда							1 615		
		эксплуатация машин и механизмов							2 589		
		материальные ресурсы							247 699		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 732		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 762		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							989		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**254 654**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 165

Подраздел: 8.Устройство подвижных опор

47	09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*т*	1,415		1,415					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 1.415=0,84+0,072+0,003+0,5									
		1 ОТ					667,55	1,3225	1 249	35,45	44 277
		3 ЭМ					252,16	1,4375	513		
		2 в т.ч. ОТм					3,35	1,4375	*7*	35,45	*248*
		4 М					238,18		337		
	07.2.07.11	Конструкции стальные	*т*	1		1,415					
		ЗТ	*чел-ч*	73,6	1,3225	137,73044					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,5491969					
		Итого по расценке					1 157,89		2 099		
		ФОТ							1 256		44 525
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			1 168		41 408
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			779		27 606
						Всего по позиции			**4 046**		
48	23.3.08.01-0069	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм	*т*	0,84		0,84	7 960,47		6 687		
						Всего по позиции			**6 687**		
49	08.3.11.01-0082	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	*т*	0,075		0,075	6 390,85		479		
		Объем: 0,075=0,072+0,003									
						Всего по позиции			**479**		
50	08.3.05.02-0074	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	*т*	0,5		0,5	6 366,42		3 183		
						Всего по позиции			**3 183**		
51	46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 отверстий*	2,92		2,92					
		Объем: 2,92=292/100									
		1 ОТ					166,43	1,15	559	35,45	19 817
		3 ЭМ					567,97	1,15	1 907		
		2 в т.ч. ОТм					211,12	1,15	*709*	35,45	*25 134*
		4 М					1,08		3		
		ЗТ	*чел-ч*	17,3	1,15	58,0934					
		ЗТм	*чел-ч*	18,2	1,15	61,1156					
		Итого по расценке					735,48		2 469		
51,1	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	*ШТ*	2,08		6,0736	452,40		2 748		
		ФОТ							1 268		44 951
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 306		46 300
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			748		26 521
						Всего по позиции			**7 271**		
52	46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 *Поправки к:* *М)*10;* *ЭМ)*1,15)*10;* *ОТм)*1,15)*10;* *ОТ)*1,15)*10;* *ЗТ)*1,15)*10;* *ЗТм)*1,15)*10*	*100 отверстий*	-2,92		-2,92					
		Объем: -2.92=-292/100									
		1 ОТ					1,83	11,5	- 61	35,45	- 2 162

		3 ЭМ					22,48	11,5	- 755		
		2 в т.ч. ОТм					9,51	11,5	*- 319*	35,45	*- 11 309*
		4 М					0,05	10	- 1		
		ЗТ	*чел-ч*	0,19	11,5	-6,3802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,82	11,5	-27,5356					
		Итого по расценке					24,36		- 817		
52,1	01.7.17.09-0062	Исключен Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	*ШТ*	0,104	10	-3,0368	452,40		- 1 374		
		ФОТ							- 380		- 13 471
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			- 391		- 13 875
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			- 224		- 7 948
							Всего по позиции		**- 2 806**		
53	06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 ШТ*	2,92		2,92					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 2,92=292/100									
		1 ОТ					91,13	1,3225	352	35,45	12 478
		3 ЭМ					7,59	1,4375	32		
		2 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					100,00		292		
	01.7.15.01	Анкер-шпилька	*ШТ*	100		292					
	14.1.06.06	Анкер химический	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	9,81	1,3225	37,883277					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,4375	0,25185					
		Итого по расценке					198,72		676		
53,1	01.7.15.01-0093	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	*ШТ*	100		292	45,23		13 207		
53,2	ТЦ_14.1.06.06_77_5074057160_01.02.22_02	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500 *5 329,50 = [6 270 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	11,986301		35	5 329,50		23 612	7,9	186 533
		ФОТ							355		12 584
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			362		12 836
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			206		7 299
							Всего по позиции		**38 063**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**52 969**		
		в том числе									
		оплата труда							2 099		
		эксплуатация машин и механизмов							1 697		
		материальные ресурсы							49 173		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 499		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 445		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 509		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**56 923**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									186 533

Подраздел: 9.Устройство непроходного канала

54	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1,25*	*м3*	2,5		2,5					

	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		1 ОТ					6,19	1,3225	20	35,45	709
		3 ЭМ					8,10	1,4375	29		
		2 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,37		1		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	1,1		2,75					
		ЗТ	*чел-ч*	0,78	1,3225	2,578875					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,2515625					
		Итого по расценке					14,66		50		
54,1	02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	*м3*	1,1		2,75	54,95		151		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			25		897
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			16		562
							Всего по позиции		**242**		
55	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м3*	0,025		0,025					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,025=2,5/100									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					1 566,06	1,4375	56		
		2 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					909,27		23		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	102		2,55					
		ЗТ	*чел-ч*	135	1,3225	4,4634375					
		ЗТм	*чел-ч*	18,12	1,4375	0,6511875					
		Итого по расценке					3 528,33		114		
55,1	04.1.02.05-0024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	*м3*	102		2,55	600,00		1 530		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			45		1 591
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			26		905
							Всего по позиции		**1 715**		
56	06-22-009-03	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 м2*	0,3		0,3					

	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,3=30/100									
		1 ОТ					1 120,64	1,3225	445	35,45	15 775
		3 ЭМ					91,95	1,4375	40		
		4 М					10 929,05		3 279		
	01.2.03.05	Праймер	*кг*	100		30					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,3225	53,958					
		Итого по расценке					12 141,64		3 764		
56,1	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь»	*т*	0,1		0,03	11 885,47		357		
56,2	12.1.02.15-0093	Исключен									
		Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2-5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	*м2*	-115		-34,5	43,70		- 1 508		
56,3	12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	*м2*	115		34,5	156,36		5 394		
		ФОТ							445		15 775
	Пр/812-006.2-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве конструкции зданий атомных электростанций	*%*	118		118			525		18 615
	Пр/774-006.2	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве конструкции зданий атомных электростанций	*%*	65		65			289		10 254
							Всего по позиции		**8 821**		
57	07-01-006-10	Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Поправки к: ЭМ)*1,15)*1,25; ОТм)*1,15)*1,25; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,15)*1,25*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*									
		Объем: 0,02=2/100									
		1 ОТ					4 810,00	1,3225	127	35,45	4 502
		3 ЭМ					13 840,00	1,4375	398		
		2 в т.ч. ОТм					1 526,78	1,4375	*44*	35,45	*1 560*
		4 М					1 269,07		25		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	30,3		0,606					
	05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	*ШТ*	100		2					
		ЗТ	*чел-ч*	500	1,3225	13,225					
		ЗТм	*чел-ч*	113,12	1,4375	3,2522					
		Итого по расценке					19 919,07		550		
57,1	ТЦ_ ТЦ_ 05.1.01.10_77_78116 51341_06.06.2022_0 2	Лоток Л 27-11 наружным сечением 2780х760h, L=2970 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2	*ШТ*	100		2	48 125,93		12 184	7,9	96 252
		48 125,93 = [56 618,74 / 1,2] + 2% Заг.скл									
57,2	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	30,3		0,606	748,04		453		
		ФОТ							171		6 062

	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве									
			%	110		110			188		6 668
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве									
			%	73		73			125		4 425
							Всего по позиции		**13 500**		
58	07-01-006-06	Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;*										
		*ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,02=2/100									
		1 ОТ					1 845,18	1,15	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					4 653,22	1,25	116		
		2 в т.ч. ОТм					563,39	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					4 722,20		94		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	21		0,42					
	05.1.06.05	Плиты перекрытий плоские	*ШТ*	100		2					
		ЗТ	*чел-ч*	201	1,15	4,623					
		ЗТм	*чел-ч*	43,33	1,25	1,08325					
		Итого по расценке					11 220,60		252		
58,1	04.1.02.05-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	*м3*	21		0,42	748,04		314		
58,2	ТЦ_ ТЦ_ 05.1.06.04_77_78116 51341_06.06.2022_02	Плита длиной L=3380 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2 *16 364,58 = [19 252,45 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	100		2	16 364,58		4 143	7,9	32 729
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве									
			%	110		110			62		2 184
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве									
			%	73		73			41		1 449
							Всего по позиции		**4 812**		
59	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м3*	0,1		0,1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,1=10/100									
		1 ОТ					729,00	1,15	84	35,45	2 978
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,15	11,178					
		Итого по расценке					729,00		84		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			75		2 650
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			34		1 191
							Всего по позиции		**193**		
60	01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*1000 м3*	0,01		0,01					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,01=10/1000									
		1 ОТ					100,01	1,15	1	35,45	35
		3 ЭМ					1 342,00	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					141,52	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					244,00		2		
		ЗТ	*чел-ч*	13,91	1,15	0,159965					

		ЗТм	чел-ч	12,2	1,25	0,1525					
		Итого по расценке					1 686,01		20		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			3		98
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			1		49
						Всего по позиции			**24**		
61	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м3*	0,1		0,1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,1=10/100									
		1 ОТ					106,88	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					241,58	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					26,36	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	чел-ч	12,53	1,15	1,44095					
		ЗТм	чел-ч	2,62	1,25	0,3275					
		Итого по расценке					348,46		42		
61,1	02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	*м3*	110		11	54,95		604		
		ФОТ							15		531
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			14		489
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			7		244
						Всего по позиции			**667**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**28 498**		
		в том числе									
		оплата труда							766		
		эксплуатация машин и механизмов							686		
		материальные ресурсы							27 046		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							841		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							937		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							539		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**29 974**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									128 981
		Подраздел: 10.Коллектор около 4,5 строения (новая ВОР)									
63	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	*м3*	3,33		3,33					
		1 ОТ					62,91		209	35,45	7 409
		3 ЭМ					59,65		199		
		ЗТ	чел-ч	7,1		23,643					
		Итого по расценке					122,56		408		
		ФОТ							209		7 409
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			190		6 742
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			109		3 853
						Всего по позиции			**707**		
64	46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	*м3*	7,3		7,3					
		1 ОТ					120,81		882	35,45	31 267
		3 ЭМ					294,96		2 153		
		4 М					22,45		164		
		ЗТ	чел-ч	13,32		97,236					
		Итого по расценке					438,22		3 199		
64,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,5		18,25	0,00		0		
		ФОТ							882		31 267
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			803		28 453
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			459		16 259
						Всего по позиции			**4 461**		
65	46-01-004-04	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*т*	1,013		1,013					
		Объем: 1,013=0,173+0,84									

		1 ОТ					1 920,54	1,15	2 237	35,45	79 302
		3 ЭМ					47,52	1,15	55		
		2 в т.ч. ОТм					2,26	1,15	*3*	35,45	*106*
		4 М					4 925,14		4 989		
		ЗТ	*чел-ч*	201,95	1,15	235,2616525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,15	0,209691					
		Итого по расценке					6 893,20		7 281		
65,1	08.3.05.02-0002	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С245	*т*	0,82922		0,84	5 679,23		4 771		
65,2	08.3.08.03-0002	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	*т*	0,17078		0,173	5 587,05		967		
65,3	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,138		0,139794	0,00		0		
65,4	08.3.08.02-0021	Исключен Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм	*т*	-0,0408		-0,04133	6 031,01		- 249		
65,5	08.3.08.02-0045	Исключен Уголок горячекатаный, марка стали 18пс, ширина полок 60-100 мм	*т*	-0,95		-0,96235	4 881,91		- 4 698		
		ФОТ							2 240		79 408
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			2 307		81 790
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 322		46 851
							Всего по позиции		**11 701**		
66	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15* Объем: 0,32=32/100	*100 отверстий*	0,32		0,32					
		1 ОТ					45,72	1,15	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	5,36	1,15	1,97248					
		Итого по расценке					45,72		17		
66,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,006		0,00192	0,00		0		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			16		555
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			7		265
							Всего по позиции		**40**		
67	69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 500мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*3,2;* *ОТм)*1,15)*3,2;* *ОТ)*1,15)*3,2;* *ЗТ)*1,15)*3,2;* *ЗТм)*1,15)*3,2* Объем: 0,32=32/100	*100 отверстий*	0,32		0,32					
		1 ОТ					45,04	3,68	53	35,45	1 879
		ЗТ	*чел-ч*	5,28	3,68	6,217728					
		Итого по расценке					45,04		53		
67,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,006		0,00192	0,00		0		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			49		1 729
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			23		827
							Всего по позиции		**125**		
68	06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,001248		0,001248					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,001248=0.039*32/1000									
		1 ОТ					2 560,54	1,3225	4	35,45	142
		4 М					10 103,46		13		
		ЗТ	*чел-ч*	289	1,3225	0,4769887					
		ЗТм	*чел-ч*	0,59	1,4375	0,0010585					
		Итого по расценке					12 664,00		17		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			4		145

Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	2		82
				Всего по позиции	**23**		
	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)				**11 766**		
	в том числе						
	оплата труда				3 402		
	эксплуатация машин и механизмов				2 407		
	материальные ресурсы				5 957		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)				3 405		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)				3 369		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)				1 922		
	Итого по подразделу (в базисном уровне цен)				**17 057**		
	Итого прямые затраты по разделу 3. Коллектор №1 (в базисном уровне цен)				**1 335 450**		
	в том числе						
	оплата труда				77 649		
	эксплуатация машин и механизмов				81 212		
	материальные ресурсы				1 176 589		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)				83 700		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)				84 849		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)				48 383		
	Итого по разделу 3. Коллектор №1 (в базисном уровне цен)				**1 468 682**		
	в том числе						
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						330 679
	Раздел 4. Прочие. 4. Прочие						
	Итого прямые затраты по разделу 4. Прочие (в базисном уровне цен)				**0**		
	Итого по разделу 4. Прочие (в базисном уровне цен)				**0**		
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
	ВСЕГО прямые затраты по смете				**1 457 071**		**14 257 559**
	в том числе						
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда				89 096		3 158 455
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов				95 147	10,97	1 043 763
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы				1 272 828	7,90	10 055 341
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)				95 300		3 378 382
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы				95 679		3 391 673
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль				54 561		1 934 049
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)				**1 607 311**		**19 583 281**
	в том числе						
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)						330 679

Составил _____ Сыкалова Е.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 07-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

07-01-01 Планировочная организация земельного участка, благоустройство искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ПЗУ1(07-09-2015-ПЗУ1)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 632,72	- 1 632,72	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 632,72	- 1 632,72	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 7 177,11	- 7 177,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 63,80	- 63,80	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 07-01-01 Планировочная организация земельного участка, благоустройство									
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
		Подраздел: Демонтаж									
1	27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	*100 м3 конструкций*	-0,068	5 786,87						
		Объем: -0,068=-6,8/100									
		Зарплата			1 494,14	)*1,1	- 112		1	- 112	
		Эксплуатация машин			4 292,73	)*1,1	- 321		1	- 321	
		в т.ч. зарплата машинистов			464,51	)*1,1	*- 35*		1	*- 35*	
		НР от ФОТ	%	142			- 209		142	- 209	
		СП от ФОТ	%	95			- 140		95	- 140	
		Затраты труда	чел-ч	179,8		)*1,1					- 13,45
							- 782			**- 782**	**- 13,45**
4	27-03-008-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	*100 м3 конструкций*	-0,06	1 766,29						
		Объем: -0,06=-6/100									
		Зарплата			447,88	)*1,1	- 30		1	- 30	
		Эксплуатация машин			1 318,41	)*1,1	- 87		1	- 87	
		в т.ч. зарплата машинистов			167,81	)*1,1	*- 11*		1	*- 11*	
		НР от ФОТ	%	142			- 58		142	- 58	
		СП от ФОТ	%	95			- 39		95	- 39	
		Затраты труда	чел-ч	57,42		)*1,1					- 3,79
							- 214			**- 214**	**- 3,79**
5	27-04-001-1	Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-0,16	2 281,99						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			126,07	)*1,1)*0,8	- 18		1	- 18	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,1)*0,8	- 302		1	- 302	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*1,1)*0,8	*- 25*		1	*- 25*	
		НР от ФОТ	%	142			- 61		142	- 61	
		СП от ФОТ	%	95			- 41		95	- 41	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,1)*0,8					- 2,21
							- 422			**- 422**	**- 2,21**
6	68-12-18	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	*100 м2 площади разборки*	-2,79	5 093,83						
		Объем: -2,79=-279/100									
		Зарплата			2 309,05		- 6 442		1	- 6 442	
		Эксплуатация машин			2 390,83		- 6 670		1	- 6 670	
		в т.ч. зарплата машинистов			261,98		*- 731*		1	*- 731*	
		Материальные ресурсы			393,95		- 1 099		1	- 1 099	
		НР от ФОТ	%	104			- 7 460		104	- 7 460	
		СП от ФОТ	%	60			- 4 304		60	- 4 304	
		Затраты труда	чел-ч	285,42							- 796,32
6,1	101-9427	Диск отрезной алмазный	*шт.*	-0,00837	0,00		0		1	0	
							- 25 975			**- 25 975**	**- 796,32**

7	27-03-008-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных /под тротуаром/	*100 м3 конструкций*	-0,279	510,77						
		Объем: -0,279=-27,9/100									
		Зарплата			103,12	)*1,1	- 32		1	- 32	
		Эксплуатация машин			407,65	)*1,1	- 125		1	- 125	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,29	)*1,1	*- 15*		1	*- 15*	
		НР от ФОТ	%	142			- 67	142		- 67	
		СП от ФОТ	%	95			- 45	95		- 45	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,22		)*1,1					- 4,06
							- 269			**- 269**	**- 4,06**
8	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,558	2 281,99						
		Объем: 0,558=55,8/100									
		Зарплата			126,07	)*0,8)*1,1	62		1	62	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*0,8)*1,1	1 053		1	1 053	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*0,8)*1,1	*87*		1	*87*	
		НР от ФОТ	%	142			212	142		212	
		СП от ФОТ	%	95			142	95		142	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,72		)*0,8)*1,1					7,72
							1 469			**1 469**	**7,72**
9	27-03-010-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	*100 м*	-1,9	615,13						
		Объем: -1,9=-190/100									
		Зарплата			615,13	)*1,1	- 1 286		1	- 1 286	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 826	142		- 1 826	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 222	95		- 1 222	
		Затраты труда	*чел-ч*	76,7		)*1,1					- 160,30
							- 4 334			**- 4 334**	**- 160,30**
Итого по подразделу: Демонтаж							**- 30 527**			**- 30 527**	**- 972,42**

Подраздел: Валка деревьев

8	68-3-1	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	*1 складочный м3 кряжей*	-0,76	31,97						
		Зарплата			21,54		- 16		1	- 16	
		Эксплуатация машин			10,43		- 8		1	- 8	
		НР от ФОТ	%	104			- 17	104		- 17	
		СП от ФОТ	%	60			- 10	60		- 10	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,57							- 1,95
							- 51			**- 51**	**- 1,95**
9	68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	*1 складочный м3 кряжей*	-0,1	37,00						
		Зарплата			24,89		- 2		1	- 2	
		Эксплуатация машин			12,11		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	104			- 2	104		- 2	
		СП от ФОТ	%	60			- 1	60		- 1	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,97							- 0,30
							- 6			**- 6**	**- 0,30**
10	68-3-2	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	*1 складочный м3 кряжей*	-1,5	55,90						
		Зарплата			37,63		- 56		1	- 56	
		Эксплуатация машин			18,27		- 27		1	- 27	
		НР от ФОТ	%	104			- 58	104		- 58	
		СП от ФОТ	%	60			- 34	60		- 34	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,49							- 6,74
							- 175			**- 175**	**- 6,74**
11	01-02-119-2	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	*100 м2*	-0,63	37,79						
		Объем: -0,63=-63/100									
		Зарплата			37,79	)*1,1	- 26		1	- 26	
		НР от ФОТ	%	80			- 21	80		- 21	
		СП от ФОТ	%	45			- 12	45		- 12	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,43		)*1,1					- 3,07
							- 59			**- 59**	**- 3,07**
Итого по подразделу: Валка деревьев							**- 291**			**- 291**	**- 12,06**

Подраздел: Фонтан-демонтаж

Итого по подразделу: Фонтан-демонтаж							**0**			**0**	**0,00**

Подраздел: Прочие

Итого по подразделу: Прочие						**0**			**0**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы						**- 30 818**			**- 30 818**	**- 984,47**

Раздел: 2. Вертикальная планировка/земляные работы

Подраздел:

15	01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,587041	2 676,96					
		Объем: -0,587041=-587,041/1000								
		Зарплата			62,40	)*1,15)*1,1	- 46	1	- 46	
		Эксплуатация машин			2 610,22	)*1,25)*1,1	- 2 107	1	- 2 107	
		в т.ч. зарплата машинистов			313,20	)*1,25)*1,1	*- 253*	1	*- 253*	
		Материальные ресурсы			4,34		- 3	1	- 3	
		НР от ФОТ	%	95			- 284	95	- 284	
		СП от ФОТ	%	50			- 150	50	- 150	
		Затраты труда	*чел-ч*	8		)*1,15)*1,1				- 5,94
							- 2 590		**- 2 590**	**- 5,94**
16	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-6,52268	1 201,20					
		Объем: -6,52268=-652,268/100								
		Зарплата			1 201,20	)*1,15)*1,1	- 9 911	1	- 9 911	
		НР от ФОТ	%	80			- 7 929	80	- 7 929	
		СП от ФОТ	%	45			- 4 460	45	- 4 460	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15)*1,1				- 1 270,68
							- 22 300		**- 22 300**	**- 1 270,68**
17	01-02-060-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	*100 м3*	-3,90578	401,70					
		Объем: -3,90578=-390,578/100								
		Зарплата			401,70	)*1,15)*1,1	- 1 985	1	- 1 985	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 588	80	- 1 588	
		СП от ФОТ	%	45			- 893	45	- 893	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,56		)*1,15)*1,1				- 264,63
							- 4 466		**- 4 466**	**- 264,63**
18	т03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	*1 Т ГРУЗА*	-678,734	15,35					
		Эксплуатация машин			15,35		- 10 419	1	- 10 419	
							- 10 419		**- 10 419**	**0,00**
19	01-01-044-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	*1000 м3 грунта*	-0,10503	3 285,54					
		Объем: -0,10503=-105,03/1000								
		Зарплата			29,33	)*1,15)*1,1	- 4	1	- 4	
		Эксплуатация машин			3 256,21	)*1,25)*1,1	- 470	1	- 470	
		в т.ч. зарплата машинистов			429,71	)*1,25)*1,1	*- 62*	1	*- 62*	
		НР от ФОТ	%	95			- 63	95	- 63	
		СП от ФОТ	%	50			- 33	50	- 33	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,76		)*1,15)*1,1				- 0,50
							- 570		**- 570**	**- 0,50**
Итого по подразделу:							**- 40 345**		**- 40 345**	**- 1 541,75**

Подраздел: Фонтан

20	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,33	729,00					
		Объем: -0,33=-33/100								
		Зарплата			729,00	)*1,15)*1,1	- 304	1	- 304	
		НР от ФОТ	%	80			- 243	80	- 243	
		СП от ФОТ	%	45			- 137	45	- 137	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15)*1,1				- 40,58
							- 684		**- 684**	**- 40,58**
21	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,38	1 201,20					
		Объем: -0,38=-38/100								
		Зарплата			1 201,20	)*1,15)*1,1	- 577	1	- 577	
		НР от ФОТ	%	80			- 462	80	- 462	
		СП от ФОТ	%	45			- 260	45	- 260	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15)*1,1				- 74,03
							- 1 299		**- 1 299**	**- 74,03**
22	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	-0,15	729,00					
		Объем: -0,15=-15/100								
		Зарплата			729,00	)*1,15)*1,1	- 138	1	- 138	
		НР от ФОТ	%	80			- 110	80	- 110	
		СП от ФОТ	%	45			- 62	45	- 62	

		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15)*1,1					- 18,44
							- 310			**- 310**	**- 18,44**
Итого по подразделу: Фонтан							**- 2 293**			**- 2 293**	**- 133,05**
Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка/земляные работы							**- 42 638**			**- 42 638**	**- 1 674,80**

Раздел: 3. Благоустройство территории

Подраздел: Тип 1. Проезжая часть-1871м2

23	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-8,2324	2 281,99						
		Объем: -8,2324=-823,24/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15)*1,1	- 1 313		1	- 1 313	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25)*1,1	- 24 266		1	- 24 266	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*1,25)*1,1	*- 2 010*		1	*- 2 010*	
		Материальные ресурсы			12,20		- 100		1	- 100	
		НР от ФОТ	%	142			- 4 719	142		- 4 719	
		СП от ФОТ	%	95			- 3 157	95		- 3 157	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,72		)*1,15)*1,1					- 163,71
							- 33 555			**- 33 555**	**- 163,71**
24	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-905,564	55,26		- 50 041		1	- 50 041	
							- 50 041			**- 50 041**	**0,00**
25	27-06-016-10	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего) автогрейдерами, толщина слоя 16 см	*1000 м2 основания*	-1,871	118 406,32						
		Объем: -1,871=-1871/1000									
		Зарплата			354,39	)*1,15)*1,1	- 839		1	- 839	
		Эксплуатация машин			1 831,12	)*1,25)*1,1	- 4 711		1	- 4 711	
		в т.ч. зарплата машинистов			221,75	)*1,25)*1,1	*- 570*		1	*- 570*	
		Материальные ресурсы			116 220,81		- 217 449		1	- 217 449	
		НР от ФОТ	%	142			- 2 001	142		- 2 001	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 339	95		- 1 339	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,29		)*1,15)*1,1					- 100,09
25,1	401-0142	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75)	*м3*	362,974	583,00		211 614		1	211 614	
							- 14 725			**- 14 725**	**- 100,09**
26	27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	*1000 м2 основания*	1,871	101,42						
		Объем: 1,871=--1,871									
		Зарплата			22,12	)*1,15)*1,1	52		1	52	
		Эксплуатация машин			27,82	)*1,25)*1,1	72		1	72	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25)*1,1	*8*		1	*8*	
		Материальные ресурсы			51,48		96		1	96	
		НР от ФОТ	%	142			85	142		85	
		СП от ФОТ	%	95			57	95		57	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,64		)*1,15)*1,1					6,25
26,1	401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	*м3*	22,69523	0,00		0		1	0	
							362			**362**	**6,25**
27	401-0143	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	-340,3	584,00		- 198 735		1	- 198 735	
							- 198 735			**- 198 735**	**0,00**
28	27-06-020-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-1,871	52 091,02						
		Объем: -1,871=-1871/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,1	- 872		1	- 872	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,1	- 6 139		1	- 6 139	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,1	*- 675*		1	*- 675*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 92 308		1	- 92 308	
		НР от ФОТ	%	142			- 2 197	142		- 2 197	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 470	95		- 1 470	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,1					- 90,65
							- 102 986			**- 102 986**	**- 90,65**
29	27-06-021-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	*1000 м2 покрытия*	-1,871	6 154,96						
		Объем: -1,871=-1871/1000									

		Зарплата				)*16)*1,15)*1,1					
					0,87	1	- 33		1	- 33	
		Эксплуатация машин				)*16)*1,25)*1,1					
					2,92	1	- 120		1	- 120	
		Материальные ресурсы			6 151,17	)*16	- 184 141		1	- 184 141	
		НР от ФОТ	%	142			- 47	142		- 47	
		СП от ФОТ	%	95			- 31	95		- 31	
		Затраты труда				)*16)*1,15)*1,1					
			чел-ч	0,09		1					- 3,41
							- 184 372			**- 184 372**	**- 3,41**
30	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-1,871	45 500,92						
		Объем: -1,871=-1871/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,1	- 872		1	- 872	
		Эксплуатация машин			2 391,95	)*1,25)*1,1	- 6 154		1	- 6 154	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,82	)*1,25)*1,1	*- 676*		1	*- 676*	
		Материальные ресурсы			42 740,52		- 79 968		1	- 79 968	
		НР от ФОТ	%	142			- 2 198	142		- 2 198	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 471	95		- 1 471	
		Затраты труда	чел-ч	38,3		)*1,15)*1,1					- 90,65
							- 90 663			**- 90 663**	**- 90,65**
31	27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08	*1000 м2 покрытия*	-1,871	5 288,71						
		Объем: -1,871=-1871/1000									
		Зарплата				)*10)*1,15)*1,1					
					0,87	1	- 21		1	- 21	
		Материальные ресурсы			5 287,84	)*10	- 98 935		1	- 98 935	
		НР от ФОТ	%	142			- 30	142		- 30	
		СП от ФОТ	%	95			- 20	95		- 20	
		Затраты труда				)*10)*1,15)*1,1					
			чел-ч	0,09		1					- 2,13
							- 99 006			**- 99 006**	**- 2,13**
Итого по подразделу: Тип 1. Проезжая часть-1871м2							**- 773 721**			**- 773 721**	**- 444,39**

Подраздел: Тип 2. Отмостка 472 м2

32	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-2,1712	2 281,99						
		Объем: -2,1712=-217,12/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15)*1,1	- 346		1	- 346	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25)*1,1	- 6 400		1	- 6 400	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*1,25)*1,1	*- 530*		1	*- 530*	
		Материальные ресурсы			12,20		- 26		1	- 26	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 244	142		- 1 244	
		СП от ФОТ	%	95			- 832	95		- 832	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,15)*1,1					- 43,18
32,1	408-9040	Песок для строительных работ природный									
			м3	238,832	0,00		0		1	0	
							- 8 848			**- 8 848**	**- 43,18**
33	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-238,832	55,26		- 13 198		1	- 13 198	
							- 13 198			**- 13 198**	**0,00**
34	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	*1000 м2 покрытия*	-0,472	191 948,33						
		Объем: -0,472=-472/1000									
		Зарплата			2 912,61	)*1,15)*1,1	- 1 739		1	- 1 739	
		Эксплуатация машин			4 075,88	)*1,25)*1,1	- 2 645		1	- 2 645	
		в т.ч. зарплата машинистов			556,13	)*1,25)*1,1	*- 361*		1	*- 361*	
		Материальные ресурсы			184 959,84		- 87 301		1	- 87 301	
		НР от ФОТ	%	142			- 2 982	142		- 2 982	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 995	95		- 1 995	
		Затраты труда	чел-ч	344,28		)*1,15)*1,1					- 205,56
							- 96 662			**- 96 662**	**- 205,56**
35	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	*1000 м2 покрытия*	0,472	9 097,23						
		Объем: 0,472=472/1000									
		Зарплата			51,52	)*5)*1,15)*1,1	154		1	154	
		Эксплуатация машин			45,11	)*5)*1,25)*1,1	146		1	146	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,13	)*5)*1,25)*1,1	*46*		1	*46*	
		Материальные ресурсы			9 000,60	)*5	21 241		1	21 241	
		НР от ФОТ	%	142			284	142		284	
		СП от ФОТ	%	95			190	95		190	
		Затраты труда									
			чел-ч	6,09		)*5)*1,15)*1,1					18,18

							22 015			**22 015**	**18,18**
36	27-06-020-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,472	52 091,02						
		Объем: -0,472=-472/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,1	- 220		1	- 220	
		Эксплуатация машин			2 386,22	)*1,25)*1,1	- 1 549		1	- 1 549	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	)*1,25)*1,1	*- 170*		1	*- 170*	
		Материальные ресурсы			49 336,35		- 23 287		1	- 23 287	
		НР от ФОТ	%	142			- 554	142		- 554	
		СП от ФОТ	%	95			- 371	95		- 371	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,1					- 22,87
							- 25 981			**- 25 981**	**- 22,87**
40	27-06-021-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	*1000 м2 покрытия*	-0,472	6 154,96						
		Объем: -0,472=-472/1000									
		Зарплата			0,87	)*16)*1,15)*1,1	- 8		1	- 8	
		Эксплуатация машин			2,92	)*16)*1,25)*1,1	- 30		1	- 30	
		Материальные ресурсы			6 151,17	)*16	- 46 454		1	- 46 454	
		НР от ФОТ	%	142			- 11	142		- 11	
		СП от ФОТ	%	95			- 8	95		- 8	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*16)*1,15)*1,1					- 0,86
							- 46 511			**- 46 511**	**- 0,86**
41	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	-0,472	45 500,92						
		Объем: -0,472=-472/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15)*1,1	- 220		1	- 220	
		Эксплуатация машин			2 391,95	)*1,25)*1,1	- 1 552		1	- 1 552	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,82	)*1,25)*1,1	*- 171*		1	*- 171*	
		Материальные ресурсы			42 740,52		- 20 174		1	- 20 174	
		НР от ФОТ	%	142			- 555	142		- 555	
		СП от ФОТ	%	95			- 371	95		- 371	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15)*1,1					- 22,87
							- 22 872			**- 22 872**	**- 22,87**
42	27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08	*1000 м2 покрытия*	-0,472	5 288,71						
		Объем: -0,472=-472/1000									
		Зарплата			0,87	)*10)*1,15)*1,1	- 5		1	- 5	
		Материальные ресурсы			5 287,84	)*10	- 24 959		1	- 24 959	
		НР от ФОТ	%	142			- 7	142		- 7	
		СП от ФОТ	%	95			- 5	95		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*10)*1,15)*1,1					- 0,54
							- 24 976			**- 24 976**	**- 0,54**
Итого по подразделу: Тип 2. Отмостка 472 м2							**- 217 033**			**- 217 033**	**- 277,69**

Подраздел: Тип. Пешеходные дорожки. Тротуарная плитка 367 м2

40	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-0,734	2 281,99						
		Объем: -0,734=-73,4/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15)*1,1	- 117		1	- 117	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25)*1,1	- 2 164		1	- 2 164	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*1,25)*1,1	*- 179*		1	*- 179*	
		Материальные ресурсы			12,20		- 9		1	- 9	
		НР от ФОТ	%	142			- 420	142		- 420	
		СП от ФОТ	%	95			- 281	95		- 281	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,72		)*1,15)*1,1					- 14,60
40,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	-80,74	55,26		- 4 462		1	- 4 462	
							- 7 453			**- 7 453**	**- 14,60**
42	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	*100 м2 дорожек и тротуаров*	-3,67	3 037,68						
		Объем: -3,67=-367/100									
		Зарплата			221,99	)*1,15)*1,1	- 1 031		1	- 1 031	
		Эксплуатация машин			273,89	)*1,25)*1,1	- 1 382		1	- 1 382	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	)*1,25)*1,1	*- 177*		1	*- 177*	
		Материальные ресурсы			2 541,80		- 9 328		1	- 9 328	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 715	142		- 1 715	
		СП от ФОТ	%	95			- 1 148	95		- 1 148	

		Затраты труда	чел-ч	26,24		)*1,15)*1,1					- 121,82
							- 14 604			**- 14 604**	**- 121,82**
43	27-07-002-2	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	*100 м2 дорожек и тротуаров*	3,67	232,27						
		Объем: 3,67=-(-3,67*100)/100									
		Зарплата			4,57	)*2)*1,15)*1,1	42		1	42	
		Эксплуатация машин			9,00	)*2)*1,25)*1,1	91		1	91	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01	)*2)*1,25)*1,1	*10*		1	*10*	
		Материальные ресурсы			218,70	)*2	1 605		1	1 605	
		НР от ФОТ	%	142			74	142		74	
		СП от ФОТ	%	95			49	95		49	
		Затраты труда	чел-ч	0,54		)*2)*1,15)*1,1					5,01
							1 861			**1 861**	**5,01**
44	27-07-005-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	*10 м2*	-36,7	116,95						
		Объем: -36,7=-367/10									
		Зарплата			99,86	)*1,15)*1,1	- 4 636		1	- 4 636	
		Эксплуатация машин			13,84	)*1,25)*1,1	- 698		1	- 698	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,65	)*1,25)*1,1	*- 33*		1	*- 33*	
		Материальные ресурсы			3,25		- 119		1	- 119	
		НР от ФОТ	%	142			- 6 630	142		- 6 630	
		СП от ФОТ	%	95			- 4 436	95		- 4 436	
		Затраты труда	чел-ч	10,5		)*1,15)*1,1					- 487,47
44,1	403-8818	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм	*м2*	-374,34	93,62		- 35 046		1	- 35 046	
							- 51 565			**- 51 565**	**- 487,47**
46	27-07-005-5	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	*1 м реза*	-130	16,45						
		Зарплата			5,68	)*1,15)*1,1	- 934		1	- 934	
		Эксплуатация машин			0,45	)*1,25)*1,1	- 80		1	- 80	
		Материальные ресурсы			10,32		- 1 342		1	- 1 342	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 326	142		- 1 326	
		СП от ФОТ	%	95			- 887	95		- 887	
		Затраты труда	чел-ч	0,59		)*1,15)*1,1					- 97,03
							- 4 569			**- 4 569**	**- 97,03**
47	27-07-005-7	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	*1 м реза*	130	1,92						
		Зарплата			0,38	)*1,15)*1,1	62		1	62	
		Эксплуатация машин			0,07	)*1,25)*1,1	13		1	13	
		Материальные ресурсы			1,47		191		1	191	
		НР от ФОТ	%	142			88	142		88	
		СП от ФОТ	%	95			59	95		59	
		Затраты труда	чел-ч	0,04		)*1,15)*1,1					6,58
							413			**413**	**6,58**
Итого по подразделу: Тип. Пешеходные дорожки. Тротуарная плитка 367 м2							**- 75 917**			**- 75 917**	**- 709,32**

Подраздел: Тип 3. Автостоянка. Бетонная газоновая решетка 357 м2

48	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-1,2495	3 551,63						
		Объем: -1,2495=-124,95/100									
		Зарплата			195,70	)*1,15)*1,1	- 309		1	- 309	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25)*1,1	- 5 736		1	- 5 736	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72	)*1,25)*1,1	*- 479*		1	*- 479*	
		Материальные ресурсы			17,08		- 21		1	- 21	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 119	142		- 1 119	
		СП от ФОТ	%	95			- 749	95		- 749	
		Затраты труда	чел-ч	24,19		)*1,15)*1,1					- 38,24
48,1	408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	*м3*	-169,932	91,50		- 15 549		1	- 15 549	
							- 23 483			**- 23 483**	**- 38,24**
50	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-0,1071	2 281,99						
		Объем: -0,1071=-10,71/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15)*1,1	- 17		1	- 17	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25)*1,1	- 316		1	- 316	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53	)*1,25)*1,1	*- 26*		1	*- 26*	
		Материальные ресурсы			12,20		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	142			- 61	142		- 61	

		СП от ФОТ	%	95			- 41	95	- 41	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,15)*1,1				- 2,13
50,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	-11,781	55,26		- 651	1	- 651	
							- 1 087		**- 1 087**	**- 2,13**
52	27-08-003-1	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой грунтом	100 м2 поверхности откосов	-3,57	11 250,47					
		Объем: -3,57=-357/100								
		Зарплата			151,23	)*1,15)*1,1	- 683	1	- 683	
		Эксплуатация машин			297,74	)*1,25)*1,1	- 1 462	1	- 1 462	
		в т.ч. зарплата машинистов			32,57	)*1,25)*1,1	*- 160*	1	*- 160*	
		Материальные ресурсы			10 801,50		- 38 561	1	- 38 561	
		НР от ФОТ	%	142			- 1 197	142	- 1 197	
		СП от ФОТ	%	95			- 801	95	- 801	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,15)*1,1				- 70,99
52,2	101-2424	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	100 м2	3,57	10 801,50		38 561	1	38 561	
							- 4 143		**- 4 143**	**- 70,99**
53	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-35,7	131,90		- 4 709	1	- 4 709	
							- 4 709		**- 4 709**	**0,00**
54	414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	-17,85	146,25		- 2 611	1	- 2 611	
							- 2 611		**- 2 611**	**0,00**
55	прайс	Газонная бетонная решетка Экопарковка	м2	-357	81,40		- 29 060	1	- 29 060	
							- 29 060		**- 29 060**	**0,00**
Итого по подразделу: Тип 3. Автостоянка. Бетонная газоновая решетка 357 м2							**- 65 093**		**- 65 093**	**- 111,36**

Подраздел: Газон 830 м2

56	47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом-70%	100 м2	-5,81	2 263,61					
		Объем: -5,81=-581/100								
		Зарплата			278,54	)*1,15)*1,1	- 2 047	1	- 2 047	
		Эксплуатация машин			6,57	)*1,25)*1,1	- 52	1	- 52	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,25)*1,1	*- 8*	1	*- 8*	
		Материальные ресурсы			1 978,50		- 11 495	1	- 11 495	
		НР от ФОТ	%	115			- 2 363	115	- 2 363	
		СП от ФОТ	%	90			- 1 850	90	- 1 850	
		Затраты труда	чел-ч	35,08		)*1,15)*1,1				- 257,83
							- 17 807		**- 17 807**	**- 257,83**
57	47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную-30%	100 м2	-1,66	2 296,10					
		Объем: -1,66=-166/100								
		Зарплата			317,60	)*1,15)*1,1	- 667	1	- 667	
		Материальные ресурсы			1 978,50		- 3 284	1	- 3 284	
		НР от ФОТ	%	115			- 767	115	- 767	
		СП от ФОТ	%	90			- 600	90	- 600	
		Затраты труда	чел-ч	40		)*1,15)*1,1				- 84,00
							- 5 318		**- 5 318**	**- 84,00**
58	47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-8,3	702,93					
		Объем: -8,3=-830/100								
		Зарплата			43,43	)*1,15)*1,1	- 456	1	- 456	
		Материальные ресурсы			659,50		- 5 474	1	- 5 474	
		НР от ФОТ	%	115			- 524	115	- 524	
		СП от ФОТ	%	90			- 410	90	- 410	
		Затраты труда	чел-ч	5,47		)*1,15)*1,1				- 57,43
							- 6 864		**- 6 864**	**- 57,43**
59	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	-8,3	668,98					
		Объем: -8,3=-830/100								
		Зарплата			50,68	)*1,15)*1,1	- 532	1	- 532	
		Эксплуатация машин			301,40	)*1,25)*1,1	- 3 440	1	- 3 440	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,78	)*1,25)*1,1	*- 363*	1	*- 363*	
		Материальные ресурсы			316,90		- 2 630	1	- 2 630	
		НР от ФОТ	%	115			- 1 029	115	- 1 029	
		СП от ФОТ	%	90			- 806	90	- 806	
		Затраты труда	чел-ч	5,99		)*1,15)*1,1				- 62,89
							- 8 437		**- 8 437**	**- 62,89**
Итого по подразделу: Газон 830 м2							**- 38 426**		**- 38 426**	**- 462,15**

Подраздел: Установка бортового камня

62	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	*100 м бортового камня*	-2,58	4 413,33						
		Объем: -2,58=-258/100									
		Зарплата			643,64	)*1,15)*1,1	- 2 101		1	- 2 101	
		Эксплуатация машин			79,64	)*1,25)*1,1	- 283		1	- 283	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,18	)*1,25)*1,1	*- 33*		1	*- 33*	
		Материальные ресурсы			3 690,05		- 9 520		1	- 9 520	
		НР от ФОТ	%	142			- 3 030	142		- 3 030	
		СП от ФОТ	%	95			- 2 027	95		- 2 027	
		Затраты труда	*чел-ч*	76,08		)*1,15)*1,1					- 248,30
62,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	-258	22,36		- 5 769		1	- 5 769	
							- 22 730			**- 22 730**	**- 248,30**
Итого по подразделу: Установка бортового камня							**- 22 730**			**- 22 730**	**- 248,30**

Подраздел: Установка приствольной решетки

64	47-01-127-1	Установкой приствольных решеток площадью до 2 м2	*1 лунка*	-3	4,61						
		Зарплата			4,61	)*1,15)*1,1	- 17		1	- 17	
		НР от ФОТ	%	115			- 20	115		- 20	
		СП от ФОТ	%	90			- 15	90		- 15	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,54		)*1,15)*1,1					- 2,05
							- 52			**- 52**	**- 2,05**
65	прайс	Приствольная решетка (квадратная)	*шт.*	-3	1 364,94		- 4 095		1	- 4 095	
							- 4 095			**- 4 095**	**0,00**
Итого по подразделу: Установка приствольной решетки							**- 4 147**			**- 4 147**	**- 2,05**

Подраздел: Установка железобетонных лотков

66	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи /75 новые, 30 б/у/	*100 м лотка*	-1,05	7 139,07						
		Объем: -1,05=-105/100									
		Зарплата			1 423,76	)*1,15)*1,1	- 1 891		1	- 1 891	
		Эксплуатация машин			4 868,61	)*1,25)*1,1	- 7 029		1	- 7 029	
		в т.ч. зарплата машинистов			578,92	)*1,25)*1,1	*- 836*		1	*- 836*	
		Материальные ресурсы			846,70		- 889		1	- 889	
		НР от ФОТ	%	142			- 3 872	142		- 3 872	
		СП от ФОТ	%	95			- 2 591	95		- 2 591	
		Затраты труда	*чел-ч*	169,9		)*1,15)*1,1					- 225,67
66,1	403-9022	Конструкции сборные железобетонные	*м3*	-4,851	0,00		0		1	0	
							- 16 272			**- 16 272**	**- 225,67**
67	прайс	Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ	*шт.*	-75	492,13		- 36 910		1	- 36 910	
							- 36 910			**- 36 910**	**0,00**
68	прайс	Дождеприемник пластиковый	*шт.*	-16	187,84		- 3 005		1	- 3 005	
							- 3 005			**- 3 005**	**0,00**
69	прайс	Комплект: рескоуловитель Maxi ПУ-16.25.60 бетонные с решекой чугунной	*шт.*	-1	675,96		- 676		1	- 676	
							- 676			**- 676**	**0,00**
Итого по подразделу: Установка железобетонных лотков							**- 56 863**			**- 56 863**	**- 225,67**
Итого по разделу: 3. Благоустройство территории							**- 1 253 930**			**- 1 253 930**	**- 2 480,92**

Раздел: 4. Цветник

70	47-01-048-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	*100 м2 корыта*	-0,16	564,96						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			564,96	)*1,15)*1,1	- 114		1	- 114	
		НР от ФОТ	%	115			- 131	115		- 131	
		СП от ФОТ	%	90			- 103	90		- 103	
		Затраты труда	*чел-ч*	74,73		)*1,15)*1,1					- 15,13
							- 348			**- 348**	**- 15,13**
71	47-01-049-1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	*100 м2 цветнико в*	-0,16	3 008,80						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			370,80	)*1,15)*1,1	- 75		1	- 75	
		Материальные ресурсы			2 638,00		- 422		1	- 422	
		НР от ФОТ	%	115			- 86	115		- 86	
		СП от ФОТ	%	90			- 68	90		- 68	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,7		)*1,15)*1,1					- 9,45
							- 651			**- 651**	**- 9,45**
72	47-01-049-2	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	*100 м2 цветнико в*	-0,16	702,53						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			43,03	)*1,15)*1,1	- 9		1	- 9	
		Материальные ресурсы			659,50		- 106		1	- 106	

		НР от ФОТ	%	115			- 10		115	- 10	
		СП от ФОТ	%	90			- 8		90	- 8	
		Затраты труда	чел-ч	5,42		)*1,15)*1,1					- 1,10
							- 133			**- 133**	**- 1,10**
73	47-01-050-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	*100 м2 цветников*	-0,16	8 131,27						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			1 289,77	)*1,15)*1,1	- 261		1	- 261	
		Эксплуатация машин			903,10	)*1,25)*1,1	- 199		1	- 199	
		в т.ч. зарплата машинистов			95,24	)*1,25)*1,1	*- 21*		1	*- 21*	
		Материальные ресурсы			5 938,40		- 950		1	- 950	
		НР от ФОТ	%	115			- 324		115	- 324	
		СП от ФОТ	%	90			- 254		90	- 254	
		Затраты труда	чел-ч	153,91		)*1,15)*1,1					- 31,15
							- 1 988			**- 1 988**	**- 31,15**
Итого по разделу: 4. Цветник							**- 3 120**			**- 3 120**	**- 56,83**

Раздел: 5. Пересадка/посадка кустарников и деревьев

Подраздел: Кустарники

74	47-01-058-1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,2х0,15 м	*10 деревьев или кустарников*	-22,5	502,36						
		Объем: -22,5=-225/10									
		Зарплата			65,61	)*1,15)*1,1	- 1 867		1	- 1 867	
		Материальные ресурсы			436,75		- 9 827		1	- 9 827	
		НР от ФОТ	%	115			- 2 147		115	- 2 147	
		СП от ФОТ	%	90			- 1 680		90	- 1 680	
		Затраты труда	чел-ч	6,82		)*1,15)*1,1					- 194,11
							- 15 521			**- 15 521**	**- 194,11**
75	47-01-004-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	*10 ям*	-22,5	236,09						
		Объем: -22,5=-225/10									
		Зарплата			41,50	)*1,15)*1,1	- 1 181		1	- 1 181	
		Эксплуатация машин			17,85	)*1,25)*1,1	- 552		1	- 552	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25)*1,1	*- 92*		1	*- 92*	
		Материальные ресурсы			176,74		- 3 977		1	- 3 977	
		НР от ФОТ	%	115			- 1 464		115	- 1 464	
		СП от ФОТ	%	90			- 1 146		90	- 1 146	
		Затраты труда	чел-ч	5,32		)*1,15)*1,1					- 151,42
							- 8 320			**- 8 320**	**- 151,42**
76	47-01-009-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	*10 деревьев или кустарников*	-22,5	287,32						
		Объем: -22,5=-225/10									
		Зарплата			43,00	)*1,15)*1,1	- 1 224		1	- 1 224	
		Эксплуатация машин			33,00	)*1,25)*1,1	- 1 021		1	- 1 021	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,48	)*1,25)*1,1	*- 108*		1	*- 108*	
		Материальные ресурсы			211,32		- 4 755		1	- 4 755	
		НР от ФОТ	%	115			- 1 532		115	- 1 532	
		СП от ФОТ	%	90			- 1 199		90	- 1 199	
		Затраты труда	чел-ч	4,47		)*1,15)*1,1					- 127,23
							- 9 731			**- 9 731**	**- 127,23**
Итого по подразделу: Кустарники							**- 33 572**			**- 33 572**	**- 472,76**

Подраздел: Деревья 5 шт.

77	47-01-004-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	*10 ям*	-0,2	53,96						
		Объем: -0,2=-2/10									
		Зарплата			36,11	)*1,15)*1,1	- 9		1	- 9	
		Эксплуатация машин			17,85	)*1,25)*1,1	- 5		1	- 5	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25)*1,1	*- 1*		1	*- 1*	
		НР от ФОТ	%	115			- 12		115	- 12	
		СП от ФОТ	%	90			- 9		90	- 9	
		Затраты труда	чел-ч	4,63		)*1,15)*1,1					- 1,17
							- 35			**- 35**	**- 1,17**

78	47-01-009-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	*10 деревьев или кустарников*	-0,2	311,85						
		Объем: -0,2=-2/10									
		Зарплата			67,53	)*1,15)*1,1	- 17		1	- 17	
		Эксплуатация машин			33,00	)*1,25)*1,1	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,48	)*1,25)*1,1	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			211,32		- 42		1	- 42	
		НР от ФОТ	%	115			- 21	115		- 21	
		СП от ФОТ	%	90			- 16	90		- 16	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,02		)*1,15)*1,1					- 1,78
							- 105			**- 105**	**- 1,78**
79	414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	*шт.*	-2	1 300,49		- 2 601		1	- 2 601	
							- 2 601			**- 2 601**	**0,00**
80	47-01-004-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м в естественном грунте									
			10 ям	-0,3	53,96						
		Объем: -0,3=-3/10									
		Зарплата			36,11	)*1,15)*1,1	- 14		1	- 14	
		Эксплуатация машин			17,85	)*1,25)*1,1	- 7		1	- 7	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25)*1,1	*- 1*		1	*- 1*	
		НР от ФОТ	%	115			- 17	115		- 17	
		СП от ФОТ	%	90			- 14	90		- 14	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,63		)*1,15)*1,1					- 1,76
							- 52			**- 52**	**- 1,76**
81	47-01-009-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	*10 деревьев или кустарников*	-0,3	311,85						
		Объем: -0,3=-3/10									
		Зарплата			67,53	)*1,15)*1,1	- 26		1	- 26	
		Эксплуатация машин			33,00	)*1,25)*1,1	- 14		1	- 14	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,48	)*1,25)*1,1	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			211,32		- 63		1	- 63	
		НР от ФОТ	%	115			- 31	115		- 31	
		СП от ФОТ	%	90			- 24	90		- 24	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,02		)*1,15)*1,1					- 2,66
							- 158			**- 158**	**- 2,66**
82	414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	*шт.*	-3	886,25		- 2 659		1	- 2 659	
							- 2 659			**- 2 659**	**0,00**
Итого по подразделу: Деревья 5 шт.							**- 5 610**			**- 5 610**	**- 7,37**
Итого по разделу: 5. Пересадка/посадка кустарников и деревьев							**- 39 182**			**- 39 182**	**- 480,13**

Раздел: 6. МАФ

Подраздел: Ограждение

83	07-01-054-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	*100 м ограды*	-0,58	15 620,81						
		Объем: -0,58=-58/100									
		Зарплата			2 315,60	)*1,15)*1,1	- 1 699		1	- 1 699	
		Эксплуатация машин			5 103,85	)*1,25)*1,1	- 4 070		1	- 4 070	
		в т.ч. зарплата машинистов			590,09	)*1,25)*1,1	*- 471*		1	*- 471*	
		Материальные ресурсы			8 201,36		- 4 757		1	- 4 757	
		НР от ФОТ	%	130			- 2 821	130		- 2 821	
		СП от ФОТ	%	85			- 1 845	85		- 1 845	
		Затраты труда	*чел-ч*	246,34		)*1,15)*1,1					- 180,74
83,3	201-0849	Панели металлические сетчатые	*м2*	82,94	42,00		3 483		1	3 483	
							- 11 709			**- 11 709**	**- 180,74**
84	103-1514	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 6 мм	*м*	-40	77,08		- 3 083		1	- 3 083	
							- 3 083			**- 3 083**	**0,00**
85	08-02-001-3	Кладка кирпичных столбов /прим./	*1 м3 кладки*	-6,4	911,94						
		Зарплата			49,47	)*1,15)*1,1	- 401		1	- 401	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,25)*1,1	- 304		1	- 304	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,25)*1,1	*- 48*		1	*- 48*	
		Материальные ресурсы			827,91		- 5 299		1	- 5 299	
		НР от ФОТ	%	122			- 548	122		- 548	
		СП от ФОТ	%	80			- 359	80		- 359	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,66		)*1,15)*1,1					- 45,82
85,1	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	*1000 шт.*	2,56	1 752,60		4 487		1	4 487	
85,2	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	*1000 шт.*	-2,56	1 952,00		- 4 997		1	- 4 997	
							- 7 421			**- 7 421**	**- 45,82**

87	08-02-001-3	Кладка цоколя из кирпича /прим./	*1 м3 кладки*	-4,64	911,94						
		Зарплата			49,47	)*1,15)*1,1	- 290		1	- 290	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,25)*1,1	- 220		1	- 220	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,25)*1,1	*- 34*		1	*- 34*	
		Материальные ресурсы			827,91		- 3 842		1	- 3 842	
		НР от ФОТ	*%*	122			- 395	122		- 395	
		СП от ФОТ	*%*	80			- 259	80		- 259	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,66		)*1,15)*1,1					- 33,22
87,1	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	*1000 шт.*	1,856	1 752,60		3 253		1	3 253	
87,2	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	*1000 шт.*	-1,856	1 952,00		- 3 623		1	- 3 623	
							- 5 376			**- 5 376**	**- 33,22**
89	прайс	Забор кованный секционный 1 секция 1,8мх3м=5,4м2 по проекту 19 секций 5,4х19=102,9м2	*м2*	-102,6	903,80		- 92 730		1	- 92 730	
							- 92 730			**- 92 730**	**0,00**
90	07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	*100 м ограды*	-0,23	11 219,21						
		Объем: -0,23=-23/100									
		Зарплата			1 471,96	)*1,15)*1,1	- 428		1	- 428	
		Эксплуатация машин			2 728,69	)*1,25)*1,1	- 863		1	- 863	
		в т.ч. зарплата машинистов			309,69	)*1,25)*1,1	*- 98*		1	*- 98*	
		Материальные ресурсы			7 018,56		- 1 614		1	- 1 614	
		НР от ФОТ	*%*	130			- 684	130		- 684	
		СП от ФОТ	*%*	85			- 447	85		- 447	
		Затраты труда	*чел-ч*	154,78		)*1,15)*1,1					- 45,03
90,2	201-0849	Панели металлические сетчатые	*м2*	32,89	42,00		1 381		1	1 381	
							- 2 655			**- 2 655**	**- 45,03**
91	прайс	Столб из ьтруб проф. 60х60 с загрушкой	*шт.*	-9	147,76		- 1 330		1	- 1 330	
							- 1 330			**- 1 330**	**0,00**
92	прайс	Забор кованный секционный 1 секция 2,45мх1,5м=3,76м2 по проекту 9 секций 3,76х9=33,84м2	*м2*	-33,84	664,94		- 22 502		1	- 22 502	
							- 22 502			**- 22 502**	**0,00**
93	09-05-001-1	Облицовка ограждения поликарбонатом /прим./	*100 м2*	-0,3384	340,32						
		Объем: -0,3384=-33,84/100									
		Зарплата			288,75	)*1,15)*1,1	- 124		1	- 124	
		Эксплуатация машин			38,21	)*1,25)*1,1	- 18		1	- 18	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62	)*1,25)*1,1	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			13,36		- 5		1	- 5	
		НР от ФОТ	*%*	90			- 113	90		- 113	
		СП от ФОТ	*%*	85			- 106	85		- 106	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,59		)*1,15)*1,1					- 13,95
							- 366			**- 366**	**- 13,95**
94	101-4506	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной	*м2*	-33,84	59,04		- 1 998		1	- 1 998	
							- 1 998			**- 1 998**	**0,00**
Итого по подразделу: Ограждение							**- 149 170**			**- 149 170**	**- 318,77**
		Подраздел: МАФ									
95	прайс	Урна парковая	*шт.*	-9	244,19		- 2 198		1	- 2 198	
							- 2 198			**- 2 198**	**0,00**
96	прайс	Скамья чугунная АЛЛЕЯ	*шт.*	-7	3 666,16		- 25 663		1	- 25 663	
							- 25 663			**- 25 663**	**0,00**
Итого по подразделу: МАФ							**- 27 861**			**- 27 861**	**0,00**
Итого по разделу: 6. МАФ							**- 177 031**			**- 177 031**	**- 318,77**
		Раздел: 7. Фонтан									
97	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	-0,05	3 551,63						
		Объем: -0,05=-5/100									
		Зарплата			195,70	)*1,15)*1,1	- 12		1	- 12	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25)*1,1	- 230		1	- 230	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72	)*1,25)*1,1	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			17,08		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	*%*	142			- 44	142		- 44	
		СП от ФОТ	*%*	95			- 29	95		- 29	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,19		)*1,15)*1,1					- 1,53
							- 316			**- 316**	**- 1,53**

98	408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	*м3*	-6,3	91,50		- 576		1	- 576	
							- 576			**- 576**	**0,00**
99	06-01-005-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	*100 м3 бетона и железобетона в деле*	-0,13	83 944,23						
		Объем: -0,13=-13/100									
		Зарплата			2 871,99	)*1,15)*1,1	- 472		1	- 472	
		Эксплуатация машин			2 102,31	)*1,25)*1,1	- 376		1	- 376	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,66	)*1,25)*1,1	*- 44*		1	*- 44*	
		Материальные ресурсы			78 969,93		- 10 266		1	- 10 266	
		НР от ФОТ	%	105			- 542	105		- 542	
		СП от ФОТ	%	65			- 335	65		- 335	
		Затраты труда	*чел-ч*	342,72		)*1,15)*1,1					- 56,36
							- 11 991			**- 11 991**	**- 56,36**
100	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,21	1 485,02						
		Объем: -0,21=-21/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15)*1,1	- 83		1	- 83	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25)*1,1	- 13		1	- 13	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25)*1,1	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 237		1	- 237	
		НР от ФОТ	%	123			- 108	123		- 108	
		СП от ФОТ	%	75			- 66	75		- 66	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15)*1,1					- 10,50
							- 507			**- 507**	**- 10,50**
101	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,21	291,32						
		Объем: -0,21=-21/100									
		Зарплата			3,97	)*14)*1,15)*1,1	- 15		1	- 15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*14)*1,25)*1,1	- 31		1	- 31	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*14)*1,25)*1,1	*- 11*		1	*- 11*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*14	- 822		1	- 822	
		НР от ФОТ	%	123			- 32	123		- 32	
		СП от ФОТ	%	75			- 20	75		- 20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*14)*1,15)*1,1					- 1,86
							- 920			**- 920**	**- 1,86**
102	08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,38	4 257,72						
		Объем: -0,38=-38/100									
		Зарплата			171,45	)*1,15)*1,1	- 82		1	- 82	
		Эксплуатация машин			163,32	)*1,25)*1,1	- 85		1	- 85	
		Материальные ресурсы			3 922,95		- 1 491		1	- 1 491	
		НР от ФОТ	%	122			- 100	122		- 100	
		СП от ФОТ	%	80			- 66	80		- 66	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,1		)*1,15)*1,1					- 9,66
							- 1 824			**- 1 824**	**- 9,66**
103	15-01-017-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен	*100 м2 облицованной поверхности*	-0,38	13 881,69						
		Объем: -0,38=-38/100									
		Зарплата			2 732,58	)*1,15)*1,1	- 1 314		1	- 1 314	
		Эксплуатация машин			47,72	)*1,25)*1,1	- 25		1	- 25	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,44	)*1,25)*1,1	*- 9*		1	*- 9*	
		Материальные ресурсы			11 101,39		- 4 219		1	- 4 219	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 389	105		- 1 389	
		СП от ФОТ	%	55			- 728	55		- 728	
		Затраты труда	*чел-ч*	290,7		)*1,15)*1,1					- 139,74
103,1	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	*м2*	38	100,90		3 834		1	3 834	
							- 3 841			**- 3 841**	**- 139,74**
105	прайс	Мозайка керамическая	*м2*	-38,76	213,05		- 8 258		1	- 8 258	
							- 8 258			**- 8 258**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Фонтан							**- 28 233**			**- 28 233**	**- 219,65**

Раздел: 8. Шлагбаум

106	м20-01-022-1	Шлагбаум автоматический, включая светофор с двумя однозначными головками	*1 ШТ.*	-5	731,69						
		Зарплата			407,98		- 2 040		1	- 2 040	
		Эксплуатация машин			252,04		- 1 260		1	- 1 260	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,71		*- 99*		1	*- 99*	
		Материальные ресурсы			71,67		- 358		1	- 358	

		НР от ФОТ	%	92		- 1 968	92	- 1 968	
		СП от ФОТ	%	50		- 1 070	50	- 1 070	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9					- 214,50
106,1	999-0005	Масса оборудования	*т*	-6,55	0,00	0	1	0	
						- 6 696		**- 6 696**	**- 214,50**
107	прайс	DOORHAN BR-3000KIT шлагбаум	*шт.*	-1	10 131,45	- 10 131	1	- 10 131	
						- 10 131		**- 10 131**	**0,00**
108	прайс	DOORHAN BR-4000LEDKIT шлагбаум	*шт.*	-1	9 852,63	- 9 853	1	- 9 853	
						- 9 853		**- 9 853**	**0,00**
109	прайс	DOORHAN BR-5000LEDKIT шлагбаум	*шт.*	-3	10 360,92	- 31 083	1	- 31 083	
						- 31 083		**- 31 083**	**0,00**
Итого по разделу: 8. Шлагбаум						**- 57 763**		**- 57 763**	**- 214,50**
Итого по локальной смете: 07-01-01 Планировочная организация земельного участка, благоустройство						**- 1 632 715**		**- 1 632 715**	**- 6 430,07**
		Всего с НР и СП						- 1 632 715	
Итого по смете: 07-01-01 Планировочная организация земельного участка, благоустройство искл						**- 1 632 715**		**- 1 632 715**	**- 6 430,07**

Составил _____ Сыкалова Е.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"
(наименование стройки)

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

Планировочная организация земельного участка, благоустройство_ доп
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПОД-ПЗ, 765-09/15-ДСР-ПЗУ1-ГЧ, 765-09/15-ДСР-ПЗУ2-ГЧ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	15 311,75	1 609,11	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	707,83	19,97	тыс. руб.
строительных работ	14 830,51	1 515,30	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		2 466,196971	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		581,2597761	чел.-ч.
оборудования	481,24	93,81	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: 1. Демонтажные работы

Подраздел: 1.Демонтаж

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Подраздел: 2.Валка деревьев

1	68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	*м3*	5,27		5,27					
		Объем: 5,27=0,21+0,5+4,56									
		1 ОТ					21,54		114	35,45	4 041
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	2,57		13,5439					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					21,54		114		
		ФОТ							114		4 041
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102			116		4 122
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54			62		2 182
								Всего по позиции	**292**		
2	68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	*м3*	0,64		0,64					
		Объем: 0,64=0,14+0,5									
		1 ОТ					24,89		16	35,45	567
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	2,97		1,9008					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					24,89		16		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102			16		578
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54			9		306
								Всего по позиции	**41**		
3	68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	*м3*	18,7		18,7					
		Объем: 18,7=14,52+4,18									
		1 ОТ					37,63		704	35,45	24 957
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	4,49		83,963					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					37,63		704		
		ФОТ							704		24 957
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102			718		25 456
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54			380		13 477
								Всего по позиции	**1 802**		
4	68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	*м3*	4,18		4,18					
		1 ОТ					51,20		214	35,45	7 586
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	6,11		25,5398					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					51,20		214		
		ФОТ							214		7 586
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102			218		7 738
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54			116		4 096
								Всего по позиции	**548**		

5	68-50-2	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: свыше 300 до 700 мм	*ШТ*	40		40				
		1 ОТ					12,17		487	35,45	17 264
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	1,61		64,4					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					12,17		487		
		ФОТ							487		17 264
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	*%*	102		102			497		17 609
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	*%*	54		54			263		9 323
							Всего по позиции		**1 247**		
6	68-52-3	Перерубка и извлечение корней кустарников вручную при диаметре кустов: свыше 300 до 500 мм	*ШТ*	40		40				
		1 ОТ					28,94		1 158	35,45	41 051
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
	16.2.01.02	Земля растительная	*м3*	0,066		2,64					
		ЗТ	*чел-ч*	3,71		148,4					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					28,94		1 158		
6,1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	*м3*	0,066		2,64	135,60		358		
		ФОТ							1 158		41 051
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	*%*	102		102			1 181		41 872
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	*%*	54		54			625		22 168
							Всего по позиции		**3 322**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 051**		
		в том числе									
		оплата труда							2 693		
		материальные ресурсы							358		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 693		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 746		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 455		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 252**		

Подраздел: 3.Фонтан-демонтаж

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Подраздел: 4.Прочие

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 051**		
		в том числе									
		оплата труда							2 693		
		материальные ресурсы							358		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 693		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 746		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 455		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**7 252**		

Раздел: 2. Вертикальная планировка/земляные работы

7	01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	2,3643		2,3643				
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3* *Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 2,3643=2627*0,9/1000								
		1 ОТ					80,65	1,15	219	35,45	7 764
		3 ЭМ					4 139,95	1,15	11 256		
		2 в т.ч. ОТм					394,34	1,15	*1 072*	35,45	*38 002*
		4 М					13,01		31		
		ЗТ	*чел-ч*	10,34	1,15	28,1138913					
		ЗТм	*чел-ч*	29,21	1,15	79,4203835					
		Итого по расценке					4 233,61		11 506		
		ФОТ							1 291		45 766
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	92		92			1 188		42 105
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	*%*	46		46			594		21 052
							Всего по позиции		**13 288**		
8	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (10%) *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	2,627		2,627				
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3* *Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 2,627=2627*0,1/100								

		1 ОТ					1 201,20	1,15	3 629	35,45	128 648
		3 ЭМ					0,00	1,15	0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00	1,15	*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	154	1,15	465,2417					
		ЗТм	*чел-ч*	0	1,15	0					
		Итого по расценке					1 201,20		3 629		
		ФОТ							3 629		128 648
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			3 230		114 497
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			1 452		51 459
							Всего по позиции		**8 311**		
9	01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	*100 м3*	2,627		2,627					
		Объем: 2,627=262,7/100									
		1 ОТ					463,50		1 218	35,45	43 178
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	61,8		162,3486					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					463,50		1 218		
		ФОТ							1 218		43 178
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			1 084		38 428
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			487		17 271
							Всего по позиции		**2 789**		
10	т03-21-01-042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	*1 Т ГРУЗА*	4597,25		4597,25	24,01		110 380		
		Объем: 4597,25=(2627*1,75)									
		1 ОТ					0,00		0	1	0
		3 ЭМ					0,00		0		
		2 в т.ч. ОТм					0,00		*0*	1	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	0		0					
		ЗТм	*чел-ч*	0		0					
		Итого по расценке					0,00		0		
		ФОТ							0		0
		НР Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом	%	0		0			0		0
		СП Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом	%	0		0			0		0
							Всего по позиции		**110 380**		
11	01-01-044-02	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*1000 м3*	0		0					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*										
		1 ОТ					25,74	1,15	0	35,45	0
		3 ЭМ					2 832,82	1,15	0		
		2 в т.ч. ОТм					376,65	1,15	*0*	35,45	*0*
		4 М					0,00		0		
		ЗТ	*чел-ч*	3,3	1,15	0					
		ЗТм	*чел-ч*	27,9	1,15	0					
		Итого по расценке					2 858,56		0		
		ФОТ							0		0
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			0		0
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			0		0
							Всего по позиции		**0**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**126 733**		
		в том числе									
		оплата труда							5 066		
		эксплуатация машин и механизмов							11 256		
		материальные ресурсы							31		
		перевозка							110 380		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 138		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 502		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 533		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**134 768**		

Раздел: 3. Благоустройство территории

Подраздел: 1.Тип 1. Проезжая часть-2045м2

12	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м3*	8,18		8,18					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*										
		Объем: 8,18=(2045*0,4)/100									

		1 ОТ					115,49	1,15	1 086	35,45	38 499
		3 ЭМ					3 262,79	1,15	30 693		
		2 в т.ч. ОТм					171,22	1,15	*1 611*	35,45	*57 110*
		4 М					12,20		100		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	14,4	1,15	135,4608					
		ЗТм	*чел-ч*	13,88	1,15	130,56916					
		Итого по расценке					3 390,48		31 879		
12,1	02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	*м3*	100		818	54,95		44 949		
		ФОТ							2 697		95 609
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 965		140 545
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2 562		90 829
							Всего по позиции		**83 355**		
13	27-06-016-10	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*									
			1000 м2	2,045		2,045					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 2,045=2045/1000										
		1 ОТ					310,90	1,15	731	35,45	25 914
		3 ЭМ					3 106,67	1,15	7 306		
		2 в т.ч. ОТм					175,75	1,15	*413*	35,45	*14 641*
		4 М					3 118,80		6 378		
	04.1.02.03	Смеси бетонные (малоцементные) укатываемые тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	163		333,335					
		ЗТ	*чел-ч*	37,1	1,15	87,249925					
		ЗТм	*чел-ч*	14,59	1,15	34,3120325					
		Итого по расценке					6 536,37		14 415		
13,1	04.1.02.03-0057	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	163		333,335	584,00		194 668		
		ФОТ							1 144		40 555
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 682		59 616
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 087		38 527
							Всего по позиции		**211 852**		
14	27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15)*1,15*	*1000 м2*	-2,045		-2,045					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: -2,045=-2045/1000									
		1 ОТ					19,44	1,520875	- 60	35,45	- 2 127
		3 ЭМ					27,64	1,653125	- 93		
		2 в т.ч. ОТм					3,10	1,653125	*- 10*	35,45	*- 355*
		4 М					51,48		- 105		
	04.1.02.03	Смеси бетонные (малоцементные) укатываемые тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2		-20,859					
		ЗТ	*чел-ч*	2,32	1,520875	-7,2156394					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,653125	-0,7775473					
		Итого по расценке					98,56		- 258		
14,1	04.1.02.03-0057	Исключен Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2		-20,859	584,00		- 12 182		
		ФОТ							- 70		- 2 482
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			- 103		- 3 649
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			- 67		- 2 358
							Всего по позиции		**- 12 610**		
15	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*									
			1000 м2	2,045		2,045					

	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*									
		Объем: 2,045=2045/1000									
		1 ОТ					182,32	1,15	429	35,45	15 208
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	17 589		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*551*	35,45	*19 533*
		4 М					874,78		1 789		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	49,057505					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	44,3304875					
		Итого по расценке					8 536,13		19 807		
15,1	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		208,59	478,23		99 754		
		ФОТ							980		34 741
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 441		51 069
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			931		33 004
							Всего по позиции		**121 933**		
16	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 12 см) *Поправки к: М)*16; ЭМ)*16)*1,15; ОТм)*16)*1,15; ОТ)*16)*1,15; ЗТ)*16)*1,15; ЗТм)*16)*1.15*	*1000 м2*	2,045		2,045					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,045=2045/1000									
		1 ОТ					3,29	18,4	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					254,89	18,4	9 591		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	18,4	*224*	35,45	*7 941*
		4 М					2,94	16	96		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	16	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	18,4	13,1698					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	18,4	17,68516					
		Итого по расценке					261,12		9 811		
16,1	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	12,8	16	418,816	478,23		200 290		
		ФОТ							348		12 337
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			512		18 135
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			331		11 720
							Всего по позиции		**210 944**		
17	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.15*	*1000 м2*	2,045		2,045					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*									
		Объем: 2,045=2045/1000									
		1 ОТ					182,32	1,15	429	35,45	15 208
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	17 589		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*551*	35,45	*19 533*
		4 М					874,78		1 789		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	49,057505					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	44,3304875					
		Итого по расценке					8 536,13		19 807		
17,1	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	*т*	102		208,59	491,01		102 420		
		ФОТ							980		34 741
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 441		51 069
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			931		33 004
							Всего по позиции		**124 599**		
18	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 *Поправки к: М)*2; ЭМ)*2)*1,15; ОТм)*2)*1,15; ОТ)*2)*1,15; ЗТ)*2)*1,15; ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	2,045		2,045					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,045=2045/1000									
		1 ОТ					3,29	2,3	15	35,45	532
		3 ЭМ					254,89	2,3	1 199		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*28*	35,45	*993*
		4 М					2,94	2	12		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	1,646225					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	2,210645					
		Итого по расценке					261,12		1 226		
18,1	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	*т*	12,8	2	52,352	491,01		25 705		
		ФОТ							43		1 525
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			63		2 242
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			41		1 449
							Всего по позиции		**27 035**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**752 291**		
		в том числе									

		оплата труда							2 754		
		эксплуатация машин и механизмов							83 874		
		материальные ресурсы							665 663		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 122		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 001		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 816		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**767 108**		

Подраздел: 2.Тип 2. Отмостка 684 м2

19	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м3*	2,736		2,736					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 2,736=(684*0,4)/100									
		1 ОТ					115,49	1,15	363	35,45	12 868
		3 ЭМ					3 262,79	1,15	10 266		
		2 в т.ч. ОТм					171,22	1,15	*539*	35,45	*19 108*
		4 М					12,20		33		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный									
			м3	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	14,4	1,15	45,30816					
		ЗТм	*чел-ч*	13,88	1,15	43,672032					
		Итого по расценке					3 390,48		10 662		
19,1	02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	*м3*	100		273,6	54,95		15 034		
		ФОТ							902		31 976
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			1 326		47 005
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			857		30 377
							Всего по позиции		**27 879**		
20	27-06-016-10	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,684		0,684					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 0,684=684/1000									
		1 ОТ					310,90	1,15	245	35,45	8 685
		3 ЭМ					3 106,67	1,15	2 444		
		2 в т.ч. ОТм					175,75	1,15	*138*	35,45	*4 892*
		4 М					3 118,80		2 133		
	04.1.02.03	Смеси бетонные (малоцементные) укатываемые тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	163		111,492					
		ЗТ	*чел-ч*	37,1	1,15	29,18286					
		ЗТм	*чел-ч*	14,59	1,15	11,476494					
		Итого по расценке					6 536,37		4 822		
20,1	04.1.02.03-0057	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	163		111,492	584,00		65 111		
		ФОТ							383		13 577
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			563		19 958
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			364		12 898
							Всего по позиции		**70 860**		
21	27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,684		0,684					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 0,684=684/1000									
		1 ОТ					19,44	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					27,64	1,15	22		
		2 в т.ч. ОТм					3,10	1,15	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,48		35		
	04.1.02.03	Смеси бетонные (малоцементные) укатываемые тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	*м3*	10,2		6,9768					
		ЗТ	*чел-ч*	2,32	1,15	1,824912					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,15	0,180918					
		Итого по расценке					98,56		72		

21,1	04.1.02.03-0057	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	10,2		6,9768	584,00		4 074		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			25		886
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			16		573
							Всего по позиции		**4 187**		
22	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,684		0,684					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*										
		Объем: 0,684=684/1000									
		1 ОТ					182,32	1,15	143	35,45	5 069
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	5 883		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*184*	35,45	*6 523*
		4 М					874,78		598		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	16,408476					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	14,82741					
		Итого по расценке					8 536,13		6 624		
22,1	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	102		69,768	478,23		33 365		
		ФОТ							327		11 592
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			481		17 040
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			311		11 012
							Всего по позиции		**40 781**		
23	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 12 см) *Поправки к:* *М)*16;* *ЭМ)*16)*1,15;* *ОТм)*16)*1,15;* *ОТ)*16)*1,15;* *ЗТ)*16)*1,15;* *ЗТм)*16)*1.15*	*1000 м2*	0,684		0,684					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,684=684/1000									
		1 ОТ					3,29	18,4	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					254,89	18,4	3 208		
		2 в т.ч. ОТм					5,95	18,4	*75*	35,45	*2 659*
		4 М					2,94	16	32		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	16	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	18,4	4,40496					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	18,4	5,915232					
		Итого по расценке					261,12		3 281		
23,1	04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	*т*	12,8	16	140,0832	478,23		66 992		
		ФОТ							116		4 112
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			171		6 045
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			110		3 906
							Всего по позиции		**70 554**		
24	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*1000 м2*	0,684		0,684					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*										
		Объем: 0,684=684/1000									
		1 ОТ					182,32	1,15	143	35,45	5 069
		3 ЭМ					7 479,03	1,15	5 883		
		2 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	*184*	35,45	*6 523*
		4 М					874,78		598		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	20,86	1,15	16,408476					
		ЗТм	*чел-ч*	18,85	1,15	14,82741					
		Итого по расценке					8 536,13		6 624		
24,1	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	*т*	102		69,768	491,01		34 257		
		ФОТ							327		11 592
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			481		17 040
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			311		11 012
							Всего по позиции		**41 673**		
25	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2)*1,15;* *ОТм)*2)*1,15;* *ОТ)*2)*1,15;* *ЗТ)*2)*1,15;* *ЗТм)*2)*1.15*	*1000 м2*	0,684		0,684					

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 0,684=684/1000									
	1	ОТ					3,29	2,3	5	35,45	177
	3	ЭМ					254,89	2,3	401		
	2	в т.ч. ОТм					5,95	2,3	*9*	35,45	*319*
	4	М					2,94	2	4		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	*т*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,35	2,3	0,55062					
		ЗТм	*чел-ч*	0,47	2,3	0,739404					
		Итого по расценке					261,12		410		
25,1	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	*т*	12,8	2	17,5104	491,01		8 598		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147			21		729
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95			13		471
							Всего по позиции		**9 042**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**259 926**		
		в том числе									
		оплата труда							955		
		эксплуатация машин и механизмов							28 107		
		материальные ресурсы							230 864		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 086		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 068		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 982		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**264 976**		
		Подраздел: 3.Тип. Пешеходные дорожки. Тротуарная плитка 367 м2									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 4.Тип 3. Автостоянка. Бетонная газоновая решетка 357 м2									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 5.Газон 1205м2									
26	47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 70% *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м2*	8,435		8,435					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 8,435=1205*0,7/100									
	1	ОТ					212,63	1,15	2 063	35,45	73 133
	3	ЭМ					5,08	1,15	49		
	2	в т.ч. ОТм					0,68	1,15	*7*	35,45	*248*
	4	М					2 034,00		17 157		
		ЗТ	*чел-ч*	26,78	1,15	259,772695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,15	0,4850125					
		Итого по расценке					2 251,71		19 269		
		ФОТ							2 070		73 381
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	*%*	103		103			2 132		75 582
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	*%*	72		72			1 490		52 834
							Всего по позиции		**22 891**		
27	47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 30% *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 м2*	3,615		3,615					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 3,615=1205*0,3/100									
	1	ОТ					317,60	1,15	1 320	35,45	46 794
	3	ЭМ					0,00	1,15	0		
	2	в т.ч. ОТм					0,00	1,15	*0*	35,45	*0*
	4	М					2 034,00		7 353		
		ЗТ	*чел-ч*	40	1,15	166,29					
		ЗТм	*чел-ч*	0	1,15	0					
		Итого по расценке					2 351,60		8 673		
		ФОТ							1 320		46 794
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	*%*	103		103			1 360		48 198
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	*%*	72		72			950		33 692
							Всего по позиции		**10 983**		

28	47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	12,05		12,05					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 12,05=1205/100									
	1 ОТ					43,43	1,15	602	35,45	21 341
	3 ЭМ					0,00	1,15	0		
	2 в т.ч. ОТм					0,00	1,15	*0*	35,45	*0*
	4 М					678,00		8 170		
	ЗТ	*чел-ч*	5,47	1,15	75,800525					
	ЗТм	*чел-ч*	0	1,15	0					
	Итого по расценке					721,43		8 772		
	ФОТ							602		21 341
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			620		21 981
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			433		15 366
						Всего по позиции		**9 825**		
29	47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	12,05		12,05					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 12,05=1205/100									
	1 ОТ					44,42	1,15	616	35,45	21 837
	3 ЭМ					301,40	1,15	4 177		
	2 в т.ч. ОТм					31,78	1,15	*440*	35,45	*15 598*
	4 М					24,40		294		
	16.2.02.07 Семена газонных трав	*кг*	2		24,1					
	ЗТ	*чел-ч*	5,25	1,15	72,751875					
	ЗТм	*чел-ч*	2,74	1,15	37,96955					
	Итого по расценке					370,22		5 087		
	ФОТ							1 056		37 435
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 088		38 558
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			760		26 953
						Всего по позиции		**6 935**		
	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 801**		
	в том числе									
	оплата труда							4 601		
	эксплуатация машин и механизмов							4 226		
	материальные ресурсы							32 974		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 048		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 200		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 633		
	Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 634**		

Подраздел: 6.Установка бортового камня

30	27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,04		0,04					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 0,04=4/100									
	1 ОТ					590,51	1,15	27	35,45	957
	3 ЭМ					73,02	1,15	3		
	2 в т.ч. ОТм					8,70	1,15	*0*	35,45	*0*
	4 М					2 504,53		100		
	13.2.03.02 Камни бортовые	*м*	100		4					
	ЗТ	*чел-ч*	69,8	1,15	3,2108					
	ЗТм	*чел-ч*	0,65	1,15	0,0299					
	Итого по расценке					3 168,06		130		
30,1	05.2.03.03-0021 Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	*ШТ*	100		4	71,93		288		
	ФОТ							27		957
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			40		1 407
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	95		95			26		909
						Всего по позиции		**484**		
	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**418**		
	в том числе									
	оплата труда							27		
	эксплуатация машин и механизмов							3		

		материальные ресурсы							388	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							27	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							40	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							26	
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**484**	

Подраздел: 7.Установка приствольной решетки

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**	
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**	

Подраздел: 8.Установка железобетонных лотков

31	27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	1,88		1,88				
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта* Объем: 1,88=188/100								
		1 ОТ					1 423,76	1,15	3 078	35,45	109 115
		3 ЭМ					4 343,08	1,15	9 390		
		2 в т.ч. ОТм					509,59	1,15	*1 102*	35,45	*39 066*
		4 М					846,70		1 592		
	05.1.01.10	Лотки	*м3*	4,62		8,6856					
		ЗТ	*чел-ч*	169,9	1,15	367,3238					
		ЗТм	*чел-ч*	38,25	1,15	82,6965					
		Итого по расценке					6 613,54		14 060		
31,1	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №0/1 (Н-135) *3 125,61 = [3 677,18 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	23,404255		44	3 125,61		17 408	7,9	137 527
31,2	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №0/0 (Н-160) *3 261,99 = [3 837,64 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3,191489		6	3 261,99		2 477	7,9	19 572
31,3	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №5/0 (Н-185) *3 455,21 = [4 064,95 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1,595745		3	3 455,21		1 312	7,9	10 366
31,4	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Решетка чугунная РЧВ Optima 100 D400 "волна" *1 397,99 = [1 644,7 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	56,382979		106	1 397,99		18 758	7,9	148 187
31,5	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 100 (комплект) *204,59 = [240,69 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	56,382979		106	204,59		2 745	7,9	21 687
31,6	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Заглушка торцевая стальная DN100 H185 *420,54 = [494,75 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6,382979		12	420,54		639	7,9	5 046
31,7	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 № 0/2 (Н-200) *5 262,38 = [6 191,04 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	18,617021		35	5 262,38		23 314	7,9	184 183
31,8	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 № 0/2 тип 2 (Н-120) *4 296,28 = [5 054,45 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	11,170213		21	4 296,28		11 421	7,9	90 222
31,9	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 02	Решетка чугунная РЧВ Optima 150 D400 "волна" *2 466,39 = [2 901,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	59,574468		112	2 466,39		34 967	7,9	276 236
31,10	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 150 (комплект) *250,04 = [294,17 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	59,574468		112	250,04		3 545	7,9	28 004
31,11	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Заглушка торцевая стальная DN150 H200 *562,61 = [661,9 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1,06383		2	562,61		142	7,9	1 125
31,12	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/1 (Н-190) *6 046,63 = [7 113,68 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 046,63		3 062	7,9	24 187
31,13	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/2 (Н-230) *6 103,46 = [7 180,54 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 103,46		3 090	7,9	24 414
31,14	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/3 (Н-270) *6 160,28 = [7 247,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 160,28		3 119	7,9	24 641
31,15	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/0 (Н-310) *6 228,48 = [7 327,62 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 228,48		3 154	7,9	24 914
31,16	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 5/0 (Н-335) *6 285,31 = [7 394,48 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	17,553191		33	6 285,31		26 255	7,9	207 415
31,17	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 10/0 (Н-360) *6 353,51 = [7 474,71 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 353,51		3 217	7,9	25 414
31,18	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 15/0 (Н-385) *6 398,97 = [7 528,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2,12766		4	6 398,97		3 240	7,9	25 596
31,19	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 02	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 20/0 (Н-410) *6 467,17 = [7 608,43 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	11,702128		22	6 467,17		18 010	7,9	142 278
31,20	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Пескоулавитель бетонный ПБ Optima 200 *13 979,98 = [16 447,03 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	0,531915		1	13 979,98		1 770	7,9	13 980
31,21	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 оц *3 375,66 = [3 971,36 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	0,531915		1	3 375,66		427	7,9	3 376
31,22	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Решетка чугунная РЧВ Optima 200 D400 "волна" *3 159,71 = [3 717,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	84,574468		159	3 159,71		63 594	7,9	502 394
31,23	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 200 (комплект) *250,04 = [294,17 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	84,574468		159	250,04		5 032	7,9	39 756
31,24	ТЦ_14.5.01.06_23_23 11204642_30.05.2022 _02	Заглушка торцевая стальная DN200 H410 *966,09 = [1 136,58 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4,255319		8	966,09		978	7,9	7 729
		ФОТ							4 180		148 181
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			6 145		217 826
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3 971		140 772
							Всего по позиции		**275 852**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**265 736**			
		в том числе								
		оплата труда					3 078			
		эксплуатация машин и механизмов					9 390			
		материальные ресурсы					253 268			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					4 180			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					6 145			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					3 971			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**275 852**			
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 988 249

Подраздел: 9.Тактильная плитка

32	27-07-015-02	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 500х500х80 мм	*10 ШТ*	1,6		1,6				
		Объем: 1,6=(8+8)/10								
		1 ОТ					22,62	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					15,19	24		
		2 в т.ч. ОТм					1,82	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,06	0		
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	*т*	0,151		0,2416				
	05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные тактильные								
			м2	2,5		4				
		ЗТ	*чел-ч*	2,82		4,512				
		ЗТм	*чел-ч*	0,16		0,256				
		Итого по расценке					37,87	60		
32,1	04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	*т*	0,151		0,2416	568,28	137		
32,2	05.2.04.04-1002	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм	*м2*	2,5		4	357,64	1 431		
		ФОТ						39		1 382
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	*%*	147		147		57		2 032
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	*%*	95		95		37		1 313
							Всего по позиции	**1 722**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**1 628**			
		в том числе								
		оплата труда					36			
		эксплуатация машин и механизмов					24			
		материальные ресурсы					1 568			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					39			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					57			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					37			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**1 722**			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**1 321 800**			
		в том числе								
		оплата труда					11 451			
		эксплуатация машин и механизмов					125 624			
		материальные ресурсы					1 184 725			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					17 502			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					23 511			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					15 465			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**1 360 776**			
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 988 249

Раздел: 4. Цветник

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**0**			

Раздел: 5. Пересадка/посадка кустарников и деревьев

Подраздел: Кустарники

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**0**			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**0**			

Подраздел: Деревья 5 шт.

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**0**			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**0**			
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**			
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**0**			

Раздел: 6. МАФ

Подраздел: 1.Ограждение

33	07-01-054-06	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м*	0,31		0,31				
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3* *Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*									
		Объем: 0,31=31/100								
		1 ОТ					2 124,40	1,15	757	35,45	26 836
		3 ЭМ					5 204,51	1,15	1 855		
		2 в т.ч. ОТм					607,03	1,15	*216*	35,45	*7 657*
		4 М					119,36		37		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	3,46		1,0726				
	05.1.07.13	Панели	*ШТ*	33,3		10,323				
	05.1.07.27	Столбы бетонные	*ШТ*	33,3		10,323				
	08.1.06.03	Панели металлические сетчатые	*м2*	143		44,33				
		ЗТ	*чел-ч*	226	1,15	80,569				
		ЗТм	*чел-ч*	45,17	1,15	16,103105				
		Итого по расценке					7 448,27		2 649		
33,1	ТЦ_15.2.02.03_76_6163143528_26.05.2022_02	Сетчатое ограждение металлическое, ограждение серии garmony-perimetr, RAL 9001								
		1 903,71 = [2 239,65 / 1,2] + 2% Заг.скл	*МП*	100		31	1 903,71		7 470	7,9	59 015

33,2	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	*м3*	3,46		1,0726	560,00		601		
		ФОТ							973		34 493
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	110		110			1 070		37 942
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	73		73			710		25 180
							Всего по позиции		**12 500**		
34	07-01-055-12	Устройство откатных ворот с ручным управлением *Поправки к: ЭМ)*1,15; ОТм)*1,15; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,15*	*100 ШТ*	0		0					
	Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3	*Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.2 п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта*										
	1	ОТ					9 363,60	1,15	0	35,45	0
	3	ЭМ					1 360,82	1,15	0		
	2	в т.ч. ОТм					121,99	1,15	*0*	35,45	*0*
	4	М					282,72		0		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	249,57		0					
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	*ШТ*	200		0					
	08.1.06.04	Полотна ворот	*ШТ*	100		0					
	08.4.01.02	Детали закладные	*т*	9,7		0					
		ЗТ	*чел-ч*	1056,84	1,15	0					
		ЗТм	*чел-ч*	10,49	1,15	0					
		Итого по расценке					11 007,14		0		
34,1	ТЦ_08.1.06.01_77_9717010545_08.12.21_02	Тип ворот Распашные (Кованые), Высота 2м. Ширина 4,5м. Автоматика BFT (Италия) (цвет Коричневый "Шоколад") *170 850,00 = 167 500 + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	50		0	170 850,00		0	7,9	0
34,2	ТЦ_08.1.06.01_77_9717010545_08.12.21_02	Тип ворот Распашные (Кованые), Высота 2м. Ширина 3,5м. Автоматика BFT (Италия) (цвет Коричневый "Шоколад") *153 850,00 = 150 833,33 + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	50		0	153 850,00		0	7,9	0
34,3	04.1.02.05-0023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	*м3*	249,57		0	600,00		0		
		ФОТ							0		0
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	110		110			0		0
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	*%*	73		73			0		0
							Всего по позиции		**0**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 720**		
		в том числе									
		оплата труда							757		
		эксплуатация машин и механизмов							1 855		
		материальные ресурсы							8 108		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							973		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 070		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							710		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 500**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									59 015
		Подраздел: 2.МАФ									
35	ТЦ_15.2.01.07_77_7720668789_26.05.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Информационный стенд "Яуза", арт.1130 ("Аданат" или аналог) порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003 ("Аданат" или аналог) *16 938,35 = [19 500 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	16 938,35		3 302	5,13	16 938
							Всего по позиции		**3 302**		**16 938**
36	ТЦ_08.1.05.04_77_7720668789_26.05.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Контейнерная площадка "Бункер" порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003 ("Аданат" или аналог) *339 809,36 = [391 200 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	339 809,36		66 240	5,13	339 809
							Всего по позиции		**66 240**		**339 809**
37	ТЦ_08.1.05.04_77_7720668789_26.05.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Артикул. 1100 мусорный евроконтейнер пластиковый 1100 литров с плоской крышкой (Евроконтейнер.рф (Мега-Драйв) или аналог) *34 311,02 = [39 500 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	34 311,02		13 377	5,13	68 622
							Всего по позиции		**13 377**		**68 622**
38	ТЦ_15.2.03.06_77_7720668789_26.05.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Урна "Эстель квадратная", арт. 9000, порода - термоясень, покрытие - орех ("Аданат" или аналог) *7 470,25 = [8 600 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	7 470,25		7 281	5,13	37 351
							Всего по позиции		**7 281**		**37 351**

39	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.121	ОБОРУДОВАНИЕ:□ При установке лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% *462 720,98 = [532 700 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл* *Поправки к:* *М *0,04*	1	1	462 720,98	0,04	3 608	5,13	18 509
					Всего по позиции		**3 608**		**18 509**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					0		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					93 808		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**93 808**		
		в том числе							
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							481 229
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**10 720**		
		в том числе							
		оплата труда					757		
		эксплуатация машин и механизмов					1 855		
		материальные ресурсы					8 108		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					973		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					1 070		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					710		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)					93 808		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**106 308**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							59 015
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							481 229
		Раздел: 7. Фонтан							
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		Раздел: 8. Шлагбаум							
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**0**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**1 462 304**		**12 952 066**
		в том числе							
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда					19 967		707 828
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов					138 735	10,97	1 521 923
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы					1 193 222	7,90	9 426 454
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		перевозка					110 380	11,74	1 295 861
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)					27 306		967 996
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы					32 829		1 163 661
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль					20 163		714 777
Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего оборудование					93 808	5,13	481 235
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**1 609 104**		**15 311 739**
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							2 047 264
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							481 229

Составил _____ Сыкаловва Е.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

(локальный сметный расчет)

09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.8

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 13,01	- 13,01	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 403,83	- 403,83	чел.час.
Средства на оплату труда	- 6,35	- 6,35	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета: 09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации							
1	п02-02-001-1	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	*1 инсталляция*	-7	39,10				
		ЗП			39,10		- 273,70	1	- 273,70
		НР от ФОТ	%	65			- 177,91	65	- 177,91
		СП от ФОТ	%	40			- 109,48	40	- 109,48
		ЗТР	*чел-ч*	2,49			- 17,43		
		Всего по позиции					**- 561,09**		**- 561,09**
2	п02-02-003-1	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	*1 функция*	-140	43,39				
		ЗП			43,39		- 6 074,60	1	- 6 074,60
		НР от ФОТ	%	65			- 3 948,49	65	- 3 948,49
		СП от ФОТ	%	40			- 2 429,84	40	- 2 429,84
		ЗТР	*чел-ч*	2,76			- 386,40		
		Всего по позиции					**- 12 452,93**		**- 12 452,93**
Итого по локальной смете: 09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации							**- 13 014,02**		**- 13 014,02**
Итого по смете: 09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации искл							**- 13 014,02**		**- 13 014,02**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

09-01-01. ПНР Система охранной и тревожной сигнализации

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.8

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	518,14	14,62 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	246,73	6,96	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		470,31	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	518,14	14,62 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	*канал*	61		61					
	1	ОТ					114,10		6 960	35,45	246 732
		ЗТ	*чел-ч*	7,71		470,31					
		Итого по расценке					114,10		6 960		
		ФОТ							6 960		246 732
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			5 150		182 582
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			2 506		88 824
						Всего по позиции			**14 616**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**6 960**		**246 732**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							6 960		246 732
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							6 960		246 732
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							5 150		182 582
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							2 506		88 824
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							14 616		518 138
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							14 616	35,45	518 138
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**14 616**		**518 138**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02.

(локальный сметный расчет)

09-01-02. ПНР. ЛВС, СКС искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 4,59	- 4,59	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 151,40	- 151,40	чел.час.
Средства на оплату труда	- 2,24	- 2,24	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 09-01-02. ПНР. Локальная-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть									
1	п02-01-002-3	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10							
			1 система	-1	1 257,83				
		ЗП			1 257,83		- 1 257,83	1	- 1 257,83
		НР от ФОТ	%	65			- 817,59	65	- 817,59
		СП от ФОТ	%	40			- 503,13	40	- 503,13
		ЗТР	*чел-ч*	85			- 85,00		
		Всего по позиции					**- 2 578,55**		**- 2 578,55**
2	п02-01-002-4	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	*1 канал*	-8	122,82				
		ЗП			122,82		- 982,56	1	- 982,56
		НР от ФОТ	%	65			- 638,66	65	- 638,66
		СП от ФОТ	%	40			- 393,02	40	- 393,02
		ЗТР	*чел-ч*	8,3			- 66,40		
		Всего по позиции					**- 2 014,24**		**- 2 014,24**
Итого по локальной смете: 09-01-02. ПНР. Локальная-вычислительная сеть и							**- 4 592,79**		**- 4 592,79**
Итого по смете: 09-01-02. ПНР. ЛВС, СКС искл							**- 4 592,79**		**- 4 592,79**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-02. ПНР. ЛВС, СКС доб 2кв_22.07

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02

09-01-02. ПНР. Локальная-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.11

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	3 224,81	90,97 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	1 535,62	43,32	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		2 845,51	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	3 224,81	90,97 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	*система*	1		1					
		1 ОТ					18 689,88		18 690	35,45	662 561
		ЗТ	*чел-ч*	1263		1263					
		Итого по расценке					18 689,88		18 690		
		ФОТ							18 690		662 561
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			13 831		490 295
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			6 728		238 522
								Всего по позиции	**39 249**		
2	п02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	*канал*	29		29					
		1 ОТ					107,87		3 128	35,45	110 888
		ЗТ	*чел-ч*	7,29		211,41					
		Итого по расценке					107,87		3 128		
		ФОТ							3 128		110 888
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 315		82 057
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 126		39 920
								Всего по позиции	**6 569**		
3	п02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	*ШТ*	460		460					
		1 ОТ					43,38		19 955	35,45	707 405
		ЗТ	*чел-ч*	2,76		1269,6					
		Итого по расценке					43,38		19 955		
		ФОТ							19 955		707 405
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			14 767		523 480
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			7 184		254 666
								Всего по позиции	**41 906**		
4	п02-02-004-02	Автономная наладка АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					371,67		372	35,45	13 187
		ЗТ	*чел-ч*	23,63		23,63					
		Итого по расценке					371,67		372		
		ФОТ							372		13 187
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			275		9 758
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			134		4 747
								Всего по позиции	**781**		
5	п02-02-005-02	Комплексная наладка АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					353,79		354	35,45	12 549
		ЗТ	*чел-ч*	22,5		22,5					
		Итого по расценке					353,79		354		
		ФОТ							354		12 549
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			262		9 286
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			127		4 518
								Всего по позиции	**743**		
6	п02-02-006-02	Предварительные испытания АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					500,56		501	35,45	17 760
		ЗТ	*чел-ч*	31,85		31,85					
		Итого по расценке					500,56		501		
		ФОТ							501		17 760
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			371		13 142
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			180		6 394
								Всего по позиции	**1 052**		
7	п03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	*сеть*	1		1					
		1 ОТ					97,40		97	35,45	3 439
		ЗТ	*чел-ч*	7,2		7,2					
		Итого по расценке					97,40		97		
		ФОТ							97		3 439

	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74	72		2 545
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36	35		1 238
					Всего по позиции	**204**		
8	п03-01-075-01	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5						
			ШТ	3	3			
	1	ОТ			73,57	221	35,45	7 834
		ЗТ	*чел-ч*	5,44	16,32			
		Итого по расценке			73,57	221		
		ФОТ				221		7 834
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74	164		5 797
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36	80		2 820
					Всего по позиции	**465**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
		ВСЕГО прямые затраты по смете				**43 318**		**1 535 623**
		в том числе						
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда				43 318		1 535 623
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)				43 318		1 535 623
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы				32 057		1 136 360
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль				15 594		552 825
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты				90 969		3 224 808
		в том числе						
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы				90 969	35,45	3 224 808
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)				**90 969**		**3 224 808**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03

(локальный сметный расчет)

09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 19,13	- 19,13	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 630,58	- 630,58	чел.час.
Средства на оплату труда	- 9,33	- 9,33	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета: 09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом							
1	п02-01-002-7	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40							
			1 система	-1	4 883,34				
		ЗП			4 883,34		- 4 883,34	1	- 4 883,34
		НР от ФОТ	%	65			- 3 174,17	65	- 3 174,17
		СП от ФОТ	%	40			- 1 953,34	40	- 1 953,34
		ЗТР	*чел-ч*	330			- 330,00		
		Всего по позиции					**- 10 010,85**		**- 10 010,85**
2	п02-01-002-8	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07							
			1 канал	-38	117,05				
		ЗП			117,05		- 4 447,90	1	- 4 447,90
		НР от ФОТ	%	65			- 2 891,14	65	- 2 891,14
		СП от ФОТ	%	40			- 1 779,16	40	- 1 779,16
		ЗТР	*чел-ч*	7,91			- 300,58		
		Всего по позиции					**- 9 118,20**		**- 9 118,20**
		Итого по локальной смете: 09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом					**- 19 129,05**		**- 19 129,05**
		Итого по смете: 09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом искл					**- 19 129,05**		**- 19 129,05**

Составил _____ Скорохвтова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом доб 2кв_22.07

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03

09-01-03. ПНР. Система контроля и управления доступом

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.12

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 793,82	50,60 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	854,20	24,10	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 585,61	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	1 793,82	50,60 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-09	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	*система*	1		1					
		1 ОТ					9 559,51		9 560	35,45	338 902
		ЗТ	*чел-ч*	646		646					
		Итого по расценке					9 559,51		9 560		
		ФОТ							9 560		338 902
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 074		250 787
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 442		122 005
							Всего по позиции		**20 076**		
2	п02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	*канал*	33		33					
		1 ОТ					114,10		3 765	35,45	133 469
		ЗТ	*чел-ч*	7,71		254,43					
		Итого по расценке					114,10		3 765		
		ФОТ							3 765		133 469
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 786		98 767
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 355		48 049
							Всего по позиции		**7 906**		
3	п02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	*ШТ*	220		220					
		1 ОТ					43,38		9 544	35,45	338 335
		ЗТ	*чел-ч*	2,76		607,2					
		Итого по расценке					43,38		9 544		
		ФОТ							9 544		338 335
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 063		250 368
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 436		121 801
							Всего по позиции		**20 043**		
4	п02-02-004-02	Автономная наладка АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					371,67		372	35,45	13 187
		ЗТ	*чел-ч*	23,63		23,63					
		Итого по расценке					371,67		372		
		ФОТ							372		13 187
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			275		9 758
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			134		4 747
							Всего по позиции		**781**		
5	п02-02-005-02	Комплексная наладка АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					353,79		354	35,45	12 549
		ЗТ	*чел-ч*	22,5		22,5					
		Итого по расценке					353,79		354		
		ФОТ							354		12 549
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			262		9 286
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			127		4 518
							Всего по позиции		**743**		
6	п02-02-006-02	Предварительные испытания АС: II категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					500,56		501	35,45	17 760
		ЗТ	*чел-ч*	31,85		31,85					
		Итого по расценке					500,56		501		
		ФОТ							501		17 760
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			371		13 142
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			180		6 394
							Всего по позиции		**1 052**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**24 096**		**854 202**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							24 096		854 202

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	24 096		854 202
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	17 831		632 108
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	8 674		307 514
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты	50 601		1 793 824
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы	50 601	35,45	1 793 824
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**50 601**		**1 793 824**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05

(локальный сметный расчет)

09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-ИОС 5.7

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 22,66	- 22,66	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 708,25	- 708,25	чел.час.
Средства на оплату труда	- 11,05	- 11,05	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета: 09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение							
1	п02-01-002-3	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10							
			1 система	-1	1 257,83				
		ЗП			1 257,83		- 1 257,83	1	- 1 257,83
		НР от ФОТ	%	65			- 817,59	65	- 817,59
		СП от ФОТ	%	40			- 503,13	40	- 503,13
		ЗТР	*чел-ч*	85			- 85,00		
		Всего по позиции					**- 2 578,55**		**- 2 578,55**
2	п02-02-001-1	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	*1 инсталляция*						
				-5	39,10				
		ЗП			39,10		- 195,50	1	- 195,50
		НР от ФОТ	%	65			- 127,08	65	- 127,08
		СП от ФОТ	%	40			- 78,20	40	- 78,20
		ЗТР	*чел-ч*	2,49			- 12,45		
		Всего по позиции					**- 400,78**		**- 400,78**
3	п02-02-002-1	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	*1 функция*	-100	61,30				
		ЗП			61,30		- 6 130,00	1	- 6 130,00
		НР от ФОТ	%	65			- 3 984,50	65	- 3 984,50
		СП от ФОТ	%	40			- 2 452,00	40	- 2 452,00
		ЗТР	*чел-ч*	3,9			- 390,00		
		Всего по позиции					**- 12 566,50**		**- 12 566,50**
4	п02-02-003-1	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1							
			1 функция	-80	43,39				
		ЗП			43,39		- 3 471,20	1	- 3 471,20
		НР от ФОТ	%	65			- 2 256,28	65	- 2 256,28
		СП от ФОТ	%	40			- 1 388,48	40	- 1 388,48
		ЗТР	*чел-ч*	2,76			- 220,80		
		Всего по позиции					**- 7 115,96**		**- 7 115,96**
Итого по локальной смете: 09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение							**- 22 661,79**		**- 22 661,79**
Итого по смете: 09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение искл							**- 22 661,79**		**- 22 661,79**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05

09-01-05. ПНР. Видеонаблюдение

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09_15_ДРС-ИОС5.7

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 696,53	47,86	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	807,87	22,79	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 540,02	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	1 696,53	47,86	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	*система*	1		1					
		1 ОТ					18 689,88		18 690	35,45	662 561
		ЗТ	*чел-ч*	1263		1263					
		Итого по расценке					18 689,88		18 690		
		ФОТ							18 690		662 561
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			13 831		490 295
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			6 728		238 522
						Всего по позиции			**39 249**		
2	п02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	*канал*	38		38					
		1 ОТ					107,87		4 099	35,45	145 310
		ЗТ	*чел-ч*	7,29		277,02					
		Итого по расценке					107,87		4 099		
		ФОТ							4 099		145 310
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			3 033		107 529
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 476		52 312
						Всего по позиции			**8 608**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**22 789**		**807 871**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							22 789		807 871
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							22 789		807 871
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							16 864		597 824
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							8 204		290 834
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							47 857		1 696 529
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							47 857	35,45	1 696 529
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**47 857**		**1 696 529**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-06

(локальный сметный расчет)

09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 34,41	- 34,41	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 1 090,03	- 1 090,03	чел.час.
Средства на оплату труда	- 16,79	- 16,79	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация									
1	п02-01-002-7	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	*1 система*	-1	4 883,34				
		ЗП			4 883,34		- 4 883,34	1	- 4 883,34
		НР от ФОТ	%	65			- 3 174,17	65	- 3 174,17
		СП от ФОТ	%	40			- 1 953,34	40	- 1 953,34
		ЗТР	*чел-ч*	330			- 330,00		
		Всего по позиции					**- 10 010,85**		**- 10 010,85**
2	п02-01-002-8	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	*1 канал*	-6	117,05				
		ЗП			117,05		- 702,30	1	- 702,30
		НР от ФОТ	%	65			- 456,50	65	- 456,50
		СП от ФОТ	%	40			- 280,92	40	- 280,92
		ЗТР	*чел-ч*	7,91			- 47,46		
		Всего по позиции					**- 1 439,72**		**- 1 439,72**
3	п02-02-001-1	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	*1 инсталляция*	-11	39,10				
		ЗП			39,10		- 430,10	1	- 430,10
		НР от ФОТ	%	65			- 279,57	65	- 279,57
		СП от ФОТ	%	40			- 172,04	40	- 172,04
		ЗТР	*чел-ч*	2,49			- 27,39		
		Всего по позиции					**- 881,71**		**- 881,71**
4	п02-02-003-1	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	*1 функция*	-220	43,39				
		ЗП			43,39		- 9 545,80	1	- 9 545,80
		НР от ФОТ	%	65			- 6 204,77	65	- 6 204,77
		СП от ФОТ	%	40			- 3 818,32	40	- 3 818,32
		ЗТР	*чел-ч*	2,76			- 607,20		
		Всего по позиции					**- 19 568,89**		**- 19 568,89**
5	п02-02-004-2	Автономная наладка АС II категории сложности	*1 система*	-1	371,67				
		ЗП			371,67		- 371,67	1	- 371,67
		НР от ФОТ	%	65			- 241,59	65	- 241,59
		СП от ФОТ	%	40			- 148,67	40	- 148,67
		ЗТР	*чел-ч*	23,63			- 23,63		
		Всего по позиции					**- 761,93**		**- 761,93**
6	п02-02-005-2	Комплексная наладка АС II категории сложности	*1 система*	-1	353,78				
		ЗП			353,78		- 353,78	1	- 353,78
		НР от ФОТ	%	65			- 229,96	65	- 229,96
		СП от ФОТ	%	40			- 141,51	40	- 141,51
		ЗТР	*чел-ч*	22,5			- 22,50		
		Всего по позиции					**- 725,25**		**- 725,25**
7	п02-02-006-2	Предварительные испытания АС II категории сложности	*1 система*	-1	500,56				
		ЗП			500,56		- 500,56	1	- 500,56
		НР от ФОТ	%	65			- 325,36	65	- 325,36
		СП от ФОТ	%	40			- 200,22	40	- 200,22
		ЗТР	*чел-ч*	31,85			- 31,85		

Всего по позиции	**- 1 026,14**	**- 1 026,14**
Итого по локальной смете: 09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация	**- 34 414,49**	**- 34 414,49**
Итого по смете: 09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация искл	**- 34 414,49**	**- 34 414,49**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-06

09-01-06. ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 712,61	48,31 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	815,53	23,01	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 554,60	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	1 712,61	48,31 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	*система*	1		1					
		1 ОТ					18 689,88		18 690	35,45	662 561
		ЗТ	*чел-ч*	1263		1263					
		Итого по расценке					18 689,88		18 690		
		ФОТ							18 690		662 561
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			13 831		490 295
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			6 728		238 522
						Всего по позиции			**39 249**		
2	п02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	*канал*	40		40					
		1 ОТ					107,87		4 315	35,45	152 967
		ЗТ	*чел-ч*	7,29		291,6					
		Итого по расценке					107,87		4 315		
		ФОТ							4 315		152 967
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			3 193		113 196
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 553		55 068
						Всего по позиции			**9 061**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**23 005**		**815 528**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							23 005		815 528
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							23 005		815 528
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							17 024		603 491
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							8 281		293 590
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							48 310		1 712 609
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							48 310	35,45	1 712 609
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**48 310**		**1 712 609**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-07

(локальный сметный расчет)

09-01-07. ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-ИОС 5.9

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 55,61	- 55,61	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 1 800,67	- 1 800,67	чел.час.
Средства на оплату труда	- 27,13	- 27,13	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 09-01-07. ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.

Раздел: Система звукоусиления

1	п02-01-002-5	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20							
			1 система	-1	2 486,06				
		ЗП			2 486,06		- 2 486,06	1	- 2 486,06
		НР от ФОТ	%	65			- 1 615,94	65	- 1 615,94
		СП от ФОТ	%	40			- 994,42	40	- 994,42
		ЗТР	*чел-ч*	168			- 168,00		
		Всего по позиции					**- 5 096,42**		**- 5 096,42**
Итого по разделу: Система звукоусиления							**- 5 096,42**		**- 5 096,42**

Раздел: Конференц система, передача речи

1	п02-01-002-9	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80							
			1 система	-1	9 559,51				
		ЗП			9 559,51		- 9 559,51	1	- 9 559,51
		НР от ФОТ	%	65			- 6 213,68	65	- 6 213,68
		СП от ФОТ	%	40			- 3 823,80	40	- 3 823,80
		ЗТР	*чел-ч*	646			- 646,00		
		Всего по позиции					**- 19 596,99**		**- 19 596,99**
2	п02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	*1 канал*	-58	114,09				
		ЗП			114,09		- 6 617,22	1	- 6 617,22
		НР от ФОТ	%	65			- 4 301,19	65	- 4 301,19
		СП от ФОТ	%	40			- 2 646,89	40	- 2 646,89
		ЗТР	*чел-ч*	7,71			- 447,18		
		Всего по позиции					**- 13 565,30**		**- 13 565,30**
3	п02-02-001-1	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	*1 инсталляция*	-8	39,10				
		ЗП			39,10		- 312,80	1	- 312,80
		НР от ФОТ	%	65			- 203,32	65	- 203,32
		СП от ФОТ	%	40			- 125,12	40	- 125,12
		ЗТР	*чел-ч*	2,49			- 19,92		
		Всего по позиции					**- 641,24**		**- 641,24**
4	п02-02-003-1	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1							
			1 функция	-160	43,39				
		ЗП			43,39		- 6 942,40	1	- 6 942,40
		НР от ФОТ	%	65			- 4 512,56	65	- 4 512,56
		СП от ФОТ	%	40			- 2 776,96	40	- 2 776,96
		ЗТР	*чел-ч*	2,76			- 441,60		
		Всего по позиции					**- 14 231,92**		**- 14 231,92**
Итого по разделу: Конференц система, передача речи							**- 48 035,45**		**- 48 035,45**

Раздел: Система видеоотображения

1	п02-01-002-1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2						
			1 система	-1	260,44			
		ЗП			260,44	- 260,44	1	- 260,44
		НР от ФОТ	%	65		- 169,29	65	- 169,29
		СП от ФОТ	%	40		- 104,18	40	- 104,18
		ЗТР	*чел-ч*	17,6		- 17,60		
		Всего по позиции				**- 533,91**		**- 533,91**
2	п02-02-007-2	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	*1 система*	-1	949,22			
		ЗП			949,22	- 949,22	1	- 949,22
		НР от ФОТ	%	65		- 616,99	65	- 616,99
		СП от ФОТ	%	40		- 379,69	40	- 379,69
		ЗТР	*чел-ч*	60,37		- 60,37		
		Всего по позиции				**- 1 945,90**		**- 1 945,90**
Итого по разделу: Система видеоотображения						**- 2 479,81**		**- 2 479,81**
Итого по локальной смете: 09-01-07. ПНР. Система звукофикации. Установка конференц						**- 55 611,68**		**- 55 611,68**
Итого по смете: 09-01-07. ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем искл						**- 55 611,68**		**- 55 611,68**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-08. ПНР. Противопожарная автоматика здания доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-08

09-01-08. ПНР. Противопожарная автоматика здания

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ4.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	425,60	12,01 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	202,67	5,72	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		386,37	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	425,60	12,01 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	*канал*	53		53					
		Объем: 53=75-22									
	1	ОТ					107,87		5 717	35,45	202 668
		ЗТ	*чел-ч*	7,29		386,37					
		Итого по расценке					107,87		5 717		
		ФОТ							5 717		202 668
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			4 231		149 974
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			2 058		72 960
							Всего по позиции		**12 006**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**5 717**		**202 668**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							5 717		202 668
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							5 717		202 668
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							4 231		149 974
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							2 058		72 960
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							12 006		425 602
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							12 006	35,45	425 602
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**12 006**		**425 602**

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реко здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-10

(локальный сметный расчет)

ПНР. Система специальной связи

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-ИОС 5.14.С

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	- 5,67	- 5,67
Нормативная трудоемкость	- 188,37	- 188,37
Средства на оплату труда	- 2,76	- 2,76

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета: Пусконаладочные работы системы специальной связи						
2	п02-01-001-5	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	*1 система*	-1				
		ЗП			1 815,04		- 1 815,04	1
		НР от ФОТ	%	65			- 1 179,78	65
		СП от ФОТ	%	40			- 726,02	40
		ЗТР	*чел-ч*	128			- 128,00	
		Всего по позиции					**- 3 720,84**	
3	п02-02-007-2	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	*1 система*	-1				
		ЗП			949,22		- 949,22	1
		НР от ФОТ	%	65			- 616,99	65
		СП от ФОТ	%	40			- 379,69	40
		ЗТР	*чел-ч*	60,37			- 60,37	
		Всего по позиции					**- 1 945,90**	
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы системы специальной связи							**- 5 666,74**	
		Итого						

Составил _____ Е.Ю. Макарова

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

нструкция

тыс.руб
чел.час.
тыс.руб

ВСЕГО затрат, руб.
10

- 1 815,04
- 1 179,78
- 726,02

- 3 720,84

- 949,22
- 616,99
- 379,69

- 1 945,90

- 5 666,74

- 5 666,74

Смета №09-01-11

(локальный сметный расчет)

на проведение специальной проверки (СП)

Объект: "ФГБУ Больница с поликлиникой. Управления делами Президента РФ".

Сметная стоимость с НДС

№ п/п	Наименование	Един.изм. (шт.)	Количество в шт.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.	Трудоемкость по изделию чел./дн.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.
				СП		С
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Сети связи. Система выделенной связи					
1	Кабель КВПЭф 1х2х0,52, м	к-т	-1	4	-4,00	
2	Кабель КВПЭф 2х2х0,52, м	шт.	-12	0,2	-2,40	
3	Кабель КВПЭф 4х2х0,52, м	шт.	-1	4	-4,00	
4	Плинт Krone LSA-PROFIL с нормально замкнутыми контактами	шт.	-70	0,4	-28,00	
5	Плинт заземления LSA PROFIL 2/34	шт.	-18	0,4	-7,20	
6	Бокс кабельный телефонный междугородний БММ 2-3, шт.	шт.	-2	0,2	-0,40	
7	Механизм розетки кат. 6, цвет бежевый	шт.	-30	0,4	-12,00	
8	Hyperline (патч-корд) PC-LPM- STP-RJ45-RJ45-C5e-6м-BK	шт.	-20	0,2	-4,00	
	Итого по разделу				**-62,00**	
	Итого по смете (ч./дн.)				**-62,00**	
	Всего чел./мес. при 20,57раб. дн. /в мес. В 2016г.				**-3,01**	
	Стоимость 1 чел.-час вед.инж. в ценах 2001г. (МДС 81-40.2006)		18,28			
	Зарплата в чел/мес. в рублях (18,28*8р.ч.*20,57)				3 008,16	
	ФОТ в рублях (п.1*п.4)				-9 054,56	
*	Накладные расходы от ФОТ - 65%*0,85		55%		-4 980,01	
**	Плановая прибыль от ФОТ - 40%*0,8		32%		-2 897,46	
	Итого по смете				**-16 932,03**	

Примечание:

*Средняя зарплата в месяц = 18,28*20,57*8р.ч. = 3008,16*

где: 18,28 руб./чел.-ч. - базовый уровень оплаты - главный специалист (МДС 81-40.2006, п 1.20, табл.)

20,57- среднее число раб.дней в месяце в 2016г. (1975/12/8)

*Позиции таблицы сметы имеющие знак * взяты из сборника*

**- НР МДС 81-33, 2004г., прил.4,п.48*

*** - СП МДС 81-25-2004г. Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12г.. Письмо 01/75002-ЮЛ от 13.09.2012г.*

Составил /Найденова С.М./

-16 932,03р.

Трудоемкость по изделию
чел./дн.
ЗИ
8

18,28 1,00 8

20,57

Смета №09-01-11

(локальный сметный расчет)

на проведение специальной проверки (СП)

Объект: "ФГБУ Больница с поликлиникой. Управления делами Президента РФ".

Сметная стоимость

№ п/п	Наименование	Един.изм. (шт.)	Количество в шт.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.	Трудоемкость по изделию чел./дн.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.
				СП		С
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Сети связи. Система выделенной связи					
1	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А 7 Schuko, алюм., 19" колодка	шт.	2	0,4	0,80	
2	Плинт LSA-PROFIL 2/10	шт.	67	0,4	26,80	
3	Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA (красный)	шт.	28	0,4	11,20	
4	Шнур контрольный 2/2 2м	шт.	2	0,2	0,40	
5	Центральная плата для механизма розетки, 2 поста	шт.	53	0,4	21,20	
6	Механизм розетки кат.6, экранированная, цвет – бежевый	шт.	53	0,4	21,20	
7	Патч-корд, цвет черный, 6 метров	шт.	55	0,2	11,00	
	Итого по разделу				**92,60**	
	Итого по смете (ч./дн.)				**92,60**	
1	Всего чел./мес. при 247 раб. дн. в 2022 г.				**4,50**	
2	Стоимость 1 чел.-час вед.инж. в ценах 2001г. (МДС 81-40.2006)		16,93			
	Индекс пересчета по оплате труда на май 2022 г.		35,45			
3	Зарплата в чел/мес. в рублях в ценах 2022г.				98 677,70	
4	ФОТ в рублях (п.1*п.3)				444 049,65	
*	Накладные расходы от ФОТ		74%		328 596,74	
**	Плановая прибыль от ФОТ		36%		159 857,87	
	Итого по смете (в ценах 2022г.)				**932 504,27**	

Примечание:

*Средняя зарплата в мес. (2022 г.) = 16,93 (руб./час.) * 35,45 * 1973 (час./год) / 12 (мес.) =* 98 677,70 ₽

где: 16,93 руб./чел.-ч. - базовый уровень оплаты - ведущий инженер (МДС 81-40.2006, п 1.20, табл.)

1973 - число раб.часов в 2022 г.

35,45 - индекс к оплате труда на май 2022 г. для Москвы

*Позиции таблицы сметы имеющие знак * взяты из сборника*

**- НР Приказ от 21.12.2020 № 812/пр, прил. Табл. п.83*

*** - СП Приказ от 11.12.2020 № 774/пр, прил. Табл. п.83*

Составил /Бунина М.С./

932 504,27р.

Трудоемкость по изделию
чел./дн.
ЗИ
8

18,28 1,00 8

20,57

Смета №09-01-11

(локальный сметный расчет)

на проведение специальной проверки (СП)

Объект: "ФГБУ Больница с поликлиникой. Управления делами Президента РФ".

Сметная стоимость

№ п/п	Наименование	Един.изм. (шт.)	Количество в шт.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.	Трудоемкость по изделию чел./дн.	Трудоемкость чел./дн. за 1 шт.
				СП		С
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Сети связи. Система выделенной связи					
1	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А 7 Schuko, алюм., 19" колодка	шт.	2	0,4	0,80	
2	Плинт LSA-PROFIL 2/10	шт.	67	0,4	26,80	
3	Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA (красный)	шт.	28	0,4	11,20	
4	Шнур контрольный 2/2 2м	шт.	2	0,2	0,40	
5	Центральная плата для механизма розетки, 2 поста	шт.	53	0,4	21,20	
6	Механизм розетки кат.6, экранированная, цвет – бежевый	шт.	53	0,4	21,20	
7	Патч-корд, цвет черный, 6 метров	шт.	55	0,2	11,00	
	Итого по разделу				**92,60**	
	Итого по смете (ч./дн.)				**92,60**	
1	Всего чел./мес. при 247 раб. дн. в 2022 г.				**4,50**	
2	Стоимость 1 чел.-час вед.инж. в ценах 2001г. (МДС 81-40.2006)		16,93			
3	Зарплата в чел/мес. в рублях в ценах 2001г.				2 783,57	
4	ФОТ в рублях (п.1*п.3)				12 526,07	
*	Накладные расходы от ФОТ		74%		9 269,29	
**	Плановая прибыль от ФОТ		36%		4 509,39	
	Итого по смете (в ценах 2001г.)				**26 304,75**	

Примечание:

*Средняя зарплата в мес. (2001 г.) = 16,93 (руб./час.) * 1973 (час./год) / 12 (мес.) = 2783,57*

где: 16,93 руб./чел.-ч. - базовый уровень оплаты - ведущий инженер (МДС 81-40.2006, п 1.20, табл.)

1973 - число раб.часов в 2022 г.

*Позиции таблицы сметы имеющие знак * взяты из сборника*

**- НР Приказ от 21.12.2020 № 812/пр, прил. Табл. п.83*

*** - СП Приказ от 11.12.2020 № 774/пр, прил. Табл. п.83*

Составил /Бунина М.С./

26 304,75р.

Трудоемкость по изделию
чел./дн.
ЗИ
8

18,28 1,00 8

20,57

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-12

(локальный сметный расчет)

09-01-12. ПНР. АСУД искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.4

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 3,40	- 3,40	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 102,00	- 102,00	чел.час.
Средства на оплату труда	- 1,66	- 1,66	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 09-01-12. ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования									
3	п02-01-003-3	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10							
			1 система	-1	1 660,97				
		ЗП			1 660,97		- 1 660,97	1	- 1 660,97
		НР от ФОТ	%	65			- 1 079,63	65	- 1 079,63
		СП от ФОТ	%	40			- 664,39	40	- 664,39
		ЗТР	*чел-ч*	102			- 102,00		
		Всего по позиции					**- 3 404,99**		**- 3 404,99**
Итого по локальной смете: 09-01-12. ПНР. Автоматическая система управления и							**- 3 404,99**		**- 3 404,99**
Итого по смете: 09-01-12. ПНР. АСУД искл							**- 3 404,99**		**- 3 404,99**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-12. ПНР. АСУД доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-12

09-01-12. ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	696,43	19,64	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	331,64	9,36	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		584,71	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	696,43	19,64	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	*ШТ*	3		3					
		Объем: 3=5-2									
		1 ОТ					61,30		184	35,45	6 523
		ЗТ	*чел-ч*	3,9		11,7					
		Итого по расценке					61,30		184		
		ФОТ							184		6 523
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			136		4 827
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			66		2 348
						Всего по позиции			**386**		
2	п02-02-004-03	Автономная наладка АС: III категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					743,39		743	35,45	26 339
		ЗТ	*чел-ч*	47,28		47,28					
		Итого по расценке					743,39		743		
		ФОТ							743		26 339
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			550		19 491
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			267		9 482
						Всего по позиции			**1 560**		
3	п02-02-005-03	Комплексная наладка АС: III категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					703,67		704	35,45	24 957
		ЗТ	*чел-ч*	45,01		45,01					
		Итого по расценке					703,67		704		
		ФОТ							704		24 957
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			521		18 468
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			253		8 985
						Всего по позиции			**1 478**		
4	п02-02-006-03	Предварительные испытания АС: III категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					1 000,78		1 001	35,45	35 485
		ЗТ	*чел-ч*	63,68		63,68					
		Итого по расценке					1 000,78		1 001		
		ФОТ							1 001		35 485
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			741		26 259
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			360		12 775
						Всего по позиции			**2 102**		
5	п02-02-007-03	Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности	*система*	1		1					
		1 ОТ					1 898,00		1 898	35,45	67 284
		ЗТ	*чел-ч*	120,74		120,74					
		Итого по расценке					1 898,00		1 898		
		ФОТ							1 898		67 284
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 405		49 790
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			683		24 222
						Всего по позиции			**3 986**		
6	п02-01-003-05	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	*система*	1		1					
		1 ОТ					3 256,80		3 257	35,45	115 461
		ЗТ	*чел-ч*	200		200					
		Итого по расценке					3 256,80		3 257		
		ФОТ							3 257		115 461
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 410		85 441
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 173		41 566
						Всего по позиции			**6 840**		
7	п02-01-003-06	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-003-05	*канал*	10		10					
		1 ОТ					156,81		1 568	35,45	55 586
		ЗТ	*чел-ч*	9,63		96,3					
		Итого по расценке					156,81		1 568		
		ФОТ							1 568		55 586
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 160		41 134

Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36	564		20 011
				Всего по позиции	**3 292**		
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
	ВСЕГО прямые затраты по смете				**9 355**		**331 635**
	в том числе						
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда				9 355		331 635
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)				9 355		331 635
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы				6 923		245 410
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль				3 366		119 389
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты				19 644		696 434
	в том числе						
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы				19 644	35,45	696 434
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)				**19 644**		**696 434**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-13

(локальный сметный расчет)

09-01-13. ПНР. АК искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.5

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 13,35	- 13,35	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 400,00	- 400,00	чел.час.
Средства на оплату труда	- 6,51	- 6,51	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 09-01-13. ПНР. Система автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК,									
3	п02-01-003-5	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20							
			1 система	-2	3 256,80				
		ЗП			3 256,80		- 6 513,60	1	- 6 513,60
		НР от ФОТ	%	65			- 4 233,84	65	- 4 233,84
		СП от ФОТ	%	40			- 2 605,44	40	- 2 605,44
		ЗТР	*чел-ч*	200			- 400,00		
		Всего по позиции					**- 13 352,88**		**- 13 352,88**
Итого по локальной смете: 09-01-13. ПНР. Система автоматизации технологического							**- 13 352,88**		**- 13 352,88**
Итого по смете: 09-01-13. ПНР. АК искл							**- 13 352,88**		**- 13 352,88**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр. ")

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2
(наименование стройки)

09-01-13. ПНР. АК доб 2кв
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-13

09-01-13. ПНР. Система автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта,
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.5
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	2 182,06	61,55 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	1 039,08	29,31	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 794,47	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	2 182,06	61,55 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	*испытание*	2		2					
		Объем: 2=9-7									
		1 ОТ					55,71		111	35,45	3 935
		ЗТ	*чел-ч*	4,86		9,72					
		Итого по расценке					55,71		111		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			82		2 912
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			40		1 417
						Всего по позиции			**233**		
2	п02-03-001-01	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	*система*	23		23					
		Объем: 23=33-10									
		1 ОТ					156,60		3 602	35,45	127 691
		ЗТ	*чел-ч*	9,25		212,75					
		Итого по расценке					156,60		3 602		
		ФОТ							3 602		127 691
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 665		94 491
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 297		45 969
						Всего по позиции			**7 564**		
3	п02-01-003-07	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	*система*	4		4					
		1 ОТ					6 399,61		25 598	35,45	907 449
		ЗТ	*чел-ч*	393		1572					
		Итого по расценке					6 399,61		25 598		
		ФОТ							25 598		907 449
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			18 943		671 512
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			9 215		326 682
						Всего по позиции			**53 756**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**29 311**		**1 039 075**
		в том числе									
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда							29 311		1 039 075
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)							29 311		1 039 075
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы							21 690		768 915
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль							10 552		374 068
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего прочие затраты							61 553		2 182 058
		в том числе									
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		пусконаладочные работы							61 553	35,45	2 182 058
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**61 553**		**2 182 058**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-14

(локальный сметный расчет)

09-01-14. ПНР. АСКУЭ искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.6

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 0,57	- 0,57	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 17,05	- 17,05	чел.час.
Средства на оплату труда	- 0,28	- 0,28	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета: 09-01-14. ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов							
1	п02-02-002-1	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	*1 функция*	-2	61,30				
		ЗП			61,30		- 122,60	1	- 122,60
		НР от ФОТ	%	65			- 79,69	65	- 79,69
		СП от ФОТ	%	40			- 49,04	40	- 49,04
		ЗТР	*чел-ч*	3,9			- 7,80		
		Всего по позиции					**- 251,33**		**- 251,33**
2	п02-03-001-1	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	*1 система*	-1	156,60				
		ЗП			156,60		- 156,60	1	- 156,60
		НР от ФОТ	%	65			- 101,79	65	- 101,79
		СП от ФОТ	%	40			- 62,64	40	- 62,64
		ЗТР	*чел-ч*	9,25			- 9,25		
		Всего по позиции					**- 321,03**		**- 321,03**
Итого по локальной смете: 09-01-14. ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета							**- 572,36**		**- 572,36**
Итого по смете: 09-01-14. ПНР. АСКУЭ искл							**- 572,36**		**- 572,36**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-14. ПНР АСКУЭ доб 2кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-14

09-01-14. ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет)

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС5.6

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	185,07	5,22 тыс. руб.					
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	88,13	2,49	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		168,00	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	185,07	5,22 тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-05	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	*система*	1		1					
		1 ОТ					2 486,06		2 486	35,45	88 129
		ЗТ	*чел-ч*	168		168					
		Итого по расценке					2 486,06		2 486		
		ФОТ							2 486		88 129
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 840		65 215
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			895		31 726
							Всего по позиции		**5 221**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 486**		**88 129**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							2 486		88 129
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							2 486		88 129
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							1 840		65 215
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							895		31 726
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							5 221		185 070
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							5 221	35,45	185 070
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**5 221**		**185 070**

Составил _____ Скорохватова Э.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-15

(локальный сметный расчет)

09-01-15. ПНР. ОЗДС искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 3,90	- 3,90	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 156,79	- 156,79	чел.час.
Средства на оплату труда	- 1,90	- 1,90	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 09-01-15. ПНР. Охрано-защитная дератизационная система (ОЗДС)

2	п01-10-002-1	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)							
			1 участок	-3	274,78				
		ЗП			274,78		- 824,34	1	- 824,34
		НР от ФОТ	%	65			- 535,82	65	- 535,82
		СП от ФОТ	%	40			- 329,74	40	- 329,74
		ЗТР	*чел-ч*	23,49			- 70,47		
		Всего по позиции					**- 1 689,90**		**- 1 689,90**
3	п01-11-028-2	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	*1 измерение*	-159	1,02				
		ЗП			1,02		- 162,18	1	- 162,18
		НР от ФОТ	%	65			- 105,42	65	- 105,42
		СП от ФОТ	%	40			- 64,87	40	- 64,87
		ЗТР	*чел-ч*	0,08			- 12,72		
		Всего по позиции					**- 332,47**		**- 332,47**
4	п01-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	*1 токоприемник*	-53	15,62				
		ЗП			15,62		- 827,86	1	- 827,86
		НР от ФОТ	%	65			- 538,11	65	- 538,11
		СП от ФОТ	%	40			- 331,14	40	- 331,14
		ЗТР	*чел-ч*	1,22			- 64,66		
		Всего по позиции					**- 1 697,11**		**- 1 697,11**
5	п01-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем: -0,06=-6/100	*100 точек*	-0,06	165,95				
		ЗП			165,95		- 9,96	1	- 9,96
		НР от ФОТ	%	65			- 6,47	65	- 6,47
		СП от ФОТ	%	40			- 3,98	40	- 3,98
		ЗТР	*чел-ч*	12,96			- 0,78		
		Всего по позиции					**- 20,41**		**- 20,41**
6	п01-03-001-1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем							
			1 ШТ.	-6	12,78				
		ЗП			12,78		- 76,68	1	- 76,68
		НР от ФОТ	%	65			- 49,84	65	- 49,84
		СП от ФОТ	%	40			- 30,67	40	- 30,67
		ЗТР	*чел-ч*	1,36			- 8,16		
		Всего по позиции					**- 157,19**		**- 157,19**

Итого по локальной смете: 09-01-15. ПНР. Охрано-защитная дератизационная система (ОЗДС) **- 3 897,08** **- 3 897,08**

Итого по смете: 09-01-15. ПНР. ОЗДС искл **- 3 897,08** **- 3 897,08**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр. ")

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

09-01-17 ПНР. Вертикальный транспорт

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-17

ПНР. Лифтовое оборудование

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС7.2, ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	6 884,60	194,21	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	3 278,38	92,48	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	7 040,172	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	6 884,60	194,21	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ЛФ-1									
1	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
		Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108									
		1 ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
						Всего по позиции			**20 935**		
2	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-5		-5					
		Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108									
		Объем: -5=5-10									
		1 ОТ					166,50	1,2	- 999	35,45	- 35 415
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-76,02					
		Итого по расценке					166,50		- 999		
		ФОТ							- 999		- 35 415
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 739		- 26 207
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 360		- 12 749
						Всего по позиции			**- 2 098**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**8 970**		
		в том числе									
		оплата труда							8 970		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 970		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 638		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 229		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							18 837		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**18 837**		
		Раздел 2. ЛФ-2									
3	п01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
		Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108									
		1 ОТ					6 292,39	1,2	7 551	35,45	267 683
		ЗТ	*чел-ч*	478,8	1,2	574,56					
		Итого по расценке					6 292,39		7 551		
		ФОТ							7 551		267 683
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			5 588		198 085
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			2 718		96 366
						Всего по позиции			**15 857**		
4	п01-14-027-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-5		-5					
		Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108									
		Объем: -5=5-10									
		1 ОТ					98,56	1,2	- 591	35,45	- 20 951
		ЗТ	*чел-ч*	7,5	1,2	-45					
		Итого по расценке					98,56		- 591		
		ФОТ							- 591		- 20 951
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 437		- 15 504

	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 213		- 7 542
								Всего по позиции	**- 1 241**		
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**6 960**		
		в том числе									
		оплата труда							6 960		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 960		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 151		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 505		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							14 616		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**14 616**		
		Раздел 3. ЛФ-3									
5	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
								Всего по позиции	**20 935**		
6	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-5		-5					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -5=5-10									
	1	ОТ					166,50	1,2	- 999	35,45	- 35 415
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-76,02					
		Итого по расценке					166,50		- 999		
		ФОТ							- 999		- 35 415
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 739		- 26 207
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 360		- 12 749
								Всего по позиции	**- 2 098**		
7	п01-14-040-01	Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок: до 10	*лифт*	1		1					
	1	ОТ					489,50		490	35,45	17 371
		ЗТ	*чел-ч*	38,88		38,88					
		Итого по расценке					489,50		490		
		ФОТ							490		17 371
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			363		12 855
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			176		6 254
								Всего по позиции	**1 029**		
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**9 460**		
		в том числе									
		оплата труда							9 460		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 460		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 001		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 405		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							19 866		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**19 866**		
		Раздел 4. ЛФ-4									
8	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
								Всего по позиции	**20 935**		
9	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-5		-5					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -5=5-10									
	1	ОТ					166,50	1,2	- 999	35,45	- 35 415
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-76,02					
		Итого по расценке					166,50		- 999		
		ФОТ							- 999		- 35 415
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 739		- 26 207
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 360		- 12 749
								Всего по позиции	**- 2 098**		
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**8 970**		
		в том числе									
		оплата труда							8 970		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 970		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 638		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 229		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							18 837		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**18 837**		
		Раздел 5. ЛФ-6									

10	п01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*									
			лифт	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					6 292,39	1,2	7 551	35,45	267 683
		ЗТ	*чел-ч*	478,8	1,2	574,56					
		Итого по расценке					6 292,39		7 551		
		ФОТ							7 551		267 683
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			5 588		198 085
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			2 718		96 366
						Всего по позиции			**15 857**		
11	п01-14-027-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -8=2-10									
	1	ОТ					98,56	1,2	- 946	35,45	- 33 536
		ЗТ	*чел-ч*	7,5	1,2	-72					
		Итого по расценке					98,56		- 946		
		ФОТ							- 946		- 33 536
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 700		- 24 817
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 341		- 12 073
						Всего по позиции			**- 1 987**		
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**6 605**		
		в том числе									
		оплата труда							6 605		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 605		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 888		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 377		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							13 870		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**13 870**		
		Раздел 6. ЛФ-7									
12	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
						Всего по позиции			**20 935**		
13	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01 *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-6		-6					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -6=4-10									
	1	ОТ					166,50	1,2	- 1 199	35,45	- 42 505
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-91,224					
		Итого по расценке					166,50		- 1 199		
		ФОТ							- 1 199		- 42 505
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 887		- 31 454
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 432		- 15 302
						Всего по позиции			**- 2 518**		
14	п01-14-040-01	Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок: до 10	*лифт*	1		1					
	1	ОТ					489,50		490	35,45	17 371
		ЗТ	*чел-ч*	38,88		38,88					
		Итого по расценке					489,50		490		
		ФОТ							490		17 371
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			363		12 855
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			176		6 254
						Всего по позиции			**1 029**		
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**9 260**		
		в том числе									
		оплата труда							9 260		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 260		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 853		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 333		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							19 446		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**19 446**		
		Раздел 7. ЛФ-8									
15	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
						Всего по позиции			**20 935**		

16	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01 *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-6		-6					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -6=4-10									
		1 ОТ					166,50	1,2	- 1 199	35,45	- 42 505
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-91,224					
		Итого по расценке					166,50		- 1 199		
		ФОТ							- 1 199		- 42 505
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 887		- 31 454
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 432		- 15 302
								Всего по позиции	**- 2 518**		
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**8 770**		
		в том числе									
		оплата труда							8 770		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 770		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 490		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 157		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							18 417		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**18 417**		
		Раздел 8. ПД-1									
17	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		1 ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
								Всего по позиции	**20 935**		
18	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01 *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -8=2-10									
		1 ОТ					166,50	1,2	- 1 598	35,45	- 56 649
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-121,632					
		Итого по расценке					166,50		- 1 598		
		ФОТ							- 1 598		- 56 649
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 1 183		- 41 920
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 575		- 20 394
								Всего по позиции	**- 3 356**		
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**8 371**		
		в том числе									
		оплата труда							8 371		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 371		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 194		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 014		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							17 579		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**17 579**		
		Раздел 9. ПД-2									
19	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		1 ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
								Всего по позиции	**20 935**		
20	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01 *Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -8=2-10									
		1 ОТ					166,50	1,2	- 1 598	35,45	- 56 649
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-121,632					
		Итого по расценке					166,50		- 1 598		
		ФОТ							- 1 598		- 56 649
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 1 183		- 41 920
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 575		- 20 394
								Всего по позиции	**- 3 356**		
		Итого прямые затраты по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**8 371**		
		в том числе									
		оплата труда							8 371		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 371		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 194		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 014		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							17 579		
		Итого по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**17 579**		
		Раздел 10. ПД-3									

21	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
						Всего по позиции			**20 935**		
22	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -8=2-10									
	1	ОТ					166,50	1,2	- 1 598	35,45	- 56 649
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-121,632					
		Итого по расценке					166,50		- 1 598		
		ФОТ							- 1 598		- 56 649
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 1 183		- 41 920
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 575		- 20 394
						Всего по позиции			**- 3 356**		
		Итого прямые затраты по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**8 371**		
		в том числе									
		оплата труда							8 371		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 371		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 194		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 014		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							17 579		
		Итого по разделу 10 (в базисном уровне цен)							**17 579**		

Раздел 11. ПД-4

23	п01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*лифт*	1		1					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
	1	ОТ					8 307,85	1,2	9 969	35,45	353 401
		ЗТ	*чел-ч*	632,16	1,2	758,592					
		Итого по расценке					8 307,85		9 969		
		ФОТ							9 969		353 401
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			7 377		261 517
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 589		127 224
						Всего по позиции			**20 935**		
24	п01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01									
		*Поправки к: ОТ)*1,2; ЗТ)*1,2*	*остановка*	-8		-8					
	Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1.108										
		Объем: -8=2-10									
	1	ОТ					166,50	1,2	- 1 598	35,45	- 56 649
		ЗТ	*чел-ч*	12,67	1,2	-121,632					
		Итого по расценке					166,50		- 1 598		
		ФОТ							- 1 598		- 56 649
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			- 1 183		- 41 920
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			- 575		- 20 394
						Всего по позиции			**- 3 356**		
		Итого прямые затраты по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**8 371**		
		в том числе									
		оплата труда							8 371		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 371		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 194		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 014		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							17 579		
		Итого по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**17 579**		

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**92 479**		**3 278 379**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	92 479		3 278 379
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	92 479		3 278 379
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	68 435		2 426 003
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	33 291		1 180 214
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего прочие затраты	194 205		6 884 596
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы	194 205	35,45	6 884 596
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**194 205**		**6 884 596**
	ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	194 205,00		6 884 596,00
	ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	194 205,00		6 884 596,00

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-17 искл

Вертикальный транспорт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС7.2)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 95,84	- 95,84	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	- 95,84	- 95,84	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 3 557,57	- 3 557,57	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 46,75	- 46,75	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 09-01-17. ПНР. Лифтовое оборудование									
		Раздел: ЛФ-1									
1	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	*1 лифт*	-1	6 292,39						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 292,39		- 6 292,39		1	- 6 292,39	
		НР от ФОТ	%	65			- 4 090,05		65	- 4 090,05	
		СП от ФОТ	%	40			- 2 516,96		40	- 2 516,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	478,8							- 478,80
							- 12 899,40			**- 12 899,40**	**- 478,80**
2	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	5	98,57						
		Объем: 5=-5*-1									
		Зарплата			98,57		492,85		1	492,85	
		НР от ФОТ	%	65			320,35		65	320,35	
		СП от ФОТ	%	40			197,14		40	197,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,5							37,50
							1 010,34			**1 010,34**	**37,50**
Итого по разделу: ЛФ-1							**- 11 889,06**			**- 11 889,06**	**- 441,30**
		Раздел: ЛФ-2									
3	п01-14-026-1	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	*1 лифт*	-1	8 307,85						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			8 307,85		- 8 307,85		1	- 8 307,85	
		НР от ФОТ	%	65			- 5 400,10		65	- 5 400,10	
		СП от ФОТ	%	40			- 3 323,14		40	- 3 323,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	632,16							- 632,16
							- 17 031,09			**- 17 031,09**	**- 632,16**
4	п01-14-026-4	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-026-01	*1 остановка*	7	166,51						
		Объем: 7=-7*-1									
		Зарплата			166,51		1 165,57		1	1 165,57	
		НР от ФОТ	%	65			757,62		65	757,62	
		СП от ФОТ	%	40			466,23		40	466,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,67							88,69
							2 389,42			**2 389,42**	**88,69**
Итого по разделу: ЛФ-2							**- 14 641,67**			**- 14 641,67**	**- 543,47**
		Раздел: ЛФ-3									
5	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	*1 лифт*	-1	6 292,39						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 292,39		- 6 292,39		1	- 6 292,39	
		НР от ФОТ	%	65			- 4 090,05		65	- 4 090,05	
		СП от ФОТ	%	40			- 2 516,96		40	- 2 516,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	478,8							- 478,80
							- 12 899,40			**- 12 899,40**	**- 478,80**

6	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	5	98,57						
		Объем: 5=-5*-1									
		Зарплата			98,57	492,85		1	492,85		
		НР от ФОТ	%	65		320,35	65		320,35		
		СП от ФОТ	%	40		197,14	40		197,14		
		Затраты труда	*чел-ч*	7,5							37,50
						1 010,34			**1 010,34**		**37,50**
Итого по разделу: ЛФ-3						**- 11 889,06**			**- 11 889,06**		**- 441,30**

Раздел: ЛФ-4

7	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами									
			1 лифт	-1	6 292,39						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 292,39	- 6 292,39		1	- 6 292,39		
		НР от ФОТ	%	65		- 4 090,05	65		- 4 090,05		
		СП от ФОТ	%	40		- 2 516,96	40		- 2 516,96		
		Затраты труда	*чел-ч*	478,8							- 478,80
						- 12 899,40			**- 12 899,40**		**- 478,80**
8	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	6	98,57						
		Объем: 6=-6*-1									
		Зарплата			98,57	591,42		1	591,42		
		НР от ФОТ	%	65		384,42	65		384,42		
		СП от ФОТ	%	40		236,57	40		236,57		
		Затраты труда	*чел-ч*	7,5							45,00
						1 212,41			**1 212,41**		**45,00**
Итого по разделу: ЛФ-4						**- 11 686,99**			**- 11 686,99**		**- 433,80**

Раздел: ЛФ-6

1	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами									
			1 лифт	-1	6 292,39						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 292,39	- 6 292,39		1	- 6 292,39		
		НР от ФОТ	%	65		- 4 090,05	65		- 4 090,05		
		СП от ФОТ	%	40		- 2 516,96	40		- 2 516,96		
		Затраты труда	*чел-ч*	478,8							- 478,80
						- 12 899,40			**- 12 899,40**		**- 478,80**
2	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	7	98,57						
		Объем: 7=-7*-1									
		Зарплата			98,57	689,99		1	689,99		
		НР от ФОТ	%	65		448,49	65		448,49		
		СП от ФОТ	%	40		276,00	40		276,00		
		Затраты труда	*чел-ч*	7,5							52,50
						1 414,48			**1 414,48**		**52,50**
Итого по разделу: ЛФ-6						**- 11 484,92**			**- 11 484,92**		**- 426,30**

Раздел: ЛФ-7

9	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами									
			1 лифт	-2	6 292,39						
		Объем: -2=-2									
		Зарплата			6 292,39	- 12 584,78		1	- 12 584,78		
		НР от ФОТ	%	65		- 8 180,11	65		- 8 180,11		
		СП от ФОТ	%	40		- 5 033,91	40		- 5 033,91		
		Затраты труда	*чел-ч*	478,8							- 957,60
						- 25 798,80			**- 25 798,80**		**- 957,60**
10	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	16	98,57						
		Объем: 16=-16*-1									
		Зарплата			98,57	1 577,12		1	1 577,12		
		НР от ФОТ	%	65		1 025,13	65		1 025,13		
		СП от ФОТ	%	40		630,85	40		630,85		
		Затраты труда	*чел-ч*	7,5							120,00
						3 233,10			**3 233,10**		**120,00**
Итого по разделу: ЛФ-7						**- 22 565,70**			**- 22 565,70**		**- 837,60**

Раздел: ЛФ-8

11	п01-14-027-1	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами									
			1 лифт	-1	6 292,39						
		Объем: -1=-1									
		Зарплата			6 292,39	- 6 292,39		1	- 6 292,39		
		НР от ФОТ	%	65		- 4 090,05	65		- 4 090,05		

		СП от ФОТ	%	40		- 2 516,96	40		- 2 516,96	
		Затраты труда	чел-ч	478,8						- 478,80
						- 12 899,40			**- 12 899,40**	**- 478,80**
12	п01-14-027-2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	*1 остановка*	6	98,57					
		Объем: 6=-6*-1								
		Зарплата			98,57	591,42		1	591,42	
		НР от ФОТ	%	65		384,42	65		384,42	
		СП от ФОТ	%	40		236,57	40		236,57	
		Затраты труда	чел-ч	7,5						45,00
						1 212,41			**1 212,41**	**45,00**
Итого по разделу: ЛФ-8						**- 11 686,99**			**- 11 686,99**	**- 433,80**
Итого по локальной смете: 09-01-17. ПНР. Лифтовое оборудование						**- 95 844,39**			**- 95 844,39**	**- 3 557,57**

Прямые затраты	- 46 753,36
Стоимость материальных ресурсов (всего)	
Стоимость материалов (всего)	
Стоимость оборудования (всего)	
Эксплуатация машин	
ЗП машинистов	
Основная ЗП рабочих	- 46 753,36
Прочие работы с НР и СП	- 95 844,39
Трудозатраты строителей	- 3 557,57
Накладные расходы	- 30 389,68
Сметная прибыль	- 18 701,35
Всего с НР и СП	- 95 844,38

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

09-01-18. ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления_доп

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-18

09-01-18. ПНР. Системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	6 815,55	197,84 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	3 245,50	94,21	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		6 999,422	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	6 815,55	197,84 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПНР. Вентиляция									
1	п03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	*сеть*	114		114					
		1 ОТ					97,40		11 104	34,45	382 533
		ЗТ	*чел-ч*	7,2		820,8					
		Итого по расценке					97,40		11 104		
		ФОТ							11 104		382 533
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			8 217		283 074
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 997		137 712
							Всего по позиции		**23 318**		
2	п03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	*ШТ*	70		70					
		1 ОТ					47,13		3 299	34,45	113 651
		ЗТ	*чел-ч*	3,6		252					
		Итого по расценке					47,13		3 299		
		ФОТ							3 299		113 651
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 441		84 102
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 188		40 914
							Всего по позиции		**6 928**		
3	п03-01-028-1	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1	*1 устройство*	3		3					
		1 ОТ					9,47		28	34,45	965
		ЗТ	*чел-ч*	0,72		2,16					
		Итого по расценке					9,47		28		
		ФОТ							28		965
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			21		714
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			10		347
							Всего по позиции		**59**		
4	п03-01-004-2	*воздухонагреватель* Установка теплообменная с количеством нагревателей до 3	*1 установка*	1		1					
		1 ОТ					84,86		85	34,45	2 928
		ЗТ	*чел-ч*	6,48		6,48					
		Итого по расценке					84,86		85		
		ФОТ							85		2 928
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			63		2 167
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			31		1 054
							Всего по позиции		**179**		
5	п03-01-010-01	Увлажнитель воздуха паровой	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					197,94		1 188	34,45	40 927
		ЗТ	*чел-ч*	15,12		90,72					
		Итого по расценке					197,94		1 188		
		ФОТ							1 188		40 927
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			879		30 286
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			428		14 734
							Всего по позиции		**2 495**		
6	п03-01-011-1	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	*1 устройство*	745		745					
		Объем: 745=8+1+5+10+2+2+10+3+4+6+3+1+1+215+155+62+15+2+11+2+32+27+7+15+3+1+25+2+2+11+1+1+1+9+3+6+1+3+9+6+14+1+1+1+5+11+12+2+1+14									
		1 ОТ					14,75		10 989	34,45	378 571
		ЗТ	*чел-ч*	1,09		812,05					
		Итого по расценке					14,75		10 989		
		ФОТ							10 989		378 571
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			8 132		280 143
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			3 956		136 286

						Всего по позиции		**23 077**		
7	п03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	*ШТ*	121	121					
		1 ОТ				27,06		3 274	34,45	112 789
		ЗТ	*чел-ч*	2	242					
		Итого по расценке				27,06		3 274		
		ФОТ						3 274		112 789
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			2 423		83 464
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			1 179		40 604
						Всего по позиции		**6 876**		
8	п03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	*ШТ*	17	17					
		1 ОТ				41,94		713	34,45	24 563
		ЗТ	*чел-ч*	3,1	52,7					
		Итого по расценке				41,94		713		
		ФОТ						713		24 563
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			528		18 177
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			257		8 843
						Всего по позиции		**1 498**		
		диффузоры								
9	п03-01-011-07	Регулировочно-запорное устройство: аппарат направляющий	*ШТ*	266	266					
		Объем: 266=5+101+101+59								
		1 ОТ				27,06		7 198	34,45	247 971
		ЗТ	*чел-ч*	2	532					
		Итого по расценке				27,06		7 198		
		ФОТ						7 198		247 971
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			5 327		183 499
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			2 591		89 270
						Всего по позиции		**15 116**		
		дросель клапаны								
10	п03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха	*ШТ*	8	8					
		1 ОТ				83,87		671	34,45	23 116
		ЗТ	*чел-ч*	6,2	49,6					
		Итого по расценке				83,87		671		
		ФОТ						671		23 116
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			497		17 106
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			242		8 322
						Всего по позиции		**1 410**		
11	п03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	*ШТ*	848	848					
		Объем: 848=215+155+62+15+2+11+2+32+27+7+15+3+1+ 25+2+2+11+1+1+1+9+3+6+1+3+9+6+14+3+5+1+ 15+14+86+47+33+2+1								
		1 ОТ				27,06		22 947	34,45	790 524
		ЗТ	*чел-ч*	2	1696					
		Итого по расценке				27,06		22 947		
		ФОТ						22 947		790 524
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			16 981		584 988
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			8 261		284 589
						Всего по позиции		**48 189**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**61 496**		
		в том числе								
		оплата труда						61 496		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						61 496		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						45 509		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						22 140		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)						129 145		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**129 145**		
		Раздел: 2. ПНР ДУ								
12	п03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	*ШТ*	19	19					
		1 ОТ				47,13		895	34,45	30 833
		ЗТ	*чел-ч*	3,6	68,4					
		Итого по расценке				47,13		895		
		ФОТ						895		30 833
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			662		22 816
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			322		11 100
						Всего по позиции		**1 879**		
13	п03-01-002-02	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10	*ШТ*	2	2					
		1 ОТ				58,67		117	34,45	4 031
		ЗТ	*чел-ч*	4,48	8,96					
		Итого по расценке				58,67		117		
		ФОТ						117		4 031
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			87		2 983
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			42		1 451
						Всего по позиции		**246**		
14	п03-01-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10	*ШТ*	6	6					
		1 ОТ				66,36		398	34,45	13 711
		ЗТ	*чел-ч*	5,04	30,24					
		Итого по расценке				66,36		398		
		ФОТ						398		13 711
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			295		10 146
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			143		4 936
						Всего по позиции		**836**		
		канальные вентиляторы								
15	п03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	*ШТ*	3	3					
		1 ОТ				47,13		141	34,45	4 857
		ЗТ	*чел-ч*	3,6	10,8					
		Итого по расценке				47,13		141		
		ФОТ						141		4 857
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74			104		3 594
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36			51		1 749

							Всего по позиции			**296**	
		крышные вентиляторы									
16	п03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	*ШТ*	1		1					
		1 ОТ					47,13		47	34,45	1 619
		ЗТ	*чел-ч*	3,6		3,6					
		Итого по расценке					47,13		47		
		ФОТ							47		1 619
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			35		1 198
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			17		583
							Всего по позиции		**99**		
18	п03-01-050-02	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 12 *Поправки к:* *ОТ)*1,3)*0,8;* *ЗТ)*1,3)*0,8*									
			система	13		13					
	Поправка: Прил._пнр 3.1, п.5 Поправка: МР 519/пр п.7.4	*Поправка: Прил._пнр 3.1, п.5 Наименование: Работы по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания Поправка: МР 519/пр п.7.4 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой),*										
		1 ОТ					758,72	1,04	10 258	34,45	353 388
		ЗТ	*чел-ч*	57,6	1,04	778,752					
		Итого по расценке					758,72		10 258		
		ФОТ							10 258		353 388
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			7 591		261 507
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			3 693		127 220
							Всего по позиции		**21 542**		
19	п03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	*ШТ*	66		66					
		1 ОТ					41,94		2 768	34,45	95 358
		ЗТ	*чел-ч*	3,1		204,6					
		Итого по расценке					41,94		2 768		
		ФОТ							2 768		95 358
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			2 048		70 565
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			996		34 329
							Всего по позиции		**5 812**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**14 624**		
		в том числе									
		оплата труда							14 624		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							14 624		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 822		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 264		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							30 710		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**30 710**		
		Раздел: 3. ПНР Кондиционирование									
20	п03-01-022-03	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 Объем: 14=4+10	*сеть*	14		14					
		1 ОТ					194,78		2 727	34,45	93 945
		ЗТ	*чел-ч*	14,4		201,6					
		Итого по расценке					194,78		2 727		
		ФОТ							2 727		93 945
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			2 018		69 519
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			982		33 820
							Всего по позиции		**5 727**		
21	п03-01-075-01	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 Объем: 191=148+23+13+1+3+2+1	*ШТ*	191		191					
		1 ОТ					73,57		14 052	34,45	484 091
		ЗТ	*чел-ч*	5,44		1039,04					
		Итого по расценке					73,57		14 052		
		ФОТ							14 052		484 091
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			10 398		358 227
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			5 059		174 273
							Всего по позиции		**29 509**		
22	п03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	*сеть*	6		6					
		1 ОТ					97,40		584	34,45	20 119
		ЗТ	*чел-ч*	7,2		43,2					
		Итого по расценке					97,40		584		
		ФОТ							584		20 119
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			432		14 888
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			210		7 243
							Всего по позиции		**1 226**		
23	п03-01-075-01	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	*ШТ*	6		6					
		1 ОТ					73,57		441	34,45	15 192
		ЗТ	*чел-ч*	5,44		32,64					
		Итого по расценке					73,57		441		
		ФОТ							441		15 192
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74		74			326		11 242
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36		36			159		5 469
							Всего по позиции		**926**		

24	п03-01-065-01	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	*узел*	2	2				
		1 ОТ				142,56	285	34,45	9 818
		ЗТ	*чел-ч*	10,54	21,08				
		Итого по расценке				142,56	285		
		ФОТ					285		9 818
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	*%*	74	74		211		7 265
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	*%*	36	36		103		3 534
					Всего по позиции		**599**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**18 089**		
		в том числе							
		оплата труда					18 089		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					18 089		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					13 385		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					6 513		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)					37 987		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**37 987**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**94 209**		**3 245 500**
		в том числе							
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда					94 209		3 245 500
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)					94 209		3 245 500
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы					69 716		2 401 670
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль					33 917		1 168 382
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты					197 842		6 815 552
		в том числе							
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы					197 842	34,45	6 815 552
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**197 842**		**6 815 552**

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

09-01-18. ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления_искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 77,65	- 77,65	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 5 760,85	- 5 760,85	чел.час.
Средства на оплату труда	- 77,65	- 77,65	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: 09-01-18. ПНР. Системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления

Раздел: ПНР. Вентиляция

2	п03-01-060-1	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	*1 установка*	-14	399,18				
		ЗП			399,18		- 5 588,52	1	- 5 588,52
		ЗТР	*чел-ч*	29,51			- 413,14		
		Всего по позиции					**- 5 588,52**		**- 5 588,52**
3	п03-01-010-1	Увлажнитель воздуха паровой	*1 устройство*	-5	197,95				
		ЗП			197,95		- 989,75	1	- 989,75
		ЗТР	*чел-ч*	15,12			- 75,60		
		Всего по позиции					**- 989,75**		**- 989,75**
4	п03-01-010-2	Парогенератор для увлажнения воздуха	*1 устройство*	-5	226,27				
		ЗП			226,27		- 1 131,35	1	- 1 131,35
		ЗТР	*чел-ч*	17,28			- 86,40		
		Всего по позиции					**- 1 131,35**		**- 1 131,35**
7	п03-01-011-3	Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха	*1 устройство*	-265	83,87				
		ЗП			83,87		- 22 225,55	1	- 22 225,55
		ЗТР	*чел-ч*	6,2			- 1 643,00		
		Всего по позиции					**- 22 225,55**		**- 22 225,55**
8	п03-01-022-1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	*1 вентиляционная сеть*	-19	97,39				
		ЗП			97,39		- 1 850,41	1	- 1 850,41
		ЗТР	*чел-ч*	7,2			- 136,80		
		Всего по позиции					**- 1 850,41**		**- 1 850,41**
9	п03-01-022-2	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	*1 вентиляционная сеть*	-25	136,49				
		ЗП			136,49		- 3 412,25	1	- 3 412,25
		ЗТР	*чел-ч*	10,09			- 252,25		
		Всего по позиции					**- 3 412,25**		**- 3 412,25**
10	п03-01-022-5	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30	*1 вентиляционная сеть*	-14	340,88				
		ЗП			340,88		- 4 772,32	1	- 4 772,32
		ЗТР	*чел-ч*	25,2			- 352,80		
		Всего по позиции					**- 4 772,32**		**- 4 772,32**
Итого по разделу: ПНР. Вентиляция							**- 39 970,15**		**- 39 970,15**

Раздел: ПНР ДУ

11	п03-01-050-1	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей до 6						
			1 система	-13	569,03			
		ЗП			569,03	- 7 397,39	1	- 7 397,39
		ЗТР	*чел-ч*	43,2		- 561,60		
		Всего по позиции				**- 7 397,39**		**- 7 397,39**
13	п03-01-011-6	Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий	*1 устройство*					
				-34	41,93			
		ЗП			41,93	- 1 425,62	1	- 1 425,62
		ЗТР	*чел-ч*	3,1		- 105,40		
		Всего по позиции				**- 1 425,62**		**- 1 425,62**
Итого по разделу: ПНР ДУ						**- 8 823,01**		**- 8 823,01**

Раздел: ПНР Кондиционирование

14	п03-01-060-13	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	*1 установка*	-2	1 178,33			
		ЗП			1 178,33	- 2 356,66	1	- 2 356,66
		ЗТР	*чел-ч*	87,11		- 174,22		
		Всего по позиции				**- 2 356,66**		**- 2 356,66**
15	п03-01-005-1	Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный	*1 устройство*	-2	94,84			
		ЗП			94,84	- 189,68	1	- 189,68
		ЗТР	*чел-ч*	7,2		- 14,40		
		Всего по позиции				**- 189,68**		**- 189,68**
16	п03-01-070-3	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	*1 кондиционер*	-11	252,13			
		ЗП			252,13	- 2 773,43	1	- 2 773,43
		ЗТР	*чел-ч*	18,64		- 205,04		
		Всего по позиции				**- 2 773,43**		**- 2 773,43**
17	п03-02-078-1	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении до 5	*1 кондиционер*	-220	106,99			
		ЗП			106,99	- 23 537,80	1	- 23 537,80
		ЗТР	*чел-ч*	7,91		- 1 740,20		
		Всего по позиции				**- 23 537,80**		**- 23 537,80**
Итого по разделу: ПНР Кондиционирование						**- 28 857,57**		**- 28 857,57**

Итого по локальной смете: 09-01-18. ПНР. Системы вентиляции, кондиционирования,	**- 77 650,73**	**- 77 650,73**

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование редакции сметных нормативов: ФСНБ-2001, редакция 2020 г., Приказ Минстроя России от 20.12.2021 №962/пр

Наименование программного продукта: Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.5.7577)

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-22. ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения. доб. 2 кв.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-19 доб

09-01-22. ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.

(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС6.1.С

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **II квартал 2022 г.** (январь 2000 г.)

Сметная стоимость	**2632,18**	74,25	тыс.руб.			
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1253,42	35,36 тыс.руб.
строительных работ	0,00	(0,00)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2807	чел.-ч
монтажных работ	0,00	(0,00)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	чел.-ч
оборудования	0,00	(0,00)	тыс.руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	2632,18	74,25	тыс.руб.	конструктивного решения	0,00	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Концентратор кислорода											
1	ФЕРп 06-03-010-01	Станция реципиентная вместимостью: до 3 тыс. м3/ч (применительно к ПНР. Концентратор кислорода Провита – 100М,)	компл	2,00	1,00	2					
	1	ОТ					5248,48	1,00	10496,96		
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00		
	4	М					0,00	1,00	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	427,40	1,00	854,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					5248,48		10496,96		
		ФОТ							10496,96		

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Пр/812-083.0-1	НР (Пусконаладочные работы)	%	74	1,00	74,00			7767,75
	Пр/774-083.0	СП (Пусконаладочные работы)	%	36	1,00	36,00			3778,91
		Всего по позиции							**22043,62**
2	ФЕРп 06-02-001-01	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа) (Центральная станции медицинского сжатого воздуха на базе 3 установок (компрессоров), «SX8», KAESER, Германия)	установка	3,00	1,00	3			
	1	ОТ					2690,58	1,00	8071,74
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00
	4	М					0,00	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	200,94	1,00	602,82			
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00			
		Итого по расценке					2690,58		8071,74
		ФОТ							8071,74
	Пр/812-083.0-1	НР (Пусконаладочные работы)	%	74	1,00	74,00			5973,09
	Пр/774-083.0	СП (Пусконаладочные работы)	%	36	1,00	36,00			2905,83
		Всего по позиции							**16950,66**
3	ФЕРп 09-02-050-04	Установка вакуум-насосная, производительность: до 200 м3/сут (Медицинская вакуумная станция, СВ-АН-3/300-500)	установка	1,00	1,00	1			
	1	ОТ					1043,20	1,00	1043,20
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00
	4	М					0,00	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	67,00	1,00	67,00			
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00			
		Итого по расценке					1043,20		1043,20
		ФОТ							1043,2
	Пр/812-083.0-1	НР (Пусконаладочные работы)	%	74	1,00	74,00			771,97
	Пр/774-083.0	СП (Пусконаладочные работы)	%	36	1,00	36,00			375,55
		Всего по позиции							**2190,72**
4	ФЕРп 06-03-010-01	Станция реципиентная вместимостью: до 3 тыс. м3/ч (применительно к ПНР. Рампа разрядная газовая двухплечевая, углекислый газ (2х1 баллон), автоматическая (220/24 В), РРГ-01 - шт., Рампа разрядная газовая двухплечевая, закись азота (2х3 баллона), автоматическая (220/24 В), РРГ-01 - 1 шт., Рампа разрядная газовая одноплечевая, кислород, 1х5 баллонов, РРГ-01 - 1 шт.)	компл	3,00	1,00	3			
	1	ОТ					5248,48	1,00	15745,44
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00
	4	М					0,00	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	427,40	1,00	1282,20			
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00			
		Итого по расценке					5248,48		15745,44
		ФОТ							15745,44
	Пр/812-083.0-1	НР (Пусконаладочные работы)	%	74	1,00	74,00			11651,63
	Пр/774-083.0	СП (Пусконаладочные работы)	%	36	1,00	36,00			5668,36

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

	Всего по позиции	**33065,43**		
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	0,00		0
	в том числе:			
	оплата труда	0,00		0
	эксплуатация машин и механизмов	0,00		0
	материальные ресурсы	0,00		0
	накладные расходы	26164,44		927529
	сметная прибыль	12728,65		451229
	Итого стоимость пусконаладочных работ по разделу	74250,43		2632175
	в том числе:			
	оплата труда пусконаладочного персонала	35357,34		1253417
	Итого ФОТ(в базисном уровне цен) (справочно)	35357,34		1253417
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	26164,44		927529
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	12728,65		451229
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0,00		0
	Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)	**74250,43**		
	в том числе:			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0,00		0
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)	*0,00*		*0*
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровне цен)			
	ВСЕГО прямые затраты	**0,00**		**0**
	в том числе:			
	оплата труда	0,00		0
	эксплуатация машин и механизмов	0,00	10,97	0
	материальные ресурсы	0,00	7,90	0
	перевозка	0,00	1,00	0
	Всего стоимость пусконаладочных работ по смете	74250,43	35,45	2632178
	в том числе:			
	оплата труда пусконаладочного персонала	35357,34		1253417
	Всего ФОТ (справочно)	35357,34		1253417
	Всего накладные расходы	26164,44		927529
	Всего сметная прибыль	12728,65		451229
	Всего оборудование по смете	0,00	5,13	0
	Всего по смете	**74250,43**		**2632175**
	в том числе:			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ	0,00		0
	оборудование, отсутствующее в СНБ	0,00		0

Составил _____ / _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ / _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-19

(локальный сметный расчет)

Пусконаладочные работы медицинского газоснабжения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость	-126 411,78р.	-126 411,78р.
Средства на оплату труда	-61 664,28р.	-61 664,28р.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	*Справочно* ЗТР + ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	**ФЕРп06-02-001-01**	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт	1 установка	-2	2690,59					-401,88
		ЗП			2690,59		-5 381,18		-5 381,18	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			-3 497,77	65	-3 497,77	
		СП от ФОТ	%	40			-2 152,47	40	-2 152,47	
		Всего по позиции					**-11 031,42**		**-11 031,42**	
2	**ФЕРп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство	-23	14,75					-25,07
		ЗП			14,75		-339,25		-339,25	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			-220,51	65	-220,51	
		СП от ФОТ	%	40			-135,70	40	-135,70	
		Всего по позиции					**-695,46**		**-695,46**	
3	**ФЕРп03-01-029-03**	Фильтр: из объемного материала для очистки сжатого воздуха	1 устройство	-12	31,21					-28,44
		ЗП			31,21		-374,52		-374,52	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			-243,44	65	-243,44	
		СП от ФОТ	%	40			-149,81	40	-149,81	
		Всего по позиции					**-767,77**		**-767,77**	
4	**ФЕРп09-02-050-04**	Установка вакуум-насосная, производительность: до 200 м3/сут	1 установка	-1	1043,19					-67
		ЗП			1043,19		-1 043,19		-1 043,19	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			-678,07	65	-678,07	
		СП от ФОТ	%	40			-417,28	40	-417,28	
		Всего по позиции					**-2 138,54**		**-2 138,54**	
5	**ФЕРп06-03-001-04**	Концентратор кислородный с количеством перерабатываемого воздуха: до 10 тыс. м3/ч	1 компл.	-2	27263,07					-3988,16
		ЗП			27263,07		-54 526,14		-54 526,14	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			-35 441,99	65	-35 441,99	
		СП от ФОТ	%	40			-21 810,46	40	-21 810,46	
		Всего по позиции					**-111 778,59**		**-111 778,59**	
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									**-126 411,78**	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									-61 664,28	
Накладные расходы									-40 081,78	
Сметная прибыль									-24 665,72	
Итоги по смете:									**0,00**	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 53%, 'под нагрузкой' - 47%									-11 031,42	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%									-1 463,23	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 30%, 'под нагрузкой' - 70%									-2 138,54	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50%									-111 778,59	
Итого									-126 411,78	
В том числе:									0,00	
ФОТ									-61 664,28	
Накладные расходы									-40 081,78	
Сметная прибыль									-24 665,72	
ВСЕГО по смете									**-126 411,78**	

Составил: _____

Проверил: _____

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр. ")

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

09-01-20. ПНР. Внутренние сети водоснабжения_доп

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-20

09-01-20. ПНР. Внутренние сети водоснабжения

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	205,76	5,81 тыс. руб.					
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	97,98	2,76	тыс. руб.	
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		198,00	чел.-ч.	
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.	
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель				
прочих затрат	205,76	5,81 тыс. руб.	конструктивного решения	0			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Насосная станция									
1	п09-03-001-04	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 25 кВт	*узел*	2		2					
		1 ОТ					921,49		1 843	35,45	65 334
		ЗТ	*чел-ч*	66		132					
		Итого по расценке					921,49		1 843		
		ФОТ							1 843		65 334
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 364		48 347
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			663		23 520
						Всего по позиции			**3 870**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 843**		
		в том числе									
		оплата труда							1 843		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 843		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 364		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							663		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							3 870		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 870**		
		Раздел: Резервное водоснабжение									
2	п09-03-001-04	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 25 кВт	*узел*	1		1					
		1 ОТ					921,49		921	35,45	32 649
		ЗТ	*чел-ч*	66		66					
		Итого по расценке					921,49		921		
		ФОТ							921		32 649
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			682		24 160
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			332		11 754
						Всего по позиции			**1 935**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**921**		
		в том числе									
		оплата труда							921		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							921		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							682		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							332		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							1 935		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 935**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 764**		**97 983**
		в том числе									
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда							2 764		97 983
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)							2 764		97 983
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы							2 046		72 507
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль							995		35 274
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.		Всего прочие затраты							5 805		205 764
		в том числе									
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		пусконаладочные работы							5 805	35,45	205 764
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**5 805**		**205 764**

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-20

(локальный сметный расчет)

09-01-20. ПНР. Внутренние сети водоснабжения_искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 2,46	- 2,46	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 90,69	- 90,69	чел.час.
Средства на оплату труда	- 1,20	- 1,20	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета: 09-01-20. ПНР. Внутренние сети водоснабжения									
Раздел: Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE-20-2									
1	п03-02-042-2	Насос центробежный при подаче до 40 м3/ч	*1 насос*	-3	157,67				
		ЗП			157,67		- 473,01	1	- 473,01
		НР от ФОТ	%	65			- 307,46	65	- 307,46
		СП от ФОТ	%	40			- 189,20	40	- 189,20
		ЗТР	*чел-ч*	11,97			- 35,91		
		Всего по позиции					**- 969,67**		**- 969,67**
2	п03-01-011-5	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	*1 устройство*	-9	27,05				
		ЗП			27,05		- 243,45	1	- 243,45
		НР от ФОТ	%	65			- 158,24	65	- 158,24
		СП от ФОТ	%	40			- 97,38	40	- 97,38
		ЗТР	*чел-ч*	2			- 18,00		
		Всего по позиции					**- 499,07**		**- 499,07**
Итого по разделу: Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE-20-2							**- 1 468,74**		**- 1 468,74**
Раздел: Автоматическая установка пожаротушения Grundfos Hydro MX 1/1 CR45-4									
3	п03-02-042-3	Насос центробежный при подаче до 80 м3/ч	*1 насос*	-2	215,92				
		ЗП			215,92		- 431,84	1	- 431,84
		НР от ФОТ	%	65			- 280,70	65	- 280,70
		СП от ФОТ	%	40			- 172,74	40	- 172,74
		ЗТР	*чел-ч*	16,39			- 32,78		
		Всего по позиции					**- 885,28**		**- 885,28**
4	п03-01-011-5	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	*1 устройство*	-2	27,05				
		ЗП			27,05		- 54,10	1	- 54,10
		НР от ФОТ	%	65			- 35,17	65	- 35,17
		СП от ФОТ	%	40			- 21,64	40	- 21,64
		ЗТР	*чел-ч*	2			- 4,00		
		Всего по позиции					**- 110,91**		**- 110,91**
Итого по разделу: Автоматическая установка пожаротушения Grundfos Hydro MX 1/1 CR45-4							**- 996,19**		**- 996,19**
Итого по локальной смете: 09-01-20. ПНР. Внутренние сети водоснабжения							**- 2 464,93**		**- 2 464,93**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

09-01-21 ПНР. Система электроснабжения, электроосвещения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-21

ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС1.1, 765-09/15/ДСР-ИОС1.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 517,21	42,81	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	722,48	20,38	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 601,97	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	1 517,21	42,81	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электроизмерительные работы									
1	п01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (для светильников)	*100 измерений*	32,503		32,503					
		Объем: 32,503=(80+4+3258-91,7)/100									
		1 ОТ					165,95		5 394	35,45	191 217
		ЗТ	*чел-ч*	12,96		421,23888					
		Итого по расценке					165,95		5 394		
		ФОТ							5 394		191 217
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			3 992		141 501
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 942		68 838
						Всего по позиции			**11 328**		
2	п01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	*ШТ*	3107		3107					
		Объем: 3107=20+900+1000+800+3+3342+113-3071									
		1 ОТ					4,10		12 739	35,45	451 598
		ЗТ	*чел-ч*	0,32		994,24					
		Итого по расценке					4,10		12 739		
		ФОТ							12 739		451 598
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			9 427		334 183
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			4 586		162 575
						Всего по позиции			**26 752**		
3	п01-11-010-03	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м	*измерение*	12		12					
		1 ОТ					41,49		498	35,45	17 654
		ЗТ	*чел-ч*	3,24		38,88					
		Итого по расценке					41,49		498		
		ФОТ							498		17 654
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			369		13 064
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			179		6 355
						Всего по позиции			**1 046**		
4	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x150)	*испытание*	1		1					
		1 ОТ					27,86		28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43		2,43					
		Итого по расценке					27,86		28		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			10		357
						Всего по позиции			**59**		
5	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x95)	*испытание*	1		1					
		1 ОТ					27,86		28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43		2,43					
		Итого по расценке					27,86		28		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			10		357
						Всего по позиции			**59**		
6	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x70)	*испытание*	1		1					
		1 ОТ					27,86		28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43		2,43					
		Итого по расценке					27,86		28		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			10		357
						Всего по позиции			**59**		

7	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
8	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
9	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
10	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
11	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
12	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	1	1				
		Объем: 1=(1000-500)/500							
		1 ОТ				8,37	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	0,73				
		Итого по расценке				8,37	8		
		ФОТ					8		284
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		6		210
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		3		102
						Всего по позиции	**17**		
13	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
14	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
15	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	0,8	0,8				
		Объем: 0,8=(900-500)/500							
		1 ОТ				8,37	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	0,584				
		Итого по расценке				8,37	7		
		ФОТ					7		248
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		5		184
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		3		89
						Всего по позиции	**15**		
16	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
17	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993

		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
18	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	21	21				
		Объем: 21=(11000-500)/500							
	1	ОТ				8,37	176	35,45	6 239
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	15,33				
		Итого по расценке				8,37	176		
		ФОТ					176		6 239
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		130		4 617
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		63		2 246
					Всего по позиции		**369**		
19	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
20	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	15	15				
		Объем: 15=(8000-500)/500							
	1	ОТ				8,37	126	35,45	4 467
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	10,95				
		Итого по расценке				8,37	126		
		ФОТ					126		4 467
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		93		3 306
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		45		1 608
					Всего по позиции		**264**		
21	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
22	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
23	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
24	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
25	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	0,6	0,6				
		Объем: 0,6=(800-500)/500							
	1	ОТ				8,37	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	0,438				
		Итого по расценке				8,37	5		
		ФОТ					5		177
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		4		131
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		2		64
					Всего по позиции		**11**		
26	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5)	*испытани е*	1	1				
	1	ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
					Всего по позиции		**59**		
27	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	5	5				
		Объем: 5=(3000-500)/500							
	1	ОТ				8,37	42	35,45	1 489
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	3,65				

		Итого по расценке				8,37	42		
		ФОТ					42		1 489
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		31		1 102
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		15		536
						Всего по позиции	**88**		
28	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
29	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	9	9				
		Объем: 9=(5000-500)/500							
		1 ОТ				8,37	75	35,45	2 659
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	6,57				
		Итого по расценке				8,37	75		
		ФОТ					75		2 659
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		56		1 968
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		27		957
						Всего по позиции	**158**		
30	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
31	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
32	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
33	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг (А)-LS 1х25)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
34	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг (А)-LS 1х6)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
35	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг(А)-LS 1х2,5)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
36	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (DEVliceguard-18 98300862)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
37	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	3,564	3,564				
		Объем: 3,564=(2282-500)/500							
		1 ОТ				8,37	30	35,45	1 064
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	2,60172				
		Итого по расценке				8,37	30		
		ФОТ					30		1 064
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		22		787
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		11		383
						Всего по позиции	**63**		

		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**19 828**		
		в том числе							
		оплата труда					19 828		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					19 828		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					14 681		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					7 136		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)					41 645		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)					**41 645**		

Раздел 2. Система наружного освещения

38	п01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (для светильников)	*100 измерений*	2,91	2,91				
		Объем: 2,91=291/100							
		1 ОТ				165,95	483	35,45	17 122
		ЗТ	*чел-ч*	12,96	37,7136				
		Итого по расценке				165,95	483		
		ФОТ					483		17 122
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		357		12 670
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		174		6 164
						Всего по позиции	**1 014**		
39	п01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				4,10	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	0,32	0,32				
		Итого по расценке				4,10	4		
		ФОТ					4		142
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		3		105
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		1		51
						Всего по позиции	**8**		
40	п01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (аппараты защиты, светильники наружного освещения)	*ШТ*	1	1				
		1 ОТ				12,81	13	35,45	461
		ЗТ	*чел-ч*	1	1				
		Итого по расценке				12,81	13		
		ФОТ					13		461
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		10		341
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		5		166
						Всего по позиции	**28**		
41	п01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTx Россия)	*испытание*	1	1				
		1 ОТ				27,86	28	35,45	993
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	2,43				
		Итого по расценке				27,86	28		
		ФОТ					28		993
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		21		735
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		10		357
						Всего по позиции	**59**		
42	п01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	*500 м кабеля*	2,9	2,9				
		Объем: 2,9=(1950-500)/500							
		1 ОТ				8,37	24	35,45	851
		ЗТ	*чел-ч*	0,73	2,117				
		Итого по расценке				8,37	24		
		ФОТ					24		851
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74		18		630
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36		9		306
						Всего по позиции	**51**		

Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)			**552**
в том числе			
оплата труда			552
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)			552
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)			409
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)			199
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)			1 160
Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)			**1 160**

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**20 380**		**722 483**
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	20 380		722 483
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	20 380		722 483
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	15 090		534 644
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	7 335		260 079
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего прочие затраты	42 805		1 517 206
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы	42 805	35,45	1 517 206
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**42 805**		**1 517 206**
	ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			
	ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	42 805,00		1 517 206,00
	ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	42 805,00		1 517 206,00

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Форма № 1а

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-21

(локальный сметный расчет)

09-01-21. ПНР. Система электроснабжения, электрооосвещения искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 32,66	- 32,66	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	- 1 244,40	- 1 244,40	чел.час.
Средства на оплату труда	- 15,93	- 15,93	тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальная смета: ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электрооосвещения.

Раздел: Электроизмерительные работы

3	п01-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	*1 токоприемник*	-1020	15,62				
		Объем: -1020=113-1133							
		ЗП			15,62		- 15 932,40	1	- 15 932,40
		НР от ФОТ	%	65			- 10 356,06	65	- 10 356,06
		СП от ФОТ	%	40			- 6 372,96	40	- 6 372,96
		ЗТР	*чел-ч*	1,22			- 1 244,40		
		Всего по позиции					**- 32 661,42**		**- 32 661,42**
Итого по разделу: Электроизмерительные работы							**- 32 661,42**		**- 32 661,42**
Итого по локальной смете: ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электрооосвещения.							**- 32 661,42**		**- 32 661,42**
Итого по смете: 09-01-21. ПНР. Система электроснабжения, электрооосвещения искл							**- 32 661,42**		**- 32 661,42**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

09-01-22 ПНР АУППТ доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-22

09-01-22 ПНР АУППТ

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ8.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	75,34	2,13 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	35,88	1,01 тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		68,42 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	75,34	2,13 тыс. руб.	конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	*система*	1		1					
		1 ОТ					260,43		260	35,45	9 217
		ЗТ	*чел-ч*	17,6		17,6					
		Итого по расценке					260,43		260		
		ФОТ							260		9 217
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			192		6 821
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			94		3 318
						Всего по позиции			**546**		
2	п02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	*канал*	6		6					
		1 ОТ					125,34		752	35,45	26 658
		ЗТ	*чел-ч*	8,47		50,82					
		Итого по расценке					125,34		752		
		ФОТ							752		26 658
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			556		19 727
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			271		9 597
						Всего по позиции			**1 579**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**1 012**		**35 875**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							1 012		35 875
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							1 012		35 875
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							748		26 548
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							365		12 915
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							2 125		75 338
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							2 125	35,45	75 338
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 125**		**75 338**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) зданий"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-22

(локальный сметный расчет)

09-01-22 ПНР АУПТ искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 09/15ДСР-ПБ8

Сметная стоимость	- 1 352,73 тыс.руб
Средства на оплату труда	- 1 352,73 тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. экономических (дорожных)	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час. / Сч.ма.-ед. с прицепом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	комплекс	-1						
		ЗП			1 086.62		1	1	- 1 086.62	
		НР от ЗП	%	65					- 706.30	
		СП от ЗП	%	40					- 434.65	
		ЗТР	чел.-ч	56			1			- 56.00
									- 2 227,57	
2	5.2-22-1	КОМПЛЕКСНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (СТАБИЛИЗАЦИИ) ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ДВУХИ ПАРАМЕТРАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ (СТАБИЛИЗАЦИИ)	комплекс систем	-1						
		ЗП			266.11		1	1	- 266.11	
		НР от ЗП	%	65					- 172.97	
		СП от ЗП	%	40					- 106.44	
		ЗТР	чел.-ч	14.4			1			- 14.40
									- 545,52	

Итого по локальной смете:	**- 1 352,73**
Невторные ресурсы	-879.27
Сметная прибыль	-541.09

Составил _____

[должность, подпись,инициалы, фамилия]

Проверил _____

[должность, подпись,инициалы, фамилия]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

«ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ», расположенный по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2
(наименование стройки)

09-01-23 ПНР Пневмопочта 2кв
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-23

09-01-23 ПНР Пневмопочта
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР- ИОС7.3
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	336,79	9,50 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	160,38	4,52 тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		305,70 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	336,79	9,50 тыс. руб.	конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-01-002-05	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	*система*	1		1					
		1 ОТ					2 486,06		2 486	35,45	88 129
		ЗТ	*чел-ч*	168		168					
		Итого по расценке					2 486,06		2 486		
		ФОТ							2 486		88 129
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 840		65 215
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			895		31 726
						Всего по позиции			**5 221**		
2	п02-01-002-06	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05	*канал*	17		17					
		Объем: 17=37-20									
		1 ОТ					119,86		2 038	35,45	72 247
		ЗТ	*чел-ч*	8,1		137,7					
		Итого по расценке					119,86		2 038		
		ФОТ							2 038		72 247
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 508		53 463
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			734		26 009
						Всего по позиции			**4 280**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**4 524**		**160 376**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							4 524		160 376
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							4 524		160 376
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							3 348		118 678
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							1 629		57 735
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							9 501		336 789
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							9 501	35,45	336 789
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**9 501**		**336 789**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

09-01-24. ПНР. ЦТП доп

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-24

09-01-24. ПНР. ЦТП

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	764,85	21,58	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	364,21	10,27	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		754,99	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	764,85	21,58	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п07-07-004-01	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч	*система*	1		1					
	1	ОТ					511,26		511	35,45	18 115
		ЗТ	*чел-ч*	37,4		37,4					
		Итого по расценке					511,26		511		
		ФОТ							511		18 115
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			378		13 405
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			184		6 521
							Всего по позиции		**1 073**		
2	п03-01-065-01	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	*узел*	1		1					
	1	ОТ					142,56		143	35,45	5 069
		ЗТ	*чел-ч*	10,54		10,54					
		Итого по расценке					142,56		143		
		ФОТ							143		5 069
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			106		3 751
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			51		1 825
							Всего по позиции		**300**		
3	п07-07-003-01	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч	*система*	1		1					
	1	ОТ					615,84		616	35,45	21 837
		ЗТ	*чел-ч*	45,05		45,05					
		Итого по расценке					615,84		616		
		ФОТ							616		21 837
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			456		16 159
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			222		7 861
							Всего по позиции		**1 294**		
4	п07-10-015-01	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	*КОМПЛ*	1		1					
	1	ОТ					3 809,76		3 810	35,45	135 065
		ЗТ	*чел-ч*	280		280					
		Итого по расценке					3 809,76		3 810		
		ФОТ							3 810		135 065
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 819		99 948
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 372		48 623
							Всего по позиции		**8 001**		
5	п07-10-015-02	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	*КОМПЛ*	1		1					
	1	ОТ					3 588,90		3 589	35,45	127 230
		ЗТ	*чел-ч*	264		264					
		Итого по расценке					3 588,90		3 589		
		ФОТ							3 589		127 230
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			2 656		94 150
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1 292		45 803
							Всего по позиции		**7 537**		
6	п07-10-015-03	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации	*КОМПЛ*	1		1					
	1	ОТ					1 605,46		1 605	35,45	56 897
		ЗТ	*чел-ч*	118		118					
		Итого по расценке					1 605,46		1 605		
		ФОТ							1 605		56 897
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			1 188		42 104
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			578		20 483
							Всего по позиции		**3 371**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**10 274**		**364 213**
		в том числе									

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда	10 274		364 213
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)	10 274		364 213
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы	7 603		269 517
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль	3 699		131 116
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты	21 576		764 846
	в том числе			
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы	21 576	35,45	764 846
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**21 576**		**764 846**

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

09-01-25 ПНР СОУЭ доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-25

09-01-25 ПНР СОУЭ

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ПБ2.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	105,34	2,97 тыс. руб.				
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	50,16	1,42	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		94,25	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	105,34	2,97 тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п02-03-001-01	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	*система*	1		1					
		1 ОТ					156,60		157	35,45	5 566
		ЗТ	*чел-ч*	9,25		9,25					
		Итого по расценке					156,60		157		
		ФОТ							157		5 566
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			116		4 119
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			57		2 004
						Всего по позиции			**330**		
2	п02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	*система*	1		1					
		1 ОТ					1 257,84		1 258	35,45	44 596
		ЗТ	*чел-ч*	85		85					
		Итого по расценке					1 257,84		1 258		
		ФОТ							1 258		44 596
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			931		33 001
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			453		16 055
						Всего по позиции			**2 642**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**1 415**		**50 162**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							1 415		50 162
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							1 415		50 162
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							1 047		37 120
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							510		18 059
	письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты							2 972		105 341
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы							2 972	35,45	105 341
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 972**		**105 341**

Составил _____ Скорохватова Э.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстр
30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 2

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница
Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режи

(наимен

Л

(н

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

(проектная и (или) иная технич

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	75,34
в том числе:	
строительных работ	0,00
монтажных работ	0,00
оборудования	0,00
прочих затрат	75,34

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения
1	2	3	4
1	п02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	*система*
		1 ОТ	
		ЗТ	*чел-ч*

		Итого по расценке	
		ФОТ	
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%
2	п02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	*канал*
		1 ОТ	
		ЗТ	*чел-ч*
		Итого по расценке	
		ФОТ	
	Пр/812-084.0-1	НР Пусконаладочные работы	%
	Пр/774-084.0	СП Пусконаладочные работы	%

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	в том числе
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль
письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего прочие затраты
	в том числе
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	пусконаладочные работы
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен

Составил _____

[должность,подпись(иниц

Проверил _____

[должность,подпись(иниц

роя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 мар
4 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20

11»

с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федер
ме реставрации с приспособлением к современному использованию

(наименование стройки)

09-01-26 ПНР АУППТ доб

вание объекта капитального строительства)

ОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-22

09-01-26 ПНР АУППТ

аименование конструктивного решения)

еская документация)

2,13 тыс. руб.			
	Средства на оплату труда		
	рабочих		35,88
0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		
0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		
0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель		
2,13 тыс. руб.	конструктивного решения		0

Количество			Сметная стоимость в базисном текущем уровне цен (гр.8) для отсутствующих в СНБ),	
на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты
5	6	7	8	9
1		1		
			260,43	
17,6		17,6		

		260,43
74	74	
36	36	
	Всего по позиции	
6	6	
		125,34
8,47	50,82	
		125,34
74	74	
36	36	
	Всего по позиции	

ı)

ı)

Скорохватова Э.В.

иалы,фамилия)]

Лапина Е.А.

иалы,фамилия)]

ота 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от
декабря 2021 № 962/пр)

ации, по адресу: г. Москва,
о) здания

1,01 тыс. руб.
68,42 чел.-ч.
0,00 чел.-ч.

уровне цен (в я ресурсов, , руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
всего			
10		11	12
260		35,45	9 217

260		
260		9 217
192		6 821
94		3 318
546		

752	35,45	26 658

752		
752		26 658
556		19 727
271		9 597
1 579		

1 012		**35 875**
1 012		35 875
1 012		35 875
748		26 548
365		12 915
2 125		75 338
2 125	35,45	75 338
2 125		**75 338**

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование стройки)

"Федерально государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

Технологические решения_ доп

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-ИОС7.1(07-09-2015-ИОС.7.1)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	608 252,27	3 162 675,36	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	0,00	0,00	тыс. руб.
строительных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		0,00	чел.-ч.
монтажных работ	1 396,48	49 505,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.-ч.
оборудования	606 855,79	3 113 170,19	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель..ДМ-5-004-04, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *27 634,93 = 27 307,24 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6		6	27 634,93		32 322	5,13	165 810
							Всего по позиции		**32 322**		**165 810**
2	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм,арт. 326711, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *157 293,71 = 155 428,57 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	157 293,71		61 323	5,13	314 587
							Всего по позиции		**61 323**		**314 587**
3	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать,Progressa p7500, Hillrom, США ООО "РЕВАЙВЛ-ЭКСПРЕСС" *3 682 569,43 = 3 638 902,6 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	3 682 569,43		1 435 700	5,13	7 365 139
							Всего по позиции		**1 435 700**		**7 365 139**
4	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать с весами, Eleganza 3 xc, Linet spol s.r.o./ Linet spol sro products *1 234 640,00 = 1 220 000 + 1,2% Заг.скл* Объем: 16=18-2	*шт.*	16		16	1 234 640,00		3 850 729	5,13	19 754 240
							Всего по позиции		**3 850 729**		**19 754 240**
5	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка смотровая,арт.349400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *217 876,37 = 215 292,86 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	46		46	217 876,37		1 953 667	5,13	10 022 313
							Всего по позиции		**1 953 667**		**10 022 313**
6	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка процедурная физиотерапевтическая,арт.350500, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *108 016,54 = 106 735,71 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6		6	108 016,54		126 335	5,13	648 099
							Всего по позиции		**126 335**		**648 099**
7	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм SO-ZEKA 1065/E AGA , Германия *220 777,92 = 218 160 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	220 777,92		43 037	5,13	220 778
							Всего по позиции		**43 037**		**220 778**
8	ТЦ_101_77_7728714 660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час,Дезар 3, КРОНТ ООО "МЕДТЕХНИКА МСК" *20 199,52 = 19 960 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	279		279	20 199,52		1 098 570	5,13	5 635 666
							Всего по позиции		**1 098 570**		**5 635 666**
9	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.,, Nocospray. Ariel, Франция 0 *271 469,00 = 268 250 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	271 469,00		105 836	5,13	542 938
							Всего по позиции		**105 836**		**542 938**
10	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт,ОБН-150, Россия ООО "ПАКС МЕД" *10 626,00 = 10 500 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	10 626,00		4 143	5,13	21 252
							Всего по позиции		**4 143**		**21 252**
11	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол палатный, 900х900х750мм,ДМ-6-006-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *12 402,79 = 12 255,72 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	21		21	12 402,79		50 772	5,13	260 459
							Всего по позиции		**50 772**		**260 459**
12	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм,ДМ-6-006-02, Доктор Мебель 0 *11 664,39 = 11 526,08 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	14		14	11 664,39		31 833	5,13	163 301
							Всего по позиции		**31 833**		**163 301**
13	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь,арт.325200, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *87 494,63 = 86 457,14 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	38		38	87 494,63		648 108	5,13	3 324 796
							Всего по позиции		**648 108**		**3 324 796**

14	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционная машина,MELAtherm 10DTB, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *1 345 960,00 = 1 330 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 345 960,00	262 370	5,13	1 345 960
					Всего по позиции		**262 370**		**1 345 960**
15	ТЦ_101_77_7713626 185_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств,, Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия 0 *33 579,27 = 33 181,1 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	33 579,27	13 091	5,13	67 159
					Всего по позиции		**13 091**		**67 159**
16	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стоматологическая установка,DKL тип D1, DKL 0 *6 066 535,20 = 5 994 600 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	6 066 535,20	2 365 121	5,13	12 133 070
					Всего по позиции		**2 365 121**		**12 133 070**
17	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стоматологическая установка для парадонтологического приема,DKL тип L1, DKL 0 *4 890 405,67 = 4 832 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	4 890 405,67	1 906 591	5,13	9 780 811
					Всего по позиции		**1 906 591**		**9 780 811**
18	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав класса "B",Vacuklav 23 B+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *547 492,00 = 541 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	547 492,00	106 724	5,13	547 492
					Всего по позиции		**106 724**		**547 492**
19	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.,CATS.mart, Фрезениус Каби АГ, Германия ООО "РИПЛ" *6 304 760,00 = 6 230 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	6 304 760,00	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
20	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания,Evita Infinity V500, Drager ООО "АРГУС-ЦС" *9 354 710,42 = 9 243 785 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	9 354 710,42	5 470 591	5,13	28 064 131
					Всего по позиции		**5 470 591**		**28 064 131**
21	ТЦ_101_77_3665083 933_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 x 42 x 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.,MLS M6, ASA S.r.L, Италия ООО "СПЕКТР" *1 838 677,50 = 1 816 875 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	1 838 677,50	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
22	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5x31x80 см.,PN99006, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *38 094,57 = 37 642,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	38 094,57	14 852	5,13	76 189
					Всего по позиции		**14 852**		**76 189**
23	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях; модель 3070, Kavika *63 379,03 = 62 627,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	63 379,03	24 709	5,13	126 758
					Всего по позиции		**24 709**		**126 758**
24	ТЦ_101_77_7728714 660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные напольные медицинские с ростомером,МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье", «МИДЛ» ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *16 040,20 = 15 850 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	19	19	16 040,20	59 408	5,13	304 764
					Всего по позиции		**59 408**		**304 764**
25	ТЦ_101_77_7715936 947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект оборудования интегрированной операционной в составе:,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия 0, в т.ч *66 883 484,80 = 66 090 400 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	66 883 484,80	26 075 433	5,13	133 766 970
					Всего по позиции		**26 075 433**		**133 766 970**
26	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дефибриллятор,PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10, METRAX, Германия *328 900,00 = 325 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	328 900,00	0	5,13	0
		Объем: 0=3*0							
					Всего по позиции		**0**		
27	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Каталка медицинская рентгенопрозрачная ,арт. 320750, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *335 109,34 = 331 135,71 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	335 109,34	195 970	5,13	1 005 328
					Всего по позиции		**195 970**		**1 005 328**
28	ТЦ_101_77_7718622 177_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Денситометр рентгеновский с принадлежностями ,Progidy Pro, GE Healthcare ООО "МЕДАЛЬЯНС" *7 916 798,71 = 7 822 923,63 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 916 798,71	1 543 236	5,13	7 916 799
					Всего по позиции		**1 543 236**		**7 916 799**
29	ТЦ_101_77_7734724 916_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача),ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "МЕДТОРГ" *8 534 920,51 = 8 433 715,92 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	8 534 920,51	3 327 454	5,13	17 069 841

						Всего по позиции	**3 327 454**		**17 069 841**
30	ТЦ_101_77_7734646601_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло оториноларингологическое для пациента,вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "ИНЖМЕД" *927 441,29 = 916 443,96 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	927 441,29	361 576	5,13	1 854 883
						Всего по позиции	**361 576**		**1 854 883**
31	ТЦ_101_77_7704467764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Литотриптер,Swiss Lithoclast Master, EMS, Швеция ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *5 939 428,00 = 5 869 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	5 939 428,00	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
						Всего по позиции	**0**		
32	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машина дезинфекционно-моечная,AF2.60PEG, Melius ООО "АНАС" *950 436,67 = 939 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	950 436,67	370 541	5,13	1 900 873
						Всего по позиции	**370 541**		**1 900 873**
33	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07,, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *168 226,78 = 166 232 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	12	12	168 226,78	393 513	5,13	2 018 721
						Всего по позиции	**393 513**		**2 018 721**
34	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента ,Vista 120, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *920 009,20 = 909 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	920 009,20	358 678	5,13	1 840 018
						Всего по позиции	**358 678**		**1 840 018**
35	ТЦ_101___02.06.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций,, KARL STORZ GmbH&Co, Германия ООО "СПЕКТР" *7 610 167,90 = 7 519 928,75 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	7 610 167,90	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
						Всего по позиции	**0**		
36	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наркозно-дыхательный аппарат,Perseus® A500, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *10 735 346,60 = 10 608 050 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	10 735 346,60	10 463 301	5,13	53 676 733
						Всего по позиции	**10 463 301**		**53 676 733**
37	ТЦ_101_77_7715908570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наркозно-дыхательный аппарат,Atlan A300, Drager, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *5 600 509,20 = 5 534 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	5 600 509,20	1 091 717	5,13	5 600 509
						Всего по позиции	**1 091 717**		**5 600 509**
38	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час,ОБН-75 "Азов", Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 922,80 = 1 900 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	70	70	1 922,80	26 237	5,13	134 596
						Всего по позиции	**26 237**		**134 596**
39	ТЦ_101_77_7728714660_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час,Дезар 5, КРОНТ ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *17 365,92 = 17 160 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	17 365,92	16 926	5,13	86 830
						Всего по позиции	**16 926**		**86 830**
40	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пистолет струйный с 8 насадками, ,MELAjet, Melag, Германия ООО "АНАС" *35 420,00 = 35 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	35 420,00	27 618	5,13	141 680
						Всего по позиции	**27 618**		**141 680**
41	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали,PN99005, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *76 557,80 = 75 650 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	76 557,80	29 847	5,13	153 116
						Всего по позиции	**29 847**		**153 116**
42	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1200x1800мм,1200x1800, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	22	22	38 678,64	165 873	5,13	850 930
						Всего по позиции	**165 873**		**850 930**
43	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1200x1800мм (BLACK AUT),, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	38 678,64	15 079	5,13	77 357
						Всего по позиции	**15 079**		**77 357**
44	ТЦ_101_36_3663132039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 1500x1800мм,, Индивидуальное изгот Green Day *38 678,64 = 38 220 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	101	101	38 678,64	761 509	5,13	3 906 543
						Всего по позиции	**761 509**		**3 906 543**
45	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Резектоскоп KARL STORZ *4 939 724,59 = 4 881 150,78 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	4 939 724,59	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
						Всего по позиции	**0**		
46	ТЦ_101_77_7715936947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светильник диагностический хирургический передвижной ,marLED E3 , Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия ООО "ФАРМЛИК" *261 016,17 = 257 921,12 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	261 016,17	661 444	5,13	3 393 210
						Всего по позиции	**661 444**		**3 393 210**
47	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светильник стоматологический Габариты: 1260x400x50мм 1ф; 220В; 0,2кВт,A-DEC, A-Дек, Инк. США 0 *500 729,17 = 494 791,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	500 729,17	390 432	5,13	2 002 917
						Всего по позиции	**390 432**		**2 002 917**
48	ТЦ_101_50_5032319303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого),Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ" *229 231,48 = 226 513,32 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	229 231,48	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
						Всего по позиции	**0**		

49	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга),PHILIPS ZENITION 70, Philips Healthcare *20 071 333,33 = 19 833 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	20 071 333,33	3 912 541	5,13	20 071 333
					Всего по позиции		**3 912 541**		**20 071 333**
50	ТЦ_101_50_5032319 303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комплекте с инфузионной системой B-Braun,Barkey, B-Braun ООО "ЭНДОПРОФИ" *482 841,13 = 477 115,74 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	482 841,13	188 242	5,13	965 682
					Всего по позиции		**188 242**		**965 682**
51	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500x700x1500 мм,ДМ-6-006-15, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *68 346,43 = 67 536 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	68 346,43	13 323	5,13	68 346
					Всего по позиции		**13 323**		**68 346**
52	ТЦ_101_77_7724418 645_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный,OTESUS 1160, Maquet, Швеция ООО "СИМДЖИ" *17 689 760,00 = 17 480 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	17 689 760,00	6 896 593	5,13	35 379 520
					Всего по позиции		**6 896 593**		**35 379 520**
53	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами,арт.325025, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *43 378,66 = 42 864,29 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	44	44	43 378,66	372 059	5,13	1 908 661
					Всего по позиции		**372 059**		**1 908 661**
54	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик,ДМ-5-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *10 104,84 = 9 985,02 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	24	24	10 104,84	47 274	5,13	242 516
					Всего по позиции		**47 274**		**242 516**
55	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, о 50 мм. Вес 7,0 кг.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 410,13 = 21 156,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	50	50	21 410,13	208 676	5,13	1 070 507
					Всего по позиции		**208 676**		**1 070 507**
56	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционное кресло для хирурга,Atlant Westfalia, Импорт ООО "ПАКС МЕД" *514 096,00 = 508 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	514 096,00	200 427	5,13	1 028 192
					Всего по позиции		**200 427**		**1 028 192**
57	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба медицинская физиотерапевтическая,MD ТМ 13.09, СТР, Россия ООО "АНАС" *7 885,17 = 7 791,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	7 885,17	9 222	5,13	47 311
					Всего по позиции		**9 222**		**47 311**
58	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_2	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000x600x900мм,ДМ-6-011-05, Доктор Мебель ЗАО "ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" *66 637,14 = 65 846,98 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	22	22	66 637,14	285 773	5,13	1 466 017
					Всего по позиции		**285 773**		**1 466 017**
59	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол гипсовочный. Габариты: 1000x570x880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка,СГ-1Я, Оптимех ООО "ПАКС МЕД" *116 380,00 = 115 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	116 380,00	22 686	5,13	116 380
					Всего по позиции		**22 686**		**116 380**
60	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500x600x900мм ,ДМ-6-011-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *54 011,05 = 53 370,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	54 011,05	21 057	5,13	108 022
					Всего по позиции		**21 057**		**108 022**
61	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215x250x120 мм,Oxylog 3000 plus, Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *2 851 193,62 = 2 817 385 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 851 193,62	555 788	5,13	2 851 194
					Всего по позиции		**555 788**		**2 851 194**
62	ТЦ_101_77_7743036 546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180,Logiq E R8, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *14 902 209,35 = 14 725 503,31 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	14 902 209,35	5 809 828	5,13	29 804 419
					Всего по позиции		**5 809 828**		**29 804 419**
63	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой гормонический скальпель,Sonicision с системой FT10, Medtronik ООО "МЕДИМКОМ" *6 043 359,39 = 5 971 699 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	6 043 359,39	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
64	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокоагулятор хирургический,FT-10 Force Triad, Medtronic (Covidien) ООО "МЕДИМКОМ" *4 627 338,63 = 4 572 469 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	4 627 338,63	3 608 061	5,13	18 509 355

						Всего по позиции	**3 608 061**		**18 509 355**
65	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиброуретроскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *4 464 799,59 = 4 411 857,3 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	4 464 799,59	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
66	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фиброцистоскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *3 358 052,12 = 3 318 233,32 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	3 358 052,12	0	5,13	0
						Всего по позиции	**0**		
67	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт,HYCD-282 Haier, Haier ООО "МЕДИМКОМ" *583 337,04 = 576 420 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	33	33	583 337,04	3 752 460	5,13	19 250 122
						Всего по позиции	**3 752 460**		**19 250 122**
68	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт ,ХФ-250-2, Позис, Россия 0 *26 143,33 = 25 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	26 143,33	5 096	5,13	26 143
						Всего по позиции	**5 096**		**26 143**
69	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт ,ШХФ-0,5ДС , Позис, Россия 0 *57 093,67 = 56 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	57 093,67	11 129	5,13	57 094
						Всего по позиции	**11 129**		**57 094**
70	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф-витрина двухстворчатый с глухими дверцами,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *43 077,73 = 42 566,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	43 077,73	16 794	5,13	86 155
						Всего по позиции	**16 794**		**86 155**
71	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы,7051L (SP-023) , Guangzhou BIOCURVE, Китай *29 348,00 = 29 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	29 348,00	11 442	5,13	58 696
						Всего по позиции	**11 442**		**58 696**
72	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus. Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа. Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение,Vision Derma Pro, HEINE, Германия 0 *1 678 233,33 = 1 658 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	1 678 233,33	1 308 564	5,13	6 712 933
						Всего по позиции	**1 308 564**		**6 712 933**
73	ТЦ_101_77_7725271480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский маммографический цифровой,MAMMOMAT Revelation, Siemens, Германия *68 613 600,00 = 67 800 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	68 613 600,00	13 374 971	5,13	68 613 600
						Всего по позиции	**13 374 971**		**68 613 600**
74	ТЦ_101_77_7725271480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т,Magnetom Vida 3 T, Siemens AG Medical Solutions, Германия *364 320 000,00 = 360 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	364 320 000,00	71 017 544	5,13	364 320 000
						Всего по позиции	**71 017 544**		**364 320 000**
75	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения,к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т, Импорт *7 328 566,67 = 7 241 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 328 566,67	1 428 571	5,13	7 328 567
						Всего по позиции	**1 428 571**		**7 328 567**
76	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг, BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами, Brumaba OP (PRIMUS), Германия ООО "ПАКС МЕД" *5 313 000,00 = 5 250 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	5 313 000,00	1 035 673	5,13	5 313 000
						Всего по позиции	**1 035 673**		**5 313 000**
77	ТЦ_101_77_7704467764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский мобильный,MobileDart Evolution, SHIMADZU, Япония ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *17 922 520,00 = 17 710 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 922 520,00	3 493 669	5,13	17 922 520
						Всего по позиции	**3 493 669**		**17 922 520**
78	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для анестезиолога,ДМ-6-010-13, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *119 411,11 = 117 995,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	119 411,11	23 277	5,13	119 411
						Всего по позиции	**23 277**		**119 411**

79	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт,Heliodent plus, Dentsply Sirona. Австрия *890 519,52 = 879 960 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	890 519,52	867 953	5,13	4 452 598
					Всего по позиции		**867 953**		**4 452 598**
80	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм РУ=1,5 кВт; 220В; 1Ф ,OrthophosXG 3D, DentsplySirona. Австрия *16 310 505,20 = 16 117 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	16 310 505,20	3 179 436	5,13	16 310 505
					Всего по позиции		**3 179 436**		**16 310 505**
81	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиовизиограф интраоральный,Sirona XIOS XG, DentsplySirona. Австрия *1 609 970,56 = 1 590 880 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	1 609 970,56	1 569 172	5,13	8 049 853
					Всего по позиции		**1 569 172**		**8 049 853**
82	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента со встроенным термопринтером,ARGUS, Schiller *780 083,33 = 770 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	780 083,33	152 063	5,13	780 083
					Всего по позиции		**152 063**		**780 083**
83	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики,НР2-02, Торговая сеть, Россия *26 109,60 = 25 800 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	20	20	26 109,60	101 792	5,13	522 192
					Всего по позиции		**101 792**		**522 192**
84	ТЦ_101_77_7704467 764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплекс рентгенодиагностический медицинский ,SONIALVISION G4, SHIMADZU, Япония ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *63 291 492,00 = 62 541 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	63 291 492,00	12 337 523	5,13	63 291 492
					Всего по позиции		**12 337 523**		**63 291 492**
85	ТЦ_101_77_7704514 742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: узи пазух носа Digital (215110): KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК *27 795 648,20 = 27 466 055,53 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	27 795 648,20	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0							
					Всего по позиции		**0**		
86	ТЦ_101_77_7725271 480_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф компьютерный рентгеновский ,SOMATOM Definition Edge, Siemens *182 160 000,00 = 180 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	182 160 000,00	35 508 772	5,13	182 160 000
					Всего по позиции		**35 508 772**		**182 160 000**
87	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.,Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *429 098,06 = 424 009,94 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	429 098,06	250 935	5,13	1 287 294
					Всего по позиции		**250 935**		**1 287 294**
88	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,Vario-LineCompact 2 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *208 679,91 = 206 205,44 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	208 679,91	244 070	5,13	1 252 079
					Всего по позиции		**244 070**		**1 252 079**
89	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг.,Compass® Vertical, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *234 764,89 = 231 981,12 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	234 764,89	45 763	5,13	234 765
					Всего по позиции		**45 763**		**234 765**
90	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.,CompassSpeedy Compact, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *384 753,58 = 380 191,28 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	384 753,58	75 001	5,13	384 754
					Всего по позиции		**75 001**		**384 754**
91	ТЦ_101_77_7715936 947_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.,ЭХВЧ-200 "ЭлеПС», МНПО «Эндомедиум» ООО "ФАРМЛИК" *2 607 977,12 = 2 577 052,49 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	2 607 977,12	1 016 755	5,13	5 215 954
					Всего по позиции		**1 016 755**		**5 215 954**
92	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ, Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC , Ellman Int., США *3 103 466,67 = 3 066 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 103 466,67	604 964	5,13	3 103 467
					Всего по позиции		**604 964**		**3 103 467**

93	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материалым (бумага, одноразовые клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Zoll X Series, ZOLL Medical Corporation, США 0 *514 096,00 = 508 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	514 096,00	100 214	5,13	514 096
					Всего по позиции		**100 214**		**514 096**
94	ТЦ_101_77_7704467 764_26.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124,, SCHILLER ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *852 422,78 = 842 315 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	852 422,78	166 164	5,13	852 423
					Всего по позиции		**166 164**		**852 423**
95	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180x710x1370мм. Вес - 108 кг.,CoreCircuit ButterflyReverse, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
96	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560x1000x760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА,Kinetec Centura 5 shoulder CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *978 187,06 = 966 588 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	978 187,06	190 680	5,13	978 187
					Всего по позиции		**190 680**		**978 187**
97	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950x330x330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.,KinetecSpectraknee, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *567 348,49 = 560 621,04 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	567 348,49	110 594	5,13	567 348
					Всего по позиции		**110 594**		**567 348**
98	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 2000x2200мм,, Индивидуальное изгот *41 757,14 = 41 262 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	191	191	41 757,14	1 554 701	5,13	7 975 614
					Всего по позиции		**1 554 701**		**7 975 614**
99	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, длина 5 м.,, Индивидуальное изгот *109 484,23 = 108 186 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	109 484,23	64 026	5,13	328 453
					Всего по позиции		**64 026**		**328 453**
100	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора (для операционных) Индивидуальное изгот *90 313,92 = 89 243 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	90 313,92	35 210	5,13	180 628
					Всего по позиции		**35 210**		**180 628**
101	ТЦ_101_36_3663132 039_20.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рулонная штора, 2000x2200 (BLACK AUT),, Торговая сеть, Россия Green Day *44 835,65 = 44 304 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	44 835,65	61 179	5,13	313 850
					Всего по позиции		**61 179**		**313 850**
102	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180x710x1200мм. Вес - 102 кг.,CoreCircuit Adductor/Abductor, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
103	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle,Kinetec Breva ankle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *489 093,53 = 483 294 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	489 093,53	95 340	5,13	489 094
					Всего по позиции		**95 340**		**489 094**
104	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.,KinetecMaestra, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *684 730,94 = 676 611,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	684 730,94	133 476	5,13	684 731
					Всего по позиции		**133 476**		**684 731**
105	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE,INFINITY Central Station , Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *6 806 292,02 = 6 725 585 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	6 806 292,02	2 653 525	5,13	13 612 584
					Всего по позиции		**2 653 525**		**13 612 584**
106	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор пациента ,M 540 IACS , Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС" *1 521 238,40 = 1 503 200 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	1 521 238,40	1 186 151	5,13	6 084 954
					Всего по позиции		**1 186 151**		**6 084 954**
107	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720x650x1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.,Kinetec 6080 elbow CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *567 348,49 = 560 621,04 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	567 348,49	110 594	5,13	567 348
					Всего по позиции		**110 594**		**567 348**

108	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л,КДС " КРОРТ", Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *698,28 = 690 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	61	61	698,28	8 303	5,13	42 595
					Всего по позиции		**8 303**		**42 595**
109	ТЦ_101_77_7703769554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав для очистки и обработки наконечников,DAC Universal, Sirona, Германия 0 *647 477,60 = 639 800 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	647 477,60	126 214	5,13	647 478
					Всего по позиции		**126 214**		**647 478**
110	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мойка ультразвуковая,S30, Elmasonic, Германия 0 *83 490,00 = 82 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	83 490,00	16 275	5,13	83 490
					Всего по позиции		**16 275**		**83 490**
111	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.,Space Station , Bbraun *1 659 680,00 = 1 640 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 659 680,00	647 049	5,13	3 319 360
					Всего по позиции		**647 049**		**3 319 360**
112	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: *118 199,89 = 116 798,31 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	118 199,89	23 041	5,13	118 200
					Всего по позиции		**23 041**		**118 200**
113	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Настенная диагностическая станция *198 183,33 = 195 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	18	18	198 183,33	695 380	5,13	3 567 300
					Всего по позиции		**695 380**		**3 567 300**
114	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кислородный концентратор *63 250,00 = 62 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	63 250,00	12 329	5,13	63 250
					Всего по позиции		**12 329**		**63 250**
115	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт. *632 891,61 = 625 386,97 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	632 891,61	123 371	5,13	632 892
					Всего по позиции		**123 371**		**632 892**
116	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: *3 157 662,64 = 3 120 220 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	3 157 662,64	615 529	5,13	3 157 663
					Всего по позиции		**615 529**		**3 157 663**
117	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе: *220 780,96 = 218 163 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	220 780,96	43 037	5,13	220 781
					Всего по позиции		**43 037**		**220 781**
118	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:	*компл.*	3	3	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
119	ТЦ_101_77_7705315980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камертон *17 868,24 = 17 656,36 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	17 868,24	10 449	5,13	53 605
					Всего по позиции		**10 449**		**53 605**
120	ТЦ_101_62_6234162791_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора *46 572,24 = 46 020 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	46 572,24	27 235	5,13	139 717
					Всего по позиции		**27 235**		**139 717**
121	ТЦ_101_77_7705315980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Неврологический молоточек *8 395,92 = 8 296,36 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	8 395,92	4 910	5,13	25 188
					Всего по позиции		**4 910**		**25 188**
122	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	247,94	145	5,13	744
					Всего по позиции		**145**		**744**
123	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 965,30 = 1 942 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	1 965,30	1 149	5,13	5 896
					Всего по позиции		**1 149**		**5 896**
124	ТЦ_101_77_7734646601_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке,Record 55 DDS, ATMOS ООО "ИНЖМЕД" *506 846,06 = 500 836,03 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	506 846,06	494 002	5,13	2 534 230
					Всего по позиции		**494 002**		**2 534 230**
125	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для забора крови,арт.384360, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *403 433,80 = 398 650 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	403 433,80	314 568	5,13	1 613 735
					Всего по позиции		**314 568**		**1 613 735**
126	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга,арт. 384400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *395 692,00 = 391 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	395 692,00	77 133	5,13	395 692
					Всего по позиции		**77 133**		**395 692**

127	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме,, Арисмед, Россия *94 453,33 = 93 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	94 453,33	92 060	5,13	472 267
					Всего по позиции		**92 060**		**472 267**
128	ТЦ_101_77_7727777 787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный,Logiq E9 Xdclear 2.0, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *53 540 292,17 = 52 905 427,05 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	53 540 292,17	10 436 704	5,13	53 540 292
					Всего по позиции		**10 436 704**		**53 540 292**
129	ТЦ_101_77_7727777 787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса,Vivid E95, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *50 629 301,00 = 50 028 953,56 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	50 629 301,00	19 738 519	5,13	101 258 602
					Всего по позиции		**19 738 519**		**101 258 602**
130	ТЦ_101_77_7718622 177_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.,Canon Aplio i800, Toshiba *24 590 256,06 = 24 298 672 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	24 590 256,06	9 586 844	5,13	49 180 512
					Всего по позиции		**9 586 844**		**49 180 512**
131	ТЦ_101_77_7727816 108_12.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение,EchoPac PC, GE Healthcare *2 725 988,20 = 2 693 664,23 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 725 988,20	531 382	5,13	2 725 988
					Всего по позиции		**531 382**		**2 725 988**
132	ТЦ_101_77_7743036 546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.,Vivid IQ, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *18 369 580,65 = 18 151 759,54 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	18 369 580,65	10 742 445	5,13	55 108 742
					Всего по позиции		**10 742 445**		**55 108 742**
133	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы,, Philips *506 000,00 = 500 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	506 000,00	98 635	5,13	506 000
					Всего по позиции		**98 635**		**506 000**
134	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:	*компл.*	3	3	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
135	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном,, ООО "ПАКС МЕД" *5 921,65 = 5 851,43 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	5 921,65	3 463	5,13	17 765
					Всего по позиции		**3 463**		**17 765**
136	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,,, ООО "ПАКС МЕД" *13 277,44 = 13 120 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	13 277,44	7 765	5,13	39 832
					Всего по позиции		**7 765**		**39 832**
137	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для электропунктуры,МнДЭП, ТРИМА, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *75 292,80 = 74 400 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	75 292,80	14 677	5,13	75 293
					Всего по позиции		**14 677**		**75 293**
138	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300x700x780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.,HIRO® 3.0, Бека РУС, Россия 0 *3 111 517,92 = 3 074 622,45 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 111 517,92	606 534	5,13	3 111 518
					Всего по позиции		**606 534**		**3 111 518**
139	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680x420x1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.,MLS-M6, Бека РУС, Россия 0 *1 922 800,00 = [2 280 000 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 922 800,00	374 815	5,13	1 922 800
					Всего по позиции		**374 815**		**1 922 800**
140	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба с 2-мя дверками и полкой,ДМ-6-010-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 811,07 = 21 552,44 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	3	3	21 811,07	12 755	5,13	65 433
					Всего по позиции		**12 755**		**65 433**
141	ТЦ_101_77_7734724 916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога,BM-780 ii , Sutter, Германия ООО "МЕДТОРГ" *860 200,00 = 850 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	860 200,00	167 680	5,13	860 200
					Всего по позиции		**167 680**		**860 200**
142	ТЦ_101_77_7734724 916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела,Ucos Hiru, Импорт ООО "МЕДТОРГ" *3 542 000,00 = 3 500 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 542 000,00	690 448	5,13	3 542 000
					Всего по позиции		**690 448**		**3 542 000**
143	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологическое кресло,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД" *212 520,00 = 210 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	212 520,00	248 561	5,13	1 275 120
					Всего по позиции		**248 561**		**1 275 120**

144	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ?0,2кВт ,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД" *212 520,00 = 210 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	212 520,00	41 427	5,13	212 520
					Всего по позиции		**41 427**		**212 520**
145	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки,ДМ-6-006-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *40 089,28 = 39 613,91 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	40 089,28	23 444	5,13	120 268
					Всего по позиции		**23 444**		**120 268**
146	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для микротоковой терапии,Bio-Ultimate Gold, Bio-Therapeutic Computers, США *733 700,00 = 725 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	733 700,00	143 021	5,13	733 700
					Всего по позиции		**143 021**		**733 700**
147	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями,Frastema New, Frastema, Италия *1 134 789,33 = 1 121 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 134 789,33	442 413	5,13	2 269 579
					Всего по позиции		**442 413**		**2 269 579**
148	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Авторефрактокератометр с принадлежностями,KR-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	1 518 000,00	591 813	5,13	3 036 000
					Всего по позиции		**591 813**		**3 036 000**
149	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа),SL-D, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *4 048 000,00 = 4 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	2	2	4 048 000,00	1 578 168	5,13	8 096 000
					Всего по позиции		**1 578 168**		**8 096 000**
150	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил),Case Premium, Торговая сеть, Россия Объем: 0=1*0	*компл.*	0	0	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
151	ТЦ_101_77_7735598 703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ),Case Premium, Импорт *490 046,67 = 484 235,84 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	490 046,67	95 526	5,13	490 047
					Всего по позиции		**95 526**		**490 047**
		Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:							
152	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гониолинза (V3MIR, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *29 044,40 = 28 700 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	29 044,40	11 323	5,13	58 089
					Всего по позиции		**11 323**		**58 089**
153	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *11 617,76 = 11 480 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	11 617,76	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
154	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *11 759,44 = 11 620 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	11 759,44	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
155	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *10 484,32 = 10 360 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	10 484,32	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
156	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС" *9 492,56 = 9 380 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	9 492,56	3 701	5,13	18 985
					Всего по позиции		**3 701**		**18 985**
157	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС" *285 384,00 = 282 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	285 384,00	111 261	5,13	570 768
					Всего по позиции		**111 261**		**570 768**
158	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.,Beta 200, HEINE, Германия ООО "ЭР ОПТИКС" *182 160,00 = 180 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	182 160,00	71 018	5,13	364 320
					Всего по позиции		**71 018**		**364 320**
159	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями,MD-1000P, MEDA, Китай ООО "ЭР ОПТИКС" *1 816 540,00 = 1 795 000 + 1,2% Зак.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	1 816 540,00	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
160	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС" *45 540,00 = 45 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	45 540,00	17 754	5,13	91 080
					Всего по позиции		**17 754**		**91 080**
161	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : *267 079,89 = 263 912,93 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	267 079,89	52 062	5,13	267 080
					Всего по позиции		**52 062**		**267 080**
		Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :							
162	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	8 096,00	1 578	5,13	8 096

						Всего по позиции		**1 578**		**8 096**
163	ТЦ_101_77_9718011414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	4 707,25	918	5,13	4 707
						Всего по позиции		**918**		**4 707**
164	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секундомер	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
165	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	247,94	48	5,13	248
						Всего по позиции		**48**		**248**
166	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лента сантиметровая	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
167	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разовый шпатель	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
168	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
169	ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный	*шт.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
170	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :	*компл.*	6	6	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
171	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный *2 139 536,67 = 2 114 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	2 139 536,67	2 502 382	5,13	12 837 220
						Всего по позиции		**2 502 382**		**12 837 220**
172	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измеритель артериального давления, сфигмоманометр ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	8 096,00	9 469	5,13	48 576
						Всего по позиции		**9 469**		**48 576**
173	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками *3 020,82 = 2 985 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	3 020,82	3 533	5,13	18 125
						Всего по позиции		**3 533**		**18 125**
174	ТЦ_101_77_7734171740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи *80 960,00 = 80 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	6	6	80 960,00	94 690	5,13	485 760
						Всего по позиции		**94 690**		**485 760**
175	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лента измерительная *121,44 = 120 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	121,44	142	5,13	729
						Всего по позиции		**142**		**729**
176	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лупа ручная *5 060,00 = 5 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	5 060,00	5 918	5,13	30 360
						Всего по позиции		**5 918**		**30 360**
177	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой),, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *3 137,20 = 3 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	3 137,20	3 669	5,13	18 823
						Всего по позиции		**3 669**		**18 823**
178	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	4 707,25	5 506	5,13	28 244
						Всего по позиции		**5 506**		**28 244**
179	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: *21 638,01 = 21 381,43 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	21 638,01	8 436	5,13	43 276
						Всего по позиции		**8 436**		**43 276**
180	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:* *Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: *298 098,01 = 294 563,25 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	298 098,01	116 218	5,13	596 196
						Всего по позиции		**116 218**		**596 196**
181	ТЦ_101___00.01.00_	*Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:* ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:	*компл.*	1	1	0,00	0		
						Всего по позиции		**0**		
182	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сантиметровая лента *131,56 = 130 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	131,56	26	5,13	132
						Всего по позиции		**26**		**132**
183	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр для измерения артериального давления ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 096,00	1 578	5,13	8 096
						Всего по позиции		**1 578**		**8 096**
184	ТЦ_101_77_9725008109_07.07.22_2	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) *27 232,92 = 26 910 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	27 232,92	5 309	5,13	27 233
						Всего по позиции		**5 309**		**27 233**
185	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Глюкометр ООО "ПАКС МЕД" *2 024,00 = 2 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 024,00	395	5,13	2 024
						Всего по позиции		**395**		**2 024**

186	ТЦ_101_62_6234162791_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) *2 894,32 = 2 860 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 894,32	564	5,13	2 894
					Всего по позиции		**564**		**2 894**
		Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:							
187	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: *10 822 087,31 = 10 693 762,16 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	10 822 087,31	2 109 569	5,13	10 822 087
					Всего по позиции		**2 109 569**		**10 822 087**
188	ТЦ_101_50_6167110403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»,«Спирограф MasterScreen Pneumo», "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия 0 *3 019 707,05 = 2 983 900,25 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	3 019 707,05	588 637	5,13	3 019 707
					Всего по позиции		**588 637**		**3 019 707**
189	ТЦ_101_77_7727777787_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации ,MAC 2000, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ" *564 771,02 = 558 074,13 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	564 771,02	110 092	5,13	564 771
					Всего по позиции		**110 092**		**564 771**
190	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт,MAC 600 , GE Healthcare *545 636,67 = 539 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	545 636,67	106 362	5,13	545 637
					Всего по позиции		**106 362**		**545 637**
191	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: *1 515 470,00 = 1 497 500 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	1 515 470,00	295 413	5,13	1 515 470
					Всего по позиции		**295 413**		**1 515 470**
192	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: *686 107,06 = 677 971,4 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	1	1	686 107,06	133 744	5,13	686 107
					Всего по позиции		**133 744**		**686 107**
193	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:	*компл.*	4	4	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
194	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления *6 746,67 = [8 000 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	6 746,67	5 261	5,13	26 987
					Всего по позиции		**5 261**		**26 987**
195	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	4 707,25	3 670	5,13	18 829
					Всего по позиции		**3 670**		**18 829**
196	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	247,94	193	5,13	992
					Всего по позиции		**193**		**992**
197	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло вращающееся типа Барани,КВ-1, Торговая сеть, Россия ООО "МЕДТОРГ" *24 794,00 = 24 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	24 794,00	4 833	5,13	24 794
					Всего по позиции		**4 833**		**24 794**
198	ТЦ_101_77_7707309420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:,, Торговая сеть, Россия 0 *5 161 528,22 = 5 100 324,33 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	2	2	5 161 528,22	2 012 292	5,13	10 323 056
					Всего по позиции		**2 012 292**		**10 323 056**
199	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе: *23 513,79 = 23 234,97 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	3	3	23 513,79	13 751	5,13	70 541
					Всего по позиции		**13 751**		**70 541**
200	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-05, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *42 562,14 = 42 057,45 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	42 562,14	33 187	5,13	170 249
					Всего по позиции		**33 187**		**170 249**
201	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт.); ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *45 929,59 = 45 384,97 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	14	14	45 929,59	125 344	5,13	643 014
					Всего по позиции		**125 344**		**643 014**
202	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. *5 481,67 = 5 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	5	5	5 481,67	5 343	5,13	27 408
					Всего по позиции		**5 343**		**27 408**
203	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.,арт.320832, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *497 810,03 = 491 907,14 + 1,2% Зак.скл*	*компл.*	5	5	497 810,03	485 195	5,13	2 489 050
					Всего по позиции		**485 195**		**2 489 050**
204	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг ,LY-250 (250-A), TitanDeutschlandGmbH ООО "ПАКС МЕД" *26 777,52 = 26 460 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	26 777,52	5 220	5,13	26 778
					Всего по позиции		**5 220**		**26 778**

205	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.,Lowtem Crystal 50, Lowtem, Южная Корея ООО "ПАКС МЕД" *4 857 600,00 = 4 800 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	4 857 600,00	946 901	5,13	4 857 600
					Всего по позиции		**946 901**		**4 857 600**
206	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоклав паровой,Vacuklav 24 BL+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *652 740,00 = 645 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	652 740,00	127 240	5,13	652 740
					Всего по позиции		**127 240**		**652 740**
207	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционная машина, AWD655-8, Melius ООО "ПАКС МЕД" *1 642 992,12 = 1 623 510 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 642 992,12	320 271	5,13	1 642 992
					Всего по позиции		**320 271**		**1 642 992**
208	ТЦ_101_77_7713124 080_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. ,КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт», ООО "Ферропласт Медикал" Россия ООО "РИПЛ" *50 600,00 = 50 000 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=1*0	*шт.*	0	0	50 600,00	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
209	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: *63 535,38 = 62 782 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	63 535,38	12 385	5,13	63 535
					Всего по позиции		**12 385**		**63 535**
210	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе: *1 252 816,53 = 1 237 961 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	1 252 816,53	244 214	5,13	1 252 817
					Всего по позиции		**244 214**		**1 252 817**
211	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE, LigaSure , Covidien, США *2 142 066,67 = 2 116 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 142 066,67	417 557	5,13	2 142 067
					Всего по позиции		**417 557**		**2 142 067**
212	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE,DC-3300, НИДЕК Ко., ЛТД.", Япония *1 425 233,33 = 1 408 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 425 233,33	277 823	5,13	1 425 233
					Всего по позиции		**277 823**		**1 425 233**
213	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE, BTL 4000 SMART , BTL Industries, Великобритания *374 440,00 = 370 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	374 440,00	145 981	5,13	748 880
					Всего по позиции		**145 981**		**748 880**
214	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гинекологическое кресло,FG-04.0, Famed ООО "ПАКС МЕД" *808 588,00 = 799 000 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	4	4	808 588,00	630 478	5,13	3 234 352
					Всего по позиции		**630 478**		**3 234 352**
215	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе: *5 274 462,03 = 5 211 919 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	5 274 462,03	1 028 160	5,13	5 274 462
					Всего по позиции		**1 028 160**		**5 274 462**
216	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе: *2 421 336,50 = 2 392 625 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	1	1	2 421 336,50	471 996	5,13	2 421 337
					Всего по позиции		**471 996**		**2 421 337**
217	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:	*компл.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
218	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *1 965,30 = 1 942 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 965,30	766	5,13	3 931
					Всего по позиции		**766**		**3 931**
219	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД" *4 707,25 = 4 651,43 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	4 707,25	1 835	5,13	9 415
					Всего по позиции		**1 835**		**9 415**
220	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский термометр ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *247,94 = 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	247,94	290	5,13	1 488
					Всего по позиции		**290**		**1 488**
221	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкости для дезинфекции инструментов	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
222	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов *38 094,57 = 37 642,86 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	38 094,57	29 703	5,13	152 378
					Всего по позиции		**29 703**		**152 378**
223	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпатель *712,62 = [845 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	712,62	834	5,13	4 276
					Всего по позиции		**834**		**4 276**
224	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для эндоскопии,арт.329533, Malvestio ООО "ТМС" *30 123,56 = 29 766,36 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	30 123,56	17 616	5,13	90 371
					Всего по позиции		**17 616**		**90 371**
225	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.,ЭНДОКАБ-8А, Bendeq ООО "ПАКС МЕД" *2 044 240,00 = 2 020 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	2 044 240,00	1 195 462	5,13	6 132 720
					Всего по позиции		**1 195 462**		**6 132 720**

226	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе:	*шт.*	3	3	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
227	ТЦ_101_50_5032259397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аптечка для оказания неотложной помощи ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *1 598,96 = 1 580 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	1 598,96	935	5,13	4 797
					Всего по позиции		**935**		**4 797**
228	ТЦ_101_77_7743036546_16.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации,Voluson E10 , GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО" *51 319 935,27 = 50 711 398,49 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	51 319 935,27	20 007 772	5,13	102 639 871
					Всего по позиции		**20 007 772**		**102 639 871**
229	ТЦ_101_77_7704514742_07.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: *28 306 463,99 = 27 970 814,22 + 1,2% Зав.скл*	*компл.*	2	2	28 306 463,99	11 035 658	5,13	56 612 928
					Всего по позиции		**11 035 658**		**56 612 928**
230	ТЦ_101_50_5032319303_01.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система обогрева пациента на гелевой пластине,Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ" *229 231,48 = 226 513,32 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	229 231,48	44 684	5,13	229 231
					Всего по позиции		**44 684**		**229 231**
231	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг,УВЧ-30, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *79 948,00 = 79 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	79 948,00	15 584	5,13	79 948
					Всего по позиции		**15 584**		**79 948**
232	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг,BTL-4000, Россия *759 388,61 = 750 384 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	759 388,61	148 029	5,13	759 389
					Всего по позиции		**148 029**		**759 389**
233	ТЦ_101_77_7810308251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг,AG-AP6000-LN, Aeroneb ООО "МЕДИМКОМ" *172 040,00 = 170 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	172 040,00	134 144	5,13	688 160
					Всего по позиции		**134 144**		**688 160**
234	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора),, Heyer Medical AG Германия *3 601 033,33 = 3 558 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	3 601 033,33	2 807 823	5,13	14 404 133
					Всего по позиции		**2 807 823**		**14 404 133**
235	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм,, Heyer Medical AG Германия *57 178,00 = 56 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	57 178,00	44 583	5,13	228 712
					Всего по позиции		**44 583**		**228 712**
236	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт,, Heyer Medical AG Германия *446 376,33 = 441 083,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	446 376,33	87 013	5,13	446 376
					Всего по позиции		**87 013**		**446 376**
237	ТЦ_101_77_5003092224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *21 410,13 = 21 156,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	21 410,13	16 694	5,13	85 641
					Всего по позиции		**16 694**		**85 641**
238	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг,УЗТ-1.01Ф, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *107 778,00 = 106 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	107 778,00	21 009	5,13	107 778
					Всего по позиции		**21 009**		**107 778**
239	ТЦ_101_77_7724765624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг,ВЧ-Магнит , МедТеКо ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *198 149,60 = 195 800 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	198 149,60	38 626	5,13	198 150
					Всего по позиции		**38 626**		**198 150**
240	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт,Cryo-6, ZIMMER, Германия 0	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
241	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде.КДЭА-1-4, ЛаборКомплект 0 *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	21 083,33	16 439	5,13	84 333
					Всего по позиции		**16 439**		**84 333**
242	ТЦ_101_77_7734724916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.,AC-40 Interacoustics, Дания ООО "МЕДТОРГ" *1 184 040,00 = 1 170 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	1 184 040,00	0	5,13	0

		Объем: 0=1*0								
							Всего по позиции	0		
243	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм,арт.326600N, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *390 776,57 = 386 142,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	390 776,57	304 699	5,13	1 563 106
							Всего по позиции	**304 699**		**1 563 106**
244	ТЦ_101_77_7707309 420_29.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический проектор знаков с экраном,Smart CP-11, Medizs, Корея 0 *156 860,00 = 155 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	156 860,00	61 154	5,13	313 720
							Всего по позиции	**61 154**		**313 720**
245	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ПРОМЕД" *18 445 298,92 = 18 226 579,96 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	18 445 298,92	3 595 575	5,13	18 445 299
							Всего по позиции	**3 595 575**		**18 445 299**
246	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В ,ДЭ-25-2, Россия 0 *73 370,00 = 72 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	73 370,00	28 604	5,13	146 740
							Всего по позиции	**28 604**		**146 740**
247	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес- 249кг,, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *5 282 210,10 = 5 219 575,2 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	5 282 210,10	1 029 671	5,13	5 282 210
							Всего по позиции	**1 029 671**		**5 282 210**
248	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,DST 8000, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *1 486 844,33 = 1 469 213,76 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	1 486 844,33	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0								
							Всего по позиции	**0**		
249	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС" *95 003 304,25 = 93 876 782,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	95 003 304,25	18 519 163	5,13	95 003 304
							Всего по позиции	**18 519 163**		**95 003 304**
250	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС" *54 205 996,84 = 53 563 237,98 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	54 205 996,84	21 132 942	5,13	108 411 994
							Всего по позиции	**21 132 942**		**108 411 994**
251	ТЦ_101_77_7703026 005_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии,ARIETTA S70, ПаксМед 0 *12 496 931,96 = 12 348 747 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	12 496 931,96	2 436 049	5,13	12 496 932
							Всего по позиции	**2 436 049**		**12 496 932**
252	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА ,АтисМед ВЦ , АтисМед 0 *35 420,00 = 35 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	35 420,00	6 904	5,13	35 420
							Всего по позиции	**6 904**		**35 420**
253	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг,Kardiomed Cycle Diagnosticcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *459 747,92 = 454 296,36 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	459 747,92	89 619	5,13	459 748
							Всего по позиции	**89 619**		**459 748**
254	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг,Kardiomed Cycle Stair, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *551 045,37 = 544 511,24 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	0	0	551 045,37	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0								
							Всего по позиции	**0**		
255	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг,Kardiomed Cycle Comfortcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *489 093,53 = 483 294 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	489 093,53	95 340	5,13	489 094
							Всего по позиции	**95 340**		**489 094**

256	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450x765x955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС ,OER-AW, OLYMPUS Япония 0 *1 792 589,33 = 1 771 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	1 792 589,33	1 048 298	5,13	5 377 768
					Всего по позиции		**1 048 298**		**5 377 768**
257	ТЦ_101_77_7727816 108_12.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дефибриллятор наружный,Zoll R Series, ZOLL Medical Corp. (США) 0 *901 277,08 = 890 590 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	901 277,08	351 375	5,13	1 802 554
					Всего по позиции		**351 375**		**1 802 554**
258	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка для хранения защитной одежды AW4211,, Россия 0 *10 912,90 = 10 783,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	11	11	10 912,90	23 400	5,13	120 042
					Всего по позиции		**23 400**		**120 042**
259	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива-лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050x710x2000 мм ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0 *54 816,67 = 54 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	54 816,67	64 113	5,13	328 900
					Всего по позиции		**64 113**		**328 900**
260	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический периметр,"Centerfield 2", Oculus, Германия ООО "ЭР ОПТИКС" *2 605 900,00 = 2 575 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	2 605 900,00	1 015 945	5,13	5 211 800
					Всего по позиции		**1 015 945**		**5 211 800**
261	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400x500x600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.,СП-01-02/2, Красивая планета, Россия ООО "ЭР ОПТИКС" *2 120 140,00 = 2 095 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	2 120 140,00	1 653 131	5,13	8 480 560
					Всего по позиции		**1 653 131**		**8 480 560**
262	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями,CT-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 518 000,00	591 813	5,13	3 036 000
					Всего по позиции		**591 813**		**3 036 000**
263	ТЦ_101_77_7734724 916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр),Otowave 102, Amplivox, Англия ООО "МЕДТОРГ" *344 080,00 = 340 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	0	0	344 080,00	0	5,13	0
		Объем: 0=1*0							
					Всего по позиции		**0**		
264	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101_77_7734171 740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233x368x411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,CX-33, Olympus Япония 0 *441 662,10 = 436 425 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	441 662,10	258 282	5,13	1 324 986
					Всего по позиции		**258 282**		**1 324 986**
265	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 x 355 x 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,XP 300, Sysmex Япония ООО "ПАКС МЕД" *1 518 000,00 = 1 500 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 518 000,00	295 906	5,13	1 518 000
					Всего по позиции		**295 906**		**1 518 000**
266	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370x180x320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4), Импорт Roche, Швейцария ООО "ПАКС МЕД" *1 728 496,00 = 1 708 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 728 496,00	336 939	5,13	1 728 496
					Всего по позиции		**336 939**		**1 728 496**
267	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335x190x240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг ,УЗУМИ-2, ООО «ТРИ-МА» Саратов 0 *41 323,33 = 40 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	41 323,33	16 111	5,13	82 647
					Всего по позиции		**16 111**		**82 647**
268	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280x280x95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт,BIOSEN C/S line, EKF DIAGNOSTIC GMBH ООО "ПАКС МЕД" *1 424 896,00 = 1 408 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 424 896,00	277 758	5,13	1 424 896
					Всего по позиции		**277 758**		**1 424 896**
269	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Центрифуга Габариты: 430x366x257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг,Rotofix 32A (Кат. № 1206), Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия ООО "ПАКС МЕД" *1 098 121,20 = 1 085 100 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 098 121,20	428 117	5,13	2 196 242
					Всего по позиции		**428 117**		**2 196 242**
270	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210x328x164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,AutionEleven AE-4020, ARKRAY Factory, Япония ООО "ПАКС МЕД" *3 085 588,00 = 3 049 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 085 588,00	601 479	5,13	3 085 588
					Всего по позиции		**601 479**		**3 085 588**

271	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм,арт.326716, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *179 167,37 = 177 042,86 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	179 167,37	104 776	5,13	537 502
					Всего по позиции		**104 776**		**537 502**
272	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,Z Lipo, Zimmer, Германия ООО "НПК Газмедлизинг" *7 637 846,35 = 7 547 279 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	7 637 846,35	1 488 859	5,13	7 637 846
					Всего по позиции		**1 488 859**		**7 637 846**
273	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт ,Face Beauty Clinic, Tecnology (Италия) 0 *732 856,67 = 724 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	732 856,67	142 857	5,13	732 857
					Всего по позиции		**142 857**		**732 857**
274	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт ,РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ», Россия 0 *539 733,33 = 533 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	539 733,33	105 211	5,13	539 733
					Всего по позиции		**105 211**		**539 733**
275	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,MR-991, Mantis, Италия 0 *1 654 620,00 = 1 635 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 654 620,00	322 538	5,13	1 654 620
					Всего по позиции		**322 538**		**1 654 620**
276	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация),M22, Lumenis, США-Израиль ООО "НПК Газмедлизинг" *17 220 799,20 = 17 016 600 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 220 799,20	3 356 881	5,13	17 220 799
					Всего по позиции		**3 356 881**		**17 220 799**
277	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Косметологический аппарат,HydraFacial MD, HydraFacial, США 0 *2 670 836,67 = 2 639 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 670 836,67	520 631	5,13	2 670 837
					Всего по позиции		**520 631**		**2 670 837**
278	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором,SP Dynamis, Fotona d.d, Словения 0 *2 670 836,67 = 2 639 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 670 836,67	520 631	5,13	2 670 837
					Всего по позиции		**520 631**		**2 670 837**
279	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат фотоомоложения,Bbl BroadBand , BBL, Германия 0 *4 781 700,00 = 4 725 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	4 781 700,00	932 105	5,13	4 781 700
					Всего по позиции		**932 105**		**4 781 700**
280	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная система многофункциональная,500 PLUS, VITALASER, Германия 0 *2 637 525,00 = 2 606 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 637 525,00	514 137	5,13	2 637 525
					Всего по позиции		**514 137**		**2 637 525**
281	ТЦ_101_77_7720361 807_24.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ?0,5кВт ,Bodystudio ATBM® Классический, Импорт ООО "НПК Газмедлизинг" *13 757 178,60 = 13 594 050 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	13 757 178,60	2 681 711	5,13	13 757 179
					Всего по позиции		**2 681 711**		**13 757 179**
282	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт ,SK-1.08 , Chirana, Словакия ООО "ПРОМЕД" *420 992,00 = 416 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	420 992,00	82 065	5,13	420 992
					Всего по позиции		**82 065**		**420 992**
283	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг,Ves-Matic 30, Diesse, Италия ООО "ПАКС МЕД" *3 875 960,00 = 3 830 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 875 960,00	755 548	5,13	3 875 960
					Всего по позиции		**755 548**		**3 875 960**
284	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг,Euroklav 23VS+, Melag (Германия) ООО "ПАКС МЕД" *809 600,00 = 800 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	809 600,00	157 817	5,13	809 600
					Всего по позиции		**157 817**		**809 600**
285	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт,V-Chromer® III, WEST MEDICA Австрия ООО "ПАКС МЕД" *2 826 371,43 = 2 792 857,14 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 826 371,43	550 950	5,13	2 826 371
					Всего по позиции		**550 950**		**2 826 371**
286	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг,AWD655-8, Melius medical ООО "ПАКС МЕД" *1 642 992,12 = 1 623 510 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 642 992,12	320 271	5,13	1 642 992
					Всего по позиции		**320 271**		**1 642 992**

287	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,СА-660 (ACL TOP 350 CTS), Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США) ООО "АНАС" *3 457 666,67 = 3 416 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 457 666,67	674 009	5,13	3 457 667
					Всего по позиции		**674 009**		**3 457 667**
288	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625x450x415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт,ГП-20МО, Касимовский приборный завод Россия ООО "ПАКС МЕД" *161 920,00 = 160 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	161 920,00	126 253	5,13	647 680
					Всего по позиции		**126 253**		**647 680**
289	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф общелабораторный Габариты: 800x500x1950 мм,ДМ-6-001-11, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *93 187,89 = 92 082,9 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	93 187,89	54 496	5,13	279 564
					Всего по позиции		**54 496**		**279 564**
290	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750x700x620мм, Протребление воды- 1,5л/час,Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ"), Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония) ООО "АНАС" *4 526 170,00 = 4 472 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	4 526 170,00	882 294	5,13	4 526 170
					Всего по позиции		**882 294**		**4 526 170**
291	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200x600x760 мм ,ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *58 036,02 = 57 347,85 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	58 036,02	45 252	5,13	232 144
					Всего по позиции		**45 252**		**232 144**
292	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500x750x900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД" *54 937,14 = 54 285,71 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	54 937,14	10 709	5,13	54 937
					Всего по позиции		**10 709**		**54 937**
293	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200x750x900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД" *50 600,00 = 50 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	50 600,00	9 864	5,13	50 600
					Всего по позиции		**9 864**		**50 600**
294	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500x600x760 мм,ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *91 817,95 = 90 729,2 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	91 817,95	71 593	5,13	367 272
					Всего по позиции		**71 593**		**367 272**
295	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200x740x2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE,ДМ-6-004-07, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *263 051,34 = 259 932,15 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	263 051,34	102 554	5,13	526 103
					Всего по позиции		**102 554**		**526 103**
296	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230x800x1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт,F 205, АтисМед ЛЛ-5 ООО "АНАС" *29 516,67 = 29 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	29 516,67	28 769	5,13	147 583
					Всего по позиции		**28 769**		**147 583**
297	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.,Tyrostation, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *2 165 054,02 = 2 139 381,44 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 165 054,02	422 038	5,13	2 165 054
					Всего по позиции		**422 038**		**2 165 054**
298	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка ,ДМ-6-014-03 , Доктор Мебель Россия ООО "ПАКС МЕД" *21 313,99 = 21 061,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	15	15	21 313,99	62 322	5,13	319 710
					Всего по позиции		**62 322**		**319 710**
299	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт, M320 Hi End , Leica, Германия 0 *2 820 950,00 = 2 787 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 820 950,00	549 893	5,13	2 820 950
					Всего по позиции		**549 893**		**2 820 950**
300	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка медицинская с тремя ящиками,арт.329602, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *166 018,60 = 164 050 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	166 018,60	97 087	5,13	498 056
					Всего по позиции		**97 087**		**498 056**
301	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850x620x570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В ,арт. 384420, Malvestio ООО "ПАКС МЕД" *480 728,91 = 475 028,57 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	480 728,91	281 128	5,13	1 442 187
					Всего по позиции		**281 128**		**1 442 187**

302	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА,GalileoMed L, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *926 017,08 = 915 036,64 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	926 017,08	180 510	5,13	926 017
					Всего по позиции		**180 510**		**926 017**
303	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт ,Polaris 600, Draeger, Германия 0 *4 306 232,04 = 4 255 170 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	4 306 232,04	2 518 264	5,13	12 918 696
					Всего по позиции		**2 518 264**		**12 918 696**
304	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)?280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород - 2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования,Movita, Draeger, Германия 0 *4 076 330,94 = 4 027 995 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	4 076 330,94	4 767 639	5,13	24 457 986
					Всего по позиции		**4 767 639**		**24 457 986**
305	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8),Movita, Draeger, Германия 0 *1 961 878,38 = 1 938 615 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	1 961 878,38	764 865	5,13	3 923 757
					Всего по позиции		**764 865**		**3 923 757**
306	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *421 624,50 = 416 625 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	14	14	421 624,50	1 150 632	5,13	5 902 743
					Всего по позиции		**1 150 632**		**5 902 743**
307	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *177 752,74 = 175 645 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	19	19	177 752,74	658 343	5,13	3 377 302
					Всего по позиции		**658 343**		**3 377 302**
308	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *195 563,94 = 193 245 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	195 563,94	152 487	5,13	782 256
					Всего по позиции		**152 487**		**782 256**
309	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0 *608 389,10 = 601 175 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	608 389,10	830 161	5,13	4 258 724
					Всего по позиции		**830 161**		**4 258 724**
310	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар,, Альт-Н 0 *26 185,50 = 25 875 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	26 185,50	20 418	5,13	104 742
					Всего по позиции		**20 418**		**104 742**
311	ТЦ_101_77_7715908 570_17.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Клапан медицинского газ, подвод кислорода,, 0 *26 185,50 = 25 875 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	12	12	26 185,50	61 253	5,13	314 226
					Всего по позиции		**61 253**		**314 226**
312	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом,МАКДЭЛ-09, ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *982 044,80 = 970 400 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	982 044,80	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
313	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой,DRI OCT-Triton, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС" *20 072 412,80 = 19 834 400 + 1,2% Зав.скл* Объем: 1=1+1*0	*шт.*	1	1	20 072 412,80	3 912 751	5,13	20 072 413
					Всего по позиции		**3 912 751**		**20 072 413**
314	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диоптриметр автоматический с принадлежностями,ALMAS FL-8600P, ООО "Алмас-Сервис", Китай ООО "ЭР ОПТИКС" *283 360,00 = 280 000 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	283 360,00	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		

315	ТЦ_101_77_7707309 420_30.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ультразвуковой офтальмологический А/В сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой,AVISO, Quantel Medical, Франция ООО "ЭР ОПТИКС" *7 554 580,00 = 7 465 000 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	7 554 580,00	2 945 255	5,13	15 109 160
					Всего по позиции		**2 945 255**		**15 109 160**
316	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мобильная стоматологическая установка,TU A 200, Stomadent, Словакия ООО "ПАКС МЕД" *202 400,00 = 200 000 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	202 400,00	39 454	5,13	202 400
					Всего по позиции		**39 454**		**202 400**
317	ТЦ_101_77_7734171 740_21.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670x620x650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.,Carestream Health DryView 5950, Импорт 0 *522 866,67 = 516 666,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	522 866,67	101 923	5,13	522 867
					Всего по позиции		**101 923**		**522 867**
318	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский принтер Габариты: 700x750x1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В ,Agfa Drystar 5503, Agfa 0 *10 356 133,33 = 10 233 333,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	10 356 133,33	2 018 739	5,13	10 356 133
					Всего по позиции		**2 018 739**		**10 356 133**
319	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Медицинский принтер Габариты: 728x715x536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В ,Agfa Drystar 5302, Agfa 0 *579 791,67 = 572 916,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	579 791,67	113 020	5,13	579 792
					Всего по позиции		**113 020**		**579 792**
320	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597x649x463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DRUVIEW 5950 LASER IMAGER, Импорт 0 *10 356 133,33 = 10 233 333,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	10 356 133,33	2 018 739	5,13	10 356 133
					Всего по позиции		**2 018 739**		**10 356 133**
321	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативный бинокулярный ручной рефрактометр,plusoptiX модель 12, Монолит, Россия 0 *1 407 978,80 = 1 391 283,4 + 1,2% Зав.скл*	шт.	0	0	1 407 978,80	0	5,13	0
		Объем: 0=2*0							
					Всего по позиции		**0**		
322	ТЦ_101_77_9721043 261_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180x1040x1300мм. Вес - 70 кг.,Core Circuit, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
323	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180x850x1300мм. Вес - 65 кг.,Core Circuit Trunkextension/ flexion 210, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
324	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230x710x1530 мм. Вес - 102 кг.,Core Circuit ShoulderPress, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *319 541,10 = 315 752,08 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	319 541,10	62 289	5,13	319 541
					Всего по позиции		**62 289**		**319 541**
325	ТЦ_101_77_7735598 703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.,, Бека РУС, Россия 0 *1 062 389,17 = 1 049 791,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	1 062 389,17	207 093	5,13	1 062 389
					Всего по позиции		**207 093**		**1 062 389**
326	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор),Dentaport RCM-EX, J.Morita, Япония 0 *155 746,80 = 153 900 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	155 746,80	60 720	5,13	311 494
					Всего по позиции		**60 720**		**311 494**
327	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Эндомотор,Dentaport TR-EX DP-TR3, J.Morita, Япония 0 *155 746,80 = 153 900 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	155 746,80	60 720	5,13	311 494
					Всего по позиции		**60 720**		**311 494**
328	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диатермокоагулятор хирургический стоматологический ;ЭКпс-20-1, Рубикон-Инновация, Россия 0 *20 830,33 = 20 583,33 + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	20 830,33	4 060	5,13	20 830
					Всего по позиции		**4 060**		**20 830**
329	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) ,Combi , Mectron, Италия 0 *497 566,67 = 491 666,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	497 566,67	193 983	5,13	995 133
					Всего по позиции		**193 983**		**995 133**
330	ТЦ_101___22.04.22_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия ,, Импорт 0 *56 587,67 = 55 916,67 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	56 587,67	22 061	5,13	113 175
					Всего по позиции		**22 061**		**113 175**

331	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А ,ZOOM 3, Philips, Нидерланды 0 *244 566,67 = 241 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	244 566,67	95 348	5,13	489 133
					Всего по позиции		**95 348**		**489 133**
332	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт, Combi S, Mectron, Италия 0 *825 640,20 = 815 850 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	825 640,20	321 887	5,13	1 651 280
					Всего по позиции		**321 887**		**1 651 280**
333	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031,Vector , DURR DENTAL SE, Германия 0 *400 752,00 = 396 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	400 752,00	78 119	5,13	400 752
					Всего по позиции		**78 119**		**400 752**
334	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт,Calamus Dual, Dentsply Maillefer, Швейцария 0 *267 336,67 = 264 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	267 336,67	104 225	5,13	534 673
					Всего по позиции		**104 225**		**534 673**
335	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт,, Geosoft EndoLine 0 *26 143,33 = 25 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	26 143,33	10 192	5,13	52 287
					Всего по позиции		**10 192**		**52 287**
336	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563,Wamix-Comfort , Wasserman 0 *193 966,67 = 191 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	193 966,67	37 810	5,13	193 967
					Всего по позиции		**37 810**		**193 967**
337	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер 3D стоматологический ,SprintRay, Китай 0 *1 163 800,00 = 1 150 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 163 800,00	226 862	5,13	1 163 800
					Всего по позиции		**226 862**		**1 163 800**
338	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов,, Россия 0 *22 770,00 = 22 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 770,00	4 439	5,13	22 770
					Всего по позиции		**4 439**		**22 770**
339	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический),, Россия 0 *274 083,33 = 270 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	274 083,33	53 427	5,13	274 083
					Всего по позиции		**53 427**		**274 083**
340	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для ультразвуковой хирургии , Mectron Piezosurgery touch., Mectron, Италия 0 *866 170,80 = 855 900 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	866 170,80	337 688	5,13	1 732 342
					Всего по позиции		**337 688**		**1 732 342**
341	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту:. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг,, Импорт 0 *446 376,33 = 441 083,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	446 376,33	87 013	5,13	446 376
					Всего по позиции		**87 013**		**446 376**
342	ТЦ_101_77_7703769 554_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Физиодиспенсер Implantmed SI-923. ,, W&H, Германия 0 *437 153,64 = 431 970 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	437 153,64	85 215	5,13	437 154
					Всего по позиции		**85 215**		**437 154**
343	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. ,VS 600, DURR DENTAL SE, Германия 0 *380 343,33 = 375 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	380 343,33	148 282	5,13	760 687
					Всего по позиции		**148 282**		**760 687**
344	ТЦ_101_77_7734724 916_23.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Спирограф,SpiroScout, Schiller ООО "МЕДТОРГ" *455 400,00 = 450 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	455 400,00	88 772	5,13	455 400
					Всего по позиции		**88 772**		**455 400**
345	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг,Микроцид 1, Россия 0 *26 480,67 = 26 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	26 480,67	5 162	5,13	26 481
					Всего по позиции		**5 162**		**26 481**
346	ТЦ_101_77_7810308 251_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. ,VALBERG TS-3/50, Россия ООО "МЕДИМКОМ" *354 106,90 = 349 908 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	354 106,90	69 027	5,13	354 107
					Всего по позиции		**69 027**		**354 107**
347	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.,Dynamic Mini, "МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика 0 *2 905 492,75 = 2 871 040,27 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	2 905 492,75	566 373	5,13	2 905 493
					Всего по позиции		**566 373**		**2 905 493**

348	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65x10x25 мм ,МИНИДОП, БИОСС, Россия ООО "РИПЛ" *272 228,00 = 269 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	272 228,00	53 066	5,13	272 228
					Всего по позиции		**53 066**		**272 228**
349	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА,ПЧ-3, Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД" *9 563,40 = 9 450 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	9 563,40	5 593	5,13	28 690
					Всего по позиции		**5 593**		**28 690**
350	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фетальный монитор с принадлежностями,Corometrics 259, *"Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия 0 *1 634 998,83 = 1 615 611,49 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 634 998,83	318 713	5,13	1 634 999
					Всего по позиции		**318 713**		**1 634 999**
351	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фороптор автоматический с принадлежностями,HDR7000 , Huvitz, Корея 0 *798 183,38 = 788 718,75 + 1,2% Зав.скл* Объем: 0=2*0	*шт.*	0	0	798 183,38	0	5,13	0
					Всего по позиции		**0**		
352	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фарм холодильник (размещение под постом м/с),, Дизайн-проект 0 *36 179,00 = 35 750 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	36 179,00	7 052	5,13	36 179
					Всего по позиции		**7 052**		**36 179**
353	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18?С до -40 ?С Габариты: 730x860x1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг ,ММШ-200 , ОАО ПОЗИС Россия 0 *207 291,33 = 204 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	207 291,33	40 408	5,13	207 291
					Всего по позиции		**40 408**		**207 291**
354	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110x700x1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг,ДМ-6-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД" *219 359,74 = 216 758,64 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	219 359,74	85 520	5,13	438 719
					Всего по позиции		**85 520**		**438 719**
355	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ширма потолочная,, Инд. изготовление 0 *38 700,57 = 38 241,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	63	63	38 700,57	475 270	5,13	2 438 136
					Всего по позиции		**475 270**		**2 438 136**
356	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000x650x1650мм Вес-103кгВес- 103кг;Kardiomed Crosswalk, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *534 742,26 = 528 401,44 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	534 742,26	104 238	5,13	534 742
					Всего по позиции		**104 238**		**534 742**
357	ТЦ_101_50_5032259 397_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов,ТКЭ-4-"КРОНТ", КРОНТ, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *35 824,80 = 35 400 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	35 824,80	27 934	5,13	143 299
					Всего по позиции		**27 934**		**143 299**
358	ТЦ_101_50_6167110 403_31.06.2022_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система нейродиагностическая модульная в комплектации,, NICOLET, США 0 *3 787 348,19 = 3 742 438,92 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 787 348,19	738 274	5,13	3 787 348
					Всего по позиции		**738 274**		**3 787 348**
359	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Анти- СПИД укладка,, Торговая сеть, Россия 0 *4 793,17 = 4 736,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	4 793,17	3 737	5,13	19 173
					Всего по позиции		**3 737**		**19 173**
360	ТЦ_101_77_5003092 224_01.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления,Minimus II, Торговая сеть, Россия ООО "ПАКС МЕД" *8 096,00 = 8 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	8 096,00	9 469	5,13	48 576
					Всего по позиции		**9 469**		**48 576**
361	ТЦ_101_77_7735598 703_13.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683),, Бека РУС, Россия ООО "БЕКА РУС" *1 044,13 = 1 031,75 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	100	100	1 044,13	20 353	5,13	104 413
					Всего по позиции		**20 353**		**104 413**
362	ТЦ_101_50_5024118 427_27.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900),, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА" *749 943,41 = 741 050,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	749 943,41	146 188	5,13	749 943
					Всего по позиции		**146 188**		**749 943**
363	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке,, Торговая сеть, Россия 0 *25 325,30 = 25 025 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	25 325,30	24 684	5,13	126 627
					Всего по позиции		**24 684**		**126 627**
364	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка с педикулоцидными средствами,, Торговая сеть, Россия 0 *26 312,00 = 26 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	26 312,00	15 387	5,13	78 936
					Всего по позиции		**15 387**		**78 936**

365	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни ,, Торговая сеть, Россия 0 *103 055,33 = 101 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	103 055,33	40 178	5,13	206 111
					Всего по позиции		**40 178**		**206 111**
366	ТЦ_101_77_7724765 624_16.02.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ» *2 125,20 = 2 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	10	10	2 125,20	4 143	5,13	21 252
					Всего по позиции		**4 143**		**21 252**
367	ТЦ_101_77_7705315 980_02.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения,, Россия 0 *61 723,57 = 60 991,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	61 723,57	132 351	5,13	678 959
					Всего по позиции		**132 351**		**678 959**
368	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система подготовки и подачи демирализованной воды,MELAdem®40, MELAG Медицинтехник Гмбх унд Ко.КГ, Германия или аналог ООО "РИПЛ" *65 780,00 = 65 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	65 780,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**
		Прочее оборудование							
369	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка напольная,, Торговая сеть, Россия 0 *21 673,67 = 21 416,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	21 673,67	54 924	5,13	281 758
					Всего по позиции		**54 924**		**281 758**
370	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Брифинг-приставка,, Первая мебельная фабрика 0 *269 866,67 = 266 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	9	9	269 866,67	473 450	5,13	2 428 800
					Всего по позиции		**473 450**		**2 428 800**
371	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый,Chairman СИМПЛ 1920x830x830, Торговая сеть, Россия 0 *105 075,84 = 103 829,88 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	7	7	105 075,84	143 378	5,13	735 531
					Всего по позиции		**143 378**		**735 531**
372	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван. Габариты: 1900x860x450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *105 075,84 = 103 829,88 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	10	10	105 075,84	204 826	5,13	1 050 758
					Всего по позиции		**204 826**		**1 050 758**
373	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван. Габариты: 1320x860x450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *82 864,38 = 81 881,8 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	82 864,38	64 612	5,13	331 458
					Всего по позиции		**64 612**		**331 458**
374	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная,Brabantia 123405, Россия 0 *40 471,57 = 39 991,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	272	272	40 471,57	2 145 861	5,13	11 008 267
					Всего по позиции		**2 145 861**		**11 008 267**
375	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Урна для бумажных полотенец, 50 л,Tork Image Design 460011 , Tork, Россия 0 *2 831,83 = 2 798,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	71	71	2 831,83	39 193	5,13	201 060
					Всего по позиции		**39 193**		**201 060**
376	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis,, Первая мебельная фабрика 0 *91 712,50 = 90 625 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	121	121	91 712,50	2 163 199	5,13	11 097 213
					Всего по позиции		**2 163 199**		**11 097 213**
377	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба подвесная под умывальник для МГН,, Торговая сеть, Россия 0 *17 288,33 = 17 083,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	17 288,33	3 370	5,13	17 288
					Всего по позиции		**3 370**		**17 288**
378	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,IQ, Торговая сеть, Россия 0 *46 738,82 = 46 184,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	153	153	46 738,82	1 393 965	5,13	7 151 039
					Всего по позиции		**1 393 965**		**7 151 039**
379	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0 *46 738,82 = 46 184,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	46 738,82	54 665	5,13	280 433
					Всего по позиции		**54 665**		**280 433**
380	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0 *20 727,78 = 20 482 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	20 727,78	24 243	5,13	124 367
					Всего по позиции		**24 243**		**124 367**
381	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104,Код товара: 463-5398 арт. , Торговая сеть, 0 *90 391,84 = [107 184 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	11	11	90 391,84	193 823	5,13	994 310
					Всего по позиции		**193 823**		**994 310**
382	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло. Габариты: 850x860x450мм,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0 *59 222,24 = 58 520 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	13	13	59 222,24	150 076	5,13	769 889
					Всего по позиции		**150 076**		**769 889**

383	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.,, Индивидуальное изготовление (дизайн-проект) 0 *1 084 972,21 = 1 072 106,93 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 084 972,21	211 496	5,13	1 084 972
					Всего по позиции		**211 496**		**1 084 972**
384	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580x500x300мм,ПН0605, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *31 211,77 = 30 841,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	31 211,77	6 084	5,13	31 212
					Всего по позиции		**6 084**		**31 212**
385	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол обеденный Габариты: 500x900x750мм,, Первая мебельная фабрика 0 *50 328,51 = 49 731,73 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	50 328,51	39 242	5,13	201 314
					Всего по позиции		**39 242**		**201 314**
386	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол рабочий, 1600x800x750мм,FLS201, Юнитекс 0 *25 668,17 = [30 436,56 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	104	104	25 668,17	520 368	5,13	2 669 490
					Всего по позиции		**520 368**		**2 669 490**
387	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол рабочий, 1200x700x750мм,FLS201 (инд. изг), Юнитекс 0 *25 668,17 = 25 363,8 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	58	58	25 668,17	290 205	5,13	1 488 754
					Всего по позиции		**290 205**		**1 488 754**
388	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0 *81 821,26 = 80 851,05 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	81 821,26	95 697	5,13	490 928
					Всего по позиции		**95 697**		**490 928**
389	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0 *81 821,26 = 80 851,05 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	81 821,26	63 798	5,13	327 285
					Всего по позиции		**63 798**		**327 285**
390	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул для посетителей,, Доктор Мебель 0 *44 364,73 = 43 838,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	252	252	44 364,73	2 179 320	5,13	11 179 912
					Всего по позиции		**2 179 320**		**11 179 912**
391	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло для посетителей,РА16, экокожа 920, Первая мебельная фабрика 0 *8 571,64 = 8 470 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	8 571,64	8 354	5,13	42 858
					Всего по позиции		**8 354**		**42 858**
392	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул для посетителей,POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом), Бюрократ, Россия 0 *14 010,74 = 13 844,6 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	26	26	14 010,74	71 010	5,13	364 279
					Всего по позиции		**71 010**		**364 279**
393	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка-греденция,, Первая мебельная фабрика 0 *33 831,23 = 33 430,07 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	126	126	33 831,23	830 942	5,13	4 262 735
					Всего по позиции		**830 942**		**4 262 735**
394	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке,, Первая мебельная фабрика 0 *63 279,53 = 62 529,18 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	87	87	63 279,53	1 073 162	5,13	5 505 319
					Всего по позиции		**1 073 162**		**5 505 319**
395	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм,ДМ-4-001-37, Доктор Мебель *161 076,67 = 159 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	54	54	161 076,67	1 695 544	5,13	8 698 140
					Всего по позиции		**1 695 544**		**8 698 140**
396	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пурифайер для проточной воды с фильтрацией,V40-U4L Black с ультрафильтрацией, Торговая сеть, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *62 192,46 = 61 455 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	21	21	62 192,46	254 589	5,13	1 306 042
					Всего по позиции		**254 589**		**1 306 042**
397	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Расчетно-кассовый аппарат,АМС-100К, Торговая сеть, Россия 0 *23 790,43 = 23 508,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	23 790,43	13 912	5,13	71 371
					Всего по позиции		**13 912**		**71 371**
398	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник бытовой, однокамерный.,Kef 4330-21, Liebherr 0 *232 552,54 = 229 795 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	12	12	232 552,54	543 982	5,13	2 790 630
					Всего по позиции		**543 982**		**2 790 630**
399	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильник бытовой двухкамерный,CNef 5745-21, Liebherr ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *308 678,55 = 305 018,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	308 678,55	180 514	5,13	926 036
					Всего по позиции		**180 514**		**926 036**
400	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса о 100 мм.Габариты: 810x550x820мм,LP 850W, Forcar ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *120 847,98 = 119 415 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	120 847,98	47 114	5,13	241 696
					Всего по позиции		**47 114**		**241 696**
401	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях,модель 3070, Kavika 0 *63 379,03 = 62 627,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	63 379,03	24 709	5,13	126 758
					Всего по позиции		**24 709**		**126 758**

402	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200x1040x850мм,Диван "Вегп", Первая мебельная фабрика 0 *105 664,94 = 104 412 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	105 664,94	82 390	5,13	422 660
					Всего по позиции		**82 390**		**422 660**
403	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.,, Первая мебельная фабрика 0 *4 940,38 = 4 881,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	234	234	4 940,38	225 351	5,13	1 156 049
					Всего по позиции		**225 351**		**1 156 049**
404	0	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моноблок Гравитон М51И (23.8" FHD IPS, i7-10700, RAM 16Gb, SSD 1Tb, UHD, USB 3.0*4, USB2.0*2, Kb+M, W10 Pro)+ клавиатура/мышь с предустановленным ПО QMS (Лицензии на рабочие места системы "qMS" / Лицензии для подключения лабораторных анализаторов, автоматической системы штрихкодирования вакуумных пробирок / Радиологическая информационная система / Обмен данными МИС qMS с системой SCENARA.connect от компании KARL STORZ / Телемедицина и Личный кабинет / Мобильное приложение / Обмен данными с подсистемами ЕГИСЗ: ВИМИС, ССЗ, вимис онко / Обмен данными с подсистемами ЕГИСЗ: ИЭМК, РЭМД / Информационный обмен с ПУМП МГФОМС / Обмен данными с СУО фирмы Дамаск, СКУД "Рубеж", платежным терминалом / Содействие при внедрении системы / Обучение системных и предметных администраторов в учебном центре нашей Компании). *604 584,23 = [716 898,3 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*КОМПЛ*	165	165	604 584,23	19 445 692	5,13	99 756 398
					Всего по позиции		**19 445 692**		**99 756 398**
405	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютер персональный с 3 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП" *1 135 295,33 = 1 121 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	1 135 295,33	663 915	5,13	3 405 886
					Всего по позиции		**663 915**		**3 405 886**
406	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Компьютер персональный с 2 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП" *961 821,67 = 950 416,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	961 821,67	374 979	5,13	1 923 643
					Всего по позиции		**374 979**		**1 923 643**
407	ТЦ_101_77_7701098 075_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420x390x320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт ,HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Импорт 0 *177 050,39 = 174 950,98 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	124	124	177 050,39	4 279 581	5,13	21 954 248
					Всего по позиции		**4 279 581**		**21 954 248**
408	ТЦ_101_77_7701098 075_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер Габариты: 331x215x178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт ,HP Laser 107w, Импорт 0 *75 478,33 = 74 583,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	33	33	75 478,33	485 533	5,13	2 490 785
					Всего по позиции		**485 533**		**2 490 785**
409	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор, 55 дюйма, LAN,, LG ЗАО "КАРМА ГРУПП" *196 484,86 = 194 155 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	33	33	196 484,86	1 263 938	5,13	6 484 000
					Всего по позиции		**1 263 938**		**6 484 000**
410	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0),, LG 0 *196 484,86 = 194 155 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	13	13	196 484,86	497 915	5,13	2 554 303
					Всего по позиции		**497 915**		**2 554 303**
411	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ноутбук,, HP ЗАО "КАРМА ГРУПП" *105 416,67 = 104 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	11	11	105 416,67	226 040	5,13	1 159 583
					Всего по позиции		**226 040**		**1 159 583**
412	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка-купе настенная,ПК-1203, ПК "Итерма" ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *46 190,21 = 45 642,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	46 190,21	45 020	5,13	230 951
					Всего по позиции		**45 020**		**230 951**
413	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370x560x1090 мм,TENNANT T300 50, Торговая сеть ООО "ПАКС МЕД" *907 662,80 = 896 900 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	907 662,80	1 238 526	5,13	6 353 640
					Всего по позиции		**1 238 526**		**6 353 640**
414	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN,, LG 0 *246 986,87 = [292 869,8 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	246 986,87	96 291	5,13	493 974
					Всего по позиции		**96 291**		**493 974**
415	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол, нерж. сталь, 1200x600x850,, ПК "Итерма" 0 *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	8	8	21 865,95	34 099	5,13	174 928
					Всего по позиции		**34 099**		**174 928**
416	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для грязного белья Габариты: 620x625x985 мм ,H0312, Алсера Н, Россия ООО "АНАС" *8 349,00 = 8 250 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	8	8	8 349,00	13 020	5,13	66 792
					Всего по позиции		**13 020**		**66 792**
417	ТЦ_101_77_7714442 543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для уборочного инвентаря,ВолеоПро СВЕП , Веледа, Россия ООО "ПРОМЕД" *37 889,28 = 37 440 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	18	18	37 889,28	132 945	5,13	682 007
					Всего по позиции		**132 945**		**682 007**
418	ТЦ_101_77_7737513 279_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком,, Malvestio, Италия (см. дизайн-проект) ООО "МЕДПРИБОР ПРО" *55 669,56 = 55 009,45 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	19	19	55 669,56	206 184	5,13	1 057 722
					Всего по позиции		**206 184**		**1 057 722**
419	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Чайник электрический,5KEK 1522 EAC KitchenAid, Торговая сеть Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *33 396,84 = 33 000,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	16	16	33 396,84	104 162	5,13	534 349
					Всего по позиции		**104 162**		**534 349**

420	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для уборочного инвентаря,ПРАКТИК LS 11-50, ОАО "завод"ПРОММАШ" 0 *10 963,33 = 10 833,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	14	14	10 963,33	29 919	5,13	153 487
					Всего по позиции		**29 919**		**153 487**
421	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф по индивидуальным размерам,, Инд. изготовление 0 *729 763,45 = 721 110,13 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	13	13	729 763,45	1 849 303	5,13	9 486 925
					Всего по позиции		**1 849 303**		**9 486 925**
422	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400x490x1850мм ,ШР-12/400, ВСК"ПАКС-металл" Россия 0 *6 746,67 = 6 666,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	259	259	6 746,67	340 621	5,13	1 747 388
					Всего по позиции		**340 621**		**1 747 388**
423	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф общего назначения,FLS329, Юнитекс 0 *63 279,53 = 62 529,18 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	63	63	63 279,53	777 117	5,13	3 986 610
					Всего по позиции		**777 117**		**3 986 610**
424	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка гардеробная мягкая,, Первая мебельная фабрика 0 *41 740,77 = 41 245,82 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	144	144	41 740,77	1 171 671	5,13	6 010 671
					Всего по позиции		**1 171 671**		**6 010 671**
425	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000x400x450мм,, по дизайн-проекту 0 *41 740,77 = 41 245,82 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	41 740,77	81 366	5,13	417 408
					Всего по позиции		**81 366**		**417 408**
426	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держатель для бумажных полотенец,TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold, Первая мебельная фабрика 0 *5 111,81 = 5 051,2 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	176	176	5 111,81	175 376	5,13	899 679
					Всего по позиции		**175 376**		**899 679**
427	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз,TORK, Tork, Россия 0 *5 903,33 = 5 833,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	66	66	5 903,33	75 949	5,13	389 620
					Всего по позиции		**75 949**		**389 620**
428	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый,Tork SmartOne, Tork, Россия 0 *6 746,67 = 6 666,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	75	75	6 746,67	98 635	5,13	506 000
					Всего по позиции		**98 635**		**506 000**
429	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800x1040x850мм,Диван "Верп", Первая мебельная фабрика 0 *129 665,54 = 128 128 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	129 665,54	25 276	5,13	129 666
					Всего по позиции		**25 276**		**129 666**
430	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван мягкий. Габариты: 2140x910x720 мм ,Хоуп, Хорека 141, Первая мебельная фабрика 0 *125 901,81 = 124 408,9 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	125 901,81	49 085	5,13	251 804
					Всего по позиции		**49 085**		**251 804**
431	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств,, Торговая сеть, Россия 0 *2 382,33 = 2 354,08 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	319	319	2 382,33	148 141	5,13	759 963
					Всего по позиции		**148 141**		**759 963**
432	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ерш для унитаза с колбой (подставкой),Tork, Tork, Россия 0 *4 338,70 = 4 287,25 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	84	84	4 338,70	71 043	5,13	364 451
					Всего по позиции		**71 043**		**364 451**
433	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик,, Первая мебельная фабрика 0 *63 960,02 = 63 201,6 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	63 960,02	37 404	5,13	191 880
					Всего по позиции		**37 404**		**191 880**
434	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик, цвет Blanco roto,Disemobel Classic, Торговая сеть, Россия 0 *67 731,54 = 66 928,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	67 731,54	26 406	5,13	135 463
					Всего по позиции		**26 406**		**135 463**
435	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик. Габариты: 1200x710x450мм,, Первая мебельная фабрика 0 *67 731,54 = 66 928,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	67 731,54	52 812	5,13	270 926
					Всего по позиции		**52 812**		**270 926**
436	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600x600x600мм,, Первая мебельная фабрика 0 *40 458,14 = 39 978,4 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	40 458,14	63 093	5,13	323 665
					Всего по позиции		**63 093**		**323 665**
437	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000x300xx700 мм ,, Первая мебельная фабрика 0 *115 327,52 = 113 960 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	115 327,52	89 924	5,13	461 310
					Всего по позиции		**89 924**		**461 310**
438	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0 *20 661,67 = 20 416,67 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	215	215	20 661,67	865 937	5,13	4 442 259
					Всего по позиции		**865 937**		**4 442 259**
439	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500x700мм.,, Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект) 0 *18 416,56 = 18 198,18 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	18 416,56	3 590	5,13	18 417
					Всего по позиции		**3 590**		**18 417**

440	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров,, Санакс 0 *3 044,43 = 3 008,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	165	165	3 044,43	97 920	5,13	502 331
					Всего по позиции		**97 920**		**502 331**
441	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло, обивка - высшей категории, "Верп",, Первая мебельная фабрика 0 *90 391,84 = 89 320 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	90 391,84	70 481	5,13	361 567
					Всего по позиции		**70 481**		**361 567**
442	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11,, Первая мебельная фабрика 0 *57 663,76 = 56 980 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	57 663,76	22 481	5,13	115 328
					Всего по позиции		**22 481**		**115 328**
443	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа настольная,NL 202, Эра 0 *2 192,67 = 2 166,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	160	160	2 192,67	68 387	5,13	350 827
					Всего по позиции		**68 387**		**350 827**
444	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка ресепшн двухуровневая,, Индивидуальное изготовление 0 *1 489 491,28 = 1 471 829,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	3	3	1 489 491,28	871 048	5,13	4 468 474
					Всего по позиции		**871 048**		**4 468 474**
445	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка ресепшен с дверцей прохода,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *1 306 068,58 = 1 290 581,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 306 068,58	254 594	5,13	1 306 069
					Всего по позиции		**254 594**		**1 306 069**
446	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком,, Первая мебельная фабрика 0 *63 217,71 = 62 468,09 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	63 217,71	12 323	5,13	63 218
					Всего по позиции		**12 323**		**63 218**
447	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для одежды,, Первая мебельная фабрика 0 *122 429,79 = 120 978,05 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	122 429,79	167 058	5,13	857 009
					Всего по позиции		**167 058**		**857 009**
448	ТЦ_101_77_9718011414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1500x600x2000,, Меделия ООО "ПАКС МЕД" *20 240,00 = 20 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	20 240,00	7 891	5,13	40 480
					Всего по позиции		**7 891**		**40 480**
449	ТЦ_101_77_9718011414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1200x600x2000,, Меделия Россия ООО "ПАКС МЕД" *15 180,00 = 15 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	12	12	15 180,00	35 509	5,13	182 160
					Всего по позиции		**35 509**		**182 160**
450	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф для документов со стеклянными дверями,, Первая мебельная фабрика 0 *114 782,04 = 113 420,99 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	114 782,04	156 623	5,13	803 474
					Всего по позиции		**156 623**		**803 474**
451	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730x600мм.,, Инд. изготовление 0 *198 871,03 = 196 512,88 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	198 871,03	271 364	5,13	1 392 097
					Всего по позиции		**271 364**		**1 392 097**
452	ТЦ_101_77_9718011414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1200x500x1800,, Меделия ООО "ПАКС МЕД" *10 120,00 = 10 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	10 120,00	7 891	5,13	40 480
					Всего по позиции		**7 891**		**40 480**
453	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для ванной угловая,Harmonie HAR 020, Artwelle 0 *8 433,33 = 8 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	31	31	8 433,33	50 962	5,13	261 433
					Всего по позиции		**50 962**		**261 433**
454	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000x2300 (Н)мм,, Бека РУС, Россия 0 *40 514,88 = 40 034,47 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	40 514,88	15 795	5,13	81 030
					Всего по позиции		**15 795**		**81 030**
455	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Съемная верхняя секция-турник,, Бека РУС, Россия 0 *40 149,84 = 39 673,75 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	40 149,84	15 653	5,13	80 300
					Всего по позиции		**15 653**		**80 300**
456	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зеркало с полированной кромкой, 2000x1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32,, Торговая сеть, Россия 0 *18 416,56 = 18 198,18 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	18 416,56	14 360	5,13	73 666
					Всего по позиции		**14 360**		**73 666**
457	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Крючок для полотенец двойной,Артикул: 81-5010, Торговая сеть, Россия 0 *1 700,16 = 1 680 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	166	166	1 700,16	55 015	5,13	282 227
					Всего по позиции		**55 015**		**282 227**
458	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400x500,, Проформ 0 *18 275,88 = 18 059,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	5	5	18 275,88	17 813	5,13	91 379

						Всего по позиции		**17 813**		**91 379**
459	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электросушитель для рук,BXG-JET 7000C, Торговая сеть, Россия 0 *35 209,17 = 34 791,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	46	46	35 209,17	315 716	5,13	1 619 622
						Всего по позиции		**315 716**		**1 619 622**
460	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Упаковочная машина с бабинодержателем,Melaseal100+, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *120 529,20 = 119 100 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	120 529,20	23 495	5,13	120 529
						Всего по позиции		**23 495**		**120 529**
461	ТЦ_101_77_7734111 726_25.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Система водоподготовки и деминерализации,Meladem53, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ" *206 650,40 = 204 200 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	206 650,40	40 283	5,13	206 650
						Всего по позиции		**40 283**		**206 650**
462	ТЦ_101___00.01.00_ ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машинка для чистки для обуви,, 0 *59 092,37 = 58 391,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	59 092,37	11 519	5,13	59 092
						Всего по позиции		**11 519**		**59 092**
463	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Контейнер для использованных бахил,, 0 *11 226,12 = 11 093 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	11 226,12	13 130	5,13	67 357
						Всего по позиции		**13 130**		**67 357**
464	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диспенсер для бахил, настенный,, 0 *6 389,43 = 6 313,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	6 389,43	2 491	5,13	12 779
						Всего по позиции		**2 491**		**12 779**
465	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400x400x250,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	21 083,33	24 659	5,13	126 500
						Всего по позиции		**24 659**		**126 500**
466	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 1000x500x1800,, Меделия ООО "ТМС" *10 929,60 = 10 800 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	19	19	10 929,60	40 480	5,13	207 662
						Всего по позиции		**40 480**		**207 662**
467	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для брифинга модульный Габариты: 3200x1600x750мм ,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0 *450 636,01 = 445 292,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	450 636,01	87 843	5,13	450 636
						Всего по позиции		**87 843**		**450 636**
468	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Металлодетектор стоечный,Паутина-Н2-2, ООО "Локаторная техника" 0 *295 166,67 = 291 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	295 166,67	57 537	5,13	295 167
						Всего по позиции		**57 537**		**295 167**
469	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка для зонтов,Kela, Россия 0 *12 650,00 = 12 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	12 650,00	4 932	5,13	25 300
						Всего по позиции		**4 932**		**25 300**
470	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ресепшн для охраны,, Инд. изготовление 0 *800 892,48 = 791 395,73 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	800 892,48	156 119	5,13	800 892
						Всего по позиции		**156 119**		**800 892**
471	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440x430x1230 мм ,VALBERG ГРАНИТ 120Т EL, Завод "Промет" 0 *101 959,00 = 100 750 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	101 959,00	39 750	5,13	203 918
						Всего по позиции		**39 750**		**203 918**
472	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф встроенный для одежды с сейфом,, Инд. изготовление 0 *749 166,53 = 740 283,13 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	749 166,53	146 036	5,13	749 167
						Всего по позиции		**146 036**		**749 167**
473	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви,, Торговая сеть, Россия 0 *15 180,00 = 15 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	22	22	15 180,00	65 099	5,13	333 960
						Всего по позиции		**65 099**		**333 960**
474	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600x600x1800,СГ-02, Гардеробные системы «ТРЕЙДО» 0 *293 480,00 = 290 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	5	5	293 480,00	286 043	5,13	1 467 400
						Всего по позиции		**286 043**		**1 467 400**
475	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *284 079,73 = 280 711,2 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	284 079,73	221 505	5,13	1 136 319
						Всего по позиции		**221 505**		**1 136 319**
476	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка гардеробная,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0 *1 735 506,81 = 1 714 927,68 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 735 506,81	338 305	5,13	1 735 507
						Всего по позиции		**338 305**		**1 735 507**
477	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100x400x1800,, Индивидуальное изготовление 0 *315 935,07 = 312 188,8 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	315 935,07	246 343	5,13	1 263 740
						Всего по позиции		**246 343**		**1 263 740**
478	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер для печати пропусков,, Импорт 0 *159 572,16 = 157 680 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	159 572,16	31 106	5,13	159 572
						Всего по позиции		**31 106**		**159 572**
479	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT,Starlight Power Apt.8317.1 , Sudatronic 0 *539 733,33 = 533 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	539 733,33	105 211	5,13	539 733
						Всего по позиции		**105 211**		**539 733**

480	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг),Ultera System , Ultera Inc. Mesa, Arizon 0 *3 069 733,33 = 3 033 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 069 733,33	598 388	5,13	3 069 733
					Всего по позиции		**598 388**		**3 069 733**
481	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф картотечный,Картотека металлическая Bisley BS5E, Юнитекс 0 *50 515,67 = 49 916,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	10	10	50 515,67	98 471	5,13	505 157
					Всего по позиции		**98 471**		**505 157**
482	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шумозащитная кабина ,401-A-SE IAC, Торговая сеть, Россия *1 012 000,00 = 1 000 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 012 000,00	197 271	5,13	1 012 000
					Всего по позиции		**197 271**		**1 012 000**
483	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект для оснащения ВИП-санузла: 0 *109 633,33 = 108 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	109 633,33	42 742	5,13	219 267
					Всего по позиции		**42 742**		**219 267**
484	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой,, Торговая сеть, Россия 0 *16 845,17 = 16 645,42 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	16 845,17	3 284	5,13	16 845
					Всего по позиции		**3 284**		**16 845**
485	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Турникет. Скоростной проход с распашными створками,PERCo-ATG-425, Импорт 0 *575 289,81 = 568 468,19 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	575 289,81	112 142	5,13	575 290
					Всего по позиции		**112 142**		**575 290**
486	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Секция ограждения,BH02, PERCo 0 *35 539,42 = 35 118 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	35 539,42	27 711	5,13	142 158
					Всего по позиции		**27 711**		**142 158**
487	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж разборный, 900x600x2000,, Меделия ООО "ТМС" *13 050,75 = 12 896 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	13 050,75	10 176	5,13	52 203
					Всего по позиции		**10 176**		**52 203**
488	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол под аппаратуру, 1000x600x750,, Россия *10 294,57 = 10 172,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	10 294,57	2 007	5,13	10 295
					Всего по позиции		**2 007**		**10 295**
489	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: ,, ANAS *3 478 497,00 = 3 437 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	3 478 497,00	678 070	5,13	3 478 497
					Всего по позиции		**678 070**		**3 478 497**
490	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:,, ANAS *371 960,60 = 367 550 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	371 960,60	72 507	5,13	371 961
					Всего по позиции		**72 507**		**371 961**
491	ТЦ_101_61_6163128 537_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: ,, ANAS *2 352 562,67 = 2 324 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 352 562,67	458 589	5,13	2 352 563
					Всего по позиции		**458 589**		**2 352 563**
492	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0 *254 054,17 = 251 041,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	254 054,17	49 523	5,13	254 054
					Всего по позиции		**49 523**		**254 054**
493	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0 *254 054,17 = 251 041,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	254 054,17	49 523	5,13	254 054
					Всего по позиции		**49 523**		**254 054**
494	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *2 334 346,67 = 2 306 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 334 346,67	455 038	5,13	2 334 347
					Всего по позиции		**455 038**		**2 334 347**
495	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *400 583,33 = 395 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	400 583,33	78 086	5,13	400 583
					Всего по позиции		**78 086**		**400 583**
496	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:,, ANAS 0 *2 462 449,00 = 2 433 250 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	2 462 449,00	480 010	5,13	2 462 449
					Всего по позиции		**480 010**		**2 462 449**
497	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:,, ANAS 0 *349 814,67 = 345 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	349 814,67	68 190	5,13	349 815
					Всего по позиции		**68 190**		**349 815**
498	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:,, ANAS 0 *1 515 470,00 = 1 497 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 515 470,00	295 413	5,13	1 515 470
					Всего по позиции		**295 413**		**1 515 470**
499	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0 *1 616 670,00 = 1 597 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 616 670,00	315 140	5,13	1 616 670
					Всего по позиции		**315 140**		**1 616 670**
500	ТЦ_101_77_7708131 451_10.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0 *1 110 577,23 = 1 097 408,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 110 577,23	216 487	5,13	1 110 577
					Всего по позиции		**216 487**		**1 110 577**
501	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кровать, 2110x1500 с основанием в комплекте с матрасем,D25146, BIANCO anticatura, Casa Nobile *404 311,27 = 399 517,07 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	404 311,27	157 626	5,13	808 623

						Всего по позиции	**157 626**		**808 623**
502	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Настольная лампа,Coco COC-LG-1, Kutek 0 *53 720,33 = 53 083,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	10	10	53 720,33	104 718	5,13	537 203
						Всего по позиции	**104 718**		**537 203**
503	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *58 255,98 = 57 565,2 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	6	6	58 255,98	68 136	5,13	349 536
						Всего по позиции	**68 136**		**349 536**
504	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В) 500 х 450 х 920 мм,, Первая мебельная фабрика 0 *44 364,73 = 43 838,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	44 364,73	8 648	5,13	44 365
						Всего по позиции	**8 648**		**44 365**
505	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14,Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19, Kutek 0 *86 863,33 = 85 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	15	15	86 863,33	253 986	5,13	1 302 950
						Всего по позиции	**253 986**		**1 302 950**
506	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Банкетка, 1004x450x490,Классика 2 Айвори, арт. 17105, Первая мебельная фабрика 0 *70 443,30 = 69 608 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	70 443,30	27 463	5,13	140 887
						Всего по позиции	**27 463**		**140 887**
507	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340x920x1110мм,Довиль, Первая мебельная фабрика 0 *207 277,84 = 204 820 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	207 277,84	80 810	5,13	414 556
						Всего по позиции	**80 810**		**414 556**
508	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180x1025x760 (спальное место: 1575x1830),Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л, Первая мебельная фабрика 0 *249 356,80 = 246 400 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	249 356,80	97 215	5,13	498 714
						Всего по позиции	**97 215**		**498 714**
509	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Комод трехдверный с ящиками,Siena Day Avorio, Camelgroup 0 *397 391,62 = 392 679,47 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	397 391,62	154 928	5,13	794 783
						Всего по позиции	**154 928**		**794 783**
510	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Скамья, 1200x460x500,, Casa Nobile 0 *60 656,04 = 59 936,8 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	60 656,04	23 648	5,13	121 312
						Всего по позиции	**23 648**		**121 312**
511	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол обеденный круглый,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *153 603,79 = 151 782,4 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	153 603,79	59 885	5,13	307 208
						Всего по позиции	**59 885**		**307 208**
512	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба прикроватная,D22001, Casa Nobile 0 *83 492,97 = 82 502,93 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	83 492,97	65 102	5,13	333 972
						Всего по позиции	**65 102**		**333 972**
513	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф трехдверный,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0 *517 685,49 = 511 546,93 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	517 685,49	201 827	5,13	1 035 371
						Всего по позиции	**201 827**		**1 035 371**
514	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кухня индивидуальный заказ (см. дизайн проект), 2400x600xh2480,, Инд. изготовление 0 *314 605,17 = [373 049,6 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	314 605,17	122 653	5,13	629 210
						Всего по позиции	**122 653**		**629 210**
515	ТЦ_101_77_7708131451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528x380x196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор),Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage, Первая мебельная фабрика 0 *118 910,00 = 117 500 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	118 910,00	46 359	5,13	237 820
						Всего по позиции	**46 359**		**237 820**
516	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112,, Первая мебельная фабрика 0 *411 501,06 = 406 621,6 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	411 501,06	160 429	5,13	823 002
						Всего по позиции	**160 429**		**823 002**
517	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол письменный, 1210x610x810, цвет-орех,, Первая мебельная фабрика 0 *535 576,84 = 529 226,13 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	535 576,84	104 401	5,13	535 577
						Всего по позиции	**104 401**		**535 577**
518	ТЦ_101_78_7813054206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мягкая стеновая панель, 2080x2700,, Инд. изготовление 0 *112 210,56 = 110 880 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	11	11	112 210,56	240 607	5,13	1 234 316
						Всего по позиции	**240 607**		**1 234 316**
519	ТЦ_101_77_7714442543_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележки (корзинка) для перевозки белья,17402, МЕТ ООО "АНАС" *23 191,67 = 22 916,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	23 191,67	18 083	5,13	92 767
						Всего по позиции	**18 083**		**92 767**
520	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Утюг,RI-C222, REDMOND 0 *3 393,16 = 3 352,92 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 393,16	661	5,13	3 393
						Всего по позиции	**661**		**3 393**
521	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Парогенератор,PSG9050/20PerfectCare 9000 Series, Philips 0 *76 901,88 = 75 990 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	76 901,88	14 991	5,13	76 902
						Всего по позиции	**14 991**		**76 902**
522	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220x380,, Торговая сеть, Россия 0 *30 022,67 = 29 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	30 022,67	11 705	5,13	60 045
						Всего по позиции	**11 705**		**60 045**

523	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка грузовая,ТГ1006, SIMEKO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *51 677,78 = 51 065 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	51 677,78	10 074	5,13	51 678
					Всего по позиции		**10 074**		**51 678**
524	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58?73?110 см.,, Торговая сеть 0 *16 445,00 = 16 250 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	16 445,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**
525	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0 *57 663,76 = 56 980 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	14	14	57 663,76	157 367	5,13	807 293
					Всего по позиции		**157 367**		**807 293**
526	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100,GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS, Первая мебельная фабрика 0 *98 745,29 = 97 574,4 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	98 745,29	19 249	5,13	98 745
					Всего по позиции		**19 249**		**98 745**
527	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Журнальный столик,GARDA DECOR 57EL-ET101B, Первая мебельная фабрика 0 *36 780,13 = 36 344 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	17	17	36 780,13	121 883	5,13	625 262
					Всего по позиции		**121 883**		**625 262**
528	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0 *95 067,28 = 93 940 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	14	14	95 067,28	259 443	5,13	1 330 942
					Всего по позиции		**259 443**		**1 330 942**
529	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE,, Торговая сеть, Россия 0 *8 759,70 = 8 655,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	8 759,70	1 708	5,13	8 760
					Всего по позиции		**1 708**		**8 760**
530	ТЦ_101_77_9718011 414_02.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138x1270x2035 мм ,DVbox®1000, Дизайн Вектор ООО "ПАКС МЕД" *870 320,00 = 860 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	870 320,00	169 653	5,13	870 320
					Всего по позиции		**169 653**		**870 320**
531				0	0	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
532	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные товарные до 150 кг Ру-0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DB-150, CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 736,00 = 25 430,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	25 736,00	5 017	5,13	25 736
					Всего по позиции		**5 017**		**25 736**
533	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка сервировочная Габариты: 800x500x950 мм,ТСТ20805П, SIMECO, Россия 0 *30 733,60 = 30 369,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	30 733,60	5 991	5,13	30 734
					Всего по позиции		**5 991**		**30 734**
534	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697x620x1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт,СМ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» 0 *65 780,00 = 65 000 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	65 780,00	12 823	5,13	65 780
					Всего по позиции		**12 823**		**65 780**
535	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697x695x1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт,СВ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *103 853,97 = 102 622,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	103 853,97	20 244	5,13	103 854
					Всего по позиции		**20 244**		**103 854**
536	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200x600x1800,Ш1206К , SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *105 943,75 = 104 687,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	105 943,75	41 304	5,13	211 888
					Всего по позиции		**41 304**		**211 888**
537	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40x40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600x600x850 ,СОU0606Б, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 069,00 = 20 819,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	21 069,00	8 214	5,13	42 138
					Всего по позиции		**8 214**		**42 138**
538	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400x400x280 (AISI 304), каркас труба 40x40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000x600x850 ,ВМ2Е1006, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *61 700,80 = 60 969,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	61 700,80	12 027	5,13	61 701
					Всего по позиции		**12 027**		**61 701**

539	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт ,Evolution 100, In Sink Erator США ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *78 411,45 = 77 481,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	78 411,45	30 570	5,13	156 823
					Всего по позиции		**30 570**		**156 823**
540	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580 ,ПН0903ТС, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *16 540,30 = 16 344,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	16 540,30	3 224	5,13	16 540
					Всего по позиции		**3 224**		**16 540**
541	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510,ПО1ПМ0606, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *19 906,04 = 19 670 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	19 906,04	3 880	5,13	19 906
					Всего по позиции		**3 880**		**19 906**
542	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 ,ЗВП0608, SIMECO, Россия ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	21 083,33	4 110	5,13	21 083
					Всего по позиции		**4 110**		**21 083**
543	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 ,СТПС41305, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *41 720,54 = 41 225,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	41 720,54	8 133	5,13	41 721
					Всего по позиции		**8 133**		**41 721**
544	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 ,СЗU0806БР, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *43 812,85 = 43 293,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	43 812,85	8 541	5,13	43 813
					Всего по позиции		**8 541**		**43 813**
545	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300,ПТЕ1004, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *10 153,73 = 10 033,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	10 153,73	1 979	5,13	10 154
					Всего по позиции		**1 979**		**10 154**
546	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 ,ВМ2Е1207, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *50 771,20 = 50 169,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	50 771,20	9 897	5,13	50 771
					Всего по позиции		**9 897**		**50 771**
547	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . ,ПН0304Д, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *13 580,20 = 13 419,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	13 580,20	2 647	5,13	13 580
					Всего по позиции		**2 647**		**13 580**
548	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800,СТПС40705, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *28 752,61 = 28 411,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	28 752,61	5 605	5,13	28 753
					Всего по позиции		**5 605**		**28 753**
549	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 ЭЗФ; 380; N=7,0кВт,РК 70/40 IND-P, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *866 955,10 = 856 675 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	866 955,10	168 997	5,13	866 955
					Всего по позиции		**168 997**		**866 955**
550	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 ,РК 70/40 PL-P, MODULAR, Италия 0 *103 026,66 = 101 805 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	103 026,66	20 083	5,13	103 027
					Всего по позиции		**20 083**		**103 027**
551	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 ,ПО1ПК0807GN1/1_850, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 111,09 = 24 813,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	25 111,09	4 895	5,13	25 111
					Всего по позиции		**4 895**		**25 111**

552	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875x792x786 ЭЗФ; 380; N=11 кВт ,4 easyDial 6.10 EB, Convotherm (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *931 608,41 = 920 561,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	931 608,41	181 600	5,13	931 608
					Всего по позиции		**181 600**		**931 608**
553	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190x255x500,DVA12, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *6 559,45 = 6 481,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	6 559,45	2 557	5,13	13 119
					Всего по позиции		**2 557**		**13 119**
554	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500x500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800x1000x350,ЗПВП1810, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *70 775,06 = 69 935,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	70 775,06	13 796	5,13	70 775
					Всего по позиции		**13 796**		**70 775**
555	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20x20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375x540x1800,Ш18KGN1/1, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *28 513,94 = 28 175,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	28 513,94	5 558	5,13	28 514
					Всего по позиции		**5 558**		**28 514**
556	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра -2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300x700x850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт ,TRLA2TNNS, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *337 366,22 = 333 365,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	337 366,22	131 527	5,13	674 732
					Всего по позиции		**131 527**		**674 732**
557	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363x480x368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт,ES 250, BECKERS, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *33 216,37 = 32 822,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	33 216,37	6 475	5,13	33 216
					Всего по позиции		**6 475**		**33 216**
558	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320x350x590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт ,CL50, Robot Coupe, Франция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *152 720,92 = 150 910 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	152 720,92	29 770	5,13	152 721
					Всего по позиции		**29 770**		**152 721**
559	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000x700x850,CU1007БП, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 865,95	4 262	5,13	21 866
					Всего по позиции		**4 262**		**21 866**
560	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375x600x850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,TMi3-G, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *114 025,41 = 112 673,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	114 025,41	22 227	5,13	114 025
					Всего по позиции		**22 227**		**114 025**
561	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см ,1971000, SANELLI, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *3 902,10 = 3 855,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 902,10	761	5,13	3 902
					Всего по позиции		**761**		**3 902**
562	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000x600x850,C3U1006БР , SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *49 962,44 = 49 370 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	49 962,44	9 739	5,13	49 962
					Всего по позиции		**9 739**		**49 962**
563	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368x349x216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,RCS511TS, Menumaster (США) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *82 847,38 = 81 865 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	19	19	82 847,38	306 842	5,13	1 574 100
					Всего по позиции		**306 842**		**1 574 100**
564	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стеллаж настенный Габариты: 800x300x500,CH0803, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *9 690,74 = 9 575,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	9 690,74	1 889	5,13	9 691
					Всего по позиции		**1 889**		**9 691**
565	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330x520x600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,PRONTOBAR 1 GRINDER AD, Nuova Simonelli (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *330 892,80 = 326 969,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	330 892,80	64 502	5,13	330 893
					Всего по позиции		**64 502**		**330 893**
566	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606x630x1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DM104-Bravo, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *73 613,72 = 72 740,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	73 613,72	14 350	5,13	73 614
					Всего по позиции		**14 350**		**73 614**

567	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355x404x595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ACB2204B W, APACH, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *78 753,84 = 77 820 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	78 753,84	15 352	5,13	78 754
					Всего по позиции		**15 352**		**78 754**
568	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Подставка под льдогенератор 400x500x160,П0405_160, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *11 861,48 = 11 720,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	11 861,48	2 312	5,13	11 861
					Всего по позиции		**2 312**		**11 861**
569	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Бак для мусора передвижной ,БМ50К, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *32 995,42 = 32 604,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	7	7	32 995,42	45 023	5,13	230 968
					Всего по позиции		**45 023**		**230 968**
570	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Соковыжималка для цитрусовых,Z-800, BORK, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *46 336,95 = 45 787,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	46 336,95	9 033	5,13	46 337
					Всего по позиции		**9 033**		**46 337**
571	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415x501x491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное ,С-25-01, ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень 0 *33 733,33 = 33 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	33 733,33	6 576	5,13	33 733
					Всего по позиции		**6 576**		**33 733**
572	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Витрина холодильная среднетемпературная Габариты: 950x740x1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,VS-0,95 VENETO, МХМ (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *117 716,68 = 116 320,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	117 716,68	22 947	5,13	117 717
					Всего по позиции		**22 947**		**117 717**
573	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350x325x105 ,AD-5 , CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *18 109,74 = 17 895 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	4	4	18 109,74	14 121	5,13	72 439
					Всего по позиции		**14 121**		**72 439**
574	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,, 0 *44 401,50 = 43 875 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	44 401,50	8 655	5,13	44 402
					Всего по позиции		**8 655**		**44 402**
575	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °C /+110 °C. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858x675x900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ZUB 2 , RIEBER, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *192 457,10 = 190 175 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	192 457,10	75 032	5,13	384 914
					Всего по позиции		**75 032**		**384 914**
576	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290x875x870(1100),, Россия (см. дизайн-проект) 0 *554 913,33 = 548 333,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	554 913,33	108 170	5,13	554 913
					Всего по позиции		**108 170**		**554 913**
577	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Мойка встраиваемая ,MELANA (480x480), Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *3 404,54 = 3 364,17 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	3 404,54	664	5,13	3 405
					Всего по позиции		**664**		**3 405**
578	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306x306x605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,КВЭ-30 , ОАО "Чувашторгтехника», Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *22 297,73 = 22 033,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	22 297,73	4 347	5,13	22 298
					Всего по позиции		**4 347**		**22 298**
579	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940x640x870(2200),, Россия 0 *67 045,00 = 66 250 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	67 045,00	13 069	5,13	67 045
					Всего по позиции		**13 069**		**67 045**
580	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Смеситель с душем на выдвижном шланге.,R0201020206, Monolith (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *12 852,40 = 12 700 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	12 852,40	2 505	5,13	12 852
					Всего по позиции		**2 505**		**12 852**
581		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2400x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
582		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3900x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
583		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2300x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**

584		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3400x600x3000мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
585		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2850x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
586		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 4100x600x3000мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
587		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1200x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
588		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариыт: 1350x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
589		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1650x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
590		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1500x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
591		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1450x450x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
592		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1250x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
593		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 4150x750x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
594		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3350x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
595		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты:2350x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
596		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты:2400x550x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
597		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3200x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
598		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 2400x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *776 499,15 = 767 291,65 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	776 499,15	151 364	5,13	776 499
					Всего по позиции		**151 364**		**776 499**
599		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3200x450x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
600		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 1600x600x3000 мм. . Индивидуальное изготовление. *472 891,66 = 467 284,25 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	472 891,66	92 182	5,13	472 892
					Всего по позиции		**92 182**		**472 892**
601		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф. Габариты: 3800x450x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
602		ОБОРУДОВАНИЕ:□ Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900x600x3000 ммм. . Индивидуальное изготовление. *1 058 026,09 = 1 045 480,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	1 058 026,09	206 243	5,13	1 058 026
					Всего по позиции		**206 243**		**1 058 026**
603		ОБОРУДОВАНИЕ:□ гарнитур для прихожей. . Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект). *42 166,67 = [50 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	42 166,67	16 439	5,13	84 333
					Всего по позиции		**16 439**		**84 333**
604	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652x930мм 1ф; 220В; 0,1кВт ,SBID-MX175, Smart 0 *497 566,67 = 491 666,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	497 566,67	96 992	5,13	497 567
					Всего по позиции		**96 992**		**497 567**

605	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт ,Alvi-Prague T-02, ALVI PRAGUE (Чехия) 0 *73 791,67 = 72 916,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	73 791,67	14 384	5,13	73 792
					Всего по позиции		**14 384**		**73 792**
606	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм,, Россия - АР *101 200,00 = 100 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	101 200,00	78 908	5,13	404 800
					Всего по позиции		**78 908**		**404 800**
607	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE ,ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG, ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) 0 *108 790,00 = 107 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	108 790,00	21 207	5,13	108 790
					Всего по позиции		**21 207**		**108 790**
608	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм,, Торговая сеть, Россия 0 *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	21 083,33	12 329	5,13	63 250
					Всего по позиции		**12 329**		**63 250**
609	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Лампа освещения для кушетки,, Торговая сеть, Россия 0 *7 286,40 = 7 200 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	40	40	7 286,40	56 814	5,13	291 456
					Всего по позиции		**56 814**		**291 456**
610	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02 ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *12 237,28 = 12 092,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	12 237,28	14 313	5,13	73 424
					Всего по позиции		**14 313**		**73 424**
611	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *57 440,28 = 56 759,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	6	6	57 440,28	67 182	5,13	344 642
					Всего по позиции		**67 182**		**344 642**
612	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная,, «Кухни Вардек» Россия 0 *32 278,25 = 31 895,5 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	32 278,25	18 876	5,13	96 835
					Всего по позиции		**18 876**		**96 835**
613	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0 *22 947,35 = 22 675,25 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	22 947,35	13 419	5,13	68 842
					Всего по позиции		**13 419**		**68 842**
614	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм,JBL Partybox 310, Импорт 0 *42 166,67 = 41 666,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	8	8	42 166,67	65 757	5,13	337 333
					Всего по позиции		**65 757**		**337 333**
615	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм,, Бека РУС, Россия 0 *24 089,93 = [28 565,13 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	24 089,93	9 392	5,13	48 180
					Всего по позиции		**9 392**		**48 180**
616	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	*шт.*	2	2	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
617	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт,РА-50, Unitronic (Германия) 0 *292 636,67 = 289 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	292 636,67	57 044	5,13	292 637
					Всего по позиции		**57 044**		**292 637**
618	ТЦ_101_77_7708131 451_22.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт ,, Hostcall- RK.02 0 *34 745,33 = 34 333,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	34 745,33	20 319	5,13	104 236
					Всего по позиции		**20 319**		**104 236**
619	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200,КХН-5,14, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *153 317,16 = 151 499,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	153 317,16	29 886	5,13	153 317
					Всего по позиции		**29 886**		**153 317**
620	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В ,ММ111Т, ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *99 289,01 = 98 111,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	99 289,01	19 355	5,13	99 289
					Всего по позиции		**19 355**		**99 289**
621	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм,, Торговая сеть, 0 *21 865,95 = 21 606,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	21 865,95	4 262	5,13	21 866
					Всего по позиции		**4 262**		**21 866**
622	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599,ШН0704Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *57 440,28 = 56 759,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	57 440,28	22 394	5,13	114 881
					Всего по позиции		**22 394**		**114 881**

623	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5,AD-2,5, CAS(Корея) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *18 109,74 = 17 895 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	18 109,74	3 530	5,13	18 110
					Всего по позиции		**3 530**		**18 110**
624	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2x8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С,KRC161M, LAINOX (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *658 034,45 = 650 231,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	658 034,45	128 272	5,13	658 034
					Всего по позиции		**128 272**		**658 034**
625	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт вытяжной, 900x900x350,ЗВП0909, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 008,21 = 24 711,67 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	25 008,21	4 875	5,13	25 008
					Всего по позиции		**4 875**		**25 008**
626	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800x730x870,РК 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *170 858,49 = 168 832,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	170 858,49	66 612	5,13	341 717
					Всего по позиции		**66 612**		**341 717**
627	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2x2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400x730x870мм,EM 70/40 PVE-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *216 072,96 = 213 510,83 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	216 072,96	42 119	5,13	216 073
					Всего по позиции		**42 119**		**216 073**
628	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400x500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500x800x350мм,ЗПВП0508, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *83 452,05 = 82 462,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	83 452,05	16 267	5,13	83 452
					Всего по позиции		**16 267**		**83 452**
629	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600x730x870,РК 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) 0 *176 318,23 = 174 227,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	176 318,23	34 370	5,13	176 318
					Всего по позиции		**34 370**		**176 318**
630	ТЦ_101_77_7716940 223_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС" *21 083,33 = 20 833,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	21 083,33	8 220	5,13	42 167
					Всего по позиции		**8 220**		**42 167**
631	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500x500x300 (AISI 304),. Каркас труба 40x40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800x700x850мм,ВМ1U0807, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *88 553,37 = 87 503,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	88 553,37	17 262	5,13	88 553
					Всего по позиции		**17 262**		**88 553**
632	ТЦ_101_77_7701692 271_15.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Надстройка одноярусная нейтральная, 800x300x400,НЕ10803, SIMECO (Россия) 0 *7 501,45 = 7 412,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	7 501,45	1 462	5,13	7 501
					Всего по позиции		**1 462**		**7 501**
633	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40x40мм,наполнение,С3L2007БКЯ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *189 795,54 = 187 545 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	189 795,54	36 997	5,13	189 796
					Всего по позиции		**36 997**		**189 796**
634	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420x320x230 Ру-1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,S800, BORK (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *37 067,03 = 36 627,5 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	2	2	37 067,03	14 451	5,13	74 134
					Всего по позиции		**14 451**		**74 134**
635	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.,Essenza Mini Piano Black, Импорт ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *21 569,09 = 21 313,33 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	21 569,09	4 204	5,13	21 569
					Всего по позиции		**4 204**		**21 569**
636	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900x600x1800мм.,Ш0906Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *175 136,72 = 173 060 + 1,2% Зав.скл*	*шт.*	1	1	175 136,72	34 140	5,13	175 137
					Всего по позиции		**34 140**		**175 137**

637	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400x500x300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40x40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100x750x850мм,ВМ1УП11 075_400x500, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *119 066,02 = 117 654,17 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	119 066,02	23 210	5,13	119 066
					Всего по позиции		**23 210**		**119 066**
638	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600x750x870мм,СВ06075ВХЛ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *43 238,54 = 42 725,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	43 238,54	8 429	5,13	43 239
					Всего по позиции		**8 429**		**43 239**
639	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.,Mixer tap L+shower A, BISARO (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *25 895,39 = 25 588,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	4	4	25 895,39	20 191	5,13	103 582
					Всего по позиции		**20 191**		**103 582**
640	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500x500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.,Excel 500 DA Cutlery, SILVER ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *479 848,23 = 474 158,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	479 848,23	187 075	5,13	959 696
					Всего по позиции		**187 075**		**959 696**
641	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стол для чистой посуды, 600x750x870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500x500x100,СВ06075ВЫХП, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *50 261,82 = 49 665,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	50 261,82	9 798	5,13	50 262
					Всего по позиции		**9 798**		**50 262**
642	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световое табло с надписью "Не входить",, Россия 0	*шт.*	13	13	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
643	ТЦ_101_78_7813054 206_19.05.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стойка аптеки,Индивидуальное изготовление, Первая мебельная фабрика 0 *1 489 491,28 = [1 766 195,2 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	1 489 491,28	290 349	5,13	1 489 491
					Всего по позиции		**290 349**		**1 489 491**
644	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стиральная машина с сушкой,Serie 8 WAV28IH10E, Bosch 0 *123 958,19 = [146 986 / 1,2] + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	123 958,19	24 163	5,13	123 958
					Всего по позиции		**24 163**		**123 958**
645	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595x585x885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт ,, Asko, Словения 0 *103 055,33 = 101 833,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	103 055,33	20 089	5,13	103 055
					Всего по позиции		**20 089**		**103 055**
646	ТЦ_101_77_7701692 271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сушильная машина Габариты: 595x755x850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт ,, Asko, Сло-вения 0 *137 632,00 = 136 000 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	137 632,00	26 829	5,13	137 632
					Всего по позиции		**26 829**		**137 632**
647	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680x540x160 мм ,ТСВ-600С, Tribeca, Турция ООО "Форвард" *18 277,56 = 18 060,83 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	18 277,56	7 126	5,13	36 555
					Всего по позиции		**7 126**		**36 555**
648	ТЦ_101_77_7704481 550_18.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465x610x630мм ,ТСВ-600, Tribeca, Турция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ" *27 393,15 = 27 068,33 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	27 393,15	10 680	5,13	54 786
					Всего по позиции		**10 680**		**54 786**
649	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270x600x930 мм,, Бека РУС, Россия 0 *183 119,46 = 180 948,08 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	183 119,46	107 087	5,13	549 358
					Всего по позиции		**107 087**		**549 358**
650	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Раковина металлическая Габариты: 500x400x540,, Торговая сеть, Россия 0 *6 375,60 = 6 300 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	9	9	6 375,60	11 185	5,13	57 380
					Всего по позиции		**11 185**		**57 380**
651	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Раковина металлическая Габариты: 500x400x540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП),, Торговая сеть, Россия 0 *6 375,60 = 6 300 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	6 375,60	3 728	5,13	19 127
					Всего по позиции		**3 728**		**19 127**
652	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм,, Торговая сеть, Россия 0 *7 590,00 = 7 500 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	43	43	7 590,00	63 620	5,13	326 370
					Всего по позиции		**63 620**		**326 370**
653	ТЦ_101_77_7733864 967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680x510x1320 мм Вес - 502кг,VALBERG Гранит III-1368 KL, ПРОМЕТ 0 *135 776,67 = 134 166,67 + 1,2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	135 776,67	52 934	5,13	271 553
					Всего по позиции		**52 934**		**271 553**

654	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Душевая перегородка - стекло,, Торговая сеть, Россия - АР	*шт.*	14	14	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
655	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Откидное сидение в душе,, Торговая сеть, Россия 0 *25 300,00 = 25 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	25 300,00	4 932	5,13	25 300
					Всего по позиции		**4 932**		**25 300**
656	ТЦ_101___00.01.00_	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Офисная перегородка,, Торговая сеть, Россия - АР	*шт.*	1	1	0,00	0		
					Всего по позиции		**0**		
657	ТЦ_101_77_7733864967_06.06.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Поручни в душе,, Торговая сеть, Россия 0 *7 345,43 = 7 258,33 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	7 345,43	1 432	5,13	7 345
					Всего по позиции		**1 432**		**7 345**
658	ТЦ_101_77_7701692271_08.07.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Пылесос моющий,, Импорт 0 *30 347,35 = 29 987,5 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	30 347,35	5 916	5,13	30 347
					Всего по позиции		**5 916**		**30 347**
		Оборудование "Чистых помещений"							
659	ТЦ_101_77_7704332728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "НТ Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а,, НТ Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *102 616 800,00 = 101 400 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	102 616 800,00	20 003 275	5,13	102 616 800
					Всего по позиции		**20 003 275**		**102 616 800**
660	ТЦ_101_77_7704332728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "НТ Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047,, НТ Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *38 152 400,00 = 37 700 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	38 152 400,00	7 437 115	5,13	38 152 400
					Всего по позиции		**7 437 115**		**38 152 400**
661	ТЦ_101_77_7704332728_21.04.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) "НТ Labor + HospitaltechnikAG" для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080а;1080b,, НТ Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник" *19 207 760,00 = 18 980 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 207 760,00	3 744 203	5,13	19 207 760
					Всего по позиции		**3 744 203**		**19 207 760**
		Оборудование "Умная поликлиника"							
662	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 558 866,67 = [4 220 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	3 558 866,67	693 736	5,13	3 558 867
					Всего по позиции		**693 736**		**3 558 867**
663	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки , SFOUR , SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *2 884 200,00 = [3 420 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	2 884 200,00	1 124 444	5,13	5 768 400
					Всего по позиции		**1 124 444**		**5 768 400**
664	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,магниты, HEN ЗАО "КАРМА ГРУПП" *4 787 181,67 = [5 676 500 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	4 787 181,67	933 174	5,13	4 787 182
					Всего по позиции		**933 174**		**4 787 182**
665	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП" *5 815 766,66 = [6 896 166 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	39	39	5 815 766,66	44 213 431	5,13	226 814 900
					Всего по позиции		**44 213 431**		**226 814 900**
666	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Светодиодное табло оператора + рамка ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП" *54 816,67 = [65 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	87	87	54 816,67	929 639	5,13	4 769 050
					Всего по позиции		**929 639**		**4 769 050**
667	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Коммутатор POE 16/2 м ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП" *105 416,67 = [125 000 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	105 416,67	205 491	5,13	1 054 167
					Всего по позиции		**205 491**		**1 054 167**
668	ТЦ_101_77_9725004175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Сканер паспортовформат А5 , Plastek 550 , Plastek ЗАО "КАРМА ГРУПП" *30 781,67 = [36 500 / 1,2] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	30 781,67	12 001	5,13	61 563
					Всего по позиции		**12 001**		**61 563**

669	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер Штрих QR кодов ,Honeywell PC42d, Honeywel ЗАО "КАРМА ГРУПП" *21 758,00 = [25 800 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	21 758,00	8 483	5,13	43 516
					Всего по позиции		**8 483**		**43 516**
670	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер браслетов ,DT Printer DT ZD510, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП" *66 623,33 = [79 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	8	8	66 623,33	103 896	5,13	532 987
					Всего по позиции		**103 896**		**532 987**
671	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм,, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП" *29 516,67 = [35 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	40	40	29 516,67	230 150	5,13	1 180 667
					Всего по позиции		**230 150**		**1 180 667**
672	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Монитор - профпанель ,LG 55UT640S-ASIA , LG ЗАО "КАРМА ГРУПП" *157 703,33 = [187 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	34	34	157 703,33	1 045 207	5,13	5 361 913
					Всего по позиции		**1 045 207**		**5 361 913**
673	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Принтер NFC карт ,Evolis Zenius ZN1U0000RS , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *82 646,67 = [98 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	82 646,67	80 552	5,13	413 233
					Всего по позиции		**80 552**		**413 233**
674	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Полноцветная лента -1200 отпечатков ,, Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *6 915,33 = [8 200 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	6 915,33	6 740	5,13	34 577
					Всего по позиции		**6 740**		**34 577**
675	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Золотая лента ,RCT016NAA , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП" *7 190,26 = [8 526 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	1	1	7 190,26	1 402	5,13	7 190
					Всего по позиции		**1 402**		**7 190**
676	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Кардридер NFC карт ,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *8 517,67 = [10 100 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	8 517,67	8 302	5,13	42 588
					Всего по позиции		**8 302**		**42 588**
677	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Камера, Logitech WebCam C920s HD Pro , Logitech ЗАО "КАРМА ГРУПП" *8 011,67 = [9 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	5	5	8 011,67	7 809	5,13	40 058
					Всего по позиции		**7 809**		**40 058**
678	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Планшет ,Lenovo Yoga Duet 7, Lenovo ЗАО "КАРМА ГРУПП" *124 813,33 = [148 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	6	6	124 813,33	145 981	5,13	748 880
					Всего по позиции		**145 981**		**748 880**
679	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ИБП 1500ВА,, OFT group ЗАО "КАРМА ГРУПП" *4 638 333,33 = [5 500 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	4 638 333,33	1 808 317	5,13	9 276 667
					Всего по позиции		**1 808 317**		**9 276 667**
680	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Оборудование для ВКС профпанель LG 55"/стойка-кронштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP,, Yealink ЗАО "КАРМА ГРУПП" *1 577 033,33 = [1 870 000 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	4	4	1 577 033,33	1 229 656	5,13	6 308 133
					Всего по позиции		**1 229 656**		**6 308 133**
681	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Ридер NFC карт ,Рутокен SCR 3001, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 795,00 = [4 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	165	165	3 795,00	122 061	5,13	626 175
					Всего по позиции		**122 061**		**626 175**
682	ТЦ_101_77_9725004 175_03.06.22_01	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Карта рутокен,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП" *3 795,00 = [4 500 / 1,2] + 1,2% Зав.скл*	шт.	200	200	3 795,00	147 953	5,13	759 000
					Всего по позиции		**147 953**		**759 000**
		Навигационные таблички							
683	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320x161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *3 440,80 = 3 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	362	362	3 440,80	242 801	5,13	1 245 570
					Всего по позиции		**242 801**		**1 245 570**
684	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320x105мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр" *2 357,96 = 2 330 + 1,2% Зав.скл*	шт.	362	362	2 357,96	166 390	5,13	853 582
					Всего по позиции		**166 390**		**853 582**
685	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 1400x200мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *8 500,80 = 8 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	22	22	8 500,80	36 456	5,13	187 018
					Всего по позиции		**36 456**		**187 018**
686	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320x400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *4 402,20 = 4 350 + 1,2% Зав.скл*	шт.	2	2	4 402,20	1 716	5,13	8 804
					Всего по позиции		**1 716**		**8 804**
687	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 200x100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *1 315,60 = 1 300 + 1,2% Зав.скл*	шт.	36	36	1 315,60	9 232	5,13	47 362
					Всего по позиции		**9 232**		**47 362**
688	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 400x400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *4 250,40 = 4 200 + 1,2% Зав.скл*	шт.	46	46	4 250,40	38 113	5,13	195 518
					Всего по позиции		**38 113**		**195 518**
689	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 320x161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *3 440,80 = 3 400 + 1,2% Зав.скл*	шт.	7	7	3 440,80	4 695	5,13	24 086
					Всего по позиции		**4 695**		**24 086**
690	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклейки 80x100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *20,24 = 20 + 1,2% Зав.скл*	шт.	100	100	20,24	395	5,13	2 024
					Всего по позиции		**395**		**2 024**
691	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Наклейки 150 мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр" *35,42 = 35 + 1,2% Зав.скл*	шт.	100	100	35,42	690	5,13	3 542
					Всего по позиции		**690**		**3 542**

692	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Панно 1200х600 мм ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *12 953,60 = 12 800 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	12 953,60		25 251	5,13	129 536	
					Всего по позиции			**25 251**		**129 536**	
693	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Информационный стенд 1000х1145мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *11 000,44 = 10 870 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	22	22	11 000,44		47 175	5,13	242 010	
					Всего по позиции			**47 175**		**242 010**	
694	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 500 мм. "ФГБУ Больница с поликлиникой" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *317 717,40 = 313 950 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	317 717,40		61 933	5,13	317 717	
					Всего по позиции			**61 933**		**317 717**	
695	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 300 мм. "Приемное отделение" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *108 385,20 = 107 100 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	108 385,20		21 128	5,13	108 385	
					Всего по позиции			**21 128**		**108 385**	
696	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световые буквы 200 мм. "КПП № 1,2" ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *24 758,58 = 24 465 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	24 758,58		9 652	5,13	49 517	
					Всего по позиции			**9 652**		**49 517**	
697	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *111 320,00 = 110 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	111 320,00		43 400	5,13	222 640	
					Всего по позиции			**43 400**		**222 640**	
698	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *22 264,00 = 22 000 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 264,00		4 340	5,13	22 264	
					Всего по позиции			**4 340**		**22 264**	
699	ТЦ_101_76_7622019 627_27.01.22_02	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Световой короб 1200х300 мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович *9 917,60 = 9 800 + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	9 917,60		3 866	5,13	19 835	
					Всего по позиции			**3 866**		**19 835**	
		Раздел: Подключение оборудования к системам инженерно-технологического обеспечения									
700		Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения оборудования, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости оборудования. *Поправки к:* *М *0,02*		1	1	2 475 258 426,00	0,02	1 396 479	35,45	49 505 169	1 396 478,66
					Всего по позиции			**1 396 479**		**49 505 169**	
		Стоимость оборудования, облагаемого НДС составляет: в базе 123 921 238 руб.; текущие 637 911 766 руб.									
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Монтажные работы						1 396 479	35,45	49 505 169	
	Письмо Минстроя РФ №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г.	Всего оборудование						606 855 788	5,13	3 113 170 192	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						**608 252 267**		**3 162 675 361**	
		в том числе									
		Монтажные работы								49 505 169	
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 113 170 190	

Составил _____ Воронина А.Х.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Локальный сметный расчет № 09-02-01

Стоимость затрат по утилизации и переработке непригодного грунта

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2.
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

без НДС

№ п/п	Вид отходов строительства и сноса	Ед. изм.	Объем образования *(в тоннах)*	Цена за единицу, руб. по письмам полигонов	Стоимость всего, руб	Основание расчета
	3		4			
1.	Грунт от проведения землеройных работ (8 11 100 01 49 5)	тн	11 347,31	83,33	945 609,00	таблица 4.1.1 лист 128- 130 765-09/15/ДСР-ООС-ПЗ ООО ЭНИТ
Итого в текущих ценах 2 квартала 2022 года:			**11 347,31**		**945 609,00**	
Итого в ценах 2000 года:письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г. К=10,48					**90 229,87**	

Составила: Лапина Е.А.

Локальный сметный расчет № 09-02-02

Стоимость затрат по приемке, переработке и обезвреживания отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

без НДС

№ п/п	Код отхода по «ФККО»	Вид отходов строительства и сноса	Ед. изм.	Объем образования *(в тоннах)*	Цена за единицу, руб. по письмам полигонов	Стоимость всего, руб	Основание расчета
		3		4			
1.	8 90 000 01 72 4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	тн	22786,65	2 083,33	47 472 187,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
2.	8 27 100 01 51 4	Отходы линолеума незагрязненные	тн	8,37	1 750,00	14 647,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "ЭКОАУДИТ"
3.	8 26 210 01 51 4	Отходы рубероида	тн	0,08	1 750,00	140,00	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "ЭКОАУДИТ"
4.	4 57 119 01 20 4	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	тн	33,71	2 083,33	70 229,17	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
5.	8 24 110 01 20 4	Обрезь и лом гипсокартонных листов	тн	3,82	2 083,33	7 958,33	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
6.	4 04 290 99 51 4	Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные	тн	63,98	1 041,67	66 645,83	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
7.	8 12 101 01 72 4	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	тн	667,82	1 041,67	695 645,83	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
8.	4 04 210 01 51 4	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные	тн	5,67	1 041,67	5 906,25	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
9.	8 22 401 01 21 4	отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	тн	11,31	83,33	942,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
10.	8 22 201 01 21 5	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	тн	2120,45	83,33	176 704,17	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
11.	8 22 301 01 21 5	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	тн	1227,33	83,33	102 277,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
12.	8 12 201 01 20 5	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	тн	4055,62	166,67	675 936,67	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
13.	8 21 101 01 21 5	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	тн	13,14	83,33	1 095,00	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
15.	4 51 101 00 20 5	Лом изделий из стекла	тн	29,57	1 250,00	36 962,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
16.	1 54 110 01 21 5	Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)	тн	25,04	1 041,67	26 083,33	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
17.	1 52 110 02 21 5	Отходы корчевания пней	тн	3,00	2 083,33	6 250,00	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
18.	8 23 101 01 21 5	Лом строительного кирпича незагрязненный	тн	8,21	166,67	1 368,33	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит Авто"
19.	8 23 201 01 21 5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	тн	61,05	125,00	7 631,25	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.1 ООО "Гранит
1.	8 22 301 01 21 5	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	тн	572,23	83,33	47 685,83	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.2 ООО "Гранит Авто"
3.	4 82 302 01 52 5	Отходы изолированных проводов и кабелей	тн	16,55	1 750,00	28 962,50	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.2 ООО "ЭКОАУДИТ"
4.	4 34 110 03 51 5	Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)	тн	0,32	2 083,33	666,67	765-09/15/ДСР-ТБО табл.2.2 ООО "Гранит Авто"
Итого в текущих ценах 2 квартала 2022 года:				**# #**		**49 445 926,67**	
Итого в ценах 2000 года:письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г. К=10,48						4 718 122,77	

Составила: Лапина Е.А.

[1,2]

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации,по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Сметный расчет № 09-03-01

Подготовка технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию (выполнение обмерных работ)

Площадь здания 11 927,76 $м^2$
Кол-во помещений 758 шт.

№ п.п	Наименование работы (операции)	Обоснование коэффициентов	Расчёт стоимости, руб.	Стоимость, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Изучение исходных документов (материалов) для подготовки технического плана	Сборник 9.12 Табл. 3.1, п. 1 числитель 2 891,25 Xi, объект 2	2 891,25 x 2,0	5 782,50
2	**Определение координат характерных точек контура объекта:**			
2.3.	С применением глобальных навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС)	Сборник 9.12. Табл. 3.1, п. 2.3 числитель 22,95 знаменатель 14,34 Xi, одна характерная точка 150	(22,95 + 14,34)x 150,00	5 593,50
3	Вычерчивание графической части технического плана	Сборник 9.12 Табл. 3.1, п. 3 числитель 458,93 Xi, 1 лист А2 40 Xi, 1 лист А1 15	458,93 x(40 x 4 + 15,00 x 8,0)	128 500,40
4	**Определение фактической площади здания, сооружения, помещения**			
4.2.	Здания, сооружения, состоящие в плане из трех прямоугольников, или косоугольников, или криволинейных фигур	Сборник 9.12 Табл. 3.1, п. 4.3 числитель 476,14 знаменатель 504,82 Xi, 100 кв.м 119,28	(476,14 + 504,82) x 119,28	117 006,55
5	Оформление в техническом плане характеристик помещений, машино-мест в здании, сооружении, подготовка графической части местоположения помещений, машино-мест на плане этажа или плане части этажа здания, сооружения	Сборник 9.12 Табл. 3.1, п. 5 числитель 507,69 Xi: 1 помещение 758	507,69 x 758	384 829,02
6	Оформление технического плана	Сборник 9.12 Табл. 3.1, п. 6 числитель 2 294,64 Xi, объект 2	2 294,64 x 2,0	4 589,28
7	**Определение местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства**			
	Итого базовая стоимость			**646 301,25**
	Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы, на 2 квартал 2022г			**4,761**
	ИТОГО по смете в ценах 2 квартала 2022г			**3 077 040,25**
	НДС 20%		20%	615 408,05
	ВСЕГО по смете с НДС			**3 692 448,30**

Составил

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации,по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Сметный расчет № 09-03-02

Подготовка технических планов линейных сооружений
(выполнение обмерных работ)

№ п.п	Наименование работы (операции)	Обоснование коэффициентов		Расчёт стоимости, руб.	Стоимость, руб.
1	*2*	*3*			*5*
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.				
1	Изготовление технического плана линейного сооружения длиной 100 м	Сборник 9.12 (МРР-9.12-18) Табл. 3.2. п.1.1, 1.2		2 550,00 + 10,0 x 50,00	3 550,00
		числитель	2 550,00		
		Xi, объект	1		
		числитель	10		
		1 м свыше 50 м	50,00		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.				
2	Изготовление технического плана линейного сооружения длиной 99,6 м	Сборник 9.12 (МРР-9.12-18) Табл. 3.2. п.1.1, 1.2		2 550,00 + 10,0 x 49,60	3 546,00
		числитель	2 550,00		
		Xi, объект	1		
		числитель	10		
		1 м свыше 50 м	49,60		
	ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ				
3	Изготовление технического плана линейного сооружения длиной 109,5м	Сборник 9.12 (МРР-9.12-18) Табл. 3.2. п.1.1, 1.2		2 550,00 + 10,0 x 59,50	3 645,00
		числитель	2 550,00		
		Xi, объект	1		
		числитель	10		
		1 м свыше 50 м	59,50		
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
4	Изготовление технического плана линейного сооружения длиной 212,8 м	Сборник 9.12 (МРР-9.12-18) Табл. 3.2. п.1.1, 1.2		2 550,00 + 10,0 x 163	4 678,00
		числитель	2 550,00		
		Xi, объект	1		
		числитель	10		
		1 м свыше 50 м	163		
5	Перевод и выдача технического плана в формате PDF (на CD диске)	Сборник 9.12 (МРР-9.12-18) Табл. 3.3. п.1		109,00 x 1,0 x 4	436,00
		числитель	109,00		
		Xi, объект	1		
	Итого базовая стоимость				**15 855,00**
	Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы, на 2 квартал 2022г				**4,761**
	ИТОГО по смете в ценах 2 квартала 2022г				**75 485,66**
	НДС 20%			20%	15 097,13
	ВСЕГО по смете с НДС				**90 582,79**

Составил

СМЕТА № 1

на выполнение геотехнического мониторинга

по объекту:Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию).

№	Наименование работ и условия ее выполнения	Обоснование: СБЦ-2006	Коэфф.	Ед.измер	Категория сложности	Базовая цена (руб)	Объем работ	Стоимость, руб.
0-й цикл измерений								
Полевые работы								
1.1	**Изготовление и установку реперов и марок нивелирования**	Глава 1, п.4, т. 7 п.6	1,02	точка (марка)	2	1076	91	99 874,32
1.2	**Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек**	Глава 2, т. 9 п.1	0,85	точка (марка)	3	130	91	10 055,50
1.3	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4	0,85	точка (марка)	3	163	91	12 608,05
Итого по п.1:								**122 537,87**
Условия выполнения работ								
а	Расходы по внутреннему транспорту	п.9,т.4 п.3 О.У.	0,1375					16 848,96
б	По организации и ликвидации работ	п. 13 прим.1 О.У.	0,15					20 908,02
Итого по п.1 с учетом коэффициентов								**160 294,85**
Камеральные работы								
2.1	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4		точка (марка)	3	147	91	13 377,00
Итого по п.2:								**13 377,00**
Условия выполнения работ								
а	Применение компьютерных технологий	п.15д О.У.	1,2					16 052,40
Итого по работе								**176 347,25**
1-й и последующий цикл измерений (Здания и сооружения окружающей застройки = 11+4=15 циклов; Подземные коммуникации = 11+4=15 циклов; Ограждающая конструкция траншеи = 22 цикла)								
Полевые работы								
1.1	**Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек**	Глава 2, т. 9 п.1	0,85	точка (марка)	3	130	91	10 055,50
1.2	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4	0,85	точка (марка)	3	163	91	12 608,05
Итого по п.1:								**22 663,55**
Условия выполнения работ								
а	Расходы по внутреннему транспорту	п.9,т.4 п.3 О.У.	0,1375					3 116,24
б	По организации и ликвидации работ	п. 13 прим.1 О.У.	0,15					3 866,97
Итого по п.1 с учетом коэффициентов								**29 646,76**
Камеральные работы								
2.1	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4		точка (марка)	3	147	91	13 377,00
Итого по п.2:								**13 377,00**
Условия выполнения работ								
а	Применение компьютерных технологий	п.15д О.У.	1,2					16 052,40
Итого по работе на 1 цикл								**45 699,16**
Итого по работе 15 циклов						15		**685 487,35**
1-й и последующий цикл измерений (Ограждающая конструкция траншеи = 22 цикла)								

Полевые работы								
1.1	**Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек**	Глава 2, т. 9 п.1	0,85	точка (марка)	3	130	13	1 436,50
1.2	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4	0,85	точка (марка)	3	163	13	1 801,15
Итого по п.1:								**3 237,65**
Условия выполнения работ								
а	Расходы по внутреннему транспорту	п.9,т.4 п.3 О.У.	0,1375					445,18
б	По организации и ликвидации работ	п. 13 прим.1 О.У.	0,15					552,42
Итого по п.1 с учетом коэффициентов								**4 235,25**
Камеральные работы								
2.1	**Нивелирование II класса**	Глава 2, т. 9 п.4		точка (марка)	3	147	13	1 911,00
Итого по п.2:								**1 911,00**
Условия выполнения работ								
а	Применение компьютерных технологий	п.15д О.У.	1,2					2 293,20
Итого по работе на 1 цикл								**6 528,45**
Итого по работе 22 цикла						22		**143 625,92**
ВСЕГО по всем циклам								**1 005 460,52**
Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) - 2 квартал 2022 года		Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09				4,96		4 987 084,16
НДС 20%						**20%**		**997 416,83**
Всего с НДС 20%								**5 984 500,99**