Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренная федеральными законами
Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-МПТА (Изм 1)

Шифр раздела

Том 12.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	247-22		12.07.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренная федеральными законами
Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-МПТА (Изм 1)

Шифр раздела

Том 12.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Директор по проектированию Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию О.Н. Терехина

ГИП Ю.А. Ивонин

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	247-22		12.07.22

Москва, 2022

Общество с ограниченной ответственностью
ИНТЕЛЛЕКТ

141078, Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, 6А, пом. I
№3037 от 05.04.2017г., выдано Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» СРО-П-170-1603201

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Книга 2

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта

765-09/15/ДСР-МПТА (Изм 1)

Том 12.2

Генеральный директор **/ Пестунов Д.П. /**

Главный инженер проекта **/ Абрамкин М.Ю. /**

Москва, 2022 год

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовые документы	
765-09/15/ДСР-МПТА-С	Содержание тома	Стр.2
765-09/15/ДСР-МПТА-СП	Состав проектной документации	Стр.3
765-09/15/ДСР-МПТА-СГ	Справка ГИПа	Стр.4
765-09/15/ДСР-МПТА-ВС	Ведомость согласований	Стр.5
765-09/15/ДСР-МПТА-ПЗ	Пояснительная записка и приложения	Стр. 6 – 21

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Нов	247-22		12.07.22
Разработчик		Краснопольский			08.04.22
ГИП		Абрамкин			08.04.22

765-09/15/ДСР-МПТА-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Общество с ограниченной ответственностью
ИНТЕЛЛЕКТ

Состав проектной документации

Состав проектной документации по объекту представлен в томе 765-09/15/ДСР-СП.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Нов	247-22		12.07.22
Разработчик		Краснопольский			08.04.22
ГИП		Абрамкин			08.04.22

765-09/15/ДСР-МПТА-СП

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Общество с ограниченной ответственностью
ИНТЕЛЛЕКТ

Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, генеральным планом земельного участка, требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ, с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Нов	247-22		12.07.22
ГИП		Абрамкин			08.04.22
.					

765-09/15/ДСР-МПТА-СГ

Справка ГИПа

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛЛЕКТ

Ведомость согласований

Наименование организации	Согласование		Вид документа, его местоположение в проекте
	Дата	Номер	

Согласовано:

Взам. Инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

1	-	Нов	247-22		12.07.22
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработчик		Краснопольский			08.04.22
ГИП		Абрамкин			08.04.22

765-09/15/ДСР-МПТА-ВС

Ведомость согласований

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Общество с ограниченной ответственностью
ИНТЕЛЛЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2
1.1 Данные об организации – разработчике тома «ПТА» 2
1.2 Сведения о наличии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования . 2
1.3 Краткие сведения об Объекте 2
2 КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА 3
3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА 4
НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 9

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	-	Нов	247-22		12.07.22
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработчик		Краснопольский			08.04.22
ГИП		Абрамкин			08.04.22

765-09/15/ДСР-МПТА-ПЗ

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	9

Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛЛЕКТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данные об организации – разработчике тома «ПТА»

Том «ПТА» разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО «Интеллект») - ИНН 5018157925. Адрес: 141078, Московская обл., г. Королев, пр-т Королева, 6А, пом.I.

1.2 Сведения о наличии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования

ООО «Интеллект» имеет допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство от 05.04.2017 №СРО-П-170-16032012, приведено в прилагаемых материалах (Приложение А).

1.3 Краткие сведения об Объекте

Проектом предусмотрена реставрация с приспособлением к современному использованию здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2 (далее - Объект).

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ проектируемые здания нормального (II) уровня ответственности.

Подробные сведения по архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ММЦ приведены в томах 765-09/15/ДСР-АР1 - 765-09/15/ДСР-АР2 и 765-09/15/ДСР-КР1.1 и 765-09/15/ДСР-КР1.2.

Объект оборудован следующими системами ИТО:

- электроснабжения (765-09/15/ДСР-ИОС1.1 - 765-09/15/ДСР-ИОС1.5);
- водоснабжения (765-09/15/ДСР-ИОС2.1);
- водоотведения (765-09/15/ДСР-ИОС3.1 – 765-09/15/ДСР-ИОС3.3);
- отопления, вентиляции и кондиционирования (765-09/15/ДСР-ИОС4.1 - 765-09/15/ДСР-ИОС4.3);
- связи и сигнализации (765-09/15/ДСР-ИОС5.1 - 765-09/15/ДСР-ИОС5.20);
- газоснабжение (765-09/15/ДСР- ИОС6.1)

2 КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА

В соответствии с письмом ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (Приложение Б) и заданием на корректировку проектной документации:

- Объект расположен на территории Учреждения (ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации);

- Учреждение, в соответствии с паспортом безопасности, разработанным во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 №8, второй категории, при этом, категория и паспорт безопасности Учреждения после ввода Объекта в эксплуатацию подлежат уточнению (корректировке)

3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

3.1 В соответствии с письмом ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (Приложение Б):

- доступ физических лиц и транспортных средств с улиц города к Учреждению свободный;

- при входе/въезде организованы посты охраны, организованы КПП, оборудованные досмотровыми средствами (МО);

- доступ персонала, а также физических лиц (пациентов и посетителей) и транспортных средств на территорию Учреждения, осуществляется с организацией выборочного досмотра, проводимого персоналом охраны Учреждения, снабженного ручными досмотровыми устройствами (металлоискателями (далее - МИ), газоанализаторами паров взрывчатых веществ (далее – ГАПВВ), комплектами досмотровых зеркал);

3.2 Проектными решениями предусмотрена реконструкция зданий и сооружений Объекта на территории Учреждения.

3.3 С целью обеспечения антитеррористической защищенности Учреждения, в т.ч. Объекта, расположенного на его территории, на основании п. 15 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 №8 (далее – Требования…) и задания на корректировку проектной документации проектом предусмотрен комплекс мер (далее – Комплекс мер), направленных:

- на воспрепятствование неправомерному проникновению на территорию Объекта (предусмотрена организация КПП, оборудование въезда на территорию Учреждения шлагбаумами. На КПП организовано круглосуточная охрана сотрудниками охраны Учреждения (Приложение Б));

- на выявление потенциальных нарушителей, установленных на территории Учреждения пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения (осуществляется по средствам следующих систем безопасности: СОТ (765-09/15/ДСР-ИОС5.7), СОО (765-09/15/ДСР-ИОС1.1 и 765-09/15/ДСР-ИОС1.3), СОТС (765-09/15/ДСР-ИОС5.8), СКУД (765-09/15/ДСР-ИОС5.12) (п. 3.9 настоящего тома);

- на пресечение попыток совершения террористического акта на территории Учреждения, в т.ч. на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на территории Объекта токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов (п. 3.4 настоящего тома);

- на минимизацию возможных последствий совершения террористического акта на территории Объекта и ликвидацию угрозы его совершения. С целью снижения возможного ущерба при реализации террористических угроз предусмотрено применение модульного локализатора взрыва типа «Фонтан» или аналогичного (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий) (п. 3.5 настоящего тома).

3.4 На основании Требований… с целью обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов предусмотрена организация досмотра физических лиц (пациентов и посетителей) и транспортных средств на постах охраны, организованных на КПП. Досмотр осуществляется сотрудниками охраны Учреждения, снабженными ручными досмотровыми устройствами: МИ, ГАПВВ, радиометром (далее - РР) и комплектом досмотровых зеркал. Непосредственно перед турникетами в зоне досмотра предусмотрена установка стационарного металлообнаружителя (далее - МО).

3.4.1 В качестве РР используется дозиметр радиации МКС-01СА1Б с речевым выводом или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

Дозиметры радиации МКС-01СА1Б исполнят много функций с непрерывным уточнением результата показаний (ежесекундно) и отображением текущей статистической ошибки, с голосовым озвучиванием и оценкой голосом результатов показаний, разработанные специально для:

- оценки мощности амбиентной дозы гамма и рентгеновского излучения;
- оценки амбиентной дозы гамма и рентгеновского излучения;
- оценки частоты потока β- частиц от загрязненных поверхностей;
- оценки частоты α- частиц;
- поиска источников энергии, высвобожденной атомами и эффективной оценки радиационного фона;
- оценки загрязнения радиационными частицами продуктов питания и радоновой обстановки.

Дозиметры МКС-01СА1Б позволяют осуществлять оперативный поиск загрязненных предметов или источников радиоактивных излучений, а также контролировать окружающую обстановку.

3.4.2 В качестве ГАПВВ используется портативный обнаружитель (детектор) паров взрывчатых и наркотических веществ ИДД «Кербер-Т» или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

ИДД «Кербер-Т» как техническое средство обнаружения и идентификации взрывчатых веществ обладает чувствительностью, позволяющей определять наличие следующих взрывчатых веществ и их компонентов: нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.

Детектор может быть использован при обследовании территорий, помещений, передвижных объектов и грузов при таможенном и пограничном контроле, в экспертно-криминалистических лабораториях различных ведомств, аналитических лабораториях промышленных предприятий и научно- исследовательских учреждений.

3.4.3 В качестве МИ используется СФИНКС SPHINX BM-612 или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

Досмотровый ручной металлоискатель, модель BM-612, предназначен для определения и точной локализации металлических предметов на теле человека, в багаже и корреспонденции.

3.4.4 В качестве комплекта досмотровых зеркал применяется ДУ-101 или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

Изделие представляет собой инспекционное зеркало на телескопической (раздвижной) штанге, оснащенное встроенным осветителем. Предназначено для визуального контроля труднодоступных мест, скрытых полостей и предметов, непосредственный осмотр которых затруднен или невозможен в силу их расположения: вблизи земли, между стационарными конструкциями или выше роста человека.

3.4.5 В качестве МО используется стационарный металлодетектор SmartScan C18 или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

3.4.6 В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ досмотровое оборудование подлежит обязательной сертификации. Сертификаты соответствия предоставляются поставщиком оборудования.

3.4.7 Марка, модель и поставщик МИ, ГАПВВ, РР и комплекта досмотровых зеркал определяются (уточняются) при проведении закупочных мероприятий.

3.5 С целью снижения возможного ущерба при реализации террористических угроз рекомендуется к использованию модульный локализатор взрыва типа «Фонтан-2 0,5у» или аналогичный (определяется Заказчиком при проведении закупочных мероприятий).

Устройство «Фонтан-2 0,5у» позволяет локализовать взрыв и обезопасить людей и здания от его действия. Данное устройство рекомендовано к использованию в административных зданиях, кредитно-финансовых учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, метрополитене, музеях, гостиницах и в др. местах большого скопления людей и повышенной опасности террористических актов. Изделие должно храниться в доступном месте для оперативного использования.

Локализаторы взрыва «Фонтан-2 0,5у» представляют собой портативные контейнеры с гетерофазным диспергентом, снабженные противоосколочным экраном. Снижает до минимума разрушения и человеческие жертвы. Эффективно подавляет фугасное, осколочное,

термическое, термобарическое и другие разрушительные последствия взрыва на открытой местности, в замкнутых и полузамкнутых пространствах. Многократно снижает амплитуду давления на фронте ударной волны. Размывает и выполаживает фронт ударной волны. Предотвращает возгорания, термические и термобарические поражения за счет полного подавления огненного шара. Уменьшает осколочный поток и снижает вероятность поражения. Быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 человек. Блокировка опасной зоны без эвакуации людей и остановки работы. Обнаруженный взрывоопасный предмет накрывают локализатором взрыва «Фонтан-2 0,5у» до прибытия взрывотехников. Не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства. При обследовании взрывоопасного предмета, устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне.

Локализатор взрыва «Фонтан» хранится в помещении охраны.

3.6 Объемно-планировочными и технологическими решениями предусмотрено выделение на 1 этаже Объекта помещения охраны.

3.7 В соответствии анализом объемно-планировочных и технологических решений сделан вывод об отсутствии помещений, в которых возможно единовременное нахождение людей в количестве 50 человек и более.

3.8 В соответствии с п. 10 – п. 11 Требований согласно анализу технологических решений предварительно определены потенциально опасные участки и критические элементы Объекта, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению ЧС с опасными социально-экономическими последствиями, и критические элементы, совершение террористического акта на которых приведет к прекращению нормального функционирования Объекта: инженерно-технические помещения (серверные, насосные, компрессорные и вакуумные, ГРЩ, венткамеры, ВРУ, ИБП, ИТП) помещения охраны, операционные, помещение хранения наркотических средств и помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ.

3.9 Согласно заданию на корректировку проектной документации проектом предусмотрено оснащение Объекта, в т.ч. всех входов, следующими системами безопасности (далее - СБ), направленными на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий:

- СОТ (765-09/15/ДСР-ИОС5.7). Оборудование СОТ обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов на территории Учреждения, архивирование и хранение данных не менее 1 месяца (п. 16 Требований…);
- СОО (765-09/15/ДСР-ИОС1.1 и 765-09/15/ДСР-ИОС1.3);
- СОТС (765-09/15/ДСР-ИОС5.8);
- СКУД (765-09/15/ДСР-ИОС5.12);
-СЭС (765-09/15/ДСР-ИОС5.13).

3.9.1 СОТ

СОТ оперативного визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на заданных участках территории осуществляет:

- непрерывный видеоконтроль по периметру Объекта;
- контроль за основными путями проникновения;
- контроль доступа посетителей и персонала;
- круглосуточное наблюдение и цифровую регистрацию изображений от всех видеокамер с записью времени, даты и номера видеокамеры;
- регистрацию изображений от всех видеокамер по детектору движения в заданных зонах;
- быстрый поиск по дате и времени в архивных записях;
- возможность создания дополнительных постов наблюдения;
- удаленный доступ к видеорегистраторам по локальной сети систем безопасности здания (ЛВС СБ);
- вывод изображения от любой видеокамеры на монитор поста наблюдения;

- регистрацию пропадания видеосигналов;
- защита от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами.

Проектом предусмотрена передача видеосигнала СОТ на видеостену в помещении охраны.

3.9.2 СОТС

СОТС предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения посторонних лиц в здание Объекта, охраняемые помещения здания, для передачи тревожных сообщений сотрудникам службы безопасности, для накопления, сохранения и отображения информации.

СОТС представляет собой комплекс технических средств сбора информации о нарушениях рубежей охраны Объекта и сигналов тревоги, об изменении состояния устройств системы, о командах оператора системы, о нарушениях функционирования технических средств системы. Программными и аппаратными средствами СОТС обеспечивается централизованная и децентрализованная постановка на охрану и снятие с охраны по командам, поступающим с сервера системы, АРМ охраны или по запрограммированным сценариям и соответствующим полномочиям сотрудников.

В состав системы охраны здания входят:

− технические средства управления системой;

− технические средства сбора и передачи информации;

− технические средства обнаружения (ТСО) нарушения рубежей охраны и кнопки тревоги;

− система бесперебойного электропитания;

− коммутационные устройства и кабельная сеть.

Для передачи сигнала о срабатывании тревожной кнопки с дальнейшей передачи сигнала об этом на ПЦН подразделений вневедомственной охраны г. Москвы по Ethernet и GSM каналам, устанавливается (ПКП) контроллер охранной-пожарной сигнализации Приток-А-КОП-2.

Для подачи сигнала тревоги используются стационарная кнопка тревожной сигнализации.

Стационарная кнопка устанавливается возле охранного прибора.

Технические средства тревожной сигнализации установлены в помещениях 1057 и 2053.

Техническими средствами первого рубежа блокируются: двери на открывание и проникновение, окна на открывание и разбитие.

Средствами сигнализации второго рубежа блокируется объем защищаемых помещений.

Техническими средствами обнаружения оснащаются все входы в здание, помещения здания, в том числе кабинеты, технические помещения, помещения систем жизнеобеспечения здания, аварийные выходы, выходы на кровлю.

3.9.3 СКУД

СКУД предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещения и зоны здания с ограниченным доступом персонала и пациентов, для передачи тревожных сообщений сотрудникам службы безопасности, для накопления, сохранения и отображения информации.

СКУД представляет собой комплекс технических средств сбора информации о нарушениях штатной работы оборудования точек прохода и доступа объекта и сбора сигналов тревоги, об изменении состояния устройств системы, о командах оператора системы, о нарушениях функционирования технических средств системы. Программными и аппаратными средствами СКУД обеспечивается управление доступом по индивидуальным карточкам сотрудников объекта и по командам, поступающим с сервера системы, АРМ Охраны, или по запрограммированным сценариям и соответствующим полномочиям сотрудников. Также доступ осуществляется по видеодомофонной связи с использованием вызывных панелей, установленных на входах в здание и многофункциональных гибридных мониторов, установленных на ресепшен и посту охраны.

В состав системы контроля и управления доступом входят:

- технические средства управления системой;
- технические средства управления устройствами доступа;
- устройства ограничения доступа;
- система бесперебойного электропитания;
- коммутационные устройства и кабельная сеть.

На главном входе в здание организуется проход персонала и пациентов через турникеты со встроенными считывателями карт и штатными кнопочными пультами турникетов, управляемых вручную сотрудником охраны.

На въездах в придомовую территорию организуется контроль въезда автотранспорта по средствам визуальной идентификации транспортных средств с ручным открытие ворот с поста охраны. При нахождении автотранспорта в зоне открытия ворот, фотоэлемент предотвращает открытие, при нахождении автомобиля в зоне закрытие ворот, фотоэлемент предотвращает закрытие ворот.

Перечень помещений, подлежащих контролю и управлению доступом:

- помещения хранения медикаментов (кабинеты с подсобным помещением для хранения медикаментов), аптечные киоски, помещения хранения реактивов;
- помещения хранения материальных ценностей, в том числе кассы;
- помещения архивов;
- гардеробные одежды персонала;
- технические помещения (технические этажи) - серверная, кроссовые, помещения АТС, радиоузел, компьютерные и пр.;
- входы/выходы по периметру здания, а также входы/выходы в подвальные помещения (техподполья и пр.);

3.10 Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012 в помещении охраны устанавливаются АРМ СОТ, СОТС, телефонный аппарат, оборудуется радиотрансляционная абонентская точка (765-09/15/ДСР-ИОС5.3).

3.11 В соответствии с п. 4.18 СП 118.13330.2011 предусмотрен канал передачи информации с камер видеонаблюдения Учреждения в серверную, на пульт центрального наблюдения Учреждения (765-09/15/ДСР-ИОС5.7).

3.12 Требования к эксплуатации систем безопасности и антитеррористической защищённости представлен в томе 765-09/15/ДСР-ТБЭ проектной документации.

3.13 Технологическими решениями Объекта, разработанными с учетом п. 6.45 и п. 6.46 СП 118.13330.2012 и Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.01.2018 №1/5, предусмотрены решения по оснащению помещений, в которых возможно хранение наркотических и психотропных веществ инженерно-техническими средствами охраны.

НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности разработаны с учетом следующих нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Положение о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87;
3. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
4. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
5. Постановления Правительства Российской Федерации №8 от 13.01.2017 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Приложение А.

Саморегулируемая организация
Основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование
(вид саморегулируемой организации)

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СтройПроект»
191028. Россия, г. Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 25, литера А, помещение 6Н
www.sroproect.ru
№ СРО-П-170-16032012

Санкт - Петербург (место выдачи Свидетельства) «05» апреля 2017г. (дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 3037

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект»,

ОГРН 1135018006397, ИНН 5018157925,

141078, Московская область, Королев, пр. Королева, дом 6А, пом.1

Основание выдачи Свидетельства : решение Контрольно-дисциплинарного комитета
(наименование органа управления саморегулируемой организации,

АС «СтройПроект» № 5КДК от 05 апреля 2017г.
номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «05» апреля 2017г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 1152 от 10 октября 2013г.
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Генеральный директор АС «СтройПроект» (должность уполномоченного лица) (подпись) Нечаев О.В. (инициалы, фамилия)

Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Санкт-Петербург

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от «05» апреля 2017г.
№ 3037

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член **АС «СтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект», ИНН 5018157925 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член **АС «СтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект», ИНН 5018157925 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
1.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	Работы по подготовке архитектурных решений
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О ВНУТРЕННЕМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ

	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11.	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13.	Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7.	РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член **АС «СтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект», ИНН 5018157925 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» вправе заключать договоры на осуществление работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей**.

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Генеральный директор
АС «СтройПроект»
должность

подпись

Нечаев О.В.
фамилия, инициалы

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

26 мая 2022г. (*дата*) № 8 (*номер*)

Ассоциация проектировщиков «СтройПроект»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)
Саморегулируемая организация: АС «СтройПроект»
основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование
(вид саморегулируемой организации)
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 25, литера А, помещение 6Н
http://sroproect.ru/
proektsro@mail.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)
СРО-П-170-16032012
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЛЛЕКТ»
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЛЛЕКТ» (ООО «ИНТЕЛЛЕКТ»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН 5018157925
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	ОГРН 1135018006397
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	141078, Московская область, Королев, пр. Королева, дом 6А, пом.I
1.5. Место фактического осуществления деятельности (*только для индивидуального предпринимателя*)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	Регистрационный номер в реестре членов: 101013/076
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (*число, месяц, год*)	Дата регистрации в реестре: 10.10.2013
2.3. Дата (*число, месяц, год*) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение б/н от 10.10.2013
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (*число, месяц, год*)	вступило в силу 10.10.2013
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (*число, месяц, год*)	Действующий член Ассоциации
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

Наименование	Сведения

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации **имеет право** выполнять инженерные изыскания, **осуществлять подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **по договору подряда на** выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (*нужное выделить*):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
10.10.2013	*10.10.2013*	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам **по договору подряда на** выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (*нужное выделить*):

а) первый	-	*до 25000000 руб.*
б) второй	*x*	*до 50000000 руб.*
в) третий	-	*до 300000000 руб.*
г) четвертый	-	*300000000 руб. и более*

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам **по договору подряда на** выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (*нужное выделить*):

а) первый	-	*до 25000000 руб.*
б) второй	-	*до 50000000 руб.*
в) третий	-	*до 300000000 руб.*
г) четвертый	-	*300000000 руб. и более*

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (*число, месяц, год*)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	-

**указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия*

Генеральный директор
АС «СтройПроект»
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

Иоффе Ж.С.
(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение Б.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ»

Романов пер., д.2/6 , Москва, 125009
тел.: (495) 609-93-51. Факс: 690-37-70

01.06.2022 № 21-1-16/186

На № _____ **от** _____

Директору по проектированию
АО «МСУ-1»

Л.А. Воронковой

Уважаемая Людмила Александровна!

Настоящим сообщаю сведения, подлежащие учету при разработке проектной документации для объектов Федерального государственного бюджетного учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – Учреждение):

- Учреждение, в соответствии с паспортом безопасности, разработанным во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8, второй категории, при этом, категория и паспорт безопасности Учреждения после ввода реконструируемых объектов в эксплуатацию подлежат уточнению (корректировке);
- доступ физических лиц и транспортных средств с улиц города к границе территории Учреждения свободный;
- при входе/въезде организованы посты охраны, организованы КПП, оборудованные досмотровыми средствами (МО);
- доступ персонала, а также физических лиц (пациентов и посетителей) и транспортных средств на территорию Учреждения, осуществляется с организацией выборочного досмотра, проводимого персоналом охраны Учреждения, снабженного ручными досмотровыми устройствами (МИ, ГАПВВ, комплектами досмотровых зеркал).

С уважением,

Главный врач Н.Ч. Кириллова

Гайдуков А.Ю.

8(495) 695-74-47