Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5. Сети связи Книга 22. Внешние линии связи. Сохранность сетей МГТС

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-ИОС5.22

Шифр раздела

Том 5.5.22

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

Москва, 2021

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5. Сети связи Книга 22. Внешние линии связи. Сохранность сетей МГТС

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-ИОС5.22

Шифр раздела

Том 5.5.22

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

Согласовано: ФГБУ «УЗС»
Заместитель директора — А.Э. Козлов

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2021

www.komstek.com
КОМСТЭК
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГУП КОМСТЭК»

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.43, к.3; тел.: +7-495-724-33-23; e-mail: ks@komstek.com

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации №1765 от 22.08.2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному пользованию) здания

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5.

«СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

Подраздел 5.5

«СЕТИ СВЯЗИ»

765-09/15/ДРС-ИОС 5.22

Книга 22.

«ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. СОХРАННОСТЬ СЕТЕЙ МГТС.»

Том 5.5.22

Москва
2022 год

www.komstek.com
КОМСТЭК
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГУП КОМСТЭК»

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.43, к.3; тел.: +7-495-724-33-23; e-mail: ks@komstek.com

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации №1765 от 22.08.2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному пользованию) здания

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5.

«СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

Подраздел 5.5

«СЕТИ СВЯЗИ»

765-09/15/ДРС-ИОС 5.22

Книга 22.

«ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. СОХРАННОСТЬ СЕТЕЙ МГТС»

Том 5.5.22

Генеральный директор *А.М.Абрамов*

Главный инженер проекта *Ю.М.Андрейко*

Москва
2022 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-3	Общие данные	
4	Инженерно-топографический план	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
	Ссылочные документы.	
Р 21.703-2020	«Правила выполнения рабочей документации	
	проводных средств связи»	
ВСН 116-93	«Инструкция по проектированию линейно-кабельных	
	сооружений связи».	
РД 45.120-2000	«Нормы технологического проектирования	
	Городские и сельские телефонные сети». ЦНТИ	
	«Информсвязь», Москва, 2000г	
	Прилагаемые документы.	
ТУ № 440-Ц-2022 от 22.04.2022г	Технические условия ПАО МГТС	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП *Андрейко Ю.М.*

						765-09/15/ДРС-ИОС 5.22		
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному пользованию) здания		
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
						Линейно-кабельные сооружения линии связи	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Андрейко					П	1	1
Проверил		Лёвкина				Общие данные	**ООО «ГУП КОМСТЭК» г.Москва**		
Разработал		Лёвкина							

Пояснительная записка

Настоящей рабочей документацией предусматривается сохранность существующей телефонной канализации по адресу: Романов пер., д.2/6, стр.2.

Основание для проектирования послужило:

- технические условия выданные ПАО МГТС;

При разработки проекта были использованы следующие материалы:

- Результаты обследования и изысканий выполненные сотрудниками ООО «Компания Айпиком»
- ГОСТ Р.21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»
- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»
- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»

Характеристика трассы и технические решения.

Проектом предусматривается сохранность существующей телефонной канализации по адресу от Романов пер. до д.2/6, стр.2 на участках:

- 1-отв.тел.канализация от ТК № 690-1087 до д.2/6 стр.2, Романов пер. – 3,7 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-1087 до ТК 690-349, Романов пер. – 23,5 м
- 16-отв.тел.канализация от ТК № 690-349 до ТК 690-339, Романов пер. – 4,8 м
- 12-отв.тел.канализация от ТК № 690-339 до ТК 690-376, Романов пер. – 10,8 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-339 до ТК 690-354, Романов пер. – 51,0 м
- 4-отв.тел.канализация от ТК № 690-353 до д.2/6, стр.1, Романов пер. – 5,2 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-353 до ТК 690-352, Романов пер. – 11,4 м
- 4-отв.тел.канализация от ТК № 690-352 до д.2/6, стр.2, Романов пер. – 4,8 м
- 6+6-отв.тел.канализация от ТК № 690-354 до ТК 690-355, Романов пер. – 21,7 м
- 4-отв.тел.канализация от ТК № 690-355 до ТК 690-1550, Романов пер. – 9,2 м
- 4-отв.тел.канализация от ТК № 690-1550 до д.2/6, стр.3, Романов пер. – 0,3 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-355 до ТК 690-356, Романов пер. – 7,8 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-356 до д.2/6, стр.1, Романов пер. – 23,6 м
- 6-отв.тел.канализация от ТК № 690-356 до д.2/6, стр.1, Романов пер. – 2,3 м
- 1-отв.тел.канализация от ТК № 690-639 до ТК 690-5046, ул.Воздвиженка – 28,0 м
- 1-отв.тел.канализация от ТК № 690-5046 до д.6/2, ул.Воздвиженка – 0,65 м
- 1+1-отв.тел.канализация от ТК № 690-705 до ТК 690-5103, ул.Воздвиженка – 18,1 м
- 1+1-отв.тел.канализация от ТК № 690-5103 до д.6/2, ул.Воздвиженка – 3,95 м

Все работы по данному проекту выполнить на основании полученных Технических Условий ПАО МГТС № 440-Ц-2022 от 22.04.2022г. в соответствии с разработанными чертежами .

Техника безопасности.

При работе на сооружениях ЛС следует руководствоваться требованиями по технике безопасности, изложенными в СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». В ППР должны быть указаны организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ особенно в местах повышенной опасности, к которым относятся: линии электропередачи, воздушные линии связи и радиофикации, кровли зданий и т.д.

Все работники должны быть обучены методам безопасного ведения работ по установленным программам, иметь соответствующие удостоверения и обязаны выполнять все требования действующих правил и инструкций по техники безопасности.

Перед началом работ должны быть проверены наличие и исправность приборов, инструментов, защитных средств, предохранительных приспособлений и др.

Производство работ должно выполняться с соблюдением требований противопожарных норм в соответствии со СНиП 2.10.02-85 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

Основные нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться при производстве соответствующих видов работ при строительстве линейных сооружений ГТС:

- «Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания», Москва, «Связь», 1979г.;
- ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;
- ВСН 604-IV-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и электропитающих устройств»;
- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования».

Демонтированные линейно-кабельные сооружения связи сдать на ПАО МГТС с оформлением соглашения о компенсации потерь.

Экологическая безопасность.

Данным проектом предусматривается применение экологически чистого оборудования и материалов, которые не выделяют вредных веществ в атмосферу, а также не имеют источников шума, вибраций и радиационных излучений.

Ввиду отсутствия источников загрязнения окружающей среды проведение мероприятий по охране окружающего воздуха, охране почв от отходов производства и охране водной среды не требуется.

Все используемое оборудование является экологически чистым, без прямого и косвенного воздействия на окружающую среду.

При строительстве линейных сооружений необходимо руководствоваться ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране природного слоя почвы при производстве земляных работ».

После окончания всех монтажных и регулировочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы.

ПЛАН МАСШТАБА 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Зона работ
- Проектируемая телефонная канализация
- Обеспечить сохранность

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

- границы территорий улично–дорожной сети
- границы водных поверхностей
- границы линий регулирования застройки, технических зон и окончательно неутвержденные
- границы водоохранных зон
- границы территорий промышленных зон
- границы территорий памятников истории и культуры
- границы прибрежных полос
- границы зон I пояса санитарной охраны
- границы коммунальных зон
- границы охранной зоны ансамбля Московского Кремля
- границы зон охраняемого ландшафта
- границы санитарно–защитных зон
- границы озелененных территорий
- границы береговых полос
- границы территорий природного комплекса
- границы полосы отвода железных дорог
- границы охранных зон памятников истории и культуры
- границы особо охраняемых природных территорий
- границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного комплекса
- границы зон II пояса санитарной охраны
- границы историко–культурных заповедных территорий
- границы памятников природы
- границы жестких зон санитарной охраны
- границы особо охраняемых зелёных территорий

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

- водопровод (водовод)
- дренаж
- газопровод
- кабель МОСЭНЕРГО
- кабель телевидения
- кабель МПС
- кабель радио
- воздухопровод
- кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС
- бронированный кабель связи
- блочная канализация МОСЭНЕРГО
- кабель заземления
- общий коллектор
- водосток
- канализация
- теплопровод
- кабель МОСГОРСВЕТ
- кабель ДС
- кабель связи УПО
- золопровод
- илопровод
- телефон. канализация
- волновод
- кабельный коллектор МОСЭНЕРГО
- бездейств. прокладки
- проекты

ОБЪЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1отв. телефонная канализация (откр. стр.) d=100 L=7.60м
1отв. телефонная канализация (откр. стр.) d=100 L=21.20м
1отв. телефонная канализация (откр. стр.) d=100 L=16.00м
Установка телефонных колодцев ККС-3 - 1шт.

ДЕМОНТАЖ

6отв. телефонная канализация L=92.70м
4отв. телефонная канализация L=4.50м
Телефонные колодцы ТК 690-350, ТК 690-351.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ:

1. Вызвать представителя эксплуатирующей организации;
2. Установить месторасположение кабеля шурфлением в присутствии представителя эксплуатирующей организации;
3.Место вскрытия оградить и установить предупредительные знаки и плакаты;
4. Выполнить подвеску кабеля при помощи арматурных тяжей к прогонам. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается;
5. После подвески кабельных линий, производится вскрытие траншеи до проектных отметок. В зоне кабеля земляные работы производятся вручную;
6. После завершения строительных работ подвеска демонтируется;
7. По окончании работ обратную засыпку производить в присутствии представителя эксплуатирующей организации послойно песком с последующим уплотнением. Коэффициент уплотнения K=0,95;
8. Строительные работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2 "Строительное производство", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты", а также с "Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок".

3/2969-22 - ИГДИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5
Разработал:						
Полевые работы	Семенов А. А.				25.05.22	Заказчик: АО "МСУ-1"
Камер. работы	Воронова О. А.				25.05.22	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5
Подзем. работы	Седова А. М.				25.05.22	
Корректт. топогр.	Корнусова С. В.				25.05.22	Номенклатура: A-X-07-04, A-X-08-01, A-X-07-08, A-X-08-05
Корректт. подзем.	Рыжкова Л.А.				25.05.22	
ЛГР (Кр.лин.)	Черепанова Е. А.				25.05.22	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)
Дубликат кр.отм	Петрушина М. Д.				25.05.22	

Стадия	Лист	Листов
	1	1

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест"

Данный проект выполнен на геоподоснове ГБУ "Мосгоргеотрест" заказа 3/2969–22 – ИГДИ геоподоснова не изменилась.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Строительство телефонной канализации на объекте по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
Разработал	Дремлюга А.И.					Сети связи
Проверил						
Н.контр.						ПОС
ГИП	Лебкина Н.Н.					ООО "Компания Айпиком"

Стадия	Лист	Листов
П	3	3

Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1, Москва, Россия, 119991
Тел.: 8 495 636-0-636 | mgts.ru
Факс: 8 495 950-06-18

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦТУ ДУЭС ТБ ПАО МГТС

А.А.Потехин

«22» апреля 2022г.

Технические условия (задание) № 440-Ц-2022
на выполнение работ по обеспечению сохранности кабельных и канализационных сооружений связи

1. Заказчик строительства объекта: **АО «Монолитное Строительное Управление-1»**

2. Технический заказчик строительства объекта: -

3. Срок строительства объекта: -

4. Адрес объекта:
Реставрация объекта «ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

5. Предварительный перечень сооружений связи, попадающих под сохранность кабельных и канализационных сооружений связи в зоне строительства:
-от **ТК №690-1087, Романов пер.** до **д.2/6, стр.2, Романов пер.**
кол-во каналов **1** длина **3,7 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-1087, Романов пер.** до **ТК №690-349, Романов пер.,**
кол-во каналов **6** длина **23,5 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-349, Романов пер.** до **ТК №690-339, Романов пер.,**
кол-во каналов **16** длина **4,8 м (ПАО МГТС),**
-от **ТК №690-339, Романов пер.** до **ТК №690-376, Романов пер.**
кол-во каналов **12** длина **10,8 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-339, Романов пер.** до **ТК №690-354, Романов пер.**
кол-во каналов **6** длина **51,0 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-354, Романов пер.** до **ТК №690-353, Романов пер.**
кол-во каналов **6** длина **22,3 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-353, Романов пер.** до **д.2/6, стр.1, Романов пер.**
кол-во каналов **4** длина **5,2 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-353, Романов пер.** до **ТК №690-352, Романов пер.**
кол-во каналов **6** длина **11,4 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-352, Романов пер.** до **д. 2/6, стр.2, Романов пер.**
кол-во каналов **4** длина **4,8 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-354, Романов пер.** до **ТК №690-355, Романов пер.**
кол-во каналов **6+6** длина **21,7 м (ПАО МГТС)**,

-от **ТК №690-355, Романов пер.** до **ТК №690-1550, Романов пер.**
кол-во каналов **4** длина **9,2 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-1550, Романов пер.** до **д.2/6, стр.3, Романов пер.**
кол-во каналов **4** длина **0,3 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-355, Романов пер.** до **ТК №690-356, Романов пер.**
кол-во каналов **6** длина **7,8 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-356, Романов пер.** до **д.2/6, стр.1, Романов пер.**
кол-во каналов **4** длина **2,3 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-356, Романов пер.** до **д.2/6, стр.1, Романов пер.**
кол-во каналов **6** длина **23,6 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-639, ул. Воздвиженка** до **ТК №690-5046, ул. Воздвиженка**
кол-во каналов **1** длина **28,0 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-5046, ул. Воздвиженка** до **д.6/2 , ул. Воздвиженка**
кол-во каналов **1** длина **0,65 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-705, ул. Воздвиженка** до **ТК №690-5103, ул. Воздвиженка**
кол-во каналов **1+1** длина **18,1 м (ПАО МГТС)**,
-от **ТК №690-5103, ул. Воздвиженка** до **д.6/2, ул. Воздвиженка**
кол-во каналов **1+1** длина **3,95 м (ПАО МГТС)**,

а также все кабели связи, расположенные в перечисленных участках телефонной канализации.

При невозможности обеспечить сохранность сооружений обратиться за получением ТУ на вынос.

6. В целях сохранности существующей телефонной канализации и кабелей, находящихся в ней, необходимо руководствоваться Правилами охраны линий и сооружений связи РФ.

7. Разработать и согласовать План проведения работ по сохранности с ДЭЛС ПАО МГТС.

8. Подписать Акт о сохранности совместно с представителями ПАО МГТС.

9. Срок действия настоящих технических условий 1 год.

Контактные данные в ПАО МГТС:	
По вопросам согласования Плана проведения работ по сохранности: Отдел сопровождения технического надзора ЛКС	Голышев Аркадий Иванович
	+7 (495) 403-05-45, +7 (919) 139-32-44
	A.I.Golyshev2@mgts.ru
	Данилушкин Андрей Васильевич
	+7 (495) 403-65-15, +7 (985) 924-42-52
	A.V.Danilushkin@mgts.ru
По вопросам, связанным с техническим условием: Отдел технического учета «Центр» ЦТУ ДУЭС	Шаркина Елена Владиславовна
	+7 (495) 403-79-57
	E.V.Sharkina@mgts.ru

Начальник ОТУ «Центр» ЦТУ ДУЭС **И.В.Погодина**

ПК УКС 636713

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

18.04.2022 (*дата*) 66/03 (*номер*)

Союз «Объединение градостроительного проектирования», Союз «ОГП»

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, помещение II, комната 3, https://sroogp.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

№ СРО-П-208-14032019

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана ООО «Компания Айпиком»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Айпиком» ООО «Компания Айпиком»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7715775665
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1097746579127
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	129626, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Каширское шоссе, дом 43, корп. 3, эт. 1, пом.I, комн. 19
1.5. Место фактического осуществления деятельности *(только для индивидуального предпринимателя)*	нет
Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	66
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	21.05.2019
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	21.05.2019 0066-01 200903
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой	21.05.2019

ООО «ЗНАК», Москва, 2020, «В», зак. № 1950.

организации (число, месяц, год)	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	нет
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	нет

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
21.05.2019	нет	нет

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда :

а) первый	да	до 25 млн. ₽
б) второй	нет	до 50 млн. ₽
в) третий	нет	до 300 млн. ₽
г) четвертый	нет	от 300 млн. ₽

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации, по договору строительного подряда,** по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	да	до 25 млн. ₽
б) второй	нет	до 50 млн. ₽
в) третий	нет	до 300 млн. ₽
г) четвертый	нет	от 300 млн. ₽

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ *(число, месяц, год)*	нет
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	нет

Генеральный директор _____ С.С. Сепиев

М.П.

Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).