Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
1086	Тамбур	9,91	
1087	Коридор-ожидальня	9,56	
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,73	
1089	Уборная для посетителей	5,02	
1090	Процедурная	11,62	
1093	Лестничная клетка 7	16,54	
1094	Коридор	40,88	
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3
1096	Тамбур	4,71	
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,58	В4
1098	Уборная для персонала	3,40	
1099	Коридор	49,84	
1100	Комната разгрузки/приемки, отпуска и экспедиции	10,04	В4
1101	Помещение хранения медицинских изделий	10,24	
1102	Серверная	22,96	В3
1103	Склад расходных материалов для лаборатории	11,66	В3
1104	Склад лекарств, медицинских изделий и дезсредств	21,98	В3
1105	Лестничная клетка 8	23,34	
1106	Помещение хранения наркотических препаратов (3-х месячный запас)	4,75	В4
1106а	Помещение хранения наркотических препаратов (15-ти дневный запас)	4,28	В4

Марка		Описание отделки	Площадь
Пт-3		- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	12,53 м²
Пт-4		- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	3,94 м²
Пт-5		- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	104,52 м²
Пт-6		- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	11,29 м²
Пт-9		- Утеплитель - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ СТО 72746455-3.2.1-2018 плотностью 45 кг/м3 (крепление тарельчатыми дюбелями, из расчета 6 дюбелей на 1 кв.м) t=100 мм - Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	15,68 м²



Условные обозначения

- Оповещатель речевой потолочный на 3Вт
- Извещатель пожарный дымовой, скрытой установки (в подвесном потолке)
- Дифузор (вытяжной вентиляции см. раздел ОВ)
- Дифузор (приточной вентиляции см. раздел ОВ)
- Кассетный фанкоил (см. раздел ОВ)
- Ревизионный люк
- Решетка дымоудаления
- K-5 - Тип потолочного карниза
- 8888а -Номер помещения по экспликации
- 2.000 -Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Вытяжной бокс (вытяжная вентиляция см. раздел ОВ)
- Вентиляционный бокс (приточная вентиляция см. раздел ОВ)
- Помещения в разработке
- Помещения не вошедшие в разработку дизайн проекта .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.1
ГАП		Логинов			05.23	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Нач.мастер.		Холодова			05.23	Архитектурные интерьеры.(Блок А) 1 этаж
Н.контроль		Маяцкая			05.23	План расстановки кондиционеров 1 этаж
КГИП		Ивонин			05.23	

Стадия	Лист	Листов
Р		

АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2