1 этаж

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
1001	Тамбур	6,71		
1002	Вестибюль приемного отделения	15,87		Г
1004	Регистратура	7,63		Г
1005	Помещение для хранения каталок	3,65		Г
1007	Вестибюль приема VIP посетителей	18,66		Г
1008	Регистратура	6,47		Г
1010	Санитарная комната	4,81		Г
1011	Диагностическая палата	19,11		Г
1012	Коридор	22,49		
1013	Шлюз	4,33		Г
1014	Диагностическая палата	28,43		В
1014а	Шлюз	3,50		Г
1014.5	Уборная с душевой	3,81		Г
1016	Помещение АТС	8,77	В4	
1017	Лестничная клетка 5	23,26		
1018	Шлюз	11,65		
1019	Комната персонала	9,96		
1020	Коридор	186,25		
1023	Помещение концентратора кислорода	18,65	В4	Г
1024	Техническая комната	9,35	В4	Г
1025	Процедурная КТ	30,55		Г
1026	Комната управления	11,13	В4*	Г
1027	Санитарная комната	8,31		Г
1028	Помещение администратора	8,60		Г
1029	Кабинет заведующего	20,87		Г
1030	Лестничная клетка 4	12,36		
1031	Лифтовый холл	5,22		
1032	Лестничная клетка 6	8,82		
1033	Ординаторская	15,40		Г
1034	Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов	7,25	В4	Г
1034а	Медикаменты	3,45	В4	Г

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
1035	Процедурная маммографии	21,92		Г
1035а	Комната управления	7,26		Г
1035Б	Шлюз	2,43		В
1036	Уборная для посетителей	3,76		Г
1037	Уборная для МГН	7,58		Г
1039	Уборная для персонала	4,35		Г
1040	Ожидальная	41,90		Г
1041	Процедурная денситометрии	25,13		Г
1042	Кабинет врача рентгенолога	13,20		Г
1043	Процедурная рентгенодиагностики	28,05		Г
1043а	Уборная	2,35		Г
1044	Комната управления	9,98		Г
1045	Кабинет врача рентгенолога	12,53		Г
1045а	Кабинет врача рентгенолога	12,96		Г
1047	Шлюз подготовки пациента	16,74		Г
1047а	Кабина для переодевания	4,30		Г
1048	Техническое помещение	19,00	В4	Г
1049	Процедурная МРТ	36,10		Г
1050	Комната управления	9,38	В4*	Г
1051	Гардероб	131,11		Г
1052	Регистратура	8,80		Г
1053	Гардероб уличной одежды посетителей	18,21		Г
1054	Договорный отдел	12,52		Г
1055	Тамбур	6,00		
1055а	Вестибюль	16,01		
1056	Помещение охраны	9,66		Г
1057	Договорный отдел	7,60		Г
1057а	Коридор	3,87		Г
1057б	Касса	4,67		Г
1058	Лестничная клетка 1	30,14		
1059	Разгрузочная	8,37	В4	Г
1060	Коридор	17,88		Г
1061	Уборная для МГН	5,06		Г
1062	Помещение приема пищи	11,73		Г

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
1063	Уборная для персонала	3,53		Г
1064	Стерилизационная	8,06	В4	Г
1065	Уборная для посетителей	4,41		Г
1066	Уборная для посетителей	4,43		Г
1067	Коридор	38,93		
1067а	Ожидальная с зоной регистр.	44,70		Г
1067б	Уборная для посетителей	5,21		Г
1070	Кабинет врача стоматолога терапевта	14,53		В
1071	Кабинет врача стоматолога ортодонтолога	14,00		В
1072	Кабинет старшей сестры	9,83		Г
1072а	Уборная для персонала	3,55		Г
1073	Тамбур	12,68		
1074	Лестничная клетка 2	23,95		
1075	Коридор	43,97		
1076	Кабинет врача стоматолога терапевта	15,82		Г
1077	Кабинет врача стоматолога хирурга	15,24		В
1078	Кабинет врача оториноларинголога	22,35		В
1079	Кабинет заведующего отделением (администратора)	15,34		В
1080	Малая операционная (стоматологическая)	19,39		Б
1080а	Шлюз пациента	3,84		Б
1080б	Предоперационная	5,10		Б
1081	Санитарная комната	4,27		
1081а	Техническое помещение	2,64	В4	
1082	Коридор	9,61		Г
1083	Комната временного пребывания пациента после процедур	14,58		В
1084	Рентген (стоматологический кабинет)	9,35		Г

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
1085	Уборная	2,17		Г
1091	Коридор	15,05		
1092	Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом	31,93		В
1107	Уборная	3,01		Г
1108	Уборная	5,40		Г
1109	Уборная для персонала с ГМН	2,55	В4	Г
1110	Лестничная клетка 3	12,74		

Замечания ТХ 2 этаж:
1. Согласовать электрические нагревательные в (ж)
2. Предусмотреть розетки и тумбовые с регистрацией в кабинетах медицинской части
3. Предусмотреть вакуумные розетки согласно планам (ж) и розетки-шприцы
4. Уточнить разводку по
5. Предусмотреть розетки для телефонов (2 шт. в 2Р14).
6. Уточнить подключаемую машину (ж) напряжение 104В;
7. Согласовать степень защищенности (ж) напряжение 104В;
8. Предусмотреть вентиляцию любая в помещениях:
9. Уточнить напряжение (ж) напряжение 104В
10. Большие двери открыть по направлению наружу
в сторону эвакуации (помещения 1035, 1035а, 1035б
11. (ж) передать спецификацию в [illegible] на проверку

Вых. от Гл. вр. 27.01.23

Зам. с учетом замечаний: ГИП [illegible] (Перова)
(ж) (Перова)
12. Все двери помещения выбора металлодетектора
и выдачи белья открывать наружу
Петрухина
Согл. с учетом замечаний: Заведующая
Заместитель начальника управления Цент-

Примечания:
1. Для холлов и коридоров предусмотреть штепсельные розетки на h=250 мм, углубленные в стену, с закрывающимися крышками для уборочной техники 220В/ 1ф/50 Гц 2,5 кВт.
2. Привязочные размеры всех точек подключения даны в мм от чистой отделки стен и пола.
3. Разводку сетей электротехники, водопровода и канализации выполнить в штробах стен и пола (скрыто).
4. Все электрооборудование должно быть заземлено. Заземление аппаратуры следует выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
5. На выпусках труб холодной и горячей воды установить запорную арматуру.
6. Привязка у уклон пола к сливным трапам выполняется по чертежам разделов АР и ВК.
7. Требуемый расходный материал для подключения оборудования не входит в заводскую комплектацию, поставляется заказчиком.
8. Для подключения панорамного стоматологического рентгеновского аппарата рекомендована: обеспечить рентгеновский аппарат блоком бесперебойного питания для защиты системы от перепадов электрического тока и от потери информации. Также рекомендуется обеспечить отдельным блоком бесперебойного питания управляющий компьютер.
9. Привязки точек подвода коммуникаций к стоматологической установке см. фрагмент 1, лист

10. Места подключения инженерных коммуникаций уточняются после приобретения оборудования.
11. Монтаж оборудования в помещениях 1049 (кабинет магнитно-резонансной томографии), 1050 (комната управления) и 1048 (техническая) и подвод инженерных коммуникаций выполнить по чертежам фирмы-производителя данного оборудования. В данных помещениях дана только привязки оборудования, на которое имеются технические данные.
12. Подготовку помещений для размещения компьютерного томографа (1025, 1024), подвод коммуникаций к нему и монтаж выполнить по чертежам фирмы-производителя данного оборудования. В данных помещениях дана только привязки оборудования, на которое имеются технические данные.
13. Подготовку помещений для размещения комплекса рентгенодиагностического (1043, 1044), подвод коммуникаций к нему и монтаж выполнить по чертежам фирмы-производителя данного оборудования. В данных помещениях дана только привязки оборудования, на которое имеются технические данные.
14. Подготовку помещений для размещения рентгеновского денситометра (пом.1041), подвод коммуникаций к нему и монтаж выполнить по чертежам фирмы-производителя данного оборудования. В данном помещении дана только привязки оборудования, на которое имеются технические данные.
15. Подготовку помещений для размещения аппарата рентгеновского маммографического широбзора (пом.1035, 1035а), подвод коммуникаций к нему и монтаж выполнить по чертежам фирмы-производителя данного оборудования. В данных помещениях дана только привязки оборудования, на которое имеются технические данные.
16. Предусмотреть монтажные проемы для доставки крупногабаритного оборудования.
17. Включение сценарных светильников "Не входить" сблокировать с кнопками включения рентгеновского оборудования.
18. Схемы расстояний от фокуса рентгеновских трубок до точек расчета см. лист .
19. Защиту смежных помещений от рентгеновского излучения выполнить в соответствии с Таблицами
20. Батареи отопления в рентгеновских кабинетах должны быть закрыты изолирующими щитами для исключения возможности соприкосновения персонала и пациентов с открытыми токонесущими частями электрических цепей в эксплуатационных условиях.
21. Монтаж рентгенологического оборудования следует производить после отделки помещения и настила полов.
22. Данный чертеж смотреть совместно с чертежами фирм-производителей оборудования.

23. Дезары (поз.14) следует устанавливать на высоте 1300 мм до низа оборудования во всех помещениях, за исключением коридоров.

						765-09/15/ДСР-ИОС7.1-ТХ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управление Делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, Романов пер., 8,2/6, стр.2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)	
Разработал		Себова			01.23	Технологические решения	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
						Блок БВ. План 1 этажа с точками подвода коммуникаций к технологическому оборудованию	
Н.контр.		Бабкина			01.23	ООО«МедТехКонсалт»	

Формат А0