2 этаж

1. Замеры ширины дел. шкафа с 50го по 30е.
2. Выполнить по наличию оригинала чертежей.

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кол. пом.	Сан/Кат
2001	Коридор-смывальная	42,30		Г
2002	Монтировщиков на 3 тележки	23,59		Б
2002с	Уборная	1,82		Г
2003	Кабинет врача-терапевта	11,38		В
2004	Кабинет врача-терапевта	11,77		В
2005	Кабинет врача-терапевта	11,66		В
2006с	Кабинет высокочастотной	11,37		В
2006б	Кабинет инфракрасной помощи	11,14		Б
2007	Кабинет врача-пульмонолога	12,91		В
2009	Лестничная клетка 5	27,18		
2010	Зона безопасности МГН	12,50		
2011	Кабинет врача	10,95		В
2011а	Кабинет врача	10,92		В
2012	Коридор	49,31		
2013	Процедурная забора крови	12,30		Б
2014	Кабинет врача-психиатра	14,03		В
2016	Комната приготовления клизменной с процедурной аллергологии	12,61		Б
2017	Санитарная комната	9,16		Г
2018	Смывальная	18,58		Г
2019	Лестничная клетка 4	12,77		
2020	Уборная для персонала	2,53		Г
2021	Уборная для персонала	2,07		Г
2022	Шлюз	3,65		
2023	Коридор	48,63		
2024	Процедурная внутривенных влияний	13,50		Б
2025	Кабинет психотерапевтами	16,23		Б
2026	Раскладка материалы	9,68	В4	Г
2027	Коридор-смывальная	134,22		Г

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кол. пом.	Сан/Кат
2028	Гидромассажа	34,90		В
2030	Комната персонала	12,43		Г
2031	Кабинет врача-невролога	14,34		В
2032	Тамбур-шлюз	5,19		Г
2033	Кабинет врача-психиатра/нарколога	13,77		В
2033а	Смывальная	7,58		Г
2034	Уборная для МГН	6,34		Г
2035	Уборная для посетителей	3,33		Г
2036	Уборная для посетителей	3,20		Г
2037	Лестничная клетка 3	14,56		
2038	Процедурная при кабинете косметолога	15,79		Б
2039	Процедурная при кабинете косметолога	12,93		Б
2042	Процедурная при кабинете косметолога	15,53		Б
2043	Процедурная бальнеологии	22,27		В
2042	Кабинет фитотерапевта	23,07		В
2043	Процедурная фитотерапевта	16,72		Г
2044	Холл-гардероб	198,56		Г
2044а	Рекреация	10,62		Г
2044б	Кардиоаппаратная	9,06	В4	Г
2045	Кабинет врачебного консилиума	23,16		Г
2046	Кабинет выписки больничных листов	17,12		В
2047	Лестничная клетка 1	32,02		
2048	Кабинет заведующего амбулаторией	18,40		
2049	Аптечный киоск	13,79		
2050	Помещение выдачи лекарственных средств	7,38	В4	Г

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кол. пом.	Сан/Кат
2051	Помещение хранения лекарственных средств	7,50	В4	Г
2052	Кабинет сотрудников	12,85		Г
2052а	Уборная	1,77		Г
2053	Помещение хранения аббатных, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств	5,46	В4	Г
2055	Коридор-смывальная	50,31		Г
2056	Кабинет шлюзирования-клизменная	26,63		В
2056с	Уборная для МГН	6,74		Г
2057	Кабинет старшей сестры с постом для хранения медикаментов	14,58		Г
2058	Кабинет функционального исследования	14,76		В
2059	Кабинет 1ЭМ	14,47		В
2060	Кабинет 1ЭМ	13,64		В
2061	Кабинет ФВД с назначением процедур	23,81		В
2062	Кабинет ЭКГ	18,19		В
2063	Кабинет ЭЭГ	16,83		В
2064	Кабинет врача-невролога с аудиометрической кабиной	24,10		Г
2065	Кабинет Эхо-КГ	16,93		В
2066	Коридор	59,75		
2067	Кабинет врача-нефролога	19,63		В
2068	Кабинет врача-офтальмолога	20,99		В
2069	Кабинет врача-офтальмолога	24,39		В
2069а	Темная комната	7,17		В
2072	Кабинет врача-эндокринолога	19,84		В

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кол. пом.	Сан/Кат
2071	Лестничная клетка 2	23,35		
2072	Кладовая расходных материалов	21,97	83	Г
2090	Онкабинет	8,15		Г
2091	Кабинет врача-нарколога	16,16		В
2092	Уборная для персонала	2,12		Г
2093	Уборная для посетителей	3,88		Г
2094	Уборная для посетителей	4,47		Г
2095	Лестничная клетка	12,06		
2096	Кабинет врача-аллерголога	10,83		В
2097	Кабинет врача-нефролога	11,40		В
2098	Кабинет врача-косметолога	10,87		В
2099	Кабинет врача-косметолога	10,94		В

Примечания:
1. Для холлов и коридоров предусмотреть штепсельные розетки на h=250 мм, углубленные в стене, с закрывающимися крышками для уборочной техники: 220В/ 16/50 Гц 2,5 кВт.
2. Привязочные размеры всех точек подключения даны в мм от чистой отделки стен и пола.
3. Разводку сетей электропитания, водопровода и канализации выполнить в штробах стен и пола (скрыто).
4. Все электрооборудование должно быть заземлено. Заземление аппаратуры следует выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
5. На выпусках труб холодной и горячей воды установить запорную арматуру.
6. Привязка и уклон пола к сливным трапам выполняется по чертежам разделов АР и ВК.
7. Требуемый расходный материал для подключения оборудования не входит в заводскую комплектацию, поставляется заказчиком.
8. Места подключения инженерных коммуникаций уточняются после приобретения оборудования.
9. Дезары (поз.14) следует устанавливать на высоте 1300 мм до низа оборудования во всех помещениях, за исключением коридоров.

Схема подключения поз.HC1, HC2 (настенный светильник)

Общая схема подключения поз.152

Схема подключения поз.14

Схема подключения гигиенического душа

						765-09/15/ДСР-ИОС7.1-ТХ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал	Сеньба				11.22	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
							Р		
Н.контр	Бабкина				11.22	Блок БВ. План 2 этажа с точками подвода коммуникаций к технологическому оборудованию	ООО«МедТехКонсалт»		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0