Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АИ

Обозначение	Наименование	Примечание
1325-12/22/ПИР-АИ1.2	Архитектурные интерьеры. (Блок А)	
1325-12/22/ПИР-АИ2.2	Архитектурные интерьеры. (Блок Б)	
1325-12/22/ПИР-АИ3.2	Архитектурные интерьеры. (Блок В)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Архитектурные интерьеры. (Блок А). Спецификации.	

Ведомость основного комплекта - АИ2.2 (Начало)

1	Общие данные	
2	Маркировочные планы 1 этажа М 1:75	
3	Маркировочные планы 2 этажа М 1:75	
4	Маркировочные планы 3 этажа М 1:75	
5	Маркировочные планы 4 этажа М 1:75	
6	Маркировочные планы 5 этажа М 1:75	
7	Планы полов 1 этажа М 1:75	
8	Планы полов 2 этажа М 1:75	
9	Планы полов 3 этажа М 1:75	
10	Планы полов 4 этажа М 1:75	
11	Планы полов 5 этажа М 1:75	
12	Планы потолков 1 этажа М 1:75	
13	Планы потолков 2 этажа М 1:75	
14	Планы потолков 3 этажа М 1:75	
15	Планы потолков 4 этажа М 1:75	
16	Планы потолков 5 этажа М 1:75	
17	Развертка помещения №1033 "Ординаторская", М1:25	
18	Развертки помещений №1036 "Уборная для посетителей", М1:20	
19	Развертка помещений № 1039 "Уборная для персонала", № 1043а "Уборная" М1:20	
20	Развертка помещения №1040 "Ожидальная", М 1:25	
21	Развертка помещений №1047а "Раздевалка", М1:25	
22	Развертка помещения №1060 "Коридор", М1:25	
23	Развертки помещений №1063 "Уборная для персонала", М1:20	
24	Развертки помещений №1064 "Стерилизационная", М1:25	
25	Развертки помещений №1065 "Уборная для посетителей", М1:20	
26	Развертки помещений №1066 "Санузел для посетителей", М1:20	
27	Развертка помещения №1067 "Коридор", М1:25	
28	Развертка помещения №1067а "Ожидальная с зоной ресепшн" (Начало), М1:25	
29	Развертки помещений №1067б "Уборная для посетителей", М1:20	
30	Развертки помещений №1072а "Уборная для персонала", М1:20	
31	Развертка помещения №1073 "Тамбур", М1:25	
32	Развертка помещения №1075 "Коридор", М1:25	
33	Развертки помещений №1079 "Кабинет заведующего отделением", М1:25	
34	Развертки помещений №1082, 1091 "Коридор", М1:25	
35	Развертки помещений №1083 "Послеоперационная", М1:20	
36	Развертки помещений №1085 "С.у. при послеоперационной", М1:20	
37	Развертки помещений №2025 "Кабинет вакцинопрофилактики", М1:25	
38	Развертка помещения №2027 "Коридор", М1:25	
39	Развертки помещений №2027 "Коридор", М1:25	
40	Развертка помещения №2027 "Коридор-ожидальная", М1:25	

Ведомость основного комплекта - АИ2.2 (Продолжение)

41	Развертка помещения №2028 "Ординаторская", М1:25	
42	Развертки помещений №2031 "Кабинет врача невролога", М1:25	
43	Развертка помещения №2033а "Ожидальная", М1:25	
44	Развертки помещений №2035, 2036 "Уборная для посетителей", М1:20	
45	Развертки помещений №2038 "Процедурная при кабинете косметолога", М1:25	
46	Развертки помещений №2039 "Процедурная при кабинете косметолога", М1:25	
47	Развертки помещений №2040 "Процедурная при кабинете косметолога", М1:25	
48	Развертки помещений №2041 "Процедурная дерматолога", М1:25	
49	Развертки помещений №2043 "Процедурная дерматолога", М1:25	
50	Развертки помещений №2044 "Холл" (начало), М1:25	
51	Развертки помещений №2044 "Холл" (продолжение), М1:25	
52	Развертки помещений №2044 "Холл" (окончание), М1:25	
53	Развертки помещений №2048 "Кабинет заведующего отделением", М1:25	
54	Развертки помещений №2052а, 2092 "Уборная", М1:20	
55	Развертки помещений №2055 "Коридор-ожидальная", М1:25	
56	Развертки помещений №2055 "Коридор-ожидальная", М1:25	
57	Развертки помещения №2066 "Коридор-ожидальная" (начало), М1:25	
58	Развертки помещений №2066 "Коридор-ожидальная" (окончание), М1:25	
59	Развертки помещений №2090 "Ожидальная", М1:25	
60	Развертки помещений №2093, 2094 "Уборная для посетителей", М1:20	
61	Развертка помещения №3021 "Коридор при палатном отделении", (Начало), М 1	
62	Развертка помещения №3021 "Коридор при палатном отделении", (Продолжен	
63	Развертка помещения №3021 "Коридор при палатном отделении", (Окончание)	
64	Развертка помещения №3025 "Процедурная", М 1:25	
65	Развертка помещения №3028 "Перевязочная", М 1:25	
66	Развертки помещений №3032,3032б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
67	Развертки помещений №3032а,3033а "Санузел", М1:20	
68	Развертки помещений №3033,3033б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
69	Развертки помещений №3034,3034б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
70	Развертка помещения №3036 "Коридор", М1:25	
71	Развертки помещений №3036а,3044 "Шлюз", М1:25	
72	Развертки помещений №3037а,3034а "Санузел", М1:20	
73	Развертки помещений №3037, 3037б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
74	Развертки помещений №3038,3038б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
75	Развертки помещений №3038а,3040а "Санузел", М1:20	
76	Развертки помещений №3039,3039б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
77	Развертки помещений №3040,3040б "Палата на одну койку. Шлюз", М1:25	
78	Развертки помещений №3041 "Ординаторская", М1:25	
79	Развертка помещений №3045, "Кабинет заведующего", М1:25	
80	Развертки помещений №3047 "Холл" (Начало), М1:25	

Ведомость основного комплекта - АИ2.2 (Окончание)

81	Развертки помещений №3047 "Холл" (Продолжение), М1:25	
82	Развертки помещений №3047 "Холл" (Окончание), М1:25	
83	Развертка помещения №3050 "Зал реабилитации", М 1:25	
84	Развертка помещения №3052 "Зал реабилитации", М 1:25	
85	Развертки помещений №3053 "Коридор-ожидальная" (Начало), М1:25	
86	Развертки помещений №3053 "Коридор-ожидальная" (Окончание), М1:25	
87	Развертка помещения №3054 "Кабинет врача-заведующего", М 1:25	
88	Развертки помещения №3058,3059 "Уборная для посетителей", М 1:20	
89	Развертка помещения №3061 "Зал для индивидуальных занятий ЛФК", М 1:25	
90	Развертка помещения №3063 "Зал для индивидуальных занятий ЛФК", М 1:25	
91	Развертка помещения №3065 "Зал для групповых занятий" М 1:25	
92	Развертка помещения №3066 "Помещение для переодевания", М 1:25	
93	Развертка помещения №3067 "Уборная", М 1:20	
94	Развертки помещения №3071б "Душевая, №3064 "Помещение для переодевания с	
95	Развертка помещения №4020 "Лифтовый холл", М1:25	
96	Развертка помещения №4021 "Коридор" (Начало), М1:25	
97	Развертка помещения №4021 "Коридор" (Окончание), М1:25	
98	Развертки помещений №4023 "Перевязочная", М1:25	
99	Развертки помещений №4026 "Процедурная", М1:25	
100	Развертки помещения №4026а "Уборная", М1:20	
101	Развертка помещения №4027 "Ожидальная", М1:25	
102	Развертки помещений №4029, 4030 "Уборная для посетителей", М1:20	
103	Развертки помещений №4033 "Манипуляционная", М1:25	
104	Развертки помещений №4033а "Уборная", М1:20	
105	Развертки помещений №4036 "Перевязочная", М1:25	
106	Развертка помещения №4038 "Коридор" (Начало), М1:25	
107	Развертка помещений №4038 "Коридор" (Окончание), М1:25	
108	Развертка помещения №4039 "Коридор" (Начало), М1:25	
109	Развертка помещения №4039 "Коридор" (Окончание), М1:25	
110	Развертки помещений №4041, 4044 "Моечная", М1:25	
111	Развертки помещений №4048 "Послеоперационная", М1:25	
112	Развертки помещений №4048а "Уборная", М1:20	
113	Развертки помещения №4049б "Уборная для персонала", М1:20	
114	Развертка помещения №4057 "Ожидальная", М1:25	
115	Развертки помещений №4058 "Уборная для посетителей гинекологии", М1:20	
116	Развертки помещений №4061 "Смотровая", М1:25	
117	Развертки помещений №4065 "Смотровая", М1:25	
118	Развертки помещений №4061а, 4065а "Уборная", М1:20	
119	Развертка помещения №4063 "Ожидальная", М1:25	
120	Развертка помещения №5004, 5007 "Санузел для посетителей", М1:20	
121	Развертки помещений №5002 "Комната отдыха и психологической разгрузки	

Общие указания:

1. В разделе 1352-12/22/ПИР-АИ2.2 представлена рабочая документация архитектурных интерьеров здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2.

2. Данный комплект рабочих чертежей разработан на основании:
- утвержденного в установленном порядке в ГГЗ раздела "Архитектурные решения" стадии П (77-1-1-3-0498-22 от 14.10.22 г.). Федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1233 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1768, от 02.07.2020 №971). Медико-технологическое задание для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
- технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации Архитектура интерьеров для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания».

3. Данный комплект рабочих чертеже включает в себя разработку набора помещений, соответствующих техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации Архитектура интерьеров.

4. За условную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа центрально части здания (вестибюль 1051, Блок Б), что соответствует абсолютной отметке 141,90. В блоке А уровень первого этажа переменный, отметка чистого пола в осях 11-14"/А-Н -0,700, отметка чистого пола в осях 13-14"/Н-Т -0,370.

5. Общие указания читать со всеми чертежами данного альбома. Отдельные примечания к листам смотреть на соответствующих листах.

6. Данный раздел смотри совместно с чертежами разделов: "АР», "ВК", "ОВ", "ЭОМ", "АВТ", "ОС", а также с чертежами спец. разделов.

7. Размеры на чертежах даны в миллиметрах, отметки в метрах от чистовой отделки помещений.

8. Данным комплектом чертежей предусмотрены решения по чистовой отделке: раскладка плитки, подбор краски, раскладка потолочных панелей, увязка оконечного оборудования и пр. Решения по черновым материалам отделки, конструкциям перегородок, полов и пр. указаны в разделе АР.

9. Покрытие пола и чистовую отделку помещений выполнять после монтажа всех электротехнических, сантехнических разводок и систем отопления.

10. Все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты качества и противопожарные сертификаты, предоставляемые фирмами - поставщиками.

11. Чертежи заказных изделий с узлами их установки, выдаются отдельными комплектами фирмами-изготовителями.

12. На все работы, которые влияют на безопасность здания, недоступные для осмотра участки составлять акты освидетельствования скрытых работ.

13. Приведенные в рабочей документации материалы, изделия и оборудование возможно заменить на аналоги с идентичными техническими и визуальными характеристиками без увеличения сметной стоимости в случае снятия их с производства и продаж, согласовав с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

14. Принятые решения в рабочей документации соответствуют действующим нормам, правилам и стандартам, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта.

15. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.

16. Расположение и тип мебели и технологического оборудования принято в соответствия с решениями раздела ТХ.

17. Расположение люков для спецсвязи в потолках уточнить в процессе производства работ и согласовать с авторским надзором.

18. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

19. Общие требования к отделочным работам:
- при производстве работ выполнить высококачественные отделочные работы. Перед нанесением финишного слоя отделки в зависимости от материала стен, перегородок и облицовочного материала должны быть выполнены подготовительные работы поверхностей стен с учетом требований раздела АР.
- оконечные устройства располагаемые на потолках выполнить белого цвета
- цвет вентиляционных решеток устанавливаемых в стенах выполнить в цвет стен
- датчики пожарной сигнализации, спикеры и другое оборудование размещать в свободном пространстве с учетом приведённых привязок на потолках, при размещении в подвесном потолке со съемными панелями располагать в центре панели
- укладку плитки производить с учетом решений рабочей документации, стыковку плитки в дверных проемах выполнять под полотном двери, соблюсти соосность и совпадение швов типа плитки раскладываемой вдоль стен коридора. В случае если при раскладке выявляются места с доборами плитки менее 50 мм, согласовать дополнительно данное решение с авторским надзором.
- соблюсти стыковку разных покрытий пола в проемах под полотном двери
- соблюсти правило - наличник двери должен быть толще чем толщина плинтуса
- привязки оконечного инженерного оборудования указаны в совтующих разделах, необходимо смотреть совместно развертками и соблюдать указанную соосность между собой и другими элементами отделки
- все отделочные материалы и способы их применения должны соответствовать СанПин 2.1. 7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2013,
- Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2).

						1325-12/22/ПИР-АИ2.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок Б)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 121
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Общие данные	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1