Планы полов 3 этажа М 1:75




| Экспликация помещений | | | | |
|---|---|---|---|---|
| № пом. | Наименование | Площадь | Кат. пом. | СанПиН |
| В | | | | |
| 3001 | Палата VIP на 1 койку | 36,77 | | В |
| 3001а | Санузел | 5,08 | | Г |
| 3002 | Шлюз | 11,08 | | Г |
| 3003 | Уборная | 2,51 | | Г |
| 3004 | Комната приема посетителей | 20,30 | | В |
| 3005 | Палата VIP на 1 койку | 35,01 | | В |
| 3005а | Санузел | 4,88 | | Г |
| 3006 | Шлюз | 11,69 | | Г |
| 3007 | Уборная | 1,82 | | Г |
| 3008 | Комната приема посетителей | 10,85 | | В |
| 3009 | Коридор | 14,44 | | Г |
| 3010 | Шлюз | 14,28 | | Г |
| 3011 | Лестничная клетка 5 | 27,80 | | |
| 3012 | Зона безопасности МГН | 11,68 | | |
| 3013 | Коридор | 33,68 | | Г |
| 3014 | Палата на 1 койку | 15,23 | | В |
| 3014а | Санузел | 3,50 | | Г |
| 3014б | Шлюз | 4,05 | | |
| 3015 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 10,33 | В4 | Г |
| 3016 | Палата на 1 койку | 14,15 | | В |
| 3016а | Санузел | 3,89 | | Г |
| 3016б | Шлюз | 3,18 | | |
| 3017 | Палата на 1 койку | 16,24 | | В |
| 3017а | Санузел | 3,01 | | Г |
| 3017б | Шлюз | 4,03 | | В |
| 3018 | Палата на 1 койку | 15,42 | | В |
| 3018а | Санузел | 3,94 | | Г |
| 3018б | Шлюз | 5,82 | | Г |
| 3019 | Санитарная комната | 8,91 | | Г |
| 3021а | Зона безопасности МГН | 8,45 | | |
| 3022 | Лестничная клетка 4 | 13,73 | | |
| 3022а | Шлюз | 11,41 | | |

Условные обозначения

- 3 – Тип пола (см. спецификацию)
- п-34 – Тип плинтуса (см. спецификацию)
- Направление раскладки плитки
- ТР i=0,01 – Трап щелевой с уклоном i=0,01 с двух сторон (см. раздел "ВК")
- ЛК1 – Люк в полу со съёмной панелью для обслуживания инженерных комуникаций
- Стыковочный профиль Пр-1 (см. спецификацию)

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со Спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Перед началом укладки нужно проверить ровность стяжки пола. Отметка вверха должна быть выполнена в один уровень без перепадов. Соблюдать соосность швов.
5. Стыки напольных покрытий размещать строго под толщиной дверного полотна. В дверном проеме не предусматривать узкие доборы ковровой плитки, в дверных проемах должна быть целая ковровая плитка.
6. При укладке напольных покрытий обратить внимание на стык керамогранита, кварцвинила и паркета. Предусмотреть деформационный шов в оси дверного полотна.
7. В случае подрезки керамогранита, укладывать его подрезкой к стене. Не допускать подрезку менее 30% от общей площади плитки.
8. Раскладку радиальной плитки (4.1р, 4.2р и 4.3р) утвердить с фирмой производитля и выполнить фактические замеры. Данный лист см. совместо с листами "Узлы и детали".
9. Спецификацию на полы и плинтусы см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
10. В коридорах предусмотреть съёмную панель для плитки на газлифте, чтобы обеспечить доступ к люкам ревизии для обслуживания инжинерного оборудования. Спецификацию на лючки в полах см. рабочую документацию соответвующих инжинерных разделов.
11. Подрезку плитки 4.3 осуществить под 45°. Стараться соблюдать соосность швов. Расстояние в сдвижки швов смежной плитки (4.1 и 4.2) не должно превышать 50мм.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1325-12/22/ПИР-АИЗ.2 | |
| | | | | | | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | | |
| Разработал | | Киселев | | | | Архитектурные интерьеры. (Блок В) | Стадия: Р; Лист: 8; Листов: |
| Проверил | | Петровций | | | | | |
| Н.Контроль | | Ольдекоп | | | | Планы полов 3 этажа М 1:75 | ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ" |

Формат А1