План потолков 3 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
3060	Комната персонала	15,66		Г
3073	Кабинет старшей сестры	22,06		В
3074	Помещение хранения медикаментов	4,98	В4	Г
3074а	Лифтовый холл	6,93		Г
3075	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья	16,90		В
3077	Уборная для персонала	3,52		Г
3078	Уборная для персонала	3,28		Г
3079	Помещение предметов уборки	5,43	В4	Г
3080	Коридор	96,58		Г
3081	Комната персонала	11,51		Г
3083	Кабинет административно-технической службы	9,88		Г
3084	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам	17,24		В
3084а	Уборная	3,38		Г
3085	Кабинет инженерно-эксплуатационной службы	29,33		Г
3087	Лестничная клетка 8	17,47		
3088	Кабинет АХО	10,33		Г
3089	Кабинет энергетического отдела	10,40		Г

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700/Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБ3)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- K-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- M-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 160 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- ДПУ-М 160 вытяжка
- Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Сдетодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаково заданное расстояние от стены
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань
- Скрытый люк спец. связи

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Окоченое оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на пла
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещател

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 3 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1