План потолков 1 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
1086	Тамбур	9,91		Г
1087	Коридор-ожидальная	9,56		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,73		В
1089	Уборная для посетителей	5,02		Г
1090	Процедурная	11,62		Б
1093	Лестничная клетка 7	16,54		
1094	Коридор	40,88		Г
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3	
1096	Тамбур	4,71		Г
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,58	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3,40		Г
1099	Коридор	49,84		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	10,04	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10,24		Г
1102	Серверная	22,96	В3	
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11,78	В3	Г
1104	Склад лекарств	21,98	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	22,34		
1106	Хранение лекарственных средств	9,61		

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБ3)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 / 23 / 1 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 160 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- ДПУ-М 160 вытяжка
- Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Сдетодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаково заданное расстояние от стены
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань
- Скрытый люк спец. связи

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Оконеное оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на пла
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещател

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 1 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1