Этаж 2-16. Ведомость наружных стен. Секция 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Площадь, м2	Объем, м3
С-1	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, В3.5, F100 на клеевом растворе	200	27,38	5,48

Этаж 2-16. Ведомость внутренних стен и перегородок. Секция 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Площадь, м2	Объем, м3
С-1	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, В3.5, F100 на клеевом растворе	200	89,47	17,88
С-10	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600х100х250(h) на клею - 100мм	100	36,69	3,67
С-11	"Комплектные системы Кнауф облицовки ползементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015 ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	29,02	2,18
С-13	1)ГОСТ 6428-83 "Плиты гипсовые для перегородок", 2) ТУ 5742-005-78667917-2005 "Пазогребневые плиты (ПГП)" 3) "ВОЛМА-плиты" Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит. Шифр М 8.22-2 / 2018 Часть 1.	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм	100	147,92	14,79
С-14	КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ. СЕРИЯ 1.031.9-2.07, выпуск 3	Перегородка С 112 (ГСП-А). Профиль ПС 50х50мм, ГСП-А - 12,5мм в 2 слоя с двух сторон, минвата для звукоизоляции р>38кг/м.куб.	100	3,28	0,33
С-14.1	"Комплектные системы Кнауф облицовки ползементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015 ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Зашивка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с облицовкой 2 листами ГСП-Н2 - 1 $\frac{2}{2}$н мм (с одной стороны), , толщ. 75 мм, с минплитой	75	9,62	0,72
С-17	"Комплектные системы Кнауф Перегородки поззементной сборки из гипсоволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 4 Серия 1.031.9-3.10 год выпуска 2010 ГВЛВ по ГОСТ Р 51829-2001 Звукоизоляция - ТУ 5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Перегородки (тип С 362) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ-Инсулейшн марка AS) ⍈=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГВЛВ - 12,5 мм с двух сторон	100	11,24	1,12
С-19	"Комплектные системы Кнауф облицовки ползементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015 ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	75	51,47	2,56
С-21	"Комплектные системы Кнауф облицовки ползементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015 ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	ШКАФ-ПАКЕТ: Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	125	10,12	1,27
С-26	"Комплектные системы Кнауф перегородки поззементной сборки из гипсовых и строительных плит на металлическом и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск4 Серия1.031.9-2.07 годвыпуска 2018г. Звукоизоляция-ТУ5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4; ГОСТ10499-95	Облицовка стен по существующему металлическому каркасу СТМ, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ-Инсулейшн марка AS) ⍈=15 (±5%) кг/м³ -50 мм, с зашивкой2 листами ГСП-А-12,5 мм	25	24,27	0,61
С-27	"Комплектные системы Кнауф перегородки поззементной сборки из гипсовых и строительных плит на металлическом и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск4 Серия1.031.9-2.07 годвыпуска 2018г. Звукоизоляция- ТУ5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4; ГОСТ10499-95	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ-Инсулейшн марка AS) ⍈=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной, с зашивкой 2 листами ГСП-А-12,5 мм	25	1,77	0,04


Этаж 2, 6, 10, 14, 16. Ведомость проемов под лючки. Секция 8

Марка	Габариты проема, мм		Отм. низа проема от ж/б плиты перекрытия, мм	Кол-во (на этаж)	Примечания
	Ширина	Высота			
5.2	300	800	1170	1	
5.3	300	945	225	1	
5.4	500	800	1170	5	
5.5	500	945	225	1	


Этаж 2-16. Ведомость прямоугольных отверстий. Секция 8

Марка	Габариты отверстий, мм		Отм. низа проема от ж/б плиты перекрытия, мм	Кол-во
	Ширина	Высота		
ОВ				
2.1	210	210	2210	1
2.2	1000	600	225	1
2.3	1100	550	2250	1

Фрагмент плана 2, 6, 10, 14, 16 этажа в осях 1.40-1.41/1.8 (1 : 50)



Кладочный план 2-16 этаж. Секция 8 (1 : 50)



Этаж 2-16. Ведомость дверных проемов. Секция 8

Марка	Габариты проема, мм		Отм. низа проема от ж/б плиты перекрытия, мм	Кол-во	Примечания
	Ширина	Высота			
ДП-1	800	2170	+0,000	2	
ДП-2	900	2170	+0,000	14	
ДП-3	1000	2200	+0,000	1	
ДП-4	1050	2200	+0,000	2	
ДП-5	1100	2200	+0,000	3	


Этаж 2-16. Ведомость наружных проемов. Секция 8

Марка	Габариты проема, мм		Отм. ни за проема от ж/б плиты перекрытия, мм	Кол-во	Примечания
	Ширина	Высота			
НП-1	1400	2465	+0,000	2	
НП-2	1700	2465	+0,000	6	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	- Инженерные отверстия		- Обозначение фахверка
0.000	- Отметка ж/б плиты	Р2.1	- Развертки стен
ФК-1	- Марка фахверка		- Стены из монолитного железобетона
ДП-1	- Марка дверного проема		- Перегородки из ячеистого газобетонного блока
НП-1	- Марка наружного проема		- Стены из пазогребневых плит
ПР-1	- Марка перемычки		- Стены из гипсокартона
1.1	- Марка отверстия		- Утеплитель
С-1	- Марка кладочной стены		

СХЕМА ОБЪЕКТА:



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перечень чертежей марки АР2 и общие указания см. лист 1 данного комплекта чертежей.
2. Данный лист см. совместно с листами раздела КР и инженерными разделами.
3. Привязку отверстий в монолитных стенах см. раздел КР.
4. Перегородки возводить после монтажа инженерных коммуникаций (с учётом смонтированных клапанов).
5. Выполнить заделку отверстий инженерных коммуникаций с учетом требований противопожарной безопасности (минеральной ватой).
6. При необходимости смещения проходок коммуникаций и сетей и в других ситуациях отверстия в перегородках пробивать по месту.
7. Перегородки устанавливать на бетонное основание пола.
8. Кладку стен и перегородок выполнять по схеме цепной перевязки вертикальных швов со смещением не менее 100мм. Первый ряд кладки укладывать на слой раствора М150 толщиной не более 20 мм, последующие ряды укладываются на тонкослойных кладочных растворах, обеспечивающих толщину шва 2+1мм.
9. Крепление стен из газобетонных блоков к ж/б конструкциям выполнять при помощи связей каждые 5 ряда кладки (обязательно крепятся первый и последний ряд кладки).
10. Для усиления перемычек стен и перегородок из газобетонных блоков предусмотреть армирование каждые 3 ряда кладки, стержнем из арматуры ⌀4мм стали А-I(А240) ГОСТ 5781-82. Обязательно армировать 1-й и последний ряд кладки. Так же каждые 5 ряда рядовой кладки армировать базальтовой кладочной сеткой с ячейками 25х25мм по ГОСТ Р 57265-2016.
11. Кладку стен и перегородок не доводить до плиты перекрытия на 20-50 мм. Зазор заполнять минватой. Крепление кладки к плите перекрытия выполнять в разбежку угольник 75х75х5 с шагом 1200 мм в шахматном порядке на стыке двух блоков.
12. Отверстия с габаритами до 150х150мм в стенах и перегородках из штучных материалов выполнять по месту.
13. Отметка низа проемов и отверстий дана от ж/б плиты перекрытия.
14. Над дверными проемами и инженерными отверстиями шириной более 600мм в перегородках, выполняемых в кладке из газобетонных блоков или пазогребня, закладывать перемычки из уголка. Над отверстиями до 600 мм укладывать 3 арматурных стержня D12 A-I(240) с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны.
15. Перегородки с заполнением около дверных проемов длиной менее 150 мм выполнять из каркаса поззементной сборки с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ-Инсулейшн), с зашивкой двумя листами ГВЛВ с двух сторон. Перемычки над такими проемами также выполняются из каркасных перегородок поззементной сборки из гипсовых строительных плит. Устройство таких перемычек выполнять в соответствии с альбомом "Перегородки АСОТЕС для продольных лечеек на балке ЖД-СТ, ПЖК2-МСК, ЖД-СТ, ПЖК3-МСК и ЖД-СТ, СЖК2-МСК. Узлы и детали. Технические решения". Узлы перегородок типового этажа. Редакция 3.6.
16. Металлические элементы перемычек огрунтовать двумя слоями ГФ 021 по ГОСТ 25129-82.
17. Ведомость перемычек см. лист 5 данного раздела.
18. **Применить усиленный профиль для гипсокартона в местах крепления ревизионных лючков, оборудования и почтовых ящиков.**
19. **В спецификациях кол-во проемов, кладочных материалов указано на один этаж.**
20. Маркировку ШКАФ-ПАКЕТов см. альбом 148-0721-ОК-1-0-1-7.9-АР2.2. В данном разделе указано кол-во материалов (тип стены С-21).

0,000=155,15

148-0721-ОК-1-0-1-7.9-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЖСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, р-н Новокуркино, Куковская улица, земельный участок 12/1 (Куковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Авшаков				07.12.23
Проверил	Никитина				07.12.23
ГАП	Лопухов				07.12.23
Гл. архитектор	Спутковец				07.12.23
Н. контр.	Куликова				07.12.23
ГИП	Зорин				07.12.23

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Корпус 1. Секция 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

Кладочный план 2-16го этажа. Секция 8

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат А2х3