СОСТАВ ПОЛОВ

Этаж	Марка пола	Помещение	Общая толщина, мм	Наименование материалов конструкции	Толщина слоя	Тип перекрытия в Revit	Примечание
Лестницы	П-1.1	Этажные лестничные площадки спусков в подземный этаж, площадка лестниц жилой части на 1 этаже	для лестниц жилой части - 110; для лестниц спусков в подз. этаж - *по проекту*	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 96 - *по проекту* - 200 мм	П-1.1	
Лестницы	П-1.2	Междуэтажные лестничные площадки и монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж	20	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 4. Монолитный ж/б	- 8 мм - 12 мм - 1 слой	П-1.2	
Лестницы	П-2.1	Этажные лестничные площадки тип. этажей	110	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 1 слой - 20 мм - 1 слой - 90 мм - 200 мм	П-2.1	
Лестницы	П-2.2	Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей	20	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART 3. Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 4. Монолитный ж/б	- 1 слой - 20 мм - 1 слой	П-2.2	
Лестницы		Покрытие сборных лестничных маршей	-	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Ж/б	- 1 слой	-	
Воздухозаборная шахта	П-3	-	90	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 4. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 5. Ж/б плита	- 1 слой - 40 мм - 1 слой - 50 мм - по проекту	П-3	
Подземный этаж, автостоянка							
Подземный этаж, автостоянка	П-4	Помещение автостоянки (зона размещения теплового узла расположенного под секциями жилой части здания)	100-150	1. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: 1) Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя 2) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 3) Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя 2. Бетонная стяжка B22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100x100, по уклону 3. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: 1) Покрытие TAIKOR Elastic 300 - 2 слоя 2) Грунт TAIKOR Primer 210 - 1 слой 4. Ж/б фундаментная плита	- 0,9 мм - 100-150 мм - 0,5 мм - по проекту	П-4	В случае выделения теплового узла в отдельное помещение, применяется тип пола П-8
Подземный этаж, автостоянка	П-4.1	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	-	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Ж/б фундаментная плита	- 1 слой	П-4.1	Для объектов без подземной автостоянки
Подземный этаж, автостоянка	П-5	Рампа (проезжая часть)	100-150*	1. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: 1) Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя 2) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 3) Грунт TAIKOR Primer 150 - 1 слой 4) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 5) Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя 2. Бетонная стяжка B22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100x100, по уклону 3. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: 1) Покрытие TAIKOR Elastic 300 - 2 слоя 2) Грунт TAIKOR Primer 210 - 1 слой 4. Ж/б фундаментная плита	- 2 мм - 100-150 мм - 0,5 мм - по проекту	П-5	*Толщина бетонной стяжки по наклонной монолитной плите рампы 100мм. По фундаментной плите в границах помещения рампы бетонная стяжка выполняется толщиной 100-150мм с уклоном к водосборному лотку
Подземный этаж, автостоянка	П-6	Рампа (пешеходная зона), колесоотбой	200/250*	1. Система ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: 1) Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя 2) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 3) Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя 2. Бетонная стяжка B22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100x100, по уклону 3. Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком 4. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: 1) Покрытие TAIKOR Elastic 300 - 2 слоя 2) Грунт TAIKOR Primer 210 - 1 слой 5. Ж/б фундаментная плита	- 0,9 мм - 100 мм - 100/150 мм - 0,5 мм - по проекту	П-6	*Толщина слоя керамзитового гравия по наклонной монолитной плите рампы 200мм. По фундаментной плите в границах помещения рампы толщина слоя керамзитового гравия 250мм
Подземный этаж, автостоянка	П-7	Рампа (в зоне въезда/выезда)	150	1. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: 1) Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя 2) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 3) Грунт TAIKOR Primer 150 - 1 слой 4) Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм 5) Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя 2. Бетонная стяжка B22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100x100, по уклону 3. Экструдированный пенополистирол (Технониколь - CARBON SOLID 500), прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,5 Мпа, λ=0,034 Вт/мК 4. Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: 1) Покрытие TAIKOR Elastic 300 - 2 слоя 2) Грунт TAIKOR Primer 210 - 1 слой 5. Ж/б фундаментная плита	- 2 мм - 100 мм - 50 мм - 0,5 мм - по проекту	П-7	
Подземный этаж, автостоянка	П-8	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение узла учета тепловой энергии, помещение теплового узла, помещение уборочной техники	65-150	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Ж/б фундаментная плита	- 7 мм - 6 мм - 2 слоя - - 50-135 мм - по проекту	П-8	1. В помещении водомерного узла гидроизоляцию завести на стену на 1м, согласно требованиям ТУ от МВК 2. В случае выделения теплового узла в виде огороженной зоны, расположенной под секциями жилой части здания в пространстве подземной автостоянки, применяется тип пола П-4
Подземный этаж, автостоянка	П-9	Электрощитовая и ВРУ автостоянки	150	1. Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей и обеспыливающей пропиткой 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Ж/б фундаментная плита	- 7 мм - 6 мм - 1 слой - 52 мм - 1 слой* - 85 мм* - по проекту	П-9	*Для объектов без подземной автостоянки исключить слой керамзитового гравия и пароизоляционную пленку
Подземный этаж, автостоянка	П-10	Лифтовой холл и тамбур-шлюз подземного этажа	150	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Ж/б фундаментная плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 51 мм - 1 слой - 85 мм - по проекту	П-10	
Подземный этаж, автостоянка	Тип1	Фундамент под оборудование (плавающий)	по проекту	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 4. Бетонная плита B15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 B500C с ячейкой 100x100 5. Лист ЦСП 6. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 7. Шумоизоляционная минераловатная плита (Технониколь - ТЕХНОФЛОР ПРОФ) ρ=155-185 кг/м³ 8. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 9. Ж/б фундаментная плита	- 7 мм - 6 мм - 1 слой - 120 мм - 12 мм - 1 слой - 100 мм - по проекту - по проекту	Тип1	
Подземный этаж, автостоянка	Тип2	Фундамент под оборудование	по проекту	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 4. Бетонная плита B15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 B500C с ячейкой 100x100 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Ж/б фундаментная плита	- 7 мм - 6 мм - 1 слой - 200-400 мм - 1 слой - по проекту - по проекту	Тип2	
Подземный этаж, автостоянка		Приямки ВК	-	1. Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 2. Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды 3. Ж/б фундаментная плита	- 2 слоя -	-	
Подземный этаж, автостоянка		Приямки лифтовых шахт	-	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флоат" 2. Ж/б	- 1 слой	-	
Первый этаж							
Первый этаж	П-11	Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС	100	1. Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) (вес покрытия 18,1кг/м²) 2. Керамогранит с затиркой швов 3. Водостойкий плиточный клей 4. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 5. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 6. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 7. Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК 8. Ж/б плита	- 20 мм - 11 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 30 мм - 30 мм - 200 мм	П-11	
Первый этаж	П-11.1	Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК 7. Ж/б плита	- 11 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 50 мм - 30 мм - 200 мм	П-11.1	
Первый этаж	П-12	Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 11 мм - 6 мм - 1 слой - 63 мм - 1 слой - 30 мм - 200 мм	П-12	
Первый этаж	П-13.1	Помещение консьержа, сухие помещения ОДС	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 11 мм - 6 мм - 1 слой - 43 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-13.1	
Первый этаж	П-13.2	ПУИ, с/у консьержа	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 7. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 8. Ж/б плита	- 11 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 40 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-13.2	
Первый этаж	П-13.3	Серверная (ОДС)	110	1. Линолеум 2. Клей для ПВХ и каучуковых покрытий Ceresit K 188E 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка (Технониколь) 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 2 мм - 1 слой - 1 слой - 58 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-13.3	
Первый этаж	П-14.1	Душевая, с/у, ПУИ ОДС, с/у охраны	106	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 7. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 8. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 43 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-14.1	
Первый этаж	П-14.2	Помещение охраны	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 46 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-14.2	
Первый этаж	П-15.1	Сухие помещения БКТ (ЦИН)	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 11 мм - 6 мм - 1 слой - 43 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-15.1	
Первый этаж	П-15.2	ПУИ, с/у БКТ (ЦИН)	110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 7. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 8. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 44 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-15.2	
Первый этаж	П-16.1	Тамбур БКТ (без отделки)	70 (*100*)	1. Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения 2. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК 6. Ж/б плита	- 30 мм - 2 слоя - 1 слой - 40 мм - 30 мм - 200 мм	П-16.1	
Первый этаж	П-16.2	Сухие помещения БКТ (без отделки)	90 (*110*)	1. Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения 2. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 4. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 5. Ж/б плита	- 20 мм - 40 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-16.2	
Первый этаж	П-16.3	ПУИ, с/у БКТ (без отделки)	90 (*110*)	1. Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения 2. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 6. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 7. Ж/б плита	- 20 мм - 2 слоя - 1 слой - 40 мм - 1 слой - 50 мм - 200 мм	П-16.3	
Первый этаж	П-17	Электрощитовая		1. Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600x600x40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные 2. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флоат" 3. Ж/б плита	- 40 мм - 1 слой - 200 мм	П-17	
Первый этаж	П-18	Помещение СС	110	1. Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей и обеспыливающей пропиткой 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 7 мм - 6 мм - 1 слой - 97 мм - 200 мм	П-18	
Первый этаж	П-19	Мусоросборная камера	90-110	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм, с прокладкой по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м² 6. Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) 7. Ж/б плита	- 7 мм - 6 мм - 1 слой - 75-95 мм - 2 слоя - 1 слой - 200 мм	П-19	
Типовые этажи							
Типовые этажи	П-20	Переходной балкон	65-100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 51-86 мм - 200 мм	П-20	
Типовые этажи	П-21	Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 46 мм - 1 слой - 40 мм - 200 мм	П-21	
Типовые этажи	П-22	Жилая комната*, Холл	100	1. Ламинат не ниже 32 класса 2. Подложка под ламинат 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 8. Ж/б плита	- 8 мм - 5 мм - 1 слой - 45 мм - 1 слой - 40 мм - 2 мм - 200 мм	П-22	*В квартирах МГН на втором этаже, при наличии лоджии в жилой комнате, на участке пола перед оконно-балконным блоком применить тип П-23.1
Типовые этажи	П-23	Кухня*, Холл	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 8. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 44 мм - 1 слой - 40 мм - 2 мм - 200 мм	П-23	*В квартирах МГН на втором этаже, при наличии лоджии в кухне, на участке пола перед оконно-балконным блоком применить тип П-23.1
Типовые этажи	П-23.1	Зона перед оконно-балконным блоком в квартире МГН (2 этаж)	100-114	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном, по уклону 5. Пленка пароизоляционная армированная 6. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 7. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 8. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 44-58 мм - 1 слой - 40 мм - 2 мм - 200 мм	П-23.1	
Типовые этажи	П-24	Кухня 2 этажа над электрощитовыми и помещениями СС*	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Пленка пароизоляционная армированная 7. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 8. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 9. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 42 мм - 1 слой - 40 мм - 2 мм - 200 мм	П-24	*В квартирах МГН на втором этаже, при наличии лоджии в кухне над электрощитовой или помещением СС, на участке пола перед оконно-балконным блоком применить тип П-24.1
Типовые этажи	П-24.1	Зона перед оконно-балконным блоком в квартире МГН (кухня 2 этажа над электрощитовыми и помещениями СС)	100-114	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном, по уклону 6. Пленка пароизоляционная армированная 7. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 8. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 9. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 42-56 мм - 1 слой - 40 мм - 2 мм - 200 мм	П-24.1	
Типовые этажи	П-25	С/у квартир	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 5. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 6. Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV 7. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 1 слой - 82 мм - 2 мм - 200 мм	П-25	
Типовые этажи	П-26	Лоджии квартир 2 этажа	128	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 4. Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2x12 мм 5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф 6. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 2 слоя - 24 мм - 90 мм	П-26	
Типовые этажи	П-27	Лоджии квартир с 3 этажа и выше	60	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 46 мм	П-27	
Типовые этажи	П-28	Лоджии квартир МГН с 3 этажа и выше	100	1. Керамогранит с затиркой швов 2. Водостойкий плиточный клей 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 4. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 5. Ж/б плита	- 8 мм - 6 мм - 1 слой - 86 мм	П-28	
Техническое пространство и машинное помещение лифтов							
Тех. пространство и маш. пом.	П-29	Техническое пространство	70	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 4. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 5. Ж/б плита	- 1 слой - 40 мм - 1 слой - 30 мм	П-29	
Тех. пространство и маш. пом.	П-30	Машинное помещение лифтов, помещение СС	50	1. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка 2. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 3. Ж/б плита	- 1 слой - 50 мм	П-30	
Тех. пространство и маш. пом.	П-31	Основание под металлический поддон в тех. пространстве	80	1. Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ЭКП), масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича 2. Гидроизоляция 1-ой слой (Технониколь - Техноэласт ФИКС), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича 3. Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном 4. Полиэтиленовая пленка 200 мкр 5. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С 6. Ж/б плита	- 1 слой - 1 слой - 40 мм - 1 слой - 30 мм	П-31	