МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Ведомости объемов работ

1190-01-АР1.ВР

Приложение к Тому 3.1

2022

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Ведомости объемов работ

1190-01-АР1.ВР

Приложение к Тому 3.1

Уполномоченное лицо
по доверенности № 395 от 09.08.2021
Главный инженер проекта / Вайсертригер Н.А.

Главный инженер проекта / Вайсертригер Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью • Производственно-технический отдел • ГП-МФС • Москва • Для документов

18.07.2022

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ПОД ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – «УКРЫТИЕ» (ЗСГО), С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Раздел 3. Архитектурные решения. Ведомости объемов работ.

1190-01-АР1.ВР
Приложение к Тому 3.1

член Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональное сообщество проектировщиков» (АССОЦИАЦИЯ СРО «ПСП»), регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-190-23042014, регистрационный номер № 54

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ПОД ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – «УКРЫТИЕ» (ЗСГО), С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Раздел 3. Архитектурные решения. Ведомости объемов работ.

1190-01-АР1.ВР
Приложние к Тому 3.1

Генеральный директор Матвеев Ю.М.

Главный инженер проекта Поляков И.С.

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 1 2

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 2 141

3. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ 281

						1190-01-АР1.ВР
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Клименко			07.22	Ведомость основных работ
Проверил		Истомин			07.22	
Рук. отдела		Струговец			07.22	
Н. контр.		Куликова			07.22	
ГИП		Поляков			07.22	

Стадия	Лист	Листов
П	1	306

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 1

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Фасад								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	51,13	131,29				
	Арматурная сетка 50x50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2	255,65	656,45				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	207	468				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2		1721,1				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	766,95	1969,35				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Облицовка фасадным кирпичом 285x115x60М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада (47 шт/м2)	Кирпич RECKE облицовочный 1-14-00-0-00 1NF	м2		698,77				основной, 70%
	Облицовка фасадным кирпичом 285x115x60 М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада (47 шт/м2)	Кирпич RECKE облицовочный, серия Krator 5-82-00-2-12 1NF	м2		297,77				основной, 30%
	Облицовка фасадным кирпичом 285x115x60 М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада (47 шт/м2)	Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00	м2		724,59				встаквки окон, основной
	Навесная фасадная система КУУБЕР, кронштейны из алюминия	толщина 350 мм	м2		1721,13				
	Температурно-деформационный шов в кладке (наружный шов в кладке из облицовочного кирпича)								
	Шнур Вилатерм ⌀30		п.м.		18				
	Герметик для температурно-деформационных швов		п.м.		18				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285x20x60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258x115x60)	Кирпич RECKE облицовочный 1-14-00-0-00 1NF	м2			5843,13			основной, 70%

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный, серия Krator 5-82-00-2-12 1NF	м2			2505,90			основной, 30%
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00	м2			5841,16			встаквки окон, основной
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-0-00 1NF	м2			1899,99			вставки окон, темный
Тип 12	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада	м2			2237,1	133,25		Фасад в зоне переходного балкона
	Декоративная минеральная штукатурка - 10мм	Технониколь 302	м2			2237,1	133,25		
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2237,1	133,25		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм	Технониколь 210	м2			2237,1	133,25		
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			379,8	22,65		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм								
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2237,1	133,25		
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2237,1	133,25		
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм		м3			105,63	4,27		Стены в зоне переходного балкона
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2			819	40,34		
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.			546	37,6		
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой		м2			1584,45	64,05		
	Квартирные лоджии								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада	м2			6542,23			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			6542,23			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			6542,23			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм	Технониколь 210	м2			6542,23			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			981,33			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			6542,23			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			6542,23			
	Стена из ячеистого газобетонного блока D600, B3.5, F100 на клеевом растворе - 200 мм	600x200x250(h)	м3			764,36			
	Арматурная сетка 50x50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2			3852,81			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.			2988,40			
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1200мм, в т.ч:		**шт**		9				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1200)	1,3 х 1,5м	м2/шт		17,55/9				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1200мм)		п.м.		48,6				
	Светопрозрачные козырьки L=1400мм, в т.ч:		**шт**	1	10				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1400)	1,4 х 1,5м	м2/шт	2,1/1	21/10				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1400мм)		п.м.	5,8	58				
	Светопрозрачные козырьки L=1600мм, в т.ч:		**шт**	12	16				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1600)	1,6 х 1,5м	м2/шт	28,8/12	38,4/16				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1600мм)		п.м.	57,6	76,8				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**879,00**	**2956,65**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	п.м.	47,85	160,95				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	119,625	402,375				
	Окраска порошковой краской за 2 раза	RAL7016	м2	119,625	402,375				
	Изготовление и устройство кронштейнов для крепления камер наружного видеонаблюдения		**кг**		**54,22**			**54,22**	
	Швеллер 16П	ГОСТ 8240-97	кг		23,691			23,691	
	Труба 60х40х4	ГОСТ 30245-2003	кг		14,204			14,204	
	Труба 50х30х4	ГОСТ 30245-2003	кг		11,183			11,183	
	Полоса 5х100х180	ГОСТ 103-2006	кг		5,141			5,141	
	Клиновой анкер МКТ BZ plus 10-10-30/90		шт		21			21	
	Болт М8, кл.пр 5,6	ГОСТ 7798-70	шт		27			27	
	Гайка М8, кл.пр. 5	ГОСТ 5915-70	шт		27			27	
	Шайба М8	ГОСТ 6958-78	шт		27			27	
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2		6,36			6,36	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Окраска порошковой краской за 2 раза	цвет по проекту	м2		6,36			6,36	
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Перегородки из полнотелого кирпича 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм	поддоны, 4 ряда	м2	-			22,41		
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600х200х250(h)	м3	52,64	368,16	2889,69	6,48	31,27	
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2	310,38	2193,33	17642,99	49,94	187,97	
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600х100х250(h)	м3	48,07	152,65	1763,2			
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2	625,1	1950,3	22585,33			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.	187,4	828,1	5697,5	50	170,2	
	Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного		м2	-	-	220,02			Перегородки с/у

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм								
	Перегородка толщ. 125 мм на металлическом каркасе (профиль 75мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм			-	-	50,59			Перегородки с/у
	Облицовка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2	-	-	5690,57			Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, с/у
	Облицовка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2			646			Зашивка инженерных коммуникаций в с/у квартир
	Деформационные швы и монтажные проемы								
	Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С)	ТЕХНОФАС ОПТИМА	м3			274,21			деформационный шов между секциями

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фасадный профиль ДШС-0/250 с компенсатором из термоэластопласта С2-200	Аквастоп	п.м.			104,8			деформационный шов между секциями
	Устройство деформационного шва в основной кровле здания								
	Гнутый профиль из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 650мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Компенсатор из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 310мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Минераловатный утеплитель ρ=110-130 кг/м³предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2					61,85	между секциями с одинаковой этажностью
	Заполнение компенсатора - Техноэласт ЭПП, свернутый в трубку Ф50-70мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции (в т.ч. с заведением на стены) - 3 слоя	Техноэласт ЭПП	м2					42,11	
Шкаф-пакеты									

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			19,44			
	Шкаф-пакет ШП-1-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			504,1			
	Шкаф-пакет ШП-1-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			338,28			
	Шкаф-пакет ШП-1-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			34,99			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф-пакет в строительном исполнении (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			35,1			Квартиры МГН
Стены выходов на кровлю									
Тип 15	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				1002,87		Надстройка
	Декоративная минеральная штукатурка	Технониколь 302	м2				1002,87		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				1002,87		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	Технониколь 210	м2				1002,87		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 180 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				200,07		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				17,77		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 240 мм								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм		м3				27,87		Стены надстроек маш.пом и ЛЛУ
	Арматурная сетка 50x50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг / м2	м2				186,86		
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.				146		
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой		м2				418,05		
	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				48,76		Стены надстроек КПМПТЦ
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50x50 через каждые 4		п.м.				547,05		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)								
Тип 16	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭКП	м2				447,4		Гидроизоляция надстроек (500мм от верхней отметки пирога кровли)
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭПП	м2				447,4		
	Праймер битумный для обмазки с 2-ух сторон ЦСП	Технониколь №1	м2				447,4		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				447,4		
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С		м2				447,4		
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				447,4		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				205,5		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка	Технониколь 302	м2				205,5		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				205,5		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	Технониколь 210	м2				205,5		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				205,5		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				14,02		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				205,5		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				33,53		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		п.м.				368,2		
Тип 18	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭКП	м2				78,5		Гидроизоляция стен вентиляционных шахт (500мм от верхней отметки пирога кровли)
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭПП	м2				78,5		
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				78,5		
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С		м2				78,5		
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				78,5		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство фахверков в стенах:			кг						
	Перемычки		**кг**	**118,19**	**274,19**	**34104,77**	**920,58**		
	ПР-1 (L=)	2 стержня арматура Ø16 А500с (1,578 кг/пог.м)	п.м.	74,9	117,3	5064,5			
	ПР-2 (L=)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,3 м2/пог.м)	п.м.		9,6	2813,9	99,2		
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.		48	14070	496		
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	5,99	10,95	863,83	16,17		
	Кабины заводского изготовления СТМ :		**шт.**			**959**			
	РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2		шт.			135			
	РГ1.К.Р-0.1.4.П.00-1.1.2		шт.			165			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.1.2		шт.			52			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.1.2		шт.			30			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.1.2		шт.			15			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.1.2		шт.			15			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2		шт.			75			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2		шт.			75			
	РС1.О.Р-0.0.7.Л.45-1.1.2		шт.			30			
	РС1.О.Р-0.0.7.П.45-1.1.2		шт.			67			
	РС1.О.Р-0.0.8.Л.45-1.1.2		шт.			135			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РС1.О.Р-0.0.8.П.45-1.1.2		шт.			105			
	РС2.О.Р-0.0.2.П.45-1.1.2		шт.			15			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.45-1.1.2		шт.			15			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.45-1.1.2		шт.			30			
	Зашивка СТМ кабин:								
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС 50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			251,25			Перегородка высотой 125мм над кабиной СТМ со стороны холла квартиры
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС 50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			7,88			При зашивке СТК высотой 125 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Облицовка существующего каркаса кабины СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2 листа с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм		м2			5175,75			Зашивка СТМ со стороны холла квартиры
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро 5мм		м2			**256,40**			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		м2	**279,64**	**491,44**	**595,35**	**19,845**		
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		м2	**188,02**	**551,81**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, с фрамугой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)		**м2**	**158,05**	**234,89**				
ВН-1.1	S=0,9х3,85=3,47м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на мине-	3,47	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	раловатной основе S= 0,46м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,62м2, -Остекление глухих частей S=0,84м2								
ВН-1.2	S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,43м2, -Остекление глухих частей S=0,98м2	6,39	шт	2					
ВН-1.3	S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,49м2	6,66	шт	2					
ВН-1.4	S=1,8х3,75=6,75м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,36м2, -Остекление глухих частей S=1,55м2	6,75	шт	4					
ВН-1.5	S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,42м2, -Остекление глухих частей S=1,65м2	6,93	шт	6					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.6	S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,98м2	7,2	шт	1					
ВН-1.7	S=2,81х3,55=9,98м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,56м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,31м2, -Остекление глухих частей S=1,79м2	9,98	шт	2					
ВН-1.8	S=2,86х3,75=10,72м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,42м2, -Остекление глухих частей S=2,35м2	10,72	шт	1					
ВН-1.9	S=2,86х3,85=11,01м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,06м2, -Остекление глухих частей S=1,96м2	11,01	шт	2					
ВН-1.10	S=0,9х3,85=3,47м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,46м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,62м2, -Остекление глухих частей S=0,84м2	3,47	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.11	S=0,95х3,55=3,37м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,72м2, -Остекление глухих частей S=0,63м2	3,37	шт		2				
ВН-1.12	S=0,95х3,7=3,52м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,72м2, -Остекление глухих частей S=0,76м2	3,52	шт		3				
ВН-1.13	S=1,02х3,55=3,6м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,53м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,85м2, -Остекление глухих частей S=0,69м2	3,6	шт		1				
ВН-1.14	S=1,11х3,7=4,11м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,58м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,05м2, -Остекление глухих частей S=0,91м2	4,11	шт		1				
ВН-1.15	S=1,5х3,55=5,33м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,73м2, -Остекление глухих частей S=1,01м2	5,33	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.16	S=1,5х3,7=5,55м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,81м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,73м2, -Остекление глухих частей S=1,22м2	5,55	шт		2				
ВН-1.17	S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,29м2, -Остекление глухих частей S=1,29м2	6,39	шт		3				
ВН-1.18	S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,49м2	6,66	шт		6				
ВН-1.19	S=1,8х3,75=6,75м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,42м2, -Остекление глухих частей S=1,49м2	6,75	шт		1				
ВН-1.20	S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,4м2, -Остекление глухих частей S=1,68м2	6,93	шт		3				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.21	S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,98м2	7,2	шт		2				
ВН-1.22	S=2,71х3,55=9,62м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,98м2, -Остекление глухих частей S=1,85м2	9,62	шт		1				
ВН-1.23	S=2,81х3,75=10,54м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,56м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,31м2, -Остекление глухих частей S=2,3м2	10,54	шт		1				
ВН-1.24	S=2,86х3,85=11,01м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,59м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,29м2, -Остекление глухих частей S=2,74м2	11,01	шт		1				
ВН-1.25	S=3,05х3,7=11,16м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,68м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,6м2, -Остекление глухих частей S=2,49м2	11,16	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.26	S=3,16х3,55=11,22м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,76м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,9м2, -Остекление глухих частей S=2,19м2	11,22	шт		2				
ВН-1.27	S=0,97х4,0=3,88м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,39м2	3,88	шт		1				
ВН-1.28	S=1,14х3,9=4,45м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,95м2	4,45	шт		1				
ВН-1.29	S=1,28х3,65=4,65м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,17м2	4,65	шт		1				
ВН-1.30	S=1,36х3,55=4,83м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,35м2	4,83	шт		1				
ВН-1.31	S=1,39х3,55=4,92м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,43м2	4,92	шт		1				
ВН-1.32	S=1,413,7=5,22м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,72м2	5,22	шт		1				
ВН-1.33	S=1,67х3,55=5,91м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=5,4м2	5,91	шт		1				
ВН-1.34	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=7,5м2	8,09	шт		1				
ВН-1.35	S=2,68х3,7=9,92м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,04м2, -Воздухозаборные решетки S=3,81м2	9,92	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-1.36	S=2,86х1,63=4,65м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,21м2	4,65	шт		1				
ВН-1.37	S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,56м2,	6,39	шт		1				
ВН-1.38	S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,81м2,	6,66	шт		3				
ВН-1.39	S=2,55х3,65=9,31м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,05м2,	9,31	шт		2				
ВН-1.40	S=2,86х3,55=10,15м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,85м2,	10,15	шт		1				
ВН-1.41	S=2,88х3,7=10,64м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=9,3м2,	10,64	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		**м2**	**11,5**	**106,94**				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН-1.1	S=2,28х4=11,5м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,17м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=1,22м2 -Воздухозаборные решетки S=4,78м2	11,5	шт	1					
ДВН-1.2	S=1,3х3,85=5,01м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2	5,01	шт		2				
ДВН-1.3	S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=1,08м2	5,2	шт		3				
ДВН-1.4	S=1,3х4,15=5,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=1,26м2	5,4	шт		1				
ДВН-1.5	S=1,45х4,0=5,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2,	5	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=1,22м2								
ДВН-1.6	S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=1,84м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2	5,8	шт		1				
ДВН-1.7	S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09м2	7,2	шт		2				
ДВН-1.8	S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=2,49м2 -Стемалит - тонированное остекление	7,47	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,14м2								
ДВН-1.9	S=1,8х4,3=7,74м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,97м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,51м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09м2	7,74	шт		2				
ДВН-1.10	S=2,55х3,85=9,82м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,41м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=4,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,42м2	9,82	шт		1				
ДВН-1.11	S=2,62х4,0=10,48м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,45м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=4,79м2 -Стемалит - тонированное остекление	10,48	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,38м2								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		**м2**	**110,09**	**149,61**				
ДВН-1.12	S=2,1х3,8=7,98м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,07м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	7,98	шт	1					
ДВН-1.13	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление	8,09	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-1.14	S=2,1х3,88=8,15м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,12 м2	8,15	шт	1					
ДВН-1.15	S=2,1х3,9=8,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,27м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,19	шт	1					
ДВН-1.16	S=2,1х3,91=8,21м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,29м2 -Стемалит - тонированное остекление	8,21	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-1.17	S=2,1х3,95=8,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,3	шт	1					
ДВН-1.18	S=2,1х4,07=8,55м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,6м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,55	шт	1					
ДВН-1.19	S=2,1х4,15=8,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,76м2 -Стемалит - тонированное остекление	8,72	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-1.20	S=2,1х4,3=9,03м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,12м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,89м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09 м2	9,03	шт	1					
ДВН-1.21	S=2,51х4,26=10,69м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,21 м2	10,69	шт	1					
ДВН-1.22	S=2,86х4,05=11,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,67м2 -Стемалит - тонированное остекление	11,58	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,21 м2								
ДВН-1.23	S=3,11х4,05=12,6м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,73м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,42м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46 м2	12,6	шт	1					
ДВН-1.24	S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; -Остекление глухих частей S=1,74м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,08 м2	6,93	шт		1				
ДВН-1.25	S=1,81х3,85=6,97м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,03м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; -Остекление глухих частей S=1,64м2 -Стемалит - тонированное остекление	6,97	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,07 м2								
ДВН-1.26	S=1,89х4,0=7,56м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,94м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; -Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07 м2	7,56	шт		1				
ДВН-1.27	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,09	шт		3				
ДВН-1.28	S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,48м2 -Стемалит - тонированное остекление	8,4	шт		6				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-1.29	S=2,1х4,15=8,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,72	шт		1				
ДВН-1.30	S=2,66х3,85=10,24м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,47м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,59м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,26 м2	10,24	шт		1				
ДВН-1.31	S=2,7х4,15=11,21м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,5м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,6м2 -Стемалит - тонированное остекление	11,21	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,29 м2								
ДВН-1.32	S=2,86х4,0=11,44м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,54м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32 м2	11,44	шт		1				
ДВН-1.33	S=2,86х4,15=11,87м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32 м2	11,87	шт		1				
ДВН-1.34	S=3,71х4,0=14,84м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=7,03м2 -Стемалит - тонированное остекление	14,84	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,57 м2								
	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольные распашные, с порогом, доводчиком, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (63-14-И4-14-И63)		м2			**595,35**	**19,845**		**Дверь переходного балкона**
ДВН-1.35	S=1,05х2,1=2,21м2, в том числе: - Двери с остеклением S=1,95м2,	1050х2100 (h)	шт			270	9		
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 390мм)		п.м			1417,5	47,25		внутренние откосы дверных проемов переходного балкона
	Уголок 25х25мм RE 4102		п.м			1417,5	47,25		внутренние откосы дверных проемов переходного балкона
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-		**м2**	**8,29**	**41,27**				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем								
ДВВ-1.1	S=1,98х4,2=8,29м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,38м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,15 м2	8,29	шт	1					
ДВВ-1.2	S=1,1х4,05=4,46м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=0,75м2	4,46	шт		3				Консьерж
ДВВ-1.3	S=1,1х4,2=4,62м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=0,9м2	4,62	шт		5				Консьерж
ДВВ-1.4	S=1,1х4,35=4,79м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=1,05м2	4,79	шт		1				Консьерж

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		**м2**	**157,15**	**502,77**				
ДВВ-1.5	S=2,88х4,5=12,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,06м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,29 м2	**12,94**	шт	1					
ДВВ-1.6	S=3,2х4,27=13,66м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,25м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,45м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39 м2	**13,66**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-1.7	S=3,33х4,0=13,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,34м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,0м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,43м2	**13,3**	шт	1					
ДВВ-1.8	S=3,33х4,05=13,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,34м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,15м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,43 м2	**13,47**	шт	1					
ДВВ-1.9	S=3,37х4,08=13,73м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,36м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44 м2	**13**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-1.10	S=3,38х4,1=13,84м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,45м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44 м2	**13,73**	шт	1					
ДВВ-1.11	S=3,48х4,11=14,28м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,46м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47 м2	**14,28**	шт	1					
ДВВ-1.12	S=3,48х4,15=14,42м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,46м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,89м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47 м2	**14,42**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-1.13	S=3,6х4,25=15,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,58м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51 м2	**15,3**	шт	1					
ДВВ-1.14	S=3,6х4,47=16,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,3м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51 м2	**16,09**	шт	1					
ДВВ-1.15	S=3,9х4,35=16,96м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,79м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,83м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,6 м2	**16,96**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-1.16	S=1,5х4,05=6,08м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,05м2	**6,08**	шт		1				
ДВВ-1.17	S=1,5х4,2=6,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,26м2	**6,3**	шт		1				
ДВВ-1.18	S=1,89х4,2=7,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,27м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2	**7,94**	шт		1				
ДВВ-1.19	S=1,99х4,05=8,04м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,34м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,98м2 -Стемалит - тонированное остекление	**8,04**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,1м2								
ДВВ-1.20	S=2,44х4,05=9,88м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,74м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; -Остекление глухих частей S=3,38м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,25м2	**9,88**	шт		2				
ДВВ-1.21	S=2,68х4,05=10,83м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,92м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,63м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,26м2	**10,83**	шт		1				
ДВВ-1.22	S=2,69х4,35=11,68м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,93м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,4м2 -Стемалит - тонированное остекление	**11,68**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,27м2								
ДВВ-1.23	S=2,73х4,35=11,85м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,96м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,52м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2	**11,85**	шт		1				
ДВВ-1.24	S=2,83х4,2=11,87м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,03м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,44м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36м2	**11,87**	шт		2				
ДВВ-1.25	S=2,84х4,05=11,48м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,04м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,07м2 -Стемалит - тонированное остекление	**11,48**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,31м2								
ДВВ-1.26	S=2,85х4,35=12,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,13м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,37м2	**12,4**	шт		1				
ДВВ-1.27	S=3,08х4,05=12,45м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2	**12,45**	шт		1				
ДВВ-1.28	S=3,14х4,2=13,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,28м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,36м2 -Стемалит - тонированное остекление	**13,19**	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,4м2								
ДВВ-1.29	S=3,16х4,2=13,25м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,29м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,4м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,41м2	**13,25**	шт		1				
ДВВ-1.30	S=3,2х4,35=13,92м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,25м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,68м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2	**13,92**	шт		1				
ДВВ-1.31	S=3,23х4,05=13,06м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,88м2 -Стемалит - тонированное остекление	**13,06**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,4м2								
ДВВ-1.32	S=3,23х4,35=14,03м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,75м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2	**14,03**	шт		1				
ДВВ-1.33	S=3,35х4,2=14,07м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,44м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2	**14,07**	шт		1				
ДВВ-1.34	S=3,48х4,05=14,07м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,54м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,85м2 -Стемалит - тонированное остекление	**14,07**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,50м2								
ДВВ-1.35	S=3,5х4,2=14,7м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,41м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2	**14,7**	шт		1				
ДВВ-1.36	S=3,5х4,35=15,22м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2	**15,22**	шт		1				
ДВВ-1.37	S=3,53х4,2=14,81м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,50м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,19м2 -Стемалит - тонированное остекление	**14,81**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,49м2								
ДВВ-1.38	S=3,65х4,05=14,78м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,67м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,33м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,56м2	**14,78**	шт		1				
ДВВ-1.39	S=3,69х4,35=16,05м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,74м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=7,65м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,58м2	**16,05**	шт		1				
ДВВ-1.40	S=3,76х4,2=15,77м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,68м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,87м2 -Стемалит - тонированное остекление	**15,77**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,56м2								
ДВВ-1.41	S=4,08х4,2=17,11м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=8,09м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,68м2	**17,11**	шт		2				
ДВВ-1.42	S=4,96х4,2=20,83м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=10,39м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,92м2	**20,83**	шт		2				
ДВВ-1.43	S=4,96х4,35=21,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=11,09м2 -Стемалит - тонированное остекление	**21,58**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однокамерным стеклопакетом S=0,92м2								
ДВВ-1.44	S=5,06х4,05=20,49м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=9,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,95м2	**20,49**	шт		2				
ДВВ-1.45	S=5,16х4,2=21,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,77м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=10,98м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,98м2	**21,67**	шт		1				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**22,58**	**7,77**				
ВВ-1.1	S=1,2х4,35=5,22м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2, -Остекление глухих частей S=3,54м2	**5,22**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2								
ВВ-1.2	S=1,36х4,25=5,22м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2, -Остекление глухих частей S=3,83м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2	**5,22**	шт	1					
ВВ-1.3	S=1,4х4,2=5,88м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2, -Остекление глухих частей S=3,98м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2	**5,88**	шт	1					
ВВ-1.4	S=1,4х4,47=6,26м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,01м2, -Остекление глухих частей S=4,15м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2	**6,26**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВВ-1.5	S=1,85х4,2=7,77м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,36м2, -Остекление глухих частей S=5,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,53м2	**7,77**	шт		1				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп	4 шт. на витраж	шт.	136	340				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм	RAL 7016	п.м.	42,1	95				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)	RAL 7016	п.м.	334,7	806,49				
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2	стемалит	м2	8,67	20,86				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	площ.до 2м2		м2	-	-				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	площ.до 3м2 и более	остекление + остекление дверей	м2	265,1	663,12				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей панелями сэндвич площ.до 0,5м2		м2	-	-				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	площ.до 1м2		м2	-	-				
	площ.до 2м2 и более		м2	71,14	224,87				
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	4,78	46,41				
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	43,2	252				
	Доски ПВХ подоконные шириной 200мм		п.м	42,1	95				
IV	**Двери**								
	Двери наружные металлические противопожарные		**шт**		**20**			**26**	
Д-38 / Д-38л	Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1000х2100 (h)	шт					6	Дверь в машинное помещение лифтов
	Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1000х1600 (h)	шт					11	Дверь в машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
Д-39 / Д-39л	Дверь металлическая противопожарная (EI30) глухая с порогом, утеплен-	1000х2100 (h)	шт					9	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"								
	Дверь металлическая, противопожарная **EI30**, одностворчатая, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны.	1100x2100 (h)	шт		9				Мусоросборная камера
	Дверь металлическая, противопожарная **EI30**, одностворчатая, с техническими решетками, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны.	1100x2100 (h)	шт		11				Помещения СС, ЭЩ на 1 этаже
	Двери наружные металлические		**шт**				**9**		
Д-37 / Д-37л	Дверь металлическая глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1050x1630 (h)	шт				9		Дверь выхода из тех. пространства на незадымляемую лоджию
Д-4 / Д-4л	Дверь металлическая глухая усиленная, утепленная, с доводчиком, с порогом, контурный уплотнитель,	1100x2100 (h)	шт						ИТП (дверь выхода непосредственно наружу)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016								
	Двери внутренние металлические противопожарные		**шт**	**0**	**29**	**705**	**0**	**20**	
Д-1 / Д-1л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1000x2100 (h)	шт		9				ПУИ на 1 этаже
Д-6 / Д-6л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1050x2100 (h)	шт			45			Лестничная клетка
Д-13 / Д-13л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1050x2100 (h)	шт		1				Помещение охраны

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		9	135			Дверь в нишу СС
	Дверь металлическая противопожарная (EI30) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)			10				Колясочные
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная	1400х2100 (h)	шт			150			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм								
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			90			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку (угловая коробка)
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			135			Дверь в помещение ствола мусоропровода (угловая коробка)
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Доборы металлические		п.м.		42	1575			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м.		14	493,5			
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		0	240			
	Всего стандартных порожков		п.м.		33,05	324			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		20	570			
	Общее кол-во доводчиков		шт		70	1410		20	
	Всего замков цилиндровых		шт		10				
	Всего дверных упоров		шт		20	570			
	Двери внутренние металлические		**шт**			**600**	**9**		
Д-3 / Д-3л	Дверь металлическая глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1050x1630 (h)	шт				9		Помещение для прокладки инженерных коммуникаций
Д-26 / Д-26л	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы и наличники из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет	1050x2100 (h)	шт			595			Дверь в квартиру (угловая коробка)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей								
Д-28 / Д-28л	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1050x2100 (h)	шт			5			Дверь в квартиру для МГН (угловая коробка)
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м.			630	9,45		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект				9		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект			600			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт				9		
	Всего замков цилиндровых		шт			600	9		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт						

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего дверных упоров		шт			600	9		
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			630			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			2520			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м.			2520			
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**48,83**	**32,34**	**5112,08**	**0,00**	**0,00**	
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	800х2100 (h)	шт		10				С/у консьержа, с/у охраны
Д-15.1 / Д-15.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	800х2100 (h)	шт	12					ПУИ ЦИН, БКТ
Д-16.1 / Д-16.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность -	1050х2100 (h)	шт	13					Универсальный с/у ЦИН, БКТ, Служебное помещение ЦИН

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель								
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900x2100 (h)	шт			1140			Дверь в жилую комнату
Д-31 / Д-31л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	1050x2100 (h)	шт			13			Дверь в жилую комнату (квартира для МГН)
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900x2100 (h)	шт			595			Дверь в кухню
Д-33 / Д-33л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	1050x2100 (h)	шт			5			Дверь в кухню (квартира для МГН)
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка,	800x2100 (h)	шт			1061			Дверь в с/у

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	врезная защелка, фиксатор, ограничитель								
Д-35 / Д-35л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	1050x2100 (h)	шт			5			Дверь в с/у (квартира для МГН)
	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка	1100x2100 (h)	шт		8				Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже
	Люки ревизионные и двери тех.шкафов								
	Люк для доступа к гребенке отопления (СО)	1200x1500 (h)	шт	1					ЦИН
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**6304,72**			
	ОП-201 (KBE70) 1860x1780 ПО ВК (6x12xИ4x14xИ4)	3,3108	шт			1105			
	ОПмгн-201 (KBE70) 1860x1780 ПО ВК (6x12xИ4x14xИ4)	3,3108	шт			20			для квартир МГН
	ОП-202 (KBE70) 1560x1780 ПО ВК (4x14xИ4x14xИ4)	2,7768	шт			60			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОП-208 (КВЕ70) 960х1780 П ВК (4х14хИ4х14хИ4)	1,7088	шт			45			
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,9848	шт			300			
	БП-202 (КВЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,2603	шт			160			
	БП-208 (КБЕ76) 1850х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	4,4678	шт			135			
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,2670	шт			5			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			2279			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL7016	п.м.			2279			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			2279			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL7016	п.м.			2279			
	Москитные сетки		м2/шт			1230 м2 / 691 шт.			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			1230			
	Клапаны для проветривания		шт			1230			
	Корзины для кондиционеров								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера	19 кг/шт.	шт/кг			749 /14231			Типовой этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт			749			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2		2,8				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.		14				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	11,68	12,57				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	58,4	62,85				
	Отделка оконных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			38,65			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			193,25			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			179,54			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			897,7			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			186,74			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			933,7			
VI	**Остекление лоджий**	**765**	**м2**			**6066,0**			
По проекту	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **4,0** до 11,0 м2 в т.ч.: - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= - стемалита из закаленного стекла	714	м2			5661,6			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5М1 с окраской по RAL (нижний) S= - фурнитурой								
По проекту	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **4,0** до 11,0 м2 в т.ч.: - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний) S= - фурнитурой	51	м2			404,4			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм		м2			2426,40			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом		м2			1213,2			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			2022			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			3060			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Металлические изделия								
	Ограждение лоджий		**кг**			**33803,796**			
	Длина ограждения		п.м.			2022			
	Труба 20х20х2		кг			18295,056			
	Труба 50х30х3		кг			6793,92			
	Труба 50х50х3		кг			8714,82			
	Анкер БСР 10х100		шт			4044			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			4044			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			1605,468			
	Ограждение лестниц		**кг**		**461,37**	**5119,69**			
	Длина ограждения		п.м.		81,9	908,82			
	Стойки: труба круглая 30х1,5		кг		105,11	1166,32			
	Перила:труба круглая 50х1,5		кг		151,52	1681,32			
	Обрешетка: труба круглая 15х1,5		кг		204,75	2272,05			
	Анкер БСР 8х85		шт		182	2020			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		182	2020			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		65,03	721,60			
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**19665,77**			
	Длина ограждения		п.м.			746,4			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перила:труба круглая 50х3	ГОСТ8639-82	кг			3642,43			
	Стойки: труба круглая 30х3	ГОСТ8639-82	кг			6702,7			
	Обрешетка: труба круглая 15х1,5	ГОСТ8639-82	кг			9320,67			
	Пластина 160х110х5	ГОСТ 103-2006	шт			829			
	Анкер -шпилька HST3 M16x145		шт			1659			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			1659			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			592,64			
	Устройство решетки слива на переходном балконе		**кг/шт**			**363,94 кг/ 135 шт.**	**40,44 кг / 9 шт.**		
	Уголок 90х6	ГОСТ 8509-93	кг			224,91	24,99		8,33
	Полоса 4х25х270	ГОСТ 103-2006	кг			71,53	7,95		0,785
	Решетка водоприемная	GIDROLICA Point 200 PB-28,5.28,5, арт. 200	кг			67,5	7,5		
	Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя		м2			1,08	0,12		
	Окраска кремнийорганической эмалью за 2 раза	КО-174	м2			1,08	0,12		
	Полиуретановый герметик	SOUDAFLEX 14 LM	п.м.			27,0	3,0		
	Мастика для кровельных и гидроизоляционных работ	ТЕХНОНИКОЛЬ №31	п.м.			27,0	3,0		
	Парапетная воронка из ПВХ 65х100	ТЕХНОНИКОЛЬ	шт			9			только на 2 этаже
	Ограждение кровли		**п.м.**					**339,05**	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба 40х40х4		кг					1457,915	
	Полоса 4х36х36		кг					138	
	Лист 10х130х130		кг					45	
	Анкер БСР 8х85		шт					1356	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					1356	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					53,99	
	Металлические пожарные лестницы на кровле	**11**	кг					**336,76**	
	Труба 40х4		кг					185,98	
	Лист 6х130х130		кг					2,26	
	Лист 4х60х60		кг					1,44	
	Полоса 4х36х36		кг					0,26	
	Анкер БСР 8х85		шт					88	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					88	
	Прокат 30х30		кг					72,39	
	Прокат 20х20		кг					74,24	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					12,32	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Металлические поддоны в тех.пространстве	**9**	**кг**				**2300,4**		
	Лист 2600х200х4	ГОСТ 19903-2015	кг				293,4		
	Лист 1600х200х4	ГОСТ 19903-2015	кг				181,8		
	Лист 2600х1600х4	ГОСТ 19903-2015	кг				1175,4		
	Петля d=8 мм, l=380 мм	ГОСТ 2590-2006	шт.				36		
	Труба 180х100х8	ГОСТ 8645-68	кг				649,8		
	Резьбовая пробка диам.50 мм		шт				36		
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2				74,88		
	Окраска кремнийорганической эмалью КО-813 за 2 раза		м2				74,88		
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на кровле	**27**	**кг**					**1461,04**	
	Уголок 50х32х4	ГОСТ 8510-86	кг					291,6	
	Полоса 40х2	ГОСТ 103-2006	кг					388,8	
	Пластина 312х100х5	ГОСТ 19903-2015	кг					780,64	
	Болт БСР 8х85		шт					324	
	Болт М8-6g х 20.58		шт					324	
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2					31,10	
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		м2					31,10	
IX	**Кровля**								
	Кровля машинного помещения лифтов, кровля машинного помещения								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-2.1	Пароизоляция наплавляемая Технониколь - Биполь ЭПП - 1 слой		м2				740,68		
	Утеплитель ЭПП «ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500» - 150 мм	150 мм	м2				740,68		
	Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм)		м.п.				в ЭОМ		
	Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой		м2				740,68		
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, П35, М300 пролитый цементно-песчаным молочком - 30-100 мм	сред.толщ.65мм	м2				740,68		
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 50мм	50 мм	м2				740,68		
	Огрунтовка стяжки битумным праймером «Технониколь №1» - 1 слой (0,35 л/м2)		м2				740,68		
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" - 1 слой		м2				740,68		
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой		м2				740,68		
	Основная кровля здания (зимний период)								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-1.3	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ⩾3,0 кг, теплостойкость ⩾85 °С		м2					3169,51	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм	средняя толщина 140мм	м2					3169,51	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					88,75	
	Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой		м2					3169,51	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=150 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,042Вт/м°С - 200 мм	200мм	м2					3169,51	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 43 мм	43 мм	м2					3169,51	
	Праймер битумный (Технониколь №1) для обмазки с 2-ух сторон ЦСП		м2					3169,51	
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" - 1 слой		м2					3169,51	
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой		м2					3169,51	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство бетонной тротуарной плитки 500х500х50 мм на подставках		м2					187,98	
	Покрытие вентиляционных шахт								
К-3	Зонт вентиляционный прямоугольного типа "Ровен"или аналог. Размер прямоугольного присоединительного сечения	1,8х2м	м2					55,21	(35,2кг/1м2)
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.				-	1686,12	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.				-	1686,12	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.				-	1686,12	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.				-	1686,12	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.				-	1686,12	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт				-	815	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030, шириной 400мм		п.м.				-	489	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				-	78	
	Устройство фундаментов под оборудование на кровле Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5								
	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Технониколь - Унифлекс ЭКП	м2					109,4	
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Технониколь - Унифлекс ЭПП	м2					109,4	
	Праймер битумный	Технониколь №1	м2					109,4	
	Армированная бетонная плита В15	200мм	м2					109,4	
	Сетка Ø5 В500С с ячейкой 100х100 в 2 слоя для армирования бетонной плиты		кг					2967,58	
	Сетка Ø10 А500С с ячейкой 150х150 в 1 слой для армирования бетонной плиты		кг					1014,47	
	Защитная мембрана - 2 слоя	Технониколь - PLANTER standard	м2					109,4	
	Праймер битумный	Технониколь №1	м2					109,4	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С		п.м.					218,8	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		57,35	764,64	119,48		Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		72,9	1093,5	182,25		Покрытие сборных лестничных маршей
П-4.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				209,97		Технического пространства
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20мм см. ниже	из приямков сюда	м2		76,71				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН).
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура -			80,67				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2		188,86				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		224,78				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2		157,38				
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-113 мм		м3		10,02				
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм,	м2	7,94					Тамбур (1-ый) БКТ

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							(ЦИН),
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя			10,26					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой		м2						
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	11,6					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм			7,94					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX	м2						
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43мм		м3	0,32					
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм,	м2		1368,20				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная, помещение консьержа
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-113 мм		м3		107,74				
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		66,42				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		79,70				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		135,07				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		66,42				
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-163 мм		м3		4,82				
П-14.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		6,16				С/у охраны Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		7,39				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		12,5				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		6,16				
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм		м3		0,25				
П-14.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		23,04				Помещение охраны
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм		м3		0,92				
П-15.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Меранти, цвет - пепельный светлый, 800х130х11 мм, рисунок дерево, арт. SG731800R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 13 антрацит	м2	136,35					Сухие помещения БКТ (ЦИН)
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм		м3	5,45					
П-15.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм,	м2	7,8					ПУИ, с/у БКТ (ЦИН)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	9,36					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	15,74					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2	7,8					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43мм		м3	0,31					
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	98,72					Тамбур БКТ (без отделки)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	118,46					Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	113,86					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	98,72					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой								
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм	не на всей площади выполняется засыпка	м3	9,38					
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	487,39					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм	не на всей площади выполняется засыпка	м3	52,25					
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	103,32					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	123,98					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	207,59					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	103,32					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм	не на всей площади выполняется засыпка	м3	9,9					
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита		м2	39,18	59,36				Электрощитовая

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные								
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		72,75				Помещение СС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-117 мм		м3		5,69				
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		267,9				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с учеом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		321,47				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		80,37				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		321,47				
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-247 мм		м3		28,17				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			962,28			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			6763,62			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм		м3			270,54			
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			19381,21			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой	м2			4468,47			Холл

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			6491,02			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			7789,22			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			8150,2			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			6491,02			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-25	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300x300x8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый	м2			456,26			С/у квартир Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			547,52			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			849,96			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм		м2			456,26			
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			142,16			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			184,81			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			324,97			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2			142,16			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,042 Вт/м°С - 180 мм	180 мм							
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			1858,38			Лоджии квартир
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-28	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			19,95			Лоджии квартир МГН
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 86 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				3260,57		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 70 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				378,71		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				76,64		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				63,87		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				76,64		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				97,56		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты):**		м2		43,29	409,5			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 100								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
	Плинтус из керамогранита 65х800х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Меранти, цвет - пепельный светлый, 800х130х11 мм, рисунок дерево, арт. SG731800R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 13 антрацит	п.м.	94,63	-	-	-	-	
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	8099,22			лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ	п.м.		489,51	2430	42		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310-049-51309101-2014							
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			35653,82			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			5638			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			17827			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			14070			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			3195			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			1039,65			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	120,31	2323,49	60923,7			
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	8	70	4740			
	Потолки								
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		140,58	5706,85			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							(подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				378,71		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				3470,54		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-7	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ) ρ=80 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм		м2		29,69				Воздухозаборная шахта
	Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм								
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2		176,5				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		1003,5				Вестибюль, колясочная, Тамбур МОП (второй тамбур)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		68,66				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			456,26			С/у квартир
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2		103,97				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		196,34	1981,8			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	39,18	386,39				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-17	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125	180 мм	м2	7,45					Тамбур ЦИН

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-18	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	124,72					ЦИН (рабочая зона, информационная зона, зона службы охраны, детская зона)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-20	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-А - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2	9,9					Комната приема пищи
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-21	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	7,31					Универсальный с/у ЦИН, ПУИ ЦИН
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
	Реечная потолочная система А70S (рейка А25/S), влагостойкий, комплектация - рейка А25/S L=3,0м; гребенка ВТ-4-70 L=4,0м, цвет черный; уголок PL 19х24 L=3,0м; подвес "Ниониус" (Lmax=5 000мм), материал - алюминий t = 0,4 мм, цвет - матовый белый	Албес							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			683,54			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-23	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			953,31			Переходной балкон (металлическое ограждение)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25	Натяжной потолок ПВХ, Ral 9003 (белый)	Teqtum G1	м2			30338,24			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка (гарпурная система)		м.п.			31914,81			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			2340			
	Крючок под люстру		шт			2340			
	Закладая деталь под пожарные датчики		шт			2340			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			1791,63			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			128,05			Лоджия последнего жилого этажа

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2	79,38					Тамбур БКТ (без отделки)
	Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка	Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid C15/40	п.м.			849,96			с/у квартир
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		784,61	3217,65	429,02		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж),
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		247,09	2505,3	202,22		Лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		445,19	62,85	8,38		Лестничная клетка (типовые этажи)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-7	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			1599,75			запотолочное пространство "Гриль-ято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-8	**Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				200,93		Помещения СС на кровле
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2		244,86				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)**		м2		1045,02				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		522,51				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		522,51				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600x600)**		м2		2124,52				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		1062,26				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		1062,26				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		244,94				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		122,47				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		122,47				
Ст-17	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		27,61				Помещение охраны
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-18	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		35,73				Помещение охраны
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-19	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	5127,75			Помещение консьержа, помещение охраны, лифтовый холл, межквартирный коридор
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под неморючую краску NG							тамбур типового этажа
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. неморючая краска NG Light, КМ0							
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		207,18	5332,5			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор тамбур типового этажа
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под неморючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. неморючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		310,82	7461,15			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							тамбур типового этажа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)**		м2			1276,23			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			513,37			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый	м2			1276,23			
Ст-23.2	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции**		м2			38,97			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			15,68			
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	41,42	189,44				Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	133,09	358,84				Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2		509,65				Мусоросборная камера, с/у оханы - вся высота, с/у консьержа - вся высота, ПУИ
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	8 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200x300)**		м2		917,39				Мусоросборная камера, с/у охраны - вся высота, с/у консьержа - вся высота, ПУИ
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-48	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	5,29					Тамбур ЦИН
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-50	**Подготовка поверхности утеплителя под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	18,72					Тамбур ЦИН
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-52	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	162,66					Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-53	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	143,62					Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-57	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (300х400)**		м2	1,55					Фартук в комнате приема пищи h=600мм от столешницы (ЦИН)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов - 6.9 мм	Kerama Marazzi, полотно 300х400 мм из 12 плиток (1 плитка - 99х99 мм), арт. Конфетти 1230Т, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-59	**Подготовка монолитных стен под окраску магнитно-грифельной краской**		м2	0,8					Детская зона (до 2,1м)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Магнитно-грифельная краска в 4 слоя, класс пожарной опасности КМ1	BTB, КМ1, фактура - матовая, цвет - черный							
Ст-60	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под окраску магнитно-грифельной краской**		м2	2,42					Детская зона (до 2,1м)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Магнитно-грифельная краска в 4 слоя, класс пожарной опасности КМ1	ВТВ, КМ1, фактура - матовая, цвет - черный							
Ст-63	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (285х85)**		м2	61,13					Универсальный с/у ЦИН, ПУИ ЦИН
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 85х285х9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 85х285х9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			1630,35			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			1459,95			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-68	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		24,80	674,67			Тамбур (типовой этаж), тамбур помещение охраны
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			25798,35			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							Жилая комната, холл, кухня
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			11300,55			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			42203,25			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			5071,2			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							Жилая комната, холл, кухня
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			1158,3			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			29,7			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-80	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм	м2			237,11			
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4м от ур.ч.п.)
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			110,77			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт.				237,11			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-80.1	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под устройство гидроизоляции**		м2			7,24			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			3,38			
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2				2333,20		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				449,48		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	20 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				249,57		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		645,08				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		991,85				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		61,23				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску водно-дисперсионной краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		6,2	-			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			2238,35			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			1538,33			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	520,3	1168,74	8383,5	121,5		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)		м2	195,41	582,03				Воздухозаборная шахта, тамбур ЦИН, утепление тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150мм (способ		м2		247,09	3179,97	202,22		лестничная клетка жилой части

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
XI	Разное								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		9				
	Ящики почтовые 8-и секционные		шт		80				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		600				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			600			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		9	135			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			600			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		4,5	40,5			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		9				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		4				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт.			600			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт.	1		5			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт.			5			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт.			5			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт.	1		5			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт.	1		5			
	Заделка инженерных отверстий :								
	Пробивка борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	2,5	5,9	59,8			
	Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	2,5	5,9	59,8			

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 2

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Фасад								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	34,37	130,07				
	Арматурная сетка 50x50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2	171,85	650,35				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	157,2	534,2				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2		1742,12				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	515,55	1951,05				
	Облицовка фасадным кирпичом 285х115х60 М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада (47 шт/м2)	Кирпич RECKE облицовочный 1-51-00-0-00 1NF	м2		941,71				основной цвет
	Облицовка фасадным кирпичом 285х115х60 М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада (47 шт/м2)	Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00	м2		800,52				основной цвет
	Навесная фасадная система КУУ-БЕР, кронштейны из алюминия	толщина 350 мм			1742,23				
	Температурно-деформационный шов в кладке (наружный шов в кладке из облицовочного кирпича)								
	Шнур Вилатерм ⌀30		п.м.		18				
	Герметик для температурно-деформационных швов		п.м.		18				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 1-51-00-0-00 1NF	м2			6956,34			основной цвет

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 5-82-31-0-00 1NF	м2			1999,03			вставки окон
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00	м2			5765,23			основной цвет
	Облицовка фасадным кирпичом 285х20х60 **ж/б наружных панелей** (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-0-00 1NF	м2			1899,99			вставки окон
Тип 12	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада	м2			2491,05	148,54		Фасад в зоне переходного балкона
	Декоративная минеральная штукатурка - 10мм	Технониколь 302	м2			2491,05	148,54		
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2491,05	148,54		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм	Технониколь 210	м2			2491,05	148,54		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			423,45	25,25		
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2491,05	148,54		
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2491,05	148,54		
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм		м3			141,96	5,12		Стены в зоне переходного балкона
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2			1127,70	50,52		
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.			751,8	50,6		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой		м2			2129,4	76,8		
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			7588,46			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			7588,46			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			7588,46			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм	Технониколь 210	м2			7588,46			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			1138,269			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			7588,46			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			7588,46			
	Стена из ячеистого газобетонного блока D600, B3.5, F100 на клеевом растворе - 200 мм	600x200x250(h)	м3			877,55			
	Арматурная сетка 50x50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2			4442,45			
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м^3 толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 75x50x5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.			3478,40			
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1200мм, в т.ч:		**шт**		10				
	Стекло козырька триплекс 10.10.1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1200)	1,3 x 1,5м	м2/шт		10				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1200мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		54				
	Светопрозрачные козырьки L=1400мм, в т.ч:		**шт**		7				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1400)	1,4 х 1,5м	м2/шт		7				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1400мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		40,6				
	Светопрозрачные козырьки L=1600мм, в т.ч:		**шт**	12	19				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1600)	1,6 х 1,5м	м2/шт	12	19				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1600мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	57,6	91,2				
	Устройство фахверков фасада:		кг	**1278,55**	**3755,75**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	п.м.	69,6	204,45				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	174	511,13				
	Окраска порошковой краской за 2 раза	RAL7016	м2	174	511,13				
	Изготовление и устройство кронштейнов для крепления камер наружного видеонаблюдения		**кг**		**54,22**			**54,22**	
	Швеллер 16П	ГОСТ 8240-97	кг		23,691			23,691	
	Труба 60х40х4	ГОСТ 30245-2003	кг		14,204			14,204	
	Труба 50х30х4	ГОСТ 30245-2003	кг		11,183			11,183	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полоса 5х100х180	ГОСТ 103-2006	кг		5,141			5,141	
	Клиновой анкер МКТ BZ plus 10-10-30/90		шт		21			21	
	Болт М8, кл.пр 5,6	ГОСТ 7798-70	шт		27			27	
	Гайка М8, кл.пр. 5	ГОСТ 5915-70	шт		27			27	
	Шайба М8	ГОСТ 6958-78	шт		27			27	
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2		6,36			6,36	
	Окраска порошковой краской за 2 раза	цвет по проекту	м2		6,36			6,36	
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Перегородки из полнотелого кирпича 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм	поддоны, 4 ряда	м2	-			24,9		
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600х200х250(h)	м3	37,91	368,16	3242,04	7,33	34,28	
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2	199,95	2193,33	20005,31	59,94	206,93	
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600х100х250(h)	м2	47,92	152,65	1529,15			
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2	622,65	1950,3	19421,45			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.	169,1	824,9	6668.4	60	187,2	
	Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2	-	-	1588,95			Перегородки с/у, МОП
	Облицовка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2	-	-	5417,58			Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, с/у
	Облицовка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2			1520,62			Зашивка инженерных коммуникаций в с/у квартир
	Деформационные швы и монтажные проемы								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С)	ТЕХНОФАС ОПТИМА	м3			274,47			деформационный шов между секциями
	Фасадный профиль ДШС-0/250 с компенсатором из термоэластопласта С2-200	Аквастоп	п.м.			104,8			деформационный шов между секциями
	Устройство деформационного шва в основной кровле здания								
	Гнутый профиль из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 650мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Компенсатор из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 310мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Минераловатный утеплитель ρ=110-130 кг/м³предел прочности на отрыв не менее 15кПа, Λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2					61,85	между секциями с одинаковой этажностью
	Заполнение компенсатора - Техноэласт ЭПП, свернутый в трубку Ф50-70мм		п.м.					26,32	между секциями с одинаковой этажностью
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции (в т.ч. с заведением на стены) - 3 слоя	Техноэласт ЭПП	м2					42,11	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			218,92			
	Шкаф-пакет ШП-1-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			244,51			
	Шкаф-пакет ШП-1-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)		м2			367,31			
	Шкаф-пакет ШП-1-4 (перегородка на металлическом каркасе (про-		м2			26,14			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	филь 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)								
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				1113,1		Надстройка
	Декоративная минеральная штукатурка	Технониколь 302	м2				1113,1		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				1113,1		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	Технониколь 210	м2				1113,1		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 180 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				221,03		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 240 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				8,81		
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм		м3				23,68		Стены надстроек маш.пом и ЛЛУ
	Арматурная сетка 50х50 2.5 мм 0,35 кг/м2	2,07 кг/м2	м2				161,81		
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.				133		
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой		м2				355,2		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				48,76		Стены надстроек КПМПТЦ
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		п.м.				547,05		
Тип 16	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭКП	м2				486,3		Гидроизоляция надстроек (500мм от верхней отметки пирога кровли)
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭПП	м2				486,3		
	Праймер битумный для обмазки с 2-ух сторон ЦСП	Технониколь №1	м2				486,3		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				486,3		
	Пароизоляция масса 1 м² ≥ кг, теплостойкость ≥ °С	Уточнить по проекту в зависимости от периода монтажа	м2				486,3		
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				486,3		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				230,78		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка	Технониколь 302	м2				230,78		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				230,78		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	Технониколь 210	м2				230,78		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				230,78		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				15,78		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				230,78		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				37,74		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		п.м.				414,4		
Тип 18	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭКП	м2				88,4		Гидроизоляция стен вентиляционных шахт

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Унифлекс ЭПП	м2				88,4		(500мм от верхней отметки пирога кровли)
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				88,4		
	Пароизоляция масса 1 м² ≥ кг, теплостойкость ≥ °С	Уточнить по проекту в зависимости от периода монтажа	м2				88,4		
	Праймер битумный - 1 слой	Технониколь №1	м2				88,4		
	Перемычки		кг	**107,94**	**310,05**	**38695,11**	**460,29**	**575,36**	
	ПР-1 (L=)	2 стержня арматура Ø16 А500с (1,578 кг/пог.м)	п.м.	68,4	111,8	4215			
	ПР-2 (L=)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,3 м2/пог.м)	п.м.		14,4	3453	49,6	62	
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.		72	17265	248	310	
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	5,472	11,29	900,04	8,08	10,11	
	Кабины заводского изготовления СТМ :					**600**			
	РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2		шт.			30			
	РГ1.К.Р-0.1.4.П.00-1.1.2		шт.			30			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.1.2		шт.			45			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.1.2		шт.			30			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2		шт.			75			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РС1.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2		шт.			90			
	РС1.О.Р-0.0.1.Л.65-1.1.2		шт.			45			
	РС1.О.Р-0.0.1.П.65-1.1.2		шт.			60			
	РС1.О.Р-0.0.8.Л.45-1.1.2		шт.			60			
	РС1.О.Р-0.0.8.П.45-1.1.2		шт.			60			
	РС3.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2		шт.			30			
	РС3.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2		шт.			15			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.45-1.1.2		шт.			30			
	Зашивка СТМ-кабин								
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС 50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		**м2**			159,47			Перегородка высотой 125мм над кабиной СТМ со стороны холла квартиры
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС 50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел		**м2**			0,94			При зашивке СТК высотой 125 мм над кабиной СТМ со стороны жилой

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								комнаты и межквартирного коридора
	Облицовка существующего каркаса кабины СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2 листа с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм		**м2**			**3285,06**			Зашивка СТМ со стороны холла квартиры
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро 5мм		м2			2595,90			
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		м2	248,68	657,61				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		м2	187,14	650,92				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с		м2	141,88	374,61				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	окраской по RAL, с фрамугой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)								
ВН-2.1	S=1,2х3,47=4,16м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,63м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,13м2, -Остекление глухих частей S=0,7м2	4,16	шт	1					
ВН-2.2	S=1,53х4,05=6,22м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,83м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,91м2, -Остекление глухих частей S=1,79м2	6,22	шт	1					
ВН-2.3	S=1,8х3,47=6,25м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,11м2	6,25	шт	1					
ВН-2.4	S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,	6,66	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Открывающиеся фрамуги S=3,09м2, -Остекление глухих частей S=1,73м2								
ВН-2.5	S=2,1х3,47=7,29м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,31м2	7,29	шт	1					
ВН-2.6	S=2,1х3,55=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,66м2, -Остекление глухих частей S=1,76м2	7,46	шт	2					
ВН-2.7	S=2,1х3,75=7,88м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,34м2, -Остекление глухих частей S=1,46м2	7,88	шт	3					
ВН-2.8	S=2,1х3,95=8,3м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги	8,3	шт	2					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=4,14м2, -Остекление глухих частей S=2,05м2								
ВН-2.9	S=2,36х3,95=9,32м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,3м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,27м2, -Остекление глухих частей S=2,43м2	9,32	шт	1					
ВН-2.10	S=2,66х3,5=9,31м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,47м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,88м2, -Остекление глухих частей S=1,69м2	9,31	шт	1					
ВН-2.11	S=2,89х3,7=10,69м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,6м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,93м2, -Остекление глухих частей S=1,8м2	10,69	шт	1					
ВН-2.12	S=2,94х3,75=11,03м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,63м2, -Открывающиеся фрамуги	11,03	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=5,99м2, -Остекление глухих частей S=2,02м2								
ВН-2.13	S=4,51х3,5=15,79м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 2,54м2, -Открывающиеся фрамуги S=8,22м2, -Остекление глухих частей S=3,12м2	15,79	шт	1					
ВН-2.14	S=0,95х3,55=3,37м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,72м2, -Остекление глухих частей S=0,64м2	3,37	шт		4				
ВН-2.15	S=0,95х3,85=3,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,85м2, -Остекление глухих частей S=0,77м2	3,66	шт		1				
ВН-2.16	S=1,29х3,7=4,75м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,68м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,4м2,	4,75	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Остекление глухих частей S=1,07м2								
ВН-2.17	S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,24м2	6,39	шт		2				
ВН-2.18	S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,09м2, -Остекление глухих частей S=1,73м2	6,66	шт		1				
ВН-2.19	S=2,1х3,35=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,46м2	7,46	шт		4				
ВН-2.20	S=2,1х3,7=7,77м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги	7,77	шт		4				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,76м2								
ВН-2.21	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=2,05м2	8,09	шт		2				
ВН-2.22	S=2,7х3,55=9,59м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,5м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,96м2, -Остекление глухих частей S=1,84м2	9,59	шт		1				
ВН-2.23	S=2,82х3,55=10,01м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,56м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,2м2, -Остекление глухих частей S=1,93м2	10,01	шт		1				
ВН-2.24	S=2,84х3,7=10,51м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,58м2, -Открывающиеся фрамуги	10,51	шт		3				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=5,24м2, -Остекление глухих частей S=2,33м2								
ВН-2.25	S=2,88х3,55=10,21м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,6м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,32м2, -Остекление глухих частей S=1,97м2	10,21	шт		1				
ВН-2.26	S=2,91х3,55=10,33м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,62м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,39м2, -Остекление глухих частей S=1,99м2	10,33	шт		1				
ВН-2.27	S=3,15х3,55=11,18м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,75м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,87м2, -Остекление глухих частей S=2,18м2	11,18	шт		3				
ВН-2.28	S=3,35х3,55=11,89м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,67м2, -Открывающиеся фрамуги	11,89	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,24м2 -Воздухозаборные решетки S=4,31м2								
ВН-2.29	S=3,8х3,7=14,06м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=2,13м2, -Открывающиеся фрамуги S=7,09м2, -Остекление глухих частей S=3,15м2	14,06	шт		1				
ВН-2.30	S=1,14х3,5=3,97м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,52м2	3,97	шт		1				
ВН-2.31	S=1,21х3,7=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,0м2	4,48	шт		1				
ВН-2.32	S=1,23х3,65=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,99м2	4,48	шт		1				
ВН-2.33	S=1,31х3,8=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,48м2	4,48	шт		1				
ВН-2.34	S=1,33х3,7=4,9м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,41м2	4,9	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-2.35	S=1,37х3,75=5,14м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,64м2	5,14	шт		1				
ВН-2.36	S=1,45х3,85=5,58м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=5,06м2	5,58	шт		1				
ВН-2.37	S=1,46х3,7=5,4м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,9м2	5,4	шт		1				
ВН-2.38	S=2,1х1,7=3,57м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,2м2	3,57	шт		1				
ВН-2.39	S=3,75х3,95=14,79м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,81м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,66м2, -Остекление глухих частей S=1,31м2 -Воздухозаборные решетки S=7,58м2	14,79	шт		1				
ВН-2.40	S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,56м2	6,39	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВН-2.41	S=2,1х3,55=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=6,56м2	7,46	шт		1				
ВН-2.42	S=2,1х3,7=7,77м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=6,85м2	7,77	шт		1				
ВН-2.43	S=2,55х3,55=9,05м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=7,79м2	9,05	шт		1				
ВН-2.44	S=2,68х3,55=9,51м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,23м2	9,51	шт		1				
ВН-2.45	S=2,73х3,55=9,67м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,38м2	9,67	шт		1				
ВН-2.46	S=4,9х3,75=18,38м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=16,45м2	18,38	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3),		м2		**115,81**				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем								
ДВН-2.1	S=1,3х3,85=5,01м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2	5,01	шт		3				
ДВН-2.2	S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2	5,2	шт		2				
ДВН-2.3	S=1,3х4,15=5,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=1,26м2	5,4	шт		1				
ДВН-2.4	S=1,45х3,85=5,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,78м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=1,01м2	5,2	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН-2.5	S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,51м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=0,61м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 -Воздухозаборные решетки S=2,25м2	7,47	шт		1				
ДВН-2.6	S=1,97х3,85=7,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,32м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,14 м2	7,58	шт		1				
ДВН-2.7	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей	8,09	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=2,98м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,23 м2								
ДВН-2.8	S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,18 м2	8,4	шт		1				
ДВН-2.9	S=2,2х4,15=9,13м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,21м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=3,42м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,2 м2	9,13	шт		1				
ДВН-2.10	S=2,55х3,85=9,82м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,41м2,	9,82	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=4,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36м2								
ДВН-2.11	S=2,7х3,85=10,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=4,65м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,41 м2	10,4	шт		1				
ДВН-2.12	S=2,7х4,0=10,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=5,03м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,41 м2	10,8	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	**106,8**	**167,19**				
ДВН-2.13	S=2,1х3,78=7,94м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,03м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,12 м2	3,78	шт	1					
ДВН-2.14	S=2,1х3,8=7,98м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,07м2	7,98	шт	2					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-2.15	S=2,1х4=8,4м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,4	шт	1					
ДВН-2.16	S=2,1х4,05=8,51м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,56м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	8,51	шт	2					
ДВН-2.17	S=2,1х4,25=8,93м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -	8,93	шт	2					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=2,95м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2								
ДВН-2.18	S=2,1х4,35=9,14м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,15м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2	9,14	шт	1					
ДВН-2.19	S=2,51х3,77=9,46м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,27м2	9,46	шт	1					
ДВН-2.20	S=3,01х4,05=12,19м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на	12,19	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минераловатной основе S= 1,67м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36 м2								
ДВН-2.21	S=3,38х3,85=12,99м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=1,2м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,7 м2 -Воздухозаборные решетки S=4,88м2	12,99	шт	1					
ДВН-2.22	S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=1,83м2	7,47	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,02м2								
ДВН-2.23	S=1,89х4,0=7,56м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,97м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; -Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2	7,56	шт		1				
ДВН-2.24	S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2	8,09	шт		9				
ДВН-2.25	S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -	8,4	шт		5				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2								
ДВН-2.26	S=2,53х3,85=9,72м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,35м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,23м2	9,72	шт		1				
ДВН-2.27	S=2,84х4,0=11,36м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,48м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,31м2	11,36	шт		1				
ДВН-2.28	S=2,86х4,15=11,87м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на	11,87	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,37м2								
	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольные распашные, с порогом, доводчиком, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (63-14-И4-14-И63)		м2						Дверь переходного балкона
ДВН-1.35	S=1,05х2,1=2,21м2, в том числе: -Двери с остеклением S=1,95м2,	1050х2100 (h)	шт			300	10		
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 390мм)		п.м			1575	52,5		внутренние откосы дверных проемов переходного балкона
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 490мм)		п.м						внутренние откосы дверных проемов переходного балкона
	Уголок 25х25мм RE 4102		п.м			1575	52,5		внутренние откосы дверных проемов переходного балкона

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2		**45,25**				
ДВВ-2.1	S=1,1х4,05=4,46м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; -Остекление глухих частей S=0,78м2	4,46	шт		7				Консьерж
ДВВ-2.2	S=1,1х4,2=4,62м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2	4,62	шт		2				Консьерж
ДВВ-2.3	S=1,1х4,35=4,79м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; -	4,79	шт		1				Консьерж

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=1,05м2								
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	**163,11**	**580,58**				
ДВВ-2.4	S=1,83х4,02=7,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,26м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=1,27м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,01 м2	**7,34**	шт	1					
ДВВ-2.5	S=2,84х4,38=12,42м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,96м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -	**12,42**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=4,63м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,28 м2								
ДВВ-2.6	S=3,03х3,97=12,01м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,14м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35 м2	**12,01**	шт	1					
ДВВ-2.7	S=3,24х4,55=14,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2	**14,72**	шт	1					
ДВВ-2.8	S=3,34х4,0=13,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на	**13,3**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,24м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2								
ДВВ-2.9	S=3,38х4,25=14,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44м2	**14,34**	шт	1					
ДВВ-2.10	S=3,4х4,48=14,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,4м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,7м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,45м2	**14,34**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-2.11	S=3,5х4,25=14,88м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,52м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,43м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,5м2	**14,88**	шт	1					
ДВВ-2.12	S=3,51х4,25=15,6м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,52м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,99м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,48м2	**15,6**	шт	1					
ДВВ-2.13	S=3,63х3,98=14,43м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,65м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,02м2	**14,43**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,55м2								
ДВВ-2.14	S=3,63х4,0=14,5м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,82м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2	**14,5**	шт	1					
ДВВ-2.15	S=3,63х4,2=15,23м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2	**15,23**	шт	1					
ДВВ-2.16	S=1,5х4,2=6,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -	**6,3**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=1,26м2								
ДВВ-2.17	S=1,89х4,2=7,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2	**7,95**	шт		1				
ДВВ-2.18	S=1,9х4,35=8,26м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,36м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,14м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,04м2	**8,26**	шт		1				
ДВВ-2.19	S=2,45х4,2=10,29м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,74м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей	**10,29**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=3,34м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,2м2								
ДВВ-2.20	S=2,59х4,05=10,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,85м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,38м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,24м2	**10,47**	шт		1				
ДВВ-2.21	S=2,83х4,05=11,44м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,29м2	**11,44**	шт		2				
ДВВ-2.22	S=2,86х4,05=11,56м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,06м2,	**11,56**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,13м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2								
ДВВ-2.23	S=2,88х4,05=11,64м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,07м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,18м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2	**11,64**	шт		2				
ДВВ-2.24	S=2,9х4,2=12,16м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,09м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,64м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,33м2	**12,16**	шт		2				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-2.25	S=2,98х4,05=12,05м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,11м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,32м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,34м2	**12,05**	шт		2				
ДВВ-2.26	S=3,23х4,05=13,06м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,88м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2	**13,06**	шт		1				
ДВВ-2.27	S=3,23х4,2=13,55м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,32м2	**13,55**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2								
ДВВ-2.28	S=3,33х4,2=13,97м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,9м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2	**13,97**	шт		1				
ДВВ-2.29	S=3,35х4,05=13,57м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,4м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2	**13,57**	шт		1				
ДВВ-2.30	S=3,38х4,05=13,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей	**13,67**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S=5,43м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2								
ДВВ-2.31	S=3,38х4,2=14,18м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,75м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44м2	**14,18**	шт		3				
ДВВ-2.32	S=3,43х4,35=14,9м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2	**14,9**	шт		2				
ДВВ-2.33	S=3,49х4,05=14,11м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,51м2,	**14,11**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,84м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2								
ДВВ-2.34	S=3,49х4,2=14,81м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2	**14,81**	шт		1				
ДВВ-2.35	S=3,63х4,05=14,68м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,4м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,56м2	**14,68**	шт		3				
ДВВ-2.36	S=3,65х4,2=15,33м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на	**15,33**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минераловатной основе S= 2,6м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,56м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,53м2								
ДВВ-2.37	S=3,83х4,05=15,49м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,81м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,82м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,61м2	**15,49**	шт		1				
ДВВ-2.38	S=3,9х4,05=15,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,75м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,61м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,58м2	**15,8**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВВ-2.39	S=4,61х4,05=18,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,3м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=8,58м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,8м2	**18,67**	шт		1				
ДВВ-2.40	S=4,96х4,05=20,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=9,69м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,92м2	**20,09**	шт		3				
ДВВ-2.41	S=4,99х4,05=20,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=9,62м2	**20,19**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,91м2								
ДВВ-2.42	S=5,06х4,2=21,25м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=10,68м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,95м2	**21,25**	шт		1				
ДВВ-2.43	S=5,09х4,2=21,36м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,71м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=10,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,96м2	**21,36**	шт		1				
ДВВ-2.44	S=6,83х4,35=29,69м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 4,98м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -	**29,69**	шт		1				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остекление глухих частей S=16,52м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=1,45м2								
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**24,03**	**25,09**				
ВВ-2.1	S=0,78х4,25=3,32м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,49м2, -Остекление глухих частей S=1,87м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,19м2	**3,32**	шт	1					
ВВ-2.2	S=1,2х3,97=4,76м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2, -Остекление глухих частей S=3,1м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2	**4,76**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВВ-2.3	S=1,25х3,97=4,96м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,85м2, -Остекление глухих частей S=2,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,33м2	**4,96**	шт	1					
ВВ-2.4	S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2, -Остекление глухих частей S=3,13м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2	**5,2**	шт	1					
ВВ-2.5	S=1,3х4,45=5,79м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,97м2, -Остекление глухих частей S=3,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,38м2	**5,79**	шт	1					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВВ-2.6	S=2,63х4,2=11,02м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,88м2, -Остекление глухих частей S=7,09м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,73м2	**11,02**	шт		1				
ВВ-2.7	S=3,48х4,05=14,07м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=2,62м2, -Остекление глухих частей S=9,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=1,01м2	**14,07**	шт		1				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп	4 шт. на витраж	шт.	228	664				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм	RAL 7016	п.м.	74,29	204,54				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)	RAL 7016	п.м.	561,47	1590,41				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)	RAL (по проекту)	п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2	стемалит	м2	9,49	31,26				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	площ.до 2м2		м2	-	-				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	площ.до 3м2 и более	остекление + остекление дверей	м2	409,18	986,67				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей панелями сэндвич площ.до 0,5м2		м2	-	-				
	площ.до 1м2		м2	-	-				
	площ.до 2м2 и более		м2	98,9	381,87				
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	9,75	107,88				
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	86,4	252				
	Доски ПВХ подоконные шириной 200мм		п.м	74,29	204,54				
IV	**Двери**								
	Двери наружные металлические противопожарные		**м2**	-	53,13	-	-	54,90	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д-38 / Д-38л	Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1000x2100 (h)	шт					7	Дверь в машинное помещение лифтов
	Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1000x1600 (h)	шт					12	Дверь в машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
Д-39 / Д-39л	Дверь металлическая противопожарная (EI30) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1000x2100 (h)	шт					10	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
	Дверь металлическая, противопожарная (EI30), одностворчатая, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны.	1100x2100 (h)	шт		10				Мусоросборная камера
	Дверь металлическая, противопожарная (EI30), одностворчатая, с техническими решетками, глухая с	1100x2100 (h)	шт		13				Помещения СС, ЭЩ на 1 этаже

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны.								
	Двери наружные металлические		**шт**	-	-	-	17,12	-	
Д-37 / Д-37л	Дверь металлическая глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ"	1050x1630 (h)	шт				10		Дверь выхода из тех. пространства на незадымляемую лоджию
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**	-	70,98	1417,5	-	-	
Д-1 / Д-1л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1000x2100 (h)	шт		9				ПУИ на 1 этаже
	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная	800x2100 (h)	шт		1				ПУИ на 1 этаже

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016								
Д-6 / Д-6л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1050x2100 (h)	шт			45			Лестничная клетка
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640x150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000x2100 (h)	шт		10	150			Дверь в нишу СС
	Дверь металлическая противопожарная (EI30) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны	1400x2100 (h)			10				Колясочные

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм								
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			150			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка)
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина	1050х2100 (h)	шт			105			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку (угловая коробка)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016								
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			150			Дверь в помещение ствола мусоропровода (угловая коробка)
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		42	1701			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м.		14	525			
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт			255			
	Всего стандартных порожков		п.м.		33,8	354,75			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		20	450			
	Общее кол-во доводчиков		шт		60	1500			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего замков цилиндровых		шт		10	-			
	Всего дверных упоров		шт		20	450			
	Двери внутренние металлические		**м2**	-	-	1455,3	17,115	-	
Д-3 / Д-3л	Дверь металлическая глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1050x1630 (h)	шт				10		Помещение для прокладки инженерных коммуникаций
Д-26 / Д-26л	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы и наличники из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1050x2100 (h)	шт			660			Дверь в квартиру (угловая коробка)
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м.			693	10,5		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект			-	10		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект			660			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт				10		
	Всего замков цилиндровых		шт			660	10		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт			660			
	Всего дверных упоров		шт			660	10		
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			693			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			3465			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м.			3465			
	Двери внутренние деревянные		м2	46,62	16,80	4483,16	-	-	
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	800х2100 (h)	шт		10				С/у консьержа, с/у охраны

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д-15.1 / Д-15.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	800х2100 (h)	шт	12					ПУИ БКТ
Д-16.1 / Д-16.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1050х2100 (h)	шт	12					Универсальный с/у ЦИН, БКТ, Служебное помещение ЦИН
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			885			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			495			Дверь в кухню

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	800x2100 (h)	шт			135			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800x2100 (h)	шт			960			Дверь в с/у
	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка	1100x2100 (h)	шт			6			Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже
	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка	1140x2100 (h)	шт			1			Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже
	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник,	1100x1980 (h)	шт			1			Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка								
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**6276,31**			
	ОП-201 (КВЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			1035			
	ОП-202 (КВЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			60			
	ОП-208 (КВЕ70) 960х1780 П ВК (4х14хИ4х14хИ4)	1,7088	шт			30			
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,9848	шт			345			
	БП-202 (КВЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,2603	шт			180			
	БП-208 (КБЕ76) 1850х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	4,4678	шт			150			
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			2093			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			2093			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			2093			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			2093			
	Москитные сетки		м2/шт			1125 м2 / 623 шт.			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			1125			
	Клапаны для проветривания		шт			1125			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера	19 кг/шт.	шт/кг			750 / 14250			Типовой этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт			750			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2		2,4				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.		12				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	10,42	12,58				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	52,1	62,9				
	Отделка оконных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			35,86			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			179,3			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			178,96			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			894,8			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			186,74			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			933,7			
VI	**Остекление лоджий**	**840**	**м2**			**6858,75**			
По проекту	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **4,0** до 11,0 м2 в т.ч.: - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1	784	м2			5671,12			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S= - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний) S= - фурнитурой								
По проекту	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **4,0** до 11,0 м2 в т.ч.: - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний) S= - фурнитурой	56	м2			405,08			
По проекту	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **11,0** до 21,0 м2 в т.ч.:	28	м2			730,38			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= - фурнитурой								
По проекту	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий, площадь от **11,0** до 21,0 м2 в т.ч.: - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= - фурнитурой	2	м2			52,17			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм		м2			2743,50			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом		м2			1371,75			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			2286,25			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт						
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		кг			**38217,35**			
	Длина ограждения		п.м.			2286			
	Труба 20х20х2		кг			20683,73			
	Труба 50х30х3		кг			7680,96			
	Труба 50х50х3		кг			9852,66			
	Анкер БСР 10х100		шт			4572			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			4572			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			1815,084			
	Ограждение лестниц		кг		**512,63**	**5688,54**			
	Длина ограждения		п.м.		91	1009,8			
	Стойки: труба круглая 30х1,5		кг		116,78	1295,91			
	Перила:труба круглая 50х1,5		кг		168,35	1868,13			
	Обрешетка: труба круглая 15х1,5		кг		227,50	2524,50			
	Анкер БСР 8х85		шт		202	2244			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		202	2244			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		72,254	801,7812			
	Ограждение переходных балконов		кг			**17722,38**			
	Длина ограждения		п.м.			672,64			
	Перила:труба круглая 50х3	ГОСТ8639-82	кг			3282,48			
	Стойки: труба круглая 30х3	ГОСТ8639-82	кг			6040,3			
	Обрешетка: труба круглая 15х1,5	ГОСТ8639-82	кг			8399,592			
	Пластина 160х110х5	ГОСТ 103-2006	шт			747			
	Анкер -шпилька HST3 M16x145		шт			1495			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			1495			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			534,08			
	Устройство решетки слива на переходном балконе		кг			**404,38 кг/150 шт**	**40,44 кг/10 шт**		
	Уголок 90х6	ГОСТ 8509-93	кг			249,9	24,99		8,33
	Полоса 4х25х270	ГОСТ 103-2006	кг			79,48	7,95		0,785
	Решетка водоприемная	GIDROLICA Point 200 РВ-28,5.28,5, арт. 200	кг			75	7,5		
	Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя		м2			1,2	0,12		
	Окраска кремнийорганической эмалью за 2 раза	КО-174	м2			1,2	0,12		
	Полиуретановый герметик	SOUDAFLEX 14 LM	п.м.			30	3		
	Мастика для кровельных и гидроизоляционных работ	ТЕХНОНИКОЛЬ №31	п.м.			30	3		
	Парапетная воронка из ПВХ 65х100	ТЕХНОНИКОЛЬ	шт			9			только на 2 этаже
	Ограждение кровли		**п.м.**					**377,92**	
	Труба 40х40х4		кг					1625,056	
	Полоса 4х36х36		кг					154	
	Лист 10х130х130		кг					50	
	Анкер БСР 8х85		шт					1512	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					1512	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					62,03	
	Металлические пожарные лестницы на кровле	**367,24**	**кг**					**367,24**	
	Труба 40х4		кг					203,03	
	Лист 6х130х130		кг					2,46	
	Лист 4х60х60		кг					1,57	
	Полоса 4х36х36		кг					0,28	
	Анкер БСР 8х85		шт					96	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					96	
	Прокат 30х30		кг					78,94	
	Прокат 20х20		кг					80,96	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					13,44	
	Металлические поддоны в тех.пространстве	**10**	**шт.**				**2556**		
	Лист 2600х200х4	ГОСТ 19903-2015	**кг**				326		
	Лист 1600х200х4	ГОСТ 19903-2015	**кг**				202		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лист 2600х1600х4	ГОСТ 19903-2015	**кг**				1306		
	Петля d=8 мм, l=380 мм	ГОСТ 2590-2006	**шт.**				40		
	Труба 180х100х8	ГОСТ 8645-68	кг				722		
	Резьбовая пробка диам.50 мм		шт				40		
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2				116,48		
	Окраска кремнийорганической эмалью КО-813 за 2 раза		м2				116,48		
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на кровле	30	**шт.**					1623,375	
	Уголок 50х32х4	ГОСТ 8510-86	кг					324	
	Полоса 40х2	ГОСТ 103-2006	кг					432	
	Пластина 312х100х5	ГОСТ 19903-2015	кг					867,38	
	Болт БСР 8х85		шт					360	
	Болт М8-6g х 20.58		шт					360	
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		м2					34,56	
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		м2					34,56	
IX	**Кровля**								
	Кровля машинного помещения лифтов, кровля машинного помещения								
К-2.1	Пароизоляция наплавляемая Технониколь - Биполь ЭПП - 1 слой		м2				833,72		При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации
	Утеплитель ЭПП «ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500» - 150 мм	150 мм	м2				833,72		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм)		м.п.				в ЭОМ		следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой		м2				833,72		
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, П35, М300 пролитый цементно-песчаным молочком - 30-100 мм	сред.толщ. 65 мм	м2				833,72		
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 50 мм	50 мм	м2				833,72		
	Огрунтовка стяжки битумным праймером «Технониколь №1» - 1 слой (0,35 л/м2)		м2				833,72		
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" - 1 слой		м2						
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой		м2				833,72		
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1.3	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С		м2					3064,17	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм	средняя толщина 140 мм	м2					3064,17	следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					85,80	
	Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой		м2					3064,17	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=150 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,042 Вт/м°С - 200 мм		м2					3064,17	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 43 мм	43 мм	м2					3064,17	
	Праймер битумный (Технониколь №1) для обмазки с 2-ух сторон ЦСП		м2					3064,17	
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" - 1 слой		м2					3064,17	
	Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой		м2					3064,17	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство бетонной тротуарной плитки 500х500х50 мм на подставках		м2					196,36	
	Покрытие вентиляционных шахт								
К-3	Зонт вентиляционный прямоугольного типа "Ровен"или аналог. Размер прямоугольного присоединительного сечения	1,8х2м	м2					62,5	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					1584,13	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					1584,13	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					1584,13	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					1584,13	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					1584,13	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					795	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030, шириной 400 мм		п.м.				-	476,8	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				-	76	
	Устройство фундаментов под оборудование на кровле Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5								
	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С	Технониколь - Унифлекс ЭКП	м2					108,9	
	Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С	Технониколь - Унифлекс ЭПП	м2					108,9	
	Праймер битумный	Технониколь №1	м2					108,9	
	Армированная бетонная плита В15	200мм	м2					108,9	
	Сетка Ø5 В500С с ячейкой 100х100 в 2 слоя для армирования бетонной плиты		кг					2954,02	
	Сетка Ø10 А500С с ячейкой 150х150 в 1 слой для армирования бетонной плиты		кг					1009,83	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Защитная мембрана - 2 слоя	Технониколь - PLANTER standard	м2					108,9	
	Праймер битумный	Технониколь №1	м2					108,9	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С		п.м.					217,8	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		63,72	796,5	132,75		Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		81	1215	202,5		Покрытие сборных лестничных маршей
П-4.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				177,4		Технического пространства

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20мм см. ниже		м2		86,31				Тамбур МОП (1-ый) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит			91,26				
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2		213,08				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		230,34				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2		177,57				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-223 мм		м3		10,27				
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		1591,41				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная, помещение консьержа
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 -43-223 мм		м3		91,93				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		66,88				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		80,26				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		141,72				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		66,88				
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-223 мм		м3		4,26				
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	96,33					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	115,60					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	135,54					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	96,33					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм		м3	8,72					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	497,11					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм		м3	41,94					
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	99					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	118,8					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	175,98					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	99					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм		м3	8,66					
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные		м2	38,47	66,21				Электрощитовая
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет	м2		75,99				Помещение СС

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-137 мм		м3		5,92				
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		251,59				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2		301,91				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		75,48				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		301,91				
	- Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-247 мм		м3		27,84				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			1088,93			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			7261,07			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40 мм		м3			290,44			
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			17537,73			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт.	м2			4019,62			Холл

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			7883,44			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			9460,13			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			9233,04			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			7883,44			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-25	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300x300x8, арт.	м2			1287,37			С/у квартир Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый							проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			1544,84			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2694,90			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм		м2			1287,37			
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой	м2			160,03			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя (3мм)		м2			192,04			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			387,71			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2			160,03			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на	180 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сжатие не менее 25 кПа, λ=0,042 Вт/м°С - 180 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			2240,47			Лоджии квартир
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				3187,36		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 70 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				438,5		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				85,08		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				70,9		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				85,08		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				108,4		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты):**		м2		51,9	456,75			
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 100								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	8643,75			лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт.	п.м.		543,9	2700	42		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014							
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			35220,48			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			4950			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			17610			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			14370			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			3105			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			1406,25			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.		2448,46	61086,3			
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	70	332			
	Потолки								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		162,85	6068,34			Лифтовой холл (типовой этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				438,5		Машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				3364,76		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство,
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							эксплуатируемые технические ниши
Пт-7	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ) ρ=80 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм		м2		29,44				Воздухозаборная шахта
	Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм								
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2		172,04				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		1065,11				Тамбур МОП (второй тамбур), вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		59,96				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			1287,37			С/у квартир
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая,							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2		102,52				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		221,55	2202			Отделка торцов и нижней поверхности лест-
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							ничных маршей лестничной клетки жилой части, коридор лестницы
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	38,47	381,79				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			774,52			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(белый), арт. 700010326							
Пт-23	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			1064,72			Переходной балкон (металлическое ограждение)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25	Натяжной потолок ПВХ, Ral 9003 (белый)	Teqtum G1	м2			29438,41			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка (гарпурная система)		м.п.			31 696,81			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			2490			
	Крючок под люстру		шт			2490			
	Закладая деталь под пожарные датчики		шт			2490			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			1791,05			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			127,93			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	180 мм	м2	93,29					Тамбур БКТ (без отделки)
	Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка	Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid	п.м.			2694,90			С/у квартир
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		849,28	3858,9	514,52		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		296,73	2793	224,96		Лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		429,71	125,85	16,78		Лестничная клетка (типовые этажи)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-7	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			1814,04			Запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-8	**Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				190,85		Помещение СС на кровле
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-	280,29				Воздухозаборная шахта, форкамера

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)**		м2		1005,32				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		502,66				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		502,66				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		2150,84				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		1075,42				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		1075,42				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600x600)**		м2		262,28				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R	м2		131,14				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R	м2		131,14				
Ст-19	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	5076,15			Помещение консьержа, помещение охраны, лифтовый холл, межквартирный коридор тамбур типового этажа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый)							
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		295,46	6046,8			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску		м2		358,2	7452,45			
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)**		м2			4292,43			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			1818,43			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый	м2			4292,43			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-23.2	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции**		м2			131,07			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			55,52			
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	65,85	105,38				Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	115,08	189,49				Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2		591,82				Мусоросборная камера, с/у консьержа - вся высота, ПУИ - вся высота
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	8 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200x300)**		м2		785,72				Мусоросборная камера, с/у консьержа - вся высота, ПУИ - вся высота
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			2091,75			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			1367,25			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-68	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2			556,2			Тамбур (типовой этаж)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			24219			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							Жилая комната, холл, кухня
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			10154,55			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			39541,05			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			3144,15			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			980,1			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200x600x6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200x600)**		м2			326,7			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200x600x6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-79	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2			77,14			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			29,11			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый				77,14			
Ст-79.1	**Подготовка монолитных стен под устройство гидроизоляции**		м2			2,36			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	14 мм							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			0,89			
Ст-80	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2			1251,20			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4м от ур.ч.п.)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			477,42			

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый				1251,20			
Ст-80.1	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под устройство гидроизоляции**		м2			38,20			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			14,58			
Ст-82	Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку		м2				2296,52		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				553,52		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	20 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				265,03		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		530,92				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		979,39				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		65,57				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			2235,74			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			1522,85			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	498,8	1298,6	9315	135	-	
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С,		м2	191,58	608,13				Воздухозаборная шахта, тамбур ЦИН, утепление

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)		м2		296,74	3349,2	224,96		лестничная клетка жилой части
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		10				
	Ящики почтовые 8-и секционные		шт		90				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм,	шт		660				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		монтаж на двусторонний скотч 3М							
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			660			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт		10	150			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			660			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской KM0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		5	45			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		10				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		4				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			660			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022-1		шт						
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт						
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт						
	Заделка инженерных отверстий :								
	Пробивка борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	2,5	5,9	59,8			
	Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	2,5	5,9	59,8			

3. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Опорный узел, гидроизоляция стен подземной части					
	Защитная мембрана - 1 слой	PLANTER standard	м2	2314,56		
	Гидроизоляция (Технониколь - Техноэласт ЭПП) - 1 слой		м2	2314,56		
	Праймер битумный	Технониколь №1	м2	2314,56		
	Экструдированый пенополистирол, λ=0,032 Вт/мК - 150 мм - 3 слоя	CARBON PROF	м3	393,28		
II	**Внутренние стены и перегородки**					
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	584,6	16,75	
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2)		п.м.	3532,02	104,26	
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75x50x5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.	1486,2	55,6	
	Сетчатая перегородка узлов управления отоплением в автостоянке		кг	**4115,3**		
	Лист 10x120x240	ГОСТ 19903-2015	кг	-		
	Уголок 5x50	ГОСТ 8509-93	кг	1157,5		
	Сетка 1-50x3,0x0	ГОСТ 5336-80	м2/кг/м.п.	2957,8 кг / 971,5 м2 / 63,6 п.м.		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Труба 60х80х6 (стойка)	ГОСТ 8645-68	кг	-		
	Петля РОЛТЭК 832		шт	40		
	Ручка-скоба дверная РС-100		шт	20		
	Анкер БСР 8х85	ГОСТ 28778-90	шт	560		
	Сверление отверстий диаметром 13 глубиной 65 мм		шт	560		
	Грунтовка ГФ-021 за 2 раза с последующей окраской Эмалью ПФ-115		м2	230		
	Устройство металлических лестниц в подземном этаже		**шт./кг**	**27шт. / 7127,32кг**		**По типу стремянок**
	Труба 120х40х6		м.п./кг	459 п.м./ 6178,14кг		
	Труба 40х4		м.п./кг	162 п.м./ 575,1 кг		
	ПВЛ 608	ТУ 36.26.11-5-89	кг/м2	374,22 кг/ 17,01м2		
	Анкер БСР 8х85	ГОСТ 28778-90	шт	216		
	Сверление отверстий диаметром 13 глубиной 65 мм		шт	270		
	Окраска порошковой краской за 2 раза		м2	184,24		
	Деформационные швы и монтажные проемы					
	Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С)	ТЕХНОФАС ОПТИМА	м3	65,08		
	Устройство деформационного шва в кровле подземной автостоянки					
	Компенсатор из оцинкованной стали 0,55мм	50 мм	п.м.	594,9		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Шнур Вилатерм	д.60	п.м.	594,9		
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2	475,92		
	Устройство фахверков в стенах:		**кг**	**2424,84**		
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	2424,84		
	Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя	Грунтовка ГФ-021	м2	88,44		
	Перемычки		**кг**	**2523,944**	**110,112**	
	ПР-2 (L=)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,3 м2/пог.м)	п.м.	115,3	7,4	
	Швеллер 20П		п.м.	44		
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	577	37	
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	105.65	4.61	
	Двери внутренние металлические противопожарные		**шт**	**107**	**4**	
Д-2 / Д-2л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1000х2100 (h)	шт	30		насосная, электрощитовая автостоянки, венткамера, ПУТ, помещение узла учета тепла, водомерный узел
	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016, в "свету" 1200мм	1200х2100 (h)	шт		4	ИТП

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1050х1600 (h)		1		помещение для прокладки инженерных коммуникаций
Д-6 / Д-6л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016, 1200мм в свету	1200х2100 (h)	шт	31		Лестничная клетка, двери между пожарными отсеками
Д-8.1 / Д-8.1л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) двупольная остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт	19		Лифтовый холл
Д-10 / Д-10л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм, с довод-	1400х2100 (h)	шт	22		Тамбур-шлюз при лифтовом холле

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	чиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм					
	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100x2100 (h)	шт	4		Тамбур-шлюз при лифтовом холле
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери					
	Общее кол-во доводчиков		шт	107	4	
	Всего замков цилиндровых		шт	31	4	
	Всего дверных упоров		шт	107	4	
	Ворота		**м2**	**97,2**		
ВМ-1	Ворота противопожарные (EI60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200мм, цвет RAL 7016	3500x2400 (h)	шт	9		
ВМ-2	Ворота подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, с дверью	3500x2400 (h)	шт	2		Въезд в рампу

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	900х2050 (h), крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016					
ВМ-3	Ворота противопожарные (EI 60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016	2000х2400 (h)	шт	1		ПУТ
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов					
	Отделка откосов дверных проемов в монолитной ж/б стене технических помещений подземного этажа:		м2	64,96		
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19				
	Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	10 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	324,79		
	Отделка откосов дверных проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков		м2	89,22	5,52	

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	технических помещений подземного этажа:					
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	446,1	27,6	
VII	**Металлические изделия**					
	Ограждение лестниц		**кг**	1244,52		
	Длина ограждения		п.м.	204,02		
	Стойки: труба круглая 30х1,5		кг	357,04		
	Перила:труба круглая 50х1,5		кг	377,437		
	Обрешетка: труба круглая 15х1,5		кг	510,05		
	Анкер БСР 8х85		шт	453		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт	453		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2	161,99		
IX	**Кровля**					
	Покрытие подземной автостоянки под проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой					
Тип 2	Пароизоляция наплавляемая Биполь ЭПП - 1 слой		м2	11262,37		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Уклонообразующий слой из керамзитобетона М150(Бетон В12,5)-80мм -500мм	сред.толщ.290мм	м2	11262,37		
	Устройство галтели из цементно-песчаной смеси марки М200		пм	747,26		
	Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 50 мм		м2	11262,37		
	Огрунтовка стяжки битумным праймером «Технониколь №1» - 1 слой (0,35 л/м2)		м2	11262,37		
	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя - 8мм		м2	11262,37		
	Утеплитель экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500(или аналог) - 150 мм		м2	11262,37		
	Дренажная мембрана Tefond HP Drain Star - 8мм		м2	11262,37		
	Щебень гравийный фр. 5-20 - 150мм		м2	11262,37		
	Покрытие подземной автостоянки в зоне покрытия рампы (амфитеатр)					
Тип 4	Керамзитобетон В12.5 (керамзитовый гравий фр. 20-40мм, П35, М250) по уклону 30-160мм	средняя толщина 95мм	м2	156,88		
	Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 50мм		м2	156,88		
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2	156,88		
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Техноэласт ЭПП)		м2	156,88		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П)		м2	156,88		
	Пароизоляционная пленка (по типу ТЕХНОНИКОЛЬ)		м2	156,88		
	Утеплитель экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500(или аналог) - 150 мм		м2	156,88		
	Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м²		м2	156,88		
	Профилированная дренажная мембрана (Технониколь - PLANTER GEO) - 1 слой		м2	156,88		
	Покрытие бетонной тротуарной плиткой - 80мм		м2	**41,18**		Мощение
	Сухая цементно-песчаная смесь, М100 - 40мм		м2	**41,18**		
	Слой из цементно-песчаного раствора с монтажом дренирующих трубок - 130мм		м2	**41,18**		
	Дренажная труба ПВХ гофрированная в фильтре геотекстиль Ø60 мм		п.м.	**110**		
X	**Отделочные работы**					
	Полы					
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	28,86		Площадка лестниц на 1 этаже выход из подземного этажа выход на нужную отметку
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм	Ceresit				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой	Ceresit				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная ISOBOX					
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 46-226 мм		м3	2,57		
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	901,04		Монолитные лестничные марши и площадки спусков в подземный этаж, площадки выходов на 1 этаже (20мм)
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					
П-4	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) со		м2	14401,6		Помещение автостоянки

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)					
	Бетонная стяжка В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100-198,6 мм			14401,6		
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием			14401,6		
	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;			720,08		
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			17281,92		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен					
П-4.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2	1591,59		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций
П-5	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2)		м2	259,29		Рампа (проезжая часть)

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)					
	Бетонная стяжка В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 97,5 мм			259,29		
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием			259,29		
	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;			12,96		
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			311,15		
П-8	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов	м2	1492,58	249,15	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, вентка-

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит				мера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение узла учета тепловой энергии, помещение теплового узла, помещение уборочной техники. Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены.
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм		м2	1940,35	323,90	
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	1957,5	146,06	
	Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды		м2	1492,58	249,15	
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 100-185 мм					
П-9	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	39,24		Электрощитовая
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 52 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 85 мм					
П-10	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	447,58		Лифтовой холл и тамбур-шлюз подземного этажа
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,8 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX				
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 85 мм					
Тип 1	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300x300x7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	11,22	249,11	Фундамент под оборудование (плавающий пол)
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бетонная плита В15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 - 100 мм					
	Лист ЦСП - 12 мм					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь				
	Шумоизоляционная минераловатная плита (Технониколь - ТЕХНОФЛОР ПРОФ) ρ=155-185 кг/м³ - 100 мм					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3)	50мм				
Тип 2	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	57		Фундамент под оборудование
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					
	Бетонная плита В15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 - 100 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX				
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250	150 мм				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Приямки ВК	Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм		м2	43,84	2	Приямки ВК Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены.
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	114,88	6,4	
	Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды		м2	43,84	2	
Приямки лифтовых шахт	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2	146,3		Приямки лифтовых шахт
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты):**		м2	15,12		
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 100					
	Кварцевый песок					
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG					
	Polycem PC Грунт					
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	544,53		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	830,37		Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж
	Нанесение разметки м/м, номеров м/м и линий движения в паркинге краской АК-511 "Магистраль"(белая) в 2 слоя, расход краски принят- 0,35кг/м2 на 1 слой		м2	150		
	Деформационный шов (в помещении автостоянки)					
	Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С с накладными планками из алюминия		п.м.	565,5		
	Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С УГЛОВОЙ с накладными планками из алюминия		п.м.	1375,38		
	Двусторонний ленточный герметик типа Герлен Д 80/1,5 (или аналог)		п.м.	1940,88		
	Потолки					
Пт-1	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	14660,89		Помещение автостоянки, рампа
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038,				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018				
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	447,58		Лифтовой холл, тамбур-шлюз
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0					
Пт-3	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	810,94		Эвакуационная лестница из подземного этажа, отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей эвакуационных лестниц из подземного этажа, лестничная клетка
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза,класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	1492,58	249,15	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ,
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	1662		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат				
	Стены					
Ст-1	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием**		м2	12636,61		Помещение автостоянки, рампа
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	- Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018				
Ст-2	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2	4140		Помещение автостоянки, рампа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	- Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	- Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018	м2	4140		
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2	2005,88		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	17 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0				
Ст-6	**Подготовка стен стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2	758,94		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG				
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0				
Ст-7	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2	655,76		Помещение венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная + АУПТ, помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ст-11	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую обеспыливающую пропитку**		м2	197,51		Приямки лифтовых шахт
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"					
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	281,04		Помещение венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная + АУПТ, помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм				
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326				
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	101,47	Помещение ИТП
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	43,49	Помещение ИТП
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый				
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	719,18		запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат				
Ст-84	Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку		м2	479,45		запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм				
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат				

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ст-97	Вертикальная разметка стен и пилонов в подземной автостоянке в 2 слоя (разметка малярной лентой)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 RAL 1003	м2	201,41		Помещение автостоянки, рампа
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	100	-	
XI	**Разное**					
	Указатели выхода в подземной автостоянке	Пластик Gebau с прямой печатью, 200х200мм	шт	31		
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2	5,7		
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт	19		
	Водосборные приямки		**кг**	**2419,06**		
РП-1	Решетка для водосборных приямков 600х600мм	22.34 кг	шт	44		
РП-2	Решетка для водосборных приямков 1000х1000мм	34.74 кг	шт	4		
РП-3	Решетка для водосборных приямков 1000х2000мм	99.78 кг	шт	13		
	Грунтовка решеток водосборных приямков за 2 раза		м2	145,34		
	Окраска эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза		м2	145,34		
	Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	Standartpark CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П	шт/м.п.	11/48,5		
	Крепеж стальной оцинкованный для пластикового и полимерного лотка	Standartpark ЛВ-10.11.08-ОС	шт	22		

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Заделка инженерных отверстий :					
	Пробивка борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	160,5		
	Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций		п.м.	160,5		