Система ПИР v. 2.15.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) **Форма 2П**

Приложение № к № от 21.12.2022
(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ЛС-1

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения **Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево, ул.Кусковская, вл.12 (Восточный административный округ)**

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских работ **Разработка документации Архитектура интерьеров**

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

Сметный расчет составлен по следующим документам 1) Сборник 1.1. Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. 2019 г.
2) Сборник 4.1. Объекты капитального строительства. 2021 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Единица измерения	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость работ, Тыс. руб.
КОРПУС 1					
1.1	3-х комнатная квартира	МРР-1.1.02-19-5.1-011 Общая площадь здания 75,22 м2 (свыше 50 до 100 м2) 1) К=1 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.1) Функциональное назначение помещений: жилые помещения	объект	(7 + 0,34 * 75,22) * (1) * (1,35)	43,97598
		2) К=1,35 (Тф/Тн = 0,5)- (МРР-1.1-16 разд.4 табл.4.1) Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными			
1.2	МОП всех этажей (за исключением переходных балконов)	МРР-1.1.02-19-5.1-011 Общая площадь здания 4 686,32 м2 (свыше 2 000 м2) 1) К=0,35 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.5) Функциональное назначение помещений: Вспомогательные помещения (коридоры, места общего пользования в жилых зданиях и т.п.)	объект	(71 + 0,23 * 2000 + 0,23 * (4686,32 - 2000) * 0,5) * (0,35) * (1,35)	396,86541
		2) К=1,35 (Тф/Тн = 0,5)- (МРР-1.1-16 разд.4 табл.4.1) Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными			

1.3	ЦИН (центр информирования населения)	МРР-1.1.02-19-5.1-011 Общая площадь здания 149,38 м2 (свыше 100 до 500 м2) 1) К=0,95 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.2) Функциональное назначение помещений: Общественные помещения 2) К=1,35 (Тф/Тн = 0,5)- (МРР-1.1-16 разд.4 табл.4.1) Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными	объект	(8 + 0,33 * 149,38) * (0,95) * (1,35)	73,48135
Итого "КОРПУС 1"					**514,32274**
		КОРПУС 2			
2.1	3-х комнатная квартира	МРР-1.1.02-19-5.1-011 Общая площадь здания 78,02 м2 (свыше 50 до 100 м2) 1) К=1 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.1) Функциональное назначение помещений: жилые помещения 2) К=1,35 (Тф/Тн = 0,5)- (МРР-1.1-16 разд.4 табл.4.1) Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными	объект	(7 + 0,34 * 78,02) * (1) * (1,35)	45,26118
2.2	МОП всех этажей (за исключением переходных балконов)	МРР-1.1.02-19-5.1-011 Общая площадь здания 2 856,84 м2 (свыше 2 000 м2) 1) К=0,35 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.5) Функциональное назначение помещений: Вспомогательные помещения (коридоры, места общего пользования в жилых зданиях и т.п.) 2) К=1,35 (Тф/Тн = 0,5)- (МРР-1.1-16 разд.4 табл.4.1) Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными	объект	(71 + 0,23 * 2000 + 0,23 * (2856,84 - 2000) * 0,5) * (0,35) * (1,35)	297,45604
Итого "КОРПУС 2"					**342,71722**
Итого "Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров"					

№	Наименование. Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров	Коэффициент	Значение
1	Итого		857,03997
2	Итого с индексом на IV квартал 2022г. (Приказ Москомэкспертизы от 24.12.2021г. № МКЭ-ОД/21-100)	4,882	4 184,06912
3	НДС 20%	0,2	836,81382
4	**Итого**		**5 020,88294**

Руководитель проектной организации_____

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта_____

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела_____

(подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы_____

(подпись, инициалы, фамилия)

Место печати "_____"_____20____г.