План напольных покрытий
1:75



ВЕДОМОСТЬ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА

№ на плане	Обозначение на плане	Тип покрытия	Технические характеристики	Производитель	Кол-во	Примечание
К1		Керамогранит 600х600х9мм	Арт. DD600620R. Про стоун Антрацит. Фактура: камень. Цвет: серый (темный). Затирка: Ceresit CE 33 comfort, 16 графит, Крестик: 2 мм	Kerama Marazzi	см.АР	Без запаса
К2		Керамогранит 400х400х8мм	Арт. КГ 01, Hорд сер., Фактура: бетон, Цвет: серый (темный). Затирка: Ceresit CE 33 comfort, 13 антрацит, Крестик: 2 мм	UNITILE	см.АР	
К8		Керамогранит 200х1195х9мм	Арт. SG515920R Арсенале. Фактура: дерево Цвет: оттенки коричневого, Затирка: Ceresit CE 33 comfort, 07 серый, Крестик: 2 мм	Kerama Marazzi	см.АР	
НГ		Маркировка доступности для МГН	Тактильно полиуретановая плитка, Арт: 50245-2-PU-500x500x4-Y, Цвет RAL 1003 (сигнальный желтый), Размер: 500х500х5.	Вертикаль	8 шт.	Укладка по оси с дверным проемом
РГ		Грязезащитная решетка Бразис Маркет	Резина + Щетка + Скребок с шумозащитной лентой из вспененного полиэтилена, 5-6-ти зубчатый скребок. Цвет: черный/темно-серый.	Бразис Маркет	см.АР	(ШхД) 3130х1800мм
ПК1		Плинтус 100х600х9мм	Вырезан из керамогранита Kerama Marazzi Про стоун Антрацит, серый (темный), 600х600х9мм	Kerama Marazzi	см.АР	Без запаса
ПК2		Плинтус 100х400х8мм	Вырезан из керамогранита UNITILE Hорд сер, серый (темный), 400х400х8мм	UNITILE	см.АР	Без запаса, укладывается на стенх без плитки
ПК8		Плинтус 100х1195х9мм	Вырезан из керамогранита Kerama Marazzi Арсенале, 200х1195х9мм	Kerama Marazzi	см.АР	Без запаса
ДУ		Дверной упор	Дверной упор Apecs, apm.DS-0009-INOX		см.АР	
УГ1		Г-образный профиль	Г-образный профиль, Арт. ПМЮ 03, толщина 1.1 мм.,матовое серебро, анодированный		3,6 пог.м.	
		Г-образный профиль, размер 40х40, толщина 3мм, алюминиевый	Г-образный профиль, размер 40х40, толщина 3мм, алюминиевый		9,6 пог.м.	
НН 1Р		Накладка на трубы	Накладки на трубы отопления в местах пересечения с финишным покрытием пола. Цвет: белый.		см. ОВ	
		Контрастная маркировка дверей	Арт. 10152 -200 -ZH , Ф 200 мм . Цвет: желтый.	Тифлоцентр «Вертикаль»	12 шт.	Монтаж на высоте 0,9 и 1,3 м. С двух сторон дверного полотна

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м.	Кат пом
2.Ц.1	Тамбур	7,40	
2.Ц.2	Зона ожидания	35,00	
2.Ц.3	С/У МГН	5,39	
2.Ц.4	ПУИ	1,92	
2.Ц.5	Комната персонала	9,90	
2.Ц.6	Рабочий зал ЦИН	79,15	
2.Ц.8	Информационная зона	2,36	
2.Ц.9	Охрана	2,73	
2.Ц.10	Ресепшен	2,47	
	Итого:	146,32	

Примечания:
1. Отметка -0.070 соответствует уровню чистого пола первого этажа.
2. Устройство полов выполнять по проекту АР.
3. Устройство полов производить после прокладки всех инженерных сетей и выполнения подпольных каналов, фундаментов под оборудование, после установки лифта и прокладки труб электропроводки.
4. Напольное покрытие укладывать после монтажа внутренних витражных конструкций.
5. Плитку из керамогранита укладывать со швом 2мм.
6. По периметру укладки керамогранита применять плинтус из напольной плитки высотой 100мм. Плинтус монтировать к стене на клеевой состав, по завершению отделки пола, следить за совпадением горизонтальных и вертикальных швов керамогранита. Швы плинтуса должны совпадать со швами напольного покрытия
7. Обеспечить аккуратные стыки напольного покрытия со стояками и трубами отопления.
8. Размеры грязезащитных решеток уточнить по замерам после завершения отделочных работ.
9. Данный чертеж смотреть совместно с листами инженерного проекта.
10. Площади всех отделочных материалов см. раздел АР.
11. Во входных тамбурах выполнить приямки глубиной 20мм с облицовкой керамогранитом для грязезащитного покрытия - см. "Устройство приямков в полу входных тамбуров для грязезащитных решеток".
12. Стык керамогранита разных типов в дверных проемах выполнить под дверным полотном.
13. В помещениях №2.Ц.3, 2.Ц.4 (мокрая зона), предусмотреть гидроизоляцию с заведением на стены на высоту не менее 200 мм (см. раздел АР).
14. Для устройства порогов санузлов применяется Г-образный угловой профиль 15х15мм. Порог монтируется независимо от материала покрытия пола смежного помещения. Отделку порога санузла керамогранитной плиткой следует производить таким образом, чтобы швы покрытия порога были соосны швам покрытия пола санузла.
15. Марки дверей и лючков смотри раздел АР.

3	-	Зам	101-23		17.07.24	148-0721-ОК-1-0-1-2-АИЗ
2	-	Зам	82-23		28.05.24	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)
1	-	Зам	75-23		28.02.24	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Киселев			10.05.23	Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.
Проверил		Петровций			10.05.23	

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План напольных покрытий

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2