МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А)
(Западный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Ведомость объемов работ
1191-КР1.ВОР

Приложение к тому 4.1

(Корректировка №1)

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А)
(Западный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Ведомость объемов работ

1191-КР1.ВОР

Приложение к тому 4.1
(Корректировка №1)

Уполномоченное лицо по доверенности № 395 от 09.08.2021 — Вайсертригер Н.А.
Главный инженер проекта

Главный инженер проекта — Вайсертригер Н.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ * ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ * МОСКВА *

11.07.2022

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории»

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)



Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

1191-КР1.ВОР
Том 4.1 (приложение)
(Корректировка №1)

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	23-91.1		08.2023

СРО Ассоциация "Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов", регистрационный номер 838, дата внесения в реестр 19 июля 2023 г.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

1191-КР1.ВОР
Том 4.1 (Приложение)
(Корректировка №1)

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	23-91.1		08.2023

Заместитель генерального директора по системным проектам — Быков Е.Н.

Главный инженер проекта — Зорин М.М.

Главный конструктор проекта — Сопов А.

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 1	3
2.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 1	4
3.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 1	5
4.	ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 1	5
5.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 2	6
6.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 2	7
7.	СБОРНЫЕ МАРШИ КОРПУСА 2	8
8.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 2	8
9.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 3	9
10.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 3	10
11.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 3	11
12.	ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 3	11
13.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 4	12
14.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 4	13
15.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 4	14
16.	ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 4	14
17.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 5	15
18.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 5	16
19.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 5	17
20.	ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 5	17
21.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 6	18
22.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 6	19
23.	СБОРНЫЕ МАРШИ КОРПУСА 6	20
24.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 6	20
25.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 7	21
26.	СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 7	22
27.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 7	23

						1191-КР1.ВОР
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Петров			11.23	Ведомость основных работ
Проверил		Сопов			11.23	
Рук. отдела					11.23	
Н. контр.		Куликова			11.23	
ГИП		Зорин			11.23	

Стадия	Лист	Листов
П	1	31

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

28. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 7 23

29. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 8 24

30. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 8 25

31. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 8 26

32. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 8 26

33. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 27

34. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КОТЛОВАНА 29

35. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ 30

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 1

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.1

Поз	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон, куб.м									Марка бетона W	Марка бетона F	Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Арматура А240, кг															Арматура А500С, кг															ВСЕГО			ЗД, кг		
			B30			B40			Итого											Ø6 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø16 мм			Ø20 мм			Ø25 мм								
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)																																																					
						137,43	*147,60*	*10,17*	*137,43*	*147,60*	*10,17*			*644,84*	*615,00*	*-29,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*407,00*	*407,00*	*0,00*	*390,00*	*390,00*	*0,00*	*2 857,00*	*2 857,00*	*0,00*	*155,00*	*155,00*	*1 772,46*	*0,00*	*-1 772,46*	*1 477,05*	*0,00*	*-1 477,05*	*13 736,58*	*7 736,00*	*-6 000,58*	*5 465,09*	*9 041,00*	*3 575,91*	*4 431,15*	*13 212,00*	*8 780,85*	*3 840,33*	*6 732,00*	*2 891,67*	*30 722,67*	*40 530,00*	*9 807,33*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
1	**Стены 180 мм ÷ 200 мм (до 200 мм)**	куб.м				55,67	80,80	25,13	55,67	80,80	25,13	W8	F200	324,90	374,00	49,10				0,00	407,00	407,00							0,00	130,00	130,00	717,99	0,00	-717,99	598,32	0,00	-598,32	5 564,40	7 523,00	1 958,60	2 213,79	8 484,00	6 270,21	1 794,97	1 093,00	-701,97	1 555,64	0,00	-1 555,64	12 445,11	17 637,00	5 191,89			
2	**Стены 250÷300 мм (до 300 мм)**	куб.м				81,76	66,80	-14,96	81,76	66,80	-14,96	W8	F200	319,94	241,00	-78,94							0,00	390,00	390,00	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	25,00	25,00	1 054,47	0,00	-1 054,47	878,73	0,00	-878,73	8 172,18	213,00	-7 959,18	3 251,30	557,00	-2 694,30	2 636,19	12 119,00	9 482,81	2 284,70	6 732,00	4 447,30	18 277,56	22 893,00	4 615,44			
3	**Перекрытия м/о более 20 кв.м**	куб.м	144,91	159,60	14,69				144,91	159,60	14,69			724,54	798,00	73,46							0,00	122,00	122,00	0,00	5,00	5,00				155,74	0,00	-155,74	13 238,27	14 579,00	1 340,73	1 245,96	2 054,00	808,04	3 114,89	713,00	-2 401,89	1 868,93	0,00	-1 868,93				19 623,79	17 473,00	-2 150,79			
4	**Лестничные м/э площадки**	куб.м	2,00	4,20	2,20				2,00	4,20	2,20			10,00	21,00	11,00							36,54	34,00	-2,54							0,00	42,00	42,00	45,14	16,00	-29,14	182,71	212,00	29,29	60,19	45,00	-15,19	202,06	171,00	-31,06				526,64	520,00	-6,64			
5	Минеральная вата "Технофас Оптима" для термовкладышей	куб.м															0,00	0,20	0,20																																				
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)																																																					
			1 909,13	1 892,00	-17,13	0,00	59,40	58,40	1 909,13	1 951,40	42,27	0,00	0,00	11 081,72	8 974,00	-2 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00	20 573,81	8 390,00	-12 183,81	0,00	54 476,00	54 476,00	0,00	894,00	894,00	2 547,88	1 901,00	-646,88	53 641,28	51 256,00	-2 385,28	112 954,76	60 088,00	-52 866,76	88 885,63	87 296,00	-1 589,63	58 377,87	110 291,00	51 913,13	0,00	29 070,00	29 070,00	336 981,23	409 349,00	72 367,77	20 376,00	19 767,30	-608,70
5	**Стены 200 мм (до 200 мм)**	куб.м	957,19	957,19	0,00				957,19	957,19	0,00			5 618,14	5 618,14	0,00				0,00	2 843,50	2 843,50	10 186,94	10 186,94	0,00	0,00	27 238,00	27 238,00	0,00	894,00	894,00	1 848,74	1 848,74	0,00	19 898,49	19 898,49	0,00	54 534,10	54 534,10	0,00	43 215,21	43 215,21	0,00	28 523,44	28 523,44	0,00	0,00	29 070,00	29 070,00	158 206,92	218 252,42	60 045,50	7 146,00	7 146,00	0,00
6	**Стены 220 мм (до 300 мм)**	куб.м	951,94	934,81	-17,13	0,00	59,40	58,40	951,94	994,21	42,27			5 463,58	3 355,86	-2 107,72				0,00	2 843,50	2 843,50	10 386,87	-1 796,94	-12 183,81	0,00	27 238,00	27 238,00				699,14	52,26	-646,88	33 742,79	31 357,51	-2 385,28	58 420,66	5 553,90	-52 866,76	45 670,42	44 080,79	-1 589,63	29 854,43	81 767,56	51 913,13				178 774,31	191 096,58	12 322,27	13 230,00	12 621,30	-608,70
7	**Перекрытия м/о более 20 кв.м**	куб.м	3 643,10	3 661,00	17,90				3 643,10	3 661,00	17,90			18 215,83	18 270,00	54,17							3 893,74	4 101,00	207,26							21,70	0,00	-21,70	371 532,73	335 790,00	-35 742,73	39 466,30	17 222,00	-22 244,30	58 717,98	43 530,00	-15 187,98	467,85	0,00	-467,85				474 100,30	400 643,00	-73 457,30			
8	**Лестничные м/э площадки**	куб.м	2,00	14,60	12,60				2,00	14,60	12,60			10,00	73,00	63,00							37,00	412,00	375,00							0,00	29,00	29,00	45,00	383,00	338,00	183,00	1 654,00	1 471,00	60,00	553,00	493,00	202,06	2 139,00	1 936,94				527,06	5 170,00	4 642,94			
9	**Арматурные каркасы плоские**	кг																																	5486	0	-5 486,00												5486	0	-5486			
	Минеральная вата "Технофас Оптима" для термовкладышей	куб.м															0	27,00	27,00																																				
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления																																																					
12	**Блок вентиляционный ББ30.1 (жилая часть)**	куб.м/шт															247.25/575	0/0	-247.25/-575																																				
13	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м/п.м															2,3/1426	0/0	-2,3/-1426																																				
14	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)	п.м															1466,25	0,00	-1466,25																																				
14	Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м															4,60	0,00	-4,60																																				
16	Уплотнитель Ø30 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м															1426,00	0,00	-1426,00																																				
17	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков)	шт./кг															2300/207	0/0	-2300/-207																																				
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)																																																				
18	Труба ПНД Ø25к4 (гладкая)	п.м															1099,00	282,30	-816,70																																				
20	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC 070x57	шт															54,00	87,00	33,00																																				
21	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60	шт															54,00	114,00	60,00																																				
22	Тр. ПНД Ø32	п.м															0	18,60	18,60																																				

2. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 1

| Марка | Масса | Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.1 | | |

3. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 1

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.1										
Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.		Нежилые этажи, м.п.						ИТОГО	
			Тех. Этаж		Кровля		Всего			
	было	стало	было	стало	было	стало	было	стало	было	стало
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	2095,00	2095,00	108,26	108,26	126,72	126,72	234,98	234,98	2329,98	2329,98
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	2095,00	2095,00	108,26	108,26	126,72	126,72	234,98	234,98	2329,98	2329,98
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1242,00	1242,00	62,00	62,00	66,00	66,00	128,00	128,00	1370,00	1370,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1130,22	1130,22	53,63	53,63	59,40	59,40	113,03	113,03	1243,25	1243,25

4. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 1

| Марка | Масса | Очаково Корпус 20.1 | | | | | | | | | |

5. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 2

Таблица 3 - ВОР

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.2

Nпп/п	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон, куб.м						Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Арматура А240, кг														Арматура А500С, кг																		ВСЕГО			ЗД, кг		
			В30			Итого									Ø6 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø16 мм			Ø20 мм			Ø25 мм								
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)																																																
			293,00	295,80	2,80	293,00	295,80	2,80	1328,00	1188,50	-139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	977,00	977,00	0,00	5 501,00	5 501,00	0,00	380,00	380,00	3 778,88	10,00	-3 768,88	3 149,07	156,00	-2 993,07	29 286,31	10 177,00	-19 109,31	13 226,07	15 147,00	1 920,93	11 966,45	12 679,00	712,55	0,00	11 218,00	11 218,00	61 406,78	57 041,00	-4 365,78	52,00	0,00	-52,00
1	Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм)	куб.м	139,00	138,50	-0,50	139,00	138,50	-0,50	695,00	580,80	-114,20				0	486	486	0			0	5 501	5 501	0	380	380	1 793	3	-1 790	1 494	0	-1 494	13 894	5 058	-8 836	6 274	9 467	3 193	5 677	1 570	-4 107	0			29 132	16 584	-12 548	52	0	-52
2	Стены 220+250 мм (до 250 мм)	куб.м	154,00	157,30	3,30	154,00	157,30	3,30	633,00	607,70	-25,30				0	310	310	0	977	977	0	5 501	5 501	0	380	380	1 986	7	-1 979	1 655	156	-1 499	15 393	5 119	-10 274	6 952	5 680	-1 272	6 290	11 109	4 819	0	11 218	11 218	32 275	40 457	8 182	0		
3	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	261,00	268,70	7,70	261,00	268,70	7,70	1 305,00	1 344,00	39,00							0	956	956							281	0	-281	23 844	24 511	667	2 244	56	-2 188	5 610	3 708	-1 902	3 366	0	-3 366				35 345	29 231	-6 114	0	28	28
4	Лестничные м/з площадки	куб.м	2,00	10,40	8,40	2,00	10,40	8,40	10,00	50,00	40,00							37	100	63							0	102	102	45	39	-6	183	591	408	60	88	28	202	445	243				527	1 365	838			
6	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м										3,00	1,00	-2,00																																			
7	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м										32,19	30,00	-2,19																																			
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)																																																
			2 033,00	1 920,00	-113,00	2 033,00	1 920,00	-113,00	9 698,00	9 121,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0	5 948	5 948	21 251	7 329	-13 922	0	44 771	44 771	0	0	0	3 758	229	-3 529	42 154	51 698	9 544	136 664	60 722	-75 942	98 507	55 807	-42 700	16 233	81 982	65 749	0	0	0	318 567	308 486	-10 081	13 082	16 887	3 805
8	Стены до 200 мм	куб.м	982,00	820,50	-161,50	982,00	820,50	-161,50	4 910,00	5 605,00	695,00				0	4 016	4 016	10 417	0	-10 417				0			2 603	48	-2 555	20 943	27 968	7 025	63 848	44 402	-19 446	47 214	12 818	-34 396	7 566	0	-7 566	0			152 591	89 252	-63 339	4 010	5 062	1 052
9	Стены 220 мм (до 300 мм)	куб.м	1 051,00	1 099,50	48,50	1 051,00	1 099,50	48,50	4 788,00	3 516,00	-1 272,00				0	1 932	1 932	10 834	7 329	-3 505	0	44 771	44 771	0			1 155	181	-974	21 211	23 730	2 519	72 816	16 320	-56 496	51 293	42 989	-8 304	8 667	81 982	73 315	0			165 976	219 234	53 258	9 072	11 825	2 753
10	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	3 341,00	3 309,00	-32,00	3 341,00	3 309,00	-32,00	16 705,00	16 547,00	-158,00							3 563	4 049	486							28	23	-5	340 567	303 584	-36 983	36 327	1 124	-35 203	53 862	63 755	9 893	629	0	-629				434 975	372 535	-62 440			
11	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия	куб.м																0	9 015	9 015										3 587	0	-3 587													3 587	9 015	5 428			
12	Лестничные м/з площадки	куб.м	19,00	20,80	1,80	19,00	20,80	1,80	92,00	104,00	12,00							347	598	251							0	55	55	429	594	165	1 736	2 337	601	572	810	238	1 920	3 036	1 116				5 003	7 430	2 427			
13	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м										17,00	24,10	7,10																																			
14	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м										175,22	960,00	784,78																																			
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления																																															
14	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)	куб.м/шт										197,4/459	0,0	-197,4/-459																																			
15	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления	куб.м/п.м										1,836/1138,3	0,0	-1,836/-1138,32																																			
16	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления	п.м										1170	0,0	-1170																																			
17	Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов	куб.м										4	0,00	-4																																			
18	Уплотнитель Ø30 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м										1138	0,00	-1138																																			
19	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков)	шт./кг										1836/165,24	0,00	-1836/-165,24																																			
20	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м	кг											0,0																																		8078	0	-8078
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)																																															
20	Труба ПНД Ø25х4 (гладкая)	п.м										82	386	304																																			
21	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон ДКС D70х57	шт										74	72	-2																																			
22	Коробка распаечная Ruvinil 119х76х60	шт										74	72	-2																																			
23	Тр. ПНД Ø32(гофр.)	п.м										0	30	30																																			
24	Тр. ПНД Ø20(гофр.)	п.м										0	138	138																																			
25	Коробка потолочная 70мм	шт										0	18	18																																			
26	Коробка потолочная 70мм с крюком	шт										0	29	29																																			

6. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 2

| Марка | Масса | Очаковское шоссе, ЗА 5А. Корпус 20.2 | | |

7. СБОРНЫЕ МАРШИ КОРПУСА 2

| Марка | Масса | Очаково Корпус 20.2 | | |

9. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 3

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.3

| N п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | Марка бетона по W | Марка бетона по F | Опалубка, кв.м | | | Прочие объемы | | | Арматура А240, кг | | | | | | | | | | | | | | | Арматура А500С, кг | | | | | | | | | | | | | | | |

10. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 3

| Марка | Масса | Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.3 | | |

11. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 3

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.3								
Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.	Нежилые этажи, м.п.						ИТОГО	
		Тех. Этаж		Кровля		Всего			
		Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1984,16	114,05	114,05	119,04	119,04	233,09	233,09	2217,25	2217,25
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1984,16	114,05	114,05	119,04	119,04	233,09	233,09	2217,25	2217,25
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1122,00	60,00	60,00	64,00	64,00	124,00	124,00	1246,00	1246,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1021,02	51,90	51,90	57,60	57,60	109,50	109,50	1130,52	1130,52

12. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 3

| Марка | Масса | Очаково Корпус 20.3 | | | | | | | |

13. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 4

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.4

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | бетон, куб.м | | | | | | | | | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | | | Прочие объемы | | | Арматура А240, кг | | | | | | | | |

14. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 4

Марка	Масса	Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.4																																						Всего		Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Проем	Общий объем, м3	Площадь ед., м2	Общий объем, м3	
		Количество изделий, шт. (Было)																				Количество изделий, шт. (Стало)																																	
		2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	Тех.эт	Кровля	Всего	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	Тех.эт	Кровля	Всего	Было	Стало								
ЗНСКгб-147.306.36	1 940	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	1 468	3 060	330(360)	-	1,48	4,49	47,36	47,36
ЗНСКгб-156.306.36	2 020	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	1 560	3 060	330(360)	-	1,58	4,77	50,56	50,56
ЗНСКгб-383.306.36	4 800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	16	16	16	3 829	3 060	330(360)	-	3,87	11,72	61,92	61,92
ЗНСКгб-392.306.36	3 430	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	3 915	3 060	330(360)	1815x1800	2,88	11,98	92,16	92,16
ЗНСКгб-396.306.36	3 510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	3 960	3 060	330(360)	1815x1800	2,92	12,12	93,44	93,44
ЗНСКгб-419.306.36	5 395	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	4 185	3 060	330(360)	-	4,23	12,81	135,36	135,36
ЗНСКгб-449.306.36	5 795	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	64	64	64	4 485	3 060	330(360)	-	4,53	13,72	289,92	289,92
ЗНСКгб-488.306.36	4 575	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	32	32	32	4 879	3 060	330(360)	1815x1800	3,85	14,93	123,20	123,20
ЗНСКгб-147.201.36	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1 468	2 010	330(360)	-	0,97	2,95	1,94	1,94
ЗНСКгб-156.201.36	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1 560	2 010	330(360)	-	1,03	3,14	2,06	2,06
ЗНСКгб-344.201.36	2 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 435	2 010	330(360)	-	2,28	6,90	2,28	2,28
ЗНСКгб-348.201.36	2 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 482	2 010	330(360)	-	2,31	7,00	2,31	2,31
ЗНСКгб-378.201.36	3 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 782	2 010	330(360)	-	2,51	7,60	2,51	2,51
ЗНСКгб-389.201.36	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 885	2 010	330(360)	-	2,58	7,81	5,16	5,16
ЗНСКгб-392.201.36	3 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 915	2 010	330(360)	-	2,6	7,87	5,20	5,20
ЗНСКгб-396.201.36	3 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 960	2 010	330(360)	-	2,63	7,96	5,26	5,26
ЗНСКгб-419.201.36	3 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 185	2 010	330(360)	-	2,78	8,41	5,56	5,56
ЗНСКгб-449.201.36	3 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	4	4 485	2 010	330(360)	-	2,97	9,01	11,88	11,88
ЗНСКгб-453.201.36	3 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 532	2 010	330(360)	-	3,01	9,11	6,02	6,02
ЗНФКн-147.194.36	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1 468	1 940	330(360)	-	0,94	2,85	1,88	1,88
ЗНФКн-156.194.36	1 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1 560	1 940	330(360)	-	1,0	3,03	2,00	2,00
ЗНФКн-314.194.36	2 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 135	1 940	330(360)	-	2,01	6,08	2,01	2,01
ЗНФКн-344.194.36	2 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 435	1 940	330(360)	-	2,2	6,66	4,40	4,40
ЗНФКн-389.194.36	3 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 885	1 940	330(360)	-	2,49	7,54	4,98	4,98
ЗНФКн-392.194.36	3 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 915	1 940	330(360)	-	2,51	7,60	5,02	5,02
ЗНФКн-396.194.36	3 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 960	1 940	330(360)	-	2,54	7,68	5,08	5,08
ЗНФКн-419.194.36	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 185	1 940	330(360)	-	2,68	8,12	5,36	5,36
ЗНФКн-449.194.36	3 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4 485	1 940	330(360)	-	2,87	8,70	11,48	11,48
ЗНФКн-453.194.36	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 532	1 940	330(360)	-	2,9	8,79	5,80	5,80
ЗНФКн-554.194.36	4 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5 535	1 940	330(360)	-	3,54	10,74	3,54	3,54
ПСФн-140.175.16-1	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1 400	1 750	160	-	0,39	2,45	1,17	1,17
ВСЕГО :																																							318	318							996,82	996,82

	Количество изделий, шт. (Было)				Объем изделий, м3 (Было)			
	Типовые этажи	Тех. эт	Кровля	Всего	Типовые этажи	Тех. эт	Кровля	Всего
До 12 м2	112	21	25	**158**	252,00	50,18	52,72	**354,90**
Глухие	80	21		**101**	159,84	50,18		**210,02**
С проемами	32			**32**	92,16			**92,16**
Фризовые			22	**22**			51,55	**51,55**
Однесл. фризовые			3	**3**			1,17	**1,17**
До 18м2	160	0	0	**160**	641,92	0,00	0,00	**641,92**
Глухие	96			**96**	425,28			**425,28**
С проемами	64			**64**	216,6			**216,64**
Фризовые				**0**				**0,00**
			Итого:	**318**			**Итого:**	**996,82**

	Количество изделий, шт. (Стало)				Объем изделий, м3 (Стало)			
	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего
До 12 м2	112	21	25	**158**	252,00	50,18	52,72	**354,90**
Глухие	80	21		**101**	159,84	50,18		**210,02**
С проемами	32			**32**	92,16			**92,16**
Фризовые			22	**22**			51,55	**51,55**
Однесл. фризовые			3	**3**			1,17	**1,17**
До 18м2	160	0	0	**160**	641,92	0,00	0,00	**641,92**
Глухие	96			**96**	425,28			**425,28**
С проемами	64			**64**	216,6			**216,64**
Фризовые				**0**				**0,00**
			Итого:	**318**			**Итого:**	**996,82**

15. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 4

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.4													
Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.	Нежилые этажи, м.п.									ИТОГО		
		Тех. Этаж			Кровля			Всего					
		Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	925,55	75,65	75,65	0,00	80,49	80,49	0,00	156,14	156,14	0,00	1081,69	1081,69	0,00
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	925,55	75,65	75,65	0,00	80,49	80,49	0,00	156,14	156,14	0,00	1081,69	1081,69	0,00
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	630,00	40,00	40,00	0,00	44,00	44,00	0,00	84,00	84,00	0,00	714,00	714,00	0,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	573,30	34,60	34,60	0,00	39,60	39,60	0,00	74,20	74,20	0,00	647,50	647,50	0,00

16. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 4

Марка	Масса	Очаково Корпус 20.4																																			Всего		Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Проем	Объем, м3	Общий объем, м3	
		Количество изделий, шт.БЫЛО:																					Количество изделий, шт. СТАЛО:																		

17. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 5

Nпп/п	Наименование конструкции	Ед.изм.	В30			В40			Итого			Марка бетона W	Марка бетона F	Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Арматура А240, кг										Арматура А500С, кг															ВСЕГО			ЗД, кг		
																				Ø6 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			ИТОГО			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø16 мм			Ø20 мм			Ø25 мм			ИТОГО								
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)																																																					
	Итого стены:					*200,00*	*192,40*	*-7,60*	*200,00*	*192,40*	*-7,60*			*823,0*	*773,00*	*-50,00*							*0,00*	*2 545,00*	*2 545,00*	*0*	*3 325,00*	*3 325,00*	*0*	*93,00*	*93,00*	*0,00*	*5 963,00*	*5 963,00*	*2 579,44*	*0*	*+2 579,44*	*2 149,53*	*0,0*	*+2 149,53*	*19 990,65*	*5 999,00*	*+13 991,65*	*9 028,04*	*14 092,00*	*5 063,96*	*8 168,22*	*16 248,00*	*8 079,78*		*18 179,00*	*18179*	*41 915,89*	*54 518,00*	*12 602,11*	*41 915,89*	*60 481,00*	*18 565,11*	*0*	*31,0*	*31,0*
1	Стены 200 мм (до 200 мм)	куб.м				71,00	107,20	36,20	71,00	107,20	36,20	W8	F200	352,0	477,00	125,00							0	1 873,00	1 873,00	0			0	93,00	93,00	0	1 966,00	1 966,00	915,70	0	+915,70	763,08	0	+763,08	7 096,68	5 585,00	+1 511,68	3 204,95	13 845,00	10 640,05	2 899,72	8 358,00	5 458,28				14 880,14	27 788,00	12 907,86	14 880,14	29 754,00	14 873,86	0		
2	Стены 250 и 300 мм (до 300 мм)	куб.м				129,00	85,20	-43,80	129,00	85,20	-43,80	W8	F200	471,0	296,00	-175,00							0	672,00	672,00	0	3 325,00	3 325,00	0			0	3 997,00	3 997,00	1 663,74	0	+1 663,74	1 386,45	0	+1 386,45	12 893,97	414,00	-12 479,97	5 823,08	247,00	-5 576,08	5 268,50	7 890,00	2 621,50	0	18 179,00	18179	27 035,75	26 730,00	-305,75	27 035,75	30 727,00	3 691,25	0	31,0	31,0
3	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	147,40	161,10	13,70				147,40	161,10	13,70	W8	F200	737,0	867,00	130,00																158,42	109,00	-49,42				15 049,95	17124,0	2 074,05	1 584,21	450,00	-1 134,21	2 376,31	1 430,00	-946,31				19 010,47	19 004,00	-6,47	19 168,89	19 113,00	-55,89			
4	Лестничные м/з площадки	куб.м	2,00	5,40	3,40				2,00	5,40	3,40			10,0	27,00	17,00							36,54	50,00	13,46							36,54	50,00	13,46	0	52	52,00	45,14	19,0	-26,14	182,71	414,00	231,29	60,19	68,00	7,81	202,06	257,00	54,94				490,09	810,00	319,91	526,64	860,00	333,36			
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)																																																				
	Итого стены:		*1 859,80*	*1 790,30*	*-69,50*	*0,00*	*41,40*	*41,40*	*1 859,80*	*1 831,70*	*-28,10*			*6433,4*	*8 780,00*	*2 346,60*				*0*	*6 063*	*6 063*	*28 057,67*	*7 472,00*	*-20 585,67*	*0*	*50 715,00*	*50 715,00*	*0*	*396,00*	*396,00*	*28 057,67*	*64 646,00*	*36 588,33*	*2 532,17*	*0*	*+2 532,17*	*37 879,50*	*49417,0*	*11 537,50*	*127 342,18*	*64 474,00*	*-62 868,18*	*89 991,30*	*67 544,00*	*-22 447,30*	*15 148,18*	*106 520,00*	*91 371,82*	*0,00*	*24 840,00*	*24840*	*272 893,33*	*312 795,00*	*39 901,67*	*300 951,00*	*377 441,00*	*76 490,00*	*14 612*	*16 497,2*	*1 885,2*
5	Стены 200 (до 200мм.)	куб.м	903,60	1 006,70	103,10	0,00			903,60	1 006,70	103,10			4521,0	5 030,00	509,00				0	6 063	6 063	9 610,6	309,0	+9 301,6	0	1 100,0	1 100,0	0	396,0	396,0	9 610,6	7 868,0	+1 742,6	1 806,7	0	+1 806,7	18 829,7	49417,0	30 587,3	60 286,0	63 734,0	3 448,0	43 455,0	12 248,0	+31 207,0	7 158,8	10 015,0	2 856,2	0,00	0,0	0	131 536,2	135 414,0	3 877,8	141 146,8	143 282,0	2 135,2	8 132	361,0	+7 771,0
6	Стены 250 и 300 мм (до 300 мм)		956,20	783,60	+172,60	0,00	41,40	41,40	956,20	825,00	-131,20			1912,4	3 750,00	1 837,60							18 447,1	7 163,0	+11 284,1	0	49 615,0	49 615,0				18 447,1	56 778,0	38 330,9	725,5	0	+725,5	19 049,8	0,0	+19 049,8	67 056,2	740,0	+66 316,2	46 536,3	55 296,0	8 759,7	7 989,4	96 505,0	88 515,6	0,00	24 840,0	24840	141 357,1	177 381,0	36 023,9	159 804,2	234 159,0	74 354,8	6 480	16 136,2	9 656,2
7	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	3 557,60	3 566,00	8,40				3 557,60	3 566,00	8,40			17788,0	17 819,00	31,00				0			3 802,09	5 558,00	1 755,91	0			0			3 802,1	5 558,0	1 755,9	21,5	0	-21,5	362 811,0	346314,5	-16 496,5	38 552,7	10 741,0	-27 811,7	57 348,2	44 867,0	-12 481,2	475,26	0	-475,3	0,00			459 208,7	401 922,5	-57 286,2	463 010,7	407 480,5	-55 530,2	0	1 237,4	1 237,4
8	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия																																				5 064,00	4236,5	-827,5												5 064,0			5 064,0	4 236,50	-827,5			
9	Лестничные м/з площадки	куб.м	7,00	14,60	7,60				7,00	14,6	7,60			40,0	73,00	33,00							127,90	402,00	274,10							127,90	402,00	274,10	0	28	28,00	157,99	386,0	228,0	639,49	1 530,00	890,5	210,65	547,00	336,3	707,20	2 052,00	1 344,80	0,00			1 715,3	4 543,00	2 827,67	1 843,2	4 945,00	3 101,78			
10	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м															0	26,50	26,50																																					
11	"Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon PROF плотностью 32кг (или аналог)" на "Стены 200мм (до 200 мм)."	куб.м															0	16,00	16,00																																					
12	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя термовкладышей)	кв.м															0	1 683,00	1 683,00																																					
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления																																																				
13	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)	куб.м/шт															227,0/528	0,00	+227,0/-528																																					
14	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (заделка швов для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м/п.м															2,112/1309,44	0,00	+2,112/-1309,44																																					
15	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)	п.м															1 346,40	0,00	+1 346,40																																					
16	Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м															4,22	0,00	+4,22																																					
17	Уплотнитель Ø30 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м															1 309,44	0,00	+1 309,44																																					
18	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков)	шт./кг															2112/190,08	0	+2112/-190,08																																					
19	Уголок крепежный 140х90х10 (0,25м.)																																																					9 219,00	0,00	+9 219,00
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)																																																				
20	Труба ПНД Ø25х4 (гладкая)	п.м															65,00	4 505,20	4 440,20																																					
21	Коробка установочная КУ1301 (с крюком)	шт															52,00	0	-52,00																																					
22	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон	шт															0	24,00	24,00																																					
23	Тр. ПНД Ø32 (гофрированная с протяжкой)	п.м															0	418,00	418,00																																					
24	Тр. ПНД Ø20 (гофрированная с протяжкой)	п.м															0	1 958,00	1 958,00																																					
20	Коробка потолочная 70мм	шт															0	286,00	286,00																																					
20	Коробка потолочная 70мм с крюком	шт															0	506,00	506,00																																					
20	Коробка распаечная	шт															52,00	50,00	-2,00																																					

18. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 5

Марка	Масса	Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.5 — Количество изделий, шт. Было																													Всего		Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Проем	Объем, м3	Площадь ед., м2	Общий объем, м3	Общий объем, м3
		2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	18 эт.	19 эт.	20 эт.	21 эт.	22 эт.	23 эт.	24 эт.	Тех.эт.	Кровля	Всего	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	18 эт.	19 эт.	20 эт.	21 эт.	22 эт.	23 эт.	24 эт.	Тех.эт.	Кровля	Всего	Было	Стало						Было	Стало
3НСКгб-102.306.36	1 370	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	1 018	3 060	330(360)	-	1,03	3,12	23,69	23,69
3НСКгб-117.306.36	1 560	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	46	46	1 168	3 060	330(360)	-	1,18	3,57	54,28	54,28
3НСКгб-121.306.36	1640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	0	23	1213	3060	330(360)	-	1,22	3,71	0,00	28,06
3НСКгб-156.306.36	2 020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	1 560	3 060	330(360)	-	1,58	4,77	36,34	0,00
3НСКгб-312.306.36	2 475	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	3 118	3 060	330(360)	1815x1800	2,07	9,54	47,61	47,61
3НСКгб-366.306.36	3 130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	46	46	3 660	3 060	330(360)	1815x1800	2,62	11,20	120,52	120,52
3НСКгб-393.306.36	3 450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	46	23	3 932	3 060	330(360)	1815x1800	2,89	12,03	132,94	66,47
3НСКгб-396.306.36	3 510	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	3 960	3 060	330(360)	1815x1800	2,92	12,12	67,16	67,16
3НСКгб-404.306.36	3 660	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	46	46	4 035	3 060	330(360)	1815x1800	3,0	12,35	138,00	138,00
3НСКгб-428.306.36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	0	23	4279	3060	330(360)	1815x1800	4,32	13,09	0,00	99,36
3НСКгб-438.306.36	4 025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	4 382	3 060	330(360)	1815x1800	3,35	13,41	77,05	77,05
3НСКгб-443.306.36	4 000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	46	46	4 429	3 060	330(360)	1815x1800	3,39	13,55	155,94	155,94
3НСКгб-468.306.36	4 405	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	4 682	3 060	330(360)	1815x1800	3,65	14,33	83,95	83,95
3НСКгб-473.306.36	4 385	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	4 729	3 060	330(360)	1815x1800	3,7	14,47	85,10	85,10
3НСКгб-479.306.36	4 595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	4 785	3 060	330(360)	1815x1800	3,75	14,64	86,25	86,25
3НСКгб-494.306.36	6 345	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	46	46	46	4 935	3 060	330(360)	-	4,98	15,10	229,08	229,08
3НСКгб-513.306.36	6 535	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	5 132	3 060	330(360)	-	5,18	15,70	119,14	119,14
3НСКгб-513.306.36-1	4 975	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	5 132	3 060	330(360)	1815x1800	4,1	15,70	94,30	94,30
3НСКгб-593.306.36	5 660	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	23	23	23	5 929	3 060	330(360)	2115x1800	4,73	18,14	108,79	108,79
3НСКгб-102.201.36	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1 018	2 010	330(360)	-	0,68	2,05	0,68	0,68
3НСКгб-117.201.36	1 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1 168	2 010	330(360)	-	0,77	2,35	1,54	1,54
3НСКгб-121.201.36	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1	1213	2010	330(360)	-	0,8	2,44	0	0,8
3НСКгб-156.201.36	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	1	0	1 560	2 010	330(360)	-	1,03	3,14	1,03	0,00
3НСКгб-312.201.36	2 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 118	2 010	330(360)	-	2,07	6,27	2,07	2,07
3НСКгб-329.201.36	2 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 285	2 010	330(360)	-	2,18	6,60	4,36	4,36
3НСКгб-344.201.36	2 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 435	2 010	330(360)	-	2,28	6,90	2,28	2,28
3НСКгб-359.201.36	3 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	3 585	2 010	330(360)	-	2,38	7,21	7,14	4,76
3НСКгб-366.201.36	3 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 660	2 010	330(360)	-	2,43	7,36	4,86	4,86
3НСКгб-374.201.36	3 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	3 735	2 010	330(360)	-	2,48	7,51	7,44	7,44
3НСКгб-378.201.36	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 782	2 010	330(360)	-	2,51	7,60	2,51	2,51
3НСКгб-393.201.36	3 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1	3 932	2 010	330(360)	-	2,61	7,90	0	2,61
3НСКгб-396.201.36	3 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 960	2 010	330(360)	-	2,63	7,96	2,63	2,63
3НСКгб-404.201.36	3 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	4 035	2 010	330(360)	-	2,68	8,11	8,04	8,04
3НСКгб-408.201.36	3 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 082	2 010	330(360)	-	2,71	8,20	5,42	5,42
3НСКгб-434.201.36	3 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4 335	2 010	330(360)	-	2,88	8,71	2,88	2,88
3НСКгб-438.201.36	3 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4 382	2 010	330(360)	-	2,91	8,81	2,91	2,91
3НСКгб-479.201.36	3 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 785	2 010	330(360)	-	3,17	9,62	6,34	6,34
3НСКгб-494.201.36	4 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 935	2 010	330(360)	-	3,27	9,92	6,54	6,54
3НСКгб-513.201.36	4 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5 132	2 010	330(360)	-	3,4	10,32	3,40	3,40
3НСКгб-558.201.36	4 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5 582	2 010	330(360)	-	3,7	11,22	3,70	3,70
3НФКн-102.194.36	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1 018	1 940	330(360)	-	0,65	1,97	0,65	0,65
3НФКн-117.194.36	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1 168	1 940	330(360)	-	0,75	2,27	1,50	1,50
3НФКн-121.194.36	1 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1	1213	1 940	330(360)	-	0,78	2,35	0,00	0,78
3НФКн-156.194.36	1 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	1 560	1 940	330(360)	-	1,0	3,03	1,00	0,00
3НФКн-312.194.36	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 118	1 940	330(360)	-	2,0	6,05	2,00	2,00
3НФКн-329.194.36	2 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 285	1 940	330(360)	-	2,1	6,37	4,20	4,20
3НФКн-344.194.36	2 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 435	1 940	330(360)	-	2,2	6,66	4,40	4,40
3НФКн-359.194.36	3 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3 585	1 940	330(360)	-	2,3	6,95	6,90	4,60
3НФКн-366.194.36	3 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 660	1 940	330(360)	-	2,34	7,10	4,68	4,68
3НФКн-374.194.36	3 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3 735	1 940	330(360)	-	2,39	7,25	7,17	7,17
3НФКн-393.194.36	3 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1	3 932	1 940	330(360)	-	2,52	7,63	0,00	2,52
3НФКн-396.194.36	3 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 960	1 940	330(360)	-	2,54	7,68	2,54	2,54
3НФКн-404.194.36	3 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4 035	1 940	330(360)	-	2,58	7,83	10,32	10,32
3НФКн-408.194.36	3 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 082	1 940	330(360)	-	2,61	7,92	5,22	5,22
3НФКн-434.194.36	3 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4 335	1 940	330(360)	-	2,78	8,41	2,78	2,78
3НФКн-479.194.36	4 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 785	1 940	330(360)	-	3,06	9,28	6,12	6,12
3НФКн-494.194.36	4 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 935	1 940	330(360)	-	3,16	9,57	6,32	6,32
3НФКн-513.194.36	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5 132	1 940	330(360)	-	3,29	9,96	3,29	3,29
3НФКн-554.194.36	4 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5 535	1 940	330(360)	-	3,54	10,74	3,54	3,54
3НФКн-558.194.36	4 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5 582	1 940	330(360)	-	3,57	10,83	3,57	3,57
ПСФн-140.175.16-1	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18	1 400	1 750	160	-	0,39	2,45	7,02	7,02
ВСЕГО :																		

19. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 5

Наименование и виды работ	Очаковское шоссе, ЗА_5А. Корпус 20.5												ИТОГО		
	Жилые этажи, м.п.			Нежилые этажи, м.п.											
				Тех. Этаж			Кровля			Всего					
	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1952,40	1952,40	0,00	114,20	114,20	0,00	119,04	119,04	0,00	233,24	233,24	0,00	2185,64	2185,64	0,00
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1952,40	1952,40	0,00	114,20	114,20	0,00	119,04	119,04	0,00	233,24	233,24	0,00	2185,64	2185,64	0,00
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1188,00	1188,00	0,00	60,00	60,00	0,00	64,00	64,00	0,00	124,00	124,00	0,00	1312,00	1312,00	0,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1081,10	1081,10	0,00	51,90	51,90	0,00	57,60	57,60	0,00	109,50	109,50	0,00	1190,60	1190,60	0,00

20. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 5

| Марка | Масса | Очаково Корпус 20.5 | | | | | | | | | | | |

21. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 6

Таблица 3 - ВОР

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 6

№пп	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон, куб.м						Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Арматура А240, кг									Арматура А500С, кг															ВСЕГО			ЗД, кг		
			В30			Итого									Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø8 м			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø16 мм			Ø20 мм			Ø25 мм								
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)																																												
	Итого стены		*318,60*	*356,10*	*37,50*	*318,60*	*356,10*	*37,50*	*1476,00*	*1561,00*	*85,00*				*0*	*4603,00*	*4603,00*	*0*	*7552,00*	*7552,00*	*0*	*97,00*	*97,00*	*4109,05*	*0*	*-4109,05*	*3424,21*	*1930,00*	*-1494,20*	*31845,11*	*0*	*-31845,12*	*14381,66*	*61318,00*	*46936,34*	*13011,98*	*8093,00*	*-4918,98*	*0*	*39444,00*	*39444,00*	*66772,01*	*123037,00*	*56264,99*	*52,00*	*59,00*	*7,00*
1	Стены 200 мм (до 200 мм)	куб.м	182,00	236,60	54,60	182,00	236,60	54,60	910,00	1104,00	194,00				0	2867,00	2867,00	0	352,00	352,00	0	97,00	97,00	2347,29	0	-2347,29	1956,07	0	-1956,07	18191,50	0	-18191,50	8215,51	59687,00	51471,49	7433,08	8093,00	659,92	0			38143,46	71096,00	32952,54	52,00	0	-52,00
2	Стены 250+300 мм (до 300 мм)	куб.м	136,60	119,50	-17,10	136,60	119,50	-17,10	566,00	457,00	-109,00				0	1736,00	1736,00	0	7200,00	7200,00	0,00			1761,76	0	-1761,76	1468,13	1930,00	461,88	13653,62	0	-13653,62	6166,15	1631,00	-4535,15	5578,90	0	-5578,90	0	39444,00	39444,00	28628,55	51941,00	23312,45	0	59,00	59,00
3	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	254,00	286,70	32,70	254,00	286,70	32,70	1270,00	1437,00	167,00				0	361,00	361,00							272,99	0	-272,99	23204,21	37993,00	14788,79	2183,93	2672,00	488,07	5459,81	1206,00	-4253,81	3275,89	0	-3275,89				34396,82	42232,00	7835,18			
4	Лестничные м/з площадки	куб.м	4,00	14,20	10,20	4,00	14,20	10,20	12,00	71,00	59,00				73,08	111,00	37,92							0	166,00	166,00	90,28	63,00	-27,28	365,42	950,00	584,58	120,37	177,00	56,63	404,11	744,00	339,89				1053,27	2211,00	1157,73			
5	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м										4,00	1,00	-3,00																															
6	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м										42,53	93,00	50,47																															
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)																																											
	Итого по стенам:		*2336,00*	*2348,00*	*12,00*	*2336,00*	*2348,00*	*12,00*	*10965,00*	*11313,00*	*348,00*				*24891,59*	*32620,00*	*7728,42*	*0*	*64373,00*	*64373,00*	*0*	*3349,00*	*3349,00*	*4943,93*	*0*	*-4943,93*	*48897,57*	*110075,00*	*61177,43*	*155312,34*	*134259,00*	*-21053,34*	*112893,46*	*47961,00*	*-64932,46*	*18434,39*	*120646,00*	*102211,60*	*0*	*25380,00*	*25380,00*	*365373,27*	*538663,00*	*173289,73*	*25762,00*	*19122,72*	*-6639,28*
7	Стены до 200 мм	куб.м	1435,00	1442,40	7,40	1435,00	1442,40	7,40	6875,00	7212,00	337,00				15207,94	19898,20	4690,26	0	38623,80	38623,80	0	2009,40	2009,40	3949,77	0	-3949,77	30711,45	71548,75	40837,30	92897,43	80555,40	-12342,03	68919,39	31174,65	-37744,74	11005,61	73594,06	62588,45	0	15228,00	15228,00	222691,59	332632,26	109940,67	5908,00	4837,31	-1070,69
8	Стены до 300 мм	куб.м	901,00	905,60	4,60	901,00	905,60	4,60	4090,00	4101,00	11,00				9683,64	12721,80	3038,16	0	25749,20	25749,20	0	1339,60	1339,60	994,16	0	-994,16	18186,12	38526,25	20340,13	62414,91	53703,60	-8711,31	43974,07	16786,35	-27187,72	7428,79	47051,94	39623,15	0	10152,00	10152,00	142681,68	206030,74	63349,06	19854,00	13874,41	-5979,59
9	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	3188,00	3026,50	-161,50	3188,00	3026,50	-161,50	15940,00	15105,00	-835,00				3385,51	6193,50	2807,99							40,84	34,00	-6,84	324686,92	368171,00	43484,08	34671,96	32537,00	-2134,96	51191,12	19674,00	-31517,12	612,62	0	-612,62				414588,97	426609,50	12020,53	0	411,00	411,00
10	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия	кг													0,00	12674	12674										3587,00	0	-3587,00													3587,00	12674	9086,50			
11	Лестничные м/з площадки	куб.м	27,00	44,40	17,40	27,00	44,40	17,40	130,00	151,00	21,00				493,32	1003,00	509,68							0	249,00	249,00	609,39	951,00	341,61	2466,59	4096,00	1629,41	812,52	1308,00	495,48	2727,76	5063,00	2335,24				7109,58	12670,00	5560,42			
12	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м										33,00	24,30	-8,70																															
13	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м										337	1302,00	**964,73**																															
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления																																												
14	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)	куб.м/шт										206,3/503	0,0	-206,3/-503																															
15	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м/п.м										2,012/1247,44	0,0	-2,012/-1247,44																															
16	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)	п.м										1283	0,00	-1283																															
17	Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м										4	0,00	-4																															
18	Уплотнитель Ø30 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м										1247	0,00	-1247																															
19	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков)	шт./кг										2012/181,08	0/0	-2012/-181,08																															
20	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м	кг																																								8782	0	-8782
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)																																											
21	Труба ПНД Ø25х4 (гладкая)	п.м										65,00	3834,10	3769,10																															
22	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57	шт										52,00	110,00	58,00																															
23	Коробка распаечная Ruvinil 119x76x60	шт										52,00	110,00	58,00																															
24	Тр. ПНД Ø32 (гофр.)	п.м										0	445,00	445,00																															
25	Тр. ПНД Ø20 (гофр.)	п.м										0	2058,00	2058,00																															
26	Коробка потолочная 70мм	шт										0	419,00	419,00																															
27	Коробка потолочная 70мм с крюком	шт										0	28,00	28,00																															

22. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 6

| Марка | Масса | Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.6 | | |

23. СБОРНЫЕ МАРШИ КОРПУСА 6

Марка	Масса	Очаково Корпус 20.6																																				Всего		Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Проем	Объем, м3	Общий объем, м3	
		Количество изделий, шт.БЫЛО:																			Количество изделий, шт. СТАЛО:																																	
		1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт	11 эт	12 эт	13 эт	14 эт	15 эт	16 эт	Тех.эт	Кровля	Всего	1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	Тех.эт	Кровля	Всего	Было	Стало							
Лм-3.10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			98	0	98	3250	287	1050		0,72	0,00	70,59
Лс-1	2150		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			90																			0	90	0	3300	287	1130		0,86	77,4	0,00
Лс-2	1975																	3		3																			0	3	0	3000	287	1130		0,79	2,37	0,00
Лс-3	1700																	3		3																			0	3	0	2700	287	1130		0,68	2,04	0,00
ВСЕГО																																						Итого	96	98					Итого:	81,81	70,59

24. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 6

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус. 20.6

Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.	Нежилые этажи, м.п.						ИТОГО	
		Тех. Этаж		Кровля		Всего			
		Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1888,07	161,69	161,69	176,80	176,80	338,49	338,49	2226,56	2226,56
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1888,07	161,69	161,69	176,80	176,80	338,49	338,49	2226,56	2226,56
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1296,00	92,00	92,00	104,00	104,00	196,00	196,00	1492,00	1492,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1179,36	79,58	79,58	93,40	93,40	172,98	172,98	1352,34	1352,34

25. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32
ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.7																													
№п/п	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон, куб.м												Марка бетона W	Марка бетона F	Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Арматура А240, кг																		

26. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 7

| Марка | Масса | Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.7 — Количество изделий, шт. — Было | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.7 — Количество изделий, шт. — Стало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Объем ед., м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 | |
|---|---|---

27. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 7

Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.			Нежилые этажи, м.п.									ИТОГО		
				Тех. Этаж			Кровля			Всего					
	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	2041,14	2041,14	0,00	114,20	114,20	0,00	119,04	119,04	0,00	233,24	233,24	0,00	2274,38	2274,38	0,00
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	2041,14	2041,14	0,00	114,20	114,20	0,00	119,04	119,04	0,00	233,24	233,24	0,00	2274,38	2274,38	0,00
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	1242,00	1242,00	0,00	60,00	60,00	0,00	64,00	64,00	0,00	124,00	124,00	0,00	1366,00	1366,00	0,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	1130,22	1130,22	0,00	51,90	51,90	0,00	57,60	57,60	0,00	109,50	109,50	0,00	1239,72	1239,72	0,00

28. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 7

| Марка | Масса | Очаково Корпус 20.7 | | | | | | | | |

29. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 8

1	2	3	7			8			9			10	11	12			13			14			15			16			17			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			31			32		
ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.8																																																																									
Арматура А240, кг																																																																									
№пп/п	Наименование конструкции	Ед.изм.	B30			B40			Итого			Марка бетона W	Марка бетона F	Опалубка, кв.м			Прочие объемы			Ø6 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø8 мм			Ø10 мм			Ø12 мм			Ø14 мм			Ø16 мм			Ø18 мм			Ø20 мм			Ø22 мм			Ø25 мм			Ø28 мм			Ø32 мм			ВСЕГО			ЗД, кг		
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)																																																																							
1	Стены 200 мм (до 200 мм)	куб.м	47,00	46,94	-0,06				47,00	46,94	-0,06			233,00	235,72	2,72							0,00	535,00	535,00				0,00	78,00	78,00	606,17	0	-606,17	505,14	0	-505,14	4 697,80	2 967,00	-1 730,80				2 121,59	6 687,00	4 565,41				1 919,53	1 003,00	-916,53							9 850,23	11270	1 419,77	32,00	22,00	-10,00
2	Стены 250÷300 мм (до 300 мм)	куб.м	42,00	42,96	0,96				42,00	42,96	0,96			163,00	168,00	5,00							0	330,00	330,00	0,00	0 030,00	0 030,00	0	0,00	0,00	541,68	0	-541,68	451,40	227	-224,40	4 198,04	0,00	-4 198,04				1 895,89	121,00	-1 774,89				1 715,33	2 452,00	736,67				0,00	9 980,00	9 980,00				8 802,34	15 140,00	6 337,66			
3	Колонны до 500 мм	куб.м	24,00	0,00	-24,00				24,00	0,00	-24,00			200,00	0,00	-200,00							0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				309,53	0	-309,53	257,94	0,00	-257,94	2 398,88	0	-2 398,88				1 083,36	0,00	-1 083,36				980,19	0,00	-980,19				0	0,00	0,00				5 029,91	0,00	-5 029,91			
4	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	177,40	78,90	-98,50				177,40	78,90	-98,50			739,00	394,60	-344,40				310,18	0	-310,18	453,12	69,00	-384,12	0,00			0	4,00	4,00	0,00			11 706,68	6 384,00	-5 322,68	4 483,50	1 731,00	-2 752,50	0,00			1 392,57	528,00	-864,57	1 383,87	0	-1 383,87										19 729,92	8 716,00	-11 013,92			
5	Лестничные м/э площадки	куб.м	2,00	5,00	3,00				2,00	5,00	3,00			6,00	25,00	19,00							36,54	45,00	8,46				0	51,00	51,00	45,14	20,00	-25,14	182,71	398,00	215,29	0,00			60,19	44,00	-16,19				202,06	171,00	-31,06							526,64	729,00	202,36			
6	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м															1,50	0,30	-1,20																																																													
7	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м															32,2	10,0	-22,2																																																											
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)																																																																								
8	Стены (до 200 мм)	куб.м	475,00	475,00	0,00				475,00	475,00	0,00			2 322,00	2 322,00	0,00							5 053,6	5 053,6	0,0	0	12 856,57	12 856,6	0	717,0	717,0	1 103,8	0	-1 103,8	10 015,8	13 867,49	3 851,7	31 313,3	16 108,49	-15 204,8				22 919,4	14 954,56	-7 964,8				3 714,4	32 354,76	28 640,4				0	5 362,72	5 362,7				74 120,2	101 275,14	27 154,9	3 710,00	4 729,54	1 019,54
9	Стены (до 300 мм)	куб.м	334,00	342,10	8,10				334,00	342,10	8,10			1 502,00	1 604,60	102,60							3 589,72	2 898,45	-691,3	0	9 259,43	9 259,4				376,2	0	-376,2	6 747,4	9 987,51	3 240,1	23 118,2	11 601,51	-11 516,7				16 304,2	10 770,44	-5 533,8				2 751,4	23 302,24	20 550,84				0	3 862,28	3 862,3				52 887,1	71 681,86	18 794,8	3 230,00	3 616,26	386,26
10	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м	1 140,80	1 217,00	76,20				1 140,80	1 217,00	76,20			5 703,00	6 059,50	356,50							1 213,20	1 982,00	768,80	0	7,00	7,0	0			12,9	0	-12,9	116 220,9	118 474,0	2 253,1	12 403,7	6 346,0	-6 057,7				18 340,7	17 760,0	-580,7				214,09	0	-214,09							148 405,5	144 569,0	-3 836,5	0,00	186,00	186,00
11	Лестничные м/э площадки	куб.м	6,00	10,70	4,70				6,00	10,70	4,70			28,00	53,40	25,40							109,63	312,00	202,37				0	27,00	27,0	135,42	319,00	183,6	548,13	989,00	440,9				180,56	422,00	241,4				606,17	1 631,00	1 024,83							1 579,91	3 700,00	2 120,1			
12	Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon PROF (или аналог)	куб.м															0	2,50	2,50																																																						
13	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)	кв.м															0	716,00	716,00																																																						
14	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)	куб.м															0	10,70	10,70																																																											
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления																																																																								
15	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)	куб.м/шт															73,0/170	0,00	-73,0/-170																																																											
16	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м/п.м															0,68/421,6	0,00	-0,68/-421,6																																																											
17	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)	п.м															433,50	0,00	-433,50																																																										
18	Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)	куб.м															1,36	0,00	-1,36																																																										
19	Уплотнитель Ø30 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м															421,60	0,00	-421,60																																																										
20	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков)	шт./кг															680/61,2	0	-680/-61,2																																																											
21	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м	кг																																																																						2 968,00	0,00	2 968,00
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах, подземная и надземная части)																																																																		
22	Труба ПНД Ø25х4 (гладкая)	п.м															51,00	1 301,50	1 250,50																																																											
23	Коробка установочная с супортом для заливки в бетон (ККС 070х57	шт															40,00	0,00	-40,00																																																										
24	Коробка установочная КУ1301 (с крюком)	шт															0,00	0	0,00																																																									
25	Коробка распаечная Ruvinil 119х76х60	шт															40,00	42,00	2,00																																																									
26	Коробка для заливки в бетона	шт															0	42,00	42,00																																																									
27	Тр. ПНД Ø32 (гофрированная)	п.м															0	187,00	187,00																																																				
28	Тр. ПНД Ø25 (гофрированная)	п.м															0	1 411,00	1 411,00																																																									
29	Тр. ПНД Ø20 (гофрированная)	п.м															0	816,00	816,00																																																				
30	Коробка потолочная 70мм	шт															0	136,00	136,00																																																				
31	Коробка потолочная 70мм с крюком	шт															0	170	170,00																																																			

30. СБОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА 8

Марка	Масса	Очаковское шоссе, 3А 5А. Корпус 20.8 — Количество изделий, шт. (Было)																				Всего	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Проем	Общий объем, м3	Площадь ед., м2	Общий объем, м3	
		2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.	11 эт.	12 эт.	13 эт.	14 эт.	15 эт.	16 эт.	17 эт.	18 эт.	Тех.эт.	Кровля	Всего	Было	Стало							
3НСКгб-147.306.36	1 940	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	1 468	3 060	330(360)	-	1,48	4,49	50,32	50,32
3НСКгб-156.306.36	2 020	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	1 560	3 060	330(360)	-	1,58	4,77	53,72	53,72
3НСКгб-383.306.36	4 800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	17	17	17	3 829	3 060	330(360)	-	3,87	11,72	65,79	65,79
3НСКгб-392.306.36	3 430	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	3 915	3 060	330(360)	1815x1800	2,88	11,98	97,92	97,92
3НСКгб-396.306.36	3 510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	3 960	3 060	330(360)	1815x1800	2,92	12,12	99,28	99,28
3НСКгб-419.306.36	5 395	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	4 185	3 060	330(360)	-	4,23	12,81	143,82	143,82
3НСКгб-449.306.36	5 795	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	68	68	68	4 485	3 060	330(360)	-	4,53	13,72	308,04	308,04
3НСКгб-488.306.36	4 575	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	34	34	34	4 879	3 060	330(360)	1815x1800	3,85	14,93	130,90	130,90
3НСКгб-147.201.36	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1 468	2 010	330(360)	-	0,97	2,95	1,94	1,94
3НСКгб-156.201.36	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1 560	2 010	330(360)	-	1,03	3,14	2,06	2,06
3НСКгб-344.201.36	2 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 435	2 010	330(360)	-	2,28	6,90	2,28	2,28
3НСКгб-348.201.36	2 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 482	2 010	330(360)	-	2,31	7,00	2,31	2,31
3НСКгб-378.201.36	3 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3 782	2 010	330(360)	-	2,51	7,60	2,51	2,51
3НСКгб-389.201.36	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 885	2 010	330(360)	-	2,58	7,81	5,16	5,16
3НСКгб-392.201.36	3 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 915	2 010	330(360)	-	2,6	7,87	5,20	5,20
3НСКгб-396.201.36	3 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3 960	2 010	330(360)	-	2,63	7,96	5,26	5,26
3НСКгб-419.201.36	3 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 185	2 010	330(360)	-	2,78	8,41	5,56	5,56
3НСКгб-449.201.36	3 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	4	4 485	2 010	330(360)	-	2,97	9,01	11,88	11,88
3НСКгб-453.201.36	3 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4 532	2 010	330(360)	-	3,01	9,11	6,02	6,02
3НФКн-147.194.36	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1 468	1 940	330(360)	-	0,94	2,85	1,88	1,88
3НФКн-156.194.36	1 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1 560	1 940	330(360)	-	1,0	3,03	2,00	2,00
3НФКн-314.194.36	2 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 135	1 940	330(360)	-	2,01	6,08	2,01	2,01
3НФКн-344.194.36	2 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 435	1 940	330(360)	-	2,2	6,66	4,40	4,40
3НФКн-389.194.36	3 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 885	1 940	330(360)	-	2,49	7,54	4,98	4,98
3НФКн-392.194.36	3 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 915	1 940	330(360)	-	2,51	7,60	5,02	5,02
3НФКн-396.194.36	3 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3 960	1 940	330(360)	-	2,54	7,68	5,08	5,08
3НФКн-419.194.36	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 185	1 940	330(360)	-	2,68	8,12	5,36	5,36
3НФКн-449.194.36	3 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4 485	1 940	330(360)	-	2,87	8,70	11,48	11,48
3НФКн-453.194.36	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4 532	1 940	330(360)	-	2,9	8,79	5,80	5,80
3НФКн-554.194.36	4 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5 535	1 940	330(360)	-	3,54	10,74	3,54	3,54
ПСФн-140.175.16-1	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1 400	1 750	160	-	0,39	2,45	1,17	1,17
ВСЕГО :																						335	335					1052,69	1052,69

	Количество изделий, шт. (Было)				Объем изделий, м3 (Было)				Количество изделий, шт.(Стало)				Объем изделий, м3 (Стало)			
	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего	Типовые этажи	Тех. эт.	Кровля	Всего
До 12 м2	119	21	25	**165**	267,75	50,18	52,72	**370,65**	119	21	25	**165**	267,75	50,18	52,72	**370,65**
Глухие	85	21		**106**	169,83	50,18		**220,01**	85	21		**106**	169,83	50,18		**220,01**
С проемами	34			**34**	97,92			**97,92**	34			**34**	97,92			**97,92**
Фризовые			22	**22**			51,55	**51,55**			22	**22**			51,55	**51,55**
Односл. фризовые			3	**3**			1,17	**1,17**			3	**3**			1,17	**1,17**
До 18м2	170	0	0	**170**	682,04	0,00	0,00	**682,04**	170	0	0	**170**	682,04	0,00	0,00	**682,04**
Глухие	102			**102**	451,86			**451,86**	102			**102**	451,86			**451,86**
С проемами	68			**68**	230,2			**230,18**	68			**68**	230,2			**230,18**
Фризовые				**0**				**0,00**				**0**				**0,00**
			Итого:	**335**			**Итого:**	**1052,69**			**Итого:**	**335**			**Итого:**	**1052,69**

31. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ КОРПУСА 8

Наименование и виды работ	Жилые этажи, м.п.	Нежилые этажи, м.п.									ИТОГО		
		Тех. Этаж			Кровля			Всего					
		Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	987,25	75,65	75,65	0,00	80,49	80,49	0,00	156,14	156,14	0,00	1143,39	1143,39	0,00
Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	987,25	75,65	75,65	0,00	80,49	80,49	0,00	156,14	156,14	0,00	1143,39	1143,39	0,00
Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике	672,00	40,00	40,00	0,00	44,00	44,00	0,00	84,00	84,00	0,00	756,00	756,00	0,00
Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой	611,52	34,60	34,60	0,00	39,60	39,60	0,00	74,20	74,20	0,00	685,72	685,72	0,00

32. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СБОРНЫМ ЛЕСТНИЦАМ КОРПУСА 8

Марка	Масса	Очаково Корпус 20.8																																			Всего		Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Проем	Объем, м3	Общий объем, м3	
		Количество изделий, шт.БЫЛО:																				Количество изделий, шт. СТАЛО:																		

33. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

№п	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон,																												
			B7,5			B10			B20			B25			B30			B40			Итого			Марка бетона W		Марка бетона F		Опалубка, кв.м			Прочие объемы		
			Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта
	1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)																														
	1.1 Жилые дома																														
1	**Фундаменты**	**куб.м**				**390**	**0**	**-390**							**5 785**	**5 949**	164				**6 175**	**5 949**	**-226**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**511**	**915**	**404**			
	Арматурные каркасы пространственные																														
2	Сваи железобетонные вдавливаемые 350х350 мм L=12м по серии 1.011.1-10 из бетона B25 F75 W4 (для корпусов 20.1 и 20.7)	шт./м3																						**W4**	**W4**	**F75**	**F75**				1381/2030	1381/2030	0/0
3	Статическое испытание свай	шт.																												14	14	0
4	Бетонная подготовка из бетона B20, Армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк) - 170 мм (для корпусов 20.1 и 20.7)	куб.м							275	304	29										**275**	**304**	**29**									
5	Сетка Вр-1 Ø4 200х200	кв.м/кг																												1620/1300	2576/2067	956/767
6	Бетонная подготовка из бетона кл. B10 толщиной 70 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7)	куб.м				320	336	16													**320**	**336**	**16**							320	336	16
7	Песчаная подготовка (купл.=0,95) толщиной 100 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7)	куб.м																												460	497	37
8	Уголщение из бетона B10 (Устройство перепада ФП)	куб.м				0	230	230													**0**	**230**	**230**									
	1.1.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)																															
9	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм	кв.м																			**0**									6 055	6 230	175
10	Затирка цементно-песчаным раствором	кв.м																												6 055	6 230	175
11	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм	п.м																												420	510	90
	1.1.2 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки вылета фундаментной плиты):																															
12	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм	п.м																												410	510	100
	1.2 Подземная автостоянка																															
14	**Фундаменты**	**куб.м**													**5 650**	**6 143**	**493**				**5 650**	**6 143**	**493**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**210**	**512**	**302**			
15	Арматурные карсасы пространственные 800мм																															
16	Бетонная подготовка из бетона кл. B10 толщиной 70 мм	куб.м				860	818	-42													**860**	**818**	**-42**									
17	Песчаная подготовка (купл.=0,95) толщиной 100 мм	куб.м																												1 230	1 168	**-62**
18	Анкера под башенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт)	шт./кг																												16/4800	16/4800	**0/0**
	1.2.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)																															
19	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм	куб.м																			**0**									12 210	12 000	**-210**
20	Затирка цементно-песчаным раствором	кв.м																												12 210	12 000	**-210**
21	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм	п.м																												115	248	**133**
	1.2.2 Гидроизоляция вертикальная (водосборные приямки в фундаменте)																															
22	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм	п.м																												105	105	0
	2. ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ																															
															1 711,00	**2 110,00**	**399,00**	**1 365,00**	**1 159,90**	**-205,10**	**3 076,00**	**3 269,90**	**193,90**					**12 615,00**	**11 799,50**	**-815,50**	**0**	**0**	**0**
23	**Стены до 200 мм**	**куб.м**													**460,00**	**500,00**	**40,00**	**395,00**	**39,90**	**-355,10**	**855,00**	**539,90**	**-315,10**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**4 275,00**	**2 699,50**	**-1 575,50**			
24	**Стены до 300 мм**	**куб.м**													**1 251,00**	**1 610,00**	**359,00**	**970,00**	**1 120,00**	**150,00**	**2 221,00**	**2 730,00**	**509,00**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**8 340,00**	**9 100,00**	**760,00**			
25	**Колонны до 1000 мм**	**куб.м**													**360,00**	**406,00**	**46,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**360,00**	**926,00**	566,00	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**3 150,00**	**2 860,00**	-290,00			
															6 530,00	**6 722,70**	**192,70**	**0**	**0**	**0**	**6 530,00**	**6 722,70**	**192,70**					**20 067**	**21 057**	**990**	**0**	**0**	**0**
26	**Перекрытия м/о менее 10 кв.м**	**куб.м**													**11,00**	**31,90**	**20,90**				**11,00**	**31,90**	**20,90**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**56,00**	**159,50**	**103,50**			
27	**Перекрытия м/о менее 20 кв.м**	**куб.м**													**11,00**	**43,80**	**32,80**				**11,00**	**43,80**	**32,80**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**56,00**	**219,00**	**163,00**			
28	**Перекрытия м/о более 20 кв.м**	**куб.м**													**6 508,00**	**6 647,00**	**139,00**				**6 508,00**	**6 647,00**	**139,00**	**W8**	**W8**	**F200**	**F200**	**19 955,00**	**20 678,00**	**723,00**			
29	**Арматурные каркасы плоские (всего на все плиты)**																															
30	***Лестничные марши***	**куб.м**													**75**	**82**	**7**				**75**	**82**	**7**					**280**	**410**	**130**			
31	***Лестничные площадки***	**куб.м**													**45**	**32**	**-13**				**45**	**32**	**-13**					**220**	**160**	**-60**			
32	**Днища лифтовых приямков**	**куб.м**													**50**	**13**	**-37**				**50**	**13**	**-37**										
33	Песчаная подготовка (купл.=0,95) толщиной 100 мм	куб.м																												**17**	**17**	**0**
34	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм	кв.м																												**165**	**165**	**0**
35	Затирка цементно-песчаным раствором	кв.м																												**165**	**165**	**0**
36	слой) всего 2 слоя	кв.м																												165	165	0
37	Засыпка песком под плитой рампы	куб.м																												645	645	0
	2.1 Гидроизоляция вертикальная																															
38	100 мм (утеплитель стен, плотность 35 кг/м3, группа горючести	куб.м																												115	126	11
	Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог)	кв.м																												0	840	840
	стенами жилого дома																															
39	50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ	куб.м																												11	11	0
40	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог)	п.м																												550	550	0
	2.3 Гидроизоляция вертикального д.ш.																															
41	50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ	куб.м																												2	2	0
42	Уплотнитель Ø60 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м																												95	95	0
43	Полиуретановый герметик "Технониколь" (или аналог)	п.м																												95	95	0
44	Гидрошпонка "АКВАСТОП" ДО-320/50-6/30	п.м																												95	95	0
	2.4 Гидроизоляция горизонтальная (опорная консоль)																															
45	Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог)	кв.м																												160	160	0
46	слой) всего 2 слоя	кв.м																												160	160	0
47	Уплотнитель Ø80 мм (шнур типа "Вилатерм")	п.м																												2 140	2 140	0
48	Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог)	кв.м																												160	160	0
	2.5 Гидроизоляция вертикальная (опорная консоль)																															
49	Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог)	кв.м																												130	130	0
50	Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 с	кв.м																												130	130	0
51	Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог)	кв.м																												130	130	0
52	**35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или**	**куб.м**																												**14**	**14**	**0**
	2.6 Гидроизоляция вводов коммуникаций																															
53	Устройство профиля бентонитового набухающего ("АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10 или аналог)	п.м																												300,0	420,0	120
54	Усленная стеклотканью мастика ТехноНиколь	кв.м																												35,0	49,0	14
55	Технозласт ФЛЕКС	кв.м																												22,0	31,0	9
56	Лента НИКОБЕНД	п.м																												150,0	210,0	60
	Устройство прижимного фланца:																															
57	Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, диаметром 24 мм	шт																												240,0	340,0	100
58	Хим. паста MKT VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 45,24 мл)	упак																												27,0	38,0	11
59	Анкерная шпилька MKT VMU-A A4 M20	шт																												240,0	340,0	100
60	Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-73)	шт																												60,0	85,0	25
61	Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015)	шт/кг																												60/618	85/876	25/258
	2.7 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий																															
62	Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог)	шт																												5000	5000	0
63	Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98	п.м																												3	3	0
64	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя	кг																												30	30	0
	2.8 Устройство гидроизоляции рабочего (холодного) шва бетонирования в плите покрытия подземной автостоянки																															
65	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ХВ-320 (или аналог)	п.м																												320,0	320,0	0
66	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя	кг																												45,0	45,0	0

| Nп/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Арматура А240, кг | | | | | | | | | | | | | | | Арматура А500С, кг | | | | | | | | | | | | | | |

34. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КОТЛОВАНА

1191-Очаково. Устройство ограждения котлована. Ведомость основных работ

Поз.	Наименование	Диаметр, мм Типоразмер		Кол-во, шт			Длина ед., м		Масса 1	Масса ед., кг			п.м.			Всего			Ед.изм.
		Было	Стало	Было	Стало	Дельта	Было	Стало		Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	Было	Стало	Дельта	
1	***Котлован. Земляные работы****																		
1.1	Механическая разработка грунта															**186 978**	**226 076**	**39 098**	м3
1.2	Механическая разработка грунта															**21 390**	**28 937**	**7 547**	м3
1.3	Вывоз разработанного грунта из															**208 368**	**255 013**	**46 645**	м3
1.4	Обратная засыпка пазух непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Kcom≥0,93,															**18 243**	**26 865**	**8 622**	м3
2	***Устройство скважин для погружения труб ограждения***																		
2.1	Шнековое бурение скважин	325	325	30	30	0	5	5					150	150	0	**150**	**150**	**0**	п.м.
		325	325	32	21	-11	7	7					224	147	-77	**224**	**147**	**-77**	п.м.
		325	325	19	19	0	8	8					152	152	0	**152**	**152**	**0**	п.м.
		500	500	19	0	-19	10	13					190	0	-190	**190**	**0**	**-190**	п.м.
		500	500	73	27	-46	13	13					949	351	-598	**949**	**351**	**-598**	п.м.
		-	500	0	37	37	0	13					0	481	481	**0**	**481**	**481**	п.м.
												Итого:	**1 665**	**1 281**	**-384**	**1 665**	**1 281**	**-384**	п.м.
3	***Погружение труб ограждения***																		
3.1	Вибропогружение	Ø377х6	Ø377х6	30	30	0	5	5	54,89				150	150	0	**150**	**150**	**0**	м
		Ø377х6	Ø377х6	32	21	-11	7	7	54,89				224	147	-77	**224**	**147**	**-77**	м
		Ø377х6	Ø377х6	19	19	0	8	8	54,89				152	152	0	**152**	**152**	**0**	м
		Ø530х8	Ø530х8	19	0	-19	10	13	103				190	0	-190	**190**	**0**	**-190**	м
		Ø530х8	Ø530х8	73	27	-46	13	13	103				949	351	-598	**949**	**351**	**-598**	м
		-	Ø530х8	0	37	37	0	13	103					481	481		**481**	**481**	м
												Итого:	**1665**	**1 281**	**-384**	**1665**	**1 281**	**-384**	м
4	***Извлечение труб ограждения***																		
4.2	Виброизвлечение	Ø377х6	Ø377х6	30	30	0	5	5					150	150	0	**150**	**150**	**0**	м
		Ø377х6	Ø377х6	32	21	-11	7	7					224	147	-77	**224**	**147**	**-77**	м
		Ø377х6	Ø377х6	19	19	0	8	8					152	152	0	**152**	**152**	**0**	м
		Ø530х8	Ø530х8	19	0	-19	10	13					190	0	-190	**190**	**0**	**-190**	м
		Ø530х8	Ø530х8	73	27	-46	13	13					949	351	-598	**949**	**351**	**-598**	м
		-	Ø530х8	0	37	37	0	13					0	481	481	**0**	**481**	**481**	м
												Итого:	**1665**	1 281	**-384**	**1665**	**1 281**	**-384**	м
5	***Материалы для устройства ограждения котлована***																		
5.1	Стальная труба стойка	Ø377х6	Ø377х6	30	30	0	5	5	54,89	274	274	0	150	150	0	**8 233,50**	**8 233,50**	**0,00**	кг
		Ø377х6	Ø377х6	32	21	-11	7	7	54,89	384	384	0	224	147	-77	**12 295,36**	**8 068,83**	**-4 226,53**	кг
		Ø377х6	Ø377х6	19	19	0	8	8	54,89	439	439	0	152	152	0	**8 343,28**	**8 343,28**	**0,00**	кг
		Ø530х8	Ø530х8	19	0	-19	10	13	103	1030	1339	309	190	0	-190	**19 566,20**	**0,00**	**-19 566,20**	кг
		Ø530х8	Ø530х8	73	27	-46	13	13	103	1339	1339	0	949	351	-598	**97 728,02**	**36 145,98**	**-61 582,04**	кг
		-	Ø530х8	0	37	37	0	13	103	0	1339	1339	0	481	481	**0,00**	**49 533,38**	**49 533,38**	кг
8	***Устройство металлической рамы для крепления деревянной забирки***																		
8.1	Уголок 50х50х5								3,77				1 406	770	-636	**5 299**	**2 903**	**-2 397**	кг
9	***Устройство деревянной забирки***																		
9.1	Забирка из досок 50 мм															**368**	**300**	**-68**	м2

35. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Длина ед., м	Масса 1 п.м.	Масса ед., кг	п.м.	Всего			Ед.изм.
							Было	Стало	Дельта	
1	Разработка грунта котлована экскаватором,вместимость ковша 1,5 м3						11736,2	11736,2	0	м3
2	Обратная засыпка пазух привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Kcom≥0,93						6100	6100	0	м3
3	Бетонная подготовка(Бетон В7.5)						74,1	74,1	0	м3
	Устройство фундаментных плит									
4	Опалубка						133,2	133,2	0	м2
5	Арматура класса А500С									
-	Ø10						10350	10350	0	кг
-	Ø16						5180	5180	0	кг
-	Ø20						13838	13838	0	кг
-	Ø25						21600	21600	0	кг
6	Арматура класса А240									
-	Ø8						2915	2915	0	кг
7	Бетон В25 W8 F200						549,9	549,9	0	м3
	Устройство вертикальных конструкций толщиной до 300мм и высотой до 3м									
8	Опалубка стен толщиной 200-250мм и высотой до 3м						365,4	365,4	0	м2
9	Арматура класса А500С									
-	Ø10						2650	2650	0	кг
-	Ø16						6704	6704	0	кг
10	Арматура класса А240									
-	Ø8						450	450	0	кг
11	Бетон В25 W8 F200						91	91	0	м3
	Устройство вертикальных конструкций толщиной до 500мм и высотой до 6м									
12	Опалубка стен толщиной 400мм и высотой 5м						1250	1250	0	м2
13	Арматура класса А500С									
-	Ø10						8440	8440	0	кг
-	Ø20						15415	15415	0	кг
-	Ø25						24058	24058	0	кг
14	Арматура класса А240									
-	Ø8						2250	2250	0	кг
15	Бетон В25 W8 F200						500	500	0	м3
	Устройство лестничных маршей									
17	Опалубка лестницы(марши)						44	44	44	м2
18	Арматура класса А500С									
-	Ø8						500	500	500	кг
-	Ø16						1100	1100	1100	кг
19	Бетон В25 W8 F200 (марши)						11,5	11,5	11,5	м3
	Устройство лестничных площадок									
20	Опалубка лестницы(площадки)						12	12	12	м2
21	Арматура класса А500С									
-	Ø8						40	40	40	кг
-	Ø16						80	80	80	кг
22	Бетон В25 W8 F200 (площадки)						2,5	2,5	2,5	м3
	Устройство вертикальной гидроизоляции									
23	Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя)						1591	1591	0	м2
24	Геомембрана Planter Geo						1591	1591	0	м2
25	Праймер битумный Технониколь №1 или аналог						1591	1591	0	м2
	Устройство горизонтальной гидроизоляции									
26	Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя)						3270	3270	0	м2
27	Праймер битумный Технониколь №1 или аналог						3270	3270	0	м2
	Дренаж									
28	Трубы ПНД Ø50х3,0						88,5	88,5	0	м
29	плиты (дренаж) гранит кр.фр. 10-25мм						664	664	0	м3