

Корпус 20.6, секция 2. Экспликация помещений 2 этажа			
№	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
2 МОП			
2 МОП.01	Лифтовый холл/ПБЗ	8,4	
2 МОП.02	Тамбур	2,5	
2 МОП.03	Помещение мусоропровода	4,7	
2 МОП.04	Переходная лоджия	8,5	
2 МОП.05	Лестничная клетка	11,5	
2 МОП.06	Межквартирный коридор	18,6	
		54,1	
881			
881.1	Холл	8,4	
881.2	Кухня	10,5	
881.3	С/у	1,9	
881.4	С/у	4,0	
881.5	Жилая комната	16,3	
881.6	Жилая комната	20,5	
881.7	Лоджия	1,5	

Корпус 20.6, секция 2. Экспликация помещений 2 этажа			
№	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
		62,9	
882			
882.1	Холл	5,1	
882.2	Кухня	11,2	
882.3	С/у	4,0	
882.4	Жилая комната	24,9	
882.5	Лоджия	1,8	
		46,9	
883			
883.1	Холл	9,0	
883.2	Кухня	10,3	
883.3	С/у	1,7	
883.4	С/у	4,0	
883.5	Жилая комната	18,0	
883.6	Жилая комната	16,0	
883.7	Лоджия	1,5	
		60,4	
		224,3	





Схема устройства дверей с открыванием на 180 градусов:




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Материалы стен:

- Монолитные железобетонные конструкции
- Блоки газобетонные стеновые D600
- Перегородки из металлического каркаса 75 мм: профиль ПН 50х40х ПС 50х50, с зашивкой 2 листами ГСГ 1-2 - 12,5 мм
- Утеплитель минераловатный
- Пазогребневая плита
- Отделочный слой 2(см
- Керамзитобетон 200 мм

Марка общественных помещений:



Марка помещения квартиры:




Марка квартиры:



Обозначение компонентов




Вертикальный транспорт:



Лифт грузопассажирский Q=1000кг V = 1,6 м/с Предел огнестойкости дверей шахты - EI 60

Лифт грузопассажирский Q=630кг V = 1,6 м/с Предел огнестойкости дверей шахты - EI 60

Марка лифтов:



Направление движения людей по путям эвакуации

ПБЗ МГН Пожаробезопасная зона

						1191-МОПБ1.СЭ (Корректировка №1)	
						Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории»по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)	
1	–	Зам.	–		11.2023		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Рук.проекта		Семенчуков			11.2023	Корпус 20.6. Секция 2. План 2-17-го этажа.	Стадия: П; Лист: 25; Листов: 35
Проверил		Минченко			11.2023		
Выполнил		Скворцов			11.2023		
						Схема эвакуации людей и материальных ценностей	ООО «ФМ Проджект»

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.