Оглавление:

1. Спецификация демонтируемых кровельных материалов 2
2. Спецификация кровельных материалов 2

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

MEP-383-1-A-AC-C

Разраб.	Киселев		
Проверил	Петровций		

Общестроительные решения. Спецификации.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

MEP R
109548, Москва,
ул. Угрешская, д.2 стр. 34,
офис 425
Тел.: +7 (499) 270 5856

Спецификация демонтируемых кровельных материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1.		Гидроизоляция рулонная 2 слоя t=7мм	650 м²		
2.		Плиты теплоизоляционные t=150мм	568 м²		
3.		Фартук парапета	35 м²		
4.		Водосточная воронка	3 шт.		

Спецификация кровельных материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Техноэласт ПЛАМЯ СТОП	768,7 м²		В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки
2	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Унифлекс С	568,3 м²		
3	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	768,7 м²		В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки
4	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты теплоизоляционные – LOGICPIR CXM/CXM - 50мм	572,01 м²		
5	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% -30-55мм(А)	59,5 м²		
6	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% -55-80мм(В)	87,5 м²		
7	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1%/4,2% -50мм(С)	412,5 м²		
8	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -15-40мм(А)	50,4 м²		
9	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -40-65мм(В)	67,2 м²		
10	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 50мм	144,8 м²		В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы
11	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 40	317,1 м²		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

МЕР-383-1-А-АС-С

Лист 2

12	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 50	135 м²		
13	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 60мм	437 м²		
14	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Рулонный битумный материал - Паробарьер С (А500 или Ф1000)	643,5 м²		В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы
15	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2	100 м²		дорожки
16	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	2 листа ЛПП или ЦСП-1, 10 мм	192 м²		Дорожки, парапет
17	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ СТОП 2000мм	34,00 м²		
18	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	30,1 м²		В полостях профлиста, в том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы
19	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Унифлекс Экспресс ЭМП	152,4		Перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы
20	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ L=1,2м	105 шт.		Перепад кровли, парапет
21	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Отлив из оцинкованной стали тип ФП-2, по RAL 6020 (фартук), шириной 600мм	102,00		Ширина указана ориентировочно

Примечания:

-в спецификации указаны основные кровельные материалы. Метизы, телескопические крепежные элементы и прочее, определять в соответствии с инструкцией на кровельные системы.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	МЕР-383-1-А-АС-С	Лист 3