

Приложение № 1 к договору
№ МЕР-383-1-О-ТЗК

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер проекта
ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ»

_____ /Вестин А. Ю./
м.п.

«___» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение обследования конструкций кровли в осях 3-10/Н-L в уровне 5-го здания по адресу: г.Москва, ул.Смоленская-Сенная площадь, д.28

Заказчик	АО «Райффайзенбанк»
Исполнитель	ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ»
Адрес объекта	г.Москва, ул.Смоленская-Сенная площадь, д.28
Раздел	Техническое заключение о состоянии конструкций кровли здания в осях 3-10/Н-L
При проведении работ выполнить:	- визуальное обследование конструкций кровли; - определение конструктивной схемы конструкций кровли; - инструментальное (детальное) обследование конструкций кровли; - расчет на перспективные нагрузки; - написание и выпуск технического заключения. Объем выполнения инструментального обследования на объекте определяется исполнителем исходя из результатов визуального обследования.

Составил: _____/Кудрявый О.Е./

Согласовано: _____ /Волков А.О./