GLASS СТРОЙ
www.glasstroy.ru
С 2001 ГОДА

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗОНИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВА









GLASSTROY.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 0000-052511 от 12.11.2024.

Контрагент по умолчанию Битрикс 24

Контакт: Андрей, .

Объект: г. Москва|;.

Предложение действительно в течение: 3 календарных дней.

GLASSTROY.RU

GLASS СТРОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ВСЕ СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ.

ПРИ СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ — *БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!*

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ:

Материалы	Кол-во	Ед.	Сумма
Каркасная перегородка, двойной витраж. Стекло калёное Грей 10 мм. Цвет профиля черный RAL7021.			**1 027 208.71**
Стойка М3 основная широкая (FS.C-111), цвет: н/о	62.00	м	
Столб М3 Т-образного соединения (FS.C-04), 2.7м, цвет: 7021 муар	1.00	шт	
Рейка М3 Накрывающая (FS.C-26), цвет: 7021 муар	6.20	м	
Рейка М3 Одинарный витраж (FS.C-25), цвет: 7021 муар	31.00	м	
Рейка М3 Двойной витраж (FS.C-24), цвет: 7021 муар	55.80	м	
Нащельник центр широкий (37мм) М2-М3 (FS.C-112), цвет: 7021 муар	43.40	м	
Нащельник периметр широкий (37мм) М2-М3 (FS.C-113), цвет: 7021 муар	93.00	м	
Уголок М3 FS.C-Ug	50.00	шт	
Резиновый уплотнитель под стекло 10мм FS.C-U10 черный	160.00	м	
Стекло 10мм, тонированное в массе "Grey" закаленное, кромки полированные	55.00	м2	
Лента 3м/аналог для склеивания вертикальных стыков стекла, рулон 16,5м	5.00	рул	
Фотопечать на пленке с градиентом (+ белила)	28.30	м2	
Монтажный комплект для ЦС и Каркасных систем	37.10	м2	
Дверной блок в составе перегородки. Эстет Гласс 1. Цвет профиля черный RAL 7021. Цвет фурнитуры черный.			**217 938.11**
Полотно Estet Glass 1 (EG1), типовое, до 850x2600, стекло зак. 4мм, RAL 7021	2.00	шт	
Стекло 4мм, тонированное в массе "Grey" закалённое, кромки полированные, для дверного полотна	8.64	м2	
Рама 40 М3-3.0 (комплект петли 3 шт.) для полотна н/с до 3000x900x40 RAL7021	2.00	шт	
Нажимной гарнитур FS Puerto, стандартный (для мех. замков), ручки и накладки на цилиндр, чёрный	2.00	шт	
Комплект для полотен EG1/EC (на стекло), стандартный, замок Apecs 30-R-CR без ручек, цвет: SSS	2.00	шт	
Ограничитель открывания	2.00	шт	
Доставка в будние и рабочие дни с 9:00 до 18:00.			**50 025.00**
Доставка в пределах МКАДа в урочное время вес до 1500кг	3.00	шт	
Погрузо-разгрузочные работы пешком по лестнице в урочное время	3.00	шт	
Монтажные работы в будние и нерабочие дни с 18:00 до 9:00, а так же праздничные.			**122 469.52**
Монтаж дверного блока в каркасную перегородку, 1шт., в неурочное время	2.00	шт	
Монтаж перегородок, двойное остекление, стекло 8-10мм со склейкой, в неурочное время	28.27	м2	
Монтаж перегородок, одинарое остекление, стекло 8-10мм со склейкой, в неурочное время	8.73	м2	

Всего: 1 417 641.34 руб.

В том числе НДС 20%: **236 273.55 руб.**

! **Поставка материалов и монтаж** осуществляются **в течение 25-30 рабочих дней** с момента поступления денежных средств на р/с или в кассу поставщика и согласования технического задания.

! Окончательная стоимость определяется после выезда замерщика.

GLASSTROY.RU
Борздова Елена Николаевна
Тел.: +7(495)984-54-84 доб.112, Email: **Borzdova@glasstroy.ru**
Адрес: 109029, г. Москва, КАЛИТНИКОВСКАЯ Б., дом № 42, офис 315/1