Объект: Компьютерный клуб
Адрес: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская ул. 36, стр. 1 (подъезд 9), 1 этаж

N п.п.	Наименование	Ед. измерения	Кол-во, м2.	Работа		Материалы		Итого
				Стоимость	Сумма	Стоимость	Сумма	
	Демонтажные работы							
	Сан. узел							
1	Демонтаж керамической плитки на стенах (+штукатурка)	м.кв	60,8	500,0	30400,0			30400,0
2	Демонтаж керамической плитки на полу	м.кв	10	500,0	5000,0			5000,0
3	Демонтаж деревянного перекрытия	м.кв	8	800,0	6400,0			6400,0
4	Демонтаж перегородки в 0,5 кирпича	м.кв	8,10	800,0	6480,0			6480,0
5	Демонтаж бетонной стяжки (душевая)	м.куб	0,17	2000,0	340,0			340,0
6	Демонтаж дверных блоков	шт	2	1000,0	2000,0			2000,0
7	Демонтаж напольного унитаза с бачком	шт	1,00	800,0	800,0			800,0
8	Демонтаж раковины	шт	1,00	800,0	800,0			800,0
9	Демонтаж горизонтальных коммуниникаций	компл	1,00	2000,0	2000,0			2000,0
10	Демонтаж светильников	шт	8	400,0	3200,0			3200,0
11	Демонтаж электропроводки	компл	1	2000,0	2000,0			2000,0
	Зал							
12	Демонтаж бетонных "островов"	м.куб	5,00	2000,0	10000,0			10000,0
13	Демонтаж остатков металоконструкции (выемка)	шт	2	2000,0	4000,0			4000,0
14	Демонтаж лотков электропроводки	компл	1	2000,0	2000,0			2000,0
	Бетонные работы							
1	Устройство ПГС, t-300мм, фракция 5-20	м.куб	2,40	4500,0	10800,0	20000,0	48000,0	58800,0
2	Устройство подбетонного основания М100, t-50мм	м.куб	0,40	5000,0	2000,0	20000,0	8000,0	10000,0
3	Устройство бетонного слоя, бетон М300, t-150мм	м.куб	1,20	5000,0	6000,0	27500,0	33000,0	39000,0
4	Устройство арматурной сетки ячейка 150х150 в 2 слоя (-Ф 12 - 200м)	м.кв	8,00	3000,0	24000,0	2800,0	22400,0	46400,0
5	Устройство гироизоляции	м.кв	8,00	1500,0	12000,0			12000,0
	Прочие работы							
1	Транспортные расходы	компл	1	50000,0	50000,0			50000,0
2	Вынос/вывоз мусора	компл	1	30000,0	30000,0			30000,0
3	Расходные материалы	компл	1	25000,0	25000,0			25000,0
				Итого работа:		Итого материалы:		Всего:
				235 220,00		**111 400,00**		**346 620,00**
								Всего с НДС:
								415 944,00

_____ Управляющий ИП Петровций А.И. _____