FORMA ЦИЯ

Приложение№1 к договору

Объект: Компьютерный клуб
Адрес: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская ул. 36, стр. 1 (подъезд 9).

					КАЛЬКУЛЯЦИЯ				4 363 498,90
№ п/п	Наименование работ и затрат	Наименование материала	Ед. изм.	Объем	Материал		Работы		Итого
					За ед в руб	Итого	За ед	Итого	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Полы									
1	Устройство наливного пола (самовыравнивающаяся стяжка) t-10мм	Unis, Litokol	м.кв	212,32	370,00	78 558,40	900,00	191 088,00	269 646,40
2	Укладка напольного покрытия (керамогранит) 600х600	Litokol	м.кв	44,2	170,00	7 514,00	3 800,00	167 960,00	175 474,00
3	Укладка напольного покрытия (керамогранит) 600х1200	Litokol	м.кв	1,5	170,00	255,00	3 900,00	5 850,00	6 105,00
4	Укладка напольного покрытия (керамогранит) 1000Х3000	Litokol	м.кв	9	730,00	6 570,00	7 000,00	63 000,00	69 570,00
5	Укладка напольного покрытия (ковровая плитка)	Фиксатор Forbo	м.кв	130	170,00	22 100,00	1 000,00	130 000,00	152 100,00
6	Укладка напольного покрытия (виниловая плитка)	Фиксатор Forbo	м.кв	27,5	260,00	7 150,00	1 400,00	38 500,00	45 650,00
7	Грунтование поверхности	Ceresit	м.кв	534	80,00	42 720,00	150,00	80 100,00	122 820,00
8	Затирка швов	Ceresit	м.кв	54,7	110,00	6 017,00	400,00	21 880,00	27 897,00
9	Пылеудаление		м.кв	534	-	-	30,00	16 020,00	16 020,00
10						-		-	-
					материал	**170 884,40**	**работы**	**714 398,00**	**885 282,40**
			Итого по разделу:						**885 282,40**
Стены и перегородки									
1	Обшивка стен по металлокаркасу в 2 слоя ГКЛВ	Knauf	м.кв	140	1 440,00	201 600,00	1 600,00	224 000,00	425 600,00
2	Заделка швов	Knauf	м.кв	140	110,00	15 400,00	220,00	30 800,00	46 200,00
3	Шпаклевка под окраску стен и перегородок	Danogips	м.кв	256	250,00	64 000,00	350,00	89 600,00	153 600,00
4	Грунтование стен и перегородок 2 раза	Ceresit	м.кв	854	70,00	59 780,00	150,00	128 100,00	187 880,00
5	Пылеудаление		м.кв	427		-	30,00	12 810,00	12 810,00
6	Окраска перегородок и стен в 2 слоя	Tikkurila Harmony Perfecta	м.кв	256	610,00	156 160,00	430,00	110 080,00	266 240,00
7	Зачистка поверхности стен		м.кв	256	20,00	5 120,00	100,00	25 600,00	30 720,00
8	Оклейка окрашиваемых поверхностей стеклотканью	Клей, стеклохолст	м.кв	256	185,00	47 360,00	250,00	64 000,00	111 360,00
9	Штукатурка 20мм	Knauf	м.кв	256	390,00	99 840,00	500,00	128 000,00	227 840,00
10	Гидроизоляция	Knauf	м.кв	11,5	120	1 380,00	500,00	5 750,00	7 130,00
11	Укладка керамогранита 1000х3000мм		м.кв	141	730	102 930,00	7 000,00	987 000,00	1 089 930,00
12	Укладка керамогранита 1200х600мм		м.кв	11,5	170	1 955,00	3 900,00	44 850,00	46 805,00
13	Устройство теневого профиля		м.п.	46,2		-	1 000,00	46 200,00	46 200,00
14	Устройство теневого профиля с LED		м.п.	18,6		-	1 200,00	22 320,00	22 320,00
					материал	**755 525,00**	**работы**	**1 919 110,00**	**2 674 635,00**
			Итого по разделу:						**2 674 635,00**
Потолки									
1	Устройство ГКЛВ потолка 1 уровень в 2 слоя	Knauf	м.кв	45,26	1 500,00	67 890,00	1 800,00	81 468,00	149 358,00
2	Заделка швов	Knauf	м.кв	45,26	110,00	4 978,60	300,00	13 578,00	18 556,60
3	Шпаклевклевание потолка	Danogips	м.кв	45,26	250,00	11 315,00	390,00	17 651,40	28 966,40

4	Грунтование потолка 2 раза	Ceresit	м.кв	90,52	60,00	5 431,20	170,00	15 388,40	20 819,60
5	Пылеудаление		м.кв	90,52		-	35,00	3 168,20	3 168,20
6	Окраска потолка в 2 слоя	Tikkurila Harmony Perfecta	м.кв	45,26	610,00	27 608,60	500,00	22 630,00	50 238,60
7	Оклейка окрашиваемых поверхностей стеклотканью	Клей, стеклохолст	м.кв	45,26	185,00	8 373,10	300,00	13 578,00	21 951,10
8	Устройство теневого профиля		м.п.	16,3		-	1 200,00	19 560,00	19 560,00
9	Устройство теневого профиля с LED		м.п.	26,63		-	1 400,00	37 282,00	37 282,00
10	Зачистка открытого потолка и коммуникаций		м.кв	116,9	30,00	3 507,00	350,00	40 915,00	44 422,00
11	Окраска открытого потолка и коммуникаций		м.кв	116,9	610,00	71 309,00	500,00	58 450,00	129 759,00
					материал	**200 412,50**	**работы**	**323 669,00**	**524 081,50**
Итого по разделу:									**524 081,50**
Двери и окна									
Электрика									
	Встроеные трековые светильники		м.п	27		-	3 500,00	94 500,00	94 500,00
	Подвесные трековые светильники		м.п	48		-	2 000,00	96 000,00	96 000,00
	Профиль под LED		м.п	59		-	1 000,00	59 000,00	59 000,00
	Подвесные светильники		шт	15		-	2 000,00	30 000,00	30 000,00
						-		-	-
					материал	-	**работы**	**279 500,00**	**279 500,00**
						Итого по разделу			**279 500,00**
Система кабельная структурированная									
Вк и Отопление									
ОВиК									
Прочие работы									
						Итого по разделу			-
				Итого материал		**1 126 821,90**	**Итого работа**	**3 236 677,00**	**4 363 498,90**

Заказчик:

Генеральный директор _____

Коммерческое предложение действитльно в течении 10 календарных дней
Все объёмы указаны ориентировочно, уточняется после выполнения натурных замеров и согласования рабочего проекта.
Работы не указанные к данном КП согласовываются дополнительно.
В стоимость монтажа осветительных приборов не включена прокладка кабаля и сборка щита.
Стоимость отделочных материалов указана справчно и уточняется после согласования с заказчиком.