МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик– Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

### Подраздел 3. Система водоотведения

### Часть 4. Наружные сети водоотведения. Демонтаж существующих наружных сетей водоотведения

### Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

### Подраздел 3. Система водоотведения

### Часть 4. Наружные сети водоотведения. Демонтаж существующих наружных сетей водоотведения

### Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

119330, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, эт/пом/ком 1/I/22
Тел.: +7(495) 133-59-10 Почта: info@stcc.ru

Свидетельства саморегулируемых организаций:
НП «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» от 03.06.2019 г.№ СРО-П-174-01102012
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» от 30.01.2019 г. № СРО-И-013-25122009
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015

Заказчик – ООО "ГП-МФС"

# Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

Часть 4. Наружные сети водоотведения. Демонтаж существующих наружных сетей водоотведения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

Генеральный директор А.В. Котов

Главный инженер проекта М.А. Мешалкин

2025

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.1 Реконструкция (переустройство) объекта недвижимого имущества ГУП «Мосводосток» (кадастровый номер №77:03:0005001:9287)** | | | | |
| 1. | **Демонтаж сетей d=900 мм сталь** | п.м/т | 123,5/28,40 | 0,23т/1п.м. |
| 2. | **Забутовка сетей d=900 мм сталь, в том числе** | п.м/т | 52,10 | |
| | - цементно-песчаный раствор М100 | м³ | 33,20 | |
| 1.2 **Демонтаж / забутовка существующих бездействующих водосточных сетей (не на балансе ГУП «Мосводосток»):** | | | | |
| 3. | **Демонтаж сетей d=500 мм ж.б** | п.м/м3/т | 8,9/1,335/ 2,848 | 0,15м3/1п.м. 0,32т/1п.м. |
| 4. | **Забутовка сетей d=500 мм ж.б, в том числе** | п.м/т | 62,4 | |
| | - цементно-песчаный раствор М100 | м³ | 12,3 | |
| **2. Демонтаж существующих водосточных колодцев (2 шт.):** | | | | |
| 5. | Демонтаж люка чугунного | шт./т | 2/0,186 | 0,093 т/1 шт. |
| 6. | Демонтаж лестницы металлической | п.м./т | 16/ 0,176 | 0,011т/1п.м. |
| 7. | Демонтаж опорной плиты | шт./м³/т | 2/0,88/2,00 | 0,44 м³/1 шт. 1,00 т/1 шт |
| 8. | Демонтаж плита покрытия | шт./м³/т | 2/0,54/1,36 | 0,27 м³/1 шт. 0,68 т/1 шт |
| 9. | Демонтаж монолитного железобетона (раб.часть и горловина) | м³/т | 4,30/10,80 | |
| **3. Засыпка существующих водосточных колодцев (3 шт.):** | | | | |
| 10. | Демонтаж люка чугунного | шт./т | 3/0,279 | 0,093 т/1 шт. |
| 11. | Демонтаж лестницы металлической | п.м./т | 16/ 0,176 | 0,011т/1п.м. |
| 12. | Демонтаж опорной плиты | шт./м³/т | 3/1,32/3,00 | 0,44 м³/1 шт. 1,00 т/1 шт |
| 13. | Демонтаж плита покрытия | шт./м³/т | 3/0,81/2,04 | 0,27 м³/1 шт. 0,68 т/1 шт |
| 14. | Разбивка монолитного железобетона (горловина) | м³/т | 1,80/4,40 | |
| 15. | Обратная засыпка песком (Ксом≥ 0,95) рабочей части | м³ | 9,80 | |
| 4. **Заделка отверстий в колодцах после демонтажа/забутовки (на балансе ГУП «Мосводосток)** | | | | |
| 16. | Бетон В15 W4 F15 на заделку отверстия | м³ | 0,30 | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Жужжалов | | | 10.25 |
| Проверил | | Мешков | | | 10.25 |
| Н.контр. | | Федорович | | | 10.25 |
| ГИП | | Мешалкин | | | 10.25 |

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4-ВОР

Ведомость объемов работ
Наружные сети дождевой канализации

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 1 |

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Формат А4