МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов.

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов.

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ листа	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ведомости отделки и экспликации полов (начало)	
3	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
4	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
5	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
6	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
7	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
8	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
91	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
10	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
11	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
12	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
13	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
14	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
15	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
16	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
17	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
18	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
19	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
20	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
21	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
22	Ведомости отделки и экспликации полов (продолжение)	
23	Ведомости отделки и экспликации полов (окончание)	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№п/п	Наименование	Примечание
1	Архитектурные решения. Подземный этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР0
2	Архитектурные решения. Первый этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1
3	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомость отделки и экспликации полов	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2
4	Архитектурные решения. Первый этаж. заполнения проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3
5	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.1
6	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-2-АР2.1
7	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-3-АР2.1
8	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-4-АР2.1
9	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2
10	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.3
11	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2.3
12	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.3
13	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2.3
14	Архитектурные решения. Кровля стилобата.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР3
15	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР3
16	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР3
17	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР3
18	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР3
19	Архитектурные решения. Фасады.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4

Общие указания

1 Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации, договора на выполнение проектных работ № г. и в соответствии с техническим заданием Заказчика

2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка +144,00 м.

3 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

4 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями. Основные нормативные документы:

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.(ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

-Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

-Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5 Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:

Уровень ответственности – нормальный;

Степень огнестойкости II;

Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

Функциональное назначение здания:

Ф 4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов.

Ф 5.1 - технические помещения;

Ф 5.2 - складские помещения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта;

6 Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас, образованный железобетонными колоннами, вертикальными несущими железобетонными стенами лестниц и лифтовых шахт, горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.

7 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"(с изменением №1 от 07.11.2018 Приказ №708/пр). Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

8 Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1 от 16.12.2016 Приказ №983/пр; №3 от 26.12.2017 Приказ №1719/пр)., изложенными в разделе ППРв соответствии с "Указаниям по производству работ в зимних условиях".

9 Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент, требованиях пожарной безопасности" таблица 21. При разделении противопожарными преградами, огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не менее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючие) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

10 Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.

11 Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

-Устройство гидроизоляции фундаментов

-монтаж перегородок

-монтаж перемычек над проемами

-установка дверных блоков

-устройство покрытия (над заглубленными крыльцами)

-утепление конструкций

-устройство всех видов гидроизоляции

-устройство отделочных слоев под финишную отделку

Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

12 В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все материалы изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.

13 Противопожарные двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками), ручками.

14 Отделочные материалы должны соответствовать требованиям табл.

15 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола.

16 Под сточными лотками применить дополнительные слои оклеечной гидроизоляции ТехноникольТехноэласт БАРЬЕР (БО), ширину усиления гидроизоляции предусмотреть 1м от лотка в каждую сторону.

17. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП1-87 (с Изменением №1)"

18. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.

19. Металлические конструкции (перемычки) и фахверки для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.

20. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пунк уточняется проектом огнезащиты).

21. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.

22. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

Генпро

Формат А2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)	Марка	СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)			ПОТОЛОК		ПОЛ		ПЛИНТУС		
				Железобетон	Ячеистый газобетон	Кирпич	Утеплитель	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ (м2)	ТИП	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ, М2	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ (м2)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ (м2)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА (м)	ПРИМЕЧАНИЯ
Лестничные клетки																			
1-65	Лестничная клетка	56,75	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					57,41	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	159,48	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	16,1	П-1.1 (90) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 76 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	16,1	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	38,5	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				102,07										
1-79	Лестничная клетка	46,76	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					57,98	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	159,02	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	17,69	П-1.2 (150) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 136 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	17,69	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	36,3	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				101,04										
1-82	Лестничная клетка	23,44	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					91,35	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	190,14	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	18,63	П-1.2 (150) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 136 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	18,63	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	37,7	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				98,79										
1-97	Лестничная клетка	27,87	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					58,56	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	270,87	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	24,1	П-1.2 (150) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 136 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	24,1	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	46,5	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				212,31										
1-100	Лестничная клетка	33,16	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					124,28	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	213,29	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	24,0	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	24,0	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	46,2	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				89,01										
1-104	Лестничная клетка	25,22	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					105,20	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	245,17	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	15,2	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	15,2	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	39,3	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				139,97										
1-108	Лестничная клетка	32,14	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					86,39	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	250,15	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	15,9	П-1.2 (150) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 136 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	15,9	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	31,5	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				163,76										
1-114	Лестничная клетка	29,76	ос-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					71,11	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	260,60	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	24,0	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	24,0	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	47,7	
			ос-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				189,49										
1-115	Лестничная клетка	12,07	ОС-3				Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600		22,10	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	22,10	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя"	12,10	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	3,29	"ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)"	14,6	

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Ведомости отделки и экспликации полов (начало)

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

1-300	Лестничная клетка	16,09	ОС-3				Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600		26,10	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	26,10	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя"	16,1	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	5,4	"ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)"	16,81	
1-301	Лестничная клетка	17,50	ОС-3				Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600		27,50	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	27,50	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя"	17,5	П-1 (100) - Керамогранит с затиркой швов – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 – 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) – 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	7,5	"ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)"	19,3	
ПО жилье №1 (БКТ Ф.4.3)																			
	Тамбуры БКТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 29 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON PROF), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,2 мПа, λ=0,034 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	159,03			
1-09	ПУИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,22			
1-10	ПУИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,02			
1-17	ПУИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	4,11			
1-22	Санузел МГН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,53			
1-40	Санузел МГН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,28			
1-41	Санузел МГН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,64			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной части под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-42	Санузел МГН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,64			
1-62	ПУИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,77			
1-127	БКТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	75,47			
1-139	БКТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	138,63			
1-142	БКТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	190,86			
1-143	БКТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	190,18			
ПО жилье №1																					
1-23	ПУИ	2,61	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					6,89	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	28,26	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	2,61	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,61			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				21,37											
1-24	Санузел	2,80	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					4,04	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	31,53	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	2,80	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,80			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				27,49											
1-69	Тамбур	8,10	ОС-30				- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600-10мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм			ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ	8,10	- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	8,10			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-107	Колясочная	24,57	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					26,56	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	100,98	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	24,57	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	24,57			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				74,42											
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					7,35	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	18,60									
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				11,25											
1-116	Помещение консьержа	14,51	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					17,92	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	56,15	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	14,51	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 34 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	14,51	ПЛН-01 Плинтус из керамогранита h=100мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	18,0	
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				38,23											
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					2,07	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	10,94									
			ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми – 14мм				8,87											
1-132	Вестибюль	81,79	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					107,98	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	197,53	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	81,79	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	81,79			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				89,55											
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					15,99	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	35,74									
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				19,75											
1-158	ПХУТ/ТБО	31,14	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					87,61	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	157,40	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	31,14	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	31,14			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				69,79											
1-193	Зона хранения	6,32											- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,32	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,32			
1-211	Тамбур	8,45	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					1,36	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	18,03	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм"	8,45	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	8,45			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				16,67											
1-232	Проход блока кладовых	16,78	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					115,02	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	182,64	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	80,50	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	80,50			
			ОС-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				67,62											
1-234	Зона хранения	6,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,38	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,38			
1-236	Зона хранения	5,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,04	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,04			
1-348	Зона хранения	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,68	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,68			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-354	Зона хранения	7,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,27	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,27			
1-355	Зона хранения	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,16	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,16			
1-356	Зона хранения	6,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,78	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,78			
1-357	Зона хранения	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,36	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,36			
1-358	Зона хранения	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,25	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,25			
1-445	Лапо-мойка	3,70	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				34,82	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	34,82	ГП-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза"	3,70	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	3,70			
ПО жилья №2 (БКТ Ф4.3)																		
1-11	ПУИ	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,11			
1-19	ПУИ	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону -0/700мм - Монолитный ж/бетон	3,63			
1-21	ПУИ	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,95			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-43	Санузел МГН	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону -0/700мм - Монолитный ж/бетон	5,29			
1-44	Санузел МГН	7,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,54			
1-63	Санузел МГН	5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,99			
1-121	БКТ	40,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	40,08			
1-129	БКТ	59,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	59,22			
1-130	БКТ	83,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону -0/650мм - Монолитный ж/бетон	46,62			
														- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону -0/700мм - Монолитный ж/бетон	27,22			
1-207	БКТ	44,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	44,95			
1-208	ПУИ	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	1,93			
1-209	Санузел МГН	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,16			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-254	ПУИ	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,37			
1-255	Санузел МГН	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,38			
1-367	БКТ	131,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	131,09			
Кафе																				
1-140	Доготовочный цех	36,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	36,54			
1-360	Санузел МГН	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	5,06			
1-361	ПУИ	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	3,19			
1-377	Обеденый зал	72,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	72,33			
1-378	Моечная кухонной посуды	5,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	5,53			
1-379	Моечная столовой посуды	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	8,42			
1-380	Кладовая напитков	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	3,07			
1-381	Помещение холодильных камер	13,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	13,25			
1-382	Кладовая сухих продуктов	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	4,63			
1-383	Кладовая пищевых отходов	5,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	5,64			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

1-384	Коридор	24,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон - Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	24,11	-	-	-
1-385	Гардероб персонала	13,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	13,03			
1-386	Душ	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	1,82			
1-387	Санузел	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	1,71			
1-388	ПУИ (производственной части)	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	3,52			
1-389	Кладовая и моечная тары	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	4,19			
1-390	Загрузочный цех	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Монолитный ж/бетон	6,69			
1-391	Тамбур	6,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Монолитный ж/бетон	6,41			
ПО жилья №2																			
1-31	Санузел	2,65	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм				5,31	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	25,61	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	2,65	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,65			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм			20,30										
1-60	ПУИ	2,46	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм				11,19	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	21,17	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	2,46	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,46			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм			9,98										
1-74	Тамбур	7,30	ОС-30			- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600-10мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм		23,77	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	23,77	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ	7,30	- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	7,30			
			ОС-34		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе – 2мм			3,53	ОТ-10	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ – 2 слой	3,53								

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

1-81	Помещение консьержа	15,69	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					8,79	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	56,83	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	15,69	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 34 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	15,69	ПЛН-01 Плинтус из керамогранита h=100мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)"	18,3	
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				48,04										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					4,35	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	32,84								
			ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми – 14мм				28,49										
1-113	Колясочная	25,49	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					33,93	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	71,63	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	25,49	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	25,49			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				37,70										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					18,36	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	42,09								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				23,73										
1-133	Вестибюль	75,96	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					62,62	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	171,98	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	75,96	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	75,96			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				109,36										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					37,14	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	100,95								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				63,81										
1-161	ПХУТ/ТБО	18,22	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					3,02	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	34,95	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	18,22	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	18,22			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				31,93										
1-239	Проход блока кладовых	27,67	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					205,56	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	280,82	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	113,10	"- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон"	113,10			
			ОС-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				75,26										
1-241	Зона хранения	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,95	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,95			
1-242	Зона хранения	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,30	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,30			
1-243	Зона хранения	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,87	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,87			
1-245	Зона хранения	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,03	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,03			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-249	Зона хранения	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,08			
1-250	Зона хранения	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,86			
1-270	Тамбур	7,84			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				16,17	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	13,85	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм"	7,84	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	7,84			
										ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	2,32						
1-273	Зона хранения	9,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,81	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	9,81			
1-283	Зона хранения	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,78			
1-289	Зона хранения	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	4,63			
1-363	Зона хранения	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,70			
1-364	Зона хранения	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,73			
1-365	Зона хранения	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,03			
1-369	Зона хранения	7,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,47	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,47			
1-372	Зона хранения	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,44	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,44			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-374	Зона хранения	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,50	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,50			
1-446	Лапо-мойка	3,85	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				25,19	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	25,19	"П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза"	3,85	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	3,85			
ПО жилья №3 (БКТ Ф4.3)																			
1-08	ПУИ	4,02	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	4,02			
1-16	Санузел МГН	5,51	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,51			
1-37	ПУИ	2,31	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,31			
1-47	Санузел МГН	5,98	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	5,98			
1-56	ПУИ	2,26	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,26			
1-57	Санузел МГН	7,14	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,14			
1-119	БКТ	75,45	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	75,45			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-122	БКТ	42,51	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	42,51			
1-131	БКТ	100,67	-	-	-	-	-	-	-						- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	100,67			
ПО жилья №3																			
1-84	Колясочная	26,01	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					46,24	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	92,22	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	26,01	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	26,01		
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				45,98										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					39,46	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	63,89								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				24,43										
1-86	Тамбур	7,11	ОС-30				- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600-10мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм		23,39	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	23,39	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ"	7,11	"- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон"	7,11			
1-101	Помещение консьержа	13,01	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					4,02	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	55,92	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	13,01	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 34 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	13,01	ПЛН-01 Плинтус из керамогранита h=100мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)""	18,8	
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				51,90										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					2,14	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	63,89								
			ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми – 14мм				35,56	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	37,70								
1-134	Вестибюль	77,30	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					105,58	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	188,96	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	77,30	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	77,30			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				83,38										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					58,24	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	112,98								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				54,74										
1-147	Санузел	2,51	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				24,45	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	24,45	"П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза"	2,51	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,51			
1-150	ПУИ	3,33	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					8,58	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	53,54	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	3,33	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,33			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				44,96										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Сафеков			29.09.23
ГАП		Сафеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-167	ПХУТ/ТБО	16,27	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					5,71	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	34,39	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	16,27	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	16,27			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				28,68										
1-268	Тамбур	6,27	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				30,77	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	24,44	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа ""Трилята"" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм"	6,27	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	6,27			
										ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,33							
1-410	Зона хранения	5,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,31	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,31			
1-411	Зона хранения	5,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,31	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,31			
1-412	Зона хранения	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,60	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,60			
1-413	Зона хранения	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,52	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,52			
1-414	Зона хранения	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	4,26	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	4,26			
1-415	Зона хранения	8,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	8,21	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	8,21			
1-416	Зона хранения	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,98	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,98			
1-417	Зона хранения	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,98	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,98			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-418	Зона хранения	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	5,90	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	5,90			
1-419	Зона хранения	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,18	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,18			
1-420	Зона хранения	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,18	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,18			
1-421	Зона хранения	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	3,36	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,36			
1-422	Зона хранения	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	4,70	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	4,70			
1-423	Зона хранения	6,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,74	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,74			
1-424	Проход блока кладовых	25,43	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					92,48	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	272,99	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	102,73	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	102,73			
			ОС-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				180,51										
1-443	Лапо-мойка	3,78	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					12,79	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	48,59	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПГ 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	3,78	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	3,78			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				35,80										
ПО жилья №4 (БКТ Ф4.3)																			
1-05	ПУИ	14,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	14,50			
1-25	ПУИ	2,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,70			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Сафеков			29.09.23
ГАП		Сафеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-38	Санузел МГН	2,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,90			
1-49	Санузел МГН	14,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	14,50			
1-80	Санузел МГН	23,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	23,30			
1-120	БКТ	92,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	92,50			
1-124	БКТ	2,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,70			
1-170	ПУИ	6,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном	6,90			
1-409	БКТ	33,10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	33,10			
Магазин																			
1-153	Торговый зал	284,53		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	284,53			
1-392	Доготовочный цех	13,94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	13,94			
1-393	Кладовая продуктов №1	17,23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	17,23			
1-394	Коридор	19,36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	19,36			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-395	ПУИ	4,10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	4,10			
1-396	Гардероб	10,55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	10,55			
1-397	Загрузочный цех	43,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	43,80			
1-398	Кладовая продуктов №2	10,26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	10,26			
1-399	Кладовая непродовольственных товаров	6,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	6,80			
1-400	Кладовая пищевых отходов	2,99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,99			
1-401	Кладовая и моечная оборотной тары	3,01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,01			
1-402	Санузел	1,88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	1,88			
1-403	Душ	1,67		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	1,67			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Сафеков			29.09.23
ГАП		Сафеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6-1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-404	Кабинет администратора	7,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	7,75			
1-448	Тамбур	3,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 29 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON PROF), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,2 мПа, λ=0,034 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	3,15			
По жилья №4																			
1-33	Санузел	2,34	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				15,41	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	15,41	"П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза"	2,34	"- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон"	2,34			
1-58	Тамбур	8,40	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					1,52	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	17,30	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм"	8,40	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0,023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	8,40			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				15,78										
1-67	ПУИ	3,56	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					5,87	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	18,92	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	3,56	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	3,56			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				13,05										
1-83	Помещенье консьержа	16,20	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					6,34	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	65,97	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	16,20	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 34 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	16,20	ПЛН-01 Плинтус из керамогранита h=100мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)*	20,0	
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				59,63										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					0,99	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ – 2 слоя	13,10								
			ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми – 14мм				8,91										
			ОС-7			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм – 14мм			3,20										
1-112	Колясочная	22,68	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					34,73	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	88,65	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	22,68	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	22,68			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				53,92										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					6,25	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	16,57								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				10,32										

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-118	Узловое помещение связи	33,78	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4мм					9,92	ОТ-1	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 – 2 слоя	24,78	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями гипсовыми - 10 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку -1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	33,78	- Линолеум антистатичный пожаробезопасный - 2 мм - Клей для ПВХ и каучуковых покрытий Ceresit K 188E - 1 слой - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 56 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 840 мм - Монолитный ж/бетон	33,78	Плинтус гибкий ПВХ h=100мм, группа горючести Г1 на клею	25,9	
			ОС-7		Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм – 14мм				14,86										
1-135	Вестибюль	79,28	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					83,07	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	163,18	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	79,28	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	79,28			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				80,11										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					14,53	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	35,01								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				20,48										
1-155	ПХУТ/ТБО	18,25	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					21,24	ОТ-15	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов – 12мм	48,38	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	18,25	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	18,25			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				27,14										
1-195	Зона хранения	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,26	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,26			
1-196	Зона хранения	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,09	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,09			
1-197	Зона хранения	8,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	8,20	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	8,20			
1-226	Зона хранения	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	8,55	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	8,55			
1-227	Зона хранения	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	4,91	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	4,91			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 5.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-228	Зона хранения	7,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,37	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,37			
1-229	Зона хранения	6,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,33	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,33			
1-230	Зона хранения	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,04	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,04			
1-231	Проход блока кладовых	27,50	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					10,72	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	83,42	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	115,17	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	115,17			
			ОС-18		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				72,70										
1-252	Зона хранения	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	4,67	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	4,67			
1-253	Зона хранения	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,23	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,23			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-266	Тамбур	7,17	ОС-30				- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600-10мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм		24,36	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	24,36	утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 200мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ""	7,17	*- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон*	7,17			
1-352	Зона хранения	7,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	7,17	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	7,17			
1-353	Зона хранения	6,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Сетка оцинкованная "Рабица"	6,84	- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	6,84			
1-444	Лапо-мойка	4,79											"П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза"	4,79	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	4,79			
ПО надземная автостоянка №8																			
1-59	Санузел охраны	4,29	ОС-26	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе – 2мм					12,92	ОТ-7	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза – 2 слоя	35,24	П-9 - Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	4,29	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	4,29			
			ОС-52		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе – 2мм				22,32										
1-73	Тамбур-Шлюз	31,92	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					27,61	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	135,10	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	31,92	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	31,92			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				107,49										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					6,38	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	21,80								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				15,42										
1-78	Тамбур-Шлюз	22,71	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					18,63	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	83,99	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	22,71	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	22,71			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				65,36										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					8,00	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	52,79								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				44,79										

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1-85	Тамбур-Шлюз	22,52	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					13,48	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	65,16	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	22,52	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	22,52			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				51,68										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					2,17	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	14,43								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				12,26										
1-87	Тамбур-Шлюз	26,38	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					33,41	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ – 16мм	80,80	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	26,38	- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	26,38			
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				47,39										
			ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					20,96	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	54,67								
			ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными – 14мм				33,71										
1-88	Помещение охраны	15,87	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					8,29	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	55,33	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	15,69	- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 46 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Керамзитобетон - 490 мм - Монолитный ж/бетон	16,12	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)		
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				47,04										
1-105	Тамбур	3,28	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм					2,21	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой	16,15	"- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа ""Грильято"" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм"	3,28	"- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 343 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон"	3,28			
			ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми – 17мм				13,94										
1-144	Помещение хранения автомобилей	2054,09	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					731,93	ОТ-1	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 – 2 слоя	1537,23	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм Грунтовка силикатная - 1 слой Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 - 2 слоя	2054,09	П-7.1 Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 148 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон - см.КР	1958,88			
			ОС-7	Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм – 14мм					805,30					Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 1 слой Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная двумя сетками 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 147мм Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону - 0/550мм	26,04			
															П-10 Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 1 слой - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 98 мм Пенополистерол экструдированный (Технониколь CARBON SOLID 500), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,5мПа, λ=0,034 Вт/м*С) - 50 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола Монолитный ж/бетон	81,54			
															Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 1 слой Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная двумя сетками 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 97мм	27,13			

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	Стадия	Лист	Листов
	Р	22	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

1-145	Помещение хранения автомобилей	2620,27	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					1015,89	ОТ-1	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 – 2 слоя	1852,95	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм Грунтовка силикатная - 1 слой Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 - 2 слоя	2620,27	П-7.1 Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 148 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон - см.КР	2486			
			ОС-7		Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм – 14мм				837,06						П-7.2 (150) Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 1 слой - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 98 мм Пенополистерол экструдированный (Технониколь CARBON SOLID 500), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,5мПа, λ=0,034 Вт/м*С) - 50 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола Монолитный ж/бетон	50,08			
															Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 148 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон - см.КР	48,1			
															Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 1 слой Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная двумя сетками 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 147мм Отсыпка Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону - 0/350мм	18,1			
1-225	Помещение хладоцентра	251,08	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм					73,13	ОТ-1	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 – 2 слоя	310,18		251,08	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (колеруется по RAL - 7030) - Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя Стяжка бетонная В15, F100, W4, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 148 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон - см.КР	69,96	Плинтус из керамогранита h=100мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	66,96	
			ОС-7		Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм – 14мм				237,05						- Керамогранит с затиркой швов, износостойкость неглазурованных плиток не более 0,5 г/см2, класс износостойкости PEI 5, предел прочности при изгибе не менее 35 МПа по ГОСТ 13996-2019 Таблица 24, морозостойкая, класс противоскольжения R9 – 8мм - Клей плиточный водостойкий – 6 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19–1 слой - Плита бетонная В15, W4, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 B500C с ячейкой 100х100 – по проекту см. ЮК - Прокладка Виброрез-Н – 30 мм - Монолитный ж/бетон	22,36			Фундамент под оборудования

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Сафеков			29.09.23
ГАП		Сафеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Ведомости отделки и экспликации полов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.