МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж.

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж.

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Первый этаж

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ листа	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Кладочный план 1 этажа - фрагмент 1	
3	Кладочный план 1 этажа - фрагмент 2	
4	Кладочный план 1 этажа - фрагмент 3	
5	Кладочный план 1 этажа - фрагмент 4	
6	Маркировочный план 1 этажа. Фрагмент 1	
7	Маркировочный план 1 этажа. Фрагмент 2	
8	План технического пространства	
9	План потолка	
10	Ведомость отделки пола	
11	Ведомость заполнения дверных проемов	
12	Ведомость отделки стен	
13	Спецификация перемычек	
14	Ведомость перемычек.	
15	Узлы устр-ва деф. швов, тепловой завесы, грязезащ. решетки, примыкание пола к витражу,	
16	Узлы крепления кладки из газобетонных блоков.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

№п/п	Наименование	Примечание
1	Архитектурные решения. Подземный этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР0
2	Архитектурные решения. Первый этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1
3	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомость отделки и экспликации полов	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2
4	Архитектурные решения. Первый этаж. заполнения проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3
5	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.1
6	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-2-АР2.1
7	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-3-АР2.1
8	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-4-АР2.1
9	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2
10	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.3
11	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2.3
12	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.3
13	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2.3
14	Архитектурные решения. Кровля стилобата.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР3
15	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР3
16	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР3
17	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР3
18	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР3
19	Архитектурные решения. Фасады.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	
ГОСТ 103-2006	Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	
ГОСТ 8478-81	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции	
ГОСТ 19903-2015	Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ.1	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 1	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ.2	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 2	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ.3	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 3	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ	Альбом типовых решений. Двери	
ГОСТ 6428-2018	Плиты гипсовые для перегородок	
ТУ 5742-003-78667917-2005	Пазогребневые плиты (ПГП).	
ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	
ГОСТ 2715-75	Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры	
ГОСТ 17177-97	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.	
ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.Технические условия	
ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ	Альбом технических решений по устройству системы пола	
ГОСТ 6133-2019	Технологическая карта по монтажу перегородок из камней бетонных перегородочных пустотелых	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
АР1.1-л.2	Ведомость материалов стен. Ведомость дверных проемов. Ведомость отверстий на отм. 0,000. Фрагмент 1	
АР1.1-л.3	Ведомость отверстий на отм. 0,000. Фрагмент 2	
АР1.1-л.4	Ведомость отверстий на отм. 0,000. Фрагмент 3	
АР1.1-л.5	Ведомость отверстий на отм. 0,000. Фрагмент 4	
АР1.1-л.6	Ведомость заполнения дверных проемов	
АР1.1-л.10	Экспликация полов 1 этажа. Спецификация деформационных швов 1-й этаж	
АР1.1-л.11	Ведомость заполнения дверных проемов	
АР1.1-л.12	Ведомость отделки стен	
АР1.1-л.13	Ведомость перемычек. Спецификация перемычек	
АР1.1-л.14	Ведомость перемычек. Спецификация перемычек	

Общие указания

1 Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации, договора на выполнение проектных работ № г. и в соответствии с техническим заданием Заказчика
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка +144,00 м.
3 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
4 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями. Основные нормативные документы:
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.(ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
-Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
-Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5 Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
Уровень ответственности – нормальный;
Степень огнестойкости II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Функциональное назначение здания:
Ф 4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов.
Ф 5.1 - технические помещения;
Ф 5.2 - складские помещения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта;
6 Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас, образованный железобетонными колоннами, вертикальными несущими железобетонными стенами лестниц и лифтовых шахт, горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.
7 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"(с изменением №1 от 07.11.2018 Приказ №708/пр). Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
8 Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1 от 16.12.2016 Приказ №983/пр; №3 от 26.12.2017 Приказ №1719/пр)., изложенными в разделе ППРв соответствии с "Указаниям по производству работ в зимних условиях".
9 Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент, требованиях пожарной безопасности" таблица 21. При разделении противопожарными преградами, огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не менее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючие) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
10 Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
11 Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
-Устройство гидроизоляции фундаментов
-монтаж перегородок
-монтаж перемычек над проемами
-установка дверных блоков
-устройство покрытия (над заглубленными крыльцами)
-утепление конструкций
-устройство всех видов гидроизоляции
-устройство отделочных слоев под финишную отделку
Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"
12 В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все материалы изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
13 Противопожарные двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками), ручками.
14 Отделочные материалы должны соответствовать требованиям табл.
15 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола.
16 Под сточными лотками применить дополнительные слои оклеечной гидроизоляции ТехноникольТехноэласт БАРЬЕР (БО), ширину усиления гидроизоляции предусмотреть 1м от лотка в каждую сторону.
17. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП11-87 (с Изменением №1)"
18. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
19. Металлические конструкции (перемычки) и фахверки для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
20. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пунк уточняется проектом огнезащиты).
21. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
22. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
23. Огнезащита металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
24. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.
25. Металлические ограждения лестниц подземной части, первого и технического этажей, входов в подземный и первый этажи, ограждения лестниц въездной группы разрабатываться в 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-КМ3

Общие указания к стенам и перегородкам

1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно с альбомами КР
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации пребусматривать устройство зашивок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сантехприборов производить с учетом требований п.9.27 СП 54.13130.2016.
7. Внутренние стены и перегородки из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 марки 100 на растворе марки 75 выполнять, соблюдая следующие условия:
-армирование внутренних кирпичных перегородок выполнять сеткой ∅4 BpI-50x50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4 ряда кирпичной кладки.
-кирпичную кладку не доводить до монолитного перекрытия минимум на 20 мм. Получившийся зазор заполнить минеральной ватой ТехноНиколь "Технолайт Оптима" и зачеканить ЦПР М75.
-для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать её за грань кладки на 3-5мм.
-крепление кирпичных перегородок к ж/б перекрытию выполнить с помощью металлических уголков L 75х6 мм l= 250 мм по ГОСТ 8509-93 в шахматном порядке с шагом 1040мм.- для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать ее за грань кладки на 3-5 мм;
- над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 ∅12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
- при выполнении кладки в зимнее время, соблюдать соответствующие требования СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*".
8. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
9. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
10. Устройство каркасных зашивок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
11. Узлы крепления стен и перегородок вести по ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ.2 "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи.
12. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75, армировать оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100x8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
13. Информацию об утеплении фасадов, о кладке кирпичной фасадной облицовки см. альбом 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4.
14. Металлические конструкции усиления (фахверков) кладки см. альбом 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-КМ1.

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона (невозводимые) - 100 мм, 200 мм
- Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт - 150мм
- (-1..10) Марка помещения (номер)
- 49,45 Площадь помещения
- (1) Марка двери
- РП-1 Марка металлической решётки водосборных приямков
- П-1 Марка пола
- ПТ-1 Марка потолка
- КО-1 Марка колёсотбойников
- ЛП-1 Марка водоотводных лотков

±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1		
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Каплий			29.09.23	Архитектурные решения. Первый этаж	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Садеков			29.09.23		Р	1	
ГАП		Садеков			29.09.23				
Нач.отдела		Белякова			29.09.23				
Н.контр.		Ивлева			29.09.23	Общие данные	Генпро		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Кладочный план 1 этажа - фрагмент 1




1-1




2-2




3-3



4-4



5-5




Ведомость материалов стен

Марка	Описание	Толщина	Площадь	Объем
ВС-1	Стены и перегородки из кирпича полнотелого 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм	120	408,18 м²	48,98 м³
ВС-2	Стены и перегородки из кирпича полнотелого 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 250мм	250	178,54 м²	44,63 м³
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х200х250(h) на клее D600 - 200мм	200	5536,63 м²	1110,77 м³
ВС-9	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	100	258,70 м²	8,62 м³
ВС-13	Стены и перегородки из камня бетонного перегородочного пустотелого СКЦ 2Р-15 (500х85х188(h))	80	120,85 м²	9,67 м³
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х250х250(h) на клее D600 - 250мм	250	375,68 м²	93,92 м³
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х100х250(h) на клее - 100мм	100	689,59 м²	68,95 м³

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофлент Стандарт - 150мм
- Перегородки из СКЦ-блока - 80мм
- 1.10 Марка помещения (номер)
- 1 Марка проема



Ведомость отверстий на отм. 0.000 Фрагмент 1

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола, мм	Кол.-во	Назначение проема	Примечание
1	200	310	4490	1	ОВиК	
2	230	330	4470	1	ОВиК	
3	250	350	4450	1	ОВиК	
4	300	300	1530	1	ВК	
5	300	320	3130	1	ОВиК	
6	300	350	4450	1	ОВиК	
7	300	400	4400	1	ОВиК	
9	400	220	3230	1	ОВиК	
10	400	250	3595	2	ОВиК	
10.1	400	800	-500	1	ВК	
11	500	350	2575	1	ОВиК	
12	540	1350	520	1	ВК	
13	600	600	4200	1	ССиА	
14	700	500	3550	1	ОВиК	
15	700	1300	3500	2	ССиА	
16	800	400	3700	1	ОВиК	
17	850	850	3950	1	ОВиК	
18	1000	650	4150	1	ОВиК	
19	1050	1400	3400	1	ССиА	
20	1080	650	4150	1	ОВиК	
26	1099	1300	3500	1	ОВиК	
21	1140	1100	3700	1	ОВиК	
22	1400	650	2150	1	ОВиК	
23	1560	350	3080	1	ОВиК	
24	1700	800	4000	2	ОВиК	
25	2270	700	2550	1	ОВиК	

Габариты дверных проемов

Марка	Размеры проема
1	800х2100мм
2	1000х2100мм
3	1050х2100мм
4	1100х2100мм
5	1400х2100мм
6	1450х2100мм
26	800х2100мм

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отм. 0 м/0 конструкции см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение оберных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из кирпича - сеткой Ø4 Bpl-50х50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4
ряда кирпичной кладки; ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом
растворе с
толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200
мм через 2 ряда кладки;
блоков СКЦ-арматура диаметром 6 мм укладывается на всю длину перегородки в растворный
шов каждого третьего
ряда кладки. При этом арматура укладывается таким образом, чтобы при кладке верхнего
ряда конец стержня попал
в специальные канавки на нижней поверхности камня.
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 10 данного комплекта.
9. Ведомость перемычек и спецификацию перемычек см. л. 14 данного комплекта
10. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа
инженерного оборудования и
опробирования.
11. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
12. Подсчет элементов усиления (фахверков) стен смотреть в разделе КМ1.
13. Усилить перегородки и стены без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм
- толщиной 200мм - h=3880мм
- толщиной 250мм - h=4175мм
- Усилить перегородки и стены с раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=4085мм
- толщиной 200мм - h=5540мм
- толщиной 250мм - h=5940мм
(Во всех случаях Lmin не более 2,5 H , где H - высота перегородки), мм.
Допустимая длина перегородки между поперечными раскрепляющими конструкциями Lmin, но не
более 2,5 H высота
перегородки, мм:
Без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4175мм.
С раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4175мм.
Перпендикулярная стена из газобетонной кладки (толщиной не менее 200мм) является также
поперечной раскрепляющей
конструкцией (при ее наличии по плану АР).
14. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
15. Надоконные проемы в стене из ячеистого бетонного блока усиливаются швеллерами
(фахверки), см. альбом КМ1.

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Собянов				29.09.23
ГАП	Собянов				29.09.23
Нач.отдела	Белякова				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с прилегающими подземными автостоянками под защитой сохраняемых архитектурных фасадов - кирпичных (ЗОТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский вал, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Кладочный план 1 этажа - фрагмент 1


Генпро


Формат А0


Согласовано


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Кладочный план 1 этажа - фрагмент 2




















Ведомость отверстий на отм. 0.000 Фрагмент 2

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола, мм	Кол.-во	Назначение проема	Примечание
1	200	200	4200	1	ОВиК	
2	230	230	4485	2	ОВиК	
2.1	250	600	-700	1	ВК	
3	300	300	1300	1	ВК	
4	300	300	4150	2	ОВиК	
6	330	750	4050	1	ОВиК	
7	450	450	3675	2	ОВиК	
8	540	1350	-1080	1	ВК	
9	600	200	3500	1	ССиА	
10	600	1300	3500	1	ССиА	
11	605	300	1350	1	ОВиК	
12	605	450	1950	1	ОВиК	
13	660	330	3120	1	ОВиК	
14	660	350	1325	1	ОВиК	
15	680	650	4150	1	ОВиК	
16	700	500	2600	1	ОВиК	
17	830	350	3700	1	ОВиК	
17.1	900	2250	2550	2	ОВиК	
18	950	450	1675	2	ОВиК	
19	950	450	3675	1	ОВиК	
20	1000	2194	-1600	1	ВК	
21	1090	260	1720	1	ОВиК	
22	1100	600	590	1	ОВиК	
23	2450	400	1800	1	ОВиК	
24	2700	1300	3500	1	ССиА	

Габариты дверных проемов.

Марка	Размеры проема
1	800x2100мм
2	1000x2100мм
3	1050x2100мм
4	1100x2100мм
5	1400x2100мм
6	1450x2100мм
26	800x2100мм

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт - 150мм
- Перегородки из СКЦ-блока - 80мм
- 1-10 — Марка помещения (номер)
- 1 — Марка проема

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. 8 к/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из кирпича - сеткой Ø4 Bpll-50x50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4 ряда кирпичной кладки; из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки; блоков СКЦ-арматура диаметром 6 мм укладывается на всю длину перегородки в растворный шов каждого третьего ряда кладки. При этом арматура укладывается таким образом, чтобы при кладке верхнего ряда камней, стержни попали в специальные канавки на нижней поверхности камня.
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 10 данного комплекта.
9. Ведомость перемычек и спецификацию перемычек см. л. 14 данного комплекта.
10. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
11. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
12. Подсчет элементов усиления (фахверков) стен смотреть в разделе КМ1.
13. Усилить перегородки и стены без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм
- толщиной 200мм - h=3880мм
- толщиной 250мм - h=4155мм
- Усилить перегородки и стены с раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=4085мм
- толщиной 200мм - h=5540мм
- толщиной 250мм - h=5940мм

Во всех случаях Lmin не более 2,5 H , где H - высота перегородки), мм.
Допустимая длина перегородки между поперечными раскрепляющими конструкциями Lmin, но не более 2,5 H высота перегородки), мм:
Без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.

С раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.

Перпендикулярная стена из газобетонной кладки (толщиной не менее 200мм) является также поперечной раскрепляющей конструкцией (при ее наличии по планц АР).
14. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
15. Наружные проемы в стене из ячеистого бетонного блока усиливаются швеллерами (фахверки), см. альбом КМ1.

±0.000=+144.00


						94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1	
						Жилой дом с пристроенными паркингу обеспечения под защитное сооружение гражданской обороны - курятник (ЗЗГО) с инженерными сетями с благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/1 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Калий				29.09.23	Архитектурные решения подземной части	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил	Собехов				29.09.23		
ГАП	Собехов				29.09.23		
Нач.отдела	Белехов				29.09.23		
Н.контр.	Ивлева				29.09.23	Кладочный план 1 этажа - фрагмент 2	Генпро

Формат А0


Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Кладочный план 1 этажа - фрагмент 3




1-1




2-2




4-4



3-3





Ведомость отверстий на отм. 0.000 Фрагмент 3

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола, мм	Кол.-во	Назначение проема	Примечание
1	150	150	530	1	ОВиК	
2	150	150	570	1	ОВиК	
3	160	300	-1230	1	ОВиК	
4	200	200	2405	1	ОВиК	
5	225	225	287	1	ОВиК	
6	225	225	1147	1	ОВиК	
7	225	225	2608	2	ОВиК	
8	225	260	1140	1	ОВиК	
9	225	900	1950	1	ОВиК	
10	260	550	2297	1	ОВиК	
11	300	300	270	1	ВК	
12	350	300	1500	1	ОВиК	
13	400	320	2530	1	ОВиК	
13.1	400	600	-1850	1	ВК	
14	420	1600	1250	1	ССиА	
15	450	350	1450	1	ОВиК	
16	500	300	750	1	ССиА	
17	530	1600	1250	1	ССиА	
12.1	540	1300	-3180	1	ВК	
12.2	540	1350	-3255	1	ВК	
18	600	200	400	1	ОВиК	
19	600	200	800	1	ОВиК	
20	600	1600	1250	1	ССиА	
21	660	280	2570	1	ОВиК	
22	670	320	640	2	ОВиК	
23	700	320	640	1	ОВиК	
24	800	1600	1250	1	ССиА	
25	810	550	2300	1	ОВиК	
26	900	900	1950	1	ОВиК	
27	950	300	635	1	ОВиК	
28	950	600	-100	1	ОВиК	
29	1000	650	2200	1	ОВиК	
30	1200	300	950	1	ВК	
31	1700	500	-50	1	ОВиК	
32	1700	1000	1850	1	ОВиК	
33	1780	1000	1850	1	ОВиК	
34	2350	650	750	2	ОВиК	

Габариты дверных проемов.

Марка	Размеры проема
1	800x2100мм
2	1000x2100мм
3	1050x2100мм
4	1100x2100мм
5	1400x2100мм
6	1450x2100мм
26	800x2100мм

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофлекс Стандарт - 150мм
- Перегородки из СКЦ-блока - 80мм
- 1-10 Марка помещения (номер)
- 1 Марка проема

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендуемая по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отд. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из кирпича - сеткой Ø4 Bpl-50x50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4 ряда кирпичной кладки; ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки; блоков СКЦ-арматура диаметром 6 мм укладывается на всю длину перегородки в растворный шов каждого третьего ряда кладки. При этом арматура укладывается таким образом, чтобы при кладке верхнего ряда камней, стержни попали в специальные канавки на нижней поверхности камня.
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 10 данного комплекта.
9. Ведомость перемычек и спецификация перемычек см. л. 14 данного комплекта
10. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и аппаратования.
11. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
12. Подсчет элементов усиления (фахверков) стен смотреть в разделе КМ1.
13. Усилить перегородки и стены без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм
- толщиной 200мм - h=3880мм
- толщиной 250мм - h=4155мм
- Усилить перегородки и стены с раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=4085мм
- толщиной 200мм - h=5540мм
- толщиной 250мм - h=5940мм
(Во всех случаях Lmin не более 2,5 H , где H - высота перегородки), мм.
Допустимая длина перегородки между поперечными раскрепляющими конструкциями Lmin, но не более 2,5 H высота перегородки), мм.
Без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.
С раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.
Перпендикулярная стена из газобетонной кладки (толщиной не менее 200мм) является также поперечной раскрепляющей конструкцией (при ее наличии по плану АР).
14. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
15. Наружные проемы в стене из ячеистого бетонного блока усиливаются швеллерами (фахверки), см. альбом КМ1.

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Калий				29.09.23
Проверил	Сайков				29.09.23
ГАП	Сайков				29.09.23
Нач.отдела	Белков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитным сооружением гражданской обороны - нулевой цикл по ул. инженерных сетей и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Саринский бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Кладочный план 1 этажа - фрагмент 3


Генпро


Согласовано


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Формат А0


Кладочный план 1 этажа - фрагмент 4




















Ведомость отверстий на отм. 0.000 Фрагмент 4

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола, мм	Кол.-во	Назначение проема	Примечание
1	200	200	544	1	ОВиК	
2	200	200	2270	1	ОВиК	
3	200	360	2490	1	ОВиК	
4	225	390	2460	1	ОВиК	
5	225	400	2450	1	ОВиК	
6	230	230	2465	1	ОВиК	
7	240	120	2770	1	ОВиК	
8	250	200	1850	1	ОВиК	
9	260	260	2370	3	ОВиК	
10	280	280	460	1	ВК	
11	300	200	1550	1	ССиА	
12	320	560	2290	1	ОВиК	
13	350	250	750	2	ЭТР	
14	400	300	1100	1	ОВиК	
15	400	300	1550	3	ССиА	
16	400	300	2750	1	ОВиК	
16.1	400	800	-945	1	ВК	
17	450	400	2450	1	ОВиК	
18	500	300	750	1	ССиА	
19	500	400	520	2	ССиА	
12.1	540	1300	-1380	1	ВК	
20	550	310	2540	1	ОВиК	
21	550	630	2220	1	ОВиК	
22	600	600	2250	1	ОВиК	
23	600	1300	1550	1	ССиА	
24	650	300	2045	1	ОВиК	
25	650	800	2050	1	ОВиК	
26	720	500	-1900	1	ОВиК	
27	730	600	2250	1	ССиА	
28	750	350	545	1	ОВиК	
29	800	300	650	2	«Карнизные»	
30	800	450	2400	1	ОВиК	
31	850	600	580	1	ОВиК	
32	1000	650	2200	1	ОВиК	
33	1000	1300	1550	1	ССиА	
34	1070	650	2200	1	ОВиК	
35	1200	1000	550	2	ОВиК	
36	1200	1500	1350	1	ОВиК	
37	1270	1500	1350	1	ОВиК	
38	1300	800	1300	1	ОВиК	
39	1400	1500	1350	1	ОВиК	
40	1600	650	750	1	ОВиК	
41	1800	500	-50	1	ОВиК	
42	2000	1100	-2610	1	ОВиК	

Габариты дверных проемов.	
Марка	Размеры проема
1	800x2100мм
2	1000x2100мм
3	1050x2100мм
4	1100x2100мм
5	1400x2100мм
6	1450x2100мм
26	800x2100мм

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армировании стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять. Для перегородок из кирпича - сеткой Ф4 Bpl-50x50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4
ряда кирпичной кладки, ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с
толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
блоков СКЦ-арматура диаметром 6 мм укладывается на всю длину перегородки в растворный шов каждого третьего
ряда кладки. При этом арматура укладывается таким образом, чтобы при кладке верхнего ряда камней, спержни попали
в специальные канавки на нижней поверхности камня.
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 10 данного комплекта.
9. Ведомость перемычек и спецификация перемычек см. л. 14 данного комплекта.
10. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и
апробирования.
11. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
12. Подсчет элементов усиления (фахверков) стен смотреть в разделе КМ1.
13. Усилить перегородки и стены без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм
- толщиной 200мм - h=3880мм
- толщиной 250мм - h=4155мм
- Усилить перегородки и стены с раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=4085мм
- толщиной 200мм - h=5540мм
- толщиной 250мм - h=5940мм
(Во всех случаях Lmin не более 2,5 H , где H - высота перегородки), мм.
Допустимая длина перегородки между поперечными раскрепляющими конструкциями Lmin, но не более 2,5 H высота
перегородки), мм
Без раскрепления верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.
С раскреплением верха:
- толщиной 120мм - h=2860мм;
- толщиной 200мм - h=3880мм;
- толщиной 250мм - h=4155мм.
Перпендикулярная стена из газобетонной кладки (толщиной не менее 200мм) является также поперечной раскрепляющей
конструкцией (при ее наличии по плану АР).
14. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
15. Наружные проемы в стене из ячеистого бетонного блока усиливаются швеллерами (фахверки), см. альбом КМ1.

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофлэт Стандарт - 150мм
- Перегородки из СКЦ-блока - 80мм
- 1–19 — Марка помещения (номер)
- 1 — Марка проема

±0.000=+144,00

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитным сооружением гражданской обороны - нулевой (СЗПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Сабиков				29.09.23
ГАП	Сабиков				29.09.23
Нач.отдела	Белякова				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Кладочный план 1 этажа - фрагмент 4


Генпро

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Маркировочный план 1 этажа. Фрагмент 1



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона (невозгораемые) - 100 мм, 200 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофлет Стандарт - 150мм
- -1.10 — Марка помещения (номер)
- 49,45 — Площадь помещения
- 1 — Марка двери
- РП-1 — Марка металлической решётки водосборных приямков
- П-1 — Марка пола
- ПТ-1 — Марка потолка
- КО-1 — Марка колёсоотбойников
- ЛП-1 — Марка водоотводных лотков
- ППП — Лифт предназначен для перевозки пожарных подразделений и для перевозки МГН

Экспликация помещений 1 этажа. Фрагмент 1

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения м2	Кат. помещения
1-39	Лестничная клетка	22,83	
1-82	Лестничная клетка	23,50	
1-97	Лестничная клетка	27,09	
1-108	Лестничная клетка	21,66	
		95,08	
ПО жилья №1			
1-06	Тамбур	6,57	
1-09	ПИМ	3,22	В4
1-10	ПИМ	3,02	В4
1-17	ПИМ	4,11	В4
1-22	С/У МГН	7,53	
1-23	ПИМ	2,46	В4
1-24	Санузел	2,62	
1-40	С/У МГН	7,28	
1-41	С/У МГН	5,64	
1-42	С/У МГН	5,64	
1-62	ПИМ	3,37	В4
1-69	Тамбур	7,89	
1-73	Тамбур -шлюз	31,04	
1-107	Колясочная	23,68	В3
1-116	Помещение консьержа	14,20	
1-127	БКТ	85,19	
1-132	Вестибюль	80,02	
1-139	БКТ	138,56	
1-142	БКТ	190,86	
1-143	БКТ	188,09	
1-158	ПХУТ/ТБО	30,23	В1
1-193	Зона хранения	6,32	В1
1-211	Тамбур	7,33	
1-232	Проход блока кладовых	16,60	В1
1-234	Зона хранения	6,37	В1
1-236	Зона хранения	5,04	В1
1-348	Зона хранения	6,68	В1
1-354	Зона хранения	7,27	В1
1-355	Зона хранения	5,16	В1
1-356	Зона хранения	6,38	В1
1-357	Зона хранения	7,36	В1
1-358	Зона хранения	7,25	В1
1-445	Лало- мойка	3,49	
		927,66	
ПО жилья №2			
1-11	ПИМ	3,11	В4
1-19	ПИМ	3,63	В4
1-21	ПИМ	3,95	В4
1-31	Санузел	2,49	
1-43	С/У МГН	5,29	
1-44	С/У МГН	7,53	
1-60	ПИМ	2,31	В4
1-63	С/У МГН	5,99	
1-74	Тамбур	7,05	
1-78	Тамбур -шлюз	22,04	
1-81	Помещение консьержа	15,23	
1-113	Колясочная	25,18	В3
1-121	БКТ	39,51	
1-129	БКТ	58,02	
1-130	БКТ	83,14	
1-133	Вестибюль	74,73	
1-140	Долговечный цех	36,53	В3
1-161	ПХУТ/ТБО	17,45	В1
1-207	БКТ	44,55	
1-208	ПИМ	1,93	В4
1-209	С/У МГН	7,16	
1-239	Проход блока кладовых	27,49	В1
1-241	Зона хранения	3,95	В1
1-242	Зона хранения	3,30	В1
1-243	Зона хранения	5,87	В1
1-245	Зона хранения	5,03	В1
1-249	Зона хранения	3,08	В1
1-250	Зона хранения	3,86	В1
1-254	ПИМ	2,37	В4
1-255	С/У МГН	5,38	
1-270	Тамбур	7,35	
1-273	Зона хранения	9,56	В1
1-283	Зона хранения	5,80	В1
1-289	Зона хранения	4,63	В1
1-360	С/У МГН	5,06	
1-361	ПИМ	3,19	В4
1-363	Зона хранения	3,70	В1
1-364	Зона хранения	3,73	В1
1-365	Зона хранения	3,03	В1
1-367	БКТ	131,17	
1-369	Зона хранения	7,47	В1
1-372	Зона хранения	6,44	В1
1-374	Зона хранения	7,50	В1
1-377	Обменный зал	72,41	
1-378	Моечная кухонной посуды	5,53	В4
1-379	Моечная столовой посуды	8,42	В4
1-380	Кладовая напитков	3,07	В4
1-381	Помещение холодильных камер	13,25	В4
1-382	Кладовая сухих продуктов	4,63	В3
1-383	Кладовая пищевых отходов	5,64	В3
1-384	Коридор	23,13	
1-385	Гардероб персонала	13,03	
1-386	Душ	1,82	
1-388	ПИМ (производственной части)	3,52	В4
1-389	Кладовая и моечная тары	5,15	В4
1-390	Загрузочный цех	5,53	В2
1-391	Тамбур	7,60	
1-446	Лало-мойка	3,61	
		902,12	
ПО надземной автостоянки №8			
1-144	Помещение хранения автомобилей	2049,05	В2
		2049,05	
Итого:		3973,91	

Примечания.

1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР,ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ3.
4. Ведомость отделки стен см. лист 12 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узлы крепления решеток, водоотводных лотков, устройства деформационных швов, узел между проезжей и пешеходной зонами рампы, узел примыкание подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 15.
8. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалостен. Смотри комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР4

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Собянов				29.09.23
ГАП	Собянов				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с пристроенными помещениями автостоянки под защитою сооружения гражданской обороны - пункта(ов) ПВО с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/1 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Архитектурные решения. Первый этаж

Маркировочный план 1 этажа. Фрагмент 1


Генпро

Формат А0


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Маркировочный план 1 этажа - фрагмент 2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
К
Л
М
Н
П
-2,700
-2,750
-2,730
-2,426
-2,611
-2,718
-2,722
-1,500
-1,700
-1,950
-2,100
-2,110
-2,460
-2,500
-1,800
-3,350
-3,450
-3,300
-3,130
-3,115
-3,990
-2,865
-4,260
-3,750
-3,100
-2,703
-3,140
-3,325
-2,900
-2,750
-2,950
-2,850
-2,800
-2,900
-2,718
-2,722
-1,700
-1,950
-2,100
-2,110
-2,460
-2,500
-1,800
-3,350
-3,450
-3,300
-3,130
-3,115
-3,990
-2,865
-4,260
-3,750
-3,100
-2,703
-3,140
-3,325
-2,900
-2,750
-2,950
-2,850
-2,800
Е160
Д-10
Д-13
Д-22
Д-40
Д-4.1
Д-4.1а
ППП
ДВН-16
ДВН-17
ДВН-18
ДВН-19
ДВН-20
ДВН-21
ДВН-22
ДВН-23
ДВН-24
ДВН-25
ДВН-26
ДВН-27
ДВН-28
ДВН-29
ДВН-30
ДВН-31
ДВН-32
ДВН-33
ДВН-34
ДВН-35
ВН-13
ВН-14
ВН-15
ВН-16
ВН-17
ВН-18
ВН-19
ВН-20
ВН-21
ВН-22
ВН-23
ВН-24
ВН-24.1
ВН-25
ВН-26
ВН-27
ВН-28
ВН-29
ВН-30
ВР-2
ВВ-13
ВВ-15.2
ВВ-16
ВВ-17
ВВ-18
ВВ-19
ВВ-20
ВВ-21
ВВ-22
ВВ-23
ВВ-24
ЖРН-3
ЖК-1
Тепловая завеса
Тепловая завеса
Тепловая завеса
0,6%
0,4%
0,8%
0,9%
1,2%
1,3%
1,5%
1,7%
2,1%
2,5%
2,7%
6,8%
10,3%
13,6%
ЛП-1
ЛП-2
ЛП-3
ЛП-4
ЛП-5
ЛП-6
ЛП-7
ЛП-8
ЛП-9
ЛП-10
ЛП-11
ЛП-12
ЛП-13
ЛП-14
ЛП-15
ЛП-16
ЛП-17
ЛП-18
ЛП-19
ЛП-20
ЛП-21
ЛП-22
ЛП-23
ЛП-24
ЛП-25
ЛП-26
ЛП-27
ЛП-28
ЛП-28.1
ЛП-29
ЛП-29.1
ЛП-31
ЛП-32
ЛП-33
ЛП-34
ЛП-35
ЛП-36
ЛП-37
ЛП-38
ЛП-39
ЛП-40
ЛП-41
ЛП-42
ЛП-43
ЛП-44
ЛП-45
ЛП-46
ЛП-47
ЛП-48
ЛП-49
ЛП-50
ЛП-51
ЛП-52
ЛП-53
ЛП-54
ЛП-55
ЛП-56
ЛП-57
ЛП-58
ЛП-59
ЛП-60
ЛП-61
ЛП-62
ЛП-63
ЛП-64
ЛП-65
ЛП-66
ЛП-67
ЛП-68
ЛП-69
ЛП-70
ЛП-71
ЛП-72
ЛП-73
ЛП-74
ЛП-75
ЛП-76
ЛП-77
ЛП-78
ЛП-79
ЛП-80
ЛП-81
ЛП-82
ЛП-83
ЛП-84
ЛП-85
ЛП-86
ЛП-87
ЛП-88
ЛП-89
ЛП-90
ЛП-91
ЛП-92
ЛП-93
ЛП-94
ЛП-95
ЛП-96
ЛП-97
ЛП-98
ЛП-99
ЛП-100
ЛП-101
ЛП-102
ЛП-103
ЛП-104
ЛП-105
ЛП-106
ЛП-107
ЛП-108
ЛП-109
ЛП-110
ЛП-111
ЛП-112
ЛП-113
ЛП-114
ЛП-115
ЛП-116
ЛП-117
ЛП-118
ЛП-119
ЛП-120
ЛП-121
ЛП-122
ЛП-123
ЛП-124
ЛП-125
ЛП-126
ЛП-127
ЛП-128
ЛП-129
ЛП-130
ЛП-131
ЛП-132
ЛП-133
ЛП-134
ЛП-135
ЛП-136
ЛП-137
ЛП-138
ЛП-139
ЛП-140
ЛП-141
ЛП-142
ЛП-143
ЛП-144
ЛП-145
ЛП-146
ЛП-147
ЛП-148
ЛП-149
ЛП-150
ЛП-151
ЛП-152
ЛП-153
ЛП-154
ЛП-155
ЛП-156
ЛП-157
ЛП-158
ЛП-159
ЛП-160
ЛП-161
ЛП-162
ЛП-163
ЛП-164
ЛП-165
ЛП-166
ЛП-167
ЛП-168
ЛП-169
ЛП-170
ЛП-171
ЛП-172
ЛП-173
ЛП-174
ЛП-175
ЛП-176
ЛП-177
ЛП-178
ЛП-179
ЛП-180
ЛП-181
ЛП-182
ЛП-183
ЛП-184
ЛП-185
ЛП-186
ЛП-187
ЛП-188
ЛП-189
ЛП-190
ЛП-191
ЛП-192
ЛП-193
ЛП-194
ЛП-195
ЛП-196
ЛП-197
ЛП-198
ЛП-199
ЛП-200
ЛП-201
ЛП-202
ЛП-203
ЛП-204
ЛП-205
ЛП-206
ЛП-207
ЛП-208
ЛП-209
ЛП-210
ЛП-211
ЛП-212
ЛП-213
ЛП-214
ЛП-215
ЛП-216
ЛП-217
ЛП-218
ЛП-219
ЛП-220
ЛП-221
ЛП-222
ЛП-223
ЛП-224
ЛП-225
ЛП-226
ЛП-227
ЛП-228
ЛП-229
ЛП-230
ЛП-231
ЛП-232
ЛП-233
ЛП-234
ЛП-235
ЛП-236
ЛП-237
ЛП-238
ЛП-239
ЛП-240
ЛП-241
ЛП-242
ЛП-243
ЛП-244
ЛП-245
ЛП-246
ЛП-247
ЛП-248
ЛП-249
ЛП-250
ЛП-251
ЛП-252
ЛП-253
ЛП-254
ЛП-255
ЛП-256
ЛП-257
ЛП-258
ЛП-259
ЛП-260
ЛП-261
ЛП-262
ЛП-263
ЛП-264
ЛП-265
ЛП-266
ЛП-267
ЛП-268
ЛП-269
ЛП-270
ЛП-271
ЛП-272
ЛП-273
ЛП-274
ЛП-275
ЛП-276
ЛП-277
ЛП-278
ЛП-279
ЛП-280
ЛП-281
ЛП-282
ЛП-283
ЛП-284
ЛП-285
ЛП-286
ЛП-287
ЛП-288
ЛП-289
ЛП-290
ЛП-291
ЛП-292
ЛП-293
ЛП-294
ЛП-295
ЛП-296
ЛП-297
ЛП-298
ЛП-299
ЛП-300
ЛП-301
ЛП-302
ЛП-303
ЛП-304
ЛП-305
ЛП-306
ЛП-307
ЛП-308
ЛП-309
ЛП-310
ЛП-311
ЛП-312
ЛП-313
ЛП-314
ЛП-315
ЛП-316
ЛП-317
ЛП-318
ЛП-319
ЛП-320
ЛП-321
ЛП-322
ЛП-323
ЛП-324
ЛП-325
ЛП-326
ЛП-327
ЛП-328
ЛП-329
ЛП-330
ЛП-331
ЛП-332
ЛП-333
ЛП-334
ЛП-335
ЛП-336
ЛП-337
ЛП-338
ЛП-339
ЛП-340
ЛП-341
ЛП-342
ЛП-343
ЛП-344
ЛП-345
ЛП-346
ЛП-347
ЛП-348
ЛП-349
ЛП-350
ЛП-351
ЛП-352
ЛП-353
ЛП-354
ЛП-355
ЛП-356
ЛП-357
ЛП-358
ЛП-359
ЛП-360
ЛП-361
ЛП-362
ЛП-363
ЛП-364
ЛП-365
ЛП-366
ЛП-367
ЛП-368
ЛП-369
ЛП-370
ЛП-371
ЛП-372
ЛП-373
ЛП-374
ЛП-375
ЛП-376
ЛП-377
ЛП-378
ЛП-379
ЛП-380
ЛП-381
ЛП-382
ЛП-383
ЛП-384
ЛП-385
ЛП-386
ЛП-387
ЛП-388
ЛП-389
ЛП-390
ЛП-391
ЛП-392
ЛП-393
ЛП-394
ЛП-395
ЛП-396
ЛП-397
ЛП-398
ЛП-399
ЛП-400
ЛП-401
ЛП-402
ЛП-403
ЛП-404
ЛП-405
ЛП-406
ЛП-407
ЛП-408
ЛП-409
ЛП-410
ЛП-411
ЛП-412
ЛП-413
ЛП-414
ЛП-415
ЛП-416
ЛП-417
ЛП-418
ЛП-419
ЛП-420
ЛП-421
ЛП-422
ЛП-423
ЛП-424
ЛП-425
ЛП-426
ЛП-427
ЛП-428
ЛП-429
ЛП-430
ЛП-431
ЛП-432
ЛП-433
ЛП-434
ЛП-435
ЛП-436
ЛП-437
ЛП-438
ЛП-439
ЛП-440
ЛП-441
ЛП-442
ЛП-443
ЛП-444
ЛП-445
ЛП-446
ЛП-447
ЛП-448
ЛП-449
ЛП-450
ЛП-451
ЛП-452
ЛП-453
ЛП-454
ЛП-455
ЛП-456
ЛП-457
ЛП-458
ЛП-459
ЛП-460
ЛП-461
ЛП-462
ЛП-463
ЛП-464
ЛП-465
ЛП-466
ЛП-467
ЛП-468
ЛП-469
ЛП-470
ЛП-471
ЛП-472
ЛП-473
ЛП-474
ЛП-475
ЛП-476
ЛП-477
ЛП-478
ЛП-479
ЛП-480
ЛП-481
ЛП-482
ЛП-483
ЛП-484
ЛП-485
ЛП-486
ЛП-487
ЛП-488
ЛП-489
ЛП-490
ЛП-491
ЛП-492
ЛП-493
ЛП-494
ЛП-495
ЛП-496
ЛП-497
ЛП-498
ЛП-499
ЛП-500
ЛП-501
ЛП-502
ЛП-503
ЛП-504
ЛП-505
ЛП-506
ЛП-507
ЛП-508
ЛП-509
ЛП-510
ЛП-511
ЛП-512
ЛП-513
ЛП-514
ЛП-515
ЛП-516
ЛП-517
ЛП-518
ЛП-519
ЛП-520
ЛП-521
ЛП-522
ЛП-523
ЛП-524
ЛП-525
ЛП-526
ЛП-527
ЛП-528
ЛП-529
ЛП-530
ЛП-531
ЛП-532
ЛП-533
ЛП-534
ЛП-535
ЛП-536
ЛП-537
ЛП-538
ЛП-539
ЛП-540
ЛП-541
ЛП-542
ЛП-543
ЛП-544
ЛП-545
ЛП-546
ЛП-547
ЛП-548
ЛП-549
ЛП-550
ЛП-551
ЛП-552
ЛП-553
ЛП-554
ЛП-555
ЛП-556
ЛП-557
ЛП-558
ЛП-559
ЛП-560
ЛП-561
ЛП-562
ЛП-563
ЛП-564
ЛП-565
ЛП-566
ЛП-567
ЛП-568
ЛП-569
ЛП-570
ЛП-571
ЛП-572
ЛП-573
ЛП-574
ЛП-575
ЛП-576
ЛП-577
ЛП-578
ЛП-579
ЛП-580
ЛП-581
ЛП-582
ЛП-583
ЛП-584
ЛП-585
ЛП-586
ЛП-587
ЛП-588
ЛП-589
ЛП-590
ЛП-591
ЛП-592
ЛП-593
ЛП-594
ЛП-595
ЛП-596
ЛП-597
ЛП-598
ЛП-599
ЛП-600
ЛП-601
ЛП-602
ЛП-603
ЛП-604
ЛП-605
ЛП-606
ЛП-607
ЛП-608
ЛП-609
ЛП-610
ЛП-611
ЛП-612
ЛП-613
ЛП-614
ЛП-615
ЛП-616
ЛП-617
ЛП-618
ЛП-619
ЛП-620
ЛП-621
ЛП-622
ЛП-623
ЛП-624
ЛП-625
ЛП-626
ЛП-627
ЛП-628
ЛП-629
ЛП-630
ЛП-631
ЛП-632
ЛП-633
ЛП-634
ЛП-635
ЛП-636
ЛП-637
ЛП-638
ЛП-639
ЛП-640
ЛП-641
ЛП-642
ЛП-643
ЛП-644
ЛП-645
ЛП-646
ЛП-647
ЛП-648
ЛП-649
ЛП-650
ЛП-651
ЛП-652
ЛП-653
ЛП-654
ЛП-655
ЛП-656
ЛП-657
ЛП-658
ЛП-659
ЛП-660
ЛП-661
ЛП-662
ЛП-663
ЛП-664
ЛП-665
ЛП-666
ЛП-667
ЛП-668
ЛП-669
ЛП-670
ЛП-671
ЛП-672
ЛП-673
ЛП-674
ЛП-675
ЛП-676
ЛП-677
ЛП-678
ЛП-679
ЛП-680
ЛП-681
ЛП-682
ЛП-683
ЛП-684
ЛП-685
ЛП-686
ЛП-687
ЛП-688
ЛП-689
ЛП-690
ЛП-691
ЛП-692
ЛП-693
ЛП-694
ЛП-695
ЛП-696
ЛП-697
ЛП-698
ЛП-699
ЛП-700
ЛП-701
ЛП-702
ЛП-703
ЛП-704
ЛП-705
ЛП-706
ЛП-707
ЛП-708
ЛП-709
ЛП-710
ЛП-711
ЛП-712
ЛП-713
ЛП-714
ЛП-715
ЛП-716
ЛП-717
ЛП-718
ЛП-719
ЛП-720
ЛП-721
ЛП-722
ЛП-723
ЛП-724
ЛП-725
ЛП-726
ЛП-727
ЛП-728
ЛП-729
ЛП-730
ЛП-731
ЛП-732
ЛП-733
ЛП-734
ЛП-735
ЛП-736
ЛП-737
ЛП-738
ЛП-739
ЛП-740
ЛП-741
ЛП-742
ЛП-743
ЛП-744
ЛП-745
ЛП-746
ЛП-747
ЛП-748
ЛП-749
ЛП-750
ЛП-751
ЛП-752
ЛП-753
ЛП-754
ЛП-755
ЛП-756
ЛП-757
ЛП-758
ЛП-759
ЛП-760
ЛП-761
ЛП-762
ЛП-763
ЛП-764
ЛП-765
ЛП-766
ЛП-767
ЛП-768
ЛП-769
ЛП-770
ЛП-771
ЛП-772
ЛП-773
ЛП-774
ЛП-775
ЛП-776
ЛП-777
ЛП-778
ЛП-779
ЛП-780
ЛП-781
ЛП-782
ЛП-783
ЛП-784
ЛП-785
ЛП-786
ЛП-787
ЛП-788
ЛП-789
ЛП-790
ЛП-791
ЛП-792
ЛП-793
ЛП-794
ЛП-795
ЛП-796
ЛП-797
ЛП-798
ЛП-799
ЛП-800
ЛП-801
ЛП-802
ЛП-803
ЛП-804
ЛП-805
ЛП-806
ЛП-807
ЛП-808
ЛП-809
ЛП-810
ЛП-811
ЛП-812
ЛП-813
ЛП-814
ЛП-815
ЛП-816
ЛП-817
ЛП-818
ЛП-819
ЛП-820
ЛП-821
ЛП-822
ЛП-823
ЛП-824
ЛП-825
ЛП-826
ЛП-827
ЛП-828
ЛП-829
ЛП-830
ЛП-831
ЛП-832
ЛП-833
ЛП-834
ЛП-835
ЛП-836
ЛП-837
ЛП-838
ЛП-839
ЛП-840
ЛП-841
ЛП-842
ЛП-843
ЛП-844
ЛП-845
ЛП-846
ЛП-847
ЛП-848
ЛП-849
ЛП-850
ЛП-851
ЛП-852
ЛП-853
ЛП-854
ЛП-855
ЛП-856
ЛП-857
ЛП-858
ЛП-859
ЛП-860
ЛП-861
ЛП-862
ЛП-863
ЛП-864
ЛП-865
ЛП-866
ЛП-867
ЛП-868
ЛП-869
ЛП-870
ЛП-871
ЛП-872
ЛП-873
ЛП-874
ЛП-875
ЛП-876
ЛП-877
ЛП-878
ЛП-879
ЛП-880
ЛП-881
ЛП-882
ЛП-883
ЛП-884
ЛП-885
ЛП-886
ЛП-887
ЛП-888
ЛП-889
ЛП-890
ЛП-891
ЛП-892
ЛП-893
ЛП-894
ЛП-895
ЛП-896
ЛП-897
ЛП-898
ЛП-899
ЛП-900
ЛП-901
ЛП-902
ЛП-903
ЛП-904
ЛП-905
ЛП-906
ЛП-907
ЛП-908
ЛП-909
ЛП-910
ЛП-911
ЛП-912
ЛП-913
ЛП-914
ЛП-915
ЛП-916
ЛП-917
ЛП-918
ЛП-919
ЛП-920
ЛП-921
ЛП-922
ЛП-923
ЛП-924
ЛП-925
ЛП-926
ЛП-927
ЛП-928
ЛП-929
ЛП-930
ЛП-931
ЛП-932
ЛП-933
ЛП-934
ЛП-935
ЛП-936
ЛП-937
ЛП-938
ЛП-939
ЛП-940
ЛП-941
ЛП-942
ЛП-943
ЛП-944
ЛП-945
ЛП-946
ЛП-947
ЛП-948
ЛП-949
ЛП-950
ЛП-951
ЛП-952
ЛП-953
ЛП-954
ЛП-955
ЛП-956
ЛП-957
ЛП-958
ЛП-959
ЛП-960
ЛП-961
ЛП-962
ЛП-963
ЛП-964
ЛП-965
ЛП-966
ЛП-967
ЛП-968
ЛП-969
ЛП-970
ЛП-971
ЛП-972
ЛП-973
ЛП-974
ЛП-975
ЛП-976
ЛП-977
ЛП-978
ЛП-979
ЛП-980
ЛП-981
ЛП-982
ЛП-983
ЛП-984
ЛП-985
ЛП-986
ЛП-987
ЛП-988
ЛП-989
ЛП-990
ЛП-991
ЛП-992
ЛП-993
ЛП-994
ЛП-995
ЛП-996
ЛП-997
ЛП-998
ЛП-999
ЛП-1000
ЛП-1001
ЛП-1002
ЛП-1003
ЛП-1004
ЛП-1005
ЛП-1006
ЛП-1007
ЛП-1008
ЛП-1009
ЛП-1010
ЛП-1011
ЛП-1012
ЛП-1013
ЛП-1014
ЛП-1015
ЛП-1016
ЛП-1017
ЛП-1018
ЛП-1019
ЛП-1020
ЛП-1021
ЛП-1022
ЛП-1023
ЛП-1024
ЛП-1025
ЛП-1026
ЛП-1027
ЛП-1028
ЛП-1029
ЛП-1030
ЛП-1031
ЛП-1032
ЛП-1033
ЛП-1034
ЛП-1035
ЛП-1036
ЛП-1037
ЛП-1038
ЛП-1039
ЛП-1040
ЛП-1041
ЛП-1042
ЛП-1043
ЛП-1044
ЛП-1045
ЛП-1046
ЛП-1047
ЛП-1048
ЛП-1049
ЛП-1050
ЛП-1051
ЛП-1052
ЛП-1053
ЛП-1054
ЛП-1055
ЛП-1056
ЛП-1057
ЛП-1058
ЛП-1059
ЛП-1060
ЛП-1061
ЛП-1062
ЛП-1063
ЛП-1064
ЛП-1065
ЛП-1066
ЛП-1067
ЛП-1068
ЛП-1069
ЛП-1070
ЛП-1071
ЛП-1072
ЛП-1073
ЛП-1074
ЛП-1075
ЛП-1076
ЛП-1077
ЛП-1078
ЛП-1079
ЛП-1080
ЛП-1081
ЛП-1082
ЛП-1083
ЛП-1084
ЛП-1085
ЛП-1086
ЛП-1087
ЛП-1088
ЛП-1089
ЛП-1090
ЛП-1091
ЛП-1092
ЛП-1093
ЛП-1094
ЛП-1095
ЛП-1096
ЛП-1097
ЛП-1098
ЛП-1099
ЛП-1100
ЛП-1101
ЛП-1102
ЛП-1103
ЛП-1104
ЛП-1105
ЛП-1106
ЛП-1107
ЛП-1108
ЛП-1109
ЛП-1110
ЛП-1111
ЛП-1112
ЛП-1113
ЛП-1114
ЛП-1115
ЛП-1116
ЛП-1117
ЛП-1118
ЛП-1119
ЛП-1120
ЛП-1121
ЛП-1122
ЛП-1123
ЛП-1124
ЛП-1125
ЛП-1126
ЛП-1127
ЛП-1128
ЛП-1129
ЛП-1130
ЛП-1131
ЛП-1132
ЛП-1133
ЛП-1134
ЛП-1135
ЛП-1136
ЛП-1137
ЛП-1138
ЛП-1139
ЛП-1140
ЛП-1141
ЛП-1142
ЛП-1143
ЛП-1144
ЛП-1145
ЛП-1146
ЛП-1147
ЛП-1148
ЛП-1149
ЛП-1150
ЛП-1151
ЛП-1152
ЛП-1153
ЛП-1154
ЛП-1155
ЛП-1156
ЛП-1157
ЛП-1158
ЛП-1159
ЛП-1160
ЛП-1161
ЛП-1162
ЛП-1163
ЛП-1164
ЛП-1165
ЛП-1166
ЛП-1167
ЛП-1168
ЛП-1169
ЛП-1170
ЛП-1171
ЛП-1172
ЛП-1173
ЛП-1174
ЛП-1175
ЛП-1176
ЛП-1177
ЛП-1178
ЛП-1179
ЛП-1180
ЛП-1181
ЛП-1182
ЛП-1183
ЛП-1184
ЛП-1185
ЛП-1186
ЛП-1187
ЛП-1188
ЛП-1189
ЛП-1190
ЛП-1191
ЛП-1192
ЛП-1193
ЛП-1194
ЛП-1195
ЛП-1196
ЛП-1197
ЛП-1198
ЛП-1199
ЛП-1200
ЛП-1201
ЛП-1202
ЛП-1203
ЛП-1204
ЛП-1205
ЛП-1206
ЛП-1207
ЛП-1208
ЛП-1209
ЛП-1210
ЛП-1211
ЛП-1212
ЛП-1213
ЛП-1214
ЛП-1215
ЛП-1216
ЛП-1217
ЛП-1218
ЛП-1219
ЛП-1220
ЛП-1221
ЛП-1222
ЛП-1223
ЛП-1224
ЛП-1225
ЛП-1226
ЛП-1227
ЛП-1228
ЛП-1229
ЛП-1230
ЛП-1231
ЛП-1232
ЛП-1233
ЛП-1234
ЛП-1235
ЛП-1236
ЛП-1237
ЛП-1238
ЛП-1239
ЛП-1240
ЛП-1241
ЛП-1242
ЛП-1243
ЛП-1244
ЛП-1245
ЛП-1246
ЛП-1247
ЛП-1248
ЛП-1249
ЛП-1250
ЛП-1251
ЛП-1252
ЛП-1253
ЛП-1254
ЛП-1255
ЛП-1256
ЛП-1257
ЛП-1258
ЛП-1259
ЛП-1260
ЛП-1261
ЛП-1262
ЛП-1263
ЛП-1264
ЛП-1265
ЛП-1266
ЛП-1267
ЛП-1268
ЛП-1269
ЛП-1270
ЛП-1271
ЛП-1272
ЛП-1273
ЛП-1274
ЛП-1275
ЛП-1276
ЛП-1277
ЛП-1278
ЛП-1279
ЛП-1280
ЛП-1281
ЛП-1282
ЛП-1283
ЛП-1284
ЛП-1285
ЛП-1286
ЛП-1287
ЛП-1288
ЛП-1289
ЛП-1290
ЛП-1291
ЛП-1292
ЛП-1293
ЛП-1294
ЛП-1295
ЛП-1296
ЛП-1297
ЛП-1298
ЛП-1299
ЛП-1300
ЛП-1301
ЛП-1302
ЛП-1303
ЛП-1304
ЛП-1305
ЛП-1306
ЛП-1307
ЛП-1308
ЛП-1309
ЛП-1310
ЛП-1311
ЛП-1312
ЛП-1313
ЛП-1314
ЛП-1315
ЛП-1316
ЛП-1317
ЛП-1318
ЛП-1319
ЛП-1320
ЛП-1321
ЛП-1322
ЛП-1323
ЛП-1324
ЛП-1325
ЛП-1326
ЛП-1327
ЛП-1328
ЛП-1329
ЛП-1330
ЛП-1331
ЛП-1332
ЛП-1333
ЛП-1334
ЛП-1335
ЛП-1336
ЛП-1337
ЛП-1338
ЛП-1339
ЛП-1340
ЛП-1341
ЛП-1342
ЛП-1343
ЛП-1344
ЛП-1345
ЛП-1346
ЛП-1347
ЛП-1348
ЛП-1349
ЛП-1350
ЛП-1351
ЛП-1352
ЛП-1353
ЛП-1354
ЛП-1355
ЛП-1356
ЛП-1357
ЛП-1358
ЛП-1359
ЛП-1360
ЛП-1361
ЛП-1362
ЛП-1363
ЛП-1364
ЛП-1365
ЛП-1366
ЛП-1367
ЛП-1368
ЛП-1369
ЛП-1370
ЛП-1371
ЛП-1372
ЛП-1373
ЛП-1374
ЛП-1375
ЛП-1376
ЛП-1377
ЛП-1378
ЛП-1379
ЛП-1380
ЛП-1381
ЛП-1382
ЛП-1383
ЛП-1384
ЛП-1385
ЛП-1386
ЛП-1387
ЛП-1388
ЛП-1389
ЛП-1390
ЛП-1391
ЛП-1392
ЛП-1393
ЛП-1394
ЛП-1395
ЛП-1396
ЛП-1397
ЛП-1398
ЛП-1399
ЛП-1400
ЛП-1401
ЛП-1402
ЛП-1403
ЛП-1404
ЛП-1405
ЛП-1406
ЛП-1407
ЛП-1408
ЛП-1409
ЛП-1410
ЛП-1411
ЛП-1412
ЛП-1413
ЛП-1414
ЛП-1415
ЛП-1416
ЛП-1417
ЛП-1418
ЛП-1419
ЛП-1420
ЛП-1421
ЛП-1422
ЛП-1423
ЛП-1424
ЛП-1425
ЛП-1426
ЛП-1427
ЛП-1428
ЛП-1429
ЛП-1430
ЛП-1431
ЛП-1432
ЛП-1433
ЛП-1434
ЛП-1435
ЛП-1436
ЛП-1437
ЛП-1438
ЛП-1439
ЛП-1440
ЛП-1441
ЛП-1442
ЛП-1443
ЛП-1444
ЛП-1445
ЛП-1446
ЛП-1447
ЛП-1448
ЛП-1449
ЛП-1450
ЛП-1451
ЛП-1452
ЛП-1453
ЛП-1454
ЛП-1455
ЛП-1456
ЛП-1457
ЛП-1458
ЛП-1459
ЛП-1460
ЛП-1461
ЛП-1462
ЛП-1463
ЛП-1464
ЛП-1465
ЛП-1466
ЛП-1467
ЛП-1468
ЛП-1469
ЛП-1470
ЛП-1471
ЛП-1472
ЛП-1473
ЛП-1474
ЛП-1475
ЛП-1476
ЛП-1477
ЛП-1478
ЛП-1479
ЛП-1480
ЛП-1481
ЛП-1482
ЛП-1483
ЛП-1484
ЛП-1485
ЛП-1486
ЛП-1487
ЛП-1488
ЛП-1489
ЛП-1490
ЛП-1491
ЛП-1492
ЛП-1493
ЛП-1494
ЛП-1495
ЛП-1496
ЛП-1497
ЛП-1498
ЛП-1499
ЛП-1500
ЛП-1501
ЛП-1502
ЛП-1503
ЛП-1504
ЛП-1505
ЛП-1506
ЛП-1507
ЛП-1508
ЛП-1509
ЛП-1510
ЛП-1511
ЛП-1512
ЛП-1513
ЛП-1514
ЛП-1515
ЛП-1516
ЛП-1517
ЛП-1518
ЛП-1519
ЛП-1520
ЛП-1521
ЛП-1522
ЛП-1523
ЛП-1524
ЛП-1525
ЛП-1526
ЛП-1527
ЛП-1528
ЛП-1529
ЛП-1530
ЛП-1531
ЛП-1532
ЛП-1533
ЛП-1534
ЛП-1535
ЛП-1536
ЛП-1537
ЛП-1538
ЛП-1539
ЛП-1540
ЛП-1541
ЛП-1542
ЛП-1543
ЛП-1544
ЛП-1545
ЛП-1546
ЛП-1547
ЛП-1548
ЛП-1549
ЛП-1550
ЛП-1551
ЛП-1552
ЛП-1553
ЛП-1554
ЛП-1555
ЛП-1556
ЛП-1557
ЛП-1558
ЛП-1559
ЛП-1560
ЛП-1561
ЛП-1562
ЛП-1563
ЛП-1564
ЛП-1565
ЛП-1566
ЛП-1567
ЛП-1568
ЛП-1569
ЛП-1570
ЛП-1571
ЛП-1572
ЛП-1573
ЛП-1574
ЛП-1575
ЛП-1576
ЛП-1577
ЛП-1578
ЛП-1579
ЛП-1580
ЛП-1581
ЛП-1582
ЛП-1583
ЛП-1584
ЛП-1585
ЛП-1586
ЛП-1587
ЛП-1588
ЛП-1589
ЛП-1590
ЛП-1591
ЛП-1592
ЛП-1593
ЛП-1594
ЛП-1595
ЛП-1596
ЛП-1597
ЛП-1598
ЛП-1599
ЛП-1600
ЛП-1601
ЛП-1602
ЛП-1603
ЛП-1604
ЛП-1605
ЛП-1606
ЛП-1607
ЛП-1608
ЛП-1609
ЛП-1610
ЛП-1611
ЛП-1612
ЛП-1613
ЛП-1614
ЛП-1615
ЛП-1616
ЛП-1617
ЛП-1618
ЛП-1619
ЛП-1620
ЛП-1621
ЛП-1622
ЛП-1623
ЛП-1624
ЛП-1625
ЛП-1626
ЛП-1627
ЛП-1628
ЛП-1629
ЛП-1630
ЛП-1631
ЛП-1632
ЛП-1633
ЛП-1634
ЛП-1635
ЛП-1636
ЛП-1637
ЛП-1638
ЛП-1639
ЛП-1640
ЛП-1641
ЛП-1642
ЛП-1643
ЛП-1644
ЛП-1645
ЛП-1646
ЛП-1647
ЛП-1648
ЛП-1649
ЛП-1650
ЛП-1651
ЛП-1652
ЛП-1653
ЛП-1654
ЛП-1655
ЛП-1656
ЛП-1657
ЛП-1658
ЛП-1659
ЛП-1660
ЛП-1661
ЛП-1662
ЛП-1663
ЛП-1664
ЛП-1665
ЛП-1666
ЛП-1667
ЛП-1668
ЛП-1669
ЛП-1670
ЛП-1671
ЛП-1672
ЛП-1673
ЛП-1674
ЛП-1675
ЛП-1676
ЛП-1677
ЛП-1678
ЛП-1679
ЛП-1680
ЛП-1681
ЛП-1682
ЛП-1683
ЛП-1684
ЛП-1685
ЛП-1686
ЛП-1687
ЛП-1688
ЛП-1689
ЛП-1690
ЛП-1691
ЛП-1692
ЛП-1693
ЛП-1694
ЛП-1695
ЛП-1696
ЛП-1697
ЛП-1698
ЛП-1699
ЛП-1700
ЛП-1701
ЛП-1702
ЛП-1703
ЛП-1704
ЛП-1705
ЛП-1706
ЛП-1707
ЛП-1708
ЛП-1709
ЛП-1710
ЛП-1711
ЛП-1712
ЛП-1713
ЛП-1714
ЛП-1715
ЛП-1716
ЛП-1717
ЛП-1718
ЛП-1719
ЛП-1720
ЛП-1721
ЛП-1722
ЛП-1723
ЛП-1724
ЛП-1725
ЛП-1726
ЛП-1727
ЛП-1728
ЛП-1729
ЛП-1730
ЛП-1731
ЛП-1732
ЛП-1733
ЛП-1734
ЛП-1735
ЛП-1736
ЛП-1737
ЛП-1738
ЛП-1739
ЛП-1740
ЛП-1741
ЛП-1742
ЛП-1743
ЛП-1744
ЛП-1745
ЛП-1746
ЛП-1747
ЛП-1748
ЛП-1749
ЛП-1750
ЛП-1751
ЛП-1752
ЛП-1753
ЛП-1754
ЛП-1755
ЛП-1756
ЛП-1757
ЛП-1758
ЛП-1759
ЛП-1760
ЛП-1761
ЛП-1762
ЛП-1763
ЛП-1764
ЛП-1765
ЛП-1766
ЛП-1767
ЛП-1768
ЛП-1769
ЛП-1770
ЛП-1771
ЛП-1772
ЛП-1773
ЛП-1774
ЛП-1775
ЛП-1776
ЛП-1777
ЛП-1778
ЛП-1779
ЛП-1780
ЛП-1781
ЛП-1782
ЛП-1783
ЛП-1784
ЛП-1785
ЛП-1786
ЛП-1787
ЛП-1788
ЛП-1789
ЛП-1790
ЛП-1791
ЛП-1792
ЛП-1793
ЛП-1794
ЛП-1795
ЛП-1796
ЛП-1797
ЛП-1798
ЛП-1799
ЛП-1800
ЛП-1801
ЛП-1802
ЛП-1803
ЛП-1804
ЛП-1805
ЛП-1806
ЛП-1807
ЛП-1808
ЛП-1809
ЛП-1810
ЛП-1811
ЛП-1812
ЛП-1813
ЛП-1814
ЛП-1815
ЛП-1816
ЛП-1817
ЛП-1818
ЛП-1819
ЛП-1820
ЛП-1821
ЛП-1822
ЛП-1823
ЛП-1824
ЛП-1825
ЛП-1826
ЛП-1827
ЛП-1828
ЛП-1829
ЛП-1830
ЛП-1831
ЛП-1832
ЛП-1833
ЛП-1834
ЛП-1835
ЛП-1836
ЛП-1837
ЛП-1838
ЛП-1839
ЛП-1840
ЛП-1841
ЛП-1842
ЛП-1843
ЛП-1844
ЛП-1845
ЛП-1846
ЛП-1847
ЛП-1848
ЛП-1849
ЛП-1850
ЛП-1851
ЛП-1852
ЛП-1853
ЛП-1854
ЛП-1855
ЛП-1856
ЛП-1857
ЛП-1858
ЛП-1859
ЛП-1860
ЛП-1861
ЛП-1862
ЛП-1863
ЛП-1864
ЛП-1865
ЛП-1866
ЛП-1867
ЛП-1868
ЛП-1869
ЛП-1870
ЛП-1871
ЛП-1872
ЛП-1873
ЛП-1874
ЛП-1875
ЛП-1876
ЛП-1877
ЛП-1878
ЛП-1879
ЛП-1880
ЛП-1881
ЛП-1882
ЛП-1883
ЛП-1884
ЛП-1885
ЛП-1886
ЛП-1887
ЛП-1888
ЛП-1889
ЛП-1890
ЛП-1891
ЛП-1892
ЛП-1893
ЛП-1894
ЛП-1895
ЛП-1896
ЛП-1897
ЛП-1898
ЛП-1899
ЛП-1900
ЛП-1901
ЛП-1902
ЛП-1903
ЛП-1904
ЛП-1905
ЛП-1906
ЛП-1907
ЛП-1908
ЛП-1909
ЛП-1910
ЛП-1911
ЛП-1912
ЛП-1913
ЛП-1914
ЛП-1915
ЛП-1916
ЛП-1917
ЛП-1918
ЛП-1919
ЛП-1920
ЛП-1921
ЛП-1922
ЛП-1923
ЛП-1924
ЛП-1925
ЛП-1926
ЛП-1927
ЛП-1928
ЛП-1929
ЛП-1930
ЛП-1931
ЛП-1932
ЛП-1933
ЛП-1934
ЛП-1935
ЛП-1936
ЛП-1937
ЛП-1938
ЛП-1939
ЛП-1940
ЛП-1941
ЛП-1942
ЛП-1943
ЛП-1944
ЛП-1945
ЛП-1946
ЛП-1947
ЛП-1948
ЛП-1949
ЛП-1950
ЛП-1951
ЛП-1952
ЛП-1953
ЛП-1954
ЛП-1955
ЛП-1956
ЛП-1957
ЛП-1958
ЛП-1959
ЛП-1960
ЛП-1961
ЛП-1962
ЛП-1963
ЛП-1964
ЛП-1965
ЛП-1966
ЛП-1967
ЛП-1968
ЛП-1969
ЛП-1970
ЛП-1971
ЛП-1972
ЛП-1973
ЛП-1974
ЛП-1975
ЛП-1976
ЛП-1977
ЛП-1978
ЛП-1979
ЛП-1980
ЛП-1981
ЛП-1982
ЛП-1983
ЛП-1984
ЛП-1985
ЛП-1986
ЛП-1987
ЛП-1988
ЛП-1989
ЛП-1990
ЛП-1991
ЛП-1992
ЛП-1993
ЛП-1994
ЛП-1995
ЛП-1996
ЛП-1997
ЛП-1998
ЛП-1999
ЛП-2000
ЛП-2001
ЛП-2002


План технического пространства. Корпус 6.1.1




План технического пространства. Корпус 6.1.2



План технического пространства. Корпус 6.1.4



План технического пространства. Корпус 6.1.3



Экспликация полов

Имя помещения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м.кв.	Примечание
Техническое пространство	П-5.1		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 50 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) р=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	1908,00	
Тамбур технического пространства	П-5.2		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 50 мм - Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П125, М250 - 50-200 мм - Монолитный ж/бетон	11,26	
Площадка лестничной клетки на уровне технического этажа	П-3		- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм - Монолитный ж/бетон	15,47	
Покрытие сборных лестничных маршей	П-6		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	43,7	
Отделка междуэтажных лестничных площадок	П-2		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Смесь ремонтная Ceresit CD 24-6 мм - Монолитный ж/бетон (см. альбом КЖ)	21,98	

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-23.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 1619-1058 пр. EI 60	1100x1650h	2		Дверь металлическая, из к/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минераловатным утеплителем, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-23.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 1619-1058 л. EI 60	1100x1650h	3		Дверь металлическая, из к/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минераловатным утеплителем, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-23.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 1469-1058 пр. EI 60	1100x1500h	2		Дверь металлическая, из к/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минераловатным утеплителем, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-23.2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 1469-1058 л. EI 60	1100x1500h	2		Дверь металлическая, из к/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минераловатным утеплителем, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый

Ведомость отделки стен технического пространства

Марка отделки	Место применения	Состав отделки	Площадь отделки, м²
От-46	По монолитному ж/бетону	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	1388,28
От-47	По ячеистому бетонному блоку	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными -14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	688,25

Ведомость отделки потолка технического пространства

Место применения	Марка	Описание материалов	Площадь, м²	Примечание
Техническое пространство, тамбур	Пт-26	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки -2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	2538,62	

Экспликация технического...

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2
1-425	Техническое пространство	577,86
1-432	Тамбур	18,85
1-433	ЛК Н2	15,35
1-434	Тамбур	4,38
1-435	ЛК Н2	15,68
1-436	Техническое пространство	729,08
1-428	ЛК Н2	15,35
1-430	ЛК Н2	15,06
1-426	Техническое пространство	505,95
1-427	Тамбур	17,03
1-450	Техническое пространство	682,97
1-451	Тамбур	2,50
Итого:		2600,06

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
Воздушный зазор - 85 мм;
Облицовочный кирпич Recke (или аналог), RAL3004 - 85 мм
- Железобетон - 200 мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
Воздушный зазор - 85 мм;
Облицовочный кирпич Recke (или аналог), RAL3004 - 85 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас Н, ρ=36кг/м3 - 100мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 50 мм;
Воздушный зазор - 140 мм;
Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас (или аналог), ρ=36кг/м3 - 100 мм;
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 50 мм;
Воздушный зазор - 140 мм;
Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- -1-10 Марка помещения (номер)
- 49,45 Площадь помещения


Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

								94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1	
								Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитой сооружения архивного хранения - курильня (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Каплий			29.09.23	Архитектурные решения. Первый этаж	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Собяков			29.09.23		Р	8	
ГАП		Собяков			29.09.23				
Начальник		Белякоп			29.09.23				
Н.контр.		Ивлева			29.09.23	План технического пространства	Генпро		

Формат А0

План потолков



Спецификация потолков 1 этаж

Описание	Марка	Описание материалов	Площадь	Примечание
Помещение автостоянки	Пт-1	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм Грунтовка силикатная - 1 слой Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 - 2 слоя	4571,72	
Тамбур БКТ	Пт-1.1		7,19	
Помещение консьержа, помещение охраны	Пт-2	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	636,28	
Зона хранения	Пт-2.2	- Сетка оцинкованная "Рабица"	283,83	
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	Пт-3	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	552,45	
Лестничная клетка, в т.ч. междуэтажная лестничная площадка, лестничные марши (снизу)	Пт-4	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	44,23	
Проход блоков кладовых, узловое помещение связи, помещение хладоцентра	Пт-5	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза - 2 слоя	661,67	
Тамбур (граничащий с улицей)	Пт-7	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевай щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ	22,52	
С/У консьержа, ПУИ консьержа, С/У охраны	Пт-9	- Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	46,35	
Помещение хранения уборочной техники с возможностью временного размещения ТКО, помещение уборочной техники	Пт-12	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2 - 4мм - Грунтовка под финишную отделку 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза	66,14	
Воздухозаборная шахта	Пт-14	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевай щелочестойкой М3600 - 10мм - Пропитка упрочняющая обеспылівающая - 1 слой	32,86	

Экспликация помещений 1 этажа.

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2	Кат. помещения
1-65	Лестничная клетка	24,12	
1-79	Лестничная клетка	22,62	
1-82	Лестничная клетка	23,50	
1-97	Лестничная клетка	27,01	
1-100	Лестничная клетка	33,20	
1-104	Лестничная клетка	24,58	
1-108	Лестничная клетка	21,66	
1-114	Лестничная клетка	29,72	
1-115	Лестничная клетка	12,07	
1-300	Лестничная клетка	16,25	
1-301	Лестничная клетка	17,44	
		252,17	
ПО жилья №1			
1-06	Тамбур	6,57	
1-09	ПУИ	3,22	В4
1-10	ПУИ	3,02	В4
1-17	ПУИ	4,11	В4
1-22	С/У МГН	3,53	
1-23	ПУИ	2,46	В4
1-24	Санузел	2,62	
1-40	С/У МГН	7,28	
1-41	С/У МГН	5,64	
1-42	С/У МГН	5,64	
1-62	ПУИ	3,77	В4
1-69	Тамбур	7,89	
1-73	Тамбур -шлюз	31,04	
1-107	Колясочная	23,68	В3
1-116	Помещение консьержа	14,20	
1-127	БКТ	85,19	
1-132	Вестибюль	80,20	
1-139	БКТ	138,56	
1-142	БКТ	190,86	
1-143	БКТ	188,09	
1-158	ПХУТ/ТБО	30,61	В1
1-193	Зона хранения	6,32	В1
1-211	Тамбур	7,73	
1-232	Проход блока кладовых	16,60	В1
1-234	Зона хранения	6,37	В1
1-236	Зона хранения	5,04	В1
1-348	Зона хранения	6,68	В1
1-354	Зона хранения	7,27	В1
1-355	Зона хранения	5,16	В1
1-356	Зона хранения	6,78	В1
1-357	Зона хранения	7,36	В1
1-358	Зона хранения	7,25	В1
1-445	Лапо- мойка	3,49	
		928,21	
ПО жилья №2			
1-11	ПУИ	3,11	В4
1-19	ПУИ	3,63	В4
1-21	ПУИ	3,95	В4
1-31	Санузел	2,49	
1-43	С/У МГН	5,29	
1-44	С/У МГН	7,53	
1-60	ПУИ	2,31	В4
1-63	С/У МГН	5,99	
1-74	Тамбур	7,05	
1-78	Тамбур -шлюз	22,04	
1-81	Помещение консьержа	15,37	
1-113	Колясочная	25,98	В3
1-121	БКТ	39,51	
1-129	БКТ	58,02	
1-130	БКТ	83,14	
1-133	Вестибюль	74,73	
1-140	Доготовочный цех	36,53	В3
1-161	ПХУТ/ТБО	17,79	В1
1-207	БКТ	44,55	
1-208	ПУИ	1,93	В4
1-209	С/У МГН	7,16	
1-239	Проход блока кладовых	27,49	В1
1-241	Зона хранения	3,95	В1
1-242	Зона хранения	3,30	В1
1-243	Зона хранения	5,87	В1
1-245	Зона хранения	5,03	В1
1-249	Зона хранения	3,08	В1
1-250	Зона хранения	3,86	В1
1-254	ПУИ	2,37	В4
1-255	С/У МГН	5,38	
1-270	Тамбур	7,35	
1-273	Зона хранения	9,56	В1
1-283	Зона хранения	5,80	В1
1-289	Зона хранения	4,63	В1
1-360	С/У МГН	5,06	
1-361	ПУИ	3,19	В4
1-363	Зона хранения	3,70	В1
1-364	Зона хранения	3,73	В1
1-365	Зона хранения	3,03	В1
1-367	БКТ	131,17	
1-369	Зона хранения	7,47	В1
1-372	Зона хранения	6,44	В1
1-374	Зона хранения	7,50	В1
1-377	Обеденный зал	72,41	
1-378	Моечная кухонной посуды	5,53	В4
1-379	Моечная столовой посуды	8,42	В4
1-380	Кладовая напитков	3,07	В4
1-381	Помещение холодильных камер	13,25	В4
1-382	Кладовая сухих продуктов	4,63	В3
1-383	Кладовая пищевых отходов	5,64	В3
1-384	Коридор	23,13	
1-385	Гардероб персонала	13,03	
1-386	Душ	1,82	

Экспликация помещений 1 этажа.

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2	Кат. помещения
1-387	С/У	1,71	
1-388	ПУИ (производственной части)	3,52	В4
1-389	Кладовая и моечная тары	5,15	В4
1-390	Загрузочный цех	5,53	В2
1-391	Тамбур	7,60	
1-446	Лапо-мойка	3,61	
		904,30	
ПО жилья №3			
1-08	ПУИ	4,02	В4
1-16	С/У МГН	5,51	
1-37	ПУИ	2,31	В4
1-47	С/У МГН	5,98	
1-56	ПУИ	2,26	В4
1-57	С/У МГН	7,14	
1-84	Колясочная	25,41	В3
1-86	Тамбур	7,34	
1-87	Тамбур -шлюз	25,74	
1-101	Помещение консьержа	12,71	
1-119	БКТ	75,14	
1-122	БКТ	41,97	
1-131	БКТ	99,87	
1-134	Вестибюль	76,03	
1-147	С/У	2,34	
1-150	ПУИ	3,12	В4
1-167	ПХУТ/ТБО	14,83	В1
1-268	Тамбур	5,68	
1-410	Зона хранения	5,29	В1
1-411	Зона хранения	5,28	В1
1-412	Зона хранения	5,57	В1
1-413	Зона хранения	5,51	В1
1-414	Зона хранения	4,23	В1
1-415	Зона хранения	8,15	В1
1-416	Зона хранения	3,95	В1
1-417	Зона хранения	3,95	В1
1-418	Зона хранения	5,74	В1
1-419	Зона хранения	3,15	В1
1-420	Зона хранения	3,18	В1
1-421	Зона хранения	3,34	В1
1-422	Зона хранения	4,69	В1
1-423	Зона хранения	6,68	В1
1-424	Проход блока кладовых	24,45	В1
1-443	Лапо- мойка	3,59	
		516,19	
ПО жилья №4			
1-05	ПУИ	3,69	В4
1-25	ПУИ	3,19	В4
1-33	Санузел	2,18	
1-38	С/У МГН	5,19	
1-49	С/У МГН	5,29	
1-58	Тамбур	7,85	
1-67	ПУИ	3,39	В4
1-80	С/У МГН	5,06	
1-83	Помещение консьержа	15,86	
1-85	Тамбур -шлюз	21,99	
1-112	Колясочная	22,09	В3
1-118	Узловое Помещение Связи	33,35	В3
1-120	БКТ	64,33	
1-124	БКТ	71,62	
1-135	Вестибюль	77,62	
1-153	Торговый зал	284,39	
1-155	ПХУТ/ТБО	17,86	В1
1-170	ПУИ	3,76	В4
1-195	Зона хранения	6,22	В1
1-196	Зона хранения	6,09	В1
1-197	Зона хранения	8,19	В1
1-226	Зона хранения	8,55	В1
1-227	Зона хранения	4,90	В1
1-228	Зона хранения	7,37	В1
1-229	Зона хранения	6,34	В1
1-230	Зона хранения	6,04	В1
1-231	Проход блока кладовых	27,26	В1
1-252	Зона хранения	4,67	В1
1-253	Зона хранения	6,22	В1
1-266	Тамбур	6,88	
1-352	Зона хранения	7,14	В1
1-353	Зона хранения	6,84	В1
1-392	Доготовочный цех	13,94	В3
1-393	Кладовая продуктов №1	17,23	В3
1-394	Коридор	19,36	
1-395	ПУИ	4,10	В4
1-396	Гардероб	10,55	
1-397	Загрузочный цех	44,12	В2
1-398	Кладовая продуктов №2	10,26	В3
1-399	Кладовая непрод. товаров	6,80	В4
1-400	Кладовая пищевых отходов	2,99	В4
1-401	Кладовая и моечная оборотной тары	3,01	В4
1-402	С/У	1,88	
1-403	Душ	1,67	
1-404	Кабинет администратора	7,42	
1-409	БКТ	65,03	
1-444	Лапо- мойка	4,39	
1-448	Тамбур	3,15	
		977,48	
ПО жилья№4 автостоянки №8			
1-59	С/у охраны	4,11	
1-88	Помещение охраны	15,56	
1-105	Пост охраны	3,22	
1-144	Помещение хранения автомобилей	2049,05	В2
1-145	Помещение хранения автомобилей	2573,14	В2
1-225	Помещение хладоцентра	249,86	В3
Итого:		4894,34	
		8473,29	

1. Расход материалов для ниш под кондиционеры и огнезащитных коробов см. л. 16

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Собянов				29.09.23
ГАП	Собянов				29.09.23
Начальник	Белянов				29.09.23
Н.контр.	Ибляева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с пристроенными паркингами автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - крытыми (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Гаражный проезд, земельный участок 4/11 участок 6.5

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

План потолка

Генпро

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов 1 этажа

Имя помещения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м2	Примечание
Лестничная клетка	П-1		- Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 86 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	165,81	
Лестничная клетка	П-1.1		- Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 76 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	16,05	
Лестничная клетка	П-1.3		- Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 41 мм - Монолитный ж/бетон - по проекту	5,36	
Автостоянка	П-7.1		Система покрытия QTP толщина 3.1мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 2 слоя Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 с прорезкой усадочных швов - 146 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола Монолитный ж/бетон	4456,97	
Автостоянка	П-7.2		Система покрытия QTP толщина 3.1мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 2 слоя Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 с прорезкой усадочных швов - 96 мм Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону - 0- 400 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола Монолитный ж/бетон	50,08	
Автостоянка	П-7.3		Система покрытия QTP толщина 3.1мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 2 слоя - Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 - 95 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон	43,93	
Автостоянка	П-7.4		Система покрытия QTP толщина 3.1мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 2 слоя - Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 - 146 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, - 350 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон	48,10	
Автостоянка	П-7.5		Система покрытия QTP толщина 3.1мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 2 слоя - Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 - 96 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем.молочком, по уклону - 0- 740 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола - Монолитный ж/бетон	26,04	
Автостоянка	П-10.1		Система покрытия QTP для сверхтяжелых нагрузок толщина 5.9мм: - Финишный слой QTP 1740 (колеруется по RAL-7030) - 2 слоя - Основной слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Подстилающий слой QTP 1740 со сплошной засыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слой - Грунтовка QTP с присыпкой кварцевым песком фр. 0.8-1.2мм - 1 слоя Стяжка бетонная B22.5, F100, W4, армированная сеткой 5Bp1 с ячейкой 100х100 с прорезкой усадочных швов - 146 мм -Обпыпка гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону - 0-520 мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола Монолитный ж/бетон	81,54	
Хладоцентр	П-11.1		- Керамогранит с затиркой швов, износостойкость неглазурованных плиток не более 0,5 г/см2, класс износостойкости PEI 5, предел прочности при изгибе не менее 35 МПа по ГОСТ 13996-2019 Таблица 24, морозостойкая, класс противоскольжения R9 - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 103мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	251,87	
Фундамент под оборудование	П-14		- Керамогранит с затиркой швов, износостойкость неглазурованных плиток не более 0,5 г/см2, класс износостойкости PEI 5, предел прочности при изгибе не менее 35 МПа по ГОСТ 13996-2019 Таблица 24, морозостойкая, класс противоскольжения R9 - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19-1 слой - Плита бетонная B15, W4, армированная ⌀ 2 слоя сеткой ⌀5 B500C с ячейкой 100х100 - по проекту см. КЖ - Прокладка Виброрез-Н - 30 мм - Монолитный ж/бетон	22,36	
Тамбур (МОП 1-ый)	П-17		- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (Вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	22,67	
Тамбур (МОП 1-ый)	П-18		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	11,91	
Тамбур (МОП 2-ой)	П-18		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	28,91	

Экспликация полов 1 этажа

Имя помещения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м2	Примечание
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	П-19		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 54 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	433,76	
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	П-19.1		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 84 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Засыпка гравием - 750-200мм - Монолитный ж/бетон	23,03	
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	П-19.2		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 84 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Отсыпка гравием - 750-200мм - Монолитный ж/бетон	10,17	
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	П-19.3		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 84 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Засыпка гравием плотностью не больше 500 кг/м2.- 1150 - Монолитный ж/бетон	9,32	
Вестибюль, колясочная, тамбур-шлюз	П-19.4		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 84 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	91,31	
Помещение консьержа	П-20		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 34 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	59,51	
ПУИ, Лаломойка, С/У консьержа	П-21		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 33 мм - Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	10,36	
Уловое Помещение Связи	П-22		- Линолеум антистатичный пожаробезопасный - 2 мм - Клей для ПВХ и каучуковых покрытий Ceresit K 188E - 1 слой - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 56 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 840 мм - Монолитный ж/бетон	34,39	
ПУИ, Лаломойка, С/У консьержа	П-23		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	28,34	
С/У охраны	П-23		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 45 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 490 мм - Монолитный ж/бетон	4,29	
Пост охраны, помещение охраны	П-24		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 46 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Керамзитобетон - 490 мм - Монолитный ж/бетон	19,72	
Зоны хранения	П-25		- Керамическая плитка с затиркой швов - 9 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 55 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	417,00	
Тамбур БКТ	П-27		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 29 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON PROF), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,2 мПа, λ=0,034 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	152,70	
Тамбур БКТ	П-27.1		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 29 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 90 мм - Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON PROF), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,2 мПа, λ=0,034 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	8,15	

Экспликация полов 1 этажа

Имя помещения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м2	Примечание
Тамбур БКТ	П-27.3		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 29 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON PROF), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,2 мПа, λ=0,034 Вт/м*С - 30 мм - Монолитный ж/бетон	9,89	
Сухие помещения БКТ	П-28		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	1434,27	
Сухие помещения БКТ	П-28.1		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	27,22	
Сухие помещения БКТ	П-28.2		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 700 мм - Монолитный ж/бетон	46,62	
Сухие помещения БКТ	П-28.3		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 - 150 мм - Монолитный ж/бетон	95,15	
Сухие помещения БКТ	П-28.4		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Монолитный ж/бетон	6,66	
Сухие помещения БКТ	П-28.5		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 20 мм - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 80 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	68,38	
Мокрые помещения БКТ	П-29		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	244,89	
Мокрые помещения БКТ	П-29.1		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	107,91	
Мокрые помещения БКТ	П-29.1		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 80 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	9,48	
Мокрые помещения БКТ	П-29.3		- Покрытие финишное пола выполняется силами собственника помещения - 19 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 30 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	9,05	
ПХУТ	П-32		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролоконком (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	81,45	

Спецификация деформационных швов. 1-й этаж

Позиция	Описание	Длина, м.п.
ДФ-1	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С	49,2
ДФ-2	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С (Угловой)	119,2
ДФ-3	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С (противопожарный)	2,8
ДФ-4	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С (Угловой) (противопожарный)	20,7

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Белякова			29.09.23
Н.контр.		Иблева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культ» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Архитектурные решения. Первый этаж

Ведомость отделки пола

Генпро

Согласовано









Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

Формат А1





Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 пр. EI 60	1400x2100h	3		Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, доводчик, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7016
Д-2.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 EI 60	1450x2100h	1		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016
Д-2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, доводчик, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7016
Д-4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1100x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, металлический добор внешний, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово□серый) матовый
Д-4.1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, Брг, Пр, Вн, О, М3	800x2100h	16		Дверь металлическая без порога, правая, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка
Д-4.1л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, Брг, Л, Вн, О, М3	800x2100h	34		Дверь металлическая без порога, левая, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка
Д-4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI 60	1100x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, металлический добор внешний, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-10	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчики с координацией последовательного закрывания полотен, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет согласно АИ

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-10*	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчики с координацией последовательного закрывания полотен, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет согласно АИ
Д-10л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	4		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчики с координацией последовательного закрывания полотен, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-10л*	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчики с координацией последовательного закрывания полотен , нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет согласно АИ
Д-13	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	1		Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово□серый) матовый
Д-14	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	3		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет в соответствии с АИ
Д-14л	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель – серый, доводчик, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет в соответствии с АИ

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-15	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 20.7х8 Г ПрБ М81	800x2070h	4		Дверь деревянная глухая, правая, без порога, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - белый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель, внешняя отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка глайкая FineVinyl МВР 15АР-024 0,25*1400, цвет: белый снег)
Д-15л	ГОСТ 31173-2016	ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ М81	800x2070h	2		Дверь деревянная глухая, левая, без порога, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - белый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель, внешняя отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка глайкая FineVinyl МВР 15АР-024 0,25*1400, цвет: белый снег)
Д-22	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ6, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, О	1000x2100h	5		Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600x24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер□ключ, порошковая окраска, цвет в соответствии с АИ
Д-40	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Вн, Псп, О	1000x2100h	3		Дверь металлическая, из х/к стали 1.2 мм по клеевой технологии, одностворчатая, правая, со стационарным порогом 14 мм, цвет определяется в соответствии с АИ. Оборудована: нажимной ручкой на круглой розетке "нержавеющая сталь", замком с цилиндром "ключ/вертушка", комплектом ввертных регулируемых петель, доводчиком DL 100.

Примечания.

1. Для двупольных дверей, расположенных на путях эвакуации из жилой части здания, с шириной одной из створок менее 0,9 м без возможности фиксации створок в дверной коробке устройства самозакрывания указанных дверей выполнены с координацией последовательного закрывания полотен

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			29.09.23		
Проверил		Садеков			29.09.23		
ГАП		Садеков			29.09.23		
Нач.отдела		Беляков			29.09.23		
Н.контр.		Ивлева			29.09.23		

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Архитектурные решения. Первый этаж

Ведомость заполнения дверных проемов

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость отделки стен

Марка	Имя пом.	Состав	Площадь	Примечание
ОС-1, ОТ-1	Автостоянка	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 - 2 слоя	1830,98	
ОС-7, ОТ-1	Автостоянка	Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 14мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 - 2 слоя	1898,10	
ОС-1, ОТ-25	Вестибюль, колясочная	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	593,40	
ОС-1, ОТ-27	Вестибюль, колясочная	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	234,83	
ОС-15, ОТ-25	Вестибюль, колясочная	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	851,34	
ОС-15, ОТ-27	Вестибюль, колясочная	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	326,02	
ОС-18, ОТ-3	Зона хранения	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	572,03	
ОС-19, ОТ-3	Зона хранения	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	244,81	
ВС-5.1	Лестничная клетка	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 50 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1	641,02	
ОС-18, ОТ-3	Лестничная клетка	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	1089,58	
ОС-19, ОТ-3	Лестничная клетка	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	652,26	
ОС-34, ОТ-8	Отделка откосов МОП	- Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50мм - ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слой	3,11	
ОС-34, ОТ-10	Отделка откосов МОП	- Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50мм - ГСП-Н2 - 12,5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слой	3,91	
ОС-1, ОТ-15	ПХУТ	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов - 12мм	117,61	
ОС-15, ОТ-15	ПХУТ	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов - 12мм	157,95	
ОС-1, ОТ-4	Помещение консьержа	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	9,55	
ОС-7, ОТ-4	Помещение консьержа	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 14мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	3,20	
ОС-16, ОТ-4	Помещение консьержа	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	83,35	
ОС-20, ОТ-3	Помещение консьержа	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	206,90	
ОС-21, ОТ-3	Помещение консьержа	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	37,13	
ОС-20, ОТ-3	Помещение охраны	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	58,91	

Ведомость отделки стен

Марка	Имя пом.	Состав	Площадь	Примечание
ОС-21, ОТ-3	Помещение охраны	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	11,65	
ОС-1, ОТ-15	С/у консьержа, ПУИ консьержа	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов - 12мм	54,67	
ОС-15, ОТ-15	С/у консьержа, ПУИ консьержа	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов - 12мм	272,44	
ОС-26, ОТ-7	С/у охраны	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза - 2 слоя	13,75	
ОС-52, ОТ-7	С/у охраны	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза - 2 слоя	22,94	
ВС-12	Тамбур 1-ый	- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	141,10	
ОС-24, ОТ-26	Тамбур 1-ый	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Керамогранит на рассторе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	105,14	
ОС-24, ОТ-27	Тамбур 1-ый	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	37,02	
ОС-1, ОТ-25	Тамбур 2-ой	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	2,90	
ОС-15, ОТ-25	Тамбур 2-ой	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	50,79	
ОС-15, ОТ-27	Тамбур 2-ой	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	11,33	
ОС-24, ОТ-26	Тамбур 2-ой	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Керамогранит на рассторе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	19,64	ниже грильято
ОС-24, ОТ-27	Тамбур 2-ой	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	15,93	выше грильято
ОС-3	Тамбур БКТ	- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм	271,83	
ВС-4	Утепление форкамер, тамбур БКТ	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 100 мм	623,85	

Ведомость лестничных откосов

№ помещения	Марка	Описание	Площадь, м2	Примечание
1,79; 1,97; 1,65; 1-114	ОС-26	- Грунтовка Бетонконтакт 1 слой; - Затирка поверхности после 2-4 мм; - Грунтовка глубокого проникновения 1 слой; - Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм	37	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомость отделки стен

Генпро

Формат А1

Спецификации перемычек с элементамиАР1.1

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-1.2.14						13,6224	3	40,8672
	5	L 50х6 (L=1200)	ГОСТ 8509-93	3	5,364			
	17	- 7х100 (L=120)	ГОСТ 103-2006	3	0,6594			
	58	L 50х6 (L=168)	ГОСТ 8509-93	3	0,75096			
	59	L 50х6 (L=250)	ГОСТ 8509-93	3	1,1175			
	60	L 50х6 (L=1282)	ГОСТ 8509-93	3	5,73054			
ПР-1.13						12,1715	17	206,9155
	5	L 50х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	34	5,811			
	17	- 7х100 (L=100)	ГОСТ 103-2006	17	0,5495			
ПР-3.1.245						35,4647	2	70,9294
	5	L 100х8 (L=2450)	ГОСТ 8509-93	2	30,0125			
	17	- 7х100 (L=100)	ГОСТ 103-2006	12	0,5495			
	17	L 100х160х9 (L=120)	ГОСТ 8510-86	2	2,1552			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
ПР-3.330						40,425	1	40,425
	28	L 100х8 (L=3300)	ГОСТ 8509-93	1	40,425			
ПР-3.2050						63,0245	1	63,0245
	5	L 100х8 (L=2550)	ГОСТ 8509-93	2	31,2375			
	17	- 7х100 (L=100)	ГОСТ 103-2006	1	0,5495			
ПР-4.1.105						18,9324	1	18,9324
	1	L 50х6 (L=1050)	ГОСТ 8509-93	2	4,6935			
	19	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26385			
	33	L 100х160х9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
ПР-4.1.115						17,8294	1	17,8294
	3	L 50х6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	2	5,1405			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
ПР-4.1.145						21,5099	2	43,0198
	6	L 50х6 (L=1450)	ГОСТ 8509-93	4	6,4815			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	19	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26385			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	33	L 100х160х9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
ПР-4.11						12,8013	1	12,8013
	2	L 50х6 (L=1100)	ГОСТ 8509-93	2	4,917			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	3	0,9891			
ПР-4.13						15,41355	1	15,41355
	5	L 50х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	5,811			
	19	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	3	1,26385			
ПР-4.16						17,2713	3	51,8139
	9	L 50х6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	6	7,152			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	9	0,9891			
ПР-5.1.165						30,2854	1	30,2854
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	26	L 75х6 (L=1650)	ГОСТ 8509-93	2	11,3685			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				

Спецификации перемычек с элементамиАР1.1

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-5.19						31,2374	1	31,2374
		L 75х6 (L=1900)	ГОСТ 8509-93	2	13,091			
	19	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26385			
ПР-5.2200						36,63525	1	36,63525
	19	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	5	1,26385			
	27	L 75х6 (L=2200)	ГОСТ 8509-93	2	15,158			
ПР-7.1.1050						16,9354	1	16,9354
	1	L 50х6 (L=1050)	ГОСТ 8509-93	2	4,6935			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-7.1.1150						17,8294	1	17,8294
	3	L 50х6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	2	5,1405			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-7.16						18,2604	4	73,0416
	9	L 50х6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	8	7,152			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	16	0,9891			
ПР-7.1200						14,6844	5	73,422
	4	L 50х6 (L=1200)	ГОСТ 8509-93	10	5,364			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	20	0,9891			
ПР-7.1400						16,4724	1	16,4724
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	65	L 50х6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	2	6,258			
ПР-7.1500						17,3664	9	156,2976
	7	L 50х6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	18	6,705			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	36	0,9891			
ПР-7.1550						17,8134	1	17,8134
	8	L 50х6 (L=1550)	ГОСТ 8509-93	2	6,9285			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
ПР-8.1.165						22,2994	1	22,2994
	10	L 50х6 (L=1650)	ГОСТ 8509-93	2	7,3755			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
ПР-8.1.2450						30,3454	2	60,6908
	15	L 50х6 (L=2550)	ГОСТ 8509-93	4	11,3985			
	16	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
	31	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
ПР-8.15						17,3664	2	34,7328
	7	L 50х6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	4	6,705			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	8	0,9891			
ПР-8.17						19,1544	1	19,1544
	11	L 50х6 (L=1700)	ГОСТ 8509-93	2	7,599			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
ПР-8.19						20,9424	12	251,3088

Спецификации перемычек с элементамиАР1.1

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
	12	L 50х6 (L=1900)	ГОСТ 8509-93	4	8,493			
	13	L 50х6 (L=1900)	ГОСТ 8509-93	20	8,493			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	48	0,9891			
ПР-8.23						24,5184	1	24,5184
	14	L 50х6 (L=2300)	ГОСТ 8509-93	2	10,281			
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	4	0,9891			
ПР-8.25						26,3064	2	52,6128
		- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	8	0,9891			
		L 50х6 (L=2500)	ГОСТ 8509-93	4	11,175			
ПР-9.2800						43,5295	2	87,059
	18	- 7х100 (L=180)	ГОСТ 103-2006	10	0,9891			
	29	L 75х6 (L=2800)	ГОСТ 8509-93	4	19,292			
ПР-13.1.12						10,064	1	10,064
	21	L 75х6 (L=1200)	ГОСТ 8509-93	1	8,268			
	30	L 100х160х9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
ПР-13.1.15						12,131	1	12,131
	24	L 75х6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	1	10,335			
	31	L 100х160х9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
ПР-13.2.12						8,44025	1	8,44025
	63	L 75х6 (L=975)	ГОСТ 8509-93	1	6,71775			
	64	L 75х6 (L=250)	ГОСТ 8509-93	1	1,7225			
ПР-13.2.15						10,50725	1	10,50725
	61	L 75х6 (L=1275)	ГОСТ 8509-93	1	8,78475			
	62	L 75х6 (L=250)	ГОСТ 8509-93	1	1,7225			
ПР-13.14						9,646	27	260,442
	5	L 75х6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	15	9,646			
	23	L 75х6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	12	9,646			
ПР-13.16						11,024	2	22,048
	8	L 75х6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	2	11,024			
ПР-13.20						13,78	1	13,78
	13	L 75х6 (L=2000)	ГОСТ 8509-93	1	13,78			
ПР-20.1.500						6,256	1	6,256
		L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,592			
	49	d12 A240 (L=500)	ГОСТ 34028-2016	6	0,444			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				

Спецификации перемычек с элементамиАР1.1

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-20.1.600						5,014	3	15,042
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	3	3,592			
	49	d8 A240 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	18	0,237			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	18				
ПР-20.1.700						4,652333	3	13,957
	31	L 100х160х9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	2	3,592			
	49	d8 A240 (L=700)	ГОСТ 34028-2016	18	0,2765			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	16				
ПР-20.1.800						7,8544	4	31,4176
	32	L 100х160х9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	4	3,592			
	49	d12 A240 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	24	0,7104			
	57	В 8-10-19/75 hef	МКТ	24				
ПР-20.07						1,8648	3	5,5944
	49	d12 A240 (L=700)	ГОСТ 34028-2016	9	0,6216			
ПР-20.08						2,1312	5	10,656
	49	d12 A240 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	15	0,7104			
ПР-20.09						2,3976	6	14,3856
	49	d12 A240 (L=900)	ГОСТ 34028-2016	18	0,7992			
ПР-20.10						2,664	3	7,992
	49	d12 A240 (L=1000)	ГОСТ 34028-2016	9	0,888			

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Спецификация перемычек

Генпро

Формат А2















Согласовано

Взам. инв. №
















Подп. и дата

Инв. № подл.











Ведомость перемычек

Марка	Эскиз сечения
ПР-1.2.14	
ПР-1.13	
ПР-3.1.245	
ПР-3.330	
ПР-3.2050	
ПР-4.1.105	
ПР-4.1.115	
ПР-4.1.145	
ПР-4.11	
ПР-4.13	
ПР-4.16	
ПР-5.1.165	
ПР-5.19	
ПР-5.2200	


Ведомость перемычек

Марка	Эскиз сечения
ПР-7.1.1050	
ПР-7.1.1150	
ПР-7.16	
ПР-7.1200	
ПР-7.1400	
ПР-7.1500	
ПР-7.1550	
ПР-8.1.165	
ПР-8.1.2450	
ПР-8.15	
ПР-8.17	
ПР-8.19	
ПР-8.23	
ПР-8.25	
ПР-9.2800	

Ведомость перемычек

Марка	Эскиз сечения
ПР-13.1.12	
ПР-13.1.15	
ПР-13.2.12	
ПР-13.2.15	
ПР-13.14	
ПР-13.16	
ПР-13.20	
ПР-20.1.500	
ПР-20.1.600	
ПР-20.1.700	

Ведомость перемычек

Марка	Эскиз сечения
ПР-20.1.800	
ПР-20.07	
ПР-20.08	
ПР-20.09	
ПР-20.10	

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж	Стадия	Лист	Листов
	Р	14	
Ведомость перемычек.	Генпро		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3


ДФ-1. Узел устройства деформационного шва в конструкции пола паркинга



ДФ-3. Узел устройства деформационного шва в конструкции пола паркинга противопожарный



ДФ-2. Узел устройства деформационного шва в конструкции пола вдоль стены



ДФ-4. Узел устройства деформационного шва в конструкции пола вдоль стены противопожарный




Схема элементов водоотводного полимербетонного лотка ЛП-2







Схема элементов водоотводного пластикового лотка ЛП-1




Узел устройства лотка ЛП-1




Узел устройства вертикального деформационного шва в наружных ж.б. стенах




Узел устройства вертикального деформационного шва вдоль внутренних ж.б. стен




Узел устройства вертикального деформационного шва между внутренними ж.б. стенами и кирпичной кладкой




Узел устройства вертикального деформационного шва между торцами внутренних ж.б. стен




Узел устройства вертикального деформационного шва между торцами внутренних кирпичных стен




Узел устройства лотка ЛП-2




Узел примыкание подвесного потолка к витражу



Узел примыкания пола к витражу




Узел грязезащитной решётки



Узлы крепления тепловой завесы

Узел крепления тепловой завесы на кронштейн КрТ-1 в зоне наружного витража тамбура



Сечение 1-1





Схема плана



Примечания:
1. Покрытие деталей кронштейна КрТ-1 выполняется огнезащитным атмосферостойким антикоррозионным составом НГ для металлических конструкций ГОСТ Р 53295-2009, цвет RAL 9005 (черный янтарь).
2. * - размеры уточняются в рабочей документации


Узлы по организации ниши для почтовых ящиков

Узел устройства ниши для почтовых ящиков, прилегающих к стене




Узлы оформления порталов лифтов

Узел заполнения обрамления порталов лифтов листами ГСП для пустот более 50 мм




Узел заполнения обрамления порталов лифтов листами ГСП для пустот менее 50 мм




Узлы примыкания перегородок из блоков ячеистого бетона к монолитным конструкциямм конструкциям

Узел устройства отделки на стыке кладки из ячеистых бетонных блоков и торца ж.б. стены/пилона одинаковой толщины



Узел устройства отделки на стыке кладки из ячеистых бетонных блоков толщиной 250 мм и торца ж.б. стены/пилона



±0.000=+144.00					

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1

Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитным сооружением гражданской обороны - «крытая» СЗТП с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Комитета Горенки Бульвар, земельный участок 4/1 (участок 6.1)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Собяков				29.09.23
ГАП	Собяков				29.09.23
Начальник	Белякова				29.09.23
Н.контр.	Ибляева				29.09.23

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Архитектурные решения. Первый этаж

Узлы устр-ва деф. швов, тепловой завесы, ограждения, решетки, примыкание пола к витражу.

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А0


Узел крепления кладки из кирпича 120мм к перекрытию



Узел крепление кладки из кирпича 120мм на перекрытие



Узел крепления кладки из газобетонных блоков толщ. 200мм к ж.б. конструкциям


Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 15х30 на уровне установки армирующих сеток
Дюбель-гвоздь 5х50
Клеевой раствор толщ.не менее М50
Газобетонный блок
Т.у
Дюбель-гвоздь 5х50
Газобетонный блок
Армирование базальтовой сеткой 25х25х2мм через каждые 2 ряда, армирование начинать с первого блока
Дюбель-гвоздь 5х50
Газобетонный блок
Армирование базальтовой сеткой 25х25х2мм через каждые 2 ряда, армирование начинать с первого блока
Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 15х30 на уровне установки армирующих сеток
Дюбель-гвоздь 5х50
Клеевой раствор толщ.не менее М50
Газобетонный блок
Дюбель-гвоздь 5х50
Газобетонный блок
Армирование базальтовой сеткой 25х25х2мм через каждые 2 ряда, армирование начинать с первого блока