МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов

94-0421-ОК-1Н-6.1-1..4-0-АР2.2

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов

94-0421-ОК-1Н-6.1-1..4-0-АР2.2

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.

94-0421-ОК-1Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ листа	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (начало)	
3	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (продолжение)	
4	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (продолжение)	
5	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (окончание)	
6	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (начало)	
7	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение)	
8	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение	
9	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение)	
10	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (окончание)	
11	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (начало)	
12	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (продолжение)	
13	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (продолжение)	
14	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (окончание)	
15	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (начало)	
16	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)	
17	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)	
18	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)	
19	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)	
20	Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (окончание)	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№п/п	Наименование	Примечание
1	Подземная часть. Кладочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР0.1
2	Подземная часть. Маркировочные планы.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР0.2
3	Первый этаж. Кладочные планы.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР1.1
4	Первый этаж. Маркировочные планы.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР1.2
5	Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР2
6	Кровля стилобата	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР3
7	Первый этаж. Фасады	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-0-АР4
8	Корпус 6.1.1. Типовые этажи. Кладочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР1.1
9	Корпус 6.1.1. Типовые этажи. Маркировочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР1.2
10	Корпус 6.1.1. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2
11	Корпус 6.1.1. Чердак. Кровля	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР3
12	Корпус 6.1.1. Фасады	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР4
13	Корпус 6.1.2. Типовые этажи. Кладочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР1.1
14	Корпус 6.1.2. Типовые этажи. Маркировочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР1.2
15	Корпус 6.1.2. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2
16	Корпус 6.1.2. Чердак. Кровля	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР3
17	Корпус 6.1.2. Фасады	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-2-АР4
18	Корпус 6.1.3. Типовые этажи. Кладочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР1.1
19	Корпус 6.1.3. Типовые этажи. Маркировочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР1.2
20	Корпус 6.1.3. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2
21	Корпус 6.1.3. Чердак. Кровля	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР3
22	Корпус 6.1.3. Фасады	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР4
23	Корпус 6.1.4. Типовые этажи. Кладочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР1.1
24	Корпус 6.1.4. Типовые этажи. Маркировочные планы	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР1.2
25	Корпус 6.1.4. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2
26	Корпус 6.1.4. Чердак. Кровля	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР3
27	Корпус 6.1.4. Фасады	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Общие указания

1 Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации, договора на выполнение проектных работ № г. и в соответствии с техническим заданием Заказчика

2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка +144,00 м.

3 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

4 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями. Основные нормативные документы:
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.(ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
-Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
-Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5 Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
Уровень ответственности – нормальный;
Степень огнестойкости II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Функциональное назначение здания:
Ф 4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов.
Ф 5.1 - технические помещения;
Ф 5.2 - складские помещения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта;

6 Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас, образованный железобетонными колоннами, вертикальными несущими железобетонными стенами лестниц и лифтовых шахт, горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.

7 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"(с изменением №1 от 07.11.2018 Приказ №708/пр). Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

8 Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1 от 16.12.2016 Приказ №983/пр; №3 от 26.12.2017 Приказ №1719/пр)., изложенными в разделе ППРв соответствии с "Указаниям по производству работ в зимних условиях".

9 Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент, требованиях пожарной безопасности" таблица 21. При разделении противопожарными преградами, огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не менее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючие) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

10 Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.

11 Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
-Устройство гидроизоляции фундаментов
-монтаж перегородок
-монтаж перемычек над проемами
-установка дверных блоков
-устройство покрытия (над заглубленными крыльцами)
-утепление конструкций
-устройство всех видов гидроизоляции
-устройство отделочных слоев под финишную отделку
Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

12 В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все материалы изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.

13 Противопожарные двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками), ручками.

14 Отделочные материалы должны соответствовать требованиям табл.

15 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола.

16 Под сточными лотками применить дополнительные слои оклеечной гидроизоляции ТехноникольТехноэласт БАРЬЕР (БО), ширину усиления гидроизоляции предусмотреть 1м от лотка в каждую сторону.

17. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП1-87 (с Изменением №1)"

18. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.

19. Металлические конструкции (перемычки) и фахверки для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.

20. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пункт уточняется проектом огнезащиты).

21. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.

22. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлова, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

Генпро

Формат А2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)	Марка по проекту	СТЕНЫ (Черновая отделка)							СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Марка по стандарту	Железобетон	Ячеистый газобетон	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)		Марка по стандарту	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
2 этаж																								
2.01	Лестничная клетка	13,83	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,96	53,96		ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,96	53,96	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,5	6,5	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	3,78	3,78	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	9,5	
																		П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,11	2,11				Междуэтажные лестничные площадки
			ОТ-10	ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49		ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,492	1,492	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	7,888	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
2.02	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			34,78	34,78		ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	34,78	34,78	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	16,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	17,58	17,58	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	12,4	12,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,97	5,97		ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	5,97	5,97										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
2.03	Межквартирный коридор	50,16	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			31,69	31,69		ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	132,33	132,33	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	48,87	48,87	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	49,12	49,12	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	49,7	49,7	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		60,62	60,62															
			ОТ-4.2	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	40,02	40,02															
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,24	4,24		ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	18,46	18,46										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4.1	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		8,50	8,50															
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	5,72	5,72															
2.04	Тамбур	26,35	ОТ-25	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			41,20	41,20		ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	83,33	83,33	ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	36,853	36,853	П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	19,48	19,48	-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-26	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	20,18	20,18															
			ОТ-27.1	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			1,57	1,57		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	6,90	6,90	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	16,25	16,25	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	9,17	9,17	Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-27.2	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		3,25	3,25															
			От-27	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	2,08	2,08															
2.05	Тамбур	20,23	ОТ-26	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	41,49	41,49		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	37,97	37,97	ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	8,585	8,585	П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	8,44	8,44				До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-27								ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	3,52	3,52	П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	1,67	1,67				Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (начало)

Генпро

Формат А2

2.10	Санузел	3,39																3,90	3,90						
2.12	Санузел	4,18																4,81	4,81						
2.26	Санузел	4,16																4,78	4,78						
2.27	Санузел	4,11																4,73	4,73						
2.33	Санузел	5,03																5,78	5,78						
2.34	Санузел	2,22																2,55	2,55						
2.40	Санузел	4,33																4,98	4,98						
2.41	Санузел	2,06																2,37	2,37						
2.45	Санузел	4,80																5,52	5,52						
2.340	Санузел	4,82																5,54	5,54						
2.333	Санузел	2,84																3,27	3,27						
2.334	Санузел	4,33																4,98	4,98						
3 этаж																									
15.2275	Лестничная клетка	13,83	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,43	53,43	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,43	53,43	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,97	6,97	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,31	4,31	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	9,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,08	2,08				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,89	7,89	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
15.2278	Межквартирный коридор	48.71	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			32,22	32,22	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	133,51	133,51	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	47,331	47,331	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	48,58	48,58	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	57,3	57,3	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		63,58	63,58															
			ОТ-4.2	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	37,71	37,71															
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,23	4,23	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	18,80	18,80												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4.1	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		9,06	9,06															
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	5,51	5,51															
15.2325	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			37,56	37,56	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	37,56	37,56	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	16,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	17,60	17,60	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,14	13,14	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,97	5,97	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,97	5,97												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
2.267	Санузел	4,18																4,81	4,81						
2.268	Санузел	3,39																3,90	3,90						
15.2274	Санузел	4,18																4,81	4,81						
15.2244	Санузел	4,16																4,78	4,78						
15.2245	Санузел	4,11																4,73	4,73						
15.2242	Санузел	2,22																2,55	2,55						
15.2243	Санузел	5,03																5,78	5,78						
15.2236	Санузел	4,33																4,98	4,98						
15.2246	Санузел	2,06																2,37	2,37						
15.2265	Санузел	4,80																5,52	5,52						
15.2277	Санузел	4,82																5,54	5,54						
15.2253	Санузел	2,84																3,27	3,27						
15.2256	Санузел	4,33																4,98	4,98						
4-13 этаж																									
2.311	Лестничная клетка	13,83	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,43	534,30	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,43	534,30	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,97	69,70	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,31	43,10	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	95,0	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,08	20,80				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			4,49	44,90	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	14,9	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,89	78,88	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	109,22	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	104,6	Отделка лестничных маршей

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (продолжение)

Генпро

Формат А2

2.314	Межквартирный коридор	49,09	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			32,22	322,20	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	133,51	1335,1	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	47,33	473,30	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	48,58	485,80	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	57,3	573	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		63,58	635,80														
			ОТ-4.2	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	37,71	377,10														
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,23	42,30	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	18,80	188										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4.1	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		9,06	90,60														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	5,51	55,10														
2.315	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			37,56	375,60	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	37,56	375,60	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	168,00	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	17,60	176,00	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,1	131,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,97	59,70	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,97	59,70										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
2.320	Санузел	3,39															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,90	38,99				
2.321	Санузел	4,17																4,80	47,96				
2.325	Санузел	4,07																4,68	46,81				
3.310	Санузел	4,07																4,68	46,81				
2.291	Санузел	4,16																4,78	47,84				
2.292	Санузел	4,11																4,73	47,27				
2.289	Санузел	2,22																2,55	25,53				
2.290	Санузел	5,03																5,78	57,85				
2.285	Санузел	4,33																4,98	49,80				
2.293	Санузел	2,06																2,37	23,69				
2.305	Санузел	4,80																5,52	55,20				
2.313	Санузел	4,82																5,54	55,43				
2.297	Санузел	2,84																3,27	32,66				
2.298	Санузел	4,33																4,98	49,80				
14 этаж																							
15.2282	Лестничная клетка	13,83	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,43	53,43	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,43	53,43	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,97	6,97	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,31	4,31	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	9,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,08	2,08				Междуэтажные лестничные площадки
			ОТ-10	ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,89	7,89	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
15.2327	Межквартирный коридор	48.13	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			32,22	32,22	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	133,51	133,51	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	47,33	47,33	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	48,58	48,58	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	57,3	57,3	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		65,58	65,58														
			ОТ-4.2	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	37,71	37,71														
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,23	4,23	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	18,80	18,80										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4.1	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		9,06	9,06														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	5,51	5,51														
15.2328	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			37,56	37,56	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	37,56	37,56	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	16,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	17,60	17,60	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,1	13,1	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,97	5,97	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,97	5,97										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
15.2305	Санузел	3,39															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,90	3,90				
15.2306	Санузел	4,17																4,80	4,80				
15.2321	Санузел	4,07																4,68	4,68				
15.2294	Санузел	4,17																4,80	4,80				
15.2295	Санузел	4,19																4,82	4,82				
15.2287	Санузел	4,94																5,68	5,68				
15.2460	Санузел	2,16																2,48	2,48				
15.2296	Санузел	4,33																4,98	4,98				
15.2457	Санузел	2,06																2,37	2,37				
15.2453	Санузел	4,80																5,52	5,52				
15.2320	Санузел	4,82																5,54	5,54				
15.2304	Санузел	2,84																3,27	3,27				
15.2307	Санузел	4,33																4,98	4,98				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (продолжение)

Генпро

Формат А2

15.2285	Терраса	3,79															П-43* - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50мм - Профилированная мембрана Planer GEO - 8мм - Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB - Утеплитель LOGICPIR - 110мм - Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР - Монолитный ж/бетон	15,31	15,31				
15-17 этаж																							
2.112	Лестничная клетка	13,83	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,43	160,29	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,43	160,29	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,97	20,91	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,31	12,93	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	28,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,08	6,24				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	4,47	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	4,47	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,89	23,67	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,94	32,82	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	31,38	Отделка лестничных маршей
2.152	Межквартирный коридор	48,13	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			32,22	96,66	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	133,51	400,53	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	47,331	141,99	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	48,58	145,74	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	57,3	171,9	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		63,58	190,74														
			ОТ-4.2	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	37,71	113,13														Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,23	12,69	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	18,80	56,40											
			ОТ-4.1	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		9,06	27,18														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	5,51	16,53														
2.153	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			37,56	112,68	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	37,56	112,68	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	50,4	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	17,60	52,80	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,1	39,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,97	17,91	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	5,97	17,91											Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
2.133	Санузел	3,39																3,90	11,70				
2.134	Санузел	4,17																4,80	14,39				
2.148	Санузел	4,07																4,68	14,04				
2.122	Санузел	4,17																4,80	14,39				
2.123	Санузел	4,19																4,82	14,46				
2.116	Санузел	4,94																5,68	17,04				
2.158	Санузел	2,16																2,48	7,45				
2.124	Санузел	4,33																4,98	14,94				
2.155	Санузел	2,06																2,37	7,11				
2.154	Санузел	4,80																5,52	16,56				
2.147	Санузел	4,82																5,54	16,63				
2.132	Санузел	2,84																3,27	9,80				
2.135	Санузел	4,33																4,98	14,94				

П-50
- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя
- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой
- Монолитный ж/бетон

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 1 (окончание)

Генпро

Формат А2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)	Марка по проекту	СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Марка по стандарту	Железобетон	Ячеистый газобетон	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	Марка по стандарту	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
2 этаж																							
11.1980	Лестничная клетка	15.59	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,29	53,29	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,29	53,29	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,03	7,03	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,37	4,37	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	11,3	11,3	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,25	3,25				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,88	7,88	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
11.1993	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			14,24	14,24	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	22,94	22,94	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	9,08	9,08	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	8,48	8,48	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	2,1	2,1	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,70	8,70														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,16	2,16	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	3,23	3,23										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,07	1,07														
11.1999	Межквартирный коридор	30,77	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			19,92	19,92	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	85,29	85,29	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	30,65	30,65	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,10	31,10	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	17,40	17,40	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		38,78	38,78														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,59	26,59														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,76	2,76	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	12,17	12,17										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		5,69	5,69														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,72	3,72														
11.2013	Тамбур	29,45	От-2	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			16,96	16,96	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	80,93	80,93	ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	29,57	29,57	П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	16,77	16,77	-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	31,39	31,39														
			От-2*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			0,52	0,52	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	3,50	3,50				П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	10,31	10,31	-	0,00	Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3*	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		1,81	1,81														
			От-4*	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	1,17	1,17														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (начало)

Генпро

Формат А2

11.2012	Тамбур	11,64	От-4	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	32,56	32,56	ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	31,39	31,39	ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	11,91	11,91	П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	6,05	6,05				До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*							ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	1,17	1,17				П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	6,16	6,16				Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
11.2025	Межквартирный коридор	31,22	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			21,79	21,79	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	94,55	94,55	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	31,68	31,68	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,92	31,92	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	8,9	8,9	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		49,89	49,89													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	22,87	22,87													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,00	3,00	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	13,11	13,11											Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		6,55	6,55													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,56	3,56													
11.2004	Санузел	4,57															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	5,26	5,26				
11.2006	Санузел	2,73																3,14	3,14				
11.1987	Санузел	4,69																5,39	5,39				
11.1991	Санузел	5,86																6,74	6,74				
11.1995	Санузел	4,54																5,22	5,22				
11.2011	Санузел	4,84																5,57	5,57				
3.1019	Санузел	5,14																5,91	5,91				
3.1020	Санузел	5,14																5,91	5,91				
3.1026	Санузел	5,23																6,01	6,01				
3.1027	Санузел	3,13																3,60	3,60				
3.1030	Санузел	4,53																5,21	5,21				
11.2001	Санузел	4,65																5,35	5,35				
11.2007	Санузел	5,37																6,18	6,18				
3-9 этаж																							
3.932	Лестничная клетка	15.59	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,29	53,29	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,29	53,29	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого прониникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,03	7,03	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,37	4,37	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	11,3	11,3	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,25	3,25				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,88	7,88	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение)

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

3.931	Межквартирный коридор	31,47	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			21,79	152,53	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	94,55	661,85	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	31,68	221,75	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,92	223,44	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	8,9	62,30	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		49,89	349,23													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	22,87	160,09													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,00	21,00	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	13,11	91,77									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		6,55	45,85													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,56	24,92													
3.932	Межквартирный коридор	30,38	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			19,92	139,44	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	85,29	597,03	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	30,65	214,54	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,10	217,70	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	17,40	121,80	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		38,78	271,46													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,59	186,13													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,76	19,32	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	12,17	85,19									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"		
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		5,69	39,83													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,72	26,04													
3.948	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			14,24	14,24	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	22,94	22,94	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	9,08	9,08	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	8,48	8,48	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	2,1	2,1	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,70	8,70													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,16	2,16	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	3,23	3,23									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"		
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,07	1,07													
3.961	Санузел	2,73															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,14	21,98				
3.963	Санузел	4,57																5,26	36,79			
3.991	Санузел	4,69																5,39	37,75			
3.967	Санузел	5,08																5,84	40,89			
3.9463	Санузел	5,86																6,74	47,17			
3.952	Санузел	4,54																5,22	36,55			
3.977	Санузел	4,84																5,57	38,96			
3.965	Санузел	5,14																5,91	41,38			
3.966	Санузел	5,14																5,91	41,38			
3.937	Санузел	5,23																6,01	42,10			
3.933	Санузел	3,13																3,60	25,20			
3.970	Санузел	4,53																5,21	36,47			
3.990	Санузел	5,37																6,18	43,23			
3.993	Санузел	4,65																5,35	37,43			
10 этаж																						
3.1036	Лестничная клетка	15,59	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,29	53,29	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,29	53,29	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого прониникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,03	7,03	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,37	4,37	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	11,3	11,3	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,25	3,25				Междуэтажные лестничные площадки
			От-16	ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,88	7,88	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение)

Генпро

Формат А2

3.958	Межквартирный коридор	31,47	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			21,79	21,79	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	94,55	94,55	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	31,68	31,68	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,92	31,92	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	8,9	8,9	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		49,89	49,89														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	22,87	22,87														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,00	3,00	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	13,11	13,11										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		6,55	6,55														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,56	3,56														
3.1042	Межквартирный коридор	30,38	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			19,92	19,92	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	85,29	85,29	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	30,65	30,65	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,10	31,10	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	17,40	17,40	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		38,78	38,78														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,59	26,59														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,76	2,76	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	12,17	12,17										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		5,69	5,69														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,72	3,72														
3.1039	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08		ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм					ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой			ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм			П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон			ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
				ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм																	
				ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм						-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
				ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм				ОТ-4													
3.1053	Санузел	2,73															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,14	3,14				
3.1054	Санузел	4,57																5,26	5,26				
3.1085	Санузел	4,69																5,39	5,39				
3.1082	Санузел	5,08																5,84	5,84				
3.1077	Санузел	5,86																6,74	6,74				
3.1066	Санузел	4,54																5,22	5,22				
3.1073	Санузел	4,84																5,57	5,57				
11.2018	Санузел	3,90																4,49	4,49				
11.2024	Санузел	4,86																5,59	5,59				
3.1061	Санузел	5,23																6,01	6,01				
3.1087	Санузел	3,13																3,60	3,60				
3.1090	Санузел	4,53																5,21	5,21				
3.1049	Санузел	5,37																6,18	6,18				
3.1051	Санузел	4,65																5,35	5,35				
11.2016	Терраса	3,86															П-43* - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50мм - Профилированная мембрана Planer GEO - 8мм - Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB - Утеплитель LOGICPIR - 110мм - Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР - Монолитный ж/бетон	16,26	16,26				
11-12 этаж		2																					
11.2026	Лестничная клетка	15,59	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,29	106,58	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,29	106,58	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого прониикновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,03	14,06	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,37	8,74	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	11,3	22,6	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,25	6,49				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	2,98	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	2,98	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,88	15,76	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	21,84	ППН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	20,92	Отделка лестничных маршей

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (продолжение)

Генпро

Формат А2

3.981	Межквартирный коридор	31,47	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			21,79	43,58	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	94,55	189,10	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	31,68	63,36	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,92	63,84	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	8,9	17,8	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		49,89	99,78														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	22,87	45,74														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,00	6,00	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	13,11	26,22										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		6,55	13,10														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,56	7,12														
11.2032	Межквартирный коридор	30,38	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			19,92	39,84	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	85,29	170,58	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	30,65	61,30	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,10	62,20	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	17,40	34,80	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		38,78	77,56														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,59	53,18														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,76	5,52	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	12,17	24,34										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		5,69	11,38														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,72	7,44														
11.2029	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			14,24	28,48	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	22,94	45,88	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	9,08	18,16	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	8,48	16,96	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	2,1	4,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,70	17,40														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,16	4,32	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	3,23	6,46										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,07	2,14														
11.2042	Санузел	2,73															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	3,14	6,28				
11.2043	Санузел	4,57																5,26	10,51				
11.2072	Санузел	4,69																5,39	10,79				
11.2069	Санузел	5,08																5,84	11,68				
11.2064	Санузел	5,86																6,74	13,48				
11.2054	Санузел	4,54																5,22	10,44				
11.2061	Санузел	4,84																5,57	11,13				
11.2028	Санузел	3,90																4,49	8,97				
11.2084	Санузел	4,86																5,59	11,18				
11.2050	Санузел	5,23																6,01	12,03				
11.2074	Санузел	3,13																3,60	7,20				
11.2077	Санузел	4,53																5,21	10,42				
11.2038	Санузел	5,37																6,18	12,35				
11.2040	Санузел	4,65																5,35	10,70				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 2 (окончание)

Генпро

Формат А2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)	Марка по проекту	СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Марка по стандарту	Железобетон	Ячеистый газобетон	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	Марка по стандарту	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
2 этаж																							
3.1829	Лестничная клетка Н2	15,30	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,96	53,96	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,96	53,96	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого прониконовения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,81	6,8	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	3,78	3,78	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	9,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,14	2,14				Междуэтажные лестничные площадки
			ОТ-3	ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	7,888	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
3.1828	Лестничная клетка	18,45	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			40,76	40,76	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	40,76	40,76	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	18,45	18,45	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	19,46	19,46	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,8	13,8	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,47	5,47	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,47	5,47									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.1827	Межквартирный коридор	50,16	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			38,02	38,02	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	122,89	122,89	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	48,88	48,88	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	49,21	49,21	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	38,6	38,6	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		58,82	58,82														
			ОТ-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,05	26,05														
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,88	4,88	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	28,31	28,31									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		19,08	19,08														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,35	4,35														
3.1830	Тамбур	21,55	ОТ-25	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			26,11	26,11	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	50,62	50,62	ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	21,545	21,545	П-16 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	10,364	10,364	-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-25.1	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		19,74	19,74														
			ОТ-26	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	4,77	4,77														
			ОТ-27.1	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,28	2,28	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	5,55	5,55	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	7,77	7,77				Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-27.2	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		2,92	2,92														
			ОТ-27.3	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	0,35	0,35														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (начало)

Генпро

Формат А2

3.1831	Тамбур	16,57	ОТ-26	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	62,23	62,23	ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	56,95	56,95	ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	16,635	16,635	П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	5,865	5,865				До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-27							ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	5,28	5,28				П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	12,51	12,51				Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.1164	Санузел	4,40															5,06	5,06				
3.1165	Санузел	4,95															5,69	5,69				
3.1835	Санузел	2,49															2,86	2,86				
3.1836	Санузел	5,23															6,01	6,01				
3.1330	Санузел	3,57															4,11	4,11				
3.1333	Санузел	4,25															4,89	4,89				
3.1852	Санузел	5,77															6,64	6,64				
3.1853	Санузел	3,67															4,22	4,22				
3.1844	Санузел	5,28															6,07	6,07				
3.1318	Санузел	2,58															2,97	2,97				
3.1846	Санузел	4,11															4,73	4,73				
3.1820	Санузел	4,49															5,16	5,16				
3.1821	Санузел	2,42															2,78	2,78				
3 -7 этаж																						
3.1782	Лестничная клетка Н2	15,30	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,96	269,80	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,96	269,80	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,81	34,05	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	3,78	18,90	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	47,3	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,14	10,70				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	7,46	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	7,46	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	39,44	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	54,61	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	52,3	Отделка лестничных маршей
3.1780	Межквартирный коридор	48,98	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			38,02	190,10	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	122,89	614,45	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	48,88	244,40	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	49,21	246,05	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	38,6	193,00	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		58,82	294,10														
			ОТ-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,05	130,25														
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,88	24,40	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	28,31	141,55												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		19,08	95,40														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,35	21,75														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (продолжение)

Генпро

Формат А2

3.1781	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			40,76	203,80	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	40,76	203,80	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	18,45	92,27	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	19,46	97,30	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,8	69,00	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,47	27,35	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,47	27,35										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.1177	Санузел	4,40															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	5,1	25,3				
3.1178	Санузел	4,95																5,7	28,5				
3.1801	Санузел	5,23																6,0	30,1				
3.1805	Санузел	2,48																2,9	14,3				
3.1759	Санузел	3,57																4,1	20,5				
3.1807	Санузел	4,25																4,9	24,4				
3.1788	Санузел	3,67																4,2	21,1				
3.1810	Санузел	5,77																6,6	33,2				
3.1794	Санузел	5,28																6,1	30,4				
3.1317	Санузел	2,58																3,0	14,8				
3.1796	Санузел	4,11																4,7	23,6				
3.1316	Санузел	4,14																4,8	23,8				
3.1770	Санузел	4,49																5,2	25,8				
3.1771	Санузел	2,42																2,8	13,9				
8 этаж																							
3.1234	Лестничная клетка Н2	15,30	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,96	53,96	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,96	53,96	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,81	6,8	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	3,78	3,78	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	9,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,14	2,14				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	7,888	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
3.1232	Межквартирный коридор	46,80	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			38,02	38,02	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	120,89	120,89	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	48,88	48,88	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	49,21	49,21	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	38,6	38,6	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		58,82	58,82															Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	24,05	24,05															
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,88	4,88	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	27,97	27,97											
			ОТ-3.1*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		19,08	19,08															
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,01	4,01															
3.1233	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			40,76	40,76	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	40,76	40,76	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	18,45	18,45	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	19,46	19,46	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,8	13,8	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,47	5,47	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,47	5,47										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.1217	Санузел	4,95																5,7	5,7				
3.1218	Санузел	4,40																5,1	5,1				
3.1245	Санузел	2,49																2,9	2,9				
3.1246	Санузел	5,23																6,0	6,0				
3.1255	Санузел	3,84																4,4	4,4				
3.1923	Санузел	3,57																4,1	4,1				
3.1257	Санузел	6,31																7,3	7,3				
3.1323	Санузел	2,52																2,9	2,9				
3.1227	Санузел	4,11																4,7	4,7				
3.1321	Санузел	4,14																4,8	4,8				
3.1222	Санузел	2,42																2,8	2,8				
3.1223	Санузел	4,49																5,2	5,2				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (продолжение)

Генпро

Формат А2

3.1240	Терраса	17,29															П-43* - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50мм - Профилированная мембрана Planer GEO - 8мм - Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB - Утеплитель LOGICPIR - 110мм - Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР - Монолитный ж/бетон	22,55	22,55				
9-10 этаж		2																				
3.1284	Лестничная клетка Н2	15,30	ОТ-3.3	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			53,96	107,92	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	53,96	107,92	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого приникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,81	13,6	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	3,78	7,56	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,5	18,9	
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	2,98	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	2,98	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	15,776	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	2,14	4,28				Междуэтажные лестничные площадки
																						Отделка лестничных маршей
3.1282	Межквартирный коридор	46,80	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			38,02	76,04	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	120,89	241,78	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	48,88	97,76	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	49,21	98,42	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	38,6	77,20	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		58,82	117,64														
			ОТ-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	24,05	48,10														
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,88	9,76	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	27,97	55,94											Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-3.1*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		19,08	38,16														
			ОТ-4.2*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,01	8,02														
3.1283	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45	ОТ-3	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			40,76	81,52	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	40,76	81,52	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	18,45	36,91	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	19,46	38,92	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	13,8	27,60	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			ОТ-4	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			5,47	10,94	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	5,47	10,94											Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.1267	Санузел	4,95																5,7	11,4				
3.1268	Санузел	4,40																5,1	10,1				
3.1295	Санузел	2,49																2,9	5,7				
3.1296	Санузел	5,23																6,0	12,0				
3.1305	Санузел	3,84																4,4	8,8				
3.1310	Санузел	3,57																4,1	8,2				
3.1307	Санузел	3,31																3,8	7,6				
3.1324	Санузел	2,52																2,9	5,8				
3.1277	Санузел	4,11																4,7	9,5				
3.1287	Санузел	4,14																4,8	9,5				
3.1272	Санузел	2,42																2,8	5,6				
3.1273	Санузел	4,49																5,2	10,3				

П-50
- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя
- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой
- Монолитный ж/бетон

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 3 (окончание)

Генпро

Формат А2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)	Марка по проекту	СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Марка по стандарту	Железобетон	Ячеистый газобетон	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	Марка по стандарту	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
2 этаж																							
2.07	Тамбур	34,90	От-2	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			35,23	35,23	ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	90,49	90,49	ПТ-32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	35,068	35,068	П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	14,092	14,092	-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		50,50	50,50														
			От-4	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	4,76	4,76														
			От-2*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			.2,75	.2,75	ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	0,00	0,00				П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	21,063	21,063	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм			Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3*	ОС-15		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм		.4,81	.4,81														
			От-4*	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	.0,68	.0,68														
2.09	Тамбур	13,6	От-4	ОС-24			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	45,54	45,54	ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	41,99	41,99	ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	11,97	11,97	П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	5,148	5,148				До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*	ОС-24						ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	.3,55	.3,56				П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	8,82	8,82				Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
9.401	Межквартирный коридор	38,46	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			25,71	25,71	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	108,85	108,85	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	37,426	37,426	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	37,95	37,95	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	14,1	14,1	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		56,43	56,43														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,71	26,71														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,86	3,86	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	16,36	16,36												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		8,58	8,58														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,92	3,92														
9.402	Лифтовой холл	8,64	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			10,98	10,98	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	18,83	18,83	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,6	8,6	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,3	9,3	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	6,4	6,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		7,85	7,85														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,35	2,35	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,43	4,43												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		2,08	2,08														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (начало)

Генпро

Формат А2

9.403	Тамбур/ПБЗ МГН	10,27	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			17,50	17,50	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	26,12	26,12	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,8	8,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,0	9,0	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	9,4	9,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,62	8,62														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,39	3,39	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,56	4,56										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,17	1,17														
9.404	Лестничная клетка	14,53	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			52,10	52,10	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	52,10	52,10	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого приникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,9	6,9	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,1	4,1	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,9	9,9	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,3	2,3				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	11,94	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	7,888	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей
9.1268	Межквартирный коридор	34,01	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			18,08	18,08	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	96,87	96,87	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	34,095	34,095	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	34,56	34,56	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	10,9	10,9	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		48,95	48,95														
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	29,84	29,84														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,65	2,65	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	14,13	14,13										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		7,54	7,54														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,94	3,94														
9.355	Санузел	5,49															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	6,3	6,3				
9.359	Санузел	1,86																2,1	2,1				
9.362	Санузел	4,97																5,7	5,7				
9.367	Санузел	4,89																5,6	5,6				
9.369	Санузел	1,98																2,3	2,3				
9.370	Санузел	4,73																5,4	5,4				
9.379	Санузел	5,73																6,6	6,6				
9.380	Санузел	4,47																5,1	5,1				
9.389	Санузел	3,87																4,5	4,5				
9.391	Санузел	4,17																4,8	4,8				
9.393	Санузел	3,78																4,3	4,3				
9.400	Санузел	3,95																4,5	4,5				
9.348	Санузел	5,08																5,8	5,8				
9.349	Санузел	2,60																3,0	3,0				
3 этаж																							
3.01	Лестничная клетка	14,53	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			52,10	52,10	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	52,10	52,10	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого приникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,9	6,9	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,1	4,1	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,9	9,9	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,3	2,3				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	1,49	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	1,49	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	7,888	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	10,92	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	10,46	Отделка лестничных маршей

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)

Генпро

Формат А2

3.02	Тамбур/ПБЗ МГН	10,27	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			17,50	17,50	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	26,12	26,12	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,8	8,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,0	9,0	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	9,4	9,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,62	8,62													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,39	3,39	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,56	4,56									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,17	1,17													
3.03	Лифтовой холл	8,64	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			10,98	10,98	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	18,83	18,83	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,6	8,6	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,3	9,3	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	6,4	6,4	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		7,85	7,85													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,35	2,35	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,43	4,43									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		2,08	2,08													
3.04	Межквартирный коридор	38,46	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			25,71	25,71	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	108,85	108,85	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	37,426	37,426	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	37,95	37,95	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	14,1	14,1	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		56,43	56,43													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,71	26,71													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,86	3,86	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	16,36	16,36									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		8,58	8,58													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,92	3,92													
9.1270	Межквартирный коридор	34,01	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			18,08	18,08	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	96,87	96,87	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	34,095	34,095	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	34,56	34,56	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	10,9	10,9	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		48,95	48,95													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	29,84	29,84													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,65	2,65	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	14,13	14,13									Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		7,54	7,54													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,94	3,94													
3.14	Санузел	5,49															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	6,3	6,3				
9.263	Санузел	1,86																2,1	2,1				
3.21	Санузел	4,97																5,7	5,7				
3.23	Санузел	4,97																5,7	5,7				
3.38	Санузел	4,89																5,6	5,6				
3.45	Санузел	1,98																2,3	2,3				
9.412	Санузел	4,73																5,4	5,4				
3.48	Санузел	4,47																5,1	5,1				
3.55	Санузел	5,73																6,6	6,6				
3.62	Санузел	3,87																4,5	4,5				
9.262	Санузел	4,17																4,8	4,8				
3.73	Санузел	3,78																4,3	4,3				
9.256	Санузел	3,95																4,5	4,5				
3.78	Санузел	2,60																3,0	3,0				
3.79	Санузел	5,08																5,8	5,8				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)

Генпро

Формат А2

4-11 этаж																							
9.472	Лестничная клетка	14,53	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			52,10	416,80	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	52,10	416,80	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,9	55,2	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,1	32,5	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,9	79,4	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,3	18,4				Междуэтажные лестничные площадки
				ОС-51	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	11,94	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	11,94	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	63,104	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	87,4	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	83,68	Отделка лестничных маршей
9.451	Тамбур/ПБЗ МГН	10,27	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			17,50	140,00	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	26,12	208,96	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,8	70,7	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,0	71,9	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	9,4	75,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,62	68,96														Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,39	27,12	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,56	36,48										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,17	9,36														
9.452	Лифтовой холл	8,64	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			10,98	87,84	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	18,83	150,64	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,6	69,1	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,3	74,5	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	6,4	51,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		7,85	62,80														Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,35	18,80	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,43	35,44										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		2,08	16,64														
9.450	Межквартирный коридор	38,46	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			25,71	205,68	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	108,85	870,80	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	37,426	299,408	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	37,95	303,6	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	14,1	112,8	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		56,43	451,44														Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,71	213,68														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,86	30,88	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	16,36	130,88										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		8,58	68,64														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,92	31,36														
9.1271	Межквартирный коридор	33,39	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			18,08	144,64	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	96,87	774,96	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	34,095	272,76	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	34,56	276,5	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	10,9	87,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		48,95	391,60														Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	29,84	238,72														
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,65	21,20	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	14,13	113,04										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		7,54	60,32														
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,94	31,52														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Архитектурные решения

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)

Генпро

Формат А2

9.443	Санузел	5,49															6,3	50,5					
9.479	Санузел	1,86															2,1	17,1					
9.446	Санузел	4,97															5,7	45,7					
9.447	Санузел	4,97														П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	5,7	45,7					
9.425	Санузел	4,18															4,8	38,5					
9.428	Санузел	4,34															5,0	39,9					
9.434	Санузел	5,22															6,0	48,0					
9.435	Санузел	2,18															2,5	20,1					
9.1284	Санузел	2,94															3,4	27,0					
9.460	Санузел	5,22															6,0	48,0					
9.461	Санузел	3,78															4,3	34,8					
9.477	Санузел	3,95															4,5	36,3					
9.468	Санузел	5,08															5,8	46,7					
9.469	Санузел	2,60															3,0	23,9					
9.484	Постирочная- гардеробная	3,76															4,3	34,6					
12-15 этаж																							
9.992	ЛК Н2	14,53	От-16	ОС-19	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			52,10	208,40	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	52,10	208,40	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого приникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,9	27,6	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон	4,1	16,256	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	9,9	39,72	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	2,3	9,2				Междуэтажные лестничные площадки
			ОС-51		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм			1,49	5,97	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,49	5,97	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - .Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,888	31,552	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон	10,92	43,688	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	10,46	41,84	Отделка лестничных маршей
9.971	Тамбур/ПБЗ МГН	10,27	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			17,50	70,00	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	26,12	104,48	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,8	35,4	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,0	36,0	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	9,4	37,6	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		8,62	34,48															Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,39	13,56	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,56	18,24										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		1,17	4,68															
9.972	Лифтовой холл	8,64	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			10,98	43,92	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	18,83	75,32	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	8,6	34,57	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	9,3	37,25	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	6,4	25,60	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		7,85	31,40															Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,35	9,40	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,43	17,72										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		2,08	8,32															
9.970	Межквартирный коридор	38,46	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			25,71	102,84	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	108,85	435,40	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	37,426	149,70	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	37,95	151,80	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	14,1	56,40	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		56,43	225,72															Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,71	106,84															
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			3,86	15,44	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	16,36	65,44										
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		8,58	34,32															
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,92	15,68															

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	19	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (продолжение)

Генпро

Формат А2

9.1269	Межквартирный коридор	33,39	От-6	ОС-21	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм			18,08	72,32	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	96,87	387,48	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	34,095	136,38	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	34,56	138,24	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	10,9	43,60	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7	ОС-20		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм		48,95	195,80													
			От-4.1	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	29,84	119,36													
			От-6*	ОС-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			2,65	10,60	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	14,13	56,52											Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-7*	ОС-16		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм		7,54	30,16													
			От-4.1*	ОС-10			- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,94	15,76													
9.963	Санузел	5,49																6,3	25,3			
9.997	Санузел	1,86																2,1	8,6			
9.966	Санузел	4,97																5,7	22,9			
9.967	Санузел	4,97																5,7	22,9			
9.945	Санузел	4,18																4,8	19,2			
9.947	Санузел	2,13																2,4	9,8			
9.948	Санузел	4,34																5,0	20,0			
9.954	Санузел	5,22																6,0	24,0			
9.955	Санузел	2,18																2,5	10,0			
9.1282	Санузел	2,94																3,4	13,5			
9.980	Санузел	5,22																6,0	24,0			
9.981	Санузел	3,78																4,3	17,4			
9.995	Санузел	3,95																4,5	18,2			
9.988	Санузел	5,08																5,8	23,4			
9.989	Санузел	2,60																3,0	12,0			
9.1001	Постирочная- гардеробная	3,76																4,3	17,3			
Открытые лоджии																		0,0				
9.1303	Лоджия	0,72																1,3				5 этаж
9.553	Лоджия	0,72																1,3				6 этаж
9.1255	Лоджия	0,72																1,3				6 этаж
9.1307	Лоджия	0,72																1,3				6 этаж
9.559	Лоджия	0,72																1,3				6 этаж
9.559	Лоджия	0,72																1,3				6 этаж
7.90	Лоджия	0,72																1,3				7 этаж
9.1252	Лоджия	0,72																1,3				7 этаж
9.1247	Лоджия	0,72																1,3				7 этаж
9.1248	Лоджия	0,72																1,3				7 этаж
9.1241	Лоджия	0,72																1,3				8 этаж
9.1229	Лоджия	0,72																1,3				10 этаж
9.1225	Лоджия	0,72																1,3				10 этаж
9.1217	Лоджия	0,72																1,3				11 этаж
9.1221	Лоджия	0,72																1,3				11 этаж
9.1222	Лоджия	0,72																1,3				11 этаж

																	П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон						
																	П-44 - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20 мм - Монолитный ж/бетон						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Ведомости отделки и экспликации полов. Корпус 4 (окончание)

Генпро

Формат А2