МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 3

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 3

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3.

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Кладочный план 2-го этажа на отм. +5,100. Ведомость проемов 2 этажа. Ведомость перемычек 2 этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 2 этажа	
3	Маркировочный план 2-го этажа на отм. +5,100	
4	Кладочный план 3-7 этажа . Ведомость проемов 3-го этажа. Ведомость перемычек 3-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 3-го этажа	
5	Маркировочный план 3-7 этажа	
6	Кладочный план 8-го этажа на отм. +24,900 . Ведомость проемов 8-го этажа. Ведомость перемычек 8-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 8-го этажа	
7	Маркировочный план 8-го этажа на отм. +24,900	
8	Кладочный план 9-10 этажа . Ведомость проемов 9-го этажа. Ведомость перемычек 9-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 9-го этажа	
9	Маркировочный план 9-10 этажа	
10	Разрезы, сечения по лестницам	
11	Сводная ведомость основных строительных материалов 2-10 этажей. Ведомость отделки потолков. Ведомость отделки потолков ЛК	
12	Ведомость отделки стен, перегородок, колонн 2-10 этажей. Ведомость отделки стен ЛК	
13	Экспликация полов. Ведомость отделки ступеней ЛК. Ведомость плинтусов	
14	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
15	Спецификация элементов перемычек. Ведомость типов перемычек. Сводная ведомость перемычек 2-10 этажей	
16	Типовые узлы кладки	
17	План потолков	
18	Конструкции для инженерных шахт в зоне МОП	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР0	Архитектурные решения. Подземный этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР1.1	Архитектурные решения. Первый этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР1.2	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР1.3	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-1-АР2.2	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР3	Архитектурные решения. Кровля стилобата	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4	Архитектурные решения. Фасады,	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
13	Сводная ведомость строительных материалов. Ведомость отделки потолков	
14	Ведомость отделки стен, перегородок	
15	Экспликация полов. Ведомость отделки ступеней. Ведомость плинтусов	
16	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
17	Спецификация элементов перемычек. Ведомость типовых перемычек. Сводная ведомость перемычек	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	
ГОСТ 103-2006	Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	
ГОСТ 8478-81	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции	
ГОСТ 19903-2015	Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУЛ3.1	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 1	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУЛ3.2	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 2	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУЛ3.3	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 3	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ	Альбом типовых решений. Двери	
ГОСТ 6428-2018	Плиты гипсовые для перегородок	
ТУ 5742-003-78667917-2005	Пазогребневые плиты (ПГП).	
ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	
ГОСТ 2715-75	Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры.	
ГОСТ 17177-97	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.	
ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.Технические условия	
ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ	Альбом технических решений по устройству системы пола	
ГОСТ 6133-2019	Технологическая карта по монтажу перегородок из камней бетонных перегородочных пустотелых	

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (зсго) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) , договора на выполнение проектных работ №94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.;
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 21 мая 2021 года);
- Федеральный закон от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 года);
- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 26 июля 2019 г.)
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1)»
- СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
- СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76» «Кровли»
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (с изменением №2);
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с изменением №1);
- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №2);
- СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей»;
- СП 118.13330.2012*, СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»
(с изменением №1);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м;
5. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
Уровень ответственности – II нормальный (в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
Степень огнестойкости – I;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
Класс функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 – многоквартирные жилые дома.
6. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для жилых этажей здания.
7. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для жилых этажей здания.
8. Перегородки, ограждающие коммуникационные шахты выполнять после монтажа соответствующих инженерных коммуникаций.
9. Спецификацию заполнения дверных проёмов см. лист 8
10. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (С изменением №1) пункт 9.2 таблица 2.
11. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен при условии, что не указаны дополнительные требования. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами (минераловатный утеплитель с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
12. Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1; №3", изложенными в разделе ППР в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях".
13. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- утепление конструкций;
- устройство и гидроизоляция деформационных швов;
- устройство звукоизоляции;
- устройство всех видов гидроизоляции;
- установка дверных блоков;
- устройство отделочных слоёв под финишную отделку;
- антикоррозионная защита крепежных и закладных изделий, мест сварки.
14. Отдельные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением №1)"
15. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
16. Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.1330.2019 "Организация строительства" СНиП 12-01-2004.
17. Металлические конструкции (перемычки) и фахверк для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
18. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 на клеевом растворе. Сетку закрепить заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сеток кладке выполнить помощью комплектов быстрого монтажа из стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пунк уточняется проектом огнезащиты).
19. Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
210 При разделении противопожарными преградами,огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не менее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючий) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
21. Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
22. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
23. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
24. Ограждающие металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
25. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.

Общие указания к стенам и перегородкам

1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно с альбомами КР
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации предусматривать устройство зашивок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сантехприборов производить с учетом требований п.9.27 СП 54.13130.2016.
7. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
8. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
9. Устройство каркасных зашивок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
10. Узлы крепления стен и перегородок вести по "АР-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ТЗ "Альбом типовых узлов. Типовые этажи"
11. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75 и армировать оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100х8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков)
12. Решение по утеплению и облицовке фасада см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4 "Архитектурные решения. Фасады"
13. Над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 Ф12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны
14. Зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.

±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Каплий				29.10.24	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Проверил	Садеков				29.10.24		
ГАП	Садеков				29.10.24		
Нач.отдела	Белякова				29.10.24		
Н.контр.	Ивлева				29.10.24	Общие данные	Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 2-го этажа на отм. +5,100.



Ведомость материалов внутренних перегородок 2 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	31,93 м²	6,39 м³
ВС-12	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	131,83 м²	8,24 м³
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	229,05 м²	57,22 м³
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	22,89 м²	2,29 м³
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	121,83 м²	3,01 м³
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм 667x500x80мм	121,13 м²	9,69 м³
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм 667x500x100мм	61,37 м²	6,14 м³

Ведомость материалов наружных стен 2 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
НС-9	Ячеистый бетонный блок 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на растворе цементно-песчаном М75	229,66 м²	45,91 м³

Ведомость дверных проемов 2 этажа

Марка	Размер проема	Высота нижнего бруса от плиты КЖ	Число
1	1100x2100h	0	3
2	1050x2200h	0	4
3	500x800h	1070	9
4	500x895h	125	8
6	900x2000h	0	2
7	540x1300h	580	2

Ведомость перемычек 2 этажа

Поз.	Марка	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.1200	ПР-13.1.1200	Перемычка				9,7195	1	9,7195
3		L 75x6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	1	7,9235			
12		L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	2				
ПР-13.1500	ПР-13.1500	Перемычка				10,335	1	10,335
5		L 75x6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	1	10,335			
ПР-15.1.1550	ПР-15.1.1550	Перемычка				18,7081	2	37,4162
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
6		L 50x6 (L=1550)	ГОСТ 8509-93	2	6,9285			
15		L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-15.1600	ПР-15.1600	Перемычка				14,6651	5	73,3255
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
7		L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	2	7,152			

Ведомость отверстий 2 этажа

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола , мм	Категория проема	Число
1	100	200	200	ВК	1
2	100	100	2900	ССиА	2
3	115	200	200	ВК	1
4	150	200	0	ВК	1
5	220	200	0	ВК	8
6	225	225	2730	ОВиК	22
7	230	200	0	ВК	1
8	235	200	0	ВК	2
9	250	200	0	ВК	2
10	260	260	2690	ОВиК	7
11	400	200	-70	ВК	1
12	300	200	0	ВК	2
12	200	200	2800	ОВиК	2
13	300	1000	2720	ОВиК	9
14	300	250	2750	ССиА	2
15	330	200	0	ВК	1
16	350	450	150	ОВиК	1
17	450	350	2250	ОВиК	1
18	500	895	125	ОВиК	7
19	500	800	1070	ОВиК	8
20	540	1300	570	ВК	2
22	850	600	150	ОВиК	1
23	950	600	2200	ОВиК	1
24	1320	1460	520	ЭТР	1


Ведомость оконных проёмов 2 этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
1.1	1800x2100(h)	700
1.2	2100x2100(h)	700

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм; Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Перегородки квартир ПГП 100мм, выполненные высотой в 1 блок
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 28 — Марка проема
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- ПР-1.Х.Х — Марка перемычки, где:
  - Длина перемычки в проекте, в дм.
  - Тип опирания перемычки: 0 - на стену с двух сторон; 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок; 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
  - Порядковый номер марки изделия
  - Перемычка
- Отверстие в стене
- 2 — Марка отверстия
- С-1 | -200 | 3430 — Марка внутренней стены, где: С-1 - тип стены; -200 - низ стены от уровня чистого пола; 3430 - высота перегородки, мм

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - Возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
4. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
5. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
6. Экспликацию полов см. лист 13.
7. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
8. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждения на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификации по Вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Кладочный план 2-го этажа на отм. +5,100. Ведомость проемов 2 этажа. Ведомость перемычек 2 этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 2 этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Маркировочный план 2-го этажа на отм. +5,100.



Экспликация 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
3.1827	Межквартирный коридор	48,98
3.1828	Лестничная клетка	18,45
3.1829	Лестничная клетка Н2	15,30
3.1830	Тамбур	21,55
3.1831	Тамбур	16,57
		120,85
1		
2Kl		
3.1161	Жилая комната	14,14
3.1162	Жилая комната	16,02
3.1163	Прихожая	7,17
3.1164	Санузел	4,40
3.1165	Санузел	4,95
3.1166	Коридор	6,85
3.1167	Кухня	19,85
		73,38
2		
2Ks		
3.1832	Жилая комната	12,03
3.1833	Прихожая	6,27
3.1834	Коридор	4,29
3.1835	Санузел	2,49
3.1836	Санузел	5,23
3.1840	Кухня	12,02
3.1860	Жилая комната	18,53
		60,86
3		
2Kl		
3.1328	Жилая комната	16,21
3.1329	Жилая комната	19,47
3.1330	Санузел	3,57
3.1331	Прихожая	7,64
3.1332	Кухня	20,33
3.1333	Санузел	4,25
3.1334	Коридор	4,68
		76,15


Экспликация 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
2Ks		
3.1849	Кухня	13,34
3.1850	Жилая комната	17,22
3.1851	Жилая комната	12,95
3.1852	Санузел	5,77
3.1853	Санузел	3,67
3.1862	Коридор	4,00
3.1863	Прихожая	9,42
		66,37
5		
2Ks		
3.1842	Жилая комната	16,06
3.1843	Жилая комната	17,31
3.1844	Санузел	5,28
3.1845	Кухня	23,71
3.1848	Прихожая	8,16
3.1318	Санузел	2,58
		73,10
6		
1Ks		
3.1846	Санузел	4,11
3.1847	Жилая комната	18,80
3.1314	Кухня	11,47
3.1315	Прихожая	3,88
		38,26
7		
3Ks		
3.1818	Жилая комната	12,03
3.1819	Жилая комната	15,74
3.1820	Санузел	4,49
3.1821	Санузел	2,42
3.1822	Прихожая	7,53
3.1823	Коридор	4,49
3.1826	Жилая комната	24,10
3.1837	Кухня	13,60
		84,40
		593,37


Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Кладка из блоков ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D600/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Невозводимые перегородки/зашивки с/у
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 3.10 — Марка помещения (номер)
- Д-1 — Марка двери
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- Гидроизоляционный материал
- 13 — Марка пола

Сечение по лестнице (2-ой тамбур)



Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - довободить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
3. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
5. Экспликацию полов см. лист 13.
6. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
7. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплители и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-досуговый центр (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	
Маркировочный план 2-го этажа на отм. +5,100	Генпро		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 3-7 этажей



Ведомость перемычек 3 этажа

Поз.	Марка	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.1200	ПР-13.1.1200	Перемычка				9,7195	1	9,7195
3		L 75x6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	1	7,9235			
12		L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	2				
ПР-13.1500	ПР-13.1500	Перемычка				10,335	1	10,335
5		L 75x6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	1	10,335			
ПР-15.1.1550	ПР-15.1.1550	Перемычка				18,7081	2	37,4162
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
6		L 50x6 (L=1550)	ГОСТ 8509-93	2	6,9285			
15		L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-15.1600	ПР-15.1600	Перемычка				14,6651	6	87,9906
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
7		L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	2	7,152			

Ведомость отверстий 3 этажа

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола , мм	Категория проема	Число
1	100	200	200	ВК	1
2	100	100	2900	ССиА	2
3	115	200	200	ВК	1
4	220	200	0	ВК	7
5	225	225	2725	ОВиК	25
6	230	200	0	ВК	1
7	235	200	0	ВК	3
8	250	200	0	ВК	2
9	260	260	2690	ОВиК	8
10	300	200	0	ВК	2
12	200	200	2800	ОВиК	2
13	300	250	2750	ССиА	2
14	300	1000	3605	ОВиК	12
15	330	200	0	ВК	1
16	350	450	150	ОВиК	1
17	301	350	2250	ОВиК	1
18	500	895	125	ОВиК	8
19	500	800	1070	ОВиК	9
20	540	1300	570	ВК	2
22	850	600	150	ОВиК	1
23	950	600	2200	ОВиК	1
24	1320	1460	520	ЭТР	1

Ведомость оконных проёмов 3 этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
1.1	1800x2100(h)	700
1.2	2100x2100(h)	700

Ведомость материалов внутренних перегородок 3 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	16,41 м²	3,28 м³
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	205,03 м²	51,24 м³
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм 667x500x80мм	112,75 м²	9,02 м³
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм 667x500x100мм	64,98 м²	6,50 м³

Ведомость материалов наружных стен 3 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
НС-9	Ячеистый бетонный блок 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на растворе цементно-песчаном М75	231,66 м²	46,31 м³

Ведомость дверных проемов 3 этажа

Марка	Размер проема	Высота нижнего бруса	Число
1	1100x2100h	0	3
1	1050x2200h	0	5
3	500x800h	1070	9
4	500x895h	125	8
6	900x2000h	0	2
7	540x1300h	580	2


Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм; Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Перегородки квартир ПГП 100мм, выполненные высотой в 1 блок
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 28 — Марка проема
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола

ПР-1.Х.Х
- Марка перемычки, где:
- Длина перемычки в проекте, в дм.
- Тип опирания перемычки: 0 - на стену с двух сторон; 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок; 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
- Порядковый номер марки изделия
- Перемычка

- Отверстие в стене
- 2 — Марка отверстия
- С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где: С-1 - тип стены; -200 - низ стены от уровня чистого пола; 3430 - высота перегородки, мм

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
3. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
5. Экспликацию полов см. лист 13.
6. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
7. Крепление, швы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по ветрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			29.10.24		
Проверил		Садеков			29.10.24		
ГАП		Садеков			29.10.24		
Нач.отдела		Беляков			29.10.24		
Н.контр.		Ивлева			29.10.24		

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Кладочный план 3-7 этажа. Ведомость проемов 3-го этажа. Ведомость перемычек 3-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 3-го этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Маркировочный план 3-7 этажей



Экспликация для этажей 3-7

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
3.1780	Межквартирный коридор	48,98
3.1781	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45
3.1782	Лестничная клетка Н2	15,30
		82,73
1		
2Kl		
3.1174	Жилая комната	14,14
3.1175	Жилая комната	16,02
3.1176	Прихожая	7,17
3.1177	Санузел	4,40
3.1178	Санузел	4,95
3.1179	Коридор	6,85
3.1327	Кухня	19,85
		73,38
2		
2Ks		
3.1797	Жилая комната	12,03
3.1798	Жилая комната	18,53
3.1799	Прихожая	6,40
3.1800	Коридор	4,16
3.1801	Санузел	5,23
3.1805	Санузел	2,49
3.1806	Кухня	12,02
		60,86
3		
2Kl		
3.1757	Жилая комната	16,21
3.1758	Жилая комната	19,47
3.1759	Санузел	3,57
3.1760	Прихожая	7,64
3.1789	Кухня	20,33
3.1807	Санузел	4,25
3.1808	Коридор	4,68
		76,15
4		
2Ks		
3.1761	Жилая комната	12,95
3.1787	Кухня	13,34
3.1788	Санузел	3,67
3.1802	Жилая комната	17,22
3.1804	Коридор	4,00
3.1809	Прихожая	9,42
3.1810	Санузел	5,77
		66,37


Экспликация для этажей 3-7

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
5		
2Ks		
3.1791	Жилая комната	16,06
3.1792	Жилая комната	17,31
3.1793	Прихожая	8,16
3.1794	Санузел	5,28
3.1795	Кухня	23,71
3.1317	Санузел	2,58
		73,10
6		
1Ks		
3.1775	Прихожая	3,88
3.1776	Жилая комната	18,80
3.1785	Кухня	11,47
3.1796	Санузел	4,11
		38,26
7		
1Ks		
3.1774	Прихожая	4,60
3.1777	Жилая комната	16,01
3.1786	Кухня	11,46
3.1316	Санузел	4,14
3.1336	Гардеробная	2,85
		39,06
8		
3Ks		
3.1768	Жилая комната	12,03
3.1769	Жилая комната	15,74
3.1770	Санузел	4,49
3.1771	Санузел	2,42
3.1772	Прихожая	7,53
3.1773	Коридор	4,49
3.1779	Жилая комната	24,10
3.1783	Кухня	13,60
		84,40
		594,31

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Кладка из блоков ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D600/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Невозводимые перегородки/зашивки с/у
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 3.10 — Марка помещения (номер)
- Д-1 — Марка двери
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- Гидроизоляционный материал
- 13 — Марка пола

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - Возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
4. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
5. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
6. Экспликацию полов см. лист 13.
7. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
8. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 3 слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по ветрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.10.24
Проверил	Садеков				29.10.24
ГАП	Садеков				29.10.24
Нач.отдела	Беляков				29.10.24
Н.контр.	Иблева				29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 4.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Маркировочный план 3-7 этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Кладочный план 8-го этажа на отм. +24,900 .



Ведомость материалов внутренних перегородок 8 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	20,57 м²	4,11 м³
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	184,41 м²	46,09 м³
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	19,79 м²	1,98 м³
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	98,84 м²	2,44 м³
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм 667x500x80мм	141,73 м²	11,34 м³
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм 667x500x100мм	65,85 м²	6,58 м³

Ведомость материалов наружных стен 8 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
НС-9	Ячеистый бетонный блок 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на растворе цементно-песчаном М75	204,91 м²	40,92 м³

Ведомость дверных проемов 8 этажа

Марка	Размер проема	Высота нижнего бруса	Число
1	1100x2100h	0	2
1	1050x2200h	0	5
3	500x800h	1070	8
4	500x895h	125	7
6	900x2000h	0	2
7	540x1300h	580	2

Ведомость перемычек 8 этажа

Поз.	Марка	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.1200	ПР-13.1.1200	Перемычка				9,7195	1	9,7195
3		L 75x6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	1	7,9235			
12		L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	2				
ПР-13.1500	ПР-13.1500	Перемычка				10,335	1	10,335
5		L 75x6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	1	10,335			
ПР-15.1.1550	ПР-15.1.1550	Перемычка				18,7081	2	37,4162
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
6		L 50x6 (L=1550)	ГОСТ 8509-93	2	6,9285			
15		L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-15.1600	ПР-15.1600	Перемычка				14,6651	5	73,3255
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
7		L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	2	7,152			

Ведомость отверстий 8 этажа

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола , мм	Категория проема	Число
1	100	200	200	ВК	1
2	100	100	2900	ССиА	2
3	115	200	200	ВК	1
4	220	200	0	ВК	6
5	225	225	0	ОВиК	1
6	225	225	2725	ОВиК	23
7	230	200	0	ВК	1
8	235	200	0	ВК	3
9	250	200	0	ВК	2
10	260	260	2690	ОВиК	8
11	300	200	0	ВК	2
12	300	300	5	ВК	2
14	300	1000	2720	ОВиК	5
15	300	250	2750	ССиА	2
16	300	1000	3605	ОВиК	4
17	330	200	0	ВК	1
18	350	450	150	ОВиК	1
19	450	350	2250	ОВиК	1
20	500	895	130	ОВиК	4
21	500	800	1070	ОВиК	6
22	540	1300	570	ВК	2
23	850	600	150	ОВиК	1
24	1320	1460	520	ЭТР	1
25	950	600	2200	ОВиК	1

Ведомость оконных проёмов 8 этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
1.1	1800x2100(h)	700
1.2	2100x2100(h)	700
1.3	2100x2570(h)	230


Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм; Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, ρ=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м•оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Перегородки квартир ПГП 100мм, выполненные высотой в 1 блок
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 28 — Марка проема
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола

ПР-1.Х.Х
- Марка перемычки, где:
- Длина перемычки в проекте, в дм.
- Тип опирания перемычки: 0 - на стену с двух сторон; 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок; 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон.
- Порядковый номер марки изделия
- Перемычка

- Отверстие в стене
- 2 — Марка отверстия
- С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где: С-1 - тип стены; -200 - низ стены от уровня чистого пола; 3430 - высота перегородки, мм

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
4. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
5. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
6. Экспликацию полов см. лист 13.
7. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
8. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по Вентиляции и кондиционированию. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Кладочный план 8-го этажа на отм. +24,900 . Ведомость проемов 8-го этажа. Ведомость перемычек 8-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 8-го этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Маркировочный план 8-го этажа на отм. +24,900 .



Экспликация 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
3.1232	Межквартирный коридор	46,80
3.1233	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45
3.1234	Лестничная клетка Н2	15,30
		80,55
1		
2КІ		
3.1214	Жилая комната	14,14
3.1215	Жилая комната	16,02
3.1216	Прихожая	7,17
3.1217	Санузел	4,95
3.1218	Санузел	4,40
3.1219	Коридор	6,85
3.1248	Кухня	19,85
		73,38
2		
2Ks		
3.1241	Жилая комната	12,03
3.1242	Жилая комната	18,53
3.1243	Прихожая	6,27
3.1244	Коридор	4,29
3.1245	Санузел	2,49
3.1246	Санузел	5,23
3.1253	Кухня	12,02
		60,86
3		
3КІ		
3.1211	Жилая комната	19,47
3.1212	Коридор	4,68
3.1235	Прихожая	7,64
3.1249	Кухня	20,33
3.1254	Жилая комната	17,04
3.1255	Санузел	3,84
3.1256	Жилая комната	16,21
3.1923	Санузел	3,57
		92,78


Экспликация 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
3КІ		
3.1213	Жилая комната	16,78
3.1236	Жилая комната	19,88
3.1240	Терраса	17,29
3.1252	Кухня	24,80
3.1257	Санузел	6,31
3.1258	Прихожая	6,63
3.1259	Гардеробная	5,65
3.1924	Жилая комната	13,18
3.1925	Коридор	7,20
3.1926	Постирочная	4,57
3.1323	Санузел	2,52
		124,81
5		
1Ks		
3.1226	Прихожая	3,12
3.1227	Санузел	4,11
3.1238	Жилая комната	18,80
3.1250	Кухня	11,47
		37,50
6		
1Ks		
3.1229	Прихожая	4,60
3.1319	Жилая комната	16,01
3.1321	Санузел	4,14
3.1325	Кухня	11,46
3.1337	Гардеробная	2,85
		39,06
7		
3Ks		
3.1220	Жилая комната	12,03
3.1221	Жилая комната	15,74
3.1222	Санузел	2,42
3.1223	Санузел	4,49
3.1224	Прихожая	7,53
3.1225	Коридор	4,49
3.1230	Жилая комната	24,10
3.1247	Кухня	13,60
		84,40
		593,34

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Кладка из блоков ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D600/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Невозводимые перегородки/зашивки с/у
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 3.10 — Марка помещения (номер)
- Д-1 — Марка двери
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- Гидроизоляционный материал
- 13 — Марка пола

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
3. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
5. Экспликацию полов см. лист 13.
6. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
7. Крепление, цилы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94.-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4.-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культ»ие (ЗГПО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	
Маркировочный план 8-го этажа на отм. +24,900	Генпро		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 9-10 этажей



Ведомость перемычек 9 этажа

Поз.	Марка	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.1200	ПР-13.1.1200	Перемычка				9,7195	1	9,7195
3		L 75x6 (L=1150)	ГОСТ 8509-93	1	7,9235			
12		L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	1	1,796			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	2				
ПР-13.1500	ПР-13.1500	Перемычка				10,335	1	10,335
5		L 75x6 (L=1500)	ГОСТ 8509-93	1	10,335			
ПР-15.1.1550	ПР-15.1.1550	Перемычка				18,7081	2	37,4162
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
6		L 50x6 (L=1550)	ГОСТ 8509-93	2	6,9285			
15		L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
16		В 8-10-19/75 hef	МКТ	3				
ПР-15.1600	ПР-15.1600	Перемычка				14,6651	5	73,3255
2		- 4x50 (L=230)	ГОСТ 103-2006	1	0,3611			
7		L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	2	7,152			

Ведомость отверстий 9 этажа

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола , мм	Категория проема	Число
1	100	200	200	ВК	1
2	100	100	2900	ССиА	2
3	115	200	200	ВК	1
4	220	200	0	ВК	6
5	225	225	2730	ОВиК	23
6	230	200	0	ВК	1
7	235	200	0	ВК	3
8	250	200	0	ВК	2
9	260	260	2690	ОВиК	8
10	300	200	0	ВК	2
12	300	1000	2720	ОВиК	5
13	300	250	2750	ССиА	2
14	300	1000	3605	ОВиК	6
15	330	200	0	ВК	1
16	350	450	150	ОВиК	1
17	450	350	2250	ОВиК	1
18	500	895	130	ОВиК	4
19	500	800	1070	ОВиК	6
20	540	1300	570	ВК	2
22	850	600	150	ОВиК	1
23	950	600	2200	ОВиК	1
24	1320	1460	520	ЭТР	1

Ведомость оконных проёмов 9 этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
1.1	1800x2100(h)	700
1.2	2100x2100(h)	700

Ведомость материалов внутренних перегородок 9 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	20,57 м²	4,11 м³
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	184,42 м²	46,09 м³
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	19,79 м²	1,98 м³
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	98,86 м²	2,44 м³
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм 667x500x80мм	137,91 м²	11,03 м³
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм 667x500x100мм	65,87 м²	6,59 м³

Ведомость материалов наружных стен 9 этажа

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
НС-9	Ячеистый бетонный блок 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на растворе цементно-песчаном М75	212,60 м²	42,45 м³


Ведомость дверных проемов 9 этажа

Марка	Размер проема	Высота нижнего бруса	Число
1	1100x2100h	0	2
1	1050x2200h	0	5
3	500x800h	1070	8
4	500x895h	125	7
6	900x2000h	0	2
7	540x1300h	580	2

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт, р=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт, р=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм; Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт, р=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 100мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт, р=80кг/м3, λБ=0,038Вт/м*оС, толщина 50мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарово" W150/2, RAL 7044 - 102 мм
- Перегородки квартир ПГП 100мм, выполненные высотой в 1 блок
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 28 — Марка проема
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- ПР-1.Х.Х — Марка перемычки, где:
  - Длина перемычки в проекте, в дм.
  - Тип опирания перемычки: 0 - на стену с двух сторон; 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок; 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
  - Порядковый номер марки изделия
  - Перемычка
- Отверстие в стене
- 2 — Марка отверстия
- С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где: С-1 - тип стены; -200 - низ стены от уровня чистого пола; 3430 - высота перегородки, мм

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
4. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
5. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
6. Экспликацию полов см. лист 13.
7. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
8. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	

Кладочный план 9-10 этажа. Ведомость проемов 9-го этажа. Ведомость перемычек 9-го этажа. Сводная ведомость основных строительных материалов 9-го этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Маркировочный план 9-10 этажей



Экспликация для этажей 9-10

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
3.1282	Межквартирный коридор	46,80
3.1283	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45
3.1284	Лестничная клетка Н2	15,30
		80,55
1		
2Kl		
3.1264	Жилая комната	14,14
3.1265	Жилая комната	16,02
3.1266	Прихожая	7,17
3.1267	Санузел	4,95
3.1268	Санузел	4,40
3.1269	Коридор	6,85
3.1298	Кухня	19,85
		73,38
2		
2Ks		
3.1291	Жилая комната	12,03
3.1292	Жилая комната	18,53
3.1293	Прихожая	6,27
3.1294	Коридор	4,29
3.1295	Санузел	2,49
3.1296	Санузел	5,23
3.1303	Кухня	12,02
		60,86
3		
3Kl		
3.1261	Жилая комната	19,47
3.1262	Коридор	4,68
3.1285	Прихожая	7,64
3.1299	Кухня	20,33
3.1304	Жилая комната	17,04
3.1305	Санузел	3,84
3.1306	Жилая комната	16,21
3.1310	Санузел	3,57
		92,78


Экспликация для этажей 9-10

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
4		
3Kl		
3.1263	Жилая комната	16,78
3.1286	Жилая комната	19,88
3.1302	Кухня	24,80
3.1307	Санузел	6,31
3.1308	Прихожая	6,63
3.1309	Гардеробная	5,65
3.1311	Жилая комната	13,18
3.1312	Коридор	7,20
3.1313	Постирочная	4,57
3.1324	Санузел	2,52
		107,52
5		
1Ks		
3.1276	Прихожая	3,12
3.1277	Санузел	4,11
3.1278	Кухня	11,47
3.1288	Жилая комната	18,80
		37,50
6		
1Ks		
3.1279	Жилая комната	16,01
3.1287	Санузел	4,14
3.1322	Прихожая	4,60
3.1326	Кухня	11,46
3.1338	Гардеробная	2,85
		39,06
7		
3Ks		
3.1270	Жилая комната	12,03
3.1271	Жилая комната	15,74
3.1272	Санузел	2,42
3.1273	Санузел	4,49
3.1274	Прихожая	7,53
3.1275	Коридор	4,49
3.1281	Жилая комната	24,10
3.1297	Кухня	13,60
		84,40
		576,05

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Кладка из блоков ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D600/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Невозводимые перегородки/зашивки с/у
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 3.10 — Марка помещения (номер)
- Д-1 — Марка двери
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- Гидроизоляционный материал
- 13 — Марка пола

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивку шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
3. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
5. Экспликацию полов см. лист 13.
6. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
7. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителю и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификацию по вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.10.24
Проверил	Садеков				29.10.24
ГАП	Садеков				29.10.24
Нач.отдела	Беляков				29.10.24
Н.контр.	Ивлева				29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗЕГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Маркировочный план 9-10 этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1


Разрез по лестнице 1 -1




Фрагмент плана 9-10 этажа




Фрагмент плана 8-го этажа на отм. +24,900



Фрагмент плана 3-7 этажа



Фрагмент плана 2-го этажа на отм. +5,100



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	10	
Разрезы, сечения по лестницам	Генпро		

Формат А2

Ведомость материалов внутренних перегородок 2-10 этажей

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	203,29 м^2	40,66 м^3
ВС-12	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100x40 и ПС 100x50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	131,83 м^2	8,24 м^3
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею /D600/B3,5/F100	1810,57 м^2	452,48 м^3
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	157,05 м^2	15,70 м^3
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	934,58 м^2	23,20 м^3
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм 667x500x80мм	1138,01 м^2	91,04 м^3
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм 667x500x100мм	584,75 м^2	58,47 м^3

Ведомость материалов наружных стен 2-10 этажей

Марка	Наименование материала	Площадь	Объем
НС-9	Ячеистый бетонный блок 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на растворе цементно-песчаном М75	2018,07 м^2	403,29 м^3

Ведомость материалов утепления внутренней кладки для 2 этажа

Марка	Описание материалов	Площадь, м^2	Объем, м^3
ВС-12	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100x40 и ПС 100x50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	65,92	8,24

Спецификация потолков 2-10 этажей

Марка потолка	Описание	Площадь	Примечание
ПТ-2	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2слоя 5.Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 75x75x40 (цвет белый) на металлическом каркасе - 40мм	607,62	Лифтовый холл, межквартирный коридор
ПТ-3	1.Грунтовка Бетонконтакт -1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слой 5.Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75x75x40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	21,54	Тамбур МОП (второй тамбур)
ПТ-4	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1слой 4.Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 6.Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	56,99	Лестничная клетка (Площадка типового этажа,Площадка междуэтажная)
ПТ-7	1.Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм 2. Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 100 мм 3. Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм 4. Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 5. Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя 6. Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75x75x40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,53	Тамбур МОП (граничащий с улицей)
ПТ-11	<варианты>	71,63	<варианты>
ПТ-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	21,28	<варианты>

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Сводная ведомость основных строительных материалов 2-10 этажей. Ведомость отделки потолков. Ведомость отделки потолков ЛК

Генпро

Формат А2

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
Лестничная клетка (жилая часть)			
ОТ-3.3	Ж/б стена	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2.Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	490,06
Лифтовый холл, межквартирный коридор			
ОТ-3	Ж/б стена до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2.Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Структурная негорючая краска, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	698,44
ОТ-3.1	Ячеистый бетонный блок до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Структурная негорючая краска, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	585,40
ОТ-3.2	ПГП до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Структурная негорючая краска, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	2,00
ОТ-4	Ж/Б стены выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	92,75
ОТ-4.1	Ячеистый бетонный блок выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Простая штукатурка гипсовыми смесями -14 мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	124,56
ОТ-4.1	ГСП до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Сплошное выравнивание смесями гипсовыми - 10 мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	305,54
ОТ-4.2	ПГП выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	0,56
ОТ-4.2*	ГСП выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Сплошное выравнивание смесями гипсовыми - 10 мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска краской водноdисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 1 слой	43,86

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
Тамбур МОП (второй тамбур западающей входной группы)			
ОТ-25	Ж/б стена до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	29,27
ОТ-25.1	Ячеистый бетонный блок до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4.Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	19,74
ОТ-27.1	Ж/б стена до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	4,56
ОТ-27.2	Ячеистый бетонный блок до отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	5,34
ОТ-27.3	ПГП выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	0,69
Тамбур МОП (граничащий с улицей)			
ОТ-26	По ГСП (До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято")	1.Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей 2.Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 3.Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16мм	64,03
ОТ-27	По ГСП (До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято")	1.Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей 2.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 3.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ -2 слоя	10,57
Эксплуатируемые технические ниши			
ОТ-14	Ячеистый бетонный блок	1.Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 2.Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм 3.Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	26,78
ОТ-14.1	Ж/Б	1.Грунтовка Бетонконтакт 1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм 3.Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	73,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3


Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомость отделки стен, перегородок, колонн 2-10 этажей. Ведомость отделки стен ЛК

Генпро

Формат А2

Экспликация полов

Марка пола	Место применения	Схема пола	Конструкция пола	Площадь	Примечание
П-3	Этажные лестничные площадки		1.Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1слой 2.Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм 3.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой 4.Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм 5.Монолитный ж/бетон	37,69	
П-4	Междуэтажные лестничные площадки		1.Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1слой 2.Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм 3.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой 4.Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм 5.Монолитный ж/бетон	19,26	
П-17	Участок пола с грязезащитным покрытием в 1-ом тамбуре МОП, тамбурах БКТ (ЦИН), тамбур ОДС		1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	3,69	- При изменении толщины керамогранитной плитки, общую толщину пола компенсировать толщиной слоя цементно-песчаной стяжки или плиточного клея
П-18	Тамбур МОП (1-ый и 2-ой)		1.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 2.Клей плиточный водостойкий - 6мм 3.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 4.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 5.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм 6.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 7. Монолитный ж/бетон	25,19	- При изменении толщины керамогранитной плитки, общую толщину пола компенсировать толщиной слоя цементно-песчаной стяжки или плиточного клея
П-35	Лифтовой холл, межквартирный коридор		1.Керамогранит с затиркой швов - 8мм 2.Водостойкий плиточный клей - 6мм 3.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 4.Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм 5.Монолитный ж/бетон	625,43	- При изменении толщины керамогранитной плитки, общую толщину пола компенсировать толщиной слоя цементно-песчаной стяжки или плиточного клея
П-43*	Терраса		1.Керамогранит с затиркой швов - 8мм 2.Клей плиточный водостойкий - 6мм 3.Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50мм 4.Профилированная мембрана Planer GEO - 8мм 5.Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB 6.Утеплитель LOGICPIR - 110мм 7.Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР 8.Монолитный ж/бетон	22,55	
П-50	С/у в строительном исполнении		1.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя 2.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 3.Монолитный ж/бетон	502,60	
П-2	Монолитный марш (2-ой тамбур)		1. Керамогранит с затиркой швов - 8 мм; 2. Клей плиточный водостойкий - 6 мм; 3. Смесь ремонтная Ceresit CD 24 - 6 мм; 4. Монолитный ж/бетон	5,47	- При изменении толщины керамогранитной плитки, общую толщину пола компенсировать толщиной слоя цементно-песчаной стяжки или плиточного клея
П-6	Проступи и подступёнки сборных лестничных маршей, эксплуатируемые ниши СС		1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	104,11	

Спецификация плинтуса по жилым этажам

Позиция	Обозначение	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
ПЛН-02		Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	567,9	Лифтовой холл, межквартирный коридор
ПЛН-10		Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	80,40	Стена примыкающая к ступеням вдоль маршей

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Экспликация полов. Ведомость отделки ступеней ЛК. Ведомость плинтусов

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Изображение	Обозначение	Наименование	Описание	Габариты дверного проема	Количество по этажам									Всего	Предел огнестойкости	Примечание
						2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	10 эт.			
Д-8.2		ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная двупольная,противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматическивыпадающим порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороныполотна, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм RAL 2011 (насыщенный оранжевый)	1400x2100(h)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	EIS 60	Дверь в лифтовой холл из межквартирного коридора
Д-22.2		ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	Дверь с вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм,антиванд альный суваль дный замок	900x2000(h)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		Дверь в нишу СС
Д-26		ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О, EI30	Дверь квартирная металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с цельной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры	1050x2200(h)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27		Дверь в квартиру
Д-26л		ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2, О, EI30	Дверь квартирная металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с цельной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры	1050x2200(h)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17		Дверь в квартиру
Д-27		ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160- 2018	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О, EI 30	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1100x2100(h)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		Дверь в квартиру
Д-27л		ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160- 2018	ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2, О, EI 30	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1100x2100(h)	2	2	2	2	2	2	1	1	1	15		Дверь в квартиру
Д-47л		ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 01 2068-1108 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1150x2100(h)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	EIS 60	Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Л-9л			ЛС 01 800-500, левая	Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	500x800(h)	9	9	8	8	8	8	8	8	8	74		Люк ревизионный в межквартирном коридоре
Л-11л			ЛС 01 895-500,левая	Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	500x895(h)	8	8	8	8	8	8	7	7	7	69		Люк ревизионный в межквартирном коридоре
Л-17л			ЛС 01 800-500, левая	Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	540x1300(h)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		Люк ревизионный в межквартирном коридоре

Структура условного обозначения изделий по ГОСТ Р 57327-2016

x x x-x x x

- Наименование изделия:
  ДПС-дверь противопожарная стальная глухая
  ДПСО-дверь противопожарная стальная остекленная
- Вариант конструктивного исполнения:
  01-однопольная
  02-двупольная
- Размер проема по высоте, мм
  Размер проема по ширине, мм
- Направление открывания: Пр-правая, Л-левая
- Предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости (EIS 15,30,60 и т.п)

Структура условного обозначения изделий по ГОСТ 475-2016

x x x x-x x x

- Назначение изделия:
  ДН - дверной блок наружный входной в здание
  ДВ - дверной блок внутренний входной в квартиры и в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений
  ДМ - дверной блок межкомнатный
  ДС- дверной блок канзлов
- Направление и способ открывания:
  Рп - дверной блок распашной правый
  Рл - дверной блок распашной левый
  К - дверной блок качающийся
  Р - дверной блок раздвижной
  Р2 - дверной блок раздвижной двупольный
  С - дверной блок складной
- Число полотен:
  1 - дверной блок распашной однопольный
  2 - дверной блок распашной двупольный
- Размер коробки по высоте, дм
  Размер коробки по ширине, дм
- Наличие остекления:
  Г - дверной блок глухой
  О - дверной блок остекленный
- Наличие и тип порога:
  ПрБ - дверной блок без порога
  Пр - дверной блок с порогом
  По - дверной блок с опускающимся порогом

Структура условного обозначения изделий по ГОСТ 23747-2015

xxx x x xx x x

- Назначение изделия:
  ДАН - дверной блок из алюминиевых профилей наружный(группа А)
  ДАВ - дверной блок из алюминиевых профилей внутренний(группа Б)
- Вид заполнения дверного полотна:
  Г - глухое
  О - остекленное
  Км - комбинированное
- Вариант конструктивного решения:
  П - с порогом
  Бпр - без порога
  Ф- с фрамугой
- Оп- однопольные
  Дв-двупольные
  Двэ-взломоустойчивые
- Л - левого открывания
  Пр - правого открывания
- Способ открывания дверей:
  Р - распашная
  Ма - маятниковая
  Рэ - раздвижная
  Ск - складная

Структура условного обозначения изделий по ГОСТ 31173-2016

xxx xx xx x x x x x

- Назначение изделия:
  ДСН - дверной стальной блок наружный
  ДСВх - дверной стальной блок входной с лестничной клетки
  ДСВ - дверной стальной блок внутренний
  ДСВв - дверной стальной блок внутренний для вспомогательных помещений
  ДСУЗ - дверной стальной блок с усиленными защитными функциями
- Вариант конструктивного исполнения:
  Дп - двупольный
  Оп - однопольный
- Л - левого открывания
  Пр - правого открывания
- Прг - с порогом
  Брг - без порога
- Вн - открывание внутрь помещения
  Н - открывание наружу
- П2лс - с полотном из двух стальных листов
  Пкомб - комбинированный
  Псп - с дверным полотном типа "сэндвич"
- О - обычное исполнение
  УЗ - с усиленными защитными функциями (взломоустойчивые)
- М1,М2,М3,М4,М5 -класс прочности

1. Двери замаркированы на листах 2-9;
2. Габариты дверей указаны по проему с учетом монтажных зазоров 20 мм. Размер коробки уточняется производителем.
3. Перед изготовлением изделий уточнить габариты проемов по факту на строительной площадке.
4. Внешний вид изделий, фурнитура уточняется по Дизайн-проекту
5. При заказе дверей сверить спецификацию изделий на наличие электромагнитных замков с разделом Генпр-МПТ/Пых-Р-В-СКУД
6. Металлические двери окрасить порошковой окраской при производстве
7. На схемах дверных блоков указаны габариты дверного проема от уровня ч.п., эскиз блока- со стороны входа в помещение.
8. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов оборудовать приборами для самозакрывания и уплотнениями в притворах согласно ГОСТ Р 57327-2016.
9. Все противопожарные двери должны быть подтверждены сертификатом соответствия технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
10. Каждая квартира,расположенная на высоте более 15 м имеет противопожарные входные двери EI30.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	14	
Спецификация элементов заполнения дверных проемов	Генпро		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.





Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина L, мм	Кол-во шт всего	Масса погонного метра, кг
2	ГОСТ 103-2006	- 4х50	230	68	1,57
3	ГОСТ 8509-93	L 75х6	1150	9	6,89
5	ГОСТ 8509-93	L 75х6	1500	9	6,89
6	ГОСТ 8509-93	L 50х6	1550	36	4,47
7	ГОСТ 8509-93	L 50х6	1600	100	4,47
12	ГОСТ 8510-86	L 100х160х9	100	9	17,96
15	ГОСТ 8510-86	L 100х160х9	250	18	17,96
16	МКТ	В 8-10-19/75 hef		144	

Сводная ведомость перемычек 2-17 этаж

Марка	Этаж 2	Этаж 3	Этаж 4	Этаж 5	Этаж 6	Этаж 7	Этаж 8	Этаж 9	Этаж 10	Итого
ПР-13.1.1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
ПР-13.1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
ПР-15.1.1550	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
ПР-15.1600	5	6	6	6	6	6	5	5	5	50

Ведомость типов перемычек

Марка	Эскиз сечения
ПР-13.1.1200	
ПР-13.1500	
ПР-15.1.1550	
ПР-15.1600	

Условные обозначения:

Монолитный железобетон

ПГП

Блоки из ячеистого бетона

ПР-1.1900 Марка перемычки

Примечания

1. Сварные соединения деталей из арматуры и стального профиля выполнять по ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 5264-80 соответственно.
2. Ручную сварку элементов производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

После окончания монтажных работ все металлоконструкции должны быть очищены, с последующим восстановлением грунтового покрытия

3. Все поверхности металлоконструкций должны быть покрыты антикоррозийным покрытием, огрунтованы одним слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и покрыты эмалью, в соответствии с СП 28.13330.2017
4. Поверхности стальных конструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок радиусом менее 0,3 мм, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса
5. Контроль качества сварных швов производить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.
6. Анкера устанавливать согласно рекомендациям производителя.
7. Допускается замена анкеров без изменения стоимости изделия и с характеристиками не ниже применяемого.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Спецификация элементов перемычек. Ведомость типов перемычек. Сводная ведомость перемычек 2-10 этажей

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3


Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. плите





9 - 9




Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям









Узел крепления перегородки из газобетонных блоков толщ. 100мм к наружной газобетонной стене




Узел крепления заплечика из газобетонных блоков толщ. 200мм к ж.б. конструкциям



Узел крепления заплечика из газобетонных блоков толщ. 200мм к ж.б. конструкциям (наружная стена)




Узел крепления заплечика из газобетонных блоков толщ. 100мм к ж.б. конструкциям





Узел крепления заплечика из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям

Сечение А-А




Узел перевязки кладки из газобетонных блоков






3 -3




ПГП


Узел примыкания верхнего ряда плит перегородки из ПГП к плите перекрытия




Сечение Л-Л




Скоба С-1



Узел опирания перегородки из ПГП на плиту перекрытия




Узел примыкания перегородки из ПГП к стене



Примечания:
1. Монтаж перегородок из ПГП вести в соответствии с альбомом М 8.22-2/2018 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит", часть 1.

Узел крепления кладки из газобетонных блоков толщ. 200мм и 100мм к ж.б. конструкциям



					±0.000=+144,00
					94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1
					Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24
Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3				Стадия: Р	Лист: 16	Листов:
Типовые узлы кладки				Генпро		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1

План потолков 2 этажа на отм. +5.100



План потолков типового этажа



Спецификация потолков 2 этажа

Марка потолка	Описание	Площадь	Примечание
ПТ-2	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2слоя 5.Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе - 40мм	68,44	Лифтовый холл, межквартирный коридор
ПТ-3	1.Грунтовка Бетонконтакт -1 слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 4.Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слой 5.Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	21,54	Тамбур МОП (второй тамбур)
ПТ-4	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1слой 4.Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 6.Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	«варианты»	Лестничная клетка (Площадка типового этажа,Площадка междуэтажная)
ПТ-7	1.Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм 2. Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 100 мм 3. Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм 4. Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 5. Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя 6. Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,53	Тамбур МОП (граничащий с улицей)
ПТ-11	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 4.Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	«варианты»	Лестничные марши
ПТ-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	1,24	Эксплуатируемые технические ниши

Спецификация потолков типового этажа

Марка потолка	Описание	Площадь	Примечание
ПТ-2	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 4.Простая окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2слоя 5.Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе - 40мм	68,45	Лифтовый холл, межквартирный коридор
ПТ-4	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3.Грунтовка глубокого проникновения - 1слой 4.Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 6.Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	6,82	Лестничная клетка (Площадка типового этажа,Площадка междуэтажная)
ПТ-11	1.Грунтовка Бетонконтакт - 1слой 2.Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 3.Грунтовка под финишную отделку - 1слой 4.Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	8,04	Лестничные марши
ПТ-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	2,46	«варианты»

Условные обозначения:

Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм

ПТ-2 +2,650 - Марка потолка; - Расстояние от чистого пола до подвесного потолка

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культяшки» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

План потолков

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 3-7 этажей



Ведомость отверстий 3 этажа

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Высота от уровня чистого пола , мм	Категория проема	Число
1	100	200	200	ВК	1
2	100	100	2900	ССиА	2
3	115	200	200	ВК	1
4	220	200	0	ВК	7
5	225	225	2725	ОВиК	25
6	230	200	0	ВК	1
7	235	200	0	ВК	3
8	250	200	0	ВК	2
9	260	260	2690	ОВиК	8
10	300	200	0	ВК	2
12	200	200	2800	ОВиК	2
13	300	250	2750	ССиА	2
14	300	1000	3605	ОВиК	12
15	330	200	0	ВК	1
16	350	450	150	ОВиК	1
17	301	350	2250	ОВиК	1
18	500	895	125	ОВиК	8
19	500	800	1070	ОВиК	9
20	540	1300	570	ВК	2
22	850	600	150	ОВиК	1
23	950	600	2200	ОВиК	1
24	1320	1460	520	ЭТР	1


Ведомость дверных проемов 3 этажа

Марка	Размер проема	Высота нижнего бруса	Число
1	1100x2100h	0	3
1	1050x2200h	0	5
3	500x800h	1070	9
4	500x895h	125	8
6	900x2000h	0	2
7	540x1300h	580	2

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) 80 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), зашивкой 2 листами ГСП-Н2-12,5 мм 75 мм
- Кладка из блоков ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D600/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори (или аналог) W077/2 RAL 8012 – 102 мм
- Невозводимые перегородки/зашивки с/у
- ВК — Обозначение инженерных коммуникаций
- 3.10 — Марка помещения (номер)
- Д-1 — Марка двери
- +0.000 — Отметка уровня чистого пола
- Гидроизоляционный материал
- 13 — Марка пола

Компоновочная схема



1. Общие данные см. лист 1.
2. Кладку внутриквартирных перегородок выполнить на высоту одного блока,в т.ч. в с/у.
3. Зашивка шахт ОВ - возводить на всю высоту после устройства инж. коммуникаций.
3. Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений см. лист 12.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 14.
5. Экспликацию полов см. лист 13.
6. Отметки низа проемов даны от уровня чистого пола. Высота проемов указана от отметки низа проемов.
7. Крепление, узлы, противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия и выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 8. слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004 с последующим покрытием огнезащитными составами типа "ОГНЕЗА-ВД-М" толщиной 2,1 мм (или аналог). После покрытия огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.
8. Решения по утеплителя и облицовке наружных стен фасадов по навесной системе на типовых этажах разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
9. Устройство террас квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР4.
10. Ограждение на террасе квартир разрабатывается в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-АР2.3.
11. Маркировку и спецификации по вентрешеткам см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование. Жилой дом. Корпус 3.
12. Маркировку и спецификации металлических ограждений лестниц см. 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ2.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.10.24
Проверил		Садеков			29.10.24
ГАП		Садеков			29.10.24
Нач.отдела		Беляков			29.10.24
Н.контр.		Ивлева			29.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Конструкции для инженерных шахт в зоне МОП

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.