МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ВЕДОМОСТИ ОТДЕЛКИ И ЭКСПЛИКАЦИИ ПОЛОВ.

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ВЕДОМОСТИ ОТДЕЛКИ И ЭКСПЛИКАЦИИ ПОЛОВ.

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ВЕДОМОСТИ ОТДЕЛКИ И ЭКСПЛИКАЦИИ ПОЛОВ.

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2025

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.1 (начало)	
4	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.1 (окончание)	
5	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.2 (начало)	
8	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.2 (окончание)	
9	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.3 (начало)	
12	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.3 (окончание)	
13	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.4 (начало)	
16	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.4 (окончание)	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР0	Архитектурные решения. Подземный этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.1	Архитектурные решения. Первый этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.2	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.3	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-1-АР2.2	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР3	Архитектурные решения. Кровля стилобата	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4	Архитектурные решения. Фасады	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 21519-2003	Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из алюминиевых сплавов	
ГОСТ 30971-2012	Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЗ.1	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 1	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЗ.1	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 1	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЗ.2	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 2	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЗ.3	Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи. Часть 3	
ЖД-ТА-РЕН-АР-ОП	Альбом строительных конструкций и материалов. Отделка помещений	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ВК.П	Альбом строительных конструкций и материалов. Полы	
ГОСТ 17177-97	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.	

Общие указания

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (эсго) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 6.2) , договора на выполнение проектных работ № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.;
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
   - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 21 мая 2021 года);
   - Федеральный закон от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 года);
   - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 26 июля 2019 г.)
   - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
   - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
   - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
   - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1)»
   - СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
   - СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
   - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76» «Кровли»
   - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
   - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (с изменением №2);
   - СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с изменением №1);
   - СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №2);
   - СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
   - СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
   - СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей»;
   - СП 118.13330.2012*, СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
   - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением №1);
   - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
   - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м;
5. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
   Уровень ответственности – II нормальный (в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
   Степень огнестойкости – I;
   Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
   Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
   Класс функциональной пожарной опасности:
   - Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
   - Ф4.3; Ф3.5 – встроенные нежилые помещения общественного назначения;
   - Ф3.1– встроенные помещения магазина;
   - Ф3.2 – встроенные помещения ресторана;
   - Ф5.1 – помещения технического назначения;
   - Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, блоки кладовых жильцов, помещения хранения уборочной техники с возможностью временного размещения ТКО.
6. Данным комплектом разработаны архитектурные решения конструкции полов, потолков, отделки стен и перегородок.
7. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для 1-го этажа здания.
8. Перегородки, ограждающие коммуникационные шахты выполнять после монтажа соответствующих инженерных коммуникаций.
9. Спецификацию заполнения дверных проёмов см. лист 8
10. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (С изменением №1) пункт 9.2 таблица 2.
11. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен при условии, что не указаны дополнительные требования. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами (минераловатный утеплитель с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
12. Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1; №3", изложенными в разделе ППР в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях".
13. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
   - утепление конструкций;
   - устройство и гидроизоляция деформационных швов;
   - устройство звукоизоляции;
   - устройство всех видов гидроизоляции;
   - установка дверных блоков;
   - устройство отделочных слоёв под финишную отделку;
   - антикоррозионная защита крепежных и закладных изделий, мест сварки.
14. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП1-87 (с Изменением №1)"
15. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
16. Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.1330.2019 "Организация строительства" СНиП 12-01-2004
17. Металлические конструкции (перемычки) и фахверки для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
18. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пунк уточняется проектом огнезащиты).
19. Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица
20. При разделении противопожарными преградами,огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не мее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючий) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций..
21. Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
22. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
23. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
24. Огнезащита металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
25. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.

Общие указания к стенам и перегородкам

1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно с альбомами КР
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации предусматривать устройство зашивок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сантехприборов производить с учетом требований п.9.27 СП 54.13130.2016.
7. Внутренние стены и перегородки из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 марки 100 на растворе марки 75 выполнять, соблюдая следующие условия:
-армирование внутренних кирпичных перегородок выполнять сеткой Ф4 Bpl-50x50 (ГОСТ 8478-81) через каждые 4 ряда кирпичной кладки.
-кирпичную кладку не доводить до монолитного перекрытия минимум на 20 мм. Получившийся зазор заполнить минеральной ватой Технониколь "Технлайт Оптима" и зачеканить ЦПР М75.
-для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать её за грань кладки на 3-5мм.
-крепление кирпичных перегородок к ж/б перекрытию выполнить с помощью металлических уголков L 75х6 мм l=250 мм по ГОСТ 8509-93 в шахматном порядке с шагом 1040мм.- для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать ее за грань кладки на 3-5 мм;
- над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 Ф12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
- при выполнении кладки в зимнее время, соблюдать соответствующие требования СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*".
8. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
9. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
10. Устройство каркасных зашивок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
11. Узлы крепления стен и перегородок вести по ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЗ.2 "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи.
12. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75, армировать оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100х8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
13. Информацию об утеплении фасадов, о кладке кирпичной фасадной облицовки см. альбом 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4.
14. Металлические конструкции усиления (фахверков) кладки см. альбом 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-КМ1.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 16
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Общие данные	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1

Корпус 6.2.1

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)		СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Железобетон	Ячеистый газобетон	Утеплитель	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	ТИП	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
	Техническое пространство		От-46	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой				345,24						П-26. 1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	570,39		П-5. 1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой 2. Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм 3. Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой 4. Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм 5. Монолитный ж/бетон	569,92					
			От-47		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой			148,48															
	Площадка лестничной клетки на уровне технического этажа																П-2 1. Керамогранит с затиркой швов – 8 мм; 2. Клей плиточный водостойкий – 6 мм; 3. Смесь ремонтная Ceresit CD 24 – 6 мм; 4. Монолитный ж/бетон	3,44					
	Эксплуатируемые технические ниши		**От-36**		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза			85,50															
			От-37		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза			167,08															
	Этажи																						
1.2.05	Лестничная клетка	18,30	От-16	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				51,35	679,01	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	51,35	679,01	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого приникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,0	83,5	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон			ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		75,0	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		22,7				Междуэтажные лестничные площадки
			От-10.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм				1,53	21,35	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,64	21,35	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,2	97,68	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон		152,63	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		95	Отделка лестничных маршей
			От-10	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм				0,13	1,73	ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,13	1,73										
1.2.04	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	16,03	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				31,85	414,05	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	31,85	414,05	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	217,9	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	16,8		ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	7,9		До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1*		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			4,90	63,70	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	4,90	63,70										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ – 1 слой -				9,10	118,30	ОТ-3	- Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ	9,10	118,30										До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения- 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			0,45	5,85	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,45	5,85										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
1.2.03	Межквартирный коридор	46,73	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				26,68	346,84	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	130,18	1692,34	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	46,73	607,49	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	46,73		ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	46,283		До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			84,89	1103,57														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	18,61	241,93														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				4,19	54,47	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	14,59	189,67										
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			6,57	85,41														
			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,83	49,79														
1.2.02	Тамбур	33,72	От-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				17,90		ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	57,70		ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	33,72		П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	14,4		-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			39,8														
			От-4				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	22,53		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	22,53											
			От-1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				0,26		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	1,96					П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	15,75		ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм			Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			1,21														
			От-4*				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	0,49															

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.2.01	Тамбур	7,55	От-4				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	29,79		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	29,06		ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	7,55		П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0,023 Вт/м*С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	7,55					До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*							ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	0,73					П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0,023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон						Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
п-п	Санузелs квартир	265,72															П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		265,72				
п-п	лоджии квартир	152,59															1. Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE 89, класс затирки RGRZT - 8 мм 2. Клей плиточный водостойкий Ceresit CM 17, класс эластичности клея S1C2TE – 6 мм 3. Гидроизоляция полимерцементная эластичная CERESIT CR 166 с заведением на стену на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 – 2 слоя 4. Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 46..41 мм 5. Монолитный ж/бетон	152,59					

Корпус 6.2.2

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)		СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Железобетон	Ячеистый газобетон	Утеплитель	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	ТИП	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
	Техническое пространство		От-46	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой				313,34						П-26, 1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	700,68		П-5, 1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой 2. Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм 3. Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой 4. Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм 5. Монолитный ж/бетон	700,68				
			От-47		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой			182,13															
	Площадка лестничной клетки на уровне технического этажа													П-2 1. Керамогранит с затиркой швов – 8 мм; 2. Клей плиточный водостойкий – 6 мм; 3. Смесь ремонтная Ceresit CD 24 – 6 мм; 4. Монолитный ж/бетон				7,00				
	Эксплуатируемые технические ниши		**От-36**	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				72,00															
			От-37	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				85,00															
	Этажи																						
2.2.03	Лестничная клетка	14,82	От-16	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				51,35	390,34	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	51,84	466,56	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	7,0	78,0	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон			ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		55,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		21,8				Междуэтажные лестничные площадки
			От-10.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,574444444	14,17	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	7,2	73,2	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон		120,96	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		65,8	Отделка лестничных маршей
			От-10	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		1,0										
2.2.04	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	10,76	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				16,67	150,03	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	16,67	150,03	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	150,8	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	16,8	150,8	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	7,9	70,8	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				2,30	20,70	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	2,30	20,70										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ – 1 слой -				9,10	81,90	ОТ-3	- Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ	9,10	81,90										До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*	- Грунтовка глубокого проникновения- 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм				0,84	7,56	ОТ-4	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,84	7,56										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
2.02.05	Межквартирный коридор	30,75	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				18,2	163,80		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	89,06	801,54	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	30,75	276,75	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	30,75	276,75	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	37,03	333,27	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35мм				3,71	33,39														
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			40,83	367,47														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,32	236,88														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				2,24	20,16			10,09	90,81										
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			4,56	41,04														
			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,29	29,61														
2.2.06	Межквартирный коридор	31,59	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				18,2	163,80		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	89,06	801,54	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	31,59	284,31	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	31,59	284,31	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	34,63	311,67	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35мм				3,71	33,39														
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			40,83	367,47														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	26,32	236,88														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				2,24	20,16														
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			4,56	41,04														

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Малер			02.2025		
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуселкова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А0

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с противопожарной преградой обеспечивающей пожарную безопасность при пожаре - пункт 5.3.7.10 с инженерными связями в блокированном паркинге по адресу: г. Псков, Завеличанская муниципальная территория Жилой, Сущевый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 4.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.2 (начало)	Генпро		

			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	3,29	29,61			10,09	90,81											
2.2.02	Тамбур	33,78	От-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				17,90		ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	57,70		ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	33,78		П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0,6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм - Монолитный ж/бетон	14,4		-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			39,8															
			От-4				- Шлатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	22,53		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	22,53												
			От-1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				0,26		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	1,96												
			От-3*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			1,21																
			От-4*				- Шлатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	0,49																
2.2.01	Тамбур	7,5	От-4				- Шлатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	29,79		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	29,06		ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м*С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	7,5		П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0,6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м*С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	7,5					До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*					0,73		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	0,73												
п-п	Санузел квартир	345,66												П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		345,66				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Малер				02.2025
Проверил	Двойнева				02.2025
ГАП	Гусляков				02.2025
Нач.отдела	Белянов				02.2025
Н.контр.	Ивлева				02.2025
ГИП	Крюков				02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2

Жилой дом с пристроенным паркингом-ракушкой под защитное сооружение гражданской обороны - «Курилка» (ЗЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Пермь, Кировский муниципальный район, восточнее жилого дома, (границы проектирования: земельный участок 4/5 (участок 12)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.2 (окончание)	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	

Генпро

Формат А0

Корпус 6.2.3

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)		СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Железобетон	Ячеистый газобетон	Утеплитель	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	ТИП	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
	Техническое пространство		От-14	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой				313,34						П1-26, 1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	609,09		П-5, 1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой 2. Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0,6кг/м3) - 40 мм 3. Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой 4. Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм 5. Монолитный ж/бетон	609,09					
			От-14*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой			140,50																
	Площадка лестничной клетки на уровне технического этажа																П-2 1. Керамогранит с затиркой швов – 8 мм; 2. Клей плиточный водостойкий – 6 мм; 3. Смесь ремонтная Ceresit CD 24 – 6 мм; 4. Монолитный ж/бетон	7,00					
	Эксплуатируемые технические ниши		**От-36**	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				74,00															
			От-37	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				82,00															
	Этажи																						
3.2.05	Лестничная клетка	13,83	От-16	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				51,35	390,34	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	51,35	390,34	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,5	45,8	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон			ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		55,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		15,7				Междуэтажные лестничные площадки
			ОС-51 (От-10	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		11,1	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя	18,05	126,37	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон		77,2	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		65,8	Отделка лестничных маршей
			ОС-26 (От-10)	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		1,0										
2.02	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм						ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	39,74	278,18	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	117,3	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	16,8	117,3	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	15,3	107,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм						ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	3,68	25,76										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.2.03	Межквартирный коридор	26,42	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				17,31	121,17	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	72,65	508,55	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	26,42	184,94	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	26,42	184,94	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	28,295	198,065	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			45,8	320,60														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	9,54	66,78														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				1,79	12,53	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	7,33	51,31												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			4,41	30,87														
			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	1,13	7,91														
3.2.06	Межквартирный коридор	24,85	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				19,39	135,73	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	54,88	121,17	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет	24,85	173,95	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная	24,85	173,95	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки	25,5	178,5	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			31,46	220,22														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,03	28,21														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				1,34	9,38														
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			3,83	26,81														

			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	1,43	10,01	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	6,6	121,17	белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм			Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон			пола), толщина 8 мм			Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
3.2.02	Тамбур	32,77	От-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм			- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	17,90		ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	57,70		ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	32,77		П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	14,4		-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			39,8														
			От-4					22,53		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	22,53											
			От-1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				0,26		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	1,96					П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	15,75		ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм			Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			1,21														
			От-4*				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	0,49																
3.2.01	Тамбур	7,8	От-4				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	29,79		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	29,06		ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	7,8		П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	7,8					До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*							ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	0,73					П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон						Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
п-п	Санузелs квартир	389,83														П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		389,83				

Корпус 6.2.4

№ ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м2)		СТЕНЫ (Черновая отделка)						СТЕНЫ (Чистовая отделка)				ПОТОЛОК			ПОЛ			ПЛИНТУС			
				Железобетон	Ячеистый газобетон	Утеплитель	Перегородка из ГКЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	ТИП	ВИД ОТДЕЛКИ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ПЛОЩАДЬ НА ЭТАЖ (м²)	ПЛОЩАДЬ НА КОРПУС (м²)	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА НА ЭТАЖ (м.п.)	ДЛИНА НА КОРПУС (м.п.)	ПРИМЕЧАНИЯ
	Техническое пространство		От-46	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой				313,34						Пт-26, 1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	700,68		П-5, 1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой 2. Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0,6кг/м3) - 40 мм 3. Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой 4. Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм 5. Монолитный ж/бетон	700,68					
			От-47		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой			182,13															
	Площадка лестничной клетки на уровне технического этажа																П-2 1. Керамогранит с затиркой швов – 8 мм; 2. Клей плиточный водостойкий – 6 мм; 3. Смесь ремонтная Ceresit CD 24 – 6 мм; 4. Монолитный ж/бетон	7,00					
			От-36	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				42,75															
	Эксплуатируемые технические ниши		**От-37**	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза				83,54															
	Этажи																						
4.2.06	Лестничная клетка	13,83	От-16	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				51,35	520,00	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	51,35	520,00	ПТ-4 - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	6,5	43,8	П-3 (100 мм) - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - 1 слой - Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 80мм -Монолитный ж/бетон			ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		55,5	
																	П-4 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм - Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		15,7				Междуэтажные лестничные площадки
			От-10.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой -Шпатлевка поверхности на цементной основе -2 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		11,1	ПТ-11 - Грунтовка Бетонконтакт - 1слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм - Грунтовка под финишную отделку - 1слой - Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2слоя		126,37	П-6 - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой -Монолитный ж/бетон		77,2	ПЛН-10 Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней h=50мм, RAL 7040 (Серое окно)		65,8	Отделка лестничных маршей
			От-10	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм						ОТ-10	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя		1,0										
4.2.05	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм						ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	39,74	278,18	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	16,8	117,3	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	16,8	117,3	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	15,3	107,2	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм						ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	3,68	25,76										Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
4.2.03	Межквартирный коридор	26,42	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				17,31	121,17	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	72,65	508,55	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	26,42	184,94	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	26,42	184,94	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	28,295	198,065	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			45,8	320,60														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	9,54	66,78														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				1,79	12,53	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	7,33	51,31												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			4,41	30,87														
			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	1,13	7,91														
4.2.04	Межквартирный коридор	24,85	От-4.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными – 17мм				19,39	135,73	ОТ-3	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	54,88	384,16	ПТ-2 - Грунтовка Бетонконтакт -1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	24,85	173,95	П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	24,85	173,95	ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм	25,5	178,5	До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм			31,46	220,22														
			От-7				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	4,03	28,21														
			От-4.1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				1,34	9,38	ОТ-4	-Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ- 2 слоя	6,6	46,2												Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-6*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями гипсовыми - 14 мм			3,83	26,81														

			От-7*				- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание - смесями гипсовыми - 10 мм	1,43	10,01														
4.2.02	Тамбур	32,77	От-1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				17,90		ОТ-25	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	57,70		ПТ -32 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) р=90-110 кг/м², предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 100мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	32,77		П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон	14,4		-			До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			39,8														
			От-4				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	22,53		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	22,53												
			От-1*	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 2-4 мм				0,26		ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	1,96					П-35 - Керамогранит с затиркой швов - 8мм - Водостойкий плиточный клей - 6мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 армированная фиброволокном - 85мм - Монолитный ж/бетон	15,75		ПЛН-02 Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола), толщина 8 мм			Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
			От-3*		- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм			1,21														
			От-4*				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	0,49																
4.2.01	Тамбур	7,8	От-4				- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей	29,79		ОТ-26	- Грунтовка глубокого проникновения -1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	29,06		ПТ-7 - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОФАС ДЕКОР) р=90-110 кг/м², предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 180 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40мм	7,8		П-17 1.Решетка грязезащитная (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм 2.Керамогранит с затиркой швов - 10мм 3.Клей плиточный водостойкий - 6мм 4.Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя 5.Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой 6.Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43мм 7.Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм 8. Монолитный ж/бетон	7,8					До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"
			От-4*							ОТ-27	- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	0,73					П-18 - Керамогранит с затиркой швов - 10мм - Клей плиточный водостойкий - 6мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152- 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20мм - Монолитный ж/бетон						Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято"
n-n	Санузлы квартир	516,15														П-50 - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон		516,15				

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР2.2
						Жилой дом с пристроенным паркингом обеспечивающих под защитное сооружение гражданской обороны - курятник ЗЗОГО с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Малер			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуселкова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомости отделки и экспликации полов. Секция 6.2.4 (окончание)
Н.контр.		Ивлева			02.2025	
ГИП		Крюков			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Генпро

Формат А0