МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КОРПУС 2

94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КОРПУС 2

94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КОРПУС 2.

94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР0	Архитектурные решения. Подземный этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР1.1	Архитектурные решения. Первый этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР1.2	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР1.3	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-1-АР2.2	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР3	Архитектурные решения. Кровля стилобата	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР4	Архитектурные решения. Фасады	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Спецификация витражных конструкций. Спецификация светопрозрачных ограждений. Спецификация стеклянных козырьков	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасады. Светопрозрачные конструкции	
3	Планы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями	
4	Планы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 2.03.06-85	Строительные нормы и правила. Алюминиевые конструкции	
ГОСТ 21519-2003	Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из алюминиевых сплавов	
ГОСТ 30971-2012	Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	

Общие указания

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (эсго) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2), договора на выполнение проектных работ № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА".
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м.
5. Данным комплектом разработаны архитектурные решения заполнения проемов типовых этажей светопрозрачными конструкциями, светопрозрачные ограждения.
6. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту.
7. Образцы стекла и стеклитовых вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком.
8. Покрытие алюминиевых профилей и нащельников, выполняется из порошковой эмали.
9. Витражи должны быть герметичными, гарантирующими невозможность появления конденсата, с высокими эксплуатационными качествами.
10. Открывание рабочей створки на путях эвакуации должно быть не менее 900мм в свету, если не указано иное.
11. Прозрачные полотна дверей следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла.
12. Сопротивление теплопередаче R для заполнения витража не менее:
- витражные двери входов в МОП R= 0,724 (м².ºС)/Вт
- витражные окна R= 0,67 (м².ºС)/Вт.
14. Двухкамерный стеклопакет в ПВХ профиле, снаружи цвет RAL 9011, внутри RAL 9016. Окна применять с устройством глухой части на всю высоту и глухой части более 0,3 метра до открывания окна с 1,2 м с классом защиты не менее СМ4 и Р2А, горизонтальный ригель выдерживает горизонтальную нагрузку 0,6 кН/м. Также на окнах предусмотреть детские замки безопасности.
15. Данный альбом см. совместно с 94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1.
16. Узловые решения крепления светопрозрачных конструкций см. альбом 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР4.
17. Входы предусмотрены с устройством светопрозрачных козырьков, с вылетом 1500 мм из триплекса (стекло 10М1(закаленное) + пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)).
18. Для ограждения лоджий используется защитное многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014, классов защиты – не ниже СМ4 и Р2А; ограждения должны выдерживать нагрузку исходя из сочетания нормативной горизонтальной нагрузки не менее 0,8 кН/м (изнутри помещения на высоте 1,2 м от уровня пола), веса заполнения светопрозрачных ограждающих конструкций, ветровой нагрузки. Данное условие должно быть подтверждено натурными испытаниями (на стадии строительства) с приложением протокола или акта либо сертификата. Крепление ограждения боковое.

Компоновочная схема



Условные обозначения стекла для светопрозрачных конструкций

- Стекло оконное СМ4
- Стекло оконное
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стекло триплекс

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Разработал		Хорош			03.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дейнека			03.2024		Р	1	2
ГАП		Гуслякова			03.2024				
Н.контр.		Дейнека			03.2024	Общие данные	Генпро		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Фасад в осях 2.12 – 2.1




Фасад в осях 2.С – А.2




Фасад о осях 2.1 –2.12




Фасад о осях А.2 – 2.С




Компоновочная схема



ОП-1 1740x2040(h)




ОП-2 2040x2040(h)




ОП-3 2340x2040(h)

БП-2 2040x2540(h)
Выход на террасу


ДВН2-2.1




ВН2-2.1




ДВВ-2.1




ДВВ-2.2



Огр-1*



Узел устройства порога террасы



Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка	Описание	Габариты, мм	Номер фрамуги	Формула стеклопакета	Количество	Примечание
ОП-1	Стеклопакет двухкамерный (СПД)	1740x2040(h)	1	СМ1/Р2А++	27	Оконный блок жилой части из пятикамерных поливинилхлоридных профилей. Цвет профиля: Внешняя сторона – ламинация пленкой RAL9011, внутренняя сторона RAL9016 (Белый). Открывание створки поворотно -откидное внутрь помещения, предусмотреть возможность микропроветривания. Оконные блоки с открывающимися створками комплектуются замками безопасности нержавеющими, цвет белый, обеспечивающими блокировку поворотного открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения. Предусмотреть ограничители оконные типа "гребенка". Отливы подоконные изготавливается из оцинкованной стали, покраска по порошковой технологии, цвет по RAL9011.
			2	зак		
			3	СМ1/Р2А++		
ОП-2	Стеклопакет двухкамерный (СПД)	2040x2040(h)	4 (а)	СМ1/Р2А++	212	Оконный блок жилой части из пятикамерных поливинилхлоридных профилей. Цвет профиля: Внешняя сторона – ламинация пленкой RAL9011, внутренняя сторона RAL9016 (Белый). Открывание створки поворотно -откидное внутрь помещения, предусмотреть возможность микропроветривания. Оконные блоки с открывающимися створками комплектуются замками безопасности нержавеющими, цвет белый, обеспечивающими блокировку поворотного открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения. Предусмотреть ограничители оконные типа "гребенка". Отливы подоконные изготавливается из оцинкованной стали, покраска по порошковой технологии, цвет по RAL9011.
			4 (б)	СМ1/Р2А++		
			5	зак		
			6	СМ1/Р2А++		
ОП-3	Стеклопакет двухкамерный (СПД)	2340x2040(h)	7	СМ1/Р2А++	18	Оконный блок жилой части из пятикамерных поливинилхлоридных профилей. Цвет профиля: Внешняя сторона – ламинация пленкой RAL9011, внутренняя сторона RAL9016 (Белый). Открывание створки поворотно -откидное внутрь помещения, предусмотреть возможность микропроветривания. Оконные блоки с открывающимися створками комплектуются замками безопасности нержавеющими, цвет белый, обеспечивающими блокировку поворотного открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения. Предусмотреть ограничители оконные типа "гребенка". Отливы подоконные изготавливается из оцинкованной стали, покраска по порошковой технологии, цвет по RAL9011.
			8	зак		
			9	СМ1/Р2А++		
БП-2	Стеклопакет двухкамерный (СПД)	2040x2540(h)	10	СМ1/Р2А++	2	Балконный блок жилой части из пятикамерных поливинилхлоридных профилей. Цвет профиля: Внешняя сторона – ламинация пленкой RAL9011, внутренняя сторона RAL9016 (Белый). Открывание створки поворотное внутрь помещения. Балконные двери комплектуются балконную ручкой с наружной стороны балконной двери, цвет RAL9011, материал пластик, и балконной защелкой.
			11	зак		

Спецификация светопрозрачных ограждений

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Огр-1.1	Закаленное стекло триплекс	Ограждение террас закаленным стеклом 1000x800h мм	8	
Огр-1.3	Закаленное стекло триплекс	Ограждение террас закаленным стеклом 1200x800h мм	1	
Огр-1.6	Закаленное стекло триплекс	Ограждение террас закаленным стеклом 1150x800h мм	1	

Спецификация витражных конструкций


Марка	Описание	Габариты, мм	Формула стеклопакета	Количество	Примечание
ДВН2-2.1	Дверной блок витражный наружный	2000x4250(h)	ДВН2-2.1.4250.И.ДВ.СКЗД.RAL-9011. R=0,71 (м2·ºС)/Вт. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	1	Дверь в составе витража (цвета RAL 9011) – двупольная, заполнение - светопрозрачное, ударостойкое, двухкамерный стеклопакет, с доводчиком с обратной тягой на активной створке, обеспечивающее задержку закрывания двери продолжительностью не менее 5с, с замком "ключ-вертушка". Элементы порога двери не должны превышать 14мм. Ширина проходв в свету при открывании двери не менее 1200мм. Глухая часть витража – сэндвич-панель, под установку панели доступа (КЗД). Стеклянный козырек в конструкции витража-2000х1500мм (КС-1-1). Все двери оборудовать ручками-штангами. Ручка устанавливается только на рабочей створке.
ДВВ-2.1	Дверной блок витражный внутренний	1710x4600(h)	ДВВ-2.1.4600.И.ДВ.СКЗД.RAL-9011. R=0,61 (м2·ºС)/Вт. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	1	Дверь в составе витража (цвета RAL 9011) – двупольная, заполнение - светопрозрачное ударостойкое, двухкамерный стеклопакет, с доводчиком с обратной тягой на активной створке. Элементы порога двери не должны превышать 14 мм. Ширина проходв в свету при открывании двери не менее 1200 мм. Верхняя часть витража – сэндвич панель. Все двери оборудовать ручками-штангами. Ручка устанавливается только на рабочей створке.
ДВВ-2.2	Дверной блок витражный внутренний	1550x3100(h)	ДВВ-2.2.3100.Б.ЗRAL-9011. R=0,61 (м2·ºС)/Вт. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	1	Дверь в составе витража (цвета RAL 9011) – двупольная, заполнение - светопрозрачное ударостойкое, двухкамерный стеклопакет, с доводчиком с обратной тягой на активной створке. Элементы порога двери не должны превышать 14 мм. Ширина проходв в свету при открывании двери на 90 гр. не менее 1200 мм. Верхняя часть витража – сэндвич панель. Все двери оборудовать ручками-штангами. Ручка устанавливается только на рабочей створке.
ВН2-2.1	Витраж наружный	2000x4250(h)	ВН2-2.1.4250.Б.ЗRAL-9011. R=0,61 (м2·ºС/Вт). СПД: 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	1	Цвет профиля по RAL 9011

Спецификация стеклянных козырьков

Марка	Обозначение	Наименование	Эпюр	Кол-во, шт.	Примечание
Кс.-1-1		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1.52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное) - 2000х1500 мм		1	

Фрагмент плана на отм+26.100, сечение по парапету

Схема парапета террасы



Узел парапета террасы

Условные обозначения стекла для светопрозрачных конструкций

- Стекло оконное СМ4
- Заполнение сэндвич-панель, RAL 9011 (или аналог)
- Стекло оконное
- Стекло триплекс

1. Формулы стеклопакета оконных и балконных блоков жилой части уточняется фирмой производителем с сохранением требований по энергоэффективности и шумоизоляции (оконные блоки – $R_{ф}$ =0,785 (м²·ºС)/Вт, балконные дверные блоки квартир $R_{ф}$ =0,81 (м²·ºС)/Вт, оконные конструкции с показателем звукоизоляции в режиме проветривания не менее 30 dBA• (уточняется расчетом). Внешний вид изделий согласовывается с авторами проекта.
2. Заполнение витражных конструкций:
Для витражей (ВН) предусмотреть формулу: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак
Для витражей с дверью (ДВН) предусмотреть:
1) для двери: СПД 48мм 6зак-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак.
2) для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак
3. Конструктивное исполнение дверей в составе витражей выполнить без возможности фиксации створок в дверной коробке на основном положении. Устройства самозакрывания дверей выполнить с координацией последовательного закрывания полотен.
4. Все двери витражных конструкций оборудовать доводчиком. На откидных дверях доводчик устанавливается только на рабочую створку.
5. Наружные витражи входных групп (МОП) Ключ-вертушка (КВ) на период строительства, перед заселением установить черную заглушку на КВ. Внутренние витражи входных групп МОП. Без замков. Двери ДВН НПЖКВЕКФН) (ЕКТ, ПОН). Ключ-ключ (КК), в том числе на эвакуационных, перед заселением установить черную заглушку на КК.
6. Ручки витражных дверей АРД-02 (или аналог) нерж. – ручка из полированной нержавеющей трубы, кронштейн окрашен в цвета палитры RAL 9011. Высота ручки см. эскизы витражей данного комплекта.
7. Бетон использовать классом не ниже В15, с арматурным каркасом из стержней 10А500С с ячейкой 200х200мм, защитным слоем 30мм. Парапет крепить к плите перекрытия на химических анкерах.
8. В вертикал термоблайндаж размером 600х150(h). Расстояние между вкладышами 200мм. Армирование шпонок между термоблайндажи выполнять 3 хомутами из арматуры 8А240, с шагом по вертикали 40мм.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	
						Жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения под защитным сооружением гражданской обороны - курятник (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородская муниципальная территория Хамовники, Сущевский Вал, земельный участок 47/1 (участок 4.2)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Хорош			03.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов. светопрозрачные конструкции. Корпус 2	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Дейнека			03.2024		
ГАП		Гуслякова			03.2024		
Н.контр.		Дейнека			03.2024	Фасады. Светопрозрачные конструкции	Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Формат А0

15.05.2025 13:17:10

План 02 этажа на отметке +6.850



План 3-8 этажа на отметке +10.150 – +26,650



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, «Сиреневый бульвар», земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Хорош			03.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Дейнека			03.2024		
ГАП		Гуслякова			03.2024		
Н.контр.		Дейнека			03.2024	Планы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями	Генпро


19.03.2025 16:46:04

Формат А1

План 09 этажа на отметке +29.950



План 10 этажа на отметке +33.250



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Хорош			03.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Дейнека			03.2024		
ГАП		Гуслякова			03.2024		
Н.контр.		Дейнека			03.2024	Планы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями	Генпро

19.03.2025 16:46:16

Формат А1