МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

# РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 3

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

# РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 3

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

**Заказчик – ООО «ГП-МФС»**

**Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)**

# РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Архитектурные решения.** Типовые этажи. **Корпус** 3

**94-0421-ОК-1/Н-6.2**-3-**1-АР2.1**

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2025

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные | |
| 2 | Корпус 6.2.3. План технического пространства на отм. +4,150 | |
| 3 | Корпус 6.2.3. Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100 | |
| 4 | Корпус 6.2.3. Кладочный план 3-6 этажей | |
| 5 | Корпус 6.2.3. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600 | |
| 6 | Корпус 6.2.3. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900 | |
| 7 | Корпус 6.2.3. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100 | |
| 8 | Корпус 6.2.3. Маркировочный план 3-6 этажа на отм. +9,400 | |
| 9 | Корпус 6.2.3. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600 | |
| 10 | Корпус 6.2.3. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900 | |
| 11 | Ведомость материалов стен и перегородок | |
| 12 | Ведомость заполнения дверных проемов | |
| 13 | Экспликация полов. Спецификации плинтуса | |
| 14 | Ведомость отделки стен | |
| 15 | План потолков | |
| 16 | Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых | |
| 17 | Конструкции для инженерных шахт в зоне МОП | |

## Ведомость спецификаций

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 3 | Ведомость отверстий, Ведомость перемычек, Спецификация перемычек с элементами | |
| 4 | Ведомость отверстий, Ведомость перемычек, Спецификация перемычек с элементами | |
| 5 | Ведомость отверстий, Ведомость перемычек, Спецификация перемычек с элементами | |
| 6 | Ведомость отверстий, Ведомость перемычек, Спецификация перемычек с элементами | |
| 11 | Ведомость материалов кладки перегородок, Ведомость материалов кладки из ячеистых бетонных блоков наружных стен, Ведомость расхода утеплителя в конструкции перегородок, Спецификация элементов крепления перегородок | |
| 12 | Ведомость элементов заполнения дверных проемов | |
| 13 | Экспликация полов, Спецификация плинтуса | |
| 14 | Ведомость отделки стен | |
| 15 | Ведомость отделки потолков | |
| 17 | Ведомость отверстий, Ведомость перемычек, Спецификация перемычек с элементами | |

## Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР0 | Архитектурные решения. Подземный этаж. | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.1 | Архитектурные решения. Первый этаж. | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.2 | Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.3 | Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.1 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-1-АР2.2 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликаций полов. | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.3 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.3 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР3 | Архитектурные решения. Кровля стилобата | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР3 | Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР3 | Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР3 | Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР3 | Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4 | |
| 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4 | Архитектурные решения. Фасады | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ГОСТ 530-2012 | Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | |
| ГОСТ 31360-2007 | Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия | |
| ГОСТ 34028-2016 | Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия | |
| ГОСТ 103-2006 | Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент | |
| ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент | |
| ГОСТ 8478-81 | Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия | |
| СП 15.13330.2012 | СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции | |
| ГОСТ 19903-2015 | Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент | |
| ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент | |
| ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ | Альбом типовых решений. Двери | |
| ГОСТ 6428-2018 | Плиты гипсовые для перегородок | |
| ТУ 5742-003-78667917-2005 | Пазогребневые плиты (ПГП). | |
| ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия | |
| ГОСТ 2715-75 | Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры. | |
| ГОСТ 17177-97 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. | |
| ГОСТ 15588-2014 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.Технические... | |
| ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ | Альбом технических решений по устройству системы пола | |
| ГОСТ 6133-2019 | Технологическая карта по монтажу перегородок из камней бетонных перегородочных пустотелых | |

## Условные обозначения:

Монолитный ж/б стена

Кладка из ячеистого бетоного блока - 100/200мм

Перегородки из ГКЛ (тип С 626)- 100мм

Перегородки из ГКЛ (тип 112) - 125мм

Отверстие

2.15 — Марка отверстия, где
- Порядковый номер
- Раздел:
  - 1 - ВК
  - 2 - ОВиК
  - 3 - СС и А
  - 4 - ЭТР

Дв-1 — Марка двери

ЖР-1 — Марка жалюзийной решетки

ДФ-1 — Марка деформационного шва

ПЛН-02 — Марка плинтуса

EIS 30 — Предел огнестойкости конструкции (в минутах), где:
- E предел потери прочности;
- I предел потери теплоизолирующей способности;
- S предел потери дымогазонепроницаемости;
- 30 количество минут до появления признаков придельных состояний.

-1-06 — Марка помещения (номер), где:
- -1 - этаж
- 06 - номер помещения на этаже

28 — Марка проема

ПР-1.Х.Х — Марка перемычки, где:
- Длина перемычки в проекте, в дм.
- Тип опирания перемычки:
  - 0 - на стену с двух сторон
  - 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок
  - 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
- Порядковый номер марки изделия
- Перемычка

С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где:
- С-1 - тип стены
- -200 - низ стены от уровня чистого пола;
- 3430 - высота перегородки, мм

13 — Марка пола

## Общие указания

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (зсго) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) , договора на выполнение проектных работ № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.;
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
   - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 21 мая 2021 года);
   - Федеральный закон от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 года);
   - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 26 июля 2019 г.)
   - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
   - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
   - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
   - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1)»
   - СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
   - СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
   - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76» «Кровли»
   - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
   - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (с изменением №2);
   - СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с изменением №1);
   - СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №2);
   - СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
   - СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
   - СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей»;
   - СП 118.13330.2012*, СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
   - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением №1);
   - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
   - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м;
5. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
   - Уровень ответственности - II нормальный (в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
   - Степень огнестойкости - I;
   - Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
   - Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;
   - Класс функциональной пожарной опасности:
   - Ф1.3 - многоквартирные жилые дома.
6. Данным комплектом разработаны архитектурные решения конструкции полов, потолков, отделки стен и перегородок в расках задания на проектирование.
7. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для жилых этажей здания.
8. Перегородки, ограждающие коммуникационные шахты выполнять после монтажа соответствующих инженерных коммуникаций.
9. Спецификацию заполнения дверных проёмов см. лист 8
10. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (С изменением №1) пункт 9.2 таблица 2.
11. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен при условии, что не указаны дополнительные требования. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами (минераловатный утеплитель с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
12. Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1; №3", изложенными в разделе ППР в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях".
13. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
   - утепление конструкций;
   - устройство и гидроизоляция деформационных швов;
   - устройство звукоизоляции;
   - устройство всех видов гидроизоляции;
   - установка дверных блоков;
   - устройство отделочных слоёв под финишную отделку;
   - антикоррозионная защита крепежных и закладных изделий, мест сварки.
14. Отдельчные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением №1)"
15. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
16. Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.1330.2019 "Организация строительства" СНиП 12-01-2004.
17. Металлические конструкции (перемычки) и фахверк для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
18. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пункт уточняется проектом огнезащиты).
19. Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
210 При разделении противопожарными преградами,огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не мееe требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючий) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
21. Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
22. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
23. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
24. Огнезащита металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
25. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.

## Общие указания к стенам и перегородкам

1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно с альбомами КР
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации предусматривать устройство зашивок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сан.тех.приборов к стенам допускается при соблюдении условий, указанных в п.2.7 СТУ.
7. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
8. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки позлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
9. Устройство каркасных зашивок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка позлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
10. Узлы крепления стен и перегородок вести по ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТЧ.ТЗ "Альбом типовых узлов. Типовые этажи"
11. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75 и армировать оцинкованной сеткой из проволоки ⌀3Вр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100х8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков)
12. Решение по утеплению и облицовке фасада см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4 "Архитектурные решения. Фасады"
13. Над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 Ø12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
14. Над отверстиями от 200 до 400мм уложить арматуру 3Ø12 А1 с опиранием не менее 200мм, расход арматуры 3Ø12 А1 - 4,93,260м.п.
14. Зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)


Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 1 | 17 |


Общие данные

Генпро

# Корпус 6.2.3. Кладочный план технического пространства на отм. +4,150




## Компоновочная схема




## Экспликация помещений техпространства

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| МОП | | | |
| 3.09.01 | Лестничная клетка Н2 | 13,83 | |
| 3.09.02 | Тамбур | 18,14 | |
| Технические | | | |
| 3.09.03 | Чердачное пространство для прокладки инженерных коммуникаций | 605,90 | |
| Итого: | | 637,87 | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича керамического полнотелого 250х120х65h, М200, F100, на цементно-песчаном растворе М75 ГОСТ 530-2012 – 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм

| | |
|---|---|
| (28) | Марка проема двери в кладке |
| 2.1 | Марка проема окна в кладке |
| 1 | Марка отверстия в кладке |
| ПР-10.0.16 | Марка перемычки |

1. Примечания см. л. 3
2. Решения по решёткам витражным конструкциям в наружных стенах см. комплектах 94-0421ОК-1/Н-6.2-1..4-0АР4, 94-0421ОК-1/Н-6.2-1..4-0АР1.3

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

| Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | р | 2 | |

Корпус 6.2.3. План технического пространства на отм. +4,150

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

4

05.05.2025 9:01:00

Формат А2




## Ведомость отверстий 2 этажа

| Марка | Раздел | Ширина, мм | Высота, мм | Низ проема от плиты КЖ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК | 70 | 200 | 100 |
| 2 | ССиА | 100 | 100 | 3000 |
| 3 | ВК | 100 | 200 | 100 |
| 4 | ВК | 200 | 200 | 100 |
| 5 | ВК | 200 | 400 | 1220 |
| 6 | ВК | 250 | 200 | 90 |
| 7 | ВК | 250 | 200 | 100 |
| 9 | ВК | 250 | 400 | 1220 |
| 10 | ССиА | 300 | 200 | 2780 |
| 11 | ВК | 300 | 300 | 600 |
| 12 | ВК | 300 | 400 | 425 |
| 13 | ВК | 300 | 800 | 1170 |
| 14 | ВК | 300 | 895 | 222 |
| 15 | ОВиК | 450 | 350 | 250 |
| 16 | ОВиК | 450 | 350 | 2600 |
| 17 | ВК | 500 | 800 | 1170 |
| 18 | ОВиК | 500 | 800 | 1170 |
| 20 | ОВиК | 500 | 895 | 222 |
| 21 | ВК | 500 | 895 | 225 |
| 22 | ОВиК | 500 | 895 | 225 |
| 23 | ОВиК | 650 | 600 | 250 |
| 24 | ОВиК | 1000 | 700 | 2250 |
| 25 | ЭТР | 1320 | 1460 | 620 |

| Марка | Раздел | Диаметр, мм | Высота, мм | Низ проема от плиты КЖ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | ВК | 150 | | -275 |

### Ведомость дверных прёмов

| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 1.1 | 1050x2200(h) | 100мм от уровня ж.б. плиты |
| 1.2 | 1000 x 2100 (h) | 100мм от уровня ж.б. плиты |






Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

### Ведомость проёмов наружных стен 2 этажа

| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 2.3 | 2400x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.1 | 1800x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.2 | 2100x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |

Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

## Ведомость перемычек 2...

| Марка | Схема перемычки |
|---|---|
| ПР-13.13 |  |
| ПР-13.23 |  |
| ПР-15.1.13 |  |
| ПР-15.16 |  |
| ПР-20.9 |  |

## Спецификация перемычек с элементами 2 этаж

| Марка | Поз. | Элемент перемычки | Обозначение | Кол-во, шт. | Масса элемента | Масса единицы, в кг | Кол-во | Общая масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-13.13 | | | | | | 8,96 | 2 | 17,91 |
| | 9 | L 75x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 8,96 | | | |
| ПР-13.23 | | | | | | 15,85 | 2 | 31,69 |
| | 11 | L 75x6 (L=2300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 15,85 | | | |
| ПР-15.1.13 | | | | | | 18,64 | 1 | 18,64 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 2 | 1,26 | | | |
| | 2 | L 100x160x9 (L=250) | ГОСТ 8510-86 | 1 | 4,49 | | | |
| | 3 | В 8-10-19/75 hef | МКТ | 6 | | | | |
| | 4 | L 50x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 5,81 | | | |
| ПР-15.16 | | | | | | 16,83 | 6 | 100,99 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 12 | 1,26 | | | |
| | 5 | L 50x6 (L=1600) | ГОСТ 8509-93 | 12 | 7,15 | | | |
| ПР-20.9 | | | | | | 2,40 | 2 | 4,80 |
| | 12 | d12 A500 (L=900) | ГОСТ 34028-2016 | 6 | 0,80 | | | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПпГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50), с заполнением утеплителем минеральватным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отруб не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПпГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(28) Марка проема двери в кладке

2.1 Марка проема окна в кладке


1 Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 Марка перемычки


ПРимечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд
14. Проёмы в облицовочном кирпиче см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома


## Компоновочная схема





## Сечение а-а ( 1 : 50)





## Сечение б-б ( 1 : 50)




## Сечение в-в ( 1 : 50)




## Сечение г-г ( 1 : 50)




| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

**94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1**

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 3 | |

Корпус 6.2.3. Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Корпус 6.2.3. Кладочный план 3-6 этаж




## Ведомость отверстий 3 этажа

| Марка | Раздел | Ширина, мм | Высота, мм | Низ проема от плиты К.Ж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК | 70 | 200 | 100 |
| 2 | ССиА | 100 | 100 | 3000 |
| 3 | ВК | 100 | 200 | 100 |
| 4 | ВК | 200 | 200 | 100 |
| 5 | ВК | 250 | 200 | 90 |
| 6 | ВК | 250 | 200 | 100 |
| 7 | ССиА | 300 | 200 | 2780 |
| 8 | ОВиК | 300 | 400 | 1850 |
| 9 | ВК | 300 | 800 | 1170 |
| 11 | ВК | 300 | 895 | 222 |
| 12 | ОВиК | 450 | 350 | 250 |
| 13 | ОВиК | 450 | 350 | 2600 |
| 14 | ВК | 500 | 800 | 1170 |
| 15 | ОВиК | 500 | 800 | 1170 |
| 16 | ВК | 500 | 895 | 222 |
| 16 | ВК | 500 | 895 | 225 |
| 17 | ОВиК | 500 | 895 | 225 |
| 18 | ОВиК | 600 | 1100 | 1150 |
| 19 | ОВиК | 650 | 600 | 250 |
| 20 | ОВиК | 1000 | 700 | 2250 |
| 25 | ЭТР | 1320 | 1460 | 620 |
| 25 | ЭТР | 1320 | 1460 | 720 |

### Ведомость проёмов наружных стен 3 этаж






| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 2.3 | 2400x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.1 | 1800x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.2 | 2100x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |

Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

### Ведомость проемов

| Поз. | Размер проема | Комментарии |
|---|---|---|
| 1.1 | 1050x2200(h) | 100мм от ур. ж.б. |
| 1.2 | 1000 x 2100 (h) | 100мм от ур. пола |

## Ведомость перемычек

| Марка | Схема перемычки |
|---|---|
| ПР-13.13 |  |
| ПР-13.23 |  |
| ПР-15.1.13 |  |
| ПР-15.16 |  |
| ПР-20.9 |  |

## Спецификация перемычек с элементами 3 этаж

| Марка | Поз. | Элемент перемычки | Обозначение | Кол-во, шт. | Масса элемента | Масса единицы, в кг | Кол-во | Общая масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-13.13 | | | | | | 8,96 | 2 | 17,91 |
| | 9 | L 75x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 8,96 | | | |
| ПР-13.23 | | | | | | 15,85 | 2 | 31,69 |
| | 11 | L 75x6 (L=2300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 15,85 | | | |
| ПР-15.1.13 | | | | | | 18,64 | 1 | 18,64 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 2 | 1,26 | | | |
| | 2 | L 100x160x9 (L=250) | ГОСТ 8510-86 | 1 | 4,49 | | | |
| | 3 | B 8-10-19/75 hef | МКТ | 6 | | | | |
| | 4 | L 50x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 5,81 | | | |
| ПР-15.16 | | | | | | 16,83 | 7 | 117,82 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 14 | 1,26 | | | |
| | 5 | L 50x6 (L=1600) | ГОСТ 8509-93 | 14 | 7,15 | | | |
| ПР-20.9 | | | | | | 2,40 | 2 | 4,80 |
| | 12 | d12 A500 (L=900) | ГОСТ 34028-2016 | 6 | 0,80 | | | |


Спецификация перемычек для 4..6 этажей аналогична 3-му

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
  Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(28) Марка проема двери в кладке
2.1 Марка проема окна в кладке
1 Марка отверстия в кладке
ПР-10.0.16 Марка перемычки


## Компоновочная схема





## Сечение а-а ( 1 : 50)





## Сечение б-б ( 1 : 50)





## Сечение в-в ( 1 : 50)




## Сечение г-г ( 1 : 50)




## Сечение д-д ( 1 : 50)




Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд
14. Проёмы в облицовочном кирпиче см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |


94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

| Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | р | 4 | |
| Корпус 6.2.3. Кладочный план 3-6 этажей | Генпро | | |

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

# Корпус 6.2.3. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600




## Ведомость отверстий 7 этажа

| Марка | Раздел | Ширина, мм | Высота, мм | Низ проема от плиты К.Ж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК | 70 | 200 | 100 |
| 2 | ССиА | 100 | 100 | 3000 |
| 3 | ВК | 100 | 200 | 100 |
| 4 | ВК | 200 | 200 | 100 |
| 5 | ВК | 220 | 300 | 100 |
| 6 | ВК | 220 | 400 | 815 |
| 7 | ВК | 250 | 200 | 100 |
| 9 | ССиА | 300 | 200 | 2780 |
| 9 | ОВиК | 300 | 400 | 1850 |
| 11 | ВК | 300 | 800 | 1170 |
| 12 | ВК | 300 | 895 | 223 |
| 14 | ОВиК | 450 | 350 | 250 |
| 15 | ОВиК | 450 | 350 | 2600 |
| 16 | ВК | 500 | 800 | 1170 |
| 17 | ОВиК | 500 | 800 | 1170 |
| 18 | ВК | 500 | 895 | 225 |
| 19 | ОВиК | 500 | 895 | 225 |
| 20 | ОВиК | 600 | 1100 | 1150 |
| 21 | ОВиК | 650 | 600 | 250 |
| 22 | ОВиК | 1000 | 700 | 2250 |
| 23 | ЭТР | 1320 | 1460 | 620 |






## Ведомость дверных проёмов

| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 1.1 | 1050x2200(h) | 100мм от ур. ж/б. |
| 1.2 | 1000 x 2100 (h) | 100мм от ур. пола |

Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

| Ведомость наружных проёмов наружных стен 7 этажа | | |
|---|---|---|
| Поз. | Размер проема | Примечание |
| 2.4 | 2100x2500(h) | 300мм от ж/б плиты |
| 2.3 | 2400x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.1 | 1800x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.2 | 2100x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |

## Ведомость перемычек

| Марка | Схема перемычки |
|---|---|
| ПР-13.13 |  |
| ПР-13.23 |  |
| ПР-15.1.13 |  |
| ПР-15.16 |  |
| ПР-20.9 |  |

## Спецификация перемычек с элементами 7 этаж


| Марка | Поз. | Элемент перемычки | Обозначение | Кол-во, шт. | Масса элемента | Масса единицы, кг | Кол-во | Общая масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-13.13 | | | | | | 8,96 | 2 | 17,91 |
| | 9 | L 75х6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 8,96 | | | |
| ПР-13.23 | | | | | | 15,85 | 2 | 31,69 |
| | 11 | L 75х6 (L=2300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 15,85 | | | |
| ПР-15.1.13 | | | | | | 18,64 | 1 | 18,64 |
| | 1 | - 7х100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 2 | 1,26 | | | |
| | 2 | L 100х160х9 (L=250) | ГОСТ 8510-86 | 1 | 4,49 | | | |
| | 3 | В 8-10-19/75 hef | МКТ | 6 | | | | |
| | 4 | L 50х6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 5,81 | | | |
| ПР-15.16 | | | | | | 16,83 | 6 | 100,99 |
| | 1 | - 7х100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 12 | 1,26 | | | |
| | 5 | L 50х6 (L=1600) | ГОСТ 8509-93 | 12 | 7,15 | | | |
| ПР-20.9 | | | | | | 2,40 | 2 | 4,80 |
| | 12 | d12 A500 (L=900) | ГОСТ 34028-2016 | 6 | 0,80 | | | |

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техноветт Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техноветт Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(28) Марка проема двери в кладке
2.1 Марка проема окна в кладке
1 Марка отверстия в кладке
ПР-10.0.16 Марка перемычки


## Компоновочная схема





## Сечение а-а ( 1 : 50)





## Сечение б-б ( 1 : 50)





## Сечение в-в ( 1 : 50)




## Сечение г-г ( 1 : 50)




## Сечение д-д ( 1 : 50)




Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты К.Ж.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд
14. Проёмы в облицовочном кирпиче см. комплекта 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1 | |
| | | | | | | | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 6/9 (участок 6.2) | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | | |
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 | | р | 5 | |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 | | | | |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 | Корпус 6.2.3. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600 | Генпро | | |

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

30.04.2025 18:14:27

Формат А1

# Корпус 6.2.3. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900




## Ведомость отверстий 8 этажа

| Марка | Раздел | Ширина, мм | Высота, мм | Низ проема от плиты КЖ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК | 70 | 200 | 100 |
| 2 | ССиА | 100 | 100 | 3000 |
| 3 | ВК | 100 | 200 | 100 |
| 4 | ВК | 200 | 200 | 100 |
| 5 | ВК | 220 | 300 | 100 |
| 6 | ВК | 220 | 400 | 815 |
| 7 | ВК | 220 | 400 | 1265 |
| 8 | ВК | 250 | 200 | 90 |
| 9 | ВК | 250 | 200 | 100 |
| 10 | ВК | 250 | 400 | 415 |
| 11 | ВК | 250 | 400 | 425 |
| 12 | ОВиК | 300 | 160 | 2940 |
| 13 | ССиА | 300 | 200 | 2780 |
| 14 | ОВиК | 300 | 260 | 2840 |
| 9 | ОВиК | 300 | 400 | 1850 |
| 15 | ВК | 300 | 800 | 1170 |
| 16 | ВК | 300 | 895 | 222 |
| 17 | ОВиК | 360 | 180 | 2920 |
| 18 | ОВиК | 450 | 350 | 250 |
| 19 | ОВиК | 450 | 350 | 2600 |
| 20 | ВК | 500 | 800 | 1170 |
| 21 | ОВиК | 500 | 800 | 1170 |
| 22 | ВК | 500 | 895 | 222 |
| 23 | ОВиК | 500 | 895 | 227 |
| 18 | ОВиК | 600 | 1100 | 1150 |
| 24 | ОВиК | 650 | 600 | 250 |
| 25 | ОВиК | 1000 | 700 | 2250 |
| 26 | ЭТР | 1320 | 1460 | 620 |

## Ведомость проемов






| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 1.1 | 1050x2200(h) | 100мм от ур. ж.б. |
| 1.2 | 1000 x 2100 (h) | 100мм от ур. пола |

Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

Ведомость наружных проёмов наружных стен 8 этаж

| Поз. | Размер проема | Примечание |
|---|---|---|
| 2.3 | 2400x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.1 | 1800x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |
| 2.2 | 2100x2100(h) | 700мм от ж/б плиты |


## Ведомость перемычек

| Марка | Схема перемычки |
|---|---|
| ПР-13.13 |  |
| ПР-13.23 |  |
| ПР-15.1.13 |  |
| ПР-15.16 |  |
| ПР-20.9 |  |


## Спецификация перемычек с элементами 8 этаж

| Марка | Поз. | Элемент перемычки | Обозначение | Кол-во, шт. | Масса элемента | Масса единицы, в кг | Кол-во | Общая масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-13.13 | | | | | | 8,96 | 2 | 17,91 |
| | 9 | L 75x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 8,96 | | | |
| ПР-13.23 | | | | | | 15,85 | 2 | 31,69 |
| | 11 | L 75x6 (L=2300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 15,85 | | | |
| ПР-15.1.13 | | | | | | 18,64 | 1 | 18,64 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 2 | 1,26 | | | |
| | 2 | L 100x160x9 (L=250) | ГОСТ 8510-86 | 1 | 4,49 | | | |
| | 3 | B 8-10-19/75 hef | МКТ | 6 | | | | |
| | 4 | L 50x6 (L=1300) | ГОСТ 8509-93 | 2 | 5,81 | | | |
| ПР-15.16 | | | | | | 16,83 | 6 | 100,99 |
| | 1 | - 7x100 (L=230) | ГОСТ 103-2006 | 12 | 1,26 | | | |
| | 5 | L 50x6 (L=1600) | ГОСТ 8509-93 | 12 | 7,15 | | | |
| ПР-20.9 | | | | | | 2,40 | 2 | 4,80 |
| | 12 | d12 A500 (L=900) | ГОСТ 34028-2016 | 6 | 0,80 | | | |

## Компоновочная схема




## Сечение а-а




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90–110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72–88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72–88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- (28) Марка проема двери в кладке
- 2.1 Марка проема окна в кладке
- 1 Марка отверстия в кладке
- ПР-10.0.16 Марка перемычки

ПРимечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд
14. Проёмы в облицовочном кирпиче см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 6 | |

Корпус 6.2.3. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

# Корпус 6.2.3. План 2 этажа на отм. +6,100




## Компоновочная схема




## Экспликация помещений 2 этажа

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| МОП | | | |
| 3.2.01 | Тамбур | 7,80 | |
| 3.2.02 | Тамбур | 32,77 | |
| 3.2.03 | Межквартирный коридор | 24,85 | |
| 3.2.04 | Тамбур-шлюз ПБЗ МГН | 16,76 | |
| 3.2.05 | Лестничная клетка Н2 | 13,83 | |
| 3.2.06 | Межквартирный коридор | 26,47 | |
| | | 122,48 | |
| 1 | | | |
| 2Ks | | | |
| 1.01 | Жилая комната | 17,11 | |
| 1.02 | Жилая комната | 12,95 | |
| 1.03 | Кухня | 13,91 | |
| 1.04 | Санузел | 4,70 | |
| 1.05 | Санузел | 4,25 | |
| 1.06 | Коридор | 4,05 | |
| 1.07 | Прихожая | 9,54 | |
| | | 66,51 | |
| 2 | | | |
| 3Kl | | | |
| 2.01 | Жилая комната | 18,17 | |
| 2.02 | Жилая комната | 13,81 | |
| 2.03 | Жилая комната | 16,09 | |
| 2.04 | Кухня-столовая | 25,63 | |
| 2.05 | Санузел | 5,86 | |
| 2.06 | Санузел | 3,90 | |
| 2.07 | Коридор | 5,24 | |
| 2.08 | Прихожая | 4,48 | |
| | | 93,18 | |
| 3 | | | |
| 1Km | | | |
| 3.01 | Жилая комната | 13,13 | |
| 3.02 | Кухня-столовая | 18,08 | |
| 3.03 | Санузел | 5,54 | |
| 3.04 | Прихожая | 4,02 | |
| | | 40,77 | |

## Экспликация помещений 2 этажа

9

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| 4 | | | |
| 2Ks | | | |
| 4.01 | Жилая комната | 16,18 | |
| 4.02 | Жилая комната | 11,75 | |
| 4.03 | Кухня | 13,64 | |
| 4.04 | Санузел | 4,52 | |
| 4.05 | Санузел | 2,50 | |
| 4.06 | Коридор | 4,77 | |
| 4.07 | Прихожая | 7,57 | |
| | | 60,93 | |
| 5 | | | |
| 2Kl | | | |
| 5.01 | Жилая комната | 16,07 | |
| 5.02 | Жилая комната | 14,36 | |
| 5.03 | Кухня-столовая | 20,19 | |
| 5.04 | Санузел | 5,80 | |
| 5.05 | Санузел | 3,72 | |
| 5.06 | Коридор | 7,09 | |
| 5.07 | Прихожая | 7,35 | |
| | | 74,58 | |
| 6 | | | |
| 2Ks | | | |
| 6.01 | Жилая комната | 18,62 | |
| 6.02 | Жилая комната | 12,02 | |
| 6.03 | Кухня | 12,12 | |
| 6.04 | Санузел | 4,50 | |
| 6.05 | Санузел | 3,82 | |
| 6.06 | Коридор | 3,76 | |
| 6.07 | Прихожая | 6,32 | |
| | | 61,16 | |
| 7 | | | |
| 2Kl | | | |
| 7.01 | Жилая комната | 19,47 | |
| 7.02 | Жилая комната | 16,58 | |
| 7.03 | Кухня-столовая | 20,49 | |
| 7.04 | Санузел | 4,33 | |
| 7.05 | Санузел | 3,14 | |
| 7.06 | Прихожая | 7,47 | |
| 7.07 | Коридор | 4,31 | |
| | | 75,79 | |
| Итого: | | 595,40 | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Зашивки инженерных коммуникаций квартир, невозводимые
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен

П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 14 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкание подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 17.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4
10. Решение по подъёмнику МГН разрабатываются в разделе 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-ВТ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 7 | |

Корпус 6.2.3. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


30.04.2025 18:14:43

Формат А1

# Корпус 6.2.3. План 3-6 этажа на отм. +9,400




## Компоновочная схема




## Экспликация помещений 3-6 этажа

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| МОП | | | |
| 3.3.01 | Межквартирный коридор | 24,85 | |
| 3.3.02 | Тамбур-шлюз ПБЗ МГН | 16,76 | |
| 3.3.03 | Лестничная клетка Н2 | 13,83 | |
| 3.3.04 | Межквартирный коридор | 26,36 | |
| | | 81,80 | |
| 1 | | | |
| 2Ks | | | |
| 1.01 | Жилая комната | 17,11 | |
| 1.02 | Жилая комната | 12,95 | |
| 1.03 | Кухня | 13,91 | |
| 1.04 | Санузел | 4,70 | |
| 1.05 | Санузел | 4,25 | |
| 1.06 | Коридор | 4,05 | |
| 1.07 | Прихожая | 9,54 | |
| | | 66,51 | |
| 2 | | | |
| 3Kl | | | |
| 2.01 | Жилая комната | 18,17 | |
| 2.02 | Жилая комната | 13,81 | |
| 2.03 | Жилая комната | 16,09 | |
| 2.04 | Кухня-столовая | 25,63 | |
| 2.05 | Санузел | 5,86 | |
| 2.06 | Санузел | 3,90 | |
| 2.07 | Коридор | 5,24 | |
| 2.08 | Прихожая | 4,48 | |
| | | 93,18 | |
| 3 | | | |
| 1Km | | | |
| 3.01 | Жилая комната | 13,08 | |
| 3.02 | Кухня-столовая | 18,46 | |
| 3.03 | Санузел | 4,51 | |
| 3.04 | Прихожая | 5,05 | |
| | | 41,10 | |
| 4 | | | |
| 1Km | | | |
| 4.01 | Жилая комната | 13,13 | |
| 4.02 | Кухня-столовая | 18,08 | |
| 4.03 | Санузел | 5,54 | |
| 4.04 | Прихожая | 4,02 | |
| | | 40,77 | |

## Экспликация помещений 3-6 этажа

10

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 2Ks | | | |
| 5.01 | Жилая комната | 16,18 | |
| 5.02 | Жилая комната | 11,75 | |
| 5.03 | Кухня | 13,64 | |
| 5.04 | Санузел | 4,52 | |
| 5.05 | Санузел | 2,50 | |
| 5.06 | Коридор | 4,77 | |
| 5.07 | Прихожая | 7,57 | |
| | | 60,93 | |
| 6 | | | |
| 2Kl | | | |
| 6.01 | Жилая комната | 16,07 | |
| 6.02 | Жилая комната | 14,36 | |
| 6.03 | Кухня-столовая | 20,19 | |
| 6.04 | Санузел | 5,80 | |
| 6.05 | Санузел | 3,72 | |
| 6.06 | Коридор | 7,09 | |
| 6.07 | Прихожая | 7,35 | |
| | | 74,58 | |
| 7 | | | |
| 2Ks | | | |
| 7.01 | Жилая комната | 18,62 | |
| 7.02 | Жилая комната | 12,02 | |
| 7.03 | Кухня | 12,12 | |
| 7.04 | Санузел | 4,50 | |
| 7.05 | Санузел | 3,82 | |
| 7.06 | Коридор | 3,76 | |
| 7.07 | Прихожая | 6,32 | |
| | | 61,16 | |
| 8 | | | |
| 2Kl | | | |
| 8.01 | Жилая комната | 19,47 | |
| 8.02 | Жилая комната | 16,58 | |
| 8.03 | Кухня-столовая | 20,49 | |
| 8.04 | Санузел | 4,33 | |
| 8.05 | Санузел | 3,14 | |
| 8.06 | Коридор | 4,31 | |
| 8.07 | Прихожая | 7,47 | |
| | | 75,79 | |
| Итого: | | 595,82 | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Зашивки инженерных коммуникаций квартир, невозводимые
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

3.10 Марка помещения (номер)

От-7 Марка отделки стен

П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Индекс квартиры
1 Номер квартиры
1К 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.

1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 14 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкание подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 17.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Белякова | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-[ЗСГО] с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 8 | |


Корпус 6.2.3. Маркировочный план 3-6 этажа на отм. +9,400

Генпро


30.04.2025 18:14:49

Формат А1

# Корпус 6.2.3. План 7 этажа на отм. +22,600




## Компоновочная схема




## Экспликация помещений 7 этажа

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| МОП | | | |
| 3.7.01 | Межквартирный коридор | 24,85 | |
| 3.7.02 | Тамбур-шлюз ПБЗ МГН | 16,76 | |
| 3.7.03 | Лестничная клетка Н2 | 13,83 | |
| 3.7.04 | Межквартирный коридор | 23,31 | |
| | | 78,75 | |
| 1 | | | |
| 4К | | | |
| 40.01 | Жилая комната | 20,62 | |
| 40.02 | Жилая комната | 16,09 | |
| 40.03 | Жилая комната | 16,79 | |
| 40.04 | Жилая комната | 13,67 | |
| 40.05 | Кухня-столовая | 23,27 | |
| 40.06 | Санузел | 4,41 | |
| 40.07 | Санузел | 7,95 | |
| 40.08 | Гардеробная | 3,38 | |
| 40.09 | Санузел | 5,25 | |
| 40.10 | Коридор | 5,69 | |
| 40.11 | Коридор | 1,58 | |
| 40.12 | Прихожая | 9,56 | |
| 40.13 | Терраса | 17,05 | |
| | | 145,31 | |
| 2 | | | |
| 1Km | | | |
| 41.01 | Жилая комната | 12,72 | |
| 41.02 | Кухня-столовая | 0,97 | |
| 41.03 | Санузел | 4,35 | |
| 41.04 | Прихожая | 5,01 | |
| | | 23,05 | |
| 3 | | | |
| 1Km | | | |
| 42.01 | Жилая комната | 13,13 | |
| 42.02 | Кухня-столовая | 18,08 | |
| 42.03 | Санузел | 5,54 | |
| 42.04 | Прихожая | 4,02 | |
| | | 40,77 | |

## Экспликация помещений 7 этажа



| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| 4 | | | |
| 2Ks | | | |
| 43.01 | Жилая комната | 16,18 | |
| 43.02 | Жилая комната | 12,02 | |
| 43.03 | Кухня | 13,89 | |
| 43.04 | Санузел | 4,52 | |
| 43.05 | Санузел | 2,50 | |
| 43.06 | Коридор | 4,77 | |
| 43.07 | Прихожая | 7,57 | |
| | | 61,45 | |
| 5 | | | |
| 2Kl | | | |
| 44.01 | Жилая комната | 16,10 | |
| 44.02 | Жилая комната | 14,45 | |
| 44.03 | Кухня | 20,19 | |
| 44.04 | Санузел | 5,80 | |
| 44.05 | Санузел | 3,72 | |
| 44.06 | Коридор | 7,09 | |
| 44.07 | Прихожая | 7,35 | |
| | | 74,70 | |
| 6 | | | |
| 2Ks | | | |
| 45.01 | Жилая комната | 18,62 | |
| 45.02 | Жилая комната | 12,01 | |
| 45.03 | Кухня | 12,13 | |
| 45.04 | Санузел | 4,50 | |
| 45.05 | Санузел | 3,82 | |
| 45.06 | Коридор | 3,76 | |
| 45.07 | Прихожая | 6,32 | |
| | | 61,16 | |
| 7 | | | |
| 3Kl | | | |
| 46.01 | Жилая комната | 19,49 | |
| 46.02 | Жилая комната | 17,54 | |
| 46.03 | Жилая комната | 16,58 | |
| 46.04 | Кухня-столовая | 22,11 | |
| 46.05 | Санузел | 4,33 | |
| 46.06 | Санузел | 3,14 | |
| 46.07 | Коридор | 4,31 | |
| 46.08 | Прихожая | 5,84 | |
| | | 93,34 | |
| Итого: | | 578,53 | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Зашивки иженерных коммуникаций квартир, невозводимые
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен

П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 15 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкание подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 17.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4
10. Решения по террасе см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | Соколова | | | | 12.2024 |
| Проверил | Дейнека | | | | 12.2024 |
| ГАП | Гуслякова | | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | Беляков | | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной части объекта под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 9 | |

Корпус 6.2.3. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

# Корпус 6.2.3. План 8 этажа на отм. +25,900




## Компоновочная схема




## Экспликация помещений 8 этажа

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| МОП | | | |
| 3.8.01 | Межквартирный коридор | 24,85 | |
| 3.8.02 | Лифтовой холл с ПБЗ МГН | 16,76 | |
| 3.8.03 | Лестничная клетка | 13,83 | |
| 3.8.04 | Межквартирный коридор | 23,31 | |
| | | 78,75 | |
| 1 4К | | | |
| 47.01 | Жилая комната | 20,57 | |
| 47.02 | Жилая комната | 16,09 | |
| 47.03 | Жилая комната | 16,77 | |
| 47.04 | Жилая комната | 13,66 | |
| 47.05 | Кухня-столовая | 23,25 | |
| 47.06 | Санузел | 4,41 | |
| 47.07 | Санузел | 7,95 | |
| 47.08 | Гардеробная | 3,38 | |
| 47.09 | Постирочная | 5,25 | |
| 47.10 | Коридор | 5,69 | |
| 47.11 | Коридор | 1,58 | |
| 47.12 | Прихожая | 9,56 | |
| | | 128,16 | |
| 2 1Km | | | |
| 48.01 | Жилая комната | 12,72 | |
| 48.02 | Кухня-столовая | 0,97 | |
| 48.03 | Санузел | 4,35 | |
| 48.04 | Прихожая | 5,01 | |
| | | 23,05 | |
| 3 1Km | | | |
| 49.01 | Жилая комната | 13,13 | |
| 49.02 | Кухня-столовая | 18,08 | |
| 49.03 | Санузел | 5,54 | |
| 49.04 | Прихожая | 4,02 | |
| | | 40,77 | |

## Экспликация помещений 8 этажа

12

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|---|---|---|---|
| 4 2Ks | | | |
| 50.01 | Жилая комната | 16,18 | |
| 50.02 | Жилая комната | 11,75 | |
| 50.03 | Кухня | 13,64 | |
| 50.04 | Санузел | 4,52 | |
| 50.05 | Санузел | 2,50 | |
| 50.06 | Коридор | 4,77 | |
| 50.07 | Прихожая | 7,57 | |
| | | 60,93 | |
| 5 2К1 | | | |
| 51.01 | Жилая комната | 16,07 | |
| 51.02 | Жилая комната | 14,36 | |
| 51.03 | Кухня | 20,19 | |
| 51.04 | Санузел | 5,80 | |
| 51.05 | Санузел | 3,72 | |
| 51.06 | Коридор | 7,09 | |
| 51.07 | Прихожая | 7,35 | |
| | | 74,58 | |
| 6 2Ks | | | |
| 52.01 | Жилая комната | 18,62 | |
| 52.02 | Жилая комната | 12,01 | |
| 52.03 | Кухня | 12,13 | |
| 52.04 | Санузел | 4,50 | |
| 52.05 | Санузел | 3,82 | |
| 52.06 | Коридор | 3,76 | |
| 52.07 | Прихожая | 6,32 | |
| | | 61,16 | |
| 7 3К1 | | | |
| 53.01 | Жилая комната | 19,46 | |
| 53.02 | Жилая комната | 17,53 | |
| 53.03 | Кухня-столовая | 22,11 | |
| 53.05 | Санузел | 4,33 | |
| 53.06 | Санузел | 3,14 | |
| 53.07 | Коридор | 4,31 | |
| 53.08 | Прихожая | 5,84 | |
| | | 93,30 | |
| Итого: | | 560,70 | |

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Зашивки инженерных коммуникаций квартир, невозводимые
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен

П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
1К 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведённая площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 14 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкание подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 17.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1 | |
| | | | | | | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия: р; Лист: 10; Листов: |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 | | |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 | | |
| Нач.отдела | | Белякова | | | 12.2024 | Корпус 6.2.3. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900 | Генпро |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

30.04.2025 18:15:01

Формат А1

## Ведомость кладки внутренних стен и перегородок

| Марка | Описание материалов | Толщина | Обозначение | Длина,п.м. | Площадь, м$^2$ | Объем, м$^3$ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС-18 | Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм | 75 | ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012 | 85 | 183,66 | 13,76 | Зашивка шахт в зоне МОП |
| ВС-19 | Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) | 80 | ГОСТ 6428-2018 | 165 | 219,34 | 17,54 | |
| ВС-20 | Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм | 100 | ГОСТ 6428-2018 | 1104 | 446,98 | 44,70 | |
| ВС-20.1 | Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм | 100 | ГОСТ 6428-2018 | 247 | 720,82 | 72,08 | |
| ВС-17 | Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х100х250(h) на клею - 100мм | 100 | ГОСТ 31360-2007 | 127 | 343,10 | 34,30 | |
| ВС-6 | Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х200х250(h) на клею - 200мм | 200 | ГОСТ 31360-2007 | 94 | 293,83 | 58,77 | |
| ВС-16 | Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х250х250(h) на клею - 250мм | 250 | ГОСТ 31360-2007 | 444 | 1217,60 | 300,83 | |

## Ведомость материалов утепления внутренней кладки для 2 этажа

| Марка | Описание материалов | Толщина | Обозначение | Длина,п.м. | Площадь, м$^2$ | Объем, м$^3$ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС-11 | Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм | 75 | ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012 | 6 | 24,41 | 1,83 | 2 тамбур МОП |
| ВС-12 | Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм | 125 | ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012 | 9 | 33,80 | 4,22 | 1 тамбур МОП |

## Ведомость материалов кладки наружных стен технического пространства на отм. +4,150, этажей 2-8

| Марка | Описание материалов | Обозначение | Площадь, м$^2$ | Объем, м$^3$ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| НС-9 | Газобетонный стеновой блок - Блок I/600х200х250/D600/B3,5/F100 ГОСТ 31360-2007 на ц/п растворе М75 | ГОСТ 31360-2007 | 1135,00 | 226,77 | |
| НС-27.1 | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М200, F100, на растворе цементно-песчаном М75 ГОСТ 530-2012, группа горючести НГ | ГОСТ 530-2012 | 61,25 | 15,31 | |

## Спецификация элементов крепления внутренних стен и перегородок

| поз. | Обозначение | Наименование | Количество | Масса ед.кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 8509-93 | Уголок 75х50х5, l=200 мм | 554шт | 1,72 | Для ячеистых бетонных перегородок |
| 2 | ГОСТ 28778-2023 | Анкер М6х65 | 1108шт | | Для ячеистых бетонных перегородок |
| 3 | ГОСТ 34028-2016 | Анкер Ф8А500 L=200мм через 6ряд. | 47шт | 0,1 | через 6рядов кладки по вертикали |
| 5 | ГОСТ 14918-2020 | Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующи... | 3353шт | 0,14 | Для перегородок толщиной 200 мм |
| 6 | ГОСТ 28456-90 | Дюбель-гвоздь 5х50 | 13413шт | | по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу |
| 7 | ГОСТ 28013-98 | Цементо-песчаный раствор | 2,86м3 | | Основание кладки |
| 8 | ГОСТ 9573-2012 | Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/м$^3$, λ=0,039 Вт/м°С | 2,86м3 | | |
| 9 | ГОСТ Р 57265-2016 | Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда | 880,45м2 | | |

## Спецификация элементов крепления кладки из ячеистых бетонных боков по наружным стенам

| поз. | Обозначение | Наименование | Количество | Масса ед.кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 8509-93 | Уголок 75х50х5, l=200 мм | 554шт | 1,72 | Для ячеистых бетонных перегородок |
| 2 | ГОСТ 28778-2023 | Анкер М6х65 | 1108шт | | Для ячеистых бетонных перегородок |
| 5 | ГОСТ 14918-2020 | Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30... | 3977шт | 0,14 | Для перегородок толщиной 200 мм |
| 6 | ГОСТ 28456-90 | Дюбель-гвоздь 5х50 | 15908шт | | по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу |
| 7 | ГОСТ 28013-98 | Цементо-песчаный раствор | 2,72м3 | | Основание кладки |
| 8 | ГОСТ 9573-2012 | Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/м$^3$, λ=0,039 Вт/м°С | 2,72м3 | | |
| 9 | ГОСТ Р 57265-2016 | Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда | 555,75м2 | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Белякоов | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)








Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 11 | |

Ведомость материалов стен и перегородок

Генпро

# Ведомость элементов заполнения дверных проемов

| Позиция | Обозначение | Наименование | Техпространство | Количество по этажам | | | | | | | Кол-во | Масса ед., кг | Изображение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | | | | |
| Д-8.1 | ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022 | ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |   | Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм. |
| Д-8.1л | ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022 | ДПСО 02 2078-1358 л. EIS 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |   | Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм. |
| Д-22 | ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017 | ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |   | Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) |
| Д-26 | ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017 | ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |   | Дверь квартирная металлическая противопожарная EI-30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм |
| Д-26л | ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017 | ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2, О | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | |   | Дверь квартирная металлическая противопожарная EI-30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм |
| Д-36 | ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017 | ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |   | Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением из минеральной ваты, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-ключ', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый |
| Д-47 | ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022 | ДПСО 02 2078-1108 пр. EIS 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |   | Дверь металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании на 90 градусов не менее 900мм, но не более ширины марша. |
| Л-8 | | ЛС 01 800-300 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | | | Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) |
| Л-9 | | ЛС 01 800-500 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | | | Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) |
| Л-9л | | ЛС 01 800-500, левая | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | | | Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания |
| Л-11 | | ЛС 01 895-500 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | | | Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) |
| Л-11л | | ЛС 01 895-500, левая | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | | | Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания |
| Л-13 | | ЛС 01 800-300 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | | | Панель доступа металлическая съемная ревизионная, почтовый замок ⌀23 мм, защелка магнитная, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) |
| Л-16л | ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-71298931-2017 | ЛС 01 1000-800 EI60, левый | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | Люк металлический противопожарный EI60, с замком для доступа в техпространство |

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | Соколова | | | | 12.2024 |
| Проверил | Дейнека | | | | 12.2024 |
| ГАП | Гуслякова | | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | Беляков | | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

| Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | р | 12 | |
| Ведомость заполнения дверных проемов | Генпро | | |








Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Экспликация полов

| Место применения | Тип пола | Схема пола | Конструкция пола | Площадь, м.кв. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Этажные лестничные площадки | П-3 |  | - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой<br>- Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART- 20 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой<br>- Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном<br>(фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 80 мм<br>- Монолитный ж/бетон | 29,54 | |
| Межэтажные лестничные площадки | П-4 |  | - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой<br>- Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм<br>- Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой<br>- Монолитный ж/бетон | 15,70 | |
| Тамбур | П-17 |  | - Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм<br>- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм<br>- Клей плиточный водостойкий - 6 мм<br>- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя<br>- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой<br>- Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм<br>- Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм<br>- Монолитный ж/бетон | 7,13 | |
| Тамбур | П-18 |  | - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм<br>- Клей плиточный водостойкий - 6 мм<br>- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя<br>- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой<br>- Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм<br>- Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм<br>- Монолитный ж/бетон | 14,40 | |
| Помещения МОП | П-35 |  | - Керамогранит с затиркой швов - 8 мм<br>- Клей плиточный водостойкий - 6 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой<br>- Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном<br>(фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 86 мм<br>- Монолитный ж/бетон | 474,50 | |
| Терраса | П-43* |  | - Керамогранит на клею для наружных работ-30 мм<br>- Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля-50 мм<br>- Профилированная мембрана Planter GEO -8мм<br>- Гидроизоляционная мембрана LOGICROOF V-GR FB<br>- Утеплитель LOGICPIR-от110мм<br>- Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР<br>- Железобетонное основание | 18,72 | |
| С/у квартир | П-50 |  | - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя<br>- Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой<br>- Монолитный ж/бетон | 446,38 | |
| Ступени и площадка лестницы во втором тамбуре | П-2 |  | Керамогранит по лестнице - 8 мм<br>Клей плиточный водостойкий - 6 мм<br>Смесь ремонтная Ceresit CD 24 - 6 мм<br>Монолитный ж/бетон | 7,85 | |
| Ступени лестничной клетки, типовые этажи | П-6 | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой | 77,2 | |

## Спецификация плинтуса по жилым этажам

| Позиция | Обозначение | Наименование | Длина, м.п. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ПЛН-02 | | Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола) | 482,3 | Лифтовой холл, межквартирный коридор |
| ПЛН-10 | | Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно) | 73,9 | <вариантры> |
| ПЛН-10 | | Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно) | 65,8 | Стена примыкающая к ступеням вдоль маршей |

Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Перед началом монтажных работ произвести фактические обмеры.
3. Площадь покрытия поверхности гидроизоляцией рассчитана для 1-го слоя.
4. Для отделки полов в эксплуатируемых технических нишах СС применить тип пола П-6 (Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой)

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) | | | |
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 | | р | 13 | |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 | | | | |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 | Экспликация полов. Спецификации плинтуса | Генпро | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Ведомость отделки стен

| Марка отделки | Место применение | Состав отделки | Площадь отделки, м.кв. |
|---|---|---|---|
| ЛК<br>По монолитному ж/бетону | | | |
| От-16 | | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм<br>- Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ - 1 слой<br>- Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой | 395,21 |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор<br>По ГСП | | | |
| От-4.1 | До отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Сплошное выравнивание смесями гипсовыми - 10 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>- Простая окраска краской водноdисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя | 129,10 |
| От-4.1* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой | 20,07 |
| По монолитному ж/бетону | | | |
| От-6 | Ниже грильято | -Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой | 557,19 |
| От-6* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя | 57,76 |
| По ячеистому бетонному блоку | | | |
| От-7 | Ниже грильято | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 633,25 |
| От-7* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя | 64,02 |
| Отделка дверных откосов тех пр-ва на чердаке<br>По монолитному ж/бетону | | | |
| От-43 | | - Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4мм<br>- Пропитка упрочняющаяобеспыливающая 1 слой | 1,43 |
| Тамбур 3.2.01<br>По ГСП | | | |
| От-4 | Ниже грильято | - Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей<br>- Грунтовка Бетоноконтакт - 1 слой<br>- Керамогранит на расстворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм | 51,60 |
| От-4* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя | 1,22 |
| Тамбур 3.2.02<br>Выравнивание в местах стыка | | | |

## Ведомость отделки стен

| Марка отделки | Место применение | Состав отделки | Площадь отделки, м.кв. |
|---|---|---|---|
| От-2 | Ниже грильято | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - до 35 мм<br>- Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой<br>- Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм | 9,76 |
| От-2* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | | 0,26 |
| По монолитному ж/бетону | | | |
| От-1 | Ниже грильято | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой<br>- Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм | 8,14 |
| По ячеистому бетонному блоку | | | |
| От-3 | Ниже грильято | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм<br>- Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой<br>- Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм | 39,79 |
| От-3* | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя | 1,21 |
| Техническое пространство<br>По кирпичу | | | |
| От-48 | Техпространство | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 14 мм<br>- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой | 69,25 |
| По монолитному ж/бетону | | | |
| От-14 | Техпространство | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 268,61 |
| По ячеистому бетонному блоку | | | |
| От-14* | Техпространство | - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм<br>- Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 73,22 |
| ОС-26 (От-10) | Торцы этажных и междуэтажных лестничных площадок | Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм<br>(Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя) | 1,0 |
| ОС-51 (От-10) | Торцы лестничных маршей | Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм<br>(Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя) | 11,01 |

1. Для отделки эксплуатируемых технических ниш СС применить: по железобетонным поверхностям тип отделки ОТ-14(ОС-1), пропитка упрочняющая обеспыливающая (1 слой) (затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4мм, грунтовка Бетонкокнтакт -1 слой), по ячеистым бетонным блокам ОТ-14(ОС-15) пропитка упрочняющая обеспыливающая (1 слой) (грунтовка глубокого проникновения - 1 слой, простая штукатурка смесяи цементно-песчаными 14мм), по ПГП - От-14 пропитка упрочняющая обеспыливающая(1 слой).

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| р | 14 | |

Ведомость отделки стен

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

## Корпус 6.2.3. План потолков 8 этажа на отм. +25,900





## Корпус 6.2.3. План потолков 7 этажа на отм. +22,600





## Ведомость отделки потолков

| Место применения | Марка | Описание материалов | Площадь | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | Пт-2 | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя<br>- Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ -40 м | 461,45 | |
| Междуэтажная лестничная площадка | Пт-4 | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой<br>- Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей, группа горючести НГ -2 слоя | 43,80 | |
| Тамбур МОП (граничащий с улицей) | Пт-7 | - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм<br>- Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200 мм<br>- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой МЗ600 - 10 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя<br>- Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 7,63 | |
| Лестничные марши | Пт-11 | - Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>- Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей, группа горючести НГ -2 слоя | 126,37 | |
| Техническое пространство | Пт-26 | Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой | 606,97 | |
| Тамбур МОП (второй тамбур) | Пт-32 | - Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм<br>- Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 150 мм<br>- Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой МЗ600 - 10 мм<br>- Грунтовка под финишную отделку - 1 слой<br>- Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя<br>- Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм | 33,12 | |


## Корпус 6.2.3. План потолков тех пространства




## Корпус 6.2.3. План потолков 3-6 этажей




## Корпус 6.2.3. План потолков 2 этажа на отм. +6,100




1. Для отделки потолков эксплуатируемых технических ниш СС применять тип потолка ПТ-30 (Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой)

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

| Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | р | 15 | |
| План потолков | Генпро | | |

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


30.04.2025 18:15:35

Формат А1


## Крепление перегородок из газобетонных блоков толщ. 200мм к фахверкам





## Узел перевязки кладки из газобетонных блоков





## Узел крепления перемычки в кладке из газобетонных блоков к вертикальным конструкциям





## Узел крепления заплечика из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям





## Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям





## Узел крепления перегородки из газобетонных блоков толщ. 100мм к наружной газобетонной стене





## Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям оси 3,8/А/1





## Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям по оси 3,11 в сторону оси А/1





## Узел примыкания верхнего ряда плит перегородки из ПГП к плите перекрытия





## Узел опирания перегородки из ПГП на плиту перекрытия




## Сечение Л–Л





## Узел примыкания перегородки из ПГП к стене





Примечания:
1. Монтаж перегородок из ПГП вести в соответствии с альбомом М 8.22-2/2018 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит"


## Скоба С-1





## Способ монтажа дверей





## Узел монтажа порога




## Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. плите




## 9 – 9




На узлах, крепления ячеистых бетонных блоков к монолитным конструкциям, армирующая стеклотканевая сетка 100х100мм, условно не показана.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 |
| Нач.отдела | | Белякова | | | 12.2024 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – нерыльтат ОБЗТО с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский Вал, земельный участок 4/5 (участок 6.2)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 16 | |

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А0

# Конструкция для инженерных шахт в зоне МОП




## Компоновочная схема




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) – 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м$^3$, λБ= 0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа – 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А – 12,5 мм – 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 100 мм и 80 мм.

(28) Марка проема двери в кладке

2.1 Марка проема окна в кладке

1 Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 Марка перемычки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1 | |
| | | | | | | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Соколова | | | 12.2024 | Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3 | Стадия: р; Лист: 17; Листов: |
| Проверил | | Дейнека | | | 12.2024 | | |
| ГАП | | Гуслякова | | | 12.2024 | | |
| Нач.отдела | | Беляков | | | 12.2024 | | |
| | | | | | | Конструкции для инженерных шахт в зоне МОП | Генпро |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.