МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 4

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 4

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.
Типовые этажи. Корпус 4
94-0421-О К-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Корпус 6.2.4. План тех. пространства на отм.+4,150.	
3	Корпус 6.2.4.Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100	
4	Корпус 6.2.4. Кладочный план 3 этажа на отм. +9,400	
5	Корпус 6.2.4. Кладочный план 4–6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	
6	Корпус 6.2.4. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600	
7	Корпус 6.2.4. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900	
8	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100	
9	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 3 этажа на отм. +9,400	
10	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 4–6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	
11	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600	
12	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900	
13	Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек.	
14	Ведомость материалов стен и перегородок	
15	Ведомость заполнения дверных проемов	
16	Экспликация полов. Спецификации плинтуса	
17	Ведомость отделки стен	
18	План потолков	
19	Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых	
20	Чел примыкания пола к витражу. Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под углом	
21	Решения по конструкциям для инженерных шахт в зоне МОП	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР0	Архитектурные решения. Подземный этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.1	Архитектурные решения. Первый этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.2	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.3	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-1-АР2.2	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР3	Архитектурные решения. Кровля стилобата	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4	Архитектурные решения. Фасады	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Ведомость отверстий тех.пространства	
3	Ведомость проемов, ведомость отверстий 2 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 2 этаж	
4	Ведомость проемов, ведомость отверстий 3 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 3 этаж	
5	Ведомость проемов, ведомость отверстий 4 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 4 этаж	
6	Ведомость проемов, ведомость отверстий 7 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 7 этаж	
7	Ведомость проемов, ведомость отверстий 8 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 8 этаж	
14	Ведомость материалов кладки перегородок, Ведомость материалов кладки из ячеистых бетонных блоков наружных стен, Ведомость расхода утеплителя в конструкции перегородок, Спецификация элементов крепления перегородок	
15	Ведомость элементов заполнения дверных проемов	
16	Экспликация полов, Спецификация плинтуса	
17	Ведомость отделки стен	
21	Ведомость проемов, ведомость отверстий 4 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 4 этаж	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	
ГОСТ 103-2006	Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	
ГОСТ 8478-81	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции	
ГОСТ 19903-2015	Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ВК.С	Альбом строительных конструкций и материалов. Внутренние...	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-НК.П	Альбом строительных конструкций и материалов. Перемычки	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТЧ.ТЗ	Альбом типовых узлов. Типовые этажи	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ	Альбом типовых решений. Двери	
ГОСТ 6428-2018	Плиты гипсовые для перегородок	
ТУ 5742-003-78667917-2005	Пазогребневые плиты (ПГП).	
ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	
ГОСТ 2715-75	Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры.	
ГОСТ 17177-97	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.	
ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.Технические...	
ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ	Альбом технических решений по устройству системы пола	
М8.22-2/2018	Альбом технических решений. Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит торговой марки Волма	

Условные обозначения:

- Монолитный ж/б стена
- Кладка из полнотелого кирпича - 120мм/250мм
- Кладка из ячеистого бетоного блока - 100/200мм
- Перегородки из ГКЛ (тип С 626)- 100мм
- Перегородки из ГКЛ (тип 112) - 125мм
- Отверстие
- 1 — Марка отверстия
- -1-06 — Марка помещения (номер), где: -1 - этаж; 06 - номер помещения на этаже
- 28 — Марка проема
- ПР-1.Х.Х — Марка перемычки, где:
  - Длина перемычки в проекте, в дм.
  - Тип опирания перемычки: 0 - на стену с двух сторон; 1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок; 2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
  - Порядковый номер марки изделия
  - Перемычка
- Д-1 — Марка двери
- РП-1 — Марка решетки для водосборных приямков
- ЖР-1 — Марка жалюзийной решетки
- ДФ-1 — Марка деформационного шва
- БР-1 — Марка бортового камня
- Ко-1 — Марка колесоотбойника
- ПЛН-02 — Марка плинтуса
- С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где: С-1 - тип стены; -200 - низ стены от уровня чистого пола; 3430 - высота перегородки, мм
- EIS 30 — Предел огнестойкости конструкции (в минутах), где: - E предел потери прочности; - I предел потери теплоизолирующей способности; - S предел потери дымогазонепроницаемости; - 30 количество минут до появления признаков придельных состояний.
- 13 — Марка пола


Общие указания

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (эгсо) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) , договора на выполнение проектных работ № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.;
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
   - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 21 мая 2021 года);
   - Федеральный закон от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 года);
   - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 26 июля 2019 г.)
   - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
   - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
   - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
   - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1)»
   - СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
   - СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
   - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76» «Кровли»
   - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
   - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (с изменением №2);
   - СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с изменением №1);
   - СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №2);
   - СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
   - СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
   - СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей»;
   - СП 118.13330.2012*, СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
   - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением №1);
   - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
   - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м;
5. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
   - Уровень ответственности – II нормальный (в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
   - Степень огнестойкости – I;
   - Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
   - Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
   - Класс функциональной пожарной опасности:
   - Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
   - Ф4.3; Ф3.5 – встроенные нежилые помещения общественного назначения;
   - Ф3.1– встроенные помещения магазина;
   - Ф3.2 – встроенные помещения ресторана;
   - Ф5.1 – помещения технического назначения;
   - Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, блоки кладовых жильцов, помещения хранения уборочной техники с возможностью временного размещения ТКО.
6. Данным комплектом разработаны архитектурные решения конструкции полов, потолков, отделки стен и перегородок.
7. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для жилых этажей здания.
8. Перегородки, ограждающие коммуникационные шахты выполнять после монтажа соответствующих инженерных коммуникаций.
9. Спецификацию заполнения дверных проёмов см. лист 8
10. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (С изменением №1) пункт 9.2 таблица 2.
11. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен при условии, что не указаны дополнительные требования. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами (минераловатный утеплитель с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
12. Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1; №3", изложенными в разделе ППР в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях".
13. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
   - утепление конструкций;
   - устройство и гидроизоляция деформационных швов;
   - устройство звукоизоляции;
   - устройство всех видов гидроизоляции;
   - установка дверных блоков;
   - устройство отделочных слоев под финишную отделку;
   - антикоррозионная защита крепежных и закладных изделий, мест сварки.
14. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП3-87 (с Изменением №1)"
15. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
16. Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.1330.2019 "Организация строительства" СНиП 12-01-2004
17. Металлические конструкции (перемычки) и фахверк для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
18. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пунк уточняется проектом огнезащиты).
19. Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица
20. При разделении противопожарными преградами,огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не меее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючий) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций..
21. Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
22. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
23. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
24. Огнезащита металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
25. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.

Общие указания к стенам и перегородкам


1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно со смежными разделами.
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации предусматривать устройство зашибок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сан.тех.приборов к стенам допускается при соблюдении условий, указанных в п.2.7 СТУ.
7. Перегородки из гипсовых пазогребневых плит выполнять на растворе сухой монтажной смеси на основе гипсового вяжущего "ВОЛМА-Монтаж" или "ВОЛМА-Монтаж Мороз", соблюдая следующие условия:
- зазор между ж/б перекрытием и перегородкой из пазогребневых плит выполнить не менее 15 мм и заполнить монтажной пеной и зачеканить штукатурным раствором;
- для крепления перегородок к другим ограждающим конструкциям применить скобы размером 100х120х20 мм, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм;
- при горизонтальной и вертикальной раскладке плиты укладывать «в разбежку», со смещением торцевых (вертикальных) стыков не менее чем на 100 мм;
- отверстия в перегородках шириной менее 900 мм выполнять согласно "Альбом технических решений. Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит торговой марки Волма" шифр М8.22-2/2018.
8. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
- кладку из ячеистых блоков не доводить до монолитного перекрытия минимум на 20 мм. Получившийся зазор заполнить минеральной ватой Технониколь "Технолайт Оптима" и зачеканить штукатурным раствором;
- над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 Ф12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
9. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
10. Устройство каркасных зашибок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
11. Узлы крепления стен и перегородок вести по ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТЧ.ТЗ "Альбом типовых узлов. Типовые этажи".
12. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75 и армировать оцинкованной сеткой из проволоки вЗВр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100х8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков)
13. Решение по утеплению и облицовке фасада см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4 "Архитектурные решения. Фасады"

Компоновочная схема



							94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Липеева			10.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Проверил		Дейнека			10.2024		
ГАП		Гуслякова			10.2024		
Нач.отдела		Беляков			10.2024	Общие данные	Генпро
Н.контр.		Ивлева			10.2024		

План тех.пространства но отм. +4.150




Ведомость отверстий тех. пространства

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты К.Ж
1	ВК	300	300	610
Марка	**Раздел**	**Диаметр, мм**	**Высота, мм**	**Низ проема от плиты К.Ж**

Ведомость дверных проёмов технического пространства

Поз.	Размер проема	Низ проема
14	1150x1630(h)	100

Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича керамического полнотелого 250x120x65h, М200, F100, на цементно-песчаном растворе М75 ГОСТ 530-2012 - 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-ВЛ — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Примечания см. л. 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
Разработал		Липеева			10.2024	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Проверил		Дейнека			10.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4 — Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
ГАП		Гуслякова			10.2024	
Нач.отдела		Беляков			10.2024	Корпус 6.2.4. План тех. пространства на отм.+4,150. — Генпро
Н.контр.		Ивлева			10.2024	


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 2 этажа на отм. +6,100








Фрагмент плана на отм. +6,100, +9.400,+12,700,+16,000,+22,600,+25,900.




Ведомость отверстий 2 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
2	ОВиК	200	200	150
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	400	350	250
11	ОВиК	400	350	2500
12	ВК	500	200	-250
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	650	600	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	1000	600	2250
22	ОВиК	1320	1460	625
23	ЭМ	1320	1460	625
24	ССиА	57		72
25	ОВиК	89		2905
27	ОВиК	89		2945
29	ОВиК	76		2952
30	ССиА	40		3030

Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-13.1.20	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-20.1.6	


Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	


Спецификация перемычек с элементами 2 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						1,09	16	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	82	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	82	6,89			
ПР-13.1.20						1,95	16	31,15
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	82	1,80			
	6	L 75x6 (L=2000)	ГОСТ 8509-93	82	13,78			
ПР-15.0.16						7,36	16	117,82
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	82	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	82	7,15			
ПР-15.1.13						2,33	16	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	82	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	82	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	82	5,81			
ПР-20.1.6						0,32	16	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	82	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	82	0,53			
ПР-20.8						0,27	16	4,26
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	82	0,71			


Сечение а-а




Сечение б-б




Сечение в-в




Сечение г-г




Сечение е-е




Сечение и-и




Сечение к-к



Сечение р-р



Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-БЛ Марка проема двери в кладке

1 Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 Марка перемычки

Примечания см. л. 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культ-итет» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (сиреневый бульвар, земельный участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Корпус 6.2.4.Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 3 этажа на отм. +9,400



Ведомость отверстий 3 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	400	350	250
11	ОВиК	400	350	2500
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	650	600	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	1000	600	2250
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
Марка	Раздел	Диаметр, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
29	ОВиК	76		2952
30	ССиА	40		3030






Ведомость дверных проёмов 3-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
4,2066	1000x2100(h)	
4,2067	1000x2100(h)	


Ведомость оконных проёмов 3-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 3 этаж[6]

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	8	134,65
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	16	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	16	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	2	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	4	5,81			
ПР-15.1.14						19,53	1	19,53
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	2	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	12	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	2	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Белякоб			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Корпус 6.2.4. Кладочный план 3 этажа на отм. +9,400

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

26.03.2025 21:56:26

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 4-6 этажа на отм. +12,700



Ведомость отверстий 4-6 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	400	350	250
11	ОВиК	400	350	2500
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	650	600	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	1000	600	2250
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620

Марка	Раздел	Диаметр, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
26	ОВиК	89		2906
28	ОВиК	89		2946
29	ОВиК	76		2952
30	ССиА	40		3030






Ведомость дверных проёмов 4-6-го этажей

Поз.	Размер проема	Низ проема
1.1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
1.2	1000x2100(h)	


Ведомость оконных проёмов 4-6-го этажей

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 4-6 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 4-6 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 4-6 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	4	34,74
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	8				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	4	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	4	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	14	235,64
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	28	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	28	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	2	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	4	5,81			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	12	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	2	10,38
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	2	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	6	0,53			
ПР-20.8						2,13	4	8,52
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	12	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Белякова			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Корпус 6.2.4. Кладочный план 4-6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300

Генпро


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 7 этажа на отм. +22,600



Ведомость отверстий 7 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
		200	200	100
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	400	350	250
11	ОВиК	400	350	2500
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	650	600	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	1000	600	2250
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620






Ведомость дверных проёмов 7-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1.1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
1.2	1000x2100(h)	

Ведомость оконных проёмов 7-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700
2.3	2100x2570(h)	230

Ведомость перемычек 7 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	
ПР-20.8	

Ведомость перемычек 7 этажа

Марка	Схема перемычки

Спецификация перемычек с элементами 7 этаж8

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	7	117,82
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	14	7,15			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технавент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технавент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отб. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
Корпус 6.2.4. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600	Генпро		

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

26.03.2025 21:56:30

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 8 этажа на отм. +25,900



Ведомость отверстий 8 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	400	350	250
11	ОВиК	400	350	2500
3	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	650	600	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	1000	600	2250
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620

Марка	Раздел	Диаметр, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
29	ОВиК	76		2952
30	ССиА	40		3030





Ведомость дверных проёмов 8-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1.1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
1.2	1000x2100(h)	


Ведомость оконных проёмов 8-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 8 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 8 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 8 этаж9

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	7	117,82
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	14	7,15			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Корпус 6.2.4. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

26.03.2025 21:56:32

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 2 этажа на отм. +6,100



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
4.2.01	Тамбур	7,12	
4.2.02	Тамбур	33,37	
4.2.03	Межквартирный коридор	32,00	
4.2.04	Межквартирный коридор	33,52	
4.2.05	Тамбур-шлюз ПБЗ МГН	11,99	
4.2.06	Лестничная клетка Н2	14,82	
		132,82	
1			
2Km			
1.01	Жилая комната	16,05	
1.02	Жилая комната	13,01	
1.03	Кухня-столовая	18,04	
1.04	Санузел	2,85	
1.05	Санузел	5,25	
1.06	Коридор	1,73	
1.07	Прихожая	7,21	
		64,14	
2			
1Ks			
2.01	Жилая комната	16,99	
2.02	Кухня	11,06	
2.03	Санузел	5,02	
2.04	Прихожая	5,91	
		38,98	
3			
2Km			
3.01	Жилая комната	12,77	
3.02	Жилая комната	16,15	
3.03	Гардеробная	5,61	
3.04	Коридор	3,64	
3.05	Санузел	4,98	
3.06	Кухня-столовая	19,24	
3.07	Прихожая	3,62	
3.08	Санузел	2,27	
		68,28	
4			
3Ks			
4.01	Жилая комната	17,61	
4.02	Жилая комната	15,07	
4.03	Жилая комната	13,02	
4.04	Кухня	16,82	
4.05	Коридор	4,55	
4.06	Прихожая	11,56	
4.07	Санузел	5,55	
4.08	Санузел	4,90	
		89,08	

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
5			
3Кl			
5.01	Жилая комната	16,81	
5.02	Жилая комната	18,24	
5.03	Жилая комната	13,72	
5.04	Кухня-столовая	23,12	
5.05	Коридор	4,25	
5.06	Санузел	7,61	
5.07	Прихожая	7,76	
5.08	Санузел	4,59	
5.09	Гардеробная	2,57	
		98,67	
6			
1Кl			
6.01	Жилая комната	15,11	
6.02	Кухня-столовая	21,12	
6.03	Прихожая	5,37	
6.04	Санузел	6,14	
		47,74	
7			
1Кl			
7.01	Жилая комната	15,62	
7.02	Кухня-столовая	22,01	
7.03	Прихожая	5,78	
7.04	Санузел	6,95	
		50,36	
8			
1Кl			
8.01	Жилая комната	14,26	
8.02	Кухня-столовая	22,15	
8.03	Прихожая	5,74	
8.04	Санузел	5,27	
		47,42	
9			
2Кl			
9.01	Жилая комната	14,50	
9.02	Жилая комната	17,28	
9.03	Кухня-столовая	23,87	
9.04	Коридор	3,44	
9.05	Прихожая	7,18	
9.06	Санузел	5,75	
9.07	Санузел	3,88	
9.08	Гардеробная	3,41	
		79,31	
Итого:		716,80	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 60 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 60 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

От-7 Марка отделки стен


П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

1К — Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 17 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкания подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 20.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культура» (ЗГОО) с инженерными связи и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Корпус 6.2.4. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


26.03.2025 21:56:37

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 3 этажа на отм. +9,400



Компоновочная схема



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
4.3.01	Лестничная клетка Н2	14,82	
4.3.02	Тамбур-шлюз ПБ3 МГН	11,99	
4.3.03	Межквартирный коридор	33,52	
4.3.04	Межквартирный коридор	31,98	
		92,31	
1			
2Km			
10.01	Жилая комната	13,01	
10.02	Жилая комната	16,05	
10.03	Кухня-столовая	18,04	
10.04	Коридор	1,73	
10.05	Прихожая	7,21	
10.06	Санузел	2,85	
10.07	Санузел	5,25	
		64,14	
2			
1Ks			
11.01	Жилая комната	16,99	
11.02	Кухня	11,06	
11.03	Санузел	5,02	
11.04	Прихожая	5,91	
		38,98	
3			
1Ks			
12.01	Жилая комната	17,39	
12.02	Кухня	12,03	
12.03	Прихожая	5,41	
12.04	Санузел	4,97	
		39,80	
4			
2Km			
13.01	Жилая комната	16,15	
13.02	Гардеробная	5,61	
13.03	Жилая комната	12,77	
13.04	Кухня-столовая	19,24	
13.05	Прихожая	3,62	
13.06	Коридор	3,64	
13.07	Санузел	4,98	
13.08	Санузел	2,27	
		68,28	
5			
3Ks			
14.01	Жилая комната	17,61	
14.02	Жилая комната	15,07	
14.03	Жилая комната	13,02	
14.04	Кухня	16,82	
14.05	Коридор	4,55	

Экспликация помещений 3 этажа

11

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
14.06	Прихожая	11,56	
14.07	Санузел	5,55	
14.08	Санузел	4,90	
		89,08	
6			
3К1			
15.01	Жилая комната	16,74	
15.02	Жилая комната	18,24	
15.03	Жилая комната	13,72	
15.04	Кухня-столовая	23,12	
15.05	Коридор	4,25	
15.06	Прихожая	7,76	
15.07	Гардеробная	2,57	
15.08	Санузел	4,59	
15.09	Санузел	7,59	
		98,58	
7			
1К1			
16.01	Жилая комната	15,11	
16.02	Кухня-столовая	21,20	
16.03	Прихожая	5,37	
16.04	Санузел	6,14	
		47,82	
8			
1К1			
17.01	Кухня-столовая	22,01	
17.02	Жилая комната	15,62	
17.03	Санузел	6,95	
17.04	Прихожая	5,78	
		50,36	
9			
1К1			
18.01	Жилая комната	14,26	
18.02	Кухня-столовая	22,15	
18.03	Прихожая	5,74	
18.04	Санузел	5,27	
		47,42	
10			
2К1			
19.01	Жилая комната	14,50	
19.02	Жилая комната	17,28	
19.03	Кухня-столовая	23,87	
19.04	Коридор	3,44	
19.05	Прихожая	7,18	
19.06	Санузел	3,88	
19.07	Гардеробная	3,41	
19.08	Санузел	5,75	
		79,31	
Итого:		716,08	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд клайки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен

П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

1К 31,05 44,55 46,00 — Индекс квартиры; 1 — Номер квартиры; 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.

1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 17 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкания подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 20.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Иблева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
	Р	9	
Корпус 6.2.4. Маркировочный план 3 этажа на отм. +9,400	Генпро		

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

26.03.2025 21:56:44

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 4-6 этажа на отм. +12,700



Экспликация помещений 4-6 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
4.4.01	Лестничная клетка Н2	14,82	
4.4.02	Тамбур-шлюз с ПБЗ МГН	11,99	
4.4.03	Межквартирный коридор	33,52	
4.4.04	Межквартирный коридор	31,98	
		92,31	
1			
2Km			
20.01	Жилая комната	16,05	
20.02	Жилая комната	13,01	
20.03	Кухня-столовая	18,04	
20.04	Коридор	1,73	
20.05	Прихожая	7,21	
20.06	Санузел	2,85	
20.07	Санузел	5,25	
		64,14	
2			
1Ks			
21.01	Жилая комната	16,99	
21.02	Кухня	11,06	
21.03	Прихожая	5,91	
21.04	Санузел	5,02	
		38,98	
3			
1Ks			
22.01	Жилая комната	17,39	
22.02	Кухня	12,03	
22.03	Прихожая	5,41	
22.04	Санузел	4,97	
		39,80	
4			
2Km			
23.01	Жилая комната	16,15	
23.02	Гардеробная	5,61	
23.03	Жилая комната	12,77	
23.04	Кухня-столовая	19,24	
23.05	Коридор	3,64	
23.06	Прихожая	3,62	
23.07	Санузел	4,98	
23.08	Санузел	2,27	
		68,28	
5			
3Ks			
24.01	Жилая комната	17,61	
24.02	Жилая комната	15,07	
24.03	Жилая комната	13,02	
24.04	Кухня	16,82	

Экспликация помещений 4-6 этажа 12

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
24.05	Коридор	4,55	
24.06	Прихожая	11,56	
24.07	Санузел	5,55	
24.08	Санузел	4,90	
		89,08	
6			
4К			
25.01	Жилая комната	21,50	
25.02	Жилая комната	12,77	
25.03	Жилая комната	17,46	
25.04	Жилая комната	14,10	
25.05	Кухня-столовая	23,12	
25.06	Коридор	8,23	
25.07	Прихожая	7,86	
25.08	Санузел	4,33	
25.09	Санузел	3,10	
25.10	Санузел	4,59	
25.11	Гардеробная	2,57	
		119,63	
7			
2К1			
26.01	Жилая комната	15,30	
26.02	Жилая комната	16,04	
26.03	Кухня-столовая	21,82	
26.04	Прихожая	5,68	
26.05	Коридор	5,11	
26.07	Гардеробная	5,20	
26.08	Санузел	4,29	
26.09	Санузел	2,99	
		76,43	
8			
1К1			
27.01	Жилая комната	14,26	
27.02	Кухня-столовая	22,15	
27.03	Прихожая	5,74	
27.04	Санузел	5,27	
		47,42	
9			
2К1			
28.01	Жилая комната	14,50	
28.02	Жилая комната	17,28	
28.03	Кухня-столовая	23,87	
28.04	Коридор	3,44	
28.05	Прихожая	7,18	
28.06	Санузел	5,75	
28.07	Санузел	3,88	
28.08	Гардеробная	3,41	
		79,31	
Итого:		715,38	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен


П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 17 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкания подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 20.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируется в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Белякова			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
	Р	10	
Корпус 6.2.4. Маркировочный план 4-6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	Генпро		

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


26.03.2025 21:56:50

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 7 этажа на отм. +22,600



Компоновочная схема



Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
4.7.01	Лестничная клетка Н2	14,82	
4.7.02	Тамбур-шлюз ПБ3 МГН	11,99	
4.7.03	Межквартирный коридор	33,52	
4.7.04	Межквартирный коридор	31,98	
		92,31	
1			
2Km			
29.01	Жилая комната	16,05	
29.02	Жилая комната	13,01	
29.03	Кухня-столовая	18,04	
29.04	Коридор	1,73	
29.05	Прихожая	7,21	
29.06	Санузел	5,25	
29.07	Санузел	2,85	
		64,14	
2			
1Ks			
30.01	Жилая комната	16,99	
30.02	Кухня	11,06	
30.03	Прихожая	5,91	
30.04	Санузел	5,02	
		38,98	
3			
1Ks			
31.01	Жилая комната	17,39	
31.02	Кухня	12,03	
31.03	Прихожая	5,41	
31.04	Санузел	4,97	
		39,80	
4			
1Kl			
32.01	Жилая комната	16,10	
32.02	Кухня-столовая	18,46	
32.03	Прихожая	3,11	
32.04	Постирочная- гардеробная	2,48	
32.05	Санузел	5,65	
		45,80	
5			
3Kl			
33.01	Жилая комната	15,89	
33.02	Жилая комната	17,20	
33.03	Жилая комната	20,17	
33.04	Кухня-столовая	23,30	
33.05	Коридор	4,55	
33.06	Прихожая	6,38	

Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
33.07	Санузел	4,89	
33.08	Санузел	5,79	
33.09	Терраса	11,29	
		109,46	
6			
4К			
34.01	Жилая комната	21,41	
34.02	Жилая комната	12,82	
34.03	Жилая комната	17,46	
34.04	Жилая комната	14,10	
34.05	Кухня-столовая	23,12	
34.06	Коридор	8,24	
34.07	Прихожая	7,18	
34.08	Санузел	4,34	
34.09	Санузел	3,10	
34.10	Санузел	4,59	
34.11	Гардеробная	2,57	
		119,61	
7			
2Kl			
35.01	Жилая комната	15,30	
35.02	Жилая комната	16,27	
35.03	Кухня-столовая	21,82	
35.04	Прихожая	5,68	
35.05	Коридор	5,11	
35.06	Гардеробная	5,20	
35.07	Санузел	4,29	
35.08	Санузел	2,99	
		76,66	
8			
1Kl			
36.01	Жилая комната	14,26	
36.02	Кухня-столовая	22,15	
36.03	Прихожая	5,74	
36.04	Санузел	5,27	
		47,42	
9			
2Kl			
37.01	Жилая комната	14,50	
37.02	Жилая комната	17,28	
37.03	Кухня-столовая	23,87	
37.04	Коридор	3,44	
37.05	Прихожая	7,18	
37.06	Санузел	5,75	
37.07	Санузел	3,88	
37.08	Гардеробная	3,41	
Итого:		713,49	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

Ом-7 — Марка отделки стен

П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

1К — Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 17 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкания подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 20.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Липеева			10.2024	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Проверил		Дейнека			10.2024		
ГАП		Гуслякова			10.2024		
Нач.отдела		Беляков			10.2024	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600	Генпро
Н.контр.		Ивлева			10.2024		


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 8 этажа на отм. +25,900



Экспликация помещений 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
4.8.01	Лестничная клетка	14,82	
4.8.02	Тамбур-шлюз с ПБЗ МГН	11,99	
4.8.03	Межквартирный коридор	33,52	
4.8.04	Межквартирный коридор	31,98	
		92,31	
1			
2Km			
38.01	Жилая комната	13,01	
38.02	Жилая комната	16,03	
38.03	Кухня-столовая	18,04	
38.04	Коридор	1,73	
38.05	Прихожая	7,21	
38.06	Санузел	2,85	
38.07	Санузел	5,25	
		64,12	
2			
1Ks			
39.01	Жилая комната	16,99	
39.02	Кухня	11,06	
39.03	Прихожая	5,91	
39.04	Санузел	5,02	
		38,98	
3			
1Ks			
40.01	Жилая комната	17,39	
40.02	Кухня	12,03	
40.03	Прихожая	5,41	
40.04	Санузел	4,97	
		39,80	
4			
1КI			
41.01	Жилая комната	16,46	
41.02	Кухня-столовая	18,46	
41.03	Прихожая	3,11	
41.04	Санузел	5,78	
41.05	Постирочная- гардеробная	2,48	
		46,29	
5			
3КI			
42.01	Жилая комната	15,53	
42.02	Жилая комната	17,20	
42.03	Жилая комната	20,17	
42.04	Кухня-столовая	23,30	
42.05	Коридор	4,55	
42.06	Прихожая	6,38	

Экспликация помещений 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
42.07	Санузел	4,89	
42.08	Санузел	5,67	
		97,69	
6			
4К			
43.01	Жилая комната	21,41	
43.02	Жилая комната	12,82	
43.03	Жилая комната	17,46	
43.04	Жилая комната	14,10	
43.05	Кухня-столовая	23,12	
43.06	Коридор	8,24	
43.07	Санузел	4,34	
43.08	Прихожая	3,10	
43.09	Прихожая	7,86	
43.10	Санузел	2,57	
		119,61	
7			
2КI			
44.01	Жилая комната	15,30	
44.02	Жилая комната	16,27	
44.03	Кухня-столовая	21,82	
44.04	Прихожая	5,68	
44.05	Коридор	5,11	
44.06	Гардеробная	5,20	
44.07	Санузел	4,29	
44.08	Санузел	2,99	
		76,66	
8			
1КI			
45.01	Жилая комната	14,26	
45.02	Кухня-столовая	22,15	
45.03	Прихожая	5,74	
45.04	Санузел	5,27	
		47,42	
9			
2КI			
46.01	Жилая комната	14,50	
46.02	Жилая комната	17,28	
46.03	Кухня-столовая	23,87	
46.04	Коридор	3,44	
46.05	Прихожая	7,18	
46.06	Санузел	5,75	
46.07	Санузел	3,88	
46.08	Санузел	3,41	
		79,31	
Итого:		702,19	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

3.10 — Марка помещения (номер)

От-7 — Марка отделки стен


П-35 — Марка отделки пола

ПЛН-02 — Марка плинтуса

Д-1 — Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Примечания.
1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома, инженерными и конструктивными разделами (КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС).
3. Конструкции ограждений лестничных маршей смотреть раздел КМ.
4. Ведомость отделки стен см. лист 17 данного раздела.
5. Перед изготовлением и установкой дверных блоков выполнить фактические замеры по месту.
6. В случае отклонений от проектных и нормативных значений оповестить Заказчика и авторов проекта.
7. Узел примыкания подвесного потолка к витражу, узел примыкания пола к витражу, см на л. 20.
8. Марки, спецификации и схемы заполнения проемов светопрозрачными конструкциями см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3
9. Утепление и облицовка фасада не маркируются в текущем комплекте и не учитываются в объемах материалов стен. См. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Корпус 6.2.4. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900

Генпро






Согласовано

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость перемычек 2-9 этажей

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-13.1.20	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	

Ведомость перемычек 2-9 этажей

Марка	Схема перемычки
ПР-20.1.6	
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 2-8 эт.

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	14	121,60
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	28				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	12	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	14	6,89			
ПР-13.1.20						15,58	2	31,15
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	11	L 75x6 (L=2000)	ГОСТ 8509-93	2	13,78			
ПР-15.0.16						16,83	50	841,59
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	100	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	100	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	8	149,12
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	48				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	16	1,26			
	12	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	16	5,81			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	8	4,49			
ПР-15.1.14						19,53	7	136,74
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	42				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	7	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	14	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	7	36,33
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	42				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	7	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	21	0,53			
ПР-20.8						2,13	14	29,84
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	42	0,71			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек.

Генпро

Формат А2

30.04.2025 8:51:49

Ведомость материалов кладки перегородок, и каркасно обшивных конструкций для 2-8 этажа							
Марка	Описание материалов	Толщина	Обозначение	Длина,п. м.	Площадь, м^2	Объем, м^3	Примечание
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х200х250(h) на клею - 200мм	200	ГОСТ 31360-2007	103	303,47	60,69	
ВС-11	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	12	53,25	3,99	2 тамбур МОП
ВС-12	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	125	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	9	32,72	4,09	1 тамбур МОП
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х250х250(h) на клею - 250мм	250	ГОСТ 31360-2007	543	1530,14	382,42	
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х100х250(h) на клею - 100мм	100	ГОСТ 6428-2018	163	406,32	40,63	
ВС-18	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м^3, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 100 мм, зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	75	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	132	312,56	23,24	
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм	80	ГОСТ 6428-2018	461	1124,56	89,96	
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм	100	ГОСТ 6428-2018	1592	1337,42	133,72	

Ведомость материалов кладки наружных стен для 2-8, технического на отм. +4,150, этажей.					
Марка	Описание материалов	Обозначение	Площадь, м^2	Объем, м^3	Примечание
НС-9	Газобетонный стеновой блок - Блок I/600х200х250/D600/B3,5/F100 ГОСТ 31360-2007 на ц/п растворе М75	ГОСТ 31360-2007	1355,56	270,87	
НС-27.1	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М200, F100, на растворе цементно-песчаном М75 ГОСТ 530-2012, группа горючести НГ	ГОСТ 530-2012	66,24	16,55	

Спецификация элементов крепления внутренних стен и перегородок

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х50х5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
3	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ф8А500 L=200мм через 6ряд.	47шт	0,1	через 6рядов кладки по вертикали
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующих сеток	3353шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	13413шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,86м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/м^3, λ=0,039 Вт/м*С	2,86м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	880,45м2		

Спецификация элементов крепления кладки из ячеистых бетонных блоков по наружным стенам

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х50х5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующи..	3977шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	15908шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,72м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/м^3, λ=0,039 Вт/м*С	2,72м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	555,75м2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1







Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
	Р	14	
Ведомость материалов стен и перегородок	Генпро		

30.04.2025 8:19:31

Формат А1

Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Позиция	Обозначение	Наименование	Тех. пр-во	Количество по этажам							Кол-во	Масса ед., кг	Изображение	Примечание
				2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.				
Д-8.1	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм.
Д-8.1л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм.
Д-22л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, О	0	0	0	6	2	2	2	2	14			Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)
Д-26	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О, EI30	0	3	3	2	3	2	2	2	17			Дверь квартирная металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная EI30, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры.
Д-26л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп ,Л, Прг, Н, Псп, М2, О, EI30	0	6	7	7	6	7	7	7	47			Дверь квартирная металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная EI30, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры.
Д-47	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 01 2068-1108 пр. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово- серый) матовый Ширина прохода в свету при открывании на 90 градусов не менее 900мм, но не более ширины марша.
Л-8		ЛС 01 800-300	0	6	1	0	0	0	0	0	7			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)
Л-9л		ЛС 01 800-500, левая	0	16	20	5	5	5	15	5	71			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания
Л-11		ЛС 01 895-500	0	4	12	2	0	0	10	0	28			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)
Л-11л		ЛС 01 895-500, левая	0	11	11	6	4	4	4	4	44			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания
Л-13		ЛС 01 800-300	0	1	6	0	0	0	0	0	7			Панель доступа металлическая съемная ревизионная, почтовый замок ø23 мм, защелка магнитная, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)
Л-14		ЛС 01 800-500	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Панель доступа металлическая съемная ревизионная, почтовый замок ø23 мм, защелка магнитная, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)
Л-17	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-71298931-20197	ЛС 01 1000-700 EI60	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Люк металлический противопожарный EI60, с замком для доступа в техпространство

Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Позиция	Обозначение	Наименование	Тех. пр-во	Количество по этажам							Кол-во	Масса ед., кг	Изображение	Примечание
				2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.				
Л-36л	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-201	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением из минеральной ваты, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-ключ', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культиш» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (зеленый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Ведомость заполнения дверных проемов

Генпро









Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов

Место применения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м.кв.	Примечание
Этажные лестничные площадки	П-3		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART- 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 80 мм - Монолитный ж/бетон	24,91	
Межэтажные лестничные площадки	П-4		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой; - Пол наливной (цементная основа) Церезит CN 76 EXTRAHART - 20 мм; - Грунтовка Бетонконтакт Церезит CT 19 - 1 слой; - Монолитный ж/бетон	25,67	
Тех.пространство	П-5		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,91	
Тамбур	П-17		- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	5,89	
Тамбур	П-18		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	11,83	
Тамбур 4.2.02	П-35		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 86 мм - Монолитный ж/бетон	657,53	
С/у квартир	П-50		- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	562,89	
Монолитные марши в тамбуре	П-2		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм; - Клей плиточный водостойкий - 6 мм; - Смесь ремонтная Ceresit CD 24 - 6 мм; - Монолитный ж/бетон	7,58	
Проступи и подступёнки сборных лестничных маршей, эксплуатируемые ниши СС	П-6		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	138,19	
Терраса	П-43*		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50 мм - Профилированная мембрана Planer GEO - 8 мм - Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB - Утеплитель LOGICPIR - 110 мм - Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР - Монолитный ж/бетон	13,59	

Спецификация плинтуса по жилым этажам

Позиция	Обозначение	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
ПЛН-01		Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 10 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	6,3	Тамбуры
ПЛН-02		Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	523,6	Лифтовой холл, межквартирный коридор
ПЛН-10		Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	85,1	<вариантны>
ПЛН-10		Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм,...	65,8	Стена примыкающая к ступеням вдоль маршей

Примечания.

1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Перед началом монтажных работ произвести фактические обмеры.
3. Площадь покрытия поверхности гидроизоляцией рассчитана для 1-го слоя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Экспликация полов. Спецификации плинтуса

Генпро

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
ЛК			
По монолитному ж/бетону			
От-16	Лестничная клетка (отделка по ж/б)	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ - 1 слой - Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	362,90
Лестничная клетка торцы маршей			
От-10		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	10,90
Лестничная клетка торцы площадок			
От-10*		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,63
Лифтовый холл, межквартирный коридор			
По ГСП			
От-4.1	До отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями гипсовыми - 10 мм - Грунтовка глубокого проникновения 1 слой - Простая окраска краской воднодисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	54,56
По монолитному ж/бетону			
От-6	Ниже грильято	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм - - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ - 1 слой - Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	562,34
От-6*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	63,19
По ячеистому бетонному блоку			
От-7	Ниже грильято	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 17 мм - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ - 1 слой - Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	500,31
От-7*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	115,50
Тамбур 4.2.01 по ГСП			

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
От-4	Ниже грильято	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка Бетоноконтакт - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	49,46
От-4*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,67
Тамбур 4.2.02 Выравнивание в местах стыка			
От-2	Ниже грильято	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10x10x0.8 мм - до 35 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	9,65
От-2*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10x10x0.8 мм - до 35 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,25
По монолитному ж/бетону			
От-1	Ниже грильято	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	11,22
От-1*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,57
От-4.1	Ниже грильято	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	23,70
От-4.1*	Ниже грильято	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	0,53
По ячеистому бетонному блоку			
От-3	Ниже грильято	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	35,78
От-3*	Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято"	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,25

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
Техническое пространство			
По ЖБ			
От-14	Техпространство	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой	325,11
По кирпичу			
От-48	Техпространство	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10x10x0.8 мм - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	74,50
По ячеистому бетонному блоку			
От-14*	Техпространство	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой	96,73
Эксплуатируемые технические ниши			
По монолитному ж/бетону			
От-36	До потолка под окраску	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-десперсионной за 2 раза	100,69
По ячеистому бетонному блоку			
От-37	До потолка под окраску	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Окраска краской водно-десперсионной за 2 раза	105,66

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)


Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	17	


Ведомость отделки стен

Генпро


Корпус 6.2.4. План потолков 8 этажа на отм. +25,900




Корпус 6.2.4. План потолков 7 этажа на отм. +22,600



Корпус 6.2.4. План потолков 3-6 этажей



Корпус 6.2.4. План потолков 2 этажа на отм. +6,100



Ведомость отделки потолков

Место применения	Марка	Описание материалов	Площадь	Примечание
Лифтовый холл, межквартирный коридор	Пт-2	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый), группа горючести НГ - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ -40 м	540,77	2-8 этажи
Междуэтажная лестничная площадка	Пт-4	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4. Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5. Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 6. Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	44,85	2-8 этажи
Тамбур МОП (граничащий с улицей)	Пт-7	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ	6,04	2 этаж
Лестничные марши	Пт-11	- Грунтовка Бетонконтакт 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	53,00	2-8 этажи
Тех. пространство для прокладки коммуникаций	Пт-26	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	743,33	Тех.пространство
Эксплуатируемые ниши СС	Пт-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	16,29	2-8 этажи
Тамбур МОП (второй тамбур)	Пт-32	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 150 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя - Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ - 40 мм	33,80	2 этаж
Общий итог: 57			1438,08	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	18	


План потолков

Генпро


26.03.2025 21:57:24

Формат А1


Крепление перегородок из газобетонных блоков толщ. 200мм к фахверкам




17




18




20




19




Узел перевязки кладки из газобетонных блоков






З -З



Узел крепления перемычки в кладке из газобетонных блоков к вертикальным конструкциям

Узел крепления заплечика из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям




Сечение А-А


Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям

Узел крепления кладки из газобетонных блоков толщ. 200мм и 100мм к ж.б. конструкциям


Узел примыкания верхнего ряда плит перегородки из ПГП к плите перекрытия




Узел опирания перегородки из ПГП на плиту перекрытия




Сечение Л-Л



Скоба С-1




Узел примыкания перегородки из ПГП к стене




Примечания:
1. Монтаж перегородок из ПГП вести в соостветствии с альбомом М 8.22-2/2018 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых


Способ монтажа дверей




Узел монтажа парапета



Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. плите



9 - 9



Узел крепления перегородки из газобетонных блоков толщ. 100мм к наружной газобетонной стене

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной оборонительной под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 19; Листов:
Разработал		Липеева			10.2024		
Проверил		Деинека			10.2024		
ГАП		Гуслякова			10.2024		
Нач.отдела		Белякова			10.2024		
Н.контр.		Ивлева			10.2024	Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых	Генпро


Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под углом





Узел примыкание примыкания пола к витражу



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)


Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Узел примыкания пола к витражу. Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под углом

Генпро


6.2.4 Решения по конструкциям для инженерных шахт в зоне МОП



Спецификация каркаснообшивных конструкций инженерных шахт МОП 3-го этажа				
Марка	Примечание	Толщина	Площадь м2	Предел огнестойкости
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х200х250(h) на клею - 200мм	200	6,71	
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х100х250(h) на клею - 100мм	100	8,68	
ВС-18	<варианты>	75	93,29	
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая)	80	12,76	

Общий расход на 7 жилых этажей:
ВС-6 - 46,97 м2;
ВС-17 - 60,76 м2;
ВС-18 - 410,48 м2;
ВС-19 - 89,32 м2.

Компоновочная схема



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Липеева			10.2024
Проверил		Дейнека			10.2024
ГАП		Гуслякова			10.2024
Нач.отдела		Беляков			10.2024
Н.контр.		Ивлева			10.2024

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Решения по конструкциям для инженерных шахт в зоне МОП

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.