г.Москва

30.01.2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за обращение в компанию **MADE**

Направляем Вам наше коммерческое предложение
на монтаж плитки

№		Наименование	Ед. изм.	Объем	Цена, руб.	Итого, руб.
1.		**Работы, услуги:**				
1.	1	Выезд замерщика	шт	1	9180,00	9180,00
1.	2	Изготовление и монтаж лавки из керамики ARCH SKIN (согласно чертежа) 2000*300*525. Обработка материала и склейка угла под 45гр. Подоснова металокаркас + аквапанель 12,5 мм. Без учета керамики.	шт	20	245014,20	4900284,00
1.	3	Изготовление и монтаж лавки из керамики ARCH SKIN (согласно чертежа) 1700*300*525. Обработка материала и склейка угла под 45гр. Подоснова металокаркас + аквапанель 12,5 мм. Без учета керамики.	шт	1	217290,60	217290,60
1.	4	Изготовление и монтаж лавки из керамики ARCH SKIN (согласно чертежа) 1500*300*525. Обработка материала и склейка угла под 45гр. Подоснова металокаркас + аквапанель 12,5 мм. Без учета керамики.	шт	1	198838,80	198838,80
1.	5	Изготовление столешницы и раковины из керамики ARCH SKIN (согласно чертежа) 2000x430x200 мм Обработка материала и склейка угла под 45гр. Без учета керамики.	шт	8	296320,20	2370561,60
1.	6	Монтаж столешницы и раковины	шт	8	9180,00	73440,00
1.	7	Герметизация шва между столешницей и стеной цветным силиконовым герметиком	м.п.	15,8	1632,00	25785,60
1.	8	Доставка инструментов, доп. оборудования, клея и расходных материалов, транспортные расходы	шт	2	8160,00	16320,00
1.	9	Вывоз инструментов, доп. оборудования	шт	1	4080,00	4080,00
1.	10	Упаковка/Доставка изделий	шт	30	3060,00	91800,00
1.	11	Погрузочно-разгрузочные работы (точная стоимость только после выезда замерщика)	шт	1	112200,00	112200,00
1.	12	Вывоз строительного мусора	шт	1	8160,00	8160,00
					ИТОГО	8027940,60

ВНИМАНИЕ:

1. Стоимость расчета материалов и работ по облицовке определена согласно подготовки готовых поверхностей по СНиП 2.03.13-88.
2. Перепад уровней не должен превышать 2 мм на 3 м/пог
3. Расчетная толщина клеевого слоя под плитой не более 5 мм.
4. ТЗ заказчику прилагается
5. Срок монтажа 45 календарных дней, с даты подписания Акта приемки поверхностей
6. Толщина швов до 2 мм.
7. Данный расчет предварительный. Точный расчет стомости монтажа возможно произвести после выезда замерщика.
8. В случае изменения курса ЦБ руб/евро более чем на 5% цена может быть изменена.

Готовы предоставить любую интересующую Вас информацию.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Менеджер проектов
компания MADE
Елена Шилина
тел. +7-926-533-43-79
www.arch-skin.ru