ЛИФТ ДЕКОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "СТРОЙ-КИТ"

Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83,

Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311





БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001

Дата: 27.08.2025
Компания - ПИК
Кому (ФИО): Граченковой Елене
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097.4

Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

№	Описание	Фото	Стоимость материала ед..руб. с НДС	Стоимость работ ед..руб. с НДС	Итого стоимость работ ед..руб.	Кол – во метров	Общая стоимость, руб. с НДС
Изготовление и монтаж декоративных колонн в виде швеллера: - колонны выполнены из стали нержавеющей шлифованной цвет "чёрный"; - крепления колонн выполняется скрытым методом; Угловой элемент колонн выполнен из стали Ст3, сталь окрашена по RAL, порошковым способом. Цвет выкраса согласовывается с Заказчиком дополнительно. **Примечание: минимальный возможный радиус внутренних углов - 2мм, наружных - 3мм.**							
Участок 6.1							
1	Размеры колонн ориентировочно: 1) (4000мм=2950мм+1050мм) - 28 шт., 2) (4200мм=2950мм+1250мм) - 9 шт., 3) (4685мм=2950мм+1735мм) - 1 шт., 4) (5435мм=2950мм+2485мм) - 1шт., 5) 2850мм - 1шт., 6) (5810мм=2950мм+2860мм) - 1 шт.,		22 996,00 ₽	18 815,00 ₽	41 811,00 ₽	169	7 066 059,00 ₽
2	1) угловой элемент (4000мм=2950мм+1050мм) - 16 шт., 2) угловой элемент (4200мм=2950мм+1250мм) - 18 шт. 3) угловой элемент (4685мм=2950мм+1735мм) - 2 шт., 4) угловой элемент (5435мм=2950мм+2485мм) - 2 шт., 5) угловой элемент 2850мм - 2 шт., 6) угловой элемент (5810мм=2950мм+2860мм) - 2 шт.,		10 697,00 ₽	8 753,00 ₽	19 450,00 ₽	178	3 462 100,00 ₽
Участок 6.2							
2	Размеры колонн ориентировочно: 1) (4000мм=2950мм+1050мм) - 25 шт., 2) (4200мм=2950мм+1250мм) - 8 шт., 3) (5450мм=2950мм+2500мм) - 1 шт ., 4) (4150мм=2950мм+1200мм) - 1 шт., 5) (4700мм=2950мм+1750мм). - 1 шт., 6) (4925мм=2950мм+1975мм) - 1 шт.,		22 996,00 ₽	18 815,00 ₽	41 811,00 ₽	153	6 397 083,00 ₽
	1) угловой элемент (4000мм=2950мм+1050мм) - 16 шт., 2) угловой элемент (4200мм=2950мм+1250мм) - 16 шт. 3) угловой элемент(5450мм=2950мм+2500мм) - 2 шт ., 4) угловой элемент (4150мм=2950мм+1200мм) - 2 шт., 5) угловой элемент(4700мм=2950мм+1750мм). - 2 шт., 6) угловой элемент(4925мм=2950мм+1975мм) - 2 шт.,		10 697,00 ₽	8 753,00 ₽	19 450,00 ₽	160	3 112 000,00 ₽
	ВСЕГО с НДС 20%						**20 037 242,00 ₽**

№ п.п.	Работы	Срок выполнения
1	Подготовка тех. документации	15 рабочих дней
2	Доставка стали	90 календарных дней
3	Изготовление деталей	35 рабочих дней
4	Монтаж	по согласованному графику

№ п.п.	Наименование	
1	Предоплата	70%
2	Оплата по факту начала доставки деталей на объект монтажа	20%
3	Оплата по факту выполнения работ	10%

Заказчик должен выполнить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика

С уважением,
ФИО: Колесниченко Вадим Дмитриевич
Телефон: 7-916-505-08-93
e-mail.ru: v.kolesnichenko@liftdekor.ru
www.liftdekor.ru