ЛИФТ ДЕКОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "СТРОЙ КИТ"

Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83,

Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311

БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001

Дата: 27.08.2025
Компания - ПИК
Кому (ФИО): Граченковой Елене
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097

Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

№	Описание	Фото	Стоимость материала ед.,руб. с НДС	Стоимость работ ед.,руб. с НДС	Итого стоимость работ ед.,руб. с НДС	Кол – во	Общая стоимость, руб. с НДС
1	Проектирование, изготовление и монтаж поста вызова с двумя нажимными элементами. Пост вызова и нажимные элементы выполнены из стали нержавеющей шлифованной цвет "графит", нажимные элементы выполняются с подсветкой. Электрическая часть остаётся штатной. Возможность подсветки внутри кнопки, определяется при предоставлении Заказчиком кнопки под разборку и изучения конструктива.		19 008,00 ₽	15 552,00 ₽	34 560,00 ₽	9	311 040,00 ₽
2	Проектирование, изготовление и монтаж поста вызова с одним нажимным элементом. Пост вызова и нажимной элемент выполнен из стали нержавеющей шлифованной цвет "графит", нажимные элементы выполняются с подсветкой. Электрическая часть остаётся штатной. Возможность подсветки внутри кнопки, определяется при предоставлении Заказчиком кнопки под разборку и изучения конструктива.		14 256,00 ₽	11 664,00 ₽	25 920,00 ₽	109	2 825 280,00 ₽

3	Проектирование, изготовление и монтаж указателя этажности. Указатель выполнен из стали нержавеющей шлифованной цвет "графит". Электрическая часть остаётся штатной.		14 256,00 ₽	11 664,00 ₽	25 920,00 ₽	217	5 624 640,00 ₽
ВСЕГО с НДС 20%							**8 760 960,00 ₽**
Система навигации							
1	Проектирование, изготовление и монтаж индивидуальной системы указателя движения кабин со световым табло над порталом 1-го этажа, имитирующим цифры (положения лифта на этаже) расположенным в композиции с декоративной стеклянной панелью над порталом и световым индикатором прибытия лифта на этаж, расположенными на 1-м этаже. Стеклянная панель съёмная, с возможностью обслуживания светового индикатора, выполнена из матированного стекла, размер панели ориентировочно 1880*1030мм., индикатор прибытия представляет собой белую световую полосу на портале. (На одну шахту)						
	Шахта до 9 этажей		453 750,00 ₽	371 250,00 ₽	825 000,00 ₽	4	3 300 000,00 ₽
	Шахта до 18 этажей		532 400,00 ₽	435 600,00 ₽	968 000,00 ₽	15	14 520 000,00 ₽

Условия оплаты:

№ п.п.	Наименование	Процент
1	Предоплата	70%
2	Оплата по факту доставки деталей на объект	20%
3	Оплата по окончании монтажа	10%

Сроки выполнения работ:

№ п.п.	Работы	Срок выполнения
1	Подготовка тех. документации	30 рабочих дней
2	Доставка стали при согласовании стали из Азии	90 рабочих дней
3	Изготовление деталей от	45 рабочих дней

4	Монтаж	по согласованному графику

Заказчик должен подготовить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика

С уважением,
ФИО: **Колесниченко Вадим**
Телефон: **89165050893**
e-mail.ru: v.kolesnichenko@liftdekor.ru
www.liftdekor.ru