
Корпус 6.2.3. Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100



Ведомость отверстий 2 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ВК	70	200	100
2	ССиА	100	100	3000
3	ВК	100	200	100
4	ВК	200	200	100
5	ВК	200	400	1220
6	ВК	250	200	90
7	ВК	250	200	100
9	ВК	250	400	1220
10	ССиА	300	200	2780
11	ВК	300	300	600
12	ВК	300	400	425
15	ОВиК	350	250	290
16	ОВиК	350	250	2410
17	ОВиК	350	250	2450
23	ОВиК	550	500	290
24	ОВиК	900	600	2290
25	ЭТР	1320	1460	620
26	ОВиК	225	225	2827
27	ОВиК	260	260	2827

Ведомость дверных прёмов

Поз.	Размер проема	Примечание
1.1	1050x2200(h)	100мм от уровня ж.б. плиты
1.2	900 x 2000 (h)	100мм от уровня ж.б. плиты
1.4	500 x 2030 (h)	216мм от уровня ж.б. плиты






Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное

Ведомость проёмов наружных стен 2 этажа

Поз.	Размер проема	Примечание
2.1	1800x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.2	2100x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.3	2400x2100(h)	700мм от ж/б плиты

Проемы даны от уровня плиты, если не указано иное


Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.13	
ПР-13.23	
ПР-15.1.13	
ПР-15.16	
ПР-20.9	


Спецификация перемычек с элементами 2 этажа

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.13						8,96	2	17,91
	9	L 75х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	8,96			
ПР-13.23						15,85	2	31,69
	11	L 75х6 (L=2300)	ГОСТ 8509-93	2	15,85			
ПР-15.1.13						18,64	1	18,64
	1	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	2	1,26			
	2	L 100х160х9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	3	В В-10-19/75 hef	МКТ	6				
	4	L 50х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	5,81			
ПР-15.16						16,83	6	100,99
	1	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	12	1,26			
	5	L 50х6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	12	7,15			
ПР-20.9						2,40	2	4,80
	12	d12 A500 (L=900)	ГОСТ 34028-2016	6	0,80			


Сечение а-а (1 : 50)




Сечение б-б (1 : 50)



Сечение в-в (1 : 50)



Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2.0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПГП1 - 667х500х80(100), поли, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, Δδ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 75 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПГП1 - 667х500х80(100), поли, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- (28) Марка проема двери в кладке
- 2.1 Марка проема окна в кладке
- 1 Марка отверстия в кладке
- ПР-10.0.16 Марка перемычки

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армирование стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отб. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Проемы в облицовочном кирпиче см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-ВАР.4.
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома
16. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

1	Зам.	1214-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Малар				02.2025
Проверил	Дейнека				02.2025
ГАП	Гуселкова				02.2025
Нач.отдела	Беляков				02.2025
Н.контр.	Ивлева				02.2025
ГИП	Крюков				02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитное сооружение гражданской обороны - крытыми СОТП с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Пермь, Кировский муниципальный округ, Свердловский район, земельный участок 4/1 (участок 4.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	
Корпус 6.2.3. Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100	Генпро		

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.