
Корпус 6.2.3. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600



Ведомость отверстий 7 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ВК	70	200	100
2	ССиА	100	100	3000
3	ВК	100	200	100
4	ВК	200	200	100
5	ВК	220	300	100
6	ВК	250	200	100
7	ССиА	300	200	2780
13	ОВиК	350	250	2410
14	ОВиК	350	250	290
15	ОВиК	350	250	2480
21	ОВиК	550	500	290
22	ОВиК	900	600	2290
23	ЭТР	1320	1460	620
26	ОВиК	225	225	2827
27	ОВиК	260	260	2827






Ведомость дверных проёмов

Поз.	Размер проема	Примечание
1.1	1050x2200(h)	
1.2	900 x 2000 (h)	200мм от уровня жб. плиты
1.4	500 x 2030 (h)	

Ведомость наружных проёмов наружных стен 7 этажа

Поз.	Размер проема	Примечание
2.1	1800x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.2	2100x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.3	2400x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.4	2100x2500(h)	300мм от ж/б плиты


Ведомость перемычек

Марка	Схема перемычки
ПР-13.13	
ПР-13.23	
ПР-15.1.13	
ПР-15.16	
ПР-20.9	


Спецификация перемычек с элементами 7 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.13						8,96	2	17,91
	9	L 75x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	8,96			
ПР-13.23						15,85	2	31,69
	11	L 75x6 (L=2300)	ГОСТ 8509-93	2	15,85			
ПР-15.1.13						18,64	1	18,64
	1	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	2	1,26			
	2	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	3	В В-10-19/75 hef	МКТ	6				
	4	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	5,81			
ПР-15.16						16,83	6	100,99
	1	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	12	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	12	7,15			
ПР-20.9						2,40	2	4,80
	12	d12 A500 (L=900)	ГОСТ 34028-2016	6	0,80			


Сечение а-а (1 : 50)




Сечение б-б (1 : 50)




Сечение в-в (1 : 50)



Сечение д-д (1 : 50)



Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/ПФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50x40 и ПС 50x50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка неармированных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофвет Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W277/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофвет Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W277/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- (28) Марка проема двери в кладке
- 2.1 Марка проема окна в кладке
- 1 Марка отверстия в кладке
- ПР-10.0.16 Марка перемычки

Примечания:
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отд. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение оборных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость неверных стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и аппаратуры.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подчеч заменяемой усиления стен смотреть в разделе КМ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Проемы в облицовочном кирпиче см. комплекта 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана М1:1 см. л.18 данного альбома
16. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

1	Зам.	1214-25			10.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Малар				02.2025
Проверил	Дюпина				02.2025
ГАП	Гусенкова				02.2025
Нач.отдела	Белякоб				02.2025
Н.контр.	Ивлева				02.2025
ГИП	Крюков				02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - нулевой цикл

ЕЭСПЗ с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/1 (участок 63)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Корпус 6.2.3. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600	Генпро		

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №