
Корпус 6.2.3. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900



Ведомость отверстий 8 этажа






Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ВК	70	200	100
2	ССиА	100	100	3000
3	ВК	100	200	100
4	ВК	200	200	100
5	ВК	220	300	100
8	ВК	250	200	90
9	ВК	250	200	100
10	ВК	250	400	415
11	ВК	250	400	425
12	ОВиК	300	160	2940
13	ССиА	300	200	2780
14	ОВиК	300	260	2840
17	ОВиК	360	180	2920
18	ОВиК	350	250	290
19	ОВиК	350	250	2450
24	ОВиК	550	500	290
25	ОВиК	900	600	2290
26	ОВиК	225	225	2827
27	ОВиК	260	260	2827
28	ЭТР	1320	1460	620

Ведомость проемов

Поз.	Размер проема	Примечание
1.1	1050x2200(h)	100мм от уровня ж.б.
1.2	900 x 2000 (h)	200мм от уровня ж.б.
1.4	500 x 2030 (h)	<вариантны>

Ведомость наружных проёмов наружных стен 8 этаж		
Поз.	Размер проема	Примечание
2.1	1800x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.2	2100x2100(h)	700мм от ж/б плиты
2.3	2400x2100(h)	700мм от ж/б плиты


Ведомость перемычек

Марка	Схема перемычки
ПР-13.13	
ПР-13.23	
ПР-15.1.13	
ПР-15.16	
ПР-20.9	


Спецификация перемычек с элементами 8 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, б кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.13						8,96	2	17,91
	9	L 75х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	8,96			
ПР-13.23						15,85	2	31,69
	11	L 75х6 (L=2300)	ГОСТ 8509-93	2	15,85			
ПР-15.1.13						18,64	1	18,64
	1	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	2	1,26			
	2	L 100х160х9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	3	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	4	L 50х6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	2	5,81			
ПР-15.16						16,83	6	100,99
	1	- 7х100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	12	1,26			
	5	L 50х6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	12	7,15			
ПР-20.9						2,40	2	4,80
	12	d12 A500 (L=9001	ГОСТ 34028-2016	6	0,80			

Сечение а-а



Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/ПФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПпГП1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм 75 мм
- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ= 0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм - 75мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПпГП1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок 1/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волконка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- 28 — Марка проема двери в кладке
- 2.1 — Марка проема окна в кладке
- 1 — Марка отверстия в кладке
- ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отб. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 250 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 11 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Подсчет элементов усиления стен смотреть в разделе КЖ6.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.16.
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд
14. Проемы в облицовочном кирпиче см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-Д-АР.4
15. Фрагмент кладочного плана МОП см. л.18 данного альбома
16. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

1	Зам.	1214-25			10.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Нелер				02.2025
Проверил	Дейнека				02.2025
ГАП	Гуслякова				02.2025
Начальник	Белякова				02.2025
Н.контр.	Ивлева				02.2025
ГИП	Кривков				02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - нумерация 1ЭОТВ с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3

Корпус 6.2.3. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0