МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 4

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
1	1215-25		16.10.2025

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ. КОРПУС 4

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
1	1215-25		16.10.2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2025

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Типовые этажи**. Корпус 4**

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2025

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Корпус 6.2.4. План тех. пространства на отм.+4,150.	Изм.1(Зам.)
3	Корпус 6.2.4.Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100	Изм.1(Зам.)
4	Корпус 6.2.4. Кладочный план 3 этажа на отм. +9,400	Изм.1(Зам.)
5	Корпус 6.2.4. Кладочный план 4–6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	Изм.1(Зам.)
6	Корпус 6.2.4. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600	Изм.1(Зам.)
7	Корпус 6.2.4. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900	Изм.1(Зам.)
8	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100	Изм.1(Зам.)
9	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 3 этажа на отм. +9,400	Изм.1(Зам.)
10	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 4–6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	Изм.1(Зам.)
11	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600	Изм.1(Зам.)
12	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900	Изм.1(Зам.)
13	Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек.	Изм.1(Зам.)
14	Ведомость материалов стен и перегородок	Изм.1(Зам.)
15	Ведомость заполнения дверных проемов	
16	Экспликация полов. Спецификации плинтуса	Изм.1(Зам.)
17	Ведомость отделки стен	Изм.1(Зам.)
18	План потолков	Изм.1(Зам.)
19	Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых	
20	Узел примыкания пола к витражу. Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под уголком	
21	Маркировочный план зашивок 2-го этажа на отм. +6,100	Изм.1(Нов.)
22	Маркировочный план зашивок 3 этажа на отм. +9,400	Изм.1(Нов.)
23	Разрез по лестнице 6.2.4	Изм.1(Нов.)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР0	Архитектурные решения. Подземный этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.1	Архитектурные решения. Первый этаж.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.2	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомости отделки и экспликации полов	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР1.3	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-1-АР2.2	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.3	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР3	Архитектурные решения. Кровля стилобата	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-2-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР3	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4	
94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4	Архитектурные решения. Фасады	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Ведомость отверстий тех.пространства	
3	Ведомость проемов, ведомость отверстий 2 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 2 этаж	
4	Ведомость проемов, ведомость отверстий 3 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 3 этаж	
5	Ведомость проемов, ведомость отверстий 4 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 4 этаж	
6	Ведомость проемов, ведомость отверстий 7 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 7 этаж	
7	Ведомость проемов, ведомость отверстий 8 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 8 этаж	
14	Ведомость материалов кладки перегородок, Ведомость материалов кладки из ячеистых бетонных блоков наружных стен, Ведомость расхода утеплителя в конструкции перегородок, Спецификация элементов крепления перегородок	
15	Ведомость элементов заполнения дверных проемов	
16	Экспликация полов, Спецификация плинтуса	
17	Ведомость отделки стен	
21		
22	Ведомость проемов, ведомость отверстий 3 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 3 этаж	
23	Ведомость проемов, ведомость отверстий 3 этажа, ведомость перемычек, спецификация перемычек с элементами 3 этаж	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия	
ГОСТ 103-2006	Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	
ГОСТ 8478-81	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции	
ГОСТ 19903-2015	Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ВК.С	Альбом строительных конструкций и материалов. Внутренние...	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-НК.П	Альбом строительных конструкций и материалов. Перемычки	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТЧ.ТЭ	Альбом типовых узлов. Типовые этажи	
ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ	Альбом типовых решений. Двери	
ГОСТ 6428-2018	Плиты гипсовые для перегородок	
ТУ 5742-003-78667917-2005	Пазогребневые плиты (ПГП).	
ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	
ГОСТ 2715-75	Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры.	
ГОСТ 17177-97	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.	
ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.Технические...	
ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ	Альбом технических решений по устройству системы пола	
МВ.22-2/2018	Альбом технических решений. Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит торговой марки Волма	

Условные обозначения:

Монолитный ж/б стена

Кладка из полнотелого кирпича - 120мм/250мм

Кладка из ячеистого бетоного блока - 100/200мм

Перегородки из ГКЛ (тип С 626)- 100мм

Перегородки из ГКЛ (тип 112) - 125мм

Отверстие

1 — Марка отверстия

-1-06 — Марка помещения (номер), где:
-1 - этаж
06 - номер помещения на этаже

28 — Марка проема

ПР-1.Х.Х — Марка перемычки, где:
- Длина перемычки в проекте, в дм.
- Тип опирания перемычки:
  0 - на стену с двух сторон
  1 - на стену с одной стороны, с другой стороны на уголок
  2 - Г- образная перемычка с опиранием на стены с двух сторон
- Порядковый номер марки изделия
- Перемычка

Д-1 — Марка двери

РП-1 — Марка решетки для водосборных приямков

ЖР-1 — Марка жалюзийной решетки

ДФ-1 — Марка деформационного шва

БР-1 — Марка бортового камня

Ко-1 — Марка колесоотбойника

ПЛН-02 — Марка плинтуса

С-1 | -200 / 3430 — Марка внутренней стены, где:
С-1 - тип стены
-200 - низ стены от уровня чистого пола;
3430 - высота перегородки, мм

EIS 30 — Предел огнестойкости конструкции (в минутах), где:
- E предел потери прочности;
- I предел потери теплоизолирующей способности;
- S предел потери дымогазонепроницаемости;
- 30 количество минут до появления признаков придельных состояний.

13 — Марка пола


Общие указания

1. Комплект рабочей документации выполнен на основании утвержденной проектной документации «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (эсго) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) , договора на выполнение проектных работ № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г и в соответствии с техническим заданием Заказчика, положительного заключения Государственной экспертизы ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, согласованными в установленном порядке СТУ по пожарной безопасности и СТУ на проектирование и строительство, нормы обязательные к применению принимаются по ПП РФ №914 от 20.06.2022 г.;
3. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
   - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 21 мая 2021 года);
   - Федеральный закон от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 года);
   - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 26 июля 2019 г.)
   - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
   - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
   - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
   - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1)»
   - СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
   - СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
   - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76» «Кровли»
   - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
   - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (с изменением №2);
   - СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с изменением №1);
   - СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №2);
   - СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
   - СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
   - СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей»;
   - СП 118.13330.2012*, СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
   - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением №1);
   - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
   - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 141,7 м;
5. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию:
   Уровень ответственности – II нормальный (в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
   Степень огнестойкости – I;
   Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
   Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
   Класс функциональной пожарной опасности:
   - Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
   - Ф4.3; Ф3.5 – встроенные нежилые помещения общественного назначения;
   - Ф3.1– встроенные помещения магазина;
   - Ф3.2 – встроенные помещения ресторана;
   - Ф5.1 – помещения технического назначения;
   - Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, блоки кладовых жильцов, помещения хранения уборочной техники с возможностью временного размещения ТКО.
6. Данным комплектом разработаны архитектурные решения конструкции полов, потолков, отделки стен и перегородок.
7. Данным комплектом разработаны архитектурные решения кладки стен и перегородок для жилых этажей здания.
8. Перегородки, ограждающие коммуникационные шахты выполнять после монтажа соответствующих инженерных коммуникаций.
9. Спецификацию заполнения дверных проемов см. лист 8
10. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (С изменением №1) пункт 9.2 таблица 2.
11. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах в соответствии с СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен при условии, что не указаны дополнительные требования. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами (минераловатный утеплитель с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
12. Рабочая документация разработана из условия производства работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 3° С. При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, необходимо руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции с изменением №1; №3", изложенными в разделе ППР в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях".
13. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
   - утепление конструкций;
   - устройство и гидроизоляция деформационных швов;
   - устройство звукоизоляции;
   - устройство всех видов гидроизоляции;
   - установка дверных блоков;
   - устройство отделочных слоев под финишную отделку;
   - антикоррозионная защита крепежных и закладных изделий, мест сварки.
14. Отделочные работы и работы по устройству полов и изоляции вести в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП1-87 (с Изменением №1)"
15. Устройство полов производить после прокладки и приемки инженерных коммуникаций.
16. Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.1330.2019 "Организация строительства" СНиП 12-01-2004
17. Металлические конструкции (перемычки) и фахверк для перегородок покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
18. Металлические конструкции покрыть огнестойкой краской с пределом огнестойкости не менее EI45 или оштукатурить. Штукатурку металлических перемычек выполнить по сетке. Металлическую сетку закрепить с заведением за края перемычки на стену не менее 100мм в каждую сторону. Крепление сетки к кладке выполнить с помощью комплектов быстрого монтажа и стальной шайбы диаметром 20-25мм. (данный пункт уточняется проектом огнезащиты).
19. Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица
20. При разделении противопожарными преградами,огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не мее требуемой огнестойкости самой конструкции. Заполнение стыков и примыканий противопожарных преград с другими ограждающими конструкциями производить материалами группы горючести НГ (не горючий) (герметик, мастика, шпаклевка, раствор). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций..
21. Все работы выполнять по рабочим чертежам ППР, которые разрабатывает специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", а также обеспечить устойчивость конструкций на всех стадиях монтажа.
22. Все материалы и изделия должны иметь сертификат качества и разрешение органов здравоохранения и пожнадзора на применение.
23. Замена применяемых материалов, изделий и оборудования возможна на аналоги с идентичными техническими характеристиками при согласовании заказчиком.
24. Огнезащита металлических элементов, закладываемых при выполнении кирпичных перегородок, перегородок из ячеистых бетонных блоков, с целью обеспечения устойчивости данных конструкции, выполняется за счёт штукатурного слоя толщиной не менее 20мм, необходимый предел огнестойкости определяется по требуемому пределу огнестойкости перегородки. Доведение до необходимого предела огнестойкости кладки перегородок выполняется за счёт штукатурного слоя. Решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости, закладываются в рамках выполнения дизайн проекта в составе конструкции отделочных слоёв.
25. Решение по огнезащите перемычек выполняются за счёт штукатурного слоя, определяются требованиями по пределу огнестойкости для конструкции, в которой данная перемычка размещается.

Общие указания к стенам и перегородкам

1. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
2. Данный альбом смотреть совместно со смежными разделами.
3. Материалы на путях эвакуации должны соответствовать показателям пожарной опасности, указанным в табл.28 ФЗ-123 (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. При скрытой прокладке трубопроводов систем внутренней канализации предусматривать устройство зашивок с соблюдением требований п.18.9 СП 30.13130.20
5. При устройстве каркасных перегородок и облицовок не допускается подрезка металлического профиля с целью прокладки инженерных коммуникаций.
6. Крепление сан.тех.приборов к стенам допускается при соблюдении условий, указанных в п.2.7 СТУ.
7. Перегородки из гипсовых пазогребневых плит выполнять на растворе сухой монтажной смеси на основе гипсового вяжущего "ВОЛМА-Монтаж" или "ВОЛМА-Монтаж Мороз", соблюдая следующие условия:
- зазор между ж/б перекрытием и перегородкой из пазогребневых плит выполнить не менее 15 мм и заполнить монтажной пеной и зачеканить штукатурным раствором;
- для крепления перегородок к другим ограждающим конструкциям применить скобы размером 100х120х20 мм, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм;
- при горизонтальной и вертикальной раскладке плиты укладывать «в разбежку», со смещением торцевых (вертикальных) стыков не менее чем на 100 мм;
- отверстия в перегородках шириной менее 900 мм выполнять согласно "Альбом технических решений. Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит торговой марки Волма" шифр МВ.22-2/2018.
8. Внутренние стены и перегородки из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 4 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки. Крепление кладки из ячеистых бетонных блоков к перекрытию производить с помощью уголков 75х50х5 l=200 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков.
- кладку из ячеистых блоков не доводить до монолитного перекрытия минимум на 20 мм. Получившийся зазор заполнить минеральной ватой Технониколь "Технолайт Оптима" и зачеканить штукатурным раствором;
- над отверстиями до 600 мм укладывать арматуру 3 Ф12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором, в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
9. Устройство каркасных перегородок с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Комплексные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". Серия 1.031.9-2.07 выпуск 4.
10. Устройство каркасных зашивок инженерных коммуникаций с применением гипсокартонных листов производить в соответствии с альбомом технических решений "Облицовка поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.073.9-2.08 выпуск 3.
11. Узлы крепления стен и перегородок вести по ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТЧ.ТЭ "Альбом типовых узлов. Типовые этажи".
12. Кладку наружных стен из ячеистых бетонных блоков вести на цементно-песчаном растворе М75 и армировать оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-I ячейкой 50х50 мм через каждые 2 ряда кладки. Крепление кладки к перекрытию производить с помощью уголков L100х8 мм l=200 мм по ГОСТ 8509-93 с шагом 1,2 м в шахматном порядке на стыке двух блоков)
13. Решение по утеплению и облицовке фасада см. 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1.4-0-АР4 "Архитектурные решения. Фасады"


Компоновочная схема



						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЭСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Общие данные	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1

План тех.пространства но отм. +4.150



Ведомость отверстий тех. пространства

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты К.Ж
1	ВК	300	300	610
Марка	Раздел	Диаметр, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты К.Ж

Ведомость дверных проёмов технического пространства

Поз.	Размер проема	Низ проема
14	1150х1630(h)	100

Экспликация помещений Тех. этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
Лестничная клетка			
2-04	Лестничная клетка Н2 №4	15,00	15,00
МОП			
2-07	Тамбур	2,80	2,80
Технические помещения			
2-09	Техническое пространство для прокладки технических коммуникаций	737,90	737,90
Итого:		755,70 755,70	755,70 755,70

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича керамического полнотелого 250х120х65h, М200, F100, на цементно-песчаном растворе М75 ГОСТ 530-2012 - 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания см. л. 4

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Корпус 6.2.4. План тех. пространства на отм.+4,150.	Генпро
Н.контр.		Ивлева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 2 этажа на отм. +6,100








Фрагмент плана на отм. +6,100, +9.400,+12,700,+16,000,+22,600,+25,900.




Ведомость отверстий 2 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
2	ОВиК	200	200	150
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	300	250	265
11	ОВиК	300	250	2435
12	ВК	500	200	-250
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	550	500	250
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	900	600	2290
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
24	ОВиК	300	250	288
26	ОВиК	550	500	290
34	ОВиК	300	250	2470

Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-13.1.20	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 2 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						1,09	16	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	82	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	82	6,89			
ПР-13.1.20						1,95	16	31,15
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	82	1,80			
	6	L 75x6 (L=2000)	ГОСТ 8509-93	82	13,78			
ПР-15.0.16						7,36	16	117,82
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	82	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	82	7,15			
ПР-15.1.13						2,33	16	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	82	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	82	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	82	5,81			
ПР-20.1.6						0,32	16	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	82				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	82	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	82	0,53			
ПР-20.8						0,27	16	4,26
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	82	0,71			


Ведомость дверных проёмов 2-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
2	900x2000(h)	
4	500x2030(h)	
4,1647	500x2030(h)	
4,1652	500x2030(h)	


Ведомость оконных проёмов 2-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700


Сечение а-а




Сечение б-б




Сечение в-в




Сечение е-е




Сечение и-и



Сечение р-р



Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-Б1 Марка проема двери в кладке

1 Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 Марка перемычки

Примечания см. л. 4

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
1		Зам.	1215-25		10.25	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - нулевым циклом (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (зеленый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4 — Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Корпус 6.2.4.Кладочный план 2 этажа на отм. +6,100 — Генпро
ГИП		Крюков			02.2025	

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 3 этажа на отм. +9,400



Ведомость отверстий 3 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	300	250	265
11	ОВиК	300	250	2435
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	550	500	290
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	900	600	2290
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
25	ОВиК	300	250	2460






Ведомость дверных проёмов 3-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
2	900x2000(h)	
4	500x2030(h)	


Ведомость оконных проёмов 3-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 3 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	8	134,65
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	16	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	16	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	2	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	4	5,81			
ПР-15.1.14						19,53	1	19,53
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	2	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	1	4,49			
	12	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	2	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-Б/1 — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
1		Зам.	1215-25		10.25	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Корпус 6.2.4. Кладочный план 3 этажа на отм. +9,400
Н.контр.		Ивлева			02.2025	
ГИП		Крюков			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 4-6 этажа на отм. +12,700



Ведомость отверстий 4-6 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	300	250	265
11	ОВиК	300	250	2435
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
15	ОВиК	500	895	222
16	ОВиК	500	895	223
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	550	500	290
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	900	600	2290
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
25	ОВиК	300	250	2460
27	ОВиК	400	350	250
28	ОВиК	400	350	2500
29	ОВиК	650	600	250
30	ОВиК	1000	600	2250






Ведомость дверных проёмов 4-6-го этажей

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
2	900x2000(h)	
4	500x2030(h)	
4,1660	500x2030(h)	


Ведомость оконных проёмов 4-6-го этажей

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 4-6 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 4-6 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 4-6 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	4	34,74
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	8				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	4	1,80			
	3	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	4	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	14	235,64
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	28	1,26			
	5	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	28	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	2	37,28
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	8	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	4	5,81			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	4	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	7	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	12	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	2	10,38
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	9	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	2	3,59			
	10	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	6	0,53			
ПР-20.8						2,13	4	8,52
	11	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	12	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГП1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технавент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технавент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.

1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25х25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Корпус 6.2.4. Кладочный план 4-6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 7 этажа на отм. +22,600



Ведомость отверстий 7 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	300	250	265
11	ОВиК	300	250	2435
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	550	500	290
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	900	600	2290
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
25	ОВиК	300	250	2470
31	ВК	200	200	100
32	ОВиК	220	220	2470






Ведомость дверных проёмов 7-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
2	900x2000(h)	
4	500x2030(h)	

Ведомость оконных проёмов 7-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700
2.3	2100x2570(h)	230

Ведомость перемычек 7 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 7 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	7	117,82
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	14	7,15			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

1		Зам.	1215-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	
Н.контр.		Ивлева			02.2025	
ГИП		Крюков			02.2025	

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Корпус 6.2.4. Кладочный план 7 этажа на отм. +22,600

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Корпус 6.2.4. План 8 этажа на отм. +25,900



Ведомость отверстий 8 этажа

Марка	Раздел	Ширина, мм	Высота, мм	Низ проема от плиты КЖ
1	ССиА	100	100	3000
2	ССиА	300	250	2850
3	ОВиК	220	220	2830
4	ОВиК	260	260	2790
5	ССиА	300	250	2850
6	ОВиК	300	400	1850
7	ОВиК	300	800	1170
8	ОВиК	300	895	225
9	ОВиК	360	180	2920
10	ОВиК	300	250	265
11	ОВиК	300	250	2435
13	ССиА	500	250	2850
14	ОВиК	500	800	1170
17	ОВиК	500	895	225
18	ОВиК	600	1100	1150
19	ОВиК	550	500	290
20	ССиА	900	2000	100
21	ОВиК	900	600	2290
22	ОВиК	1320	1460	620
23	ЭТР	1320	1460	620
33	ОВиК	300	250	2450
35	ОВиК	220	220	2470





Ведомость дверных проёмов 8-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема
1	1050x2200(h)	От плиты КЖ
2	900x2000(h)	
4	500x2030(h)	
4,1672	500x2030(h)	
4,1673	500x2030(h)	
4,1674	500x2030(h)	


Ведомость оконных проёмов 8-го этажа

Поз.	Размер проема	Низ проема от плиты КЖ
2.1	1800x2100(h)	700
2.2	2100x2100(h)	700

Ведомость перемычек 8 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.14	
ПР-20.1.6	

Ведомость перемычек 8 этажа

Марка	Схема перемычки
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 8 этаж

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	2	17,37
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	2	6,89			
ПР-15.0.16						16,83	7	117,82
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	14	7,15			
ПР-15.1.14						19,53	2	39,07
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	12				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	4	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	2	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	4	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	1	5,19
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	6				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	1	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	3	0,53			
ПР-20.8						2,13	2	4,26
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	6	0,71			

Условные обозначения:


- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250x120x65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x100(200,250)x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Кладка межкомнатных перегородок выполняется высотой в один ряд из плит гипсовых пазогребневых (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667x500x80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 100 мм и 80 мм.
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600x200x250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технонент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технонент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

ДС-6Л — Марка проема двери в кладке

1 — Марка отверстия в кладке

ПР-10.0.16 — Марка перемычки

Компоновочная схема



Примечания.
1. Общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с инженерными и конструктивными разделами.
3. Рекомендации по кладке и армированию стен см. общие указания на л. 1.
4. Привязку монолитных стен и отв. в ж/б конструкциях см. комплекты КЖ.
5. Привязки и размеры стен и перегородок даны без учета отделочных слоев.
6. Заполнение дверных проемов условно не показано.
7. Армирование кладки выполнять: для перегородок из ячеистых бетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 2 мм и армировать базальтовой строительной сеткой СПБ-С 25x25 шириной 200 мм через 2 ряда кладки;
8. Ведомость материалов стен и перегородок см. л. 14 данного комплекта.
9. Стены шахт и ниш инженерных коммуникаций возводить после завершения монтажа инженерного оборудования и апробирования.
10. После монтажа инженерных коммуникаций заложить отверстия.
11. Фрагмент плана с отверстиями и сечения см. лист 2.
12. Узлы крепления стен и перегородок см. на л.19
13. Кладка межкомнатных перегородок вести в один ряд.
14. Отверстия менее 100мм выполнить по месту.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1		
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-(ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
1		Зам.	1215-25		10.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дейнека			02.2025		Р	7	
ГАП		Гуслякова			02.2025				
Нач.отдела		Беляков			02.2025				
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Корпус 6.2.4. Кладочный план 8 этажа на отм. +25,900	Генпро		
ГИП		Крюков			02.2025				

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 2 этажа на отм. +6,100




Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
МОП			
4.2.01	Тамбур	6,01	6,01
4.2.02	Тамбур	32,72	32,72
4.2.03	Межквартирный коридор	32,00	32,00
4.2.04	Межквартирный коридор	33,52	33,52
4.2.05	Тамбур-шлюз ПБЗ МГН	11,73	11,73
4.2.06	Лестничная клетка Н2	14,82	14,82
		130,80	130,80
1			
2Km			
1.01	Жилая комната	16,03	16,03
1.02	Жилая комната	13,01	13,01
1.03	Кухня-столовая	18,04	18,04
1.04	Санузел	2,85	2,85
1.05	Санузел	5,25	5,25
1.06	Коридор	1,73	1,73
1.07	Прихожая	7,21	7,21
		64,12	64,12
2			
1Ks			
2.01	Жилая комната	16,99	16,99
2.02	Кухня	11,06	11,06
2.03	Санузел	5,02	5,02
2.04	Прихожая	5,91	5,91
		38,98	38,98
3			
2Km			
3.01	Жилая комната	12,77	12,77
3.02	Жилая комната	16,15	16,15
3.03	Гардеробная	5,61	5,61
3.04	Коридор	3,64	3,64
3.05	Санузел	4,83	4,83
3.06	Кухня-столовая	19,24	19,24
3.07	Прихожая	3,62	3,62
3.08	Санузел	2,27	2,27
		68,13	68,13
4			
3Ks			
4.01	Жилая комната	17,61	17,61
4.02	Жилая комната	15,07	15,07
4.03	Жилая комната	13,02	13,02
4.04	Кухня	16,82	16,82
4.05	Коридор	4,55	4,55
4.06	Прихожая	11,56	11,56
4.07	Санузел	5,55	5,55
4.08	Санузел	4,90	4,90
		89,08	89,08

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
5			
3KI			
5.01	Жилая комната	16,81	16,81
5.02	Жилая комната	18,24	18,24
5.03	Жилая комната	13,72	13,72
5.04	Кухня-столовая	23,12	23,12
5.05	Коридор	4,25	4,25
5.06	Санузел	7,61	7,61
5.07	Прихожая	7,76	7,76
5.08	Санузел	4,59	4,59
5.09	Гардеробная	2,57	2,57
		98,67	98,67
6			
1KI			
6.01	Жилая комната	15,11	15,11
6.02	Кухня-столовая	21,12	21,12
6.03	Прихожая	5,37	5,37
6.04	Санузел	6,14	6,14
		47,74	47,74
7			
1KI			
7.01	Жилая комната	15,62	15,62
7.02	Кухня-столовая	22,01	22,01
7.03	Прихожая	5,78	5,78
7.04	Санузел	6,95	6,95
		50,36	50,36
8			
1KI			
8.01	Жилая комната	14,26	14,26
8.02	Кухня-столовая	22,15	22,15
8.03	Прихожая	5,74	5,74
8.04	Санузел	5,27	5,27
		47,42	47,42
9			
2KI			
9.01	Жилая комната	14,50	14,50
9.02	Жилая комната	17,28	17,28
9.03	Кухня-столовая	23,87	23,87
9.04	Коридор	3,44	3,44
9.05	Прихожая	7,18	7,18
9.06	Санузел	5,61	5,61
9.07	Санузел	3,88	3,88
9.08	Гардеробная	3,41	3,41
		79,17	79,17
Итого:		714,47	714,47

Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 – 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 – 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) – 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) – 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

От-7 Марка отделки стен

Индекс квартиры
1 – Номер квартиры
1К – 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Примечания.
1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной части под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/8 (участок 6.2)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 2 этажа на отм. +6,100	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 3 этажа на отм. +9,400



Компоновочная схема



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
МОП			
4.3.01	Лестничная клетка Н2	14,79	14,79
4.3.02	Тамбур-шлюз ПБ3 МГН	11,73	11,73
4.3.03	Межквартирный коридор	33,52	33,52
4.3.04	Межквартирный коридор	31,98	31,98
		92,02	92,02
1			
2Km			
10.01	Жилая комната	13,01	13,01
10.02	Жилая комната	16,03	16,03
10.03	Кухня-столовая	18,04	18,04
10.04	Коридор	1,73	1,73
10.05	Прихожая	7,21	7,21
10.06	Санузел	2,85	2,85
10.07	Санузел	5,25	5,25
		64,12	64,12
2			
1Ks			
11.01	Жилая комната	16,99	16,99
11.02	Кухня	11,06	11,06
11.03	Санузел	5,02	5,02
11.04	Прихожая	5,91	5,91
		38,98	38,98
3			
1Ks			
12.01	Жилая комната	17,39	17,39
12.02	Кухня	12,03	12,03
12.03	Прихожая	5,41	5,41
12.04	Санузел	4,97	4,97
		39,80	39,80
4			
2Km			
13.01	Жилая комната	16,15	16,15
13.02	Гардеробная	5,61	5,61
13.03	Жилая комната	12,77	12,77
13.04	Кухня-столовая	19,24	19,24
13.05	Прихожая	3,62	3,62
13.06	Коридор	3,64	3,64
13.07	Санузел	4,83	4,83
13.08	Санузел	2,27	2,27
		68,13	68,13
5			
3Ks			
14.01	Жилая комната	17,61	17,61
14.02	Жилая комната	15,07	15,07
14.03	Жилая комната	13,02	13,02
14.04	Кухня	16,82	16,82
14.05	Коридор	4,55	4,55
14.06	Прихожая	11,56	11,56
14.07	Санузел	5,55	5,55
14.08	Санузел	4,90	4,90
		89,08	89,08

Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
6			
3КI			
15.01	Жилая комната	16,74	16,74
15.02	Жилая комната	18,24	18,24
15.03	Жилая комната	13,72	13,72
15.04	Кухня-столовая	23,12	23,12
15.05	Коридор	4,25	4,25
15.06	Прихожая	7,76	7,76
15.07	Гардеробная	2,57	2,57
15.08	Санузел	4,59	4,59
15.09	Санузел	7,59	7,59
		98,58	98,58
7			
1КI			
16.01	Жилая комната	15,11	15,11
16.02	Кухня-столовая	21,20	21,20
16.03	Прихожая	5,37	5,37
16.04	Санузел	6,14	6,14
		47,82	47,82
8			
1КI			
17.01	Кухня-столовая	22,01	22,01
17.02	Жилая комната	15,62	15,62
17.03	Санузел	6,95	6,95
17.04	Прихожая	5,78	5,78
		50,36	50,36
9			
1КI			
18.01	Жилая комната	14,26	14,26
18.02	Кухня-столовая	22,15	22,15
18.03	Прихожая	5,74	5,74
18.04	Санузел	5,27	5,27
		47,42	47,42
10			
2КI			
19.01	Жилая комната	14,50	14,50
19.02	Жилая комната	17,28	17,28
19.03	Кухня-столовая	23,87	23,87
19.04	Коридор	3,44	3,44
19.05	Прихожая	7,18	7,18
19.06	Санузел	3,88	3,88
19.07	Гардеробная	3,41	3,41
19.08	Санузел	5,61	5,61
		79,17	79,17
Итого:		715,48	715,48

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

От-7 Марка отделки стен

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Примечания.
1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/3 (участок 6.2)
1		Зам.	1215-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 3 этажа на отм. +9,400
Н.контр.		Иблева			02.2025	
ГИП		Крюков			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 4-6 этажа на отм. +12,700



Экспликация помещений 4-6 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
МОП			
4.4.01	Лестничная клетка Н2	14,79	14,79
4.4.02	Тамбур-шлюз с ПБЗ МГН	11,73	11,73
4.4.03	Межквартирный коридор	33,52	33,52
4.4.04	Межквартирный коридор	31,98	31,98
		92,02	92,02
1			
2Km			
20.01	Жилая комната	16,03	16,03
20.02	Жилая комната	13,01	13,01
20.03	Кухня-столовая	18,04	18,04
20.04	Коридор	1,73	1,73
20.05	Прихожая	7,21	7,21
20.06	Санузел	2,85	2,85
20.07	Санузел	5,25	5,25
		64,12	64,12
2			
1Ks			
21.01	Жилая комната	16,99	16,99
21.02	Кухня	11,06	11,06
21.03	Прихожая	5,91	5,91
21.04	Санузел	5,02	5,02
		38,98	38,98
3			
1Ks			
22.01	Жилая комната	17,39	17,39
22.02	Кухня	12,03	12,03
22.03	Прихожая	5,41	5,41
22.04	Санузел	4,97	4,97
		39,80	39,80
4			
2Km			
23.01	Жилая комната	16,15	16,15
23.02	Гардеробная	5,61	5,61
23.03	Жилая комната	12,77	12,77
23.04	Кухня-столовая	19,24	19,24
23.05	Коридор	3,64	3,64
23.06	Прихожая	3,62	3,62
23.07	Санузел	4,83	4,83
23.08	Санузел	2,27	2,27
		68,13	68,13
5			
3Ks			
24.01	Жилая комната	17,61	17,61
24.02	Жилая комната	15,12	15,12
24.03	Жилая комната	13,02	13,02
24.04	Кухня	16,82	16,82
24.05	Коридор	4,55	4,55
24.06	Прихожая	11,56	11,56
24.07	Санузел	5,55	5,55
24.08	Санузел	4,90	4,90
		89,13	89,13

Экспликация помещений 4-6 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
6			
4К			
25.01	Жилая комната	21,50	21,50
25.02	Жилая комната	12,77	12,77
25.03	Жилая комната	17,46	17,46
25.04	Жилая комната	14,10	14,10
25.05	Кухня-столовая	23,12	23,12
25.06	Коридор	8,23	8,23
25.07	Прихожая	7,86	7,86
25.08	Санузел	4,30	4,30
25.09	Санузел	3,10	3,10
25.10	Санузел	4,59	4,59
25.11	Гардеробная	2,57	2,57
		119,60	119,60
7			
2КІ			
26.01	Жилая комната	15,30	15,30
26.02	Жилая комната	16,04	16,04
26.03	Кухня-столовая	21,82	21,82
26.04	Прихожая	5,68	5,68
26.05	Коридор	5,11	5,11
26.07	Гардеробная	5,20	5,20
26.08	Санузел	4,29	4,29
26.09	Санузел	2,99	2,99
		76,43	76,43
8			
1КІ			
27.01	Жилая комната	14,26	14,26
27.02	Кухня-столовая	22,15	22,15
27.03	Прихожая	5,74	5,74
27.04	Санузел	5,27	5,27
		47,42	47,42
9			
2КІ			
28.01	Жилая комната	14,50	14,50
28.02	Жилая комната	17,28	17,28
28.03	Кухня-столовая	23,87	23,87
28.04	Коридор	3,44	3,44
28.05	Прихожая	7,18	7,18
28.06	Санузел	5,61	5,61
28.07	Санузел	3,88	3,88
28.08	Гардеробная	3,41	3,41
		79,17	79,17
Итого:		714,80	714,80

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

От-7 Марка отделки стен


П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Индекс квартиры
1 Номер квартиры
1К Жилая площадь квартиры, кв.м
31,05 Общая площадь квартиры, кв.м
44,55 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)
46,00

Компоновочная схема



Примечания.

1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
1		Зам.	1215-25		10.25	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	
Н.контр.		Иблева			02.2025	
ГИП		Крюков			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Корпус 6.2.4. Маркировочный план 4-6 этажа на отм. +12,700,+16,000,+19,300

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 7 этажа на отм. +22,600



Спецификация парапетных воронок

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	HL9/7/8	переходник с пластика DN75 на чугун SML DN80	2	
2	HL68P.0/75	парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой, DN75	2	

Спецификация лотков внутреннего водостока

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Лоток ЛВ -200.275.200- НС Мини 200 нержавеющая сталь	СТО 86671138-1.01-2023	п.м.	17,7	
2	Трапоприямок цилиндрический ТП -110.110.120-51- НС с горизонтальным выпуском Ду 50 нержавеющая сталь	СТО 86671138-1.01-2023	шт.	2	D=110 H=120
3	Гидрозатвор подвесной ГЗ -106.84.92- НС Ду 50 для цилиндрического корпуса Ф 110 нержавеющая сталь	СТО 86671138-1.01-2023	шт.	2	D=51
4	Уловитель УМП -103.103.26- НС для цилиндрического корпуса Ф 110 нержавеющая сталь	СТО 86671138-1.01-2023	шт.	2	D=103 H=26
5	Решетка водоприемная Basic РВ -20.24.100 штампованная к лотку Мини 200 нержавеющая сталь	СТО 86671138-1.01-2023	шт.	20	L=1000 H=12
6	Торцевая крышка ТК -20.270.720- НС нержавеющая сталь к лотку Евро 200	СТО 86671138-1.01-2023	шт.	3	

Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
МОП			
4.7.01	Лестничная клетка Н2	14,79	14,79
4.7.02	Тамбур-шлюз ПБЗ МГН	11,73	11,73
4.7.03	Межквартирный коридор	33,52	33,52
4.7.04	Межквартирный коридор	31,98	31,98
		92,02	92,02
1			
2Km			
29.01	Жилая комната	16,03	16,03
29.02	Жилая комната	13,01	13,01
29.03	Кухня-столовая	18,04	18,04
29.04	Коридор	1,73	1,73
29.05	Прихожая	7,21	7,21
29.06	Санузел	5,25	5,25
29.07	Санузел	2,85	2,85
		64,12	64,12
2			
1Ks			
30.01	Жилая комната	16,99	16,99
30.02	Кухня	11,06	11,06
30.03	Прихожая	5,91	5,91
30.04	Санузел	5,02	5,02
		38,98	38,98
3			
1Ks			
31.01	Жилая комната	17,39	17,39
31.02	Кухня	12,03	12,03
31.03	Прихожая	5,41	5,41
31.04	Санузел	4,97	4,97
		39,80	39,80
4			
1Kl			
32.01	Жилая комната	16,10	16,10
32.02	Кухня-столовая	18,46	18,46
32.03	Прихожая	3,11	3,11
32.04	Постирочная- гардеробная	2,48	2,48
32.05	Санузел	5,65	5,65
		45,80	45,80
5			
3Kl			
33.01	Жилая комната	15,89	15,89
33.02	Жилая комната	17,20	17,20
33.03	Жилая комната	20,17	20,17
33.04	Кухня-столовая	23,30	23,30
33.05	Коридор	4,55	4,55
33.06	Прихожая	6,38	6,38
33.07	Санузел	4,89	4,89
33.08	Санузел	5,79	5,79
33.09	Терраса	9,53	2,86
		107,70	101,03

Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
6			
4K			
34.01	Жилая комната	21,41	21,41
34.02	Жилая комната	12,82	12,82
34.03	Жилая комната	17,46	17,46
34.04	Жилая комната	14,10	14,10
34.05	Кухня-столовая	23,12	23,12
34.06	Коридор	8,24	8,24
34.07	Прихожая	7,86	7,86
34.08	Санузел	4,32	4,32
34.09	Санузел	3,10	3,10
34.10	Санузел	4,59	4,59
34.11	Гардеробная	2,57	2,57
		119,59	119,59
7			
2Kl			
35.01	Жилая комната	15,30	15,30
35.02	Жилая комната	16,27	16,27
35.03	Кухня-столовая	21,82	21,82
35.04	Прихожая	5,68	5,68
35.05	Коридор	5,11	5,11
35.06	Гардеробная	5,20	5,20
35.07	Санузел	4,29	4,29
35.08	Санузел	2,99	2,99
		76,66	76,66
8			
1Kl			
36.01	Жилая комната	14,26	14,26
36.02	Кухня-столовая	22,15	22,15
36.03	Прихожая	5,74	5,74
36.04	Санузел	5,27	5,27
		47,42	47,42
9			
2Kl			
37.01	Жилая комната	14,50	14,50
37.02	Жилая комната	17,28	17,28
37.03	Кухня-столовая	23,87	23,87
37.04	Коридор	3,44	3,44
37.05	Прихожая	7,18	7,18
37.06	Санузел	5,61	5,61
37.07	Санузел	3,88	3,88
37.08	Гардеробная	3,41	3,41
		79,17	79,17
Итого:		711,26	704,59

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техноветт Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техноветт Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

Отм-7 Марка отделки стен


П-35 Марка отделки пола

П/Н-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Примечания.
1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Иблева			02.2025	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 7 этажа на отм. +22,600	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус 6.2.4. План 8 этажа на отм. +25,900



Экспликация помещений 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
МОП			
4.8.01	Лестничная клетка	14,79	14,79
4.8.02	Тамбур-шлюз с ПБЗ МГН	11,73	11,73
4.8.03	Межквартирный коридор	33,52	33,52
4.8.04	Межквартирный коридор	31,98	31,98
		92,02	92,02
1			
2Km			
38.01	Жилая комната	13,01	13,01
38.02	Жилая комната	16,03	16,03
38.03	Кухня-столовая	18,04	18,04
38.04	Коридор	1,73	1,73
38.05	Прихожая	7,21	7,21
38.06	Санузел	2,85	2,85
38.07	Санузел	5,25	5,25
		64,12	64,12
2			
1Ks			
39.01	Жилая комната	16,99	16,99
39.02	Кухня	11,06	11,06
39.03	Прихожая	5,91	5,91
39.04	Санузел	5,02	5,02
		38,98	38,98
3			
1Ks			
40.01	Жилая комната	17,39	17,39
40.02	Кухня	12,03	12,03
40.03	Прихожая	5,41	5,41
40.04	Санузел	4,97	4,97
		39,80	39,80
4			
1КІ			
41.01	Жилая комната	16,46	16,46
41.02	Кухня-столовая	18,46	18,46
41.03	Прихожая	3,11	3,11
41.04	Санузел	5,78	5,78
41.05	Постирочная- гардеробная	2,48	2,48
		46,29	46,29
5			
3КІ			
42.01	Жилая комната	15,53	15,53
42.02	Жилая комната	17,20	17,20
42.03	Жилая комната	20,17	20,17
42.04	Кухня-столовая	23,30	23,30
42.05	Коридор	4,55	4,55
42.06	Прихожая	6,38	6,38
42.07	Санузел	4,89	4,89
42.08	Санузел	5,66	5,66
		97,68	97,68

Экспликация помещений 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Площадь с коэффициентом
6			
4К			
43.01	Жилая комната	21,41	21,41
43.02	Жилая комната	12,82	12,82
43.03	Жилая комната	17,46	17,46
43.04	Жилая комната	14,10	14,10
43.05	Кухня-столовая	23,12	23,12
43.06	Коридор	8,24	8,24
43.07	Санузел	4,32	4,32
43.08	Санузел	3,10	3,10
43.09	Прихожая	7,86	7,86
43.10	Гардеробная	2,57	2,57
43.11	Санузел	4,59	4,59
		119,59	119,59
7			
2КІ			
44.01	Жилая комната	15,30	15,30
44.02	Жилая комната	16,27	16,27
44.03	Кухня-столовая	21,82	21,82
44.04	Прихожая	5,68	5,68
44.05	Коридор	5,11	5,11
44.06	Гардеробная	5,20	5,20
44.07	Санузел	4,29	4,29
44.08	Санузел	2,99	2,99
		76,66	76,66
8			
1КІ			
45.01	Жилая комната	14,26	14,26
45.02	Кухня-столовая	22,15	22,15
45.03	Прихожая	5,74	5,74
45.04	Санузел	5,27	5,27
		47,42	47,42
9			
2КІ			
46.01	Жилая комната	14,50	14,50
46.02	Жилая комната	17,28	17,28
46.03	Кухня-столовая	23,87	23,87
46.04	Коридор	3,44	3,44
46.05	Прихожая	7,18	7,18
46.06	Санузел	5,61	5,61
46.07	Санузел	3,88	3,88
46.08	Гардеробная	3,41	3,41
		79,17	79,17
Итого:		701,73	701,73

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кладка из кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/10 0/2,0/50 (ГОСТ 530-2012), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120 мм, 250 мм
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х100(200,250)х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Плиты гипсовые пазогребневые (полнотелые, влагостойкие) ПлГН1 - 667х500х80(100), полн, А, D (ГОСТ 6428-2018) - 80, 100 мм
- Внутриквартирные гипсовые пазогребневые перегородки возводятся на один ряд кладки
- Кладка из блоков из ячеистого бетона Блок I/600х200х250/D60 0/B3,5/F100 (ГОСТ 31360-2007) - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техноблок Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техноблок Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 68 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори «Волхонка» W077/2 RAL 8012 (или аналог) - 102 мм

(3.10) Марка помещения (номер)

Ом-7 Марка отделки стен


П-35 Марка отделки пола

ПЛН-02 Марка плинтуса

Д-1 Марка двери

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Примечания.
1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 62)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Корпус 6.2.4. Маркировочный план 8 этажа на отм. +25,900	Генпро
Н.контр.		Иблева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1






Согласовано

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость перемычек 2-9 этажей

Марка	Схема перемычки
ПР-13.1.10	
ПР-13.1.20	
ПР-15.0.16	
ПР-15.1.13	
ПР-15.1.14	

Ведомость перемычек 2-9 этажей

Марка	Схема перемычки
ПР-20.1.6	
ПР-20.8	

Спецификация перемычек с элементами 2-8 эт.

Марка	Поз.	Элемент перемычки	Обозначение	Кол-во, шт.	Масса элемента	Масса единицы, в кг	Кол-во	Общая масса
ПР-13.1.10						8,69	14	121,60
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	28				
	2	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	12	1,80			
	9	L 75x6 (L=1000)	ГОСТ 8509-93	14	6,89			
ПР-13.1.20						15,58	2	31,15
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	4				
	8	L 100x160x9 (L=100)	ГОСТ 8510-86	2	1,80			
	11	L 75x6 (L=2000)	ГОСТ 8509-93	2	13,78			
ПР-15.0.16						16,83	50	841,59
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	100	1,26			
	15	L 50x6 (L=1600)	ГОСТ 8509-93	100	7,15			
ПР-15.1.13						18,64	8	149,12
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	48				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	16	1,26			
	12	L 50x6 (L=1300)	ГОСТ 8509-93	16	5,81			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	8	4,49			
ПР-15.1.14						19,53	7	136,74
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	42				
	3	- 7x100 (L=230)	ГОСТ 103-2006	14	1,26			
	13	L 100x160x9 (L=250)	ГОСТ 8510-86	7	4,49			
	19	L 50x6 (L=1400)	ГОСТ 8509-93	14	6,26			
ПР-20.1.6						5,19	7	36,33
	1	В 8-10-19/75 hef	МКТ	42				
	8	L 100x160x9 (L=200)	ГОСТ 8510-86	7	3,59			
	21	d12 A500 (L=600)	ГОСТ 34028-2016	21	0,53			
ПР-20.8						2,13	14	29,84
	21	d12 A500 (L=800)	ГОСТ 34028-2016	42	0,71			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек.	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А2

Ведомость материалов кладки перегородок, и каркасно обшивных конструкций для 2-8 этажа							
Марка	Описание материалов	Толщина	Обозначение	Длина,п.м.	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Примечание
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x200x250(h) на клею - 200мм	200	ГОСТ 31360-2007	103	304,36	60,87	
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x250x250(h) на клею - 250мм	250	ГОСТ 31360-2007	504	1445,52	361,28	
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	100	ГОСТ 6428-2018	118	311,94	31,19	
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм	80	ГОСТ 6428-2018	133	135,93	10,87	
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм	100	ГОСТ 6428-2018	1607	1362,94	136,27	

Ведомость материалов кладки наружных стен для 2-8, технического на отм. +4,150, этажей.					
Марка	Описание материалов	Обозначение	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Примечание
НС-9	Газобетонный стеновой блок - Блок 1/600x200x250/D600/B3,5/F100 ГОСТ 31360-2007 на ц/п растворе М75	ГОСТ 31360-2007	1349,69	269,70	
НС-27.1	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65h, М200, F100, на растворе цементно-песчаном М75 ГОСТ 530-2012, группа горючести НГ	ГОСТ 530-2012	66,24	16,55	

Спецификация элементов крепления внутренних стен и перегородок

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x50x5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
3	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ф8А500 L=200мм через 6ряд.	47шт	0,1	через 6рядов кладки по вертикали
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующих сеток	3353шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	13413шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,86м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/$м^3$, λ=0,039 Вт/м°С	2,86м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	880,45м2		

Спецификация элементов крепления кладки из ячеистых бетонных блоков по наружным стенам

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x50x5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующи..	3977шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	15908шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,72м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/$м^3$, λ=0,039 Вт/м°С	2,72м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	555,75м2		

Согласовано

Взам. инв. №







Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
1		Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Ведомость материалов стен и перегородок	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1

Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Позиция	Обозначение	Наименование	Тех. пр-во	Количество по этажам							Кол-во	Масса ед., кг	Изображение	Примечание	Назначение
				2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.					
Д-8.1	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-8.1л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-22л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, О	0	2	2	2	2	2	2	2	14			Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600x24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый, предусмотреть накладки на сувальдный замок нержавеющая шлифованная (матовая) сталь	Дверь ниши СС
Д-26	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2,О	0	5	5	5	5	5	5	5	35			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входные двери в квартиры
Д-26л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2,О	0	4	5	4	4	4	4	4	29			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входные двери в квартиры
Д-47	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПС 01 2068-1108 пр. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, глухая, с угловой коробкой, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый	Дверь лестничной клетки
Л-16	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-71298931-20197	ЛС 01 1000-700 EI60	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Люк металлический противопожарный EI60, с замком для доступа в техпространство	
Л-20		ЛС 01 2300(h)-500	0	12	10	6	5	4	15	3	55			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания	
Л-36л	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-201	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением из минеральной ваты, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-ключ', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый	

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Маляр			02.2025
Проверил		Дейнека			02.2025
ГАП		Гуслякова			02.2025
Нач.отдела		Беляков			02.2025
Н.контр.		Ивлева			02.2025
ГИП		Крюков			02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-[ЗСГО] с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	









Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4

Ведомость заполнения дверных проемов

Генпро

Формат А1

Экспликация полов

Место применения	Тип пола	Схема пола	Конструкция пола	Площадь, м.кв.	Примечание
Этажные лестничные площадки	П-3		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART- 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 80 мм - Монолитный ж/бетон	26,73	
Межэтажные лестничные площадки	П-4		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой; - Пол наливной (цементная основа) Церезит CN 76 EXTRAHART - 20 мм; - Грунтовка Бетонконтакт Церезит CT 19 - 1 слой; - Монолитный ж/бетон	22,55	
Тех.пространство	П-5		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 40 мм - Пленка полиэтиленовая 200 мкр - 1 слой - Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм - Монолитный ж/бетон	2,91	
Тамбур	П-17		- Решетка грязезащитное (резина+щетка+скребок) (вес 18,1 кг/м2) - 20мм - Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 43 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	7,01	
Тамбур	П-18		- Керамогранит с затиркой швов - 10 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 63 мм - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С - 20 мм - Монолитный ж/бетон	10,80	
Тамбур 4.2.02	П-35		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) - 86 мм - Монолитный ж/бетон	656,01	
С/у квартир	П-50		- Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 - 2 слоя - Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой - Монолитный ж/бетон	562,89	
Монолитный марш	П-2		-См. Раздел АИ; - Клей плиточный водостойкий - 6 мм; - Смесь ремонтная Ceresit CD 24 - 6 мм; - Монолитный ж/бетон	7,62	
Проступи и подступёнки сборных лестничных маршей, эксплуатируемые ниши СС	П-6		- Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	138,19	
Терраса	П-43*		- Керамогранит с затиркой швов - 8 мм - Клей плиточный водостойкий - 6 мм - Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля - 50 мм - Профилированная мембрана Planer GEO - 8 мм - Гидроизоляционная мембрана LOGICPIR V-GR FB - Утеплитель LOGICPIR - 110 мм - Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР - Монолитный ж/бетон	13,59	

Спецификация плинтуса по жилым этажам

Позиция	Обозначение	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
ПЛН-01		Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 10 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	6,3	Тамбуры
ПЛН-02		Плинтус из керамогранита h=100мм, толщина 8 мм на цементно-песчаном растворе (нарезать из керамогранита отделки пола)	522,8	Лифтовой холл, межквартирный коридор
ПЛН-10		Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно)	85,1	<варианты>
ПЛН-10		Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм,...	65,8	Стена примыкающая к ступеням вдоль маршей

Примечания.

1. Состав раздела и общие указания см. лист 1 "Общие данные".
2. Перед началом монтажных работ произвести фактические обмеры.
3. Площадь покрытия поверхности гидроизоляцией рассчитана для 1-го слоя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Зам.	1215-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	Стадия: Р; Лист: 16; Листов:
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Экспликация полов. Спецификации плинтуса
ГИП		Крюков			02.2025	Генпро

Формат А2

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
ЛК			
По железобетону			
От-29д		Грунтовка Бетонконтакт - 1слой Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 18мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Краска глубокоматовая - 2 слоя	338,56
Лестничная клетка торцы маршей			
От-10		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	9,44
Лестничная клетка торцы площадок			
От-10*		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,63
Лифтовый холл, межквартирный коридор			
По ГСП			
От-36д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными - 5мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5 мм	77,88
По железобетону			
От-34д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтак - 1слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 13мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	384,08
По монолитному ж/бетону			
От-6*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	84,75
По ячеистому бетонному блоку			
От-7*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	156,89
Тамбур 4.2.01			

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
По ГСП			
От-28д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой лентой армирующей Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	88,18
по ГСП			
От-4*	Отделка запотолочного пространства	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,67
Тамбур 4.2.02 Выравнивание в местах стыка			
От-2*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - до 35 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,25
По железобетону			
От-25д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 8мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	149,58
От-37д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Слой штукатурно-клеевой Технониколь210 или аналог, армированный сеткой фасадной щелочесчестойкой М3600 - 5 мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	21,56
По монолитному ж/бетону			
От-1*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,10
От-4.1*	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	0,53
По ячеистому бетонному блоку			
От-3	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	0,32

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
От-3*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,33
От-27д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 10мм Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	156,91
От-35д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтакт - 1слой Штукатурка цементно-песчаными смесями - 13мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	402,32
Техническое пространство			
По ЖБ			
От-14	Техпространство	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой	325,11
По кирпичу			
От-48	Техпространство	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	74,50
По ячеистому бетонному блоку			

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Зам.	1215-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомость отделки стен
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025	

Формат А2

Корпус 6.2.4. План потолков 8 этажа на отм. +25,900




Корпус 6.2.4. План потолков 7 этажа на отм. +22,600




Ведомость отделки потолков

Место применения	Марка	Описание материалов	Площадь	Примечание
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-1.10	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на металлическом каркасе из профилей перегородочных систем без крепления к плитам перекрытия П131.2 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоматовой краской Dulux Binda НГ, RAL9010	175,74	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-2	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на оцинкованном металлическом каркасе П232 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоматовой краской Dulux Binda НГ, RAL9010	277,61	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-2.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на оцинкованном металлическом каркасе П232 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоматовой краской Dulux Binda НГ, RAL9010	37,99	2 этаж
Междуэтажная лестничная площадка	Пт-4	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4. Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5. Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 6. Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	44,85	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-4.б	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя -Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010. 3 типа: Сдвижные панели, Съемные панели, Несъемные панели	91,07	2-8 этажи
Тамбур МОП (граничащий с улицей)	Пт-7	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя	6,12	2 этаж
Лестничные марши	Пт-11	- Грунтовка Бетонконтакт 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	52,59	2-8 этажи
Тех. пространство для прокладки коммуникаций	Пт-26	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	741,55	Тех.пространство
Эксплуатируемые ниши СС	Пт-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	16,29	2-8 этажи
Тамбур МОП (Второй тамбур)	Пт-32	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 150 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя	33,80	2 этаж
Общий итог: 59			1477,60	

Корпус 6.2.4. План потолков 3-6 этажей



Корпус 6.2.4. План потолков 2 этажа на отм. +6,100



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
						Жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, (Северный участок 4/1 (участок 4.2)
1	Зам.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал	Малер				02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил	Дейнека				02.2025	
ГАП	Гуслякова				02.2025	
Нач.отдела	Белякова				02.2025	
Н.контр.	Ивлева				02.2025	План потолков
ГИП	Крюков				02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	18	


Генпро

Формат А0


Крепление перегородок из газобетонных блоков толщ. 200мм к фахверкам




17




18




20




19




Узел перевязки кладки из газобетонных блоков






З –З




Узел крепления перемычки в кладке из газобетонных блоков к вертикальным конструкциям


Узел крепления заплечика из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям




Сечение А-А



Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям




Узел крепления перегородки из газобетонных блоков толщ. 100мм к наружной газобетонной стене




Узел крепления кладки из газобетонных блоков толщ. 200мм и 100мм к ж.б. конструкциям


Узел примыкания верхнего ряда плит перегородки из ПГП к плите перекрытия




Узел опирания перегородки из ПГП на плиту перекрытия




Сечение Л–Л



Скоба С-1




Узел примыкания перегородки из ПГП к стене




Примечания:
1. Монтаж перегородок из ПГП вести в соостветствии с альбомом М 8.22-2/2018 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых


Способ монтажа дверей




Узел монтажа парапета



Узел крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. плите



9 – 9



Примечания.
1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Деинека			02.2025		Р	19	
ГАП		Гуслякова			02.2025				
Нач.отдела		Белякова			02.2025	Узлы крепления кладки из газобетонных блоков и плит гипсовых пазогребневых	Генпро		
Н.контр.		Ивлева			02.2025				
ГИП		Крюков			02.2025				

Согласовано


Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Формат А1

Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под углом





Узел примыкание примыкания пола к витражу



Примечания.

1. Решения по водоотводу с покрытия террасы (П-43*), устройству уклона покрытия см. АР4. л. 60, также АР2.3 л. 2

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 20; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Узел примыкания пола к витражу. Узлы крепления наружной стены из газобетонных блоков к ж.б. конструкциям под углом	Генпро
Н.контр.		Ивлева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А2


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Маркировочный план зашивок 2 этажа на отм. +6,100



Ведомость зашивок 2-8 этажей

Марка	Описание материалов	Толщина	Обозначение	Длина,п.м.	Площадь, м²	Объем, м³	Примечание
ВС-11	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	6	25,24	1,89	"Комплектные системы Кнауф облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительныхплит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	136	316,86	23,65	"Комплектные системы Кнауф облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009
ВС-31*	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатнымТехнониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м*С, R на отрыв не менее 15 кПа - 140 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	125	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	9	32,67	4,08	"Комплектные системы Кнауф облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012"

Компоновочная схема



Примечание:
1. Зашивки выполнять до уровня перекрытия;
2. Для стен ВС-11, ВС-31* шаг стоек выполнить 300мм, для стен ВС-18 - 600мм
3. Планы выполнены без учета отделки.
4. * Размер уточнить по месту
5. Монтаж зашивок осуществлять после установки стоек витражей

							94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
1		Нов.	1215-25		10.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дейнека			02.2025		Р	21	
ГАП		Гуслякова			02.2025				
Нач.отдела		Белякова			02.2025	Маркировочный план зашивок 2-го этажа на отм. +6,100	Генпро		
Н.контр.		Иллева			02.2025				
ГИП		Крюков			02.2025				

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Маркировочный план зашивок 3 этажа на отм. +9,400



Компоновочная схема



Примечание:
1. Зашивки выполнять до уровня перекрытия;
2. Для стен ВС-11, ВС-31* шаг стоек выполнить 300мм, для стен ВС-18 - 600мм
3. Планы выполнены без учета отделки.
4. * Размер уточнить по месту
5. Монтаж зашивок осуществлять после установки стоек витражей
6. Спецификацию зашивок смотреть на л.18

					94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
					Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Нов.	1215-25		10.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Маляр			02.2025
Проверил		Дейнека			02.2025
ГАП		Гуслякова			02.2025
Нач.отдела		Беляков			02.2025
Н.контр.		Ивлева			02.2025
ГИП		Крюков			02.2025
Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4				Стадия	Лист	Листов
				Р	22	
Маркировочный план зашивок 3 этажа на отм. +9,400				Генпро		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Разрез по лестнице 6.2.4



Фрагмент плана типового этажа



Компоновочная схема



							94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Нов.	1215-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Разрез по лестнице 6.2.4	Генпро
Н.контр.		Ивлева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Разрешение	Обозначение	94-0421-ОК-1/Н-6.2 - Р- 4-1-АР2.1
1215-25	Наименование объекта строительства	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	3-7	Уточнили отверстия, добавили размеры	1	Зам.
	8-14,16,17	Заменена финишная отделка Уточнена черновая отделка	1	Зам.
	18	Заменили отделку потолков	1	Зам.
	21,22,23	Добавили планы зашивок, добавили разрез по лестнице	1	Нов.

Изм. внес	Маляр		16/10/25
Составил	Маляр		16/10/25
ГИП			16/10/25
Утвердил	Гуслякова		16/10/25

Согласовано

Н.контр.

Генпро

Лист	Листов
25	