ООО "Архетип" ИНН 5001120691



От Анастасии Головлевой
Руководитель проектов "Архетип"
тел.: +7 996 446-42-76
ga@archetype.top

17.03.2025

г.Москва, ЖК Сиреневый бульвар

№	Описание	Цена изготовление с НДС 22%, [руб.]	Цена, монтаж с НДС 22% [руб.]	Количество, [шт]	Стоимость с НДС 22%, [руб.]
Л1	Лавочка, выполненная из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1950x300x525(h)	192 000,00 ₽	45 000,00 ₽	20	3 840 000,00
Л2	Лавочка, выполненная из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1650x300x525(h)	169 250,00 ₽	44 000,00 ₽	1	169 250,00
Л3	Лавочка, выполненная из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1450x300×525(h)	161 250,00 ₽	38 000,00 ₽	1	161 250,00
				Итого за изготовление лавочек	**4 170 500,00**

				Итого за монтаж лавочек	**982 000,00**
4	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1150х435х200мм - для корпуса 6.1.1	175 000,00 ₽	33 000,00 ₽	1	175 000,00
5	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1030х435х200мм - для корпуса 6.1.2	162 000,00 ₽	38 500,00 ₽	1	162 000,00
6	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1220х435х200мм - для корпуса 6.1.3	146 000,00 ₽	38 000,00 ₽	1	146 000,00
7	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка"из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1300х435х200мм - для корпуса 6.1.4	176 000,00 ₽	38 300,00 ₽	1	176 000,00

8	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1165х435х200мм - для корпуса 6.2.1	167 000,00 ₽	38 000,00 ₽	1	167 000,00
9	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1250х435х200мм - для корпуса 6.2.1	170 000,00 ₽	39 000,00 ₽	1	170 000,00
10	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка" из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 790х435х200мм - для корпуса 6.2.3	153 000,00 ₽	36 000,00 ₽	1	153 000,00
11	Раковина инд.изготовление из керамогранита "Лапомойка"из металлического каркаса Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в места сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки 1000х435х200мм - для корпуса 6.2.4	162 000,00 ₽	38 000,00 ₽	1	162 000,00
				Итого за изготовление моек	**1 311 000,00**

	Итого за монтаж моек	**298 800,00**

Срок производства 5 недель с момента оплаты

Доставка до объекта 30000 руб

Материал Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6 1000x3000x6мм входит в стоимость

Руководитель Смирнов С.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХЕТИП» ОГРН 1185053018578 ИНН 5001120691 Балашиха