Exclusive Project
just create it

тел.: +7 925 598-84-34
e-mail: info@e-pr0.ru
сайт: www.e-pr0.ru

Коммерческое предложение №4103 от 17.12.2025

Коммерческое предложение

1. Лавочка Тип Л3

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 4,832 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 4,832 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 2,5 п.м.	компл.	1	105 300,00 ₽
			ИТОГО СМР	105 300,00 ₽

2. Расходные материалы.Тип Л3

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор	компл.	1	25 300,00 ₽
			ИТОГО РАСХОДНИКИ	25 300,00 ₽

3. Лавочка Тип Л2

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 5,183 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 5,183 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 2,7 п.м.	компл.	1	105 300,00 ₽
			ИТОГО СМР	105 300,00 ₽

4. Расходные материалы. Тип Л2

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор	компл.	1	25 400,00 ₽
			ИТОГО РАСХОДНИКИ	25 400,00 ₽

5. Лавочка Тип Л1

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 5,748 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 5,748 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 3 п.м.	компл.	1	125 000,00 ₽
			ИТОГО СМР	125 000,00 ₽

6. Расходные материалы. Тип Л1

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор	компл.	1	14 000,00 ₽
			ИТОГО РАСХОДНИКИ	14 000,00 ₽
			ИТОГО за изготовление 20 штук Лавочки тип Л1	2 780 000,00 ₽

7. Подвесная Раковина

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 1,86 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 1,86 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	198 600,00 ₽
			ИТОГО СМР	198 600,00 ₽

8. Расходные материалы.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор	компл.	1	74 800,00 ₽
			ИТОГО РАСХОДНИКИ	74 800,00 ₽
			ИТОГО за изготовление 8 штук	2 187 200,00 ₽

9. Дополнительные работы

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Монтаж изделия - Раковина	компл.	8	120 000,00 ₽
2	Монтаж изделия - Лавочка	компл.	22	66 000,00 ₽
3	Разгрузка монтируемого материала, изделий и расходных материалов на объект. Стоимость такелажных работ при условии поднятия лифтом.	шт.	1	45 000,00 ₽
4	Доставка оборудования, изделий и расходных материалов на объект (Доставка осуществляется до подъезда, указанного в договоре).	шт.	3	63 000,00 ₽
5	Доставка материала в цех	шт.	1	
6	Электронный замер помещения; Экспертная оценка готовности помещения к монтажу.	шт.	3	90 000,00 ₽
			ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	384 000,00 ₽
			Итого	5 612 500,00 ₽
			ИТОГО со скидкой	5 000 000,00 ₽

Козлов