ЛИФТ ДЕКОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "СТРОЙ-КИТ"

Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83, Б

Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311

БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001

Дата: 14.07.2025
Компания -
Кому (ФИО): Андрею
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097.5

Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

№		Стоимость ед.,руб. с НДС	Кол – во	Общая стоимость, руб. с НДС
Изготовление и монтаж порталов: - изготовление и монтаж накладок на смолфреймы выполнены из стали окрашеной в чёрный цвет порошковым методом; - обрамление двери шахты (портал), выполнено из стали окрашенной в чёрный цвет порошковым методом, глубина строительной части до 300 мм., заход на строительную часть не более 200мм. Портал индивидуального изготовления выполнен без видимых следов крепления с заполнением пустот. Согласно ТЗ дизайнеров, конструкция портала позволяет установить указатель этажности в одной плоскости с порталом с возможностью его обслуживания.				
1	**Рядовые этажи (кроме 1-го). Участок 6.1. Корпус 6.1.1.**			
1.1.	Порталы для лифта: Л1 (ШхВ): 1200*2000мм.	63 000,00 ₽	17	1 231 650,00 ₽
1.2.	Порталы для лифта: Л2 (ШхВ): 900*2000 мм.	52 000,00 ₽	17	1 016 600,00 ₽
1.3.	Порталы для лифта: Л3 (ШхВ): 1200*2000мм.	63 000,00 ₽	17	1 231 650,00 ₽
2	**Рядовые этажи (кроме 1-го). Корпус 6.1.2.**			

2.1.	Порталы для лифта: Л4 (ШхВ): 900*2000 мм.,	52 000,00 ₽	12	717 600,00 ₽
2.2.	Порталы для лифта: Л5 (ШхВ): 900*2000 мм.	52 000,00 ₽	12	717 600,00 ₽
3	**Рядовые этажи (кроме 1-го). Корпус 6.1.3.**			
3.1.	Порталы для лифта: Л6 (ШхВ): 1200*2000 мм.,	63 000,00 ₽	10	724 500,00 ₽
3.2.	Порталы для лифта: Л7 (ШхВ): 1200*2000 мм.	63 000,00 ₽	10	724 500,00 ₽
4	**Рядовые этажи (кроме 1-го). Корпус 6.1.4.**			
4.1.	Порталы для лифта: Л8 (ШхВ): 1200*2000 мм.	63 000,00 ₽	15	1 086 750,00 ₽
4.2.	Порталы для лифта: Л9 (ШхВ): 900*2000 мм.	52 000,00 ₽	15	897 000,00 ₽
4.3.	Порталы для лифта: Л10 (ШхВ): 900*2000 мм.	52 000,00 ₽	15	897 000,00 ₽
5	**Рядовые этажи (кроме 1-го). Участок 6.2.**			
5.1.	Порталы для лифта: Л1 (ШхВ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	14	1 014 300,00 ₽
5.2.	Порталы для лифта: Л2 (ШхВ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	14	1 014 300,00 ₽
5.3.	Порталы для лифта: Л3 (ШхВ): 2100х1100*2200 мм. Дверной проём: 1350*2000 мм.	63 000,00 ₽	14	1 014 300,00 ₽
5.4.	Порталы для лифта: Л4 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	10	724 500,00 ₽
5.5.	Порталы для лифта: Л5 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	10	724 500,00 ₽
5.6.	Порталы для лифта: Л6 (ШхВхГ): 2100х1100*2200 мм. Дверной проём: 1350*2000 мм.	63 000,00 ₽	8	579 600,00 ₽
5.7.	Порталы для лифта: Л7 (ШхВхГ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	8	579 600,00 ₽
5.8.	Порталы для лифта: Л8 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	8	579 600,00 ₽
5.9.	Порталы для лифта: Л9 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050*2000 мм.	63 000,00 ₽	8	579 600,00 ₽
ВСЕГО с НДС 20%			**234**	**16 055 150,00 ₽**

№ п.п.	Работы	Срок выполнения
1	Подготовка тех. документации	25 рабочих дней
2	Изготовление деталей	45 рабочих дней
3	Монтаж	по согласованному графику

№ п.п.	Наименование	
1	Предоплата	70%
2	Оплата по факту начала доставки деталей на объект монтажа	20%
3	Оплата по факту выполнения работ	10%

Заказчик должен подготовить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика
Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты в объём работ не входит.

С уважением,
ФИО: Колесниченко Вадим Дмитриевич
Телефон: 7-916-505-08-93
e-mail.ru: v.kolesnichenko@liftdekor.ru
www.liftdekor.ru