ЛИФТ ДЕКОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "СТРОЙ-КИТ"

Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83, Б

Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311

БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001

Дата: 28.03.2025
Компания -
Кому (ФИО): Андрею
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097.3

Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

№	Описание	Фото	Стоимость ед.,руб. с НДС	Кол – во	Общая стоимость, руб. с НДС
Изготовление и монтаж (Порталы): - изготовление и монтаж накладок на смолфреймы выполнены из стали неравеющей, цвет "графит" (ЛД-9); - обрамление двери шахты (портал), индивидуального изготовления, выполненное из стали нержавеющей, цвет "графит" глубина строительной части до 250 мм.; заход на строительную часть не более 300мм, боковые стойки портала выполнены из "П" образных декоративных элементов с ориентировочными размерами: ширина - 300мм, высота ориентировочно 4000 мм. Каждая стойка состоит из двух деталей разделённых по высоте: нижняя часть стойки высотой - ориентирвочно 2950мм., верхняя часть стойки высотой ориентировочно - 1050мм.; **Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты** Накладки изготовлены из стали нержавеющей, цвет "графит" (ЛД-9).					
1 ЭТАЖ. Участок 6.1. Корпус 6.1.1.					
1	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л1 (ШхВ): 1200*2000 мм., Л2 (ШхВ): 900*2000 мм. Л3 (ШхВ): 1200*2000 мм.		1 049 000,00 ₽	1	1 258 800,00 ₽
2	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 1200*2000 мм.,		144 000,00 ₽	2	288 000,00 ₽
3	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 900*2000 мм.,		120 000,00 ₽	1	120 000,00 ₽
1 ЭТАЖ. Корпус 6.1.2.					
4	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л4 (ШхВ): 900*2000 мм., Л5 (ШхВ): 900*2000 мм.		808 800,00 ₽	1	808 800,00 ₽
5	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 900*2000 мм.,		120 000,00 ₽	2	240 000,00 ₽
1 ЭТАЖ. Корпус 6.1.3.					
6	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л6 (ШхВ): 1200*2000 мм., Л7 (ШхВ): 1200*2000 мм.		854 400,00 ₽	1	854 400,00 ₽
7	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 900*2000 мм.,		120 000,00 ₽	2	240 000,00 ₽
1 ЭТАЖ. Корпус 6.1.4.					
8	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л8 (ШхВ): 1200*2000 мм., Л9 (ШхВ): 900*2000 мм.		831 600,00 ₽	1	831 600,00 ₽
9	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 1200*2000 мм.,		144 000,00 ₽	1	144 000,00 ₽
10	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты 900*2000 мм.,		120 000,00 ₽	1	120 000,00 ₽
1 ЭТАЖ. Участок 6.2.					
11	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л1 (ШхВ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм. Л2 (ШхВ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм. Л3 (ШхВ): 2100х1100*2200 мм. Дверной проём: 1350 мм.		1 236 000,00 ₽	1	1 236 000,00 ₽
12	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1050 мм.		144 000,00 ₽	2	288 000,00 ₽
13	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1350 мм.		144 000,00 ₽	1	144 000,00 ₽
14	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л4 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм. Л5 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм.		808 800,00 ₽	1	808 800,00 ₽
15	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1050 мм		144 000,00 ₽	2	288 000,00 ₽
16	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л6 (ШхВхГ): 2100х1100*2200 мм. Дверной проём: 1350 мм. Л7 (ШхВхГ): 1100х1400*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм.		831 600,00 ₽	1	831 600,00 ₽
17	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1050 мм		144 000,00 ₽	1	144 000,00 ₽
18	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1350 мм.		144 000,00 ₽	1	144 000,00 ₽
19	Порталы объединённые в одну конструкцию для лифтов: Л4 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм. Л5 (ШхВхГ): 1100х2100*2200 мм. Дверной проём: 1050 мм.		808 800,00 ₽	1	808 800,00 ₽
20	Изготовление и монтаж накладок на створки дверей шахты Дверной проём: 1050 мм		144 000,00 ₽	2	288 000,00 ₽
ВСЕГО с НДС 20%					**9 886 800,00 ₽**

№ п.п.	Работы	Срок выполнения
1	Подготовка тех. документации	25 рабочих дней
2	Доставка стали	90 календарных дней
3	Изготовление деталей	45 рабочих дней
4	Монтаж	по согласованному графику

№ п.п.	Наименование	
1	Предоплата	70%
2	Оплата по факту начала доставки деталей на объект монтажа	20%
3	Оплата по факту выполнения работ	10%

Заказчик должен выполнить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика

С уважением,
ФИО: **Колесниченко Вадим Дмитриевич**
Телефон: **7-916-505-08-93**
e-mail.ru: v.kolesnichenko@liftdekor.ru
www.liftdekor.ru