ЛИФТ ДЕКОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "СТРОЙ КИТ"

Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83, Б

Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311

БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001

Дата: 28.03.2025
Компания -
Кому (ФИО): Андрею
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097.1

Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

№	Описание	Фото	Стоимость ед.,руб. с НДС	Кол – во	Общая стоимость, руб. с НДС
25	Изготовление и монтаж декоративной стеклянной панели: - декоративная стеклянная панель выпорлнена из стекла оптивайт триплекс 4.1.4, и украшена рисунком, нанесённым на обратную сторону, располагается в раме из стали нержавеющей окрашеной по RAL, рисунок и цвет согласовывается с заказчиком в дизайн-проекте. В центре панели расположен рисунок с градиентным переходом к прозрачному, за которым располагается зеркало, создающее эффект глубины. По бокам панели во всю её высоту устроена светодиодная подсветка с возможностью её обслуживания. Цвет светодиодов белый холодный. Декоративная панель состоит из двух сегментов с ориентировочными размерами: панель -1: высота 3000 мм, ширина 1380мм, панель -2: высота 1700мм, ширина 1380мм.		385 000,00 ₽	15	5 775 000,00 ₽
ВСЕГО с НДС 20%					**5 775 000,00 ₽**

Условия оплаты:

№ п.п.	Наименование	Процент
1	Предоплата	70%
2	Оплата по факту доставки деталей на объект	20%
3	Оплата по окончании монтажа	10%

Сроки выполнения работ:

№ п.п.	Работы	Срок выполнения
1	Подготовка тех. документации	15 рабочих дней
2	Изготовление деталей	30 рабочих дней
3	Монтаж одной панели	2 рабочих дня

Заказчик должен подготовить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика