MMG
Master Materials Group

Исх.: №: 13\14

Дата: 17.07.2025 г.

Куда:

Уважаемые коллеги!

В ответ на Ваш запрос, касательно обустройства напольных покрытий и разметки на объекте строительства: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9», участок 6.1 и участок 6.2, направляем в Ваш адрес Технико-коммерческое предложение на поставку необходимых материалов, разработанных и производимых Корпорацией **«РОСАТОМ»**:

Тип 1, основное поле парковки:

Шероховатое покрытие, RAL7035, толщиной не менее 3,00мм					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,40	1 044,00 ₽	417,60 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	1,70	1 075,00 ₽	1 827,50 ₽
3	В замесе с наполнителем	Магитекс Филлер 40	1,70	35,00 ₽	59,50 ₽
4	Наполнитель в присыпку до насыщения	Магитекс Филлер 80	5,50	35,00 ₽	192,50 ₽
5	Финишный цветной слой	UMTFLOOR EL 210	0,80	1 270,00 ₽	1 016,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия толщиной не менее 3,00мм					3 513,10 ₽

Тип 2, основное поле парковки:

Шероховатое покрытие, RAL7035, толщиной не менее 4,00мм					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,40	1 044,00 ₽	417,60 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	2,50	1 075,00 ₽	2 687,50 ₽
3	В замесе с наполнителем	Магитекс Филлер 40	2,50	35,00 ₽	87,50 ₽
4	Наполнитель в присыпку до насыщения	Магитекс Филлер 80	6,00	35,00 ₽	210,00 ₽
5	Финишный цветной слой	UMTFLOOR EL 210	0,80	1 270,00 ₽	1 016,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия толщиной не менее 4,00мм					4 418,60 ₽

Тип 3, пандусы\рампы:

Шероховатое покрытие, RAL7035, толщиной не менее 6,00мм					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,40	1 044,00 ₽	417,60 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	3,80	1 075,00 ₽	4 085,00 ₽
3	В замесе с наполнителем	Магитекс Филлер 40	3,80	35,00 ₽	133,00 ₽
4	Наполнитель в присыпку до насыщения	Магитекс Филлер 120	8,00	35,00 ₽	280,00 ₽
5	Финишный цветной слой	UMTFLOOR EL 210	1,20	1 270,00 ₽	1 524,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия толщиной не менее 6,00мм					6 439,60 ₽

ООО «ММГ»
ИНН/КПП: 9721117097/772201001
Адрес: 109125, город Москва, кв-л 95-ый Волжский бульвар, к.3, к. 45

Тел.: +7(495)123-38-57
Почта: info@mmgc.ru
Сайт: www.mmgc.ru

Дополнительно, сообщаем стоимость материалов для обустройства разметки:

Тип 1.1., разметка 3мм:

Шероховатое покрытие, **разметка, RAL7024**, толщиной не менее 3,00мм, может быть и матовое и глянцевое					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,50	1 044,00 ₽	522,00 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	1,90	1 075,00 ₽	2 042,50 ₽
3	В замесе с наполнителем	Цветной песок фр. 40	1,90	95,00 ₽	180,50 ₽
4	Наполнитель в присыпку до насыщения	Цветной песок фр. 80	5,50	90,00 ₽	495,00 ₽
5	Финишный прозрачный слой	UMTFLOOR F2-KM	0,90	1 700,00 ₽	1 530,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия, **разметка толщиной не менее 3,00мм**					4 770,00 ₽

Тип 2.2., разметка 4мм:

Шероховатое покрытие, **разметка, RAL7024**, толщиной не менее 4,00мм, может быть и матовое и глянцевое					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,50	1 044,00 ₽	522,00 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	2,60	1 075,00 ₽	2 795,00 ₽
3	В замесе с наполнителем	Цветной песок фр. 40	2,60	95,00 ₽	247,00 ₽
4	Наполнитель в присыпку до насыщения	Цветной песок фр. 80	6,00	90,00 ₽	540,00 ₽
5	Финишный прозрачный слой	UMTFLOOR F2-KM	0,90	1 700,00 ₽	1 530,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия, **разметка толщиной не менее 4,00мм**					5 634,00 ₽

Тип 3.3., разметка 6мм:

Шероховатое покрытие, **разметка, RAL7024**, толщиной не менее 6,00мм, может быть и матовое и глянцевое					
№	Операция	Материал	Расход на м2, кг	Цена за кг	Стоимость, м2
1	Грунтовочный слой	UMTFLOOR Eprimer	0,50	1 044,00 ₽	522,00 ₽
2	Основной высоконаполненный слой	UMTFLOOR SL-150	4,20	1 075,00 ₽	4 515,00 ₽
3	В замесе с наполнителем	Цветной песок фр. 40	4,20	95,00 ₽	399,00 ₽
4	Наполнитель в присыпк. до насыщения	Цветной песок фр.120	8,00	90,00 ₽	720,00 ₽
5	Финишный прозрачный слой	UMTFLOOR F2-KM	1,30	1 700,00 ₽	2 210,00 ₽
Итого, стоимость 1м2 шероховатого покрытия, **разметка толщиной не менее 6,00мм**					8 366,00 ₽

Все цены указаны с учетом НДС, без учета стоимости доставки. Вся продукция прошла обязательную и добровольную сертификацию. Количество материала указано без учета кратности тары. Количество материала может быть скорректировано при производстве работ в зависимости от степени подготовки основания и других факторов, выявленных в процессе строительства. Материалы колеруются в различные цветовые решения, согласуется дополнительно.

Так же, дополнительно сообщаем стоимость работ по нанесению основного поля парковки и инсталлированной разметки:

№	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	**Монтажные работы по нанесению полимерного покрытия паркинга (4мм)**	**м2**	**1,00**	**1 790,00 ₽**	**1 790,00 ₽**
1.1	Организационные мероприятия (мобилизация, инструмент, расходники, доставка, пр.)	шт.	1,00	90,00 ₽	90,00 ₽
1.2	Защита примыканий к смежным конструкциям	м2	1,00	70,00 ₽	70,00 ₽
1.3	Шлифовка основания	м2	1,00	400,00 ₽	400,00 ₽
1.4	Расшивка термоусадочных швов	мп	0,50	180,00 ₽	90,00 ₽
1.5	Зачеканка термоусадочных швов полимерным составом	мп	0,50	180,00 ₽	90,00 ₽
1.6	Локальный ремонт выбоин и трещин (полимерные составы, инъекции)*	м2	0,00	10 000,00 ₽	0,00 ₽
1.7	Шлифовка мест ремонта после применения полимерных составов*	м2	0,00	5 000,00 ₽	0,00 ₽
1.8	Обеспыливание	м2	1,00	100,00 ₽	100,00 ₽
1.9	Грунтование	м2	1,00	220,00 ₽	220,00 ₽
1.10	Нанесение основного слоя полимерного наливного пола	м2	1,00	420,00 ₽	420,00 ₽
1.11	Нанесение защитного цветного слоя	м2	1,00	240,00 ₽	240,00 ₽
1.12	Снятие защитного малярного скотча	м2	1,00	70,00 ₽	70,00 ₽
2	**Монтажные работы по нанесению разметки паркинга (ширина 0,1м, длина 1м, толщина 4мм)**	**мп**	**1,00**	**1 450,00 ₽**	**1 450,00 ₽**
2.1	Трассировка маяков	мп	1,00	50,00 ₽	50,00 ₽
2.2	Высверливание и установка маяков по основным и промежуточным точкам	мп	1,00	100,00 ₽	100,00 ₽
2.3	Проклейка скотчем зоны разметки по всей площади	мп	1,00	70,00 ₽	70,00 ₽
2.4	Грунтование	мп	1,00	100,00 ₽	100,00 ₽
2.5	Нанесение основного покрытия поля парковки	мп	1,00	0,00 ₽	0,00 ₽
2.6	Расшивка трассировки разметки по маякам	мп	1,00	200,00 ₽	200,00 ₽
2.7	Демонтаж покрытия в зоне разметки	мп	1,00	185,00 ₽	185,00 ₽
2.8	Подготовка поверхности	мп	1,00	200,00 ₽	200,00 ₽
2.9	Обеспыливание	мп	1,00	75,00 ₽	75,00 ₽
2.10	Отсечка малярным скотчем внешнего периметра разметки	мп	1,00	70,00 ₽	70,00 ₽
2.11	Грунтование зоны разметки	мп	1,00	100,00 ₽	100,00 ₽
2.12	Нанесение основного слоя разметки	мп	1,00	200,00 ₽	200,00 ₽
2.13	Нанесение финишного прозрачного слоя	мп	1,00	100,00 ₽	100,00 ₽
2.14	Снятие защитного малаярного скотча по периметру разметки	мп	1,00	70,00 ₽	70,00 ₽

Примечания:

- *Стоимость указана за единицу измерения, сумма меняется в зависимости от состояния основания
- Все цены указаны с учетом НДС
- Аванс за материалы 100%
- Аванс за работы 50%
- Гарантия на выполненные работы 24 месяца

С уважением,
Управляющий
Мисюков Игорь Александрович
Тел.: +7(495) 123-38-57