МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№17-0121-ОК-1 от 13.04.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование.

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Том 1.1

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№17-0121-ОК-1 от 13.04.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование.

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Том 1.1

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

19.12.2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)



Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование.

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
Том 5.1.1

СРО Ассоциация "Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов", регистрационный номер П-060-007725825428-0838, дата внесения в реестр 19 июля 2022 г.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории
по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование.

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
Том 5.1.1

Заместитель генерального директора по системным проектам — Зорин М.М.

Главный инженер проекта — Першин Н.Н.

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1.С	Содержание тома	4-7
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1.ПЗ	Пояснительная записка	8-43
	Графическая часть:	
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ1.1ж (начало)	44
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ1.1ж (окончание)	45
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ1.2БКТ	46
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ1.3ж (начало)	47
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ1.3ж (окончание)	48
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ2.1ж (начало)	49
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ2.1ж (окончание)	50
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ2.2БКТ	51
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ3.1ж (начало)	52
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ3.1ж (окончание)	53
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ3.2БКТ	54
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ4.АС (начало)	55
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ4.АС (окончание)	56
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ-ИТП	57
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ВРУ-НС	58
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Схемы щитов этажных ЩЭ-2, ШЭ-3, ЩЭ-4	59
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Схемы щитов этажных ЩЭ-5, ЩЭ-6	60
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-1	61
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-2	62
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-3	63
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-4	64
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-1-УЗДП	65

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-2-УЗДП	66
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-3-УЗДП	67
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩК-4-УЗДП	68
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩМх-БКТ	69
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ1.1-1	70
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ	71
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ2.1, ЩР-КПМПТЦ2.2	72
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ3.1	73
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ1.1	74
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ1.2	75
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ1.3	76
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ1.4	77
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ2.5	78
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ3.6	79
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩРЛ3.7	80
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.1-1	81
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.1-2	82
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.1-3	83
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.1-4	84
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.2-1	85
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС1.2-2	86
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС2.1	87
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС2.2	88
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС3.1	89
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС3.2	90
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР.СС3.3	91
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩР охраны	92
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩО1-П	93
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩО2-П	94

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩО3-П	95
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩО4-П	96
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩАО1-П	97
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩАО2-П	98
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩАО3-П	99
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Однолинейная схема ЩАО4-П	100
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Схема ОСУП и ДСУП	101
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей -1 этажа ПО1	102
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей -1 этажа ПО2	103
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей -1 этажа ПО3	104
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей -1 этажа ПО4	105
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 1 секции 1-3	106
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 1 секции 1-3	107
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секция 1	108
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секция 1	109
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секции 2-3	110
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секции 2-3	111
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 1 секция 4	112
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 1 секция 4	113
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секция 4	114
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секция 4	115
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 2 секция 5	116
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 2 секция 5	117
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 2 секция 5	118
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 2 секция 5	119
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 3 секции 6-7	120
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 3 секции 6-7	121

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 3 секция 6	122
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 3 секция 6	123
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей технического пространства. Корпус 3 секция 7	124
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	План распределительных сетей кровли. Корпус 3 секция 7	125
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	Структурная схема ОЗДС	126
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.1	Жилая часть. Корпус 1, секция 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	127-133
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.2	Жилая часть. Корпус 1, секция 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	134-144
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.3	Жилая часть. Корпус 1, секция 3. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	145-151
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.4	Жилая часть. Корпус 1, секция 4. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	152-162
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.5	Нежилая часть. Корпус 1, секция 1-4. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	163-166
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО2.1	Жилая часть. Корпус 2, секция 5. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	167-176
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО2.2	Нежилая часть. Корпус 2, секция 5. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	177-180
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.1	Жилая часть. Корпус 3, секция 6. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	181-189
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.2	Жилая часть. Корпус 3, секция 7. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	190-197
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.3	Нежилая часть. Корпус 3, секция 6-7. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	198-201
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО4	Автостоянка. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	202-209
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО5	ИТП. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	210-213
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО6	Насосная. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	214-217
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО7.1	ОЗДС. Корпус 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	218
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО7.2	ОЗДС. Корпус 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	219
17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО7.3	ОЗДС. Корпус 3. Спецификация оборудования, изделий и материалов.	220

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	3
1.1.	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА	3
1.2.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	3
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	5
2.1.	МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ	5
2.2.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА	5
3.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКЕТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	7
4.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВМОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА	8
5.	СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ	10
6.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	11
7.	ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ	14
8.	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	15
9.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И ПО УЧЕТУ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ	16
10.	ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ	17
11.	ОПИСАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИБОРОВ И СПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА	18
12.	СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГОДОВУЮ УДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	19

13. СВЕДЕНИЯ О НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УДЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТАКИХ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 20

14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ РАСХОДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 21

15. СПЕЦИФИКАЦИЮ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 22

16. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВНУТРИДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ ПРИБОРОВ УЧЕТА 23

17. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 24

18. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЕННОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА 25

19. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И МОЛНИЕЗАЩИТЫ 26

20. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 29

21. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 32

22. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 35

23. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 36

23.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ АВАРИЙНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 36

23.2. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И КОЛИЧЕСТВЕ УСТАНОВОК, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПАРАМЕТРАХ И РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ 36

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

Проектная документация на строительство «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)» (далее – Объект) разработана на основании договора подряда № 1167.02.80 от 30.09.21

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы:

- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-07-2022-3578 от 27.05.2022 (кадастровый номер 77:03:0005001:9854), предоставленный для размещения объекта капитального строительства;
- Задание на разработку проектной документации;
- Специальные технические условия, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается выполнение 123-ФЗ и 384-ФЗ;
- Результаты инженерных изысканий;
- Технические условия на технологические присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств № И-24-00-328568/125 от 05.06.2024.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности”;
- СП 6.13130.2021 “Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности”;
- СП 52.13330.2016 “Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*”;
- СП 76.13330.2016 “Электротехнические устройства”;
- СП 256.1325800.2016 Изменение 4 “Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа”;
- СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током»;
- СО 153-34.21.122-2003 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций”;

- РД 34.21.122-87 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”;
- ГОСТ Р 21.101-2020 “Основные требования к проектной и рабочей документации”;
- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 “Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки”;
- ГОСТ Р 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ

На территории участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у4) (Восточный административный округ) предусматривается строительство жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

Участок проектирования ограничен:

- с севера – ул. Советская,
- с юга – проектируемый проезд №7994,
- с запада - проектируемый проезд №7993,
- с востока – пешеходная зона и далее территория ДОУ

2.2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Проектом предусматривается строительство жилого здания, состоящего из трех корпусов переменной этажности от 10 до 24 этажей. Жилой дом имеет 1 подземный этаж с размещением на нем автостоянки, технических помещений. На первом этаже комплекса располагаются места общего пользования (далее – «МОП»), помещения общественного назначения без конкретной технологии (далее - «БКТ») и помещения охраны автостоянки в корпусе № 3.

Основной въезд на участок предусмотрен с ул. Советская. По периметру планируется организовать открытые гостевые автостоянки для посетителей встроенно-пристроенных помещений и гостей жилого дома. Въезд на территорию подземного паркинга предусмотрен с проектируемого проезда в восточной части участка.

Проектируемое жилое здание представляет прямоугольный в плане объем, сформированный из трех корпусов.

Корпус №1 представляет Г-образный в плане объем, с габаритами в осях 81 080 х 89 190 мм.

Корпус состоит из четырех секций 18-10-10-23 этажей с одноэтажными пристройками под помещения БКТ.

Корпус №2 представляет прямоугольный в плане объем, с габаритами в осях 16 080 х 54 220 мм.

Корпус состоит из одной 24 этажной секции с одноэтажными пристройками под помещения БКТ.

Корпус №3 представляет прямоугольный в плане объем, с габаритами в осях 89 940 х 16 200 мм.

Корпус состоит из двух секций 15 и 24 этажей с одноэтажными пристройками под помещения БКТ.

Автостоянки временного хранения автомобилей (в том числе для МГН) расположенны на территории жилой застройки.

Часть автостоянок МГН временного хранения расположены на территории УДС.

В автостоянке на уровне подземного этажа размещаются машино-места постоянного хранения автомобилей, закрепленные за индивидуальными владельцами.

На первом этаже расположены вестибюли жилой части – места общего пользования (МОП) и встроенные нежилые помещения общественного назначения (БКТ).

Высота первого этажа принята минимум 4,2 м – БКТ и 4,35 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,9 м – БКТ и 4,05 м – МОП от пола до потолка). Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа.

Отметка первого этажа решена в одном уровне с благоустройством и выходом непосредственно на рельеф. За отметку нуля принят уровень чистого пола вестибюлей корпуса 2, что соответствует абсолютной отметке 146,85 м.

Въезд в автостоянку осуществляется по двупутной рампе с отм. минус 0,900 южнее корпуса 3 секции 7 со стороны проектируемого проезда с восточной стороны участка. Доступ жильцов на подземный этаж обеспечивается лифтами жилых секций. Под секциями в подземных этажах расположены технические помещения для инженерного обеспечения жилого дома.

Кровля здания плоская неэксплуатируемая.

Выход на кровлю во всех корпусах предусмотрен в каждой секции непосредственно из лестничной клетки на уровене кровельного пирога.

На кровле в каждой секции расположены технические помещения сетей связи и машинные помещения лифтов. Вход в помещения организован с кровли. Входы в помещения и на лестничную клетку соединены дорожками с покрытием из негорючего материала (бетонная плитка на регулируемых подставках).

В подземной части проектируемого объекта предусматривается укрытие (см. том ЗСГО). Электроснабжение укрытия предусмотрено от сетей проектируемого объекта по II категории надежности от двух независимых источников, что повышает устойчивость электроснабжения потребителей электроэнергии, электропроводка выполняется кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением (п.13.1.1, п.13.1.4 СП 88.13330.2022).Металлические части электроустановок выполняются в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) и Правилами устройства электроустановок (7-е издание) (п.13.1.8 СП 88.13330.2022).Система общего освещения обеспечивает освещенность в укрытии не менее 30 Лк (п.13.2.1, табл. 13.1 СП 88.13330.2022).Питание электрического освещения предусматривается от осветительных щитов, размещаемых в электрощитовой подземной автостоянки (п.13.2.2 СП 88.13330.2022).Установка светильников предусматривается на высоте не менее 2,5 м от пола (п.13.2.5 СП 88.13330.2022).

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКЕТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с техническими условиями на технологическое присоединения к электрическим сетям № И-24-00-328568/125., выданными ПАО «Россети Московский регион», источниками питания проектируемого объекта, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у4) (Восточный административный округ), является ПС №32 110/10 кВ Измайлово (ПС 110 кВ Измайлово); ПС №417 110/10/6 кВ Метростроевская (ПС 110 кВ Метростроевская).

Электросетевой компанией выполняются мероприятия по строительству двух блочных комплектных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, (ТП-10/0,4 кВ № 9 и ТП-10/0,4 кВ № 19), с комбинированными сборками. Для присоединения Заявителя в ТП-10/0,4 кВ № 9 и ТП-10/0,4 кВ № 19 устанавливаются по 2 трансформатора мощностью по 630 кВА. Размещение ТП-10/0,4 кВ № 9 и ТП-10/0,4 кВ № 19 выполняется в соответствии с проектом планировки территории № 1331-ПП от 18.08.2020 «Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы».

Граница проектирования раздела внутреннего электроснабжения наконечники ВРУ-0,4 кВ.

В соответствии с таблицей №6.1 СП 256.1325800.2016 многофункциональная жилой комплекс относится к II категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Объекта выполняется от самостоятельных ВРУ, подключенных по двухлучевой схеме от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения (двух трансформаторов ТП, запитанных в свою очередь от разных секций РУ-10 кВ). Помещения электрощитовых расположены в уровне -1 этажа, в границах наружных стен.

Проектом предусмотрено разделение объекта на 8 самостоятельныхй ВРУ:

- ВРУ1.1ж – Жилая часть Корпус 1, Секции 1-3 (в составе ВРУ питание ВРУ-ИТП и ВРУ-НС);
- ВРУ1.2.БКТ – Нежилая часть Корпус 1, Секции 1-4;
- ВРУ1.3ж – Жилая часть Корпус 1, Секция 4;
- ВРУ2.1ж - Жилая часть Корпус 2, Секция 5;
- ВРУ 2.2.БКТ - Нежилая часть Корпус 2, Секция 5;
- ВРУ3.1ж - Жилая часть Корпус 3, Секции 6-7;
- ВРУ 3.2.БКТ - Нежилая часть Корпус 3, Секции 6-7;
- ВРУ 4.АС – Подземная автостоянка.

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВМОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

При выборе схемы электроснабжения проектируемого объекта учитывались требования по обеспечению надежности и качества электроснабжения, безопасности и простоты в обслуживании, а также гибкости для возможного развития и модернизации.

На Объекте выбрана двухлучевая схема электроснабжения от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения (двух трансформаторов ТП). Резервирование нагрузки по II категории предусмотрено на вводах каждого запроектированного ВРУ объекта с помощью установки на каждом из вводов перекидных рубильников, соединенных между собой по схеме «крест» (за исключением ВРУ-ИТП, на вводе устанавливается АВР). Сборные шины ВРУ секционированы и независимы друг от друга.

Проектом предусматривается строительство девяти отдельных ВРУ:

Жилая часть:

- • ВРУ1.1ж – Жилая часть Корпус 1, Секции 1-3
- • ВРУ1.3ж – Жилая часть Корпус 1, Секция 4;
- • ВРУ2.1ж - Жилая часть Корпус 2, Секция 5;
- • ВРУ3.1ж - Жилая часть Корпус 3, Секции 6-7.

Нежилая часть:

- ВРУ1.2.БКТ – Нежилая часть Корпус 1, Секции 1-4;
- ВРУ 2.2.БКТ - Нежилая часть Корпус 2, Секция 5;
- ВРУ 3.2.БКТ - Нежилая часть Корпус 3, Секции 6-7.

Подземная автостоянка:

- ВРУ 4.АС

Технические помещения:

- ВРУ-ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
- ВРУ-НС – насосная хозяйственно-питьевого водопровода;

ВРУ технических помещений подключаются от ВРУ1.1ж.

Для распределения электроэнергии от ТП предусмотрены двухсекционные ВРУ.

Для подключения потребителей электроэнергии I категории надежности электроснабжения предусмотрена установка панели автоматического ввода резерва (АВР) в составе ВРУ с отдельной секцией шин. Секция запитывается от двух независимых вводов проектируемого ВРУ.

Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты в помещениях электрощитовых

предусмотрена установка отдельных панелей ППУ. Панели запитаны от АВР. АВР панели ППУ подключается после аппарата управления и до аппарата защиты в соответствии с п.5.2 СП6.13330.2021. Панели щита противопожарных устройств, аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные во ВРУ, проектируются с отличительной краской (красного цвета), панель должна быть с табличкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!" в соответствии с п.5.10 СП6.13330.2021. Панель ППУ и АВР имеют боковые стенки для противопожарной защиты и защиты установленной в них аппаратуры.

В жилой части комплекса застройки в качестве этажных распределительных щитов ЩЭ для квартир приняты щиты встроенного типа УЭРК со степенью защиты не ниже IP30.

Питание квартир предусматривается 1 фазным 220В, расчетная мощность квартиры 10,0 кВт, в соответствии с заданием на проектирование.

Питание потребителей квартир осуществляется от квартирных распределительных щитков, в которых устанавливаются аппараты защиты внутриквартирной сети. Применены щитки встроенного исполнения типа ЩК со степенью защиты не ниже IP31.

В соответствии с СП256.1325800.2016 изм.6 приложение В секциях высотой более 50м, в квартирных щитах предусматривается установка УЗДП на вводе в ЩК после рубильника.

В квартирах предусматривается разводка групповых сетей с установкой электроустановочных изделий, электрического освещения. В с/у выполняемых в строительном исполнении предусматривается полная разводка сетей, в с/у предусмотренных к установке в виде готового санитарно-технического модуля (СТМ) разводка предусматривается до распределительной коробки на вводе в СТМ.

Вводно-распределительные устройства жилой части, устанавливаются в электрощитовых помещениях на -1 этаже, ВРУ монтируемые в помещениях электрощитовых должны иметь степень защиты не ниже IP31.

В соответствии с СП256.1325800.2016 изм.6 приложение В секциях высотой более 50м, на отходящих групповых линиях во ВРУ предусматривается установка УЗДП.

Этажные распределительные щиты (УЭРК) устанавливаются на этажах в специальных электротехнических нишах в приквартирных коридорах.

Расположение электрощитовых помещений выполняется с учетом требований п.7.1.28, 7.1.29 ПУЭ и п.3.11 СанПин 2.1.2.2645-10.

Внутреннее электроснабжение жилой части комплекса выполняется по магистральной схеме - электрощиты квартир, прочие потребители запитаны по радиальной схеме.

На отходящих групповых линиях ВРУ и распределительных щитах предусмотрена установка автоматических выключателей для защиты групповых линий от перегрузки и токов короткого замыкания.

Таким образом, принятая схема удовлетворяет заявленным в исходных данных требованиям к электроснабжению проектируемого объекта.

5. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ

В соответствии с техническим заданием на проектирование принята установленная мощность квартиры 10,0 кВт. Расчетная мощность помещений БКТ принимается 200 Вт на м2 общей площади помещения, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2002 N618-РП

Общее количество квартир – 640 шт.

Ввод в квартиру выполняется однофазным от этажного распределительного устройства УЭРК.

Расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир принята в соответствии с таблицей 6.1 и п.6.2 Методики расчета электрических нагрузок многоквартирных домов утвержденной 30.12.2020 А.Ю. Бочкаревым.

Общая нагрузка жилого комплекса составляет **Pр=1452,6 кВт, Sр=1529,1 кВА**

- ВРУ1.1ж – Pр=262,2 кВт (в т.ч. ВРУ-ИТП Pр=35 кВт, ВРУ-НС Pр=56,0 кВт);
- ВРУ1.2.БКТ – Pр=247,9 кВт;
- ВРУ1.3ж – Pр=205,9 кВт (в т.ч КП МПТЦ Pр=36 кВт);
- ВРУ2.1ж – Pр=134,8 кВт;
- ВРУ 2.2.БКТ – Pр=116,5 кВт;
- ВРУ3.1ж – Pр=226,8 кВт;
- ВРУ 3.2.БКТ – Pр=131,7 кВт;
- ВРУ 4.АС – Pр=124,6 кВт (в режиме «Пожар»).

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В соответствии с требованием технических условий и табл.6.1 СП 256.1325800.2016, проектными решениями обеспечены II и I категории по обеспечении надежности электроснабжения.

К основным потребителям электроэнергии по II категории надежности относятся: рабочее, система общеобменной вентиляции, электроприемники общедомового оборудования, оборудование для ремонтных работ и др.

К потребителям электроэнергии по I категории надежности относятся: системы СС (диспетчеризация, телефонизация, радиофикация, системы безопасности), лифтовое оборудование.

Для помещений БКТ потребители для которых необходима I категория надежности электроснабжения, осуществляется через ИБП: слаботочные системы – ИБП предусмотрен в соответствующем разделе, клапаны ОЗК предусматриваются 24В, так же подключатся от системы АПС для данных помещений.

К потребителям электроэнергии систем ППУ по I категории надежности относятся: системы дымоудаления и подпора воздуха, лифты для пожарных расчетов, аварийное и эвакуационное освещение, автоматическая противопожарная сигнализация (АПС), СОУЭ, насосы пожаротушения и др.

Электроприемники особой группы I категории по обеспечению надежности электроснабжения на проектируемом объекте отсутствуют.

Качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 и обеспечивается: эффективной работой источников электроснабжения и выполнением технических решений по электроснабжению проектируемого здания, соответствующих действующим нормативным документам.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО ОБЪЕКТУ:

ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ПОД ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ - «УКРЫТИЕ» (ЗСГО) С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

№ ТП	№ корпуса	Характеристика, назначение, типовой проект и другие данные проектируемого здания, потребителя электроэнергии	Общая площадь нежилых помещений, м2	Заявленная или установленная мощность	Удельная расчетная мощность квартир согласно табл.6.1 МРЭН	Установленная мощность Ру, кВт	Коэф. спроса согласно СП256.1325800 Кс	cos ф	tg ф	Расчетная активная мощность Рр, кВт	Расчетная реактивная мощность Qр, кВАР	Расчетная полная мощность Sр, кВА	Расчетный ток Iр, А	Коэф.несовпадения максимумов нагрузок	Расчетная активная мощность приведенная к ТП Рр, кВт
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТП-2	Корпус 1 (секция 1-3)	ВРУ1.1ж													
		Квартиры ввод 1	-	10	1,0916	680	-	0,98	0,20	74,2	15,1	75,7	114,76	1	74,2
		Квартиры ввод 2	-	10	0,9372	900	-	0,98	0,20	84,3	17,1	86,1	130,41	1	84,3
		Квартиры итого:	**-**	**10**	**0,9422**	**1580**	**-**	**0,98**	**0,20**	**148,9**	**30,2**	**151,9**	**230,16**	**1**	**148,9**
		Лифты (1х12+1х5)	-	-	-	17	0,75	0,95	0,33	12,8	4,2	13,4	20,3	0,9	11,5
		Лифты (2х12+2х5)	-	-	-	34	0,65	0,95	0,33	22,1	7,3	23,3	35,2	0,9	19,9
		Насосная в аварийном режиме	-	-	-	102,9	0,54	0,8	0,75	56,0	42,0	70,0	106,1	0,9	50,4
		Насосная в режиме "Пожар"	-	-	-	102,9	0,48	0,8	0,75	49,4	37,0	61,7	93,5	1	49,4
		ИТП аварийный режим	-	-	-	35	1	0,85	0,62	35,0	21,7	41,2	62,4	0,9	31,5
		ПДВ (секция 1)	-	-	-	32,1	1	0,85	0,62	32,1	19,9	37,8	57,2	1	32,1
		ПДВ (секция 2)	-	-	-	27	1	0,85	0,62	27,0	16,7	31,8	48,1	1	27,0
		ПДВ (секция 3)	-	-	-	26	1	0,85	0,62	26,0	16,1	30,6	46,3	1	26,0
		Итого по вводу 1 в режиме переключения АВР (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+0,9хРр.нс+0,9хРр.итп)													**187,5**
		Итого по вводу 2 в режиме переключения АВР (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+0,9хРр.нс+0,9хРр.итп)													**197,6**
		Итого по вводу 1 в режиме "Пожар" (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+Рр.нс.пож+0,9хРр.итп+Рр.ду)													**218,6**
		Итого по вводу 2 врежиме "Пожар" (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+Рр.нс.пож+0,9хРр.итп+Рр.ду)													**228,7**
		Итого по ВРУ1.1ж в аварийном режиме													**262,2**
		ВРУ1.2.БКТ													
		1.БКТ1-4	118,2	0,2	-	23,64	1	0,95	0,33	23,64	7,77	24,9	37,7	1	23,64
		1.БКТ5-8	85,1	0,2	-	17,02	1	0,95	0,33	17,02	5,59	17,9	27,1	1	17,02
		2.БКТ13-16	88,0	0,2	-	17,6	1	0,95	0,33	17,6	5,78	18,5	28,1	1	17,6
		3.БКТ17-20	63,3	0,2	-	12,66	1	0,95	0,33	12,66	4,16	13,3	20,2	1	12,66
		3.БКТ21-24	225,6	0,2	-	45,12	1	0,95	0,33	45,12	14,83	47,5	72,0	1	45,12
		4.БКТ25-28	141,9	0,2	-	28,38	1	0,95	0,33	28,38	9,33	29,9	45,3	1	28,38
		4.БКТ29-32	57,9	0,2	-	11,58	1	0,95	0,33	11,58	3,81	12,2	18,5	1	11,58
		4.БКТ33-36	90,92	0,2	-	18,184	1	0,95	0,33	18,184	5,98	19,1	29,0	1	18,184
		4.БКТ37-40	124,1	0,2	-	24,82	1	0,95	0,33	24,82	8,16	26,1	39,6	1	24,82
		4.БКТ41-44	236,6	0,2	-	47,32	1	0,95	0,33	47,32	15,55	49,8	75,5	1	47,32
		Освещение ЭЩ	-	-	-	0,6	1	0,95	0,33	0,6	0,20	0,6	1,0	1	0,6
		Электрический колорифер	-	-	-	1	1	0,98	0,20	1	0,20	1,0	1,5	1	1
		Итого по вводу 1													**127,6**
		Итого по вводу 2													**120,3**
		Итого по ВРУ1.2.БКТ в аварийн 1231,62													**247,9**
	Корпус 1(секция 4)	ВРУ1.3ж													
		Квартиры ввод 1	-	10	1,0425	740	-	0,98	0,20	77,1	15,7	78,7	119,27	1	77,1
		Квартиры ввод 2	-	10	0,9992	800	-	0,98	0,20	79,9	16,2	81,6	123,59	1	79,9
		Квартиры итого:	**-**	**10**	**0,9446**	**1540**	**-**	**0,98**	**0,20**	**145,5**	**29,5**	**148,4**	**224,90**	**1**	**145,5**
		Лифты (2х12+2х5)	-	-	-	34	0,8	0,95	0,33	27,2	8,9	28,6	43,4	0,9	24,5
		КП МПТЦ	-	-	-	36	1	0,95	0,33	36,0	11,8	37,9	57,4	1	36,0
		ПДВ (секция 4)	-	-	-	50,5	1	0,85	0,62	50,5	31,3	59,4	90,0	1	50,5
		Итого по вводу 1 в режиме переключения АВР (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+Рр.кпмптц)													**137,6**
		Итого по вводу 2 в режиме переключения АВР (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+Рр.кпмптц)													**140,4**
		Итого по вводу 1 в режиме "Пожар" (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+Рр.кпмптц+Рр.ду)													**188,1**
		Итого по вводу 2 врежиме "Пожар" (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+Рр.кпмптц+Рр.ду)													**190,9**
		Итого по ВРУ1.3ж в аварийном режиме													**205,9**
	Корпус 2(секция 5)	ВРУ2.1ж													
		Квартиры ввод 1	-	10	1,1685	600	-	0,98	0,20	70,1	14,2	71,5	108,40	1	70,1
		Квартиры ввод 2	-	10	1,2252	550	-	0,98	0,20	67,4	13,7	68,8	104,18	1	67,4
		Квартиры итого:	**-**	**10**	**0,9680**	**1150**	**-**	**0,98**	**0,20**	**111,3**	**22,6**	**113,6**	**172,11**	**1**	**111,3**
		Лифты (2х12+1х5)	-	-	-	29	0,9	0,95	0,33	26,1	8,6	27,5	41,6	0,9	23,5
		ПДВ (секция 5)	-	-	-	37	1	0,85	0,62	37,0	22,9	43,5	66,0	1	37,0
		Итого по вводу 1 в режиме переключения АВР (Рр.вв1+0,9хРр.лифт)													**93,6**
		Итого по вводу 2 в режиме переключения АВР (Рр.вв2+0,9хРр.лифт)													**90,9**
		Итого по вводу 1 в режиме "Пожар" (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+Рр.ду)													**130,6**
		Итого по вводу 2 врежиме "Пожар" (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+Рр.ду)													**127,9**
		Итого по ВРУ2.1ж в аварийном режиме													**134,8**
		ВРУ2.2.БКТ													
		5.БКТ45-48	135	0,2	-	27	1	0,95	0,33	27	8,87	28,4	43,1	1	27
		5.БКТ49-52	105,2	0,2	-	21,04	1	0,95	0,33	21,04	6,92	22,1	33,6	1	21,04
		5.БКТ53-56	227,8	0,2	-	45,56	1	0,95	0,33	45,56	14,97	48,0	72,7	1	45,56
		5.БКТ57-60	106,7	0,2	-	21,34	1	0,95	0,33	21,34	7,01	22,5	34,0	1	21,34
		Освещение ЭЩ	-	-	-	0,6	1	0,95	0,33	0,6	0,20	0,6	1,0	1	0,6
		Электрический колорифер	-	-	-	1	1	0,98	0,20	1	0,20	1,0	1,5	1	1
		Итого по вводу 1													**69,4**
		Итого по вводу 2													**47,2**
		Итого по ВРУ2.2.БКТ в аварийн 574,7													**116,5**

№ ТП	№ корпуса	Характеристика, назначение, типовой проект и другие данные проектируемого здания, потребителя электроэнергии	Общаяплощадь нежилых помещений, м2	Заявленная или установленная мощность	Удельная расчетная мощность квартир согласно табл.6.1 МРЭН	Установленная мощность Ру, кВт	Коэф. спроса согласно СП256.1325800 Кс	cos ф	tg ф	Расчетная активная мощность Рр, кВт	Расчетная реактивная мощность Qр, кВАР	Расчетная полная мощность Sр, кВА	Расчетный ток Iр, А	Коэф.несовпадения максимумов нагрузок	Расчетная активная мощность приведенная к ТП Рр, кВт
		ВРУ3.1ж													
		Квартиры ввод 1	-	10	0,8948	980	-	0,98	0,20	87,7	17,8	89,5	135,57	1	87,7
		Квартиры ввод 2	-	10	0,9680	1150	-	0,98	0,20	111,3	22,6	113,6	172,11	1	111,3
		Квартиры итого:	-	**10**	**0,9092**	**2130**	-	**0,98**	**0,20**	**193,7**	**39,3**	**197,6**	**299,41**	**1**	**193,7**
		Лифты (3х12+2х5)	-	-	-	46	0,8	0,95	0,33	36,8	12,1	38,7	58,7	0,9	33,1
		ПДВ (секция 6)	-	-	-	37,1	1	0,85	0,62	37,1	23,0	43,6	66,1	1	37,1
		ПДВ (секция 7)	-	-	-	39	1	0,85	0,62	39,0	24,2	45,9	69,5	1	39,0
		Итого по вводу 1 в режиме переключения АВР (Рр.вв1+0,9хРр.лифт)													**120,8**
		Итого по вводу 2 в режиме переключения АВР (Рр.вв2+0,9хРр.лифт)													**144,4**
		Итого по вводу 1 в режиме "Пожар" (Рр.вв1+0,9хРр.лифт+Рр.ду)													**159,8**
		Итого по вводу 2 врежиме "Пожар" (Рр.вв2+0,9хРр.лифт+Рр.ду)													**183,4**
ТП-1		Итого по ВРУ3.1ж в аварийном режиме													**226,8**
	Корпус 3(секция 6-7)	ВРУ3.2.БКТ													
		6.БКТ61-64	126,8	0,2	-	25,36	1	0,95	0,33	25,36	8,34	26,7	40,4	1	25,36
		6.БКТ65-68	148,9	0,2	-	29,78	1	0,95	0,33	29,78	9,79	31,3	47,5	1	29,78
		6.БКТ69-72	84,3	0,2	-	16,86	1	0,95	0,33	16,86	5,54	17,7	26,9	1	16,86
		7.БКТ73-76	52,5	0,2	-	10,5	1	0,95	0,33	10,5	3,45	11,1	16,7	1	10,5
		7.БКТ77-80	150,5	0,2	-	30,1	1	0,95	0,33	30,1	9,89	31,7	48,0	1	30,1
		7.БКТ81-84	87,7	0,2	-	17,54	1	0,95	0,33	17,54	5,77	18,5	28,0	1	17,54
		Освещение ЭЩ	-	-	-	0,6	1	0,95	0,33	0,6	0,20	0,6	1,0	1	0,6
		Электрический колорифер	-	-	-	1	1	0,98	0,20	1	0,20	1,0	1,5	1	1
		Итого по вводу 1													**72,0**
		Итого по вводу 2													**59,7**
		Итого по ВРУ3.2.БКТ в аварийно	650,7												**131,7**
	Подземная автостоянка	ВРУ4.АС													
		Освещение паркинга	-	-	-	16,7	1	0,95	0,33	16,7	5,49	17,6	26,6	1	16,7
		Общеобменная вентиляция	-	-	-	40	0,8	0,8	0,75	32	24,00	40,0	60,6	1	32
		АУПТ	-	-	-	11	1	0,95	0,33	11	3,62	11,6	17,5	1	11
		ДНС	-	-	-	1,5	1	0,8	0,75	1,5	1,1	1,9	2,8	0,9	1,4
		Тепловые завесы	1,5	-	-	6	0,85	0,95	0,33	5,1	1,68	5,4	8,1	1	5,1
		Нагрузки СС	-	-	-	15,5	1	0,95	0,33	15,5	5,09	16,3	24,7	1	15,5
		Розетки для пож.техники	-	-	-	3	1	0,9	0,48	3	1,45	3,3	5,1	1	3
		Ворота	-	-	-	3,2	1	0,65	1,17	3,2	3,74	4,9	7,5	1	3,2
		Помещение охраны	-	-	-	10	1	0,95	0,33	10	3,29	10,5	15,9	1	10
		Дренажные насосы	-	-	-	21,7	0,7	0,75	0,88	15,19	13,40	20,3	30,7	1	15,19
		ПДВ дымовая зона №1	-	-	-	63,8	1	0,85	0,62	63,8	39,54	75,1	113,7	1	63,8
		ПДВ дымовая зона №2	-	-	-	42,2	1	0,85	0,62	42,2	26,15	49,6	75,2	1	42,2
		ПДВ дымовая зона №3	-	-	-	59,1	1	0,85	0,62	59,1	36,63	69,5	105,3	1	59,1
		ПДВ дымовая зона №4	-	-	-	38,6	1	0,85	0,62	38,6	23,92	45,4	68,8	1	38,6
		ПДВ дымовая зона №5	-	-	-	48	1	0,85	0,62	48	29,75	56,5	85,6	1	48
		Итого по вводу 1													**47,2**
		Итого по вводу 2													**50,5**
		Итого по вводу 1 в режиме "Пожар" (Рр.вв1+Рр.ду.дз№1+Рр.аупт)													**93,0**
		Итого по вводу 2 в режиме "Пожар" (Рр.вв2+Рр.ду.дз№1+Рр.аупт)													**124,6**
		Итого по ВРУ4.АС в аварийном режиме													**99**
		Наружное освещение ЖК				2,168	1	0,95	0,62	2,168	1,34	2,3	3,5	1	2,168

Итого сумма по ВРУ: 1452,6

Примечание:

- расчётная нагрузка по ВРУ выполнена согласно "Методике расчета электрических нагрузок многоквартирных домов», утвержденной А.Ю.Бочкаревым
- в сумме нагрузок учтена нагрузка ВРУ4.АС в максимальном режиме "Пожар"

7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ

Обеспечение электроэнергией электроприемников проектируемого объекта в нормальном режиме предусмотрено от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения.

В послеаварийном режиме (нарушения питания от одного из источников) обеспечение электроэнергией в полном объеме, предусмотрено от оставшегося в работе второго источника электроснабжения.

Переключение с одного источника электроснабжения на другой, предусмотрено при помощи рубильников в водных панелях, проектируемых ВРУ жилой части комплексной застройки, а также в абонентских ВРУ проектируемого объекта, соединенных по схеме «КРЕСТ».

Электроснабжение электроприемников по I категории надежности в послеаварийном режиме обеспечивается за счет автоматического переключения между вводами ВРУ проектируемого объекта, время переключения составляет менее 0,1с.

В аварийном режиме (режиме «ПОЖАР») предусмотрено автоматическое отключение тепловых завес, водосточных воронок, архитектурно-художественной подсветки, систем вытяжной вентиляции, системы охраны входов путем подачи сигнала от системы пожарной сигнализации на контакторы установленные в щитах питания этих потребителей и в распределительных панелях ВРУ на отходящих линиях.

Отключение приточной вентиляции предусматривается разделами ИОС5.3 и ИОС5.4, или путем подачи сигнала на независимые расцепители предусмотренные на схемах электроснабжения.

8. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с требованием СП256.1325800.2016, приложение «Б», проектом предусматривается автоматизация и диспетчеризация ряда инженерных систем, обеспечивающих функционирование комплекса:

- контроль напряжения на вводах ВРУ;
- контроль состояния сухих контактов АВР;
- частичное управление рабочим и аварийным освещением (напр. в коридорах, лестницах, пространств автостоянки и т.д.) предусмотрено по сигналам от системы диспетчеризации. Коммутация цепей происходит контакторами, установленными в щитах освещения на секциях шин.

Компенсация реактивной энергии в соответствии с СП 256.1325800.2016 п.7.3.1 для потребителей жилых и общественных зданий не требуется и проектные решения обеспечивают поддержание коэффициента мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств $\cos\phi \leq 0{,}95$ ($\operatorname{tg}\phi \leq 0{,}35$)

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И ПО УЧЕТУ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В целях экономии электроэнергии при разработке проектной документации было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- для сетей внутреннего освещения предусмотрено использование светильников с
- светодиодными лампами;
- схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного включения осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации;
- в цепях управления электроприводами вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи;
- равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;
- потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений.

10. ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ

Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ предусматривается электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Пульсар 3/3МУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ 3х230/400В, 5-60А, RS-485. Для коммерческого учета, при использовании счетчиков прямого включения, как для помещений БКТ, так и для панелей ОДН, применяется счетчики электроэнергии ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 и ПУЛЬСАР 3/3МУS-1/2Д-5/100-5, 10-4-ОИ ЖКИ. Счетчики устанавливаются как в водных панелях в специально предусмотренных отсеках с возможностью опломбирования, так и в выносных щитах учета.

Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485, монтируемые в этажных щитах УЭРК.

Сбор и передача данных с приборов учета предусмотрена проектируемой системой АИСКУЭ

11. ОПИСАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИБОРОВ И СПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Используемые в проекте приборы учета обеспечивают возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика.

Места установки приборов учета представлены в ПЗ п.10 и на однолинейных схемах ГЧ.

12. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГОДОВУЮ УДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая нагрузка жилого комплекса составляет **Pр=1452,6 кВт, Sр=1529,1 кВА**

- ВРУ1.1ж – Pр=262,2 кВт;
- ВРУ1.2.БКТ – Pр=247,9 кВт;
- ВРУ1.3ж – Pр=205,0 кВт;
- ВРУ2.1ж – Pр=134,8 кВт;
- ВРУ 2.2.БКТ – Pр=116,54 кВт;
- ВРУ3.1ж – Pр=226,8 кВт;
- ВРУ 3.2.БКТ – Pр=131,7 кВт;
- ВРУ 4.АС – Pр=124,6 кВт;

13. СВЕДЕНИЯ О НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УДЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТАКИХ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

Не требуется.

14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ РАСХОДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В жилых зданиях предусматривается коммерческий учет электроэнергии на каждом вводе ВРУ, так же выделяется под отдельный учет панели общедомовых нагрузок, панель гарантированного питания для потребителей I категории электроснабжения и панель противопожарных устройств.

В соответствии с Техническими условиями эксплуатирующих организаций производится выделение в отдельный учет оборудования относящееся к КП МПТЦ и ГУИС.

Так же разделение коммерческого учета предусмотрено для ИТП здания.

Так же на объекте для каждой квартиры предусмотрен коллективный учет электроэнергии для каждой квартиры с установкой счетчиков в этажном щите.

Для потребителей БКТ коммерческий учет организован на вводах во ВРУ и в распределительных панелях типа ЗУР для каждого помещения отдельно, общие нагрузки электрощитов и резервного освещения так же выделены под отдельный коммерческий учет.

Для подземной автостоянки предусматривается организация коммерческого учета на вводах ВРУ.

15. СПЕЦИФИКАЦИЮ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ		
1	Приборы учета с классом точности 0,5S	Пульсар
2	Электрообогрев саморегулируемыми кабелями	Raychem, Devi
3	Светильники светодиодные (вн. освещение)	Белый свет, Светон, АСТЗ

16. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВНУТРИДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям, указанным в разделе X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения). Согласно пункту 141 Основных положений, для учета потребляемой (производимой) электрической энергии подлежат использованию приборы учета класса точности, соответствующего требованиям правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), а для потребителей - с максимальной мощностью не менее 670 кВт, в том числе приборы учета, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5.

17. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Данный раздел не рассматривается в контексте данного проекта, выполняется сетевой организацией в счет платы за технологическое присоединение.

18. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЕННОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА

Не требуется.

19. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Для электроснабжения электроприемников проектом предусмотрена система TN-C-S.

Все электрические сети защищены от перегрузок и токов короткого замыкания.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены следующие меры:

- основная изоляция токоведущих частей;
- оболочки электрооборудования со степенью защиты не менее IP20;
- все штепсельные розетки предусмотреть с заземляющим контактом.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции используются следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;
- автоматическое выключение питания (в цепях питания штепсельных розеток дополнительно устанавливаются УЗО);
- уравнивание потенциалов;
- двойная изоляция.

Защитное заземление и защитные меры безопасности выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7 и гл.7 ПУЭ, издание седьмое и СП437.1325800.2018.

В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать 0,4 с при 220В и 0,2 с при 380 В соответственно (по таблице 1.7.1 п.1.7.79 ПУЭ).

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щитки, время отключения не должно превышать 5 секунд.

Для дополнительной защиты групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся снаружи здания и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью или подключения переносного электрооборудования, от поражения электрическим током предусмотрена установка устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания 30мА.

В соответствии с ПУЭ п.1.7.82 в проекте предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов путем объединения с ГЗШ (РЕ шина ВРУ) следующих проводящих металлических частей:

- нулевой защитный проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
- металлические части каркаса здания;

- заземляющее устройство системы молниезащиты;
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Все контактные соединения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2

Проектом предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещениях (ДСУП) с повышенной опасностью поражением электрическим током (тех. помещения, душевые, С/У, ПУИ и т.п.). ДСУП предусматривает металлическое соединение между собой:

- открытых проводящих частей (корпусов) электроприемников;
- нулевых защитных проводников электроприемников (в том числе штепсельных розеток) и сторонних проводящих частей (металлических корпусов стальных труб водопровода и отопления и др.).

В качестве ГЗШ используются РЕ шины проектируемых ВРУ.

Проектом предусмотрено выполнение контура повторного заземления (молниезащиты). В качестве горизонтального заземлителя используется горячеоцинкованная стальная полоса 40х4мм. Полоса укладывается горизонтально на глубине не менее 0,5м и на расстоянии не менее 1,0 м от стен здания по периметру. Контур заземления присоединить к РЕ шине ВРУ полосой 40х4 в двух точках.

Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии принят – III согласно СО 153-34.21.122-2003.

На кровле будет выполнена молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм. Наружный контур молниеприемной сетки выполняется стальной полосой 40х4мм. Сетка будет размещена по верху пирога кровли на железобетонных основаниях. Шаг сетки не превышает 10х10м. Также в качестве молниеприемников использовано металлическое ограждение кровли. Все соединения, а также все узлы сетки выполнены сваркой или жесткими болтовыми соединениями.

Все выступающие над кровлей металлические элементы и сооружения (трубы, шахты, радиостойки, телеантенны, лестницы и т.д.) присоединяются к молниеприемной сетке при помощи круглого стального оцинкованного проводника диаметром 10 мм. Места расположения уточнить на стадии «рабочая документация» после определения привязок вышеназванного оборудования.

Токоотводы от молниеприемной сетки выполняются менталлической полосой сечением 25х4мм и будут проложены к заземлителям кратчайшими путями, равномерно, в т.ч. вблизи углов зданий. Шаг установки токоотводов составляет не более 20 м. Прокладка токоотводов выполняется внутри монолитной конструкции зданий.

Вертикальные токоотводы соединить горизонтальным поясом из стальной полосы сечением 25х4 мм по периметру через каждые 20 м по высоте здания.

Токоотводы соединяются с горизонтальным контуром из стальной полосы сечением 40х4 мм по периметру вблизи поверхности земли. От заземляющего устройства выполнить выпуски стальной полосы и присоединить токоотводы с помощью специальных зажимов.

В качестве заземлителя молниезащиты жилого корпуса будет использоваться заземлитель всего жилого комплекса. В состав общего заземлителя жилого комплекса входят: арматура железобетонного фундамента здания; стальная полоса 40х4 мм, проложенная в земле по периметру здания и в фундаментной плите, и соединенный с заземляющими электродами; заземляющие электроды, выполненные из стального оцинкованного прутка диаметром 14 мм и длиной 5 м. Стальная полоса прокладывается в земле на глубине 0,5 м от поверхности земли по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от фундамента. Количество вертикальных стержней будет рассчитано на стадии рабочего проекта.

До завершения земляных работ необходимо произвести предварительный замер сопротивления контура заземления.

Соединение токоотводов с молниеприемной сеткой, а также с заземлителем молниезащиты выполнено сваркой, места соединений покрыты антикоррозионным составом. При недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0.05 Ом

20. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Распределительные сети от ВРУ до щитов выполняются медным кабелем с негорючей изоляцией марки ВВГнг(А)-LS и марки ВВГнг(А)-FRLS для противопожарных систем. Транзитная прокладка горизонтальных участков магистральных сетей по помещениям парковки предусматривается в огнезащитном коробе с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Вертикальные участки скрыто в выделенных электрических нишах, сети СПЗ прокладываются в самостоятельной нише отделенной перегородкой в строительном исполнении в соответствии с пределом огнестойкости здания.

Разводка от этажного щита до квартир и внутри квартир выполняется проводом марки ПуВнг(А)-LS прокладываемый по коридору в трубах за разборным потолком, внутри квартиры в закладных трубах в монолитных перекрытиях и вертикальных конструкциях, в стяжке пола в ПВХ трубах или за подвесным потолком с/у.

Взаиморезервируемые линии прокладываются по разным кабельным трассам на разных лотках. Магистральные линии к системам СПЗ прокладываются на отдельном лотке по горизонтальным участкам.

На жилых этажах сети прокладываются скрыто в плитах перекрытия, в монолитных конструкциях и за подвесным потолком в ПВХ трубах.

Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стальных трубах и специальных металлических гильзах с последующей герметизацией легкоудаляемой несгораемой огнестойкой массой система «СТОП-ОГОНЬ», обеспечивающий дымогазонепроницаемость и предел огнестойкости не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Сечение рабочих проводников выбирается в соответствии допустимыми токовыми нагрузками в соответствии с ГОСТ 319996-2012.

Сечение защитных проводников выбирается в соответствии с ГОСТ Р 50571.10-96, а сечение нулевых рабочих – в соответствии с ГОСТ Р 50571.9-94 и ПУЭ.

Вся электропроводка, кроме питающих магистральных линий этажных щитов, предусматривается 3-х, 4-х и 5-ти жильными, магистральные питающие линии этажных щитов одножильными. Кабели снабжаются бирками с указанием шифра, типа, сечения и строительной длины. Для питания светильников используются кабели сечением не ниже 1,5мм2 и не ниже 2,5мм2 - для розеток. Все кабельные линии, что используются для питания электрооборудования, должны иметь уровень изоляции не менее 1000В.

При выполнении электропроводок должна соблюдаться цветовая либо номерная маркировка жил кабелей в местах их присоединения в соответствии с ГОСТ350462-92.

В соответствии с требованием «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» проектом предусматривается кабельные линии СПЗ способные сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. При этом минимальное время

- работоспособности кабельных линий и проводов:

- для линий питания электроприемников СПЗ жилого дома при транзитной прокладке через автостоянку – 150 мин;
- для линий питания насосных установок пожаротушения – 150 мин;
- для питания лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений – 120 мин;
- для линий питания эвакуационного освещения – 60 мин.

Степень защиты щитов соответствуют категориям помещений, в которых устанавливаются щиты. Щиты комплектуются аппаратами, которые защищают сети от коротких замыканий, сверхтоков и токов утечки, в зависимости от подключаемого оборудования. На все силовые и осветительные щиты в рабочем проекте будут приведены однолинейные расчетные и принципиальные электрические схемы.

Все металлические части кабеленесущих систем заземляются. Все аппараты, силовые и распределительные щиты устанавливаются со степенью защиты не менее IP31 в электрощитовых помещениях и степень защиты IP54 в производственном помещении, с учетом категории помещения по пожаро и взрывобезопасности.

Все ПВХ трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

В соответствии с ПП№516 в квартирах выполняются отделочные работы, а также устанавливаются розетки выключатели и светильники.

Все розетки, за исключением розетки электроплиты, предусматриваются скрытого исполнения с шторками. Количество розеток определяется в соответствии с п.15.28 СП256.1325800.2016. Высота установки розеток: 0,3м - в жилых комнатах, коридорах, холлах, кухнях (за исключением розеток расположенных: на фартуке кухни, над электроплитой для подключения вытяжки, телевизионных розеток над столом). Все розетки квартиры имеют степень защиты IP20 за исключением розеток, устанавливаемых в ванной комнате (для с/у выполняемых в строительном исполнении, для СТМ – входят в комплект поставки). В соответствии с ТЗ скрытые розетки запроектированы в ванной на высоте 1,1 м для подключения стиральной машины, электрического полотенцесушителя и бытовых потребителей - устанавливаются за пределами 2-й зоны в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013 со степенью защиты не ниже IP44.

Для защиты распределительных линий, за исключением сетей освещения и питания электрической плиты, в квартирных щитах предусматривается установка автоматических выключателей дифференциального тока 30мА.

В квартирах предусматриваются:

в холле:

- 2 силовые розетки во встроенном слаботочном щитке для роутера;
- 2 силовые розетки h=300 мм.

на кухне:

- два блока на 2 силовые розетки на «фартуке» кухни h=1040 мм;
- розеточный блок: TV+2 силовые розетки, в месте размещения телевизора, h=1500 мм;
- блок на 2 силовые розетки в месте возможного размещения стола, h=300 мм;
- силовая розетка для подключения электроплиты, h=300 мм;
- силовая розетка для холодильника, h=300 мм.

в гостиной/спальне:

- розеточный блок: TV+2xRJ45+2 силовые розетки, в месте размещения телевизора, h=300 мм;
- два блока на 2 силовые розетки, располагаются с двух сторон в месте возможного размещения дивана/кровати, h=300 мм;
- блок на 2 силовые розетки в месте возможного размещения письменного стола, h=300 мм.
- в санузлах/ванных (выполненных в строительном исполнении):
- силовую розетка для стиральной машины IP44, h=1100 мм;
- силовую розетка для подключения полотенцесушителя IP44, h=1100 мм;
- силовая розетка для подключения бытовых приборов IP44, h=1100 мм.

Квартирные щиты устанавливаются в прихожей вне предполагаемой зоны установки шкафа на высоте 1800 мм до верха щита, в квартирах для МГН –на высоте не более 1200 мм.

В квартирах для МГН розетки и выключатели располагаются на высоте 0,8 м от уровня чистого пола, кроме розеток на фартуке кухни и для электрической плиты.

Розетки в помещениях с возможностью пребывания маломобильных групп населения (МГН) должны быть размещены на высоте от 0,4 м до 0,8 м в соответствии с п.п.6.4.2 СП 59.13330.2016.

21. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Проектом предусмотрены следующие виды внутреннего освещения:

- рабочее освещение по II категории надежности - от распределительных панелей ВРУ;
- аварийное освещение по I категории надежности - от распределительных панелей СПЗ ВРУ;
- ремонтное освещение по II категории надежности - от щитов силового электрооборудования, через понижающий трансформатор 220/36В.

Управление освещением в местах общего пользования (лестницы, лифт. холлы) и над входными группами предусматривается:

- дистанционно - из диспетчерского пункта (основной режим управления);
- автоматически - от фотореле (резервный режим управления на время проведения ремонтных работ по восстановлению дистанционного управления).

На лестничных клетках предусматриваются светильники рабочего освещения со встроенным датчиком движения.

В межквартирных коридорах аварийное освещение горит постоянно, включение рабочего освещения предусмотрено через установку датчиков движения таким образом, чтоб с любой точки включалась вся группа в рамках данного коридора.

В остальных помещениях предусматривается местное управление освещением от выключателя.

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.

Электроснабжение сети аварийного освещения выполняется по I категории надежности электроснабжения.

Светильники аварийного освещения входят в систему общего освещения, но имеют отличительную маркировку на корпусе, в отличии от светильников рабочего освещения.

Для маломобильных групп населения (МГН) так же предусматривается аварийное освещение в замкнутых пространствах зданий (доступных помещениях различного функционального назначения: кабины уборных, лифт, кабинах примерочных и т.д.), где инвалид может оказаться один, а также в лифтовых холлах, приспособленные для безопасных зон в соответствии с п.п.6.5.8 СП 59.13330.2016.

Резервное освещение предусмотрено там, где по условиям технологического процесса требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, например, в тех.помещениях венткамер, электрощитовых, машинных помещений лифтов, в помещении узла учета тепла в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение.

Эвакуационное освещение предусмотрено:

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;

- перед каждым эвакуационным выходом;
- на лестничных клетках.

Антипатическое освещение предусматривается в помещениях общей площадью более 60м2, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации. Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением полосы 0,5 м по периметру помещения. Равномерность освещения при этом должна быть не менее 1:40. Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, и 100% нормируемой освещенности – через 10 с.

Нормы аварийного освещения приняты в соответствии с СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016:

- пути эвакуации шириной до 2 м – 1,0 лк
- перед каждым эвакуационным выходом – 5,0 лк
- лестничные марши в зданиях с постоянным пребыванием МГН – 5,0 лк
- антипаническое освещение – 0,5 лк
- резервное освещение – не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения

Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с СП 59.13330.2016 п.п.6.2.32, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованием СП 52.13330.2016. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.

Световые указатели (знаки безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015, а светильники аварийного (эвакуационного и резервного) освещения - ГОСТ 27900-88 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.

Знаки безопасности, указатели направления движения при эвакуации, указатели «ВЫХОД» предусматриваются постоянного действия и устанавливаются в соответствии с п.7.6.9 СП 52.13330.2016: над каждым эвакуационным выходом, на путях эвакуации, на местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезмерных ситуациях.

Все световые указатели предусматриваются со встроенными аккумуляторными батареями, рассчитанными на 1,5 ч автономной работы, так же имеющие тестовое устройство.

Управление светильниками аварийного и эвакуационного освещения не постоянного включения предусматривается дистанционно с диспетчерского пункта.

Световые указатели номера дома, знака реновации, пожарной насосной станции, обозначения выводов патрубков для подключения пожарной техники и пожарного гидранта монтируемые на фасаде здания подключаются так же к сети аварийного освещения, как и светильники входов. Управление освещением данных осветительных приборов предусматривается дистанционно через фото реле и централизованно из диспетчерского пункта.

На кровле предусматривается устройство огней светового ограждения. Питание их осуществляется по I категории надежности электроснабжения от панели с устройством СПЗ. Управление огнями светового ограждения осуществляется

дистанционно путем подачи сигнала из диспетчерской.

Нормы освещения в помещениях выбраны в соответствии с СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016 и СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03:

- лифтовые холлы – 30Лк;
- лестничные клетки – 30Лк;
- электрощитовые – 20Лк (в зоне установки оборудования - 200Лк);
- машинные помещения лифтов – 50Лк (в зоне установки оборудования – 200Лк);
- лифтовые шахты – 50Лк;
- поэтажные межквартирные коридоры – 50Лк;
- тамбуры- 30Лк;
- вестибюли – 50Лк.

В коридорах, входных группах, в помещениях жилой зоны используются потолочные встраиваемые светодиодные светильники.

В технических помещениях используются потолочные светодиодные светильники накладного типа со степенью защиты не ниже IP54, оборудованные защитным стеклом.

Освещение над входными группами выполнено светодиодными светильниками со степенью защиты не ниже IP54.

Выключатели и розетки в помещениях с возможностью пребывания маломобильных групп населения (МГН) должны быть размещены на высоте от 0,4 м до 0,8 м в соответсвии с п.п.6.4.2 СП 59.13330.2016.

В помещениях с повышенной опасностью (электрощитовых, венткамерах и т.д.) предусматривается розеточная сеть на напряжение 36 В для подключения переносных светильников, при производстве ремонтных работ, с помощью установки в этих помещениях ящиков с разделительных трансформатором на напряжение 230/36 В, отвечающими требованиями ГОСТ 30030-93.

Для искусственного освещения квартиры предусмотрены светильник:

- в комнатах люстры на 5 ламп;
- в коридорах потолочные светильники на 1 лампу;
- в кухнях люстры на 3 лампы;
- в санузлах встраиваемые светильники;
- в ванных комнатах встраиваемые светильники и настенные БРА со степенью защиты IP65.

Управление освещением в квартирах предусматривается местное от выключателей, устанавливаемых на высоте 0,9 м, для квартир МГН - на высоте 0,8 м.

Освещенность в квартирах составляет:

- жилые комнаты, кухни- 150лк;
- коридоры, ванные, уборные – 50лк.

22. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Не предусматривается

23. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

23.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ АВАРИЙНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Резервирование электроэнергии на объекте обеспечивается питанием от двух независимых источников энергии (электроснабжение каждого ВРУ предусматривается по двум взаиморезервируемым лучам от ТП).

Данное резервирование является аварийным, технологическое резервирование проектными решениями данного раздела не предусматривается

23.2. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И КОЛИЧЕСТВЕ УСТАНОВОК, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПАРАМЕТРАХ И РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ

Основными потребителями электроэнергии являются:

- Освещение;
- Розеточные сети;
- Технологическое оборудование;
- Лифтовое оборудование;
- Инженерные системы здания:
    - Вентиляционные установки;
    - Канализационные и насосные станции;
    - Установки кондиционирования;
    - Слаботочные системы здания;
    - Установки теплоснабжения;
    - Установки поддержания микроклимата;
- Противопожарные системы здания (системы дымоудаления, компенсации, пожаротушения, оповещения и т.д.)

Сведения о количестве установок приведено на схемах в расчетах мощности.

Режим работы оборудования соотносится с режимом функционирования здания.


Режимы работы систем – определены в рамках разрабатываемых разделов по каждой из систем.


Здание функционирует круглогодично, в нормальном режиме, оборудование систем ОВиК, ВК работает непрерывно в режиме продолжительной работы при переменной нагрузки (S6).


Системы отопления и кондиционирования работают нормальном режиме по сезонам зима/лето.

Системы слаботочных систем работают непрерывном режиме.

Противопожарные системы работают только в режиме «Пожар» - аварийная ситуация, режим работы кратковременной нагрузки (S2), за исключением системы аварийного освещения (работает постоянно).


ВРУ-1 секц. ABB ABAX 1TR546 CQCpu 1 A5 M 63 (63) 3P+N+PE 400V 50Hz
ВРУ-2 секц. ABB ABAX 1TR546 CQCpu 1 A5 M 63 (63) 3P+N+PE 400V 50Hz
Ящик с АВР
Ящик с АВР
Ящик с АВР


Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16
Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10
Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6
Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4
Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5
Вводная изоляция силовой кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1.5
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.1)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.2)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.3)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.4)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.5)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.6)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.7)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.8)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.9)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.10)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.11)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.12)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.13)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.14)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.15)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.16)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.17)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.18)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.19)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.20)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.21)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.22)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.23)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.24)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.25)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.26)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.27)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.28)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.29)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.30)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.31)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.32)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.33)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.34)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.35)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.36)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.37)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.38)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.39)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.40)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.41)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.42)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.43)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.44)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.45)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.46)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.47)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.48)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.49)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.50)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.51)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.52)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.53)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.54)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.55)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.56)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.57)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.58)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.59)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.60)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.61)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.62)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.63)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.64)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.65)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.66)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.67)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.68)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.69)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.70)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.71)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.72)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.73)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.74)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.75)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.76)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.77)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.78)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.79)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.80)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.81)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.82)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.83)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.84)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.85)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.86)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.87)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.88)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.89)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.90)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.91)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.92)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.93)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.94)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.95)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.96)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.97)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.98)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.99)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.100)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.101)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.102)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.103)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.104)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.105)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.106)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.107)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.108)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.109)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.110)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.111)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.112)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.113)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.114)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.115)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.116)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.117)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.118)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.119)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.120)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.121)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.122)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.123)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.124)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.125)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.126)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.127)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.128)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.129)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.130)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.131)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.132)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.133)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.134)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.135)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.136)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.137)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.138)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.139)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.140)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.141)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.142)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.143)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.144)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.145)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.146)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.147)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.148)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.149)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.150)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.151)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.152)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.153)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.154)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.155)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.156)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.157)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.158)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.159)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.160)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.161)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.162)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.163)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.164)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.165)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.166)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.167)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.168)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.169)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.170)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.171)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.172)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.173)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.174)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.175)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.176)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.177)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.178)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.179)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.180)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.181)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.182)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.183)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.184)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.185)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.186)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.187)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.188)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.189)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.190)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.191)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.192)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.193)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.194)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.195)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.196)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.197)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.198)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.199)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.200)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.201)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.202)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.203)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.204)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.205)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.206)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.207)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.208)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.209)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.210)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.211)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.212)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.213)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.214)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.215)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.216)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.217)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.218)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.219)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.220)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.221)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.222)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.223)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.224)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.225)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.226)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.227)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.228)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.229)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.230)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.231)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.232)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.233)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.234)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.235)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.236)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.237)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.238)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.239)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.240)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.241)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.242)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.243)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.244)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.245)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.246)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.247)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.248)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.249)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.250)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.251)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.252)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.253)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.254)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.255)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.256)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.257)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.258)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.259)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.260)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.261)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.262)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.263)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.264)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.265)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.266)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.267)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.268)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.269)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.270)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.271)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.272)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.273)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.274)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.275)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.276)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.277)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.278)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.279)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.280)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.281)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.282)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.283)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.284)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.285)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.286)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.287)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.288)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.289)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.290)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.291)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.292)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.293)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.294)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.295)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.296)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.297)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.298)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.299)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.300)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.301)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.302)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.303)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.304)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.305)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.306)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.307)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.308)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.309)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.310)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.311)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.312)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.313)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.314)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.315)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.316)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.317)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.318)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.319)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.320)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.321)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.322)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.323)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.324)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.325)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.326)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.327)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.328)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.329)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.330)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.331)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.332)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.333)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.334)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.335)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.336)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.337)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.338)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.339)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.340)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.341)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.342)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.343)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.344)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.345)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.346)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.347)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.348)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.349)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.350)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.351)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.352)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.353)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.354)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.355)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.356)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.357)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.358)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.359)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.360)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.361)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.362)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.363)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.364)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.365)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.366)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.367)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.368)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.369)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.370)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.371)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.372)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.373)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.374)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.375)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.376)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.377)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.378)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.379)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.380)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.381)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.382)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.383)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.384)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.385)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.386)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.387)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.388)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.389)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.390)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.391)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.392)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.393)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.394)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.395)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.396)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.397)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.398)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.399)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.400)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.401)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.402)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.403)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.404)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.405)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.406)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.407)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.408)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.409)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.410)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.411)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.412)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.413)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.414)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.415)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.416)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.417)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.418)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.419)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.420)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.421)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.422)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.423)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.424)
Силовая розетка 16А(2 с заземл.) штепс.гнезд 3 (гр.425)
Силовая розетка 16А(2



Условные обозначения линий:

Типы потребителей:

Примечания:

1. ВРУ шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, степень защиты не менее IP31.
2. Все панели ВРУ индивидуального изготовления.
3. ВРУ выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2013.
4. Габаритные размеры панелей определяются заводом-изготовителем и согласовываются с проектной организацией..
5. Ввод питающих кабелей от ТП-снизу.
6. При проектировании совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию не учитывается.
7. Сечения распределительных кабельных линий выбраны по допустимым токовым нагрузкам табл. 19 ГОСТ 31996-2012 и в соответствии с п. 3.1.11 ПУЭ.
8. Цветовое обозначение токоведущих шин выполнить согласно п.1.1.30 ПУЭ изд.7.
9. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

Указания по межпанельным соединениям:

Межпанельные соединения на схеме даны условно, допускается замена типа проводов согласно действующих норм и правил. При линейной расстановке панелей межпанельные соединения должны быть предусмотрены производителем щитового оборудования, при не линейной расстановке панелей монтаж выполнить согласно данной схемы.

№ п.п.	Потребитель	Кол-во	Установл. мощность	Коэффициенты			Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
				Спроса	Мощности		Активная	Реактивная	Полная	Полный	
		шт./м2	Ру, кВт	Кс	cosf	tgf	Рр, кВт	Qр, кВар	Sp, кВА	Ip,А	
	Нагрузки										
1	ПОН-0,2кВт/м2	1231.62	247.9	1.00	0.95	0.33	247.9	81.4	260.9	396.40	
2	Освещение	1	0.60	1.00	0.95	0.33	0.60	0.20	0.6		
3	Эл. нагр. приборы	10	1.3	0.79	0.98	0.20	1.00	0.20	1.0		
4	Розетки для рем. или убор. оборудования	1	0.50								Не участвует в определении расчетной мощности
5	Вентиляция	1	0.12								Не участвует в определении расчетной мощности
	Итого										
	Ввод 1 рабочий режим		124.7		0.95	0.33	124.7	40.9	131.7	199.4	
	Ввод 2 рабочий режим		123.2		0.95	0.33	123.2	40.5	134.2	197.0	
	ВРУ аварийный режим		247.9		0.95	0.33	247.9	81.4	265.9	396.4	

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование


Стадия	Лист	Листов
П	3	


Однолинейная схема ВРУ1.2 БКТ

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А1

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Технологическое пространство
Кровля
2-й этаж
1-й этаж
-1 этаж
-2 (-1) этаж
-3 (-1) этаж
-4 (-2) этаж
ЩО1 (4-22 этажи) 10х5-50ка
ЩО2 (2-12 этажи) 12х2-24ка
ЩО3 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО4 (4-22 этажи) 10х2-20ка
ЩО5 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО6 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО7 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО8 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО9 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО10 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО11 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО12 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО13 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО14 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО15 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО16 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО17 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО18 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО19 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО20 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО21 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО22 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО23 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО24 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО25 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО26 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО27 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО28 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО29 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО30 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО31 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО32 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО33 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО34 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО35 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО36 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО37 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО38 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО39 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО40 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО41 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО42 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО43 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО44 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО45 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО46 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО47 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО48 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО49 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО50 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО51 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО52 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО53 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО54 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО55 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО56 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО57 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО58 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО59 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО60 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО61 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО62 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО63 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО64 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО65 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО66 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО67 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО68 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО69 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО70 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО71 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО72 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО73 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО74 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО75 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО76 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО77 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО78 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО79 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО80 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО81 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО82 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО83 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО84 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО85 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО86 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО87 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО88 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО89 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО90 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО91 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО92 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО93 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО94 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО95 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО96 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО97 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО98 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО99 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО100 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО101 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО102 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО103 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО104 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО105 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО106 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО107 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО108 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО109 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО110 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО111 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО112 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО113 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО114 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО115 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО116 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО117 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО118 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО119 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО120 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО121 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО122 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО123 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО124 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО125 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО126 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО127 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО128 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО129 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО130 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО131 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО132 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО133 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО134 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО135 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО136 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО137 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО138 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО139 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО140 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО141 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО142 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО143 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО144 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО145 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО146 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО147 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО148 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО149 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО150 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО151 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО152 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО153 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО154 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО155 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО156 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО157 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО158 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО159 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО160 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО161 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО162 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО163 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО164 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО165 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО166 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО167 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО168 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО169 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО170 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО171 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО172 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО173 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО174 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО175 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО176 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО177 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО178 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО179 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО180 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО181 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО182 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО183 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО184 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО185 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО186 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО187 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО188 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО189 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО190 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО191 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО192 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО193 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО194 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО195 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО196 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО197 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО198 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО199 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО200 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО201 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО202 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО203 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО204 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО205 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО206 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО207 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО208 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО209 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО210 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО211 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО212 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО213 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО214 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО215 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО216 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО217 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО218 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО219 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО220 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО221 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО222 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО223 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО224 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО225 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО226 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО227 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО228 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО229 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО230 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО231 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО232 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО233 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО234 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО235 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО236 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО237 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО238 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО239 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО240 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО241 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО242 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО243 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО244 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО245 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО246 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО247 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО248 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО249 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО250 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО251 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО252 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО253 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО254 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО255 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО256 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО257 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО258 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО259 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО260 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО261 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО262 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО263 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО264 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО265 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО266 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО267 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО268 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО269 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО270 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО271 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО272 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО273 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО274 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО275 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО276 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО277 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО278 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО279 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО280 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО281 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО282 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО283 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО284 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО285 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО286 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО287 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО288 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО289 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО290 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО291 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО292 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО293 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО294 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО295 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО296 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО297 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО298 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО299 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО300 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО301 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО302 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО303 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО304 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО305 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО306 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО307 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО308 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО309 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО310 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО311 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО312 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО313 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО314 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО315 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО316 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО317 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО318 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО319 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО320 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО321 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО322 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО323 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО324 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО325 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО326 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО327 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО328 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО329 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО330 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО331 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО332 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО333 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО334 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО335 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО336 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО337 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО338 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО339 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО340 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО341 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО342 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО343 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО344 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО345 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО346 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО347 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО348 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО349 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО350 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО351 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО352 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО353 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО354 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО355 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО356 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО357 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО358 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО359 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО360 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО361 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО362 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО363 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО364 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО365 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО366 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО367 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО368 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО369 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО370 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО371 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО372 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО373 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО374 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО375 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО376 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО377 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО378 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО379 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО380 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО381 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО382 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО383 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО384 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО385 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО386 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО387 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО388 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО389 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО390 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО391 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО392 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО393 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО394 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО395 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО396 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО397 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО398 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО399 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО400 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО401 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО402 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО403 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО404 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО405 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО406 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО407 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО408 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО409 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО410 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО411 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО412 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО413 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО414 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО415 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО416 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО417 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО418 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО419 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО420 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО421 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО422 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО423 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО424 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО425 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО426 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО427 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО428 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО429 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО430 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО431 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО432 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО433 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО434 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО435 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО436 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО437 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО438 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО439 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО440 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО441 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО442 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО443 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО444 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО445 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО446 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО447 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО448 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО449 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО450 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО451 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО452 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО453 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО454 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО455 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО456 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО457 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО458 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО459 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО460 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО461 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО462 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО463 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО464 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО465 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО466 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО467 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО468 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО469 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО470 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО471 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО472 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО473 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО474 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО475 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО476 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО477 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО478 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО479 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО480 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО481 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО482 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО483 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО484 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО485 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО486 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО487 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО488 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО489 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО490 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО491 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО492 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО493 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО494 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО495 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО496 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО497 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО498 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО499 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО500 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО501 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО502 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО503 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО504 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО505 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО506 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО507 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО508 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО509 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО510 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО511 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО512 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО513 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО514 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО515 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО516 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО517 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО518 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО519 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО520 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО521 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО522 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО523 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО524 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО525 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО526 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО527 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО528 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО529 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО530 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО531 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО532 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО533 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО534 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО535 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО536 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО537 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО538 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО539 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО540 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО541 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО542 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО543 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО544 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО545 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО546 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО547 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО548 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО549 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО550 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО551 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО552 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО553 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО554 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО555 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО556 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО557 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО558 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО559 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО560 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО561 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО562 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО563 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО564 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО565 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО566 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО567 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО568 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО569 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО570 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО571 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО572 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО573 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО574 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО575 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО576 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО577 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО578 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО579 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО580 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО581 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО582 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО583 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО584 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО585 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО586 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО587 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО588 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО589 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО590 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО591 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО592 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО593 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО594 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО595 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО596 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО597 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО598 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО599 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО600 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО601 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО602 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО603 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО604 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО605 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО606 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО607 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО608 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО609 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО610 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО611 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО612 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО613 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО614 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО615 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО616 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО617 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО618 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО619 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО620 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО621 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО622 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО623 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО624 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО625 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО626 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО627 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО628 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО629 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО630 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО631 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО632 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО633 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО634 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО635 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО636 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО637 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО638 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО639 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО640 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО641 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО642 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО643 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО644 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО645 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО646 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО647 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО648 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО649 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО650 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО651 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО652 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО653 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО654 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО655 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО656 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО657 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО658 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО659 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО660 (2-12 этажи) 12х5-60ка
ЩО661 (2-12 эт





						0,000=146.85	
						17-0121-ОК-1-ТН-НОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ново-Переделкино, бульвар Сирийский, земельный участок 4/4 (Сириевый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Разработал		Смирнова			19.12.24		
Проверил		Елизова			19.12.24	Однолинейная схема ВРУ-1.3ж (окончание)	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24		
Н. контр.		Куликова			19.12.24		
ГИП		Першин			19.12.24		

Формат А2х3


Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


ВРУ-1
ВРУ-2
ВРУ-3
ВРУ-4
ВРУ-5
ВРУ-6
ВРУ-7
ВРУ-8
ВРУ-9
ВРУ-10
ВРУ-11
ВРУ-12
ВРУ-13
ВРУ-14
ВРУ-15
ВРУ-16
ВРУ-17
ВРУ-18
ВРУ-19
ВРУ-20
ВРУ-21
ВРУ-22
ВРУ-23
ВРУ-24
ВРУ-25
ВРУ-26
ВРУ-27
ВРУ-28
ВРУ-29
ВРУ-30
ВРУ-31
ВРУ-32
ВРУ-33
ВРУ-34
ВРУ-35
ВРУ-36
ВРУ-37
ВРУ-38
ВРУ-39
ВРУ-40
ВРУ-41
ВРУ-42
ВРУ-43
ВРУ-44
ВРУ-45
ВРУ-46
ВРУ-47
ВРУ-48
ВРУ-49
ВРУ-50
ВРУ-51
ВРУ-52
ВРУ-53
ВРУ-54
ВРУ-55
ВРУ-56
ВРУ-57
ВРУ-58
ВРУ-59
ВРУ-60
ВРУ-61
ВРУ-62
ВРУ-63
ВРУ-64
ВРУ-65
ВРУ-66
ВРУ-67
ВРУ-68
ВРУ-69
ВРУ-70
ВРУ-71
ВРУ-72
ВРУ-73
ВРУ-74
ВРУ-75
ВРУ-76
ВРУ-77
ВРУ-78
ВРУ-79
ВРУ-80
ВРУ-81
ВРУ-82
ВРУ-83
ВРУ-84
ВРУ-85
ВРУ-86
ВРУ-87
ВРУ-88
ВРУ-89
ВРУ-90
ВРУ-91
ВРУ-92
ВРУ-93
ВРУ-94
ВРУ-95
ВРУ-96
ВРУ-97
ВРУ-98
ВРУ-99
ВРУ-100
ВРУ-101
ВРУ-102
ВРУ-103
ВРУ-104
ВРУ-105
ВРУ-106
ВРУ-107
ВРУ-108
ВРУ-109
ВРУ-110
ВРУ-111
ВРУ-112
ВРУ-113
ВРУ-114
ВРУ-115
ВРУ-116
ВРУ-117
ВРУ-118
ВРУ-119
ВРУ-120
ВРУ-121
ВРУ-122
ВРУ-123
ВРУ-124
ВРУ-125
ВРУ-126
ВРУ-127
ВРУ-128
ВРУ-129
ВРУ-130
ВРУ-131
ВРУ-132
ВРУ-133
ВРУ-134
ВРУ-135
ВРУ-136
ВРУ-137
ВРУ-138
ВРУ-139
ВРУ-140
ВРУ-141
ВРУ-142
ВРУ-143
ВРУ-144
ВРУ-145
ВРУ-146
ВРУ-147
ВРУ-148
ВРУ-149
ВРУ-150
ВРУ-151
ВРУ-152
ВРУ-153
ВРУ-154
ВРУ-155
ВРУ-156
ВРУ-157
ВРУ-158
ВРУ-159
ВРУ-160
ВРУ-161
ВРУ-162
ВРУ-163
ВРУ-164
ВРУ-165
ВРУ-166
ВРУ-167
ВРУ-168
ВРУ-169
ВРУ-170
ВРУ-171
ВРУ-172
ВРУ-173
ВРУ-174
ВРУ-175
ВРУ-176
ВРУ-177
ВРУ-178
ВРУ-179
ВРУ-180
ВРУ-181
ВРУ-182
ВРУ-183
ВРУ-184
ВРУ-185
ВРУ-186
ВРУ-187
ВРУ-188
ВРУ-189
ВРУ-190
ВРУ-191
ВРУ-192
ВРУ-193
ВРУ-194
ВРУ-195
ВРУ-196
ВРУ-197
ВРУ-198
ВРУ-199
ВРУ-200
ВРУ-201
ВРУ-202
ВРУ-203
ВРУ-204
ВРУ-205
ВРУ-206
ВРУ-207
ВРУ-208
ВРУ-209
ВРУ-210
ВРУ-211
ВРУ-212
ВРУ-213
ВРУ-214
ВРУ-215
ВРУ-216
ВРУ-217
ВРУ-218
ВРУ-219
ВРУ-220
ВРУ-221
ВРУ-222
ВРУ-223
ВРУ-224
ВРУ-225
ВРУ-226
ВРУ-227
ВРУ-228
ВРУ-229
ВРУ-230
ВРУ-231
ВРУ-232
ВРУ-233
ВРУ-234
ВРУ-235
ВРУ-236
ВРУ-237
ВРУ-238
ВРУ-239
ВРУ-240
ВРУ-241
ВРУ-242
ВРУ-243
ВРУ-244
ВРУ-245
ВРУ-246
ВРУ-247
ВРУ-248
ВРУ-249
ВРУ-250
ВРУ-251
ВРУ-252
ВРУ-253
ВРУ-254
ВРУ-255
ВРУ-256
ВРУ-257
ВРУ-258
ВРУ-259
ВРУ-260
ВРУ-261
ВРУ-262
ВРУ-263
ВРУ-264
ВРУ-265
ВРУ-266
ВРУ-267
ВРУ-268
ВРУ-269
ВРУ-270
ВРУ-271
ВРУ-272
ВРУ-273
ВРУ-274
ВРУ-275
ВРУ-276
ВРУ-277
ВРУ-278
ВРУ-279
ВРУ-280
ВРУ-281
ВРУ-282
ВРУ-283
ВРУ-284
ВРУ-285
ВРУ-286
ВРУ-287
ВРУ-288
ВРУ-289
ВРУ-290
ВРУ-291
ВРУ-292
ВРУ-293
ВРУ-294
ВРУ-295
ВРУ-296
ВРУ-297
ВРУ-298
ВРУ-299
ВРУ-300
ВРУ-301
ВРУ-302
ВРУ-303
ВРУ-304
ВРУ-305
ВРУ-306
ВРУ-307
ВРУ-308
ВРУ-309
ВРУ-310
ВРУ-311
ВРУ-312
ВРУ-313
ВРУ-314
ВРУ-315
ВРУ-316
ВРУ-317
ВРУ-318
ВРУ-319
ВРУ-320
ВРУ-321
ВРУ-322
ВРУ-323
ВРУ-324
ВРУ-325
ВРУ-326
ВРУ-327
ВРУ-328
ВРУ-329
ВРУ-330
ВРУ-331
ВРУ-332
ВРУ-333
ВРУ-334
ВРУ-335
ВРУ-336
ВРУ-337
ВРУ-338
ВРУ-339
ВРУ-340
ВРУ-341
ВРУ-342
ВРУ-343
ВРУ-344
ВРУ-345
ВРУ-346
ВРУ-347
ВРУ-348
ВРУ-349
ВРУ-350
ВРУ-351
ВРУ-352
ВРУ-353
ВРУ-354
ВРУ-355
ВРУ-356
ВРУ-357
ВРУ-358
ВРУ-359
ВРУ-360
ВРУ-361
ВРУ-362
ВРУ-363
ВРУ-364
ВРУ-365
ВРУ-366
ВРУ-367
ВРУ-368
ВРУ-369
ВРУ-370
ВРУ-371
ВРУ-372
ВРУ-373
ВРУ-374
ВРУ-375
ВРУ-376
ВРУ-377
ВРУ-378
ВРУ-379
ВРУ-380
ВРУ-381
ВРУ-382
ВРУ-383
ВРУ-384
ВРУ-385
ВРУ-386
ВРУ-387
ВРУ-388
ВРУ-389
ВРУ-390
ВРУ-391
ВРУ-392
ВРУ-393
ВРУ-394
ВРУ-395
ВРУ-396
ВРУ-397
ВРУ-398
ВРУ-399
ВРУ-400
ВРУ-401
ВРУ-402
ВРУ-403
ВРУ-404
ВРУ-405
ВРУ-406
ВРУ-407
ВРУ-408
ВРУ-409
ВРУ-410
ВРУ-411
ВРУ-412
ВРУ-413
ВРУ-414
ВРУ-415
ВРУ-416
ВРУ-417
ВРУ-418
ВРУ-419
ВРУ-420
ВРУ-421
ВРУ-422
ВРУ-423
ВРУ-424
ВРУ-425
ВРУ-426
ВРУ-427
ВРУ-428
ВРУ-429
ВРУ-430
ВРУ-431
ВРУ-432
ВРУ-433
ВРУ-434
ВРУ-435
ВРУ-436
ВРУ-437
ВРУ-438
ВРУ-439
ВРУ-440
ВРУ-441
ВРУ-442
ВРУ-443
ВРУ-444
ВРУ-445
ВРУ-446
ВРУ-447
ВРУ-448
ВРУ-449
ВРУ-450
ВРУ-451
ВРУ-452
ВРУ-453
ВРУ-454
ВРУ-455
ВРУ-456
ВРУ-457
ВРУ-458
ВРУ-459
ВРУ-460
ВРУ-461
ВРУ-462
ВРУ-463
ВРУ-464
ВРУ-465
ВРУ-466
ВРУ-467
ВРУ-468
ВРУ-469
ВРУ-470
ВРУ-471
ВРУ-472
ВРУ-473
ВРУ-474
ВРУ-475
ВРУ-476
ВРУ-477
ВРУ-478
ВРУ-479
ВРУ-480
ВРУ-481
ВРУ-482
ВРУ-483
ВРУ-484
ВРУ-485
ВРУ-486
ВРУ-487
ВРУ-488
ВРУ-489
ВРУ-490
ВРУ-491
ВРУ-492
ВРУ-493
ВРУ-494
ВРУ-495
ВРУ-496
ВРУ-497
ВРУ-498
ВРУ-499
ВРУ-500
ВРУ-501
ВРУ-502
ВРУ-503
ВРУ-504
ВРУ-505
ВРУ-506
ВРУ-507
ВРУ-508
ВРУ-509
ВРУ-510
ВРУ-511
ВРУ-512
ВРУ-513
ВРУ-514
ВРУ-515
ВРУ-516
ВРУ-517
ВРУ-518
ВРУ-519
ВРУ-520
ВРУ-521
ВРУ-522
ВРУ-523
ВРУ-524
ВРУ-525
ВРУ-526
ВРУ-527
ВРУ-528
ВРУ-529
ВРУ-530
ВРУ-531
ВРУ-532
ВРУ-533
ВРУ-534
ВРУ-535
ВРУ-536
ВРУ-537
ВРУ-538
ВРУ-539
ВРУ-540
ВРУ-541
ВРУ-542
ВРУ-543
ВРУ-544
ВРУ-545
ВРУ-546
ВРУ-547
ВРУ-548
ВРУ-549
ВРУ-550
ВРУ-551
ВРУ-552
ВРУ-553
ВРУ-554
ВРУ-555
ВРУ-556
ВРУ-557
ВРУ-558
ВРУ-559
ВРУ-560
ВРУ-561
ВРУ-562
ВРУ-563
ВРУ-564
ВРУ-565
ВРУ-566
ВРУ-567
ВРУ-568
ВРУ-569
ВРУ-570
ВРУ-571
ВРУ-572
ВРУ-573
ВРУ-574
ВРУ-575
ВРУ-576
ВРУ-577
ВРУ-578
ВРУ-579
ВРУ-580
ВРУ-581
ВРУ-582
ВРУ-583
ВРУ-584
ВРУ-585
ВРУ-586
ВРУ-587
ВРУ-588
ВРУ-589
ВРУ-590
ВРУ-591
ВРУ-592
ВРУ-593
ВРУ-594
ВРУ-595
ВРУ-596
ВРУ-597
ВРУ-598
ВРУ-599
ВРУ-600
ВРУ-601
ВРУ-602
ВРУ-603
ВРУ-604
ВРУ-605
ВРУ-606
ВРУ-607
ВРУ-608
ВРУ-609
ВРУ-610
ВРУ-611
ВРУ-612
ВРУ-613
ВРУ-614
ВРУ-615
ВРУ-616
ВРУ-617
ВРУ-618
ВРУ-619
ВРУ-620
ВРУ-621
ВРУ-622
ВРУ-623
ВРУ-624
ВРУ-625
ВРУ-626
ВРУ-627
ВРУ-628
ВРУ-629
ВРУ-630
ВРУ-631
ВРУ-632
ВРУ-633
ВРУ-634
ВРУ-635
ВРУ-636
ВРУ-637
ВРУ-638
ВРУ-639
ВРУ-640
ВРУ-641
ВРУ-642
ВРУ-643
ВРУ-644
ВРУ-645
ВРУ-646
ВРУ-647
ВРУ-648
ВРУ-649
ВРУ-650
ВРУ-651
ВРУ-652
ВРУ-653
ВРУ-654
ВРУ-655
ВРУ-656
ВРУ-657
ВРУ-658
ВРУ-659
ВРУ-660
ВРУ-661
ВРУ-662
ВРУ-663
ВРУ-664
ВРУ-665
ВРУ-666
ВРУ-667
ВРУ-668
ВРУ-669
ВРУ-670
ВРУ-671
ВРУ-672
ВРУ-673
ВРУ-674
ВРУ-675
ВРУ-676
ВРУ-677
ВРУ-678
ВРУ-679
ВРУ-680
ВРУ-681
ВРУ-682
ВРУ-683
ВРУ-684
ВРУ-685
ВРУ-686
ВРУ-687
ВРУ-688
ВРУ-689
ВРУ-690
ВРУ-691
ВРУ-692
ВРУ-693
ВРУ-694
ВРУ-695
ВРУ-696
ВРУ-697
ВРУ-698
ВРУ-699
ВРУ-700
ВРУ-701
ВРУ-702
ВРУ-703
ВРУ-704
ВРУ-705
ВРУ-706
ВРУ-707
ВРУ-708
ВРУ-709
ВРУ-710
ВРУ-711
ВРУ-712
ВРУ-713
ВРУ-714
ВРУ-715
ВРУ-716
ВРУ-717
ВРУ-718
ВРУ-719
ВРУ-720
ВРУ-721
ВРУ-722
ВРУ-723
ВРУ-724
ВРУ-725
ВРУ-726
ВРУ-727
ВРУ-728
ВРУ-729
ВРУ-730
ВРУ-731
ВРУ-732
ВРУ-733
ВРУ-734
ВРУ-735
ВРУ-736
ВРУ-737
ВРУ-738
ВРУ-739
ВРУ-740
ВРУ-741
ВРУ-742
ВРУ-743
ВРУ-744
ВРУ-745
ВРУ-746
ВРУ-747
ВРУ-748
ВРУ-749
ВРУ-750
ВРУ-751
ВРУ-752
ВРУ-753
ВРУ-754
ВРУ-755
ВРУ-756
ВРУ-757
ВРУ-758
ВРУ-759
ВРУ-760
ВРУ-761
ВРУ-762
ВРУ-763
ВРУ-764
ВРУ-765
ВРУ-766
ВРУ-767
ВРУ-768
ВРУ-769
ВРУ-770
ВРУ-771
ВРУ-772
ВРУ-773
ВРУ-774
ВРУ-775
ВРУ-776
ВРУ-777
ВРУ-778
ВРУ-779
ВРУ-780
ВРУ-781
ВРУ-782
ВРУ-783
ВРУ-784
ВРУ-785
ВРУ-786
ВРУ-787
ВРУ-788
ВРУ-789
ВРУ-790
ВРУ-791
ВРУ-792
ВРУ-793
ВРУ-794
ВРУ-795
ВРУ-796
ВРУ-797
ВРУ-798
ВРУ-799
ВРУ-800
ВРУ-801
ВРУ-802
ВРУ-803
ВРУ-804
ВРУ-805
ВРУ-806
ВРУ-807
ВРУ-808
ВРУ-809
ВРУ-810
ВРУ-811
ВРУ-812
ВРУ-813
ВРУ-814
ВРУ-815
ВРУ-816
ВРУ-817
ВРУ-818
ВРУ-819
ВРУ-820
ВРУ-821
ВРУ-822
ВРУ-823
ВРУ-824
ВРУ-825
ВРУ-826
ВРУ-827
ВРУ-828
ВРУ-829
ВРУ-830
ВРУ-831
ВРУ-832
ВРУ-833
ВРУ-834
ВРУ-835
ВРУ-836
ВРУ-837
ВРУ-838
ВРУ-839
ВРУ-840
ВРУ-841
ВРУ-842
ВРУ-843
ВРУ-844
ВРУ-845
ВРУ-846
ВРУ-847
ВРУ-848
ВРУ-849
ВРУ-850
ВРУ-851
ВРУ-852
ВРУ-853
ВРУ-854
ВРУ-855
ВРУ-856
ВРУ-857
ВРУ-858
ВРУ-859
ВРУ-860
ВРУ-861
ВРУ-862
ВРУ-863
ВРУ-864
ВРУ-865
ВРУ-866
ВРУ-867
ВРУ-868
ВРУ-869
ВРУ-870
ВРУ-871
ВРУ-872
ВРУ-873
ВРУ-874
ВРУ-875
ВРУ-876
ВРУ-877
ВРУ-878
ВРУ-879
ВРУ-880
ВРУ-881
ВРУ-882
ВРУ-883
ВРУ-884
ВРУ-885
ВРУ-886
ВРУ-887
ВРУ-888
ВРУ-889
ВРУ-890
ВРУ-891
ВРУ-892
ВРУ-893
ВРУ-894
ВРУ-895
ВРУ-896
ВРУ-897
ВРУ-898
ВРУ-899
ВРУ-900
ВРУ-901
ВРУ-902
ВРУ-903
ВРУ-904
ВРУ-905
ВРУ-906
ВРУ-907
ВРУ-908
ВРУ-909
ВРУ-910
ВРУ-911
ВРУ-912
ВРУ-913
ВРУ-914
ВРУ-915
ВРУ-916
ВРУ-917
ВРУ-918
ВРУ-919
ВРУ-920
ВРУ-921
ВРУ-922
ВРУ-923
ВРУ-924
ВРУ-925
ВРУ-926
ВРУ-927
ВРУ-928
ВРУ-929
ВРУ-930
ВРУ-931
ВРУ-932
ВРУ-933
ВРУ-934
ВРУ-935
ВРУ-936
ВРУ-937
ВРУ-938
ВРУ-939
ВРУ-940
ВРУ-941
ВРУ-942
ВРУ-943
ВРУ-944
ВРУ-945
ВРУ-946
ВРУ-947
ВРУ-948
ВРУ-949
ВРУ-950
ВРУ-951
ВРУ-952
ВРУ-953
ВРУ-954
ВРУ-955
ВРУ-956
ВРУ-957
ВРУ-958
ВРУ-959
ВРУ-960
ВРУ-961
ВРУ-962
ВРУ-963
ВРУ-964
ВРУ-965
ВРУ-966
ВРУ-967
ВРУ-968
ВРУ-969
ВРУ-970
ВРУ-971
ВРУ-972
ВРУ-973
ВРУ-974
ВРУ-975
ВРУ-976
ВРУ-977
ВРУ-978
ВРУ-979
ВРУ-980
ВРУ-981
ВРУ-982
ВРУ-983
ВРУ-984
ВРУ-985
ВРУ-986
ВРУ-987
ВРУ-988
ВРУ-989
ВРУ-990
ВРУ-991
ВРУ-992
ВРУ-993
ВРУ-994
ВРУ-995
ВРУ-996
ВРУ-997
ВРУ-998
ВРУ-999
ВРУ-1000
ВРУ-1001
ВРУ-1002
ВРУ-1003
ВРУ-1004
ВРУ-1005
ВРУ-1006
ВРУ-1007
ВРУ-1008
ВРУ-1009
ВРУ-1010
ВРУ-1011
ВРУ-1012
ВРУ-1013
ВРУ-1014
ВРУ-1015
ВРУ-1016
ВРУ-1017
ВРУ-1018
ВРУ-1019
ВРУ-1020
ВРУ-1021
ВРУ-1022
ВРУ-1023
ВРУ-1024
ВРУ-1025
ВРУ-1026
ВРУ-1027
ВРУ-1028
ВРУ-1029
ВРУ-1030
ВРУ-1031
ВРУ-1032
ВРУ-1033
ВРУ-1034
ВРУ-1035
ВРУ-1036
ВРУ-1037
ВРУ-1038
ВРУ-1039
ВРУ-1040
ВРУ-1041
ВРУ-1042
ВРУ-1043
ВРУ-1044
ВРУ-1045
ВРУ-1046
ВРУ-1047
ВРУ-1048
ВРУ-1049
ВРУ-1050
ВРУ-1051
ВРУ-1052
ВРУ-1053
ВРУ-1054
ВРУ-1055
ВРУ-1056
ВРУ-1057
ВРУ-1058
ВРУ-1059
ВРУ-1060
ВРУ-1061
ВРУ-1062
ВРУ-1063
ВРУ-1064
ВРУ-1065
ВРУ-1066
ВРУ-1067
ВРУ-1068
ВРУ-1069
ВРУ-1070
ВРУ-1071
ВРУ-1072
ВРУ-1073
ВРУ-1074
ВРУ-1075
ВРУ-1076
ВРУ-1077
ВРУ-1078
ВРУ-1079
ВРУ-1080
ВРУ-1081
ВРУ-1082
ВРУ-1083
ВРУ-1084
ВРУ-1085
ВРУ-1086
ВРУ-1087
ВРУ-1088
ВРУ-1089
ВРУ-1090
ВРУ-1091
ВРУ-1092
ВРУ-1093
ВРУ-1094
ВРУ-1095
ВРУ-1096
ВРУ-1097
ВРУ-1098
ВРУ-1099
ВРУ-1100
ВРУ-1101
ВРУ-1102
ВРУ-1103
ВРУ-1104
ВРУ-1105
ВРУ-1106
ВРУ-1107
ВРУ-1108
ВРУ-1109
ВРУ-1110
ВРУ-1111
ВРУ-1112
ВРУ-1113
ВРУ-1114
ВРУ-1115
ВРУ-1116
ВРУ-1117
ВРУ-1118
ВРУ-1119
ВРУ-1120
ВРУ-1121
ВРУ-1122
ВРУ-1123
ВРУ-1124
ВРУ-1125
ВРУ-1126
ВРУ-1127
ВРУ-1128
ВРУ-1129
ВРУ-1130
ВРУ-1131
ВРУ-1132
ВРУ-1133
ВРУ-1134
ВРУ-1135
ВРУ-1136
ВРУ-1137
ВРУ-1138
ВРУ-1139
ВРУ-1140
ВРУ-1141
ВРУ-1142
ВРУ-1143
ВРУ-1144
ВРУ-1145
ВРУ-1146
ВРУ-1147
ВРУ-1148
ВРУ-1149
ВРУ-1150
ВРУ-1151
ВРУ-1152
ВРУ-1153
ВРУ-1154
ВРУ-1155
ВРУ-1156
ВРУ-1157
ВРУ-1158
ВРУ-1159
ВРУ-1160
ВРУ-1161
ВРУ-1162
ВРУ-1163
ВРУ-1164
ВРУ-1165
ВРУ-1166
ВРУ-1167
ВРУ-1168
ВРУ-1169
ВРУ-1170
ВРУ-1171
ВРУ-1172
ВРУ-1173
ВРУ-1174
ВРУ-1175
ВРУ-1176
ВРУ-1177
ВРУ-1178
ВРУ-1179
ВРУ-1180
ВРУ-1181
ВРУ-1182
ВРУ-1183
ВРУ-1184
ВРУ-1185
ВРУ-1186
ВРУ-1187
ВРУ-1188
ВРУ-1189
ВРУ-1190
ВРУ-1191
ВРУ-1192
ВРУ-1193
ВРУ-1194
ВРУ-1195
ВРУ-1196
ВРУ-1197
ВРУ-1198
ВРУ-1199
ВРУ-1200
ВРУ-1201
ВРУ-1202
ВРУ-1203
ВРУ-1204
ВРУ-1205
ВРУ-1206
ВРУ-1207
ВРУ-1208
ВРУ-1209
ВРУ-1210
ВРУ-1211
ВРУ-1212
ВРУ-1213
ВРУ-1214
ВРУ-1215
ВРУ-1216
ВРУ-1217
ВРУ-1218
ВРУ-1219
ВРУ-1220
ВРУ-1221
ВРУ-1222
ВРУ-1223
ВРУ-1224
ВРУ-1225
ВРУ-1226
ВРУ-1227
ВРУ-1228
ВРУ-1229
ВРУ-1230
ВРУ-1231
ВРУ-1232
ВРУ-1233
ВРУ-1234
ВРУ-1235
ВРУ-1236
ВРУ-1237
ВРУ-1238
ВРУ-1239
ВРУ-1240
ВРУ-1241
ВРУ-1242
ВРУ-1243
ВРУ-1244
ВРУ-1245
ВРУ-1246
ВРУ-1247
ВРУ-1248
ВРУ-1249
ВРУ-1250
ВРУ-1251
ВРУ-1252
ВРУ-1253
ВРУ-1254
ВРУ-1255
ВРУ-1256
ВРУ-1257
ВРУ-1258
ВРУ-1259
ВРУ-1260
ВРУ-1261
ВРУ-1262
ВРУ-1263
ВРУ-1264
ВРУ-1265
ВРУ-1266
ВРУ-1267
ВРУ-1268
ВРУ-1269
ВРУ-1270
ВРУ-1271
ВРУ-1272
ВРУ-1273
ВРУ-1274
ВРУ-1275
ВРУ-1276
ВРУ-1277
ВРУ-1278
ВРУ-1279
ВРУ-1280
ВРУ-1281
ВРУ-1282
ВРУ-1283
ВРУ-1284
ВРУ-1285
ВРУ-1286
ВРУ-1287
ВРУ-1288
ВРУ-1289
ВРУ-1290
ВРУ-1291
ВРУ-1292
ВРУ-1293
ВРУ-1294
ВРУ-1295
ВРУ-1296
ВРУ-1297
ВРУ-1298
ВРУ-1299
ВРУ-1300
ВРУ-1301
ВРУ-1302
ВРУ-1303
ВРУ-1304
ВРУ-1305
ВРУ-1306
ВРУ-1307
ВРУ-1308
ВРУ-1309
ВРУ-1310
ВРУ-1311
ВРУ-1312
ВРУ-1313
ВРУ-1314
ВРУ-1315
ВРУ-1316
ВРУ-1317
ВРУ-1318
ВРУ-1319
ВРУ-1320
ВРУ-1321
ВРУ-1322
ВРУ-1323
ВРУ-1324
ВРУ-1325
ВРУ-1326
ВРУ-1327
ВРУ-1328
ВРУ-1329
ВРУ-1330
ВРУ-1331
ВРУ-1332
ВРУ-1333
ВРУ-1334
ВРУ-1335
ВРУ-1336
ВРУ-1337
ВРУ-1338
ВРУ-1339
ВРУ-1340
ВРУ-1341
ВРУ-1342
ВРУ-1343
ВРУ-1344
ВРУ-1345
ВРУ-1346
ВРУ-1347
ВРУ-1348
ВРУ-1349
ВРУ-1350
ВРУ-1351
ВРУ-1352
ВРУ-1353
ВРУ-1354
ВРУ-1355
ВРУ-1356
ВРУ-1357
ВРУ-1358
ВРУ-1359
ВРУ-1360
ВРУ-1361
ВРУ-1362
ВРУ-1363
ВРУ-1364
ВРУ-1365
ВРУ-1366
ВРУ-1367
ВРУ-1368
ВРУ-1369
ВРУ-1370
ВРУ-1371
ВРУ-1372
ВРУ-1373
ВРУ-1374
ВРУ-1375
ВРУ-1376
ВРУ-1377
ВРУ-1378
ВРУ-1379
ВРУ-1380
ВРУ-1381
ВРУ-1382
ВРУ-1383
ВРУ-1384
ВРУ-1385
ВРУ-1386
ВРУ-1387
ВРУ-1388
ВРУ-1389
ВРУ-1390
ВРУ-1391
ВРУ-1392
ВРУ-1393
ВРУ-1394
ВРУ-1395
ВРУ-1396
ВРУ-1397
ВРУ-1398
ВРУ-1399
ВРУ-1400
ВРУ-1401
ВРУ-1402
ВРУ-1403
ВРУ-1404
ВРУ-1405
ВРУ-1406
ВРУ-1407
ВРУ-1408
ВРУ-1409
ВРУ-1410
ВРУ-1411
ВРУ-1412
ВРУ-1413
ВРУ-1414
ВРУ-1415
ВРУ-1416
ВРУ-1417
ВРУ-1418
ВРУ-1419
ВРУ-1420
ВРУ-1421
ВРУ-1422
ВРУ-1423
ВРУ-1424
ВРУ-1425
ВРУ-1426
ВРУ-1427
ВРУ-1428
ВРУ-1429
ВРУ-1430
ВРУ-1431
ВРУ-1432
ВРУ-1433
ВРУ-1434
ВРУ-1435
ВРУ-1436
ВРУ-1437
ВРУ-1438
ВРУ-1439
ВРУ-1440
ВРУ-1441
ВРУ-1442
ВРУ-1443
ВРУ-1444
ВРУ-1445
ВРУ-1446
ВРУ-1447
ВРУ-1448
ВРУ-1449
ВРУ-1450
ВРУ-1451
ВРУ-1452
ВРУ-1453
ВРУ-1454
ВРУ-1455
ВРУ-1456
ВРУ-1457
ВРУ-1458
ВРУ-1459
ВРУ-1460
ВРУ-1461
ВРУ-1462
ВРУ-1463
ВРУ-1464
ВРУ-1465
ВРУ-1466
ВРУ-1467
ВРУ-1468
ВРУ-1469
ВРУ-1470
ВРУ-1471
ВРУ-1472
ВРУ-1473
ВРУ-1474
ВРУ-1475
ВРУ-1476
ВРУ-1477
ВРУ-1478
ВРУ-1479
ВРУ-1480
ВРУ-1481
ВРУ-1482
ВРУ-1483
ВРУ-1484
ВРУ-1485
ВРУ-1486
ВРУ-1487
ВРУ-1488
ВРУ-1489
ВРУ-1490
ВРУ-1491
ВРУ-1492
ВРУ-1493
ВРУ-1494
ВРУ-1495
ВРУ-1496
ВРУ-1497
ВРУ-1498
ВРУ-1499
ВРУ-1500
ВРУ-1501
ВРУ-1502
ВРУ-1503
ВРУ-1504
ВРУ-1505
ВРУ-1506
ВРУ-1507
ВРУ-1508
ВРУ-1509
ВРУ-1510
ВРУ-1511
ВРУ-1512
ВРУ-1513
ВРУ-1514
ВРУ-1515
ВРУ-1516
ВРУ-1517
ВРУ-1518
ВРУ-1519
ВРУ-1520
ВРУ-1521
ВРУ-1522
ВРУ-1523
ВРУ-1524
ВРУ-1525
ВРУ-1526
ВРУ-1527
ВРУ-1528
ВРУ-1529
ВРУ-1530
ВРУ-1531
ВРУ-1532
ВРУ-1533
ВРУ-1534
ВРУ-1535
ВРУ-1536
ВРУ-1537
ВРУ-1538
ВРУ-1539
ВРУ-1540
ВРУ-1541
ВРУ-1542
ВРУ-1543
ВРУ-1544
ВРУ-1545
ВРУ-1546
ВРУ-1547
ВРУ-1548
ВРУ-1549
ВРУ-1550
ВРУ-1551
ВРУ-1552
ВРУ-1553
ВРУ-1554
ВРУ-1555
ВРУ-1556
ВРУ-1557
ВРУ-1558
ВРУ-1559
ВРУ-1560
ВРУ-1561
ВРУ-1562
ВРУ-1563
ВРУ-1564
ВРУ-1565
ВРУ-1566
ВРУ-1567
ВРУ-1568
ВРУ-1569
ВРУ-1570
ВРУ-1571
ВРУ-1572
ВРУ-1573
ВРУ-1574
ВРУ-1575
ВРУ-1576
ВРУ-1577
ВРУ-1578
ВРУ-1579
ВРУ-1580
ВРУ-1581
ВРУ-1582
ВРУ-1583
ВРУ-1584
ВРУ-1585
ВРУ-1586
ВРУ-1587
ВРУ-1588
ВРУ-1589
ВРУ-1590
ВРУ-1591
ВРУ-1592
ВРУ-1593
ВРУ-1594
ВРУ-1595
ВРУ-1596
ВРУ-1597
ВРУ-1598
ВРУ-1599
ВРУ-1600
ВРУ-1601
ВРУ-1602
ВРУ-1603
ВРУ-1604
ВРУ-1605
ВРУ-1606
ВРУ-1607
ВРУ-1608
ВРУ-1609
ВРУ-1610
ВРУ-1611
ВРУ-1612
ВРУ-1613
ВРУ-1614
ВРУ-1615
ВРУ-1616
ВРУ-1617
ВРУ-1618
ВРУ-1619
ВРУ-1620
ВРУ-1621
ВРУ-1622
ВРУ-1623
ВРУ-1624
ВРУ-1625
ВРУ-1626
ВРУ-1627
ВРУ-1628
ВРУ-1629
ВРУ-1630
ВРУ-1631
ВРУ-1632
ВРУ-1633
ВРУ-1634
ВРУ-1635
ВРУ-1636
ВРУ-1637
ВРУ-1638
ВРУ-1639
ВРУ-1640
ВРУ-1641
ВРУ-1642
ВРУ-1643
ВРУ-1644
ВРУ-1645
ВРУ-1646
ВРУ-1647
ВРУ-1648
ВРУ-1649
ВРУ-1650
ВРУ-1651
ВРУ-1652
ВРУ-1653
ВРУ-1654
ВРУ-1655
ВРУ-1656
ВРУ-1657
ВРУ-1658
ВРУ-1659
ВРУ-1660
ВРУ-1661
ВРУ-1662
ВРУ-1663
ВРУ-1664
ВРУ-1665
ВРУ-1666
ВРУ-1667
ВРУ-1668
ВРУ-1669
ВРУ-1670
ВРУ-1671
ВРУ-1672
ВРУ-1673
ВРУ-1674
ВРУ-1675
ВРУ-1676
ВРУ-1677
ВРУ-1678
ВРУ-1679
ВРУ-1680
ВРУ-1681
ВРУ-1682
ВРУ-1683
ВРУ-1684
ВРУ-1685
ВРУ-1686
ВРУ-1687
ВРУ-1688
ВРУ-1689
ВРУ-1690
ВРУ-1691
ВРУ-1692
ВРУ-1693
ВРУ-1694
ВРУ-1695
ВРУ-1696
ВРУ-1697
ВРУ-1698
ВРУ-1699
ВРУ-1700
ВРУ-1701
ВРУ-1702
ВРУ-1703
ВРУ-1704
ВРУ-1705
ВРУ-1706
ВРУ-1707
ВРУ-1708
ВРУ-1709
ВРУ-1710
ВРУ-1711
ВРУ-1712
ВРУ-1713
ВРУ-1714
ВРУ-1715
ВРУ-1716
ВРУ-1717
ВРУ-1718
ВРУ-1719
ВРУ-1720
ВРУ-1721
ВРУ-1722
ВРУ-1723
ВРУ-1724
ВРУ-1725
ВРУ-1726
ВРУ-1727
ВРУ-1728
ВРУ-1729
ВРУ-1730
ВРУ-1731
ВРУ-1732
ВРУ-1733
ВРУ-1734
ВРУ-1735
ВРУ-1736
ВРУ-1737
ВРУ-1738
ВРУ-1739
ВРУ-1740
ВРУ-1741
ВРУ-1742
ВРУ-1743
ВРУ-1744
ВРУ-1745
ВРУ-1746
ВРУ-1747
ВРУ-1748
ВРУ-1749
ВРУ-1750
ВРУ-1751
ВРУ-1752
ВРУ-1753
ВРУ-1754
ВРУ-1755
ВРУ-1756
ВРУ-1757
ВРУ-1758
ВРУ-1759
ВРУ-1760
ВРУ-1761
ВРУ-1762
ВРУ-1763
ВРУ-1764
ВРУ-1765
ВРУ-1766
ВРУ-1767
ВРУ-1768
ВРУ-1769
ВРУ-1770
ВРУ-1771
ВРУ-1772
ВРУ-1773
ВРУ-1774
ВРУ-1775
ВРУ-1776
ВРУ-1777
ВРУ-1778
ВРУ-1779
ВРУ-1780
ВРУ-1781
ВРУ-1782
ВРУ-1783
ВРУ-1784
ВРУ-1785
ВРУ-1786
ВРУ-1787
ВРУ-1788
ВРУ-1789
ВРУ-1790
ВРУ-1791
ВРУ-1792
ВРУ-1793
ВРУ-1794
ВРУ-1795
ВРУ-1796
ВРУ-1797
ВРУ-1798
ВРУ-1799
ВРУ-1800
ВРУ-1801
ВРУ-1802
ВРУ-1803
ВРУ-1804
ВРУ-1805
ВРУ-1806
ВРУ-1807
ВРУ-1808
ВРУ-1809
ВРУ-1810
ВРУ-1811
ВРУ-1812
ВРУ-1813
ВРУ-1814
ВРУ-1815
ВРУ-1816
ВРУ-1817
ВРУ-1818
ВРУ-1819
ВРУ-1820
ВРУ-1821
ВРУ-1822
ВРУ-1823
ВРУ-1824
ВРУ-1825
ВРУ-1826
ВРУ-1827
ВРУ-1828
ВРУ-1829
ВРУ-1830
ВРУ-1831
ВРУ-1832
ВРУ-1833
ВРУ-1834
ВРУ-1835
ВРУ-1836
ВРУ-1837
ВРУ-1838
ВРУ-1839
ВРУ-1840
ВРУ-1841
ВРУ-1842
ВРУ-1843
ВРУ-1844
ВРУ-1845
ВРУ-1846
ВРУ-1847
ВРУ-1848
ВРУ-1849
ВРУ-1850
ВРУ-1851
ВРУ-1852
ВРУ-1853
ВРУ-1854
ВРУ-1855
ВРУ-1856
ВРУ-1857
ВРУ-1858
ВРУ-1859
ВРУ-1860
ВРУ-1861
ВРУ-1862
ВРУ-1863
ВРУ-1864
ВРУ-1865
ВРУ-1866
ВРУ-1867
ВРУ-1868
ВРУ-1869
ВРУ-1870
ВРУ-1871
ВРУ-1872
ВРУ-1873
ВРУ-1874
ВРУ-1875
ВРУ-1876
ВРУ-1877
ВРУ-1878
ВРУ-1879
ВРУ-1880


Корпуса
2-й этаж
1-й этаж
-1 этаж
Аварийное освещение электрощитовой и тех.пом.
-1 этаж
Ру=0.4 кВт
0.118кА
2.1ПУ5-1: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.4кВт; Iр=2.0А; cosφ=0.95
Uр=80м; ΔUр=3.7%; Iф=80м
Сигнал от АПС
5QF1
OptiDin BM63
6А хар.C
6кА
Ток короткого замыкания на шинах 2.1ПУ5 (ГОСТ3):
Ino(1)=4.02кА
Ino(2)=6.88кА
2.1ПУ5
ВРУ-8506С, IP31
Аварийное освещение лестничной клетки 1 этажа
Ру=2.2 кВт
0.137кА
2.1ПУ5-2: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=2.2кВт; Iр=3.34А; cosφ=0.95
Uр=90м; ΔUр=1.3%; Iф=10м
5QF2
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM3
MK63 20-20
20АА
2НО
5QF3
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
Аварийное освещение лестничной клетки
Ру=0.4 кВт
0.12кА
2.1ПУ5-3: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.4кВт; Iр=1.94А; cosφ=0.95
Uр=90м; ΔUр=1.3%; Iф=10м
5QF4
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM4
MK63 20-20
20АА
2НО
Аварийное освещение лифтовых холлов
Ру=0.4 кВт
0.115кА
2.1ПУ5-4: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.4кВт; Iр=1.94А; cosφ=0.95
Uр=100м; ΔUр=2.1%; Iф=10м
2.1ПУ5-5: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.4кВт; Iр=1.94А; cosφ=0.95
Uр=100м; ΔUр=2.1%; Iф=10м
5QF5
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM5
MK63 20-20
20АА
2НО
Аварийное освещение лифтовых холлов
Ру=0.4 кВт
0.156кА
2.1ПУ5-6: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=0.4кВт; Iр=2.51А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=2.2%; Iф=10м
2.1ПУ5-7: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.4кВт; Iр=2.51А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=2.2%; Iф=10м
5QF6
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM6
MK63 20-20
20АА
2НО
Аварийное освещение эвакуационного коридора
Ру=0.4 кВт
0.156кА
2.1ПУ5-8: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.4кВт; Iр=2.51А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=2.2%; Iф=10м
2.1ПУ5-9: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.4кВт; Iр=2.51А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=2.2%; Iф=10м
5QF7
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM7
MK63 20-20
20АА
2НО
Световые указатели "ВЫХОД" в эвакуационных коридорах
Ру=0.2 кВт
0.137кА
2.1ПУ5-10: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.2кВт; Iр=1.37А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=1.2%; Iф=10м
2.1ПУ5-11: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.2кВт; Iр=1.37А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=1.2%; Iф=10м
5QF8
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM8
MK63 20-20
20АА
2НО
Световые указатели "ВЫХОД" в эвакуационных коридорах
Ру=0.2 кВт
0.137кА
2.1ПУ5-12: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.2кВт; Iр=1.37А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=1.2%; Iф=10м
2.1ПУ5-13: ВВГнг(А)-FRLS 3х4
Ру=0.2кВт; Iр=1.37А; cosφ=0.95
Uр=110м; ΔUр=1.2%; Iф=10м
5QF9
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM9
MK63 20-20
20АА
2НО
Запрещающие огни
Ру=0.1 кВт
0.122кА
2.1ПУ5-14: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
2.1ПУ5-15: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
5QF10
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM10
MK63 20-20
20АА
2НО
Запрещающие огни
Ру=0.1 кВт
0.122кА
2.1ПУ5-16: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
2.1ПУ5-17: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
5QF11
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM11
MK63 20-20
20АА
2НО
Аварийное освещение наружное холлов
Ру=0.2 кВт
0.146кА
2.1ПУ5-18: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=1.46А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
2.1ПУ5-19: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=1.46А; cosφ=0.95
Uр=120м; ΔUр=0.6%; Iф=10м
5QF12
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM12
MK63 20-20
20АА
2НО
Указатель камера дым. ПТ
Ру=1 кВт
0.115кА
2.1ПУ5-20: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=1кВт; Iр=4.55А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=3.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-21: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=1кВт; Iр=4.55А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=3.5%; Iф=10м
5QF13
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
5KM13
MK63 20-20
20АА
2НО
ЩУП5.1
Ру=12 кВт
0.388кА
2.1ПУ5-22: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=12кВт; Iр=19.32А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-23: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=12кВт; Iр=19.32А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF14
Opti Din BM63
25А хар.C
10кА
ЩУП5.2
Ру=12 кВт
0.388кА
2.1ПУ5-24: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=12кВт; Iр=19.32А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-25: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=12кВт; Iр=19.32А; cosφ=0.95
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF15
OptiDin BM63
25А хар.C
10кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.1
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-26: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-27: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF16
OptiDin BM63
16А хар.C
6кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.2
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-28: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-29: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF17
OptiDin BM63
16А хар.C
6кА
5QF18
OptiDin BM63
16А хар.C
6кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.2
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-30: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-31: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF19
OptiDin BM63
16А хар.C
6кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.2
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-32: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-33: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF20
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.2
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-34: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-35: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF21-H.P.
OptiDin BM63
10А хар.C
6кА
Щит диспетчеризации ЩАСДиЭ.5.2
Ру=5.4 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-36: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
2.1ПУ5-37: ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5
Ру=5.4кВт; Iр=9.32А; cosφ=0.85
Uр=130м; ΔUр=2.5%; Iф=10м
5QF22
OptiDin BM63
32А хар.D
10кА
Блок питания АПС (пом.СС)
Ру=0.2 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-38: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
2.1ПУ5-39: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
5QF23
OptiDin BM63
20А хар.D
10кА
Блок питания АПС (пом.СС)
Ру=0.2 кВт
0.263кА
2.1ПУ5-40: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
2.1ПУ5-41: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
5QF24
OptiDin BM63
16А хар.D
10кА
Блок питания АПС (пом.СС)
Ру=0.2 кВт
0.263кА
2.1ПУ5-42: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
2.1ПУ5-43: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.2кВт; Iр=0.91А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.7%; Iф=10м
5QF25
OptiDin BM63
20А хар.D
10кА
Корпусная ОПС
Ру=1 кВт
0.106кА
2.1ПУ5-44: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=1кВт; Iр=4.55А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=1.9%; Iф=10м
2.1ПУ5-45: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=1кВт; Iр=4.55А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=1.9%; Iф=10м
5QF26
OptiDin BM63
16А хар.D
10кА
ДП2.5.1
ШУП 4141-50/54-25А, кар.D
2.1ПУ5-21: ВВГнг(А)-FRLS 4х16
Ру=7.6кВт; Iр=13.8А; cosφ=0.85
Uр=100м; ΔUр=1.2%; Iф=100м
1.84кА
ДП2.5.1 (Диспетчер)
Ру=3.5кВт
0.32кА
ДП2.5.2
ШУП 4141-50/54-16А, кар.D
2.1ПУ5-22: ВВГнг(А)-FRLS 4х4
Ру=5.5кВт; Iр=9.8А; cosφ=0.85
Uр=30м; ΔUр=0.8%; Iф=30м
0.62кА
ДП2.5.3
ШУП 4141-50/54-16А, кар.D
2.1ПУ5-23: ВВГнг(А)-FRLS 4х6
Ру=5.5кВт; Iр=9.8А; cosφ=0.85
Uр=80м; ΔUр=2.2%; Iф=80м
1.13кА
ДП2.5.1 (Диспетчер)
Ру=3.5кВт
0.244кА
ДП2.5.2
ШУП 4141-50/54-16А, кар.D
2.1ПУ5-24: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=5.5кВт; Iр=9.8А; cosφ=0.85
Uр=100м; ΔUр=1.8%; Iф=100м
1.51кА
ДП2.5.3 (Диспетчер)
Ру=3.5кВт
0.37кА
ДП2.5.4
ШУП 4141-50/54-16А, кар.D
2.1ПУ5-25: ВВГнг(А)-FRLS 4х6
Ру=4кВт; Iр=6.7А; cosφ=0.75
Uр=100м; ΔUр=1.5%; Iф=100м
1.13кА
ДП2.5.4 (Диспетчер)
Ру=1 кВт
0.244кА
ДП2.5.5
ШУП 4141-50/54-25А, кар.D
2.1ПУ5-26: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=7.5кВт; Iр=13.64А; cosφ=0.85
Uр=100м; ΔUр=1.8%; Iф=100м
1.21кА
ДП2.5.5 (Диспетчер)
Ру=1.5кВт
0.673кА
ДП2.5.6
ШУП 4152-50/54
16А, кар.C - кафетерий
16А, кар.C - диспетчер
0.622кА
2.1ПУ5-27: ВВГнг(А)-FRLS 4х4
Ру=2.1кВт; Iр=3.27А; cosφ=0.85
Uр=30м; ΔUр=0.8%; Iф=30м
2.1ПУ5-27.1: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=1.1кВт; Iр=4.17А; cosφ=0.75
Uр=200м; ΔUр=1.35%; Iф=200м
0.254кА
2.1ПУ5-27.2: ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5
Ру=4кВт; Iр=9.33А; cosφ=0.98
Uр=200м; ΔUр=2.7%; Iф=200м
0.303кА
ДП2.5.6 (Диспетчер)
Ру=1 кВт
ДП2.5.6 (Кассиферы)
Ру=1 кВт
0.244кА
ДП2.5.7
ШУП 4141-50/54-10А, кар.D
2.1ПУ5-28: ВВГнг(А)-FRLS 4х6
Ру=3кВт; Iр=5.4А; cosφ=0.75
Uр=100м; ΔUр=1.4%; Iф=100м
1.13кА
ДП2.5.7 (Диспетчер)
Ру=1 кВт
0.244кА
2.1ПУ5-29: ВВГнг(А)-FRLS 4х10
Ру=7.5кВт; Iр=13.64А; cosφ=0.85
Uр=100м; ΔUр=1.8%; Iф=100м
1.21кА
2.1ПУ5-46: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-47: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-48: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-49: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-50: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-51: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-52: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-53: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-54: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-55: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-56: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-57: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-58: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-59: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-60: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-61: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-62: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-63: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-64: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-65: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-66: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-67: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-68: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-69: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-70: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-71: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-72: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-73: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-74: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-75: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-76: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-77: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-78: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-79: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-80: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-81: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-82: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-83: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-84: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-85: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-86: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-87: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-88: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-89: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-90: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-91: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-92: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-93: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-94: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-95: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-96: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-97: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-98: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-99: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-100: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-101: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-102: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-103: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-104: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-105: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-106: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-107: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-108: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-109: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-110: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-111: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-112: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-113: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-114: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-115: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-116: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-117: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-118: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-119: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-120: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-121: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-122: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-123: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-124: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-125: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-126: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-127: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-128: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-129: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-130: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-131: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-132: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-133: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-134: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-135: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-136: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-137: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-138: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-139: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-140: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-141: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-142: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-143: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-144: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-145: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-146: ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
Ру=0.1кВт; Iр=0.45А; cosφ=0.95
Uр=140м; ΔUр=0.3%; Iф=10м
2.1ПУ5-147:



Условные обозначения линий:



Типы потребителей:

- аварийное освещение
- блок питания
- клапан
- рабочее освещение
- розетка
- электродвигатель
- электрический вывод
- нагревательный элемент
- устройство
- щит освещения
- щит распределительный
- щит управления
- ЯТП

Примечания:

1. ВРУ шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, степень защиты не менее IP31.
2. Все панели ВРУ индивидуального изготовления.
3. ВРУ выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2013.
4. Габаритные размеры панелей определяются заводом-изготовителем и согласовываются с проектной организацией..
5. Ввод питающих кабелей от ТП-снизу.
6. При проектировании совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию не учитывается.
7. Сечения распределительных кабельных линий выбраны по допустимым токовым нагрузкам табл. 19 ГОСТ 31996-2012 и в соответствии с п. 3.1.11 ПУЭ.
8. Цветовое обозначение токоведущих шин выполнить согласно п.1.1.30 ПУЭ изд.7.
9. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

Указания по межпанельным соединениям:

Межпанельные соединения на схеме даны условно, допускается замена типа проводов согласно действующих норм и правил. При линейной расстановке панелей межпанельные соединения должны быть предусмотрены производителем щитового оборудования, при не линейной расстановке панелей монтаж выполнить согласно данной схемы.

№ п.п.	Потребитель	Кол-во	Установл. мощность	Коэффициенты			Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
				Спроса	Мощности		Активная	Реактивная	Полная	Полный	
		шт./м2	Pу, кВт	Kc	cosf	tgf	Pр, кВт	Qр, кВар	Sр, кВА	Iр,А	
	Нагрузки										
1	ПОН-0,2кВт/м2	574.7	114.9	1.00	0.95	0.33	114.9	37.8	121.0		
2	Освещение	1	0.60	1.00	0.95	0.33	0.60	0.20	0.6		
3	Эл. нагр. приборы	8	1.2	0.83	0.98	0.20	1.00	0.20	1.0		
4	Розетки для рем. или убор. оборудования	1	0.50								Не участвует в определении расчетной мощности
5	Вентиляция	1	0.12								Не участвует в определении расчетной мощности
	Итого										
	Ввод 1 рабочий режим		50.3		0.95	0.33	49.5	16.1	52.1	79.1	
	Ввод 2 рабочий режим		67.1		0.95	0.33	67.1	22.0	70.6	107.2	
	ВРУ аварийный режим		117.4		0.95	0.33	116.5	38.2	122.6	186.3	

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	9	


Однолинейная схема ВРУ2.2 БКТ


ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А1



Условные обозначения линий:
Типы потребителей:
Примечания:
Указания по неизменяемым соединениям:

| | | |


Ввод от ТП
ВРУ-0,4кВ, 3150А
ТТ 3150/5
ТН 0,4
Счетчик АЕ
ВРУ-0,4кВ, 3150А
ВРУ-0,4кВ, 3150А
ВРУ-0,4кВ, 3150А



Условные обозначения линий:



Типы потребителей:

- аварийное освещение
- блок питания
- клапан
- рабочее освещение
- розетка
- электродвигатель
- электрический вывод
- нагревательный элемент
- устройство
- щит освещения
- щит распределительный
- щит управления
- ЯТП

Примечания:

1. ВРУ шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, степень защиты не менее IP31.
2. Все панели ВРУ индивидуального изготовления.
3. ВРУ выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2013.
4. Габаритные размеры панелей определяются заводом-изготовителем и согласовываются с проектной организацией..
5. Ввод питающих кабелей от ТП-снизу.
6. При проектировании совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию не учитывается.
7. Сечения распределительных кабельных линий выбраны по допустимым токовым нагрузкам табл. 19 ГОСТ 31996-2012 и в соответствии с п. 3.1.11 ПУЭ.
8. Цветовое обозначение токоведущих шин выполнить согласно п.1.1.30 ПУЭ изд.7.
9. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

Указания по межпанельным соединениям:

Межпанельные соединения на схеме даны условно, допускается замена типа проводов согласно действующих норм и правил. При линейной расстановке панелей межпанельные соединения должны быть предусмотрены производителем щитового оборудования, при не линейной расстановке панелей монтаж выполнить согласно данной схемы.


№ п.п.	Потребитель	Кол-во	Установл. мощность	Коэффициенты			Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
				Спроса	Мощности		Активная	Реактивная	Полная	Полный	
		шт./м2	Ру, кВт	Кс	cosf	tgf	Рр, кВт	Qр, кВар	Sр, кВА	Ip,А	
	Нагрузки										
1	ПОН-0,2кВт/м2	650.7	130.1	1.00	0.95	0.33	130.1	42.8	137.0		
2	Освещение	1	0.60	1.00	0.95	0.33	0.60	0.20	0.6		
3	Эл. нагр. приборы	13	1.3	0.75	0.98	0.20	1.00	0.20	1.0		
4	Розетки для рем. или убор. оборудования	1	0.50								Не участвует в определении расчетной мощности
5	Вентиляция	1	0.12								Не участвует в определении расчетной мощности
	Итого										
	Ввод 1 рабочий режим		60.2		0.95	0.33	59.3	19.4	62.4	94.7	
	Ввод 2 рабочий режим		72.5		0.95	0.33	72.5	23.8	76.3	115.9	
	ВРУ аварийный режим		132.7		0.95	0.33	131.7	43.2	138.6	210.6	

0,000=146.85

							17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Разработал		Тарасов			19.12.24		
Проверил		Елесина			19.12.24		
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24		
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ВРУ3.2 БКТ	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП		Першин			19.12.24		


Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Формат А1


2й этаж
1б этаж
1й этаж
Условные обозначения линий:
марочная линия
марка кабеля
сечение кабеля
способ прокладки кабеля
расчетная мощность, расчетный ток, коэффициент мощности
фактическая длина кабеля
потеря напряжения
расчетная длина кабеля
Типы потребителей:
аварийное освещение
блок питания
клапан
рабочее освещение
розетка
электроводонагреватель
электрический вывод
нагревательный элемент
устройство
щит освещения
щит распределительный
щит управления
ИТП
Примечания:
1. ВРУ шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, степень защиты не ниже IP31.
2. Все панели ВРУ индивидуального изготовления.
3. ВРУ выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2013.
4. Габаритные размеры панелей определяется заводом-изготовителем и согласовываются с проектной организацией..
5. Ввод питающих кабелей от ТП-сквозь.
6. При проектировании сварочных плавающего режима и марок кон-кателем аварии на аварии не учитывается.
7. Сечения распределительных кабельных линий выбраны по допустимым потерям напряжения табл. 19 ГОСТ 31996-2012 и в соответствии с п. 3.1.11 ПУЭ.
8. Цветовые обозначения проводящих цве выполнить согласно п.1.1.32 ПУЭ изд.7.
9. Настоящая однолинейная схема не является основанием для заказа кабелей и труб. Заказу кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.
Указания по механическим соединениям:
Механические соединения на сетке даны условно, допускается замена типа проводов согласно действующих норм и правил. При линейной расстановке панелей механические соединения должны быть предусмотрены производителем щитового оборудования, при не линейной расстановке панелей монтаж выполнить согласно данной схемы.
Ток короткого замыкания на шинах ВРУ: Iкз(3)=4,3кА Iкз(1)=7,45кА
ВРУ,ВРУ-850ПС ПНК
Потребитель
Граница эксплуатационной ответственности
Граница балансовой принадлежности
ГАЗ Россети МР
Ввод 1 АПвБШп(г)-4х150мм2,1(~)10м; d1=2,1%
Ввод 2 АПвБШп(г)-4х150мм2,1(~)10м; d1=2,1%
ТП-10/0,4кВ 2х1000кВа №1
(Схема 630А) (у.т.320А)
(Схема 630А) (у.т.320А)
Авар.реж.(авто) Ру=89,18 кВт cosφ=1 Iр=128,6 А
Авар.реж.(ручн) Ру=104,63 кВт Iр=174,4 кВА cosφ=0,9 Iр=176,9 А
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ1: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,87кА
4ЩУ1, ЩУ1 РП, ВРУ-850ПС ПНК
4ЩУ1-1, ЩУ-2Т
4ЩУ2, ЩУ2 РП, ВРУ-850ПС ПНК
4ЩУ3,ЩТП, ЩУ1 РП, ВРУ-850ПС ПНК
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ2: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,94кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ3: Iкз(3)=2,33кА Iкз(1)=4,04кА
ДНС
ДНС 420Y
ЩДНС
Ток короткого замыкания на шинах ЩДНС: Iкз(3)=0,26кА Iкз(1)=0,71кА
Ток короткого замыкания на шинах ЩАК: Iкз(3)=1,53кА Iкз(1)=2,94кА
Заземление
Насосная КНТП
ЩАК4 (Кожух.)
Ток короткого замыкания на шинах ЩАК4: Iкз(3)=1,53кА Iкз(1)=2,94кА
Резервный ГР-2.2ВП-1.6 ВВГнг-ls(1)-5х16 Iдл=70м Прокладка в лотке
Рабочий ГР-2.2ВП-2.6 ВВГнг-ls(1)-5х16 Iдл=70м Прокладка в лотке
Резервный ГР-2.2ВП-2.3 ВВГнг-ls(1)-FRLS-5х10 Iдл=70м Прокладка в лотке
Рабочий ГР-2.2ВП-1.5ВВГнг-ls(1)-FRLS-5х16+1х10 Iдл=70м Прокладка в лотке
Резервный ГР-2.2ВП-2.5 ВВГнг-ls(1)-FRLS-5х10 Iдл=70м Прокладка в лотке
Рабочий ГР-2.2ВП-1.5ВВГнг-ls(1)-FRLS-5х16+1х10 Iдл=70м Прокладка в лотке
Резервный ГР-2.2ВП-2.4ВВГнг-ls(1)-4х2,5 Iдл=70м Прокладка в лотке
Рабочий ГР-2.2ВП-1.4ВВГнг-ls(1)-4х2,5 Iдл=70м Прокладка в лотке
ВВГнг-ls(1)-5х6мм2 L=50м, d1=0,65
ВВГнг-ls(1)-5х6мм2 L=100м, d1=0,35
ВВГнг-ls(1)-5х6мм2 L=50м, d1=0,65
ВВГнг-ls(1)-5х6мм2 L=100м, d1=0,35
Ток короткого замыкания на шинах ЩР_ДНС: Iкз(3)=0,26кА Iкз(1)=0,71кА
ЩР_ДНС
Ток короткого замыкания на шинах ЩР_ДНС: Iкз(3)=0,26кА Iкз(1)=0,71кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ1: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,87кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ2: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,94кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ3: Iкз(3)=2,33кА Iкз(1)=4,04кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ1: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,87кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ2: Iкз(3)=3,9кА Iкз(1)=6,94кА
Ток короткого замыкания на шинах 4ЩУ3: Iкз(3)=2,33кА Iкз(1)=4,04кА
Ток короткого замыкания на шинах ЩАК: Iкз(3)=1,53кА Iкз(1)=2,94кА
Ток короткого замыкания на шинах ЩАК4: Iкз(3)=1,53кА Iкз(1)=2,94кА
Ток короткого замыкания на шинах ЩР_ДНС: Iкз(3)=0,26кА Iкз(1)=0,71кА
Ток короткого замыкания на шинах ЩДНС: Iкз(3)=0,26кА Iкз(1)=0,71кА
Ток короткого замыкания на шинах ВРУ: Iкз(3)=4,3кА Iкз(1)=7,45кА

0,000-146.85

| | | |


-1 этаж
1 этаж
10 этаж
16 этаж
24 этаж
ВРУ
ЩО
ЩЭ
ЩЭ-1
ЩЭ-2
ЩЭ-3
ЩЭ-4
ЩЭ-5
ЩЭ-6
ЩЭ-7
ЩЭ-8
ЩЭ-9
ЩЭ-10
ЩЭ-11
ЩЭ-12
ЩЭ-13
ЩЭ-14
ЩЭ-15
ЩЭ-16
ЩЭ-17
ЩЭ-18
ЩЭ-19
ЩЭ-20
ЩЭ-21
ЩЭ-22
ЩЭ-23
ЩЭ-24
ЩЭ-25
ЩЭ-26
ЩЭ-27
ЩЭ-28
ЩЭ-29
ЩЭ-30
ЩЭ-31
ЩЭ-32
ЩЭ-33
ЩЭ-34
ЩЭ-35
ЩЭ-36
ЩЭ-37
ЩЭ-38
ЩЭ-39
ЩЭ-40
ЩЭ-41
ЩЭ-42
ЩЭ-43
ЩЭ-44
ЩЭ-45
ЩЭ-46
ЩЭ-47
ЩЭ-48
ЩЭ-49
ЩЭ-50
ЩЭ-51
ЩЭ-52
ЩЭ-53
ЩЭ-54
ЩЭ-55
ЩЭ-56
ЩЭ-57
ЩЭ-58
ЩЭ-59
ЩЭ-60
ЩЭ-61
ЩЭ-62
ЩЭ-63
ЩЭ-64
ЩЭ-65
ЩЭ-66
ЩЭ-67
ЩЭ-68
ЩЭ-69
ЩЭ-70
ЩЭ-71
ЩЭ-72
ЩЭ-73
ЩЭ-74
ЩЭ-75
ЩЭ-76
ЩЭ-77
ЩЭ-78
ЩЭ-79
ЩЭ-80
ЩЭ-81
ЩЭ-82
ЩЭ-83
ЩЭ-84
ЩЭ-85
ЩЭ-86
ЩЭ-87
ЩЭ-88
ЩЭ-89
ЩЭ-90
ЩЭ-91
ЩЭ-92
ЩЭ-93
ЩЭ-94
ЩЭ-95
ЩЭ-96
ЩЭ-97
ЩЭ-98
ЩЭ-99
ЩЭ-100
ЩЭ-101
ЩЭ-102
ЩЭ-103
ЩЭ-104
ЩЭ-105
ЩЭ-106
ЩЭ-107
ЩЭ-108
ЩЭ-109
ЩЭ-110
ЩЭ-111
ЩЭ-112
ЩЭ-113
ЩЭ-114
ЩЭ-115
ЩЭ-116
ЩЭ-117
ЩЭ-118
ЩЭ-119
ЩЭ-120
ЩЭ-121
ЩЭ-122
ЩЭ-123
ЩЭ-124
ЩЭ-125
ЩЭ-126
ЩЭ-127
ЩЭ-128
ЩЭ-129
ЩЭ-130
ЩЭ-131
ЩЭ-132
ЩЭ-133
ЩЭ-134
ЩЭ-135
ЩЭ-136
ЩЭ-137
ЩЭ-138
ЩЭ-139
ЩЭ-140
ЩЭ-141
ЩЭ-142
ЩЭ-143
ЩЭ-144
ЩЭ-145
ЩЭ-146
ЩЭ-147
ЩЭ-148
ЩЭ-149
ЩЭ-150
ЩЭ-151
ЩЭ-152
ЩЭ-153
ЩЭ-154
ЩЭ-155
ЩЭ-156
ЩЭ-157
ЩЭ-158
ЩЭ-159
ЩЭ-160
ЩЭ-161
ЩЭ-162
ЩЭ-163
ЩЭ-164
ЩЭ-165
ЩЭ-166
ЩЭ-167
ЩЭ-168
ЩЭ-169
ЩЭ-170
ЩЭ-171
ЩЭ-172
ЩЭ-173
ЩЭ-174
ЩЭ-175
ЩЭ-176
ЩЭ-177
ЩЭ-178
ЩЭ-179
ЩЭ-180
ЩЭ-181
ЩЭ-182
ЩЭ-183
ЩЭ-184
ЩЭ-185
ЩЭ-186
ЩЭ-187
ЩЭ-188
ЩЭ-189
ЩЭ-190
ЩЭ-191
ЩЭ-192
ЩЭ-193
ЩЭ-194
ЩЭ-195
ЩЭ-196
ЩЭ-197
ЩЭ-198
ЩЭ-199
ЩЭ-200
ЩЭ-201
ЩЭ-202
ЩЭ-203
ЩЭ-204
ЩЭ-205
ЩЭ-206
ЩЭ-207
ЩЭ-208
ЩЭ-209
ЩЭ-210
ЩЭ-211
ЩЭ-212
ЩЭ-213
ЩЭ-214
ЩЭ-215
ЩЭ-216
ЩЭ-217
ЩЭ-218
ЩЭ-219
ЩЭ-220
ЩЭ-221
ЩЭ-222
ЩЭ-223
ЩЭ-224
ЩЭ-225
ЩЭ-226
ЩЭ-227
ЩЭ-228
ЩЭ-229
ЩЭ-230
ЩЭ-231
ЩЭ-232
ЩЭ-233
ЩЭ-234
ЩЭ-235
ЩЭ-236
ЩЭ-237
ЩЭ-238
ЩЭ-239
ЩЭ-240
ЩЭ-241
ЩЭ-242
ЩЭ-243
ЩЭ-244
ЩЭ-245
ЩЭ-246
ЩЭ-247
ЩЭ-248
ЩЭ-249
ЩЭ-250
ЩЭ-251
ЩЭ-252
ЩЭ-253
ЩЭ-254
ЩЭ-255
ЩЭ-256
ЩЭ-257
ЩЭ-258
ЩЭ-259
ЩЭ-260
ЩЭ-261
ЩЭ-262
ЩЭ-263
ЩЭ-264
ЩЭ-265
ЩЭ-266
ЩЭ-267
ЩЭ-268
ЩЭ-269
ЩЭ-270
ЩЭ-271
ЩЭ-272
ЩЭ-273
ЩЭ-274
ЩЭ-275
ЩЭ-276
ЩЭ-277
ЩЭ-278
ЩЭ-279
ЩЭ-280
ЩЭ-281
ЩЭ-282
ЩЭ-283
ЩЭ-284
ЩЭ-285
ЩЭ-286
ЩЭ-287
ЩЭ-288
ЩЭ-289
ЩЭ-290
ЩЭ-291
ЩЭ-292
ЩЭ-293
ЩЭ-294
ЩЭ-295
ЩЭ-296
ЩЭ-297
ЩЭ-298
ЩЭ-299
ЩЭ-300
ЩЭ-301
ЩЭ-302
ЩЭ-303
ЩЭ-304
ЩЭ-305
ЩЭ-306
ЩЭ-307
ЩЭ-308
ЩЭ-309
ЩЭ-310
ЩЭ-311
ЩЭ-312
ЩЭ-313
ЩЭ-314
ЩЭ-315
ЩЭ-316
ЩЭ-317
ЩЭ-318
ЩЭ-319
ЩЭ-320
ЩЭ-321
ЩЭ-322
ЩЭ-323
ЩЭ-324
ЩЭ-325
ЩЭ-326
ЩЭ-327
ЩЭ-328
ЩЭ-329
ЩЭ-330
ЩЭ-331
ЩЭ-332
ЩЭ-333
ЩЭ-334
ЩЭ-335
ЩЭ-336
ЩЭ-337
ЩЭ-338
ЩЭ-339
ЩЭ-340
ЩЭ-341
ЩЭ-342
ЩЭ-343
ЩЭ-344
ЩЭ-345
ЩЭ-346
ЩЭ-347
ЩЭ-348
ЩЭ-349
ЩЭ-350
ЩЭ-351
ЩЭ-352
ЩЭ-353
ЩЭ-354
ЩЭ-355
ЩЭ-356
ЩЭ-357
ЩЭ-358
ЩЭ-359
ЩЭ-360
ЩЭ-361
ЩЭ-362
ЩЭ-363
ЩЭ-364
ЩЭ-365
ЩЭ-366
ЩЭ-367
ЩЭ-368
ЩЭ-369
ЩЭ-370
ЩЭ-371
ЩЭ-372
ЩЭ-373
ЩЭ-374
ЩЭ-375
ЩЭ-376
ЩЭ-377
ЩЭ-378
ЩЭ-379
ЩЭ-380
ЩЭ-381
ЩЭ-382
ЩЭ-383
ЩЭ-384
ЩЭ-385
ЩЭ-386
ЩЭ-387
ЩЭ-388
ЩЭ-389
ЩЭ-390
ЩЭ-391
ЩЭ-392
ЩЭ-393
ЩЭ-394
ЩЭ-395
ЩЭ-396
ЩЭ-397
ЩЭ-398
ЩЭ-399
ЩЭ-400
ЩЭ-401
ЩЭ-402
ЩЭ-403
ЩЭ-404
ЩЭ-405
ЩЭ-406
ЩЭ-407
ЩЭ-408
ЩЭ-409
ЩЭ-410
ЩЭ-411
ЩЭ-412
ЩЭ-413
ЩЭ-414
ЩЭ-415
ЩЭ-416
ЩЭ-417
ЩЭ-418
ЩЭ-419
ЩЭ-420
ЩЭ-421
ЩЭ-422
ЩЭ-423
ЩЭ-424
ЩЭ-425
ЩЭ-426
ЩЭ-427
ЩЭ-428
ЩЭ-429
ЩЭ-430
ЩЭ-431
ЩЭ-432
ЩЭ-433
ЩЭ-434
ЩЭ-435
ЩЭ-436
ЩЭ-437
ЩЭ-438
ЩЭ-439
ЩЭ-440
ЩЭ-441
ЩЭ-442
ЩЭ-443
ЩЭ-444
ЩЭ-445
ЩЭ-446
ЩЭ-447
ЩЭ-448
ЩЭ-449
ЩЭ-450
ЩЭ-451
ЩЭ-452
ЩЭ-453
ЩЭ-454
ЩЭ-455
ЩЭ-456
ЩЭ-457
ЩЭ-458
ЩЭ-459
ЩЭ-460
ЩЭ-461
ЩЭ-462
ЩЭ-463
ЩЭ-464
ЩЭ-465
ЩЭ-466
ЩЭ-467
ЩЭ-468
ЩЭ-469
ЩЭ-470
ЩЭ-471
ЩЭ-472
ЩЭ-473
ЩЭ-474
ЩЭ-475
ЩЭ-476
ЩЭ-477
ЩЭ-478
ЩЭ-479
ЩЭ-480
ЩЭ-481
ЩЭ-482
ЩЭ-483
ЩЭ-484
ЩЭ-485
ЩЭ-486
ЩЭ-487
ЩЭ-488
ЩЭ-489
ЩЭ-490
ЩЭ-491
ЩЭ-492
ЩЭ-493
ЩЭ-494
ЩЭ-495
ЩЭ-496
ЩЭ-497
ЩЭ-498
ЩЭ-499
ЩЭ-500
ЩЭ-501
ЩЭ-502
ЩЭ-503
ЩЭ-504
ЩЭ-505
ЩЭ-506
ЩЭ-507
ЩЭ-508
ЩЭ-509
ЩЭ-510
ЩЭ-511
ЩЭ-512
ЩЭ-513
ЩЭ-514
ЩЭ-515
ЩЭ-516
ЩЭ-517
ЩЭ-518
ЩЭ-519
ЩЭ-520
ЩЭ-521
ЩЭ-522
ЩЭ-523
ЩЭ-524
ЩЭ-525
ЩЭ-526
ЩЭ-527
ЩЭ-528
ЩЭ-529
ЩЭ-530
ЩЭ-531
ЩЭ-532
ЩЭ-533
ЩЭ-534
ЩЭ-535
ЩЭ-536
ЩЭ-537
ЩЭ-538
ЩЭ-539
ЩЭ-540
ЩЭ-541
ЩЭ-542
ЩЭ-543
ЩЭ-544
ЩЭ-545
ЩЭ-546
ЩЭ-547
ЩЭ-548
ЩЭ-549
ЩЭ-550
ЩЭ-551
ЩЭ-552
ЩЭ-553
ЩЭ-554
ЩЭ-555
ЩЭ-556
ЩЭ-557
ЩЭ-558
ЩЭ-559
ЩЭ-560
ЩЭ-561
ЩЭ-562
ЩЭ-563
ЩЭ-564
ЩЭ-565
ЩЭ-566
ЩЭ-567
ЩЭ-568
ЩЭ-569
ЩЭ-570
ЩЭ-571
ЩЭ-572
ЩЭ-573
ЩЭ-574
ЩЭ-575
ЩЭ-576
ЩЭ-577
ЩЭ-578
ЩЭ-579
ЩЭ-580
ЩЭ-581
ЩЭ-582
ЩЭ-583
ЩЭ-584
ЩЭ-585
ЩЭ-586
ЩЭ-587
ЩЭ-588
ЩЭ-589
ЩЭ-590
ЩЭ-591
ЩЭ-592
ЩЭ-593
ЩЭ-594
ЩЭ-595
ЩЭ-596
ЩЭ-597
ЩЭ-598
ЩЭ-599
ЩЭ-600
ЩЭ-601
ЩЭ-602
ЩЭ-603
ЩЭ-604
ЩЭ-605
ЩЭ-606
ЩЭ-607
ЩЭ-608
ЩЭ-609
ЩЭ-610
ЩЭ-611
ЩЭ-612
ЩЭ-613
ЩЭ-614
ЩЭ-615
ЩЭ-616
ЩЭ-617
ЩЭ-618
ЩЭ-619
ЩЭ-620
ЩЭ-621
ЩЭ-622
ЩЭ-623
ЩЭ-624
ЩЭ-625
ЩЭ-626
ЩЭ-627
ЩЭ-628
ЩЭ-629
ЩЭ-630
ЩЭ-631
ЩЭ-632
ЩЭ-633
ЩЭ-634
ЩЭ-635
ЩЭ-636
ЩЭ-637
ЩЭ-638
ЩЭ-639
ЩЭ-640
ЩЭ-641
ЩЭ-642
ЩЭ-643
ЩЭ-644
ЩЭ-645
ЩЭ-646
ЩЭ-647
ЩЭ-648
ЩЭ-649
ЩЭ-650
ЩЭ-651
ЩЭ-652
ЩЭ-653
ЩЭ-654
ЩЭ-655
ЩЭ-656
ЩЭ-657
ЩЭ-658
ЩЭ-659
ЩЭ-660
ЩЭ-661
ЩЭ-662
ЩЭ-663
ЩЭ-664
ЩЭ-665
ЩЭ-666
ЩЭ-667
ЩЭ-668
ЩЭ-669
ЩЭ-670
ЩЭ-671
ЩЭ-672
ЩЭ-673
ЩЭ-674
ЩЭ-675
ЩЭ-676
ЩЭ-677
ЩЭ-678
ЩЭ-679
ЩЭ-680
ЩЭ-681
ЩЭ-682
ЩЭ-683
ЩЭ-684
ЩЭ-685
ЩЭ-686
ЩЭ-687
ЩЭ-688
ЩЭ-689
ЩЭ-690
ЩЭ-691
ЩЭ-692
ЩЭ-693
ЩЭ-694
ЩЭ-695
ЩЭ-696
ЩЭ-697
ЩЭ-698
ЩЭ-699
ЩЭ-700
ЩЭ-701
ЩЭ-702
ЩЭ-703
ЩЭ-704
ЩЭ-705
ЩЭ-706
ЩЭ-707
ЩЭ-708
ЩЭ-709
ЩЭ-710
ЩЭ-711
ЩЭ-712
ЩЭ-713
ЩЭ-714
ЩЭ-715
ЩЭ-716
ЩЭ-717
ЩЭ-718
ЩЭ-719
ЩЭ-720
ЩЭ-721
ЩЭ-722
ЩЭ-723
ЩЭ-724
ЩЭ-725
ЩЭ-726
ЩЭ-727
ЩЭ-728
ЩЭ-729
ЩЭ-730
ЩЭ-731
ЩЭ-732
ЩЭ-733
ЩЭ-734
ЩЭ-735
ЩЭ-736
ЩЭ-737
ЩЭ-738
ЩЭ-739
ЩЭ-740
ЩЭ-741
ЩЭ-742
ЩЭ-743
ЩЭ-744
ЩЭ-745
ЩЭ-746
ЩЭ-747
ЩЭ-748
ЩЭ-749
ЩЭ-750
ЩЭ-751
ЩЭ-752
ЩЭ-753
ЩЭ-754
ЩЭ-755
ЩЭ-756
ЩЭ-757
ЩЭ-758
ЩЭ-759
ЩЭ-760
ЩЭ-761
ЩЭ-762
ЩЭ-763
ЩЭ-764
ЩЭ-765
ЩЭ-766
ЩЭ-767
ЩЭ-768
ЩЭ-769
ЩЭ-770
ЩЭ-771
ЩЭ-772
ЩЭ-773
ЩЭ-774
ЩЭ-775
ЩЭ-776
ЩЭ-777
ЩЭ-778
ЩЭ-779
ЩЭ-780
ЩЭ-781
ЩЭ-782
ЩЭ-783
ЩЭ-784
ЩЭ-785
ЩЭ-786
ЩЭ-787
ЩЭ-788
ЩЭ-789
ЩЭ-790
ЩЭ-791
ЩЭ-792
ЩЭ-793
ЩЭ-794
ЩЭ-795
ЩЭ-796
ЩЭ-797
ЩЭ-798
ЩЭ-799
ЩЭ-800
ЩЭ-801
ЩЭ-802
ЩЭ-803
ЩЭ-804
ЩЭ-805
ЩЭ-806
ЩЭ-807
ЩЭ-808
ЩЭ-809
ЩЭ-810
ЩЭ-811
ЩЭ-812
ЩЭ-813
ЩЭ-814
ЩЭ-815
ЩЭ-816
ЩЭ-817
ЩЭ-818
ЩЭ-819
ЩЭ-820
ЩЭ-821
ЩЭ-822
ЩЭ-823
ЩЭ-824
ЩЭ-825
ЩЭ-826
ЩЭ-827
ЩЭ-828
ЩЭ-829
ЩЭ-830
ЩЭ-831
ЩЭ-832
ЩЭ-833
ЩЭ-834
ЩЭ-835
ЩЭ-836
ЩЭ-837
ЩЭ-838
ЩЭ-839
ЩЭ-840
ЩЭ-841
ЩЭ-842
ЩЭ-843
ЩЭ-844
ЩЭ-845
ЩЭ-846
ЩЭ-847
ЩЭ-848
ЩЭ-849
ЩЭ-850
ЩЭ-851
ЩЭ-852
ЩЭ-853
ЩЭ-854
ЩЭ-855
ЩЭ-856
ЩЭ-857
ЩЭ-858
ЩЭ-859
ЩЭ-860
ЩЭ-861
ЩЭ-862
ЩЭ-863
ЩЭ-864
ЩЭ-865
ЩЭ-866
ЩЭ-867
ЩЭ-868
ЩЭ-869
ЩЭ-870
ЩЭ-871
ЩЭ-872
ЩЭ-873
ЩЭ-874
ЩЭ-875
ЩЭ-876
ЩЭ-877
ЩЭ-878
ЩЭ-879
ЩЭ-880
ЩЭ-881
ЩЭ-882
ЩЭ-883
ЩЭ-884
ЩЭ-885
ЩЭ-886
ЩЭ-887
ЩЭ-888
ЩЭ-889
ЩЭ-890
ЩЭ-891
ЩЭ-892
ЩЭ-893
ЩЭ-894
ЩЭ-895
ЩЭ-896
ЩЭ-897
ЩЭ-898
ЩЭ-899
ЩЭ-900
ЩЭ-901
ЩЭ-902
ЩЭ-903
ЩЭ-904
ЩЭ-905
ЩЭ-906
ЩЭ-907
ЩЭ-908
ЩЭ-909
ЩЭ-910
ЩЭ-911
ЩЭ-912
ЩЭ-913
ЩЭ-914
ЩЭ-915
ЩЭ-916
ЩЭ-917
ЩЭ-918
ЩЭ-919
ЩЭ-920
ЩЭ-921
ЩЭ-922
ЩЭ-923
ЩЭ-924
ЩЭ-925
ЩЭ-926
ЩЭ-927
ЩЭ-928
ЩЭ-929
ЩЭ-930
ЩЭ-931
ЩЭ-932
ЩЭ-933
ЩЭ-934
ЩЭ-935
ЩЭ-936
ЩЭ-937
ЩЭ-938
ЩЭ-939
ЩЭ-940
ЩЭ-941
ЩЭ-942
ЩЭ-943
ЩЭ-944
ЩЭ-945
ЩЭ-946
ЩЭ-947
ЩЭ-948
ЩЭ-949
ЩЭ-950
ЩЭ-951
ЩЭ-952
ЩЭ-953
ЩЭ-954
ЩЭ-955
ЩЭ-956
ЩЭ-957
ЩЭ-958
ЩЭ-959
ЩЭ-960
ЩЭ-961
ЩЭ-962
ЩЭ-963
ЩЭ-964
ЩЭ-965
ЩЭ-966
ЩЭ-967
ЩЭ-968
ЩЭ-969
ЩЭ-970
ЩЭ-971
ЩЭ-972
ЩЭ-973
ЩЭ-974
ЩЭ-975
ЩЭ-976
ЩЭ-977
ЩЭ-978
ЩЭ-979
ЩЭ-980
ЩЭ-981
ЩЭ-982
ЩЭ-983
ЩЭ-984
ЩЭ-985
ЩЭ-986
ЩЭ-987
ЩЭ-988
ЩЭ-989
ЩЭ-990
ЩЭ-991
ЩЭ-992
ЩЭ-993
ЩЭ-994
ЩЭ-995
ЩЭ-996
ЩЭ-997
ЩЭ-998
ЩЭ-999
ЩЭ-1000
ЩЭ-1001
ЩЭ-1002
ЩЭ-1003
ЩЭ-1004
ЩЭ-1005
ЩЭ-1006
ЩЭ-1007
ЩЭ-1008
ЩЭ-1009
ЩЭ-1010
ЩЭ-1011
ЩЭ-1012
ЩЭ-1013
ЩЭ-1014
ЩЭ-1015
ЩЭ-1016
ЩЭ-1017
ЩЭ-1018
ЩЭ-1019
ЩЭ-1020
ЩЭ-1021
ЩЭ-1022
ЩЭ-1023
ЩЭ-1024
ЩЭ-1025
ЩЭ-1026
ЩЭ-1027
ЩЭ-1028
ЩЭ-1029
ЩЭ-1030
ЩЭ-1031
ЩЭ-1032
ЩЭ-1033
ЩЭ-1034
ЩЭ-1035
ЩЭ-1036
ЩЭ-1037
ЩЭ-1038
ЩЭ-1039
ЩЭ-1040
ЩЭ-1041
ЩЭ-1042
ЩЭ-1043
ЩЭ-1044
ЩЭ-1045
ЩЭ-1046
ЩЭ-1047
ЩЭ-1048
ЩЭ-1049
ЩЭ-1050
ЩЭ-1051
ЩЭ-1052
ЩЭ-1053
ЩЭ-1054
ЩЭ-1055
ЩЭ-1056
ЩЭ-1057
ЩЭ-1058
ЩЭ-1059
ЩЭ-1060
ЩЭ-1061
ЩЭ-1062
ЩЭ-1063
ЩЭ-1064
ЩЭ-1065
ЩЭ-1066
ЩЭ-1067
ЩЭ-1068
ЩЭ-1069
ЩЭ-1070
ЩЭ-1071
ЩЭ-1072
ЩЭ-1073
ЩЭ-1074
ЩЭ-1075
ЩЭ-1076
ЩЭ-1077
ЩЭ-1078
ЩЭ-1079
ЩЭ-1080
ЩЭ-1081
ЩЭ-1082
ЩЭ-1083
ЩЭ-1084
ЩЭ-1085
ЩЭ-1086
ЩЭ-1087
ЩЭ-1088
ЩЭ-1089
ЩЭ-1090
ЩЭ-1091
ЩЭ-1092
ЩЭ-1093
ЩЭ-1094
ЩЭ-1095
ЩЭ-1096
ЩЭ-1097
ЩЭ-1098
ЩЭ-1099
ЩЭ-1100
ЩЭ-1101
ЩЭ-1102
ЩЭ-1103
ЩЭ-1104
ЩЭ-1105
ЩЭ-1106
ЩЭ-1107
ЩЭ-1108
ЩЭ-1109
ЩЭ-1110
ЩЭ-1111
ЩЭ-1112
ЩЭ-1113
ЩЭ-1114
ЩЭ-1115
ЩЭ-1116
ЩЭ-1117
ЩЭ-1118
ЩЭ-1119
ЩЭ-1120
ЩЭ-1121
ЩЭ-1122
ЩЭ-1123
ЩЭ-1124
ЩЭ-1125
ЩЭ-1126
ЩЭ-1127
ЩЭ-1128
ЩЭ-1129
ЩЭ-1130
ЩЭ-1131
ЩЭ-1132
ЩЭ-1133
ЩЭ-1134
ЩЭ-1135
ЩЭ-1136
ЩЭ-1137
ЩЭ-1138
ЩЭ-1139
ЩЭ-1140
ЩЭ-1141
ЩЭ-1142
ЩЭ-1143
ЩЭ-1144
ЩЭ-1145
ЩЭ-1146
ЩЭ-1147
ЩЭ-1148
ЩЭ-1149
ЩЭ-1150
ЩЭ-1151
ЩЭ-1152
ЩЭ-1153
ЩЭ-1154
ЩЭ-1155
ЩЭ-1156
ЩЭ-1157
ЩЭ-1158
ЩЭ-1159
ЩЭ-1160
ЩЭ-1161
ЩЭ-1162
ЩЭ-1163
ЩЭ-1164
ЩЭ-1165
ЩЭ-1166
ЩЭ-1167
ЩЭ-1168
ЩЭ-1169
ЩЭ-1170
ЩЭ-1171
ЩЭ-1172
ЩЭ-1173
ЩЭ-1174
ЩЭ-1175
ЩЭ-1176
ЩЭ-1177
ЩЭ-1178
ЩЭ-1179
ЩЭ-1180
ЩЭ-1181
ЩЭ-1182
ЩЭ-1183
ЩЭ-1184
ЩЭ-1185
ЩЭ-1186
ЩЭ-1187
ЩЭ-1188
ЩЭ-1189
ЩЭ-1190
ЩЭ-1191
ЩЭ-1192
ЩЭ-1193
ЩЭ-1194
ЩЭ-1195
ЩЭ-1196
ЩЭ-1197
ЩЭ-1198
ЩЭ-1199
ЩЭ-1200
ЩЭ-1201
ЩЭ-1202
ЩЭ-1203
ЩЭ-1204
ЩЭ-1205
ЩЭ-1206
ЩЭ-1207
ЩЭ-1208
ЩЭ-1209
ЩЭ-1210
ЩЭ-1211
ЩЭ-1212
ЩЭ-1213
ЩЭ-1214
ЩЭ-1215
ЩЭ-1216
ЩЭ-1217
ЩЭ-1218
ЩЭ-1219
ЩЭ-1220
ЩЭ-1221
ЩЭ-1222
ЩЭ-1223
ЩЭ-1224
ЩЭ-1225
ЩЭ-1226
ЩЭ-1227
ЩЭ-1228
ЩЭ-1229
ЩЭ-1230
ЩЭ-1231
ЩЭ-1232
ЩЭ-1233
ЩЭ-1234
ЩЭ-1235
ЩЭ-1236
ЩЭ-1237
ЩЭ-1238
ЩЭ-1239
ЩЭ-1240
ЩЭ-1241
ЩЭ-1242
ЩЭ-1243
ЩЭ-1244
ЩЭ-1245
ЩЭ-1246
ЩЭ-1247
ЩЭ-1248
ЩЭ-1249
ЩЭ-1250
ЩЭ-1251
ЩЭ-1252
ЩЭ-1253
ЩЭ-1254
ЩЭ-1255
ЩЭ-1256
ЩЭ-1257
ЩЭ-1258
ЩЭ-1259
ЩЭ-1260
ЩЭ-1261
ЩЭ-1262
ЩЭ-1263
ЩЭ-1264
ЩЭ-1265
ЩЭ-1266
ЩЭ-1267
ЩЭ-1268
ЩЭ-1269
ЩЭ-1270
ЩЭ-1271
ЩЭ-1272
ЩЭ-1273
ЩЭ-1274
ЩЭ-1275
ЩЭ-1276
ЩЭ-1277
ЩЭ-1278
ЩЭ-1279
ЩЭ-1280
ЩЭ-1281
ЩЭ-1282
ЩЭ-1283
ЩЭ-1284
ЩЭ-1285
ЩЭ-1286
ЩЭ-1287
ЩЭ-1288
ЩЭ-1289
ЩЭ-1290
ЩЭ-1291
ЩЭ-1292
ЩЭ-1293
ЩЭ-1294
ЩЭ-1295
ЩЭ-1296
ЩЭ-1297
ЩЭ-1298
ЩЭ-1299
ЩЭ-1300
ЩЭ-1301
ЩЭ-1302
ЩЭ-1303
ЩЭ-1304
ЩЭ-1305
ЩЭ-1306
ЩЭ-1307
ЩЭ-1308
ЩЭ-1309
ЩЭ-1310
ЩЭ-1311
ЩЭ-1312
ЩЭ-1313
ЩЭ-1314
ЩЭ-1315
ЩЭ-1316
ЩЭ-1317
ЩЭ-1318
ЩЭ-1319
ЩЭ-1320
ЩЭ-1321
ЩЭ-1322
ЩЭ-1323
ЩЭ-1324
ЩЭ-1325
ЩЭ-1326
ЩЭ-1327
ЩЭ-1328
ЩЭ-1329
ЩЭ-1330
ЩЭ-1331
ЩЭ-1332
ЩЭ-1333
ЩЭ-1334
ЩЭ-1335
ЩЭ-1336
ЩЭ-1337
ЩЭ-1338
ЩЭ-1339
ЩЭ-1340
ЩЭ-1341
ЩЭ-1342
ЩЭ-1343
ЩЭ-1344
ЩЭ-1345
ЩЭ-1346
ЩЭ-1347
ЩЭ-1348
ЩЭ-1349
ЩЭ-1350
ЩЭ-1351
ЩЭ-1352
ЩЭ-1353
ЩЭ-1354
ЩЭ-1355
ЩЭ-1356
ЩЭ-1357
ЩЭ-1358
ЩЭ-1359
ЩЭ-1360
ЩЭ-1361
ЩЭ-1362
ЩЭ-1363
ЩЭ-1364
ЩЭ-1365
ЩЭ-1366
ЩЭ-1367
ЩЭ-1368
ЩЭ-1369
ЩЭ-1370
ЩЭ-1371
ЩЭ-1372
ЩЭ-1373
ЩЭ-1374
ЩЭ-1375
ЩЭ-1376
ЩЭ-1377
ЩЭ-1378
ЩЭ-1379
ЩЭ-1380
ЩЭ-1381
ЩЭ-1382
ЩЭ-1383
ЩЭ-1384
ЩЭ-1385
ЩЭ-1386
ЩЭ-1387
ЩЭ-1388
ЩЭ-1389
ЩЭ-1390
ЩЭ-1391
ЩЭ-1392
ЩЭ-1393
ЩЭ-1394
ЩЭ-1395
ЩЭ-1396
ЩЭ-1397
ЩЭ-1398
ЩЭ-1399
ЩЭ-1400
ЩЭ-1401
ЩЭ-1402
ЩЭ-1403
ЩЭ-1404
ЩЭ-1405
ЩЭ-1406
ЩЭ-1407
ЩЭ-1408
ЩЭ-1409
ЩЭ-1410
ЩЭ-1411
ЩЭ-1412
ЩЭ-1413
ЩЭ-1414
ЩЭ-1415
ЩЭ-1416
ЩЭ-1417
ЩЭ-1418
ЩЭ-1419
ЩЭ-1420
ЩЭ-1421
ЩЭ-1422
ЩЭ-1423
ЩЭ-1424
ЩЭ-1425
ЩЭ-1426
ЩЭ-1427
ЩЭ-1428
ЩЭ-1429
ЩЭ-1430
ЩЭ-1431
ЩЭ-1432
ЩЭ-1433
ЩЭ-1434
ЩЭ-1435
ЩЭ-1436
ЩЭ-1437
ЩЭ-1438
ЩЭ-1439
ЩЭ-1440
ЩЭ-1441
ЩЭ-1442
ЩЭ-1443
ЩЭ-1444
ЩЭ-1445
ЩЭ-1446
ЩЭ-1447
ЩЭ-1448
ЩЭ-1449
ЩЭ-1450
ЩЭ-1451
ЩЭ-1452
ЩЭ-1453
ЩЭ-1454
ЩЭ-1455
ЩЭ-1456
ЩЭ-1457
ЩЭ-1458
ЩЭ-1459
ЩЭ-1460
ЩЭ-1461
ЩЭ-1462
ЩЭ-1463
ЩЭ-1464
ЩЭ-1465
ЩЭ-1466
ЩЭ-1467
ЩЭ-1468
ЩЭ-1469
ЩЭ-1470
ЩЭ-1471
ЩЭ-1472
ЩЭ-1473
ЩЭ-1474
ЩЭ-1475
ЩЭ-1476
ЩЭ-1477
ЩЭ-1478
ЩЭ-1479
ЩЭ-1480
ЩЭ-1481
ЩЭ-1482
ЩЭ-1483
ЩЭ-1484
ЩЭ-1485
ЩЭ-1486
ЩЭ-1487
ЩЭ-1488
ЩЭ-1489
ЩЭ-1490
ЩЭ-1491
ЩЭ-1492
ЩЭ-1493
ЩЭ-1494
ЩЭ-1495
ЩЭ-1496
ЩЭ-1497
ЩЭ-1498
ЩЭ-1499
ЩЭ-1500
ЩЭ-1501
ЩЭ-1502
ЩЭ-1503
ЩЭ-1504
ЩЭ-1505
ЩЭ-1506
ЩЭ-1507
ЩЭ-1508
ЩЭ-1509
ЩЭ-1510
ЩЭ-1511
ЩЭ-1512
ЩЭ-1513
ЩЭ-1514
ЩЭ-1515
ЩЭ-1516
ЩЭ-1517
ЩЭ-1518
ЩЭ-1519
ЩЭ-1520
ЩЭ-1521
ЩЭ-1522
ЩЭ-1523
ЩЭ-1524
ЩЭ-1525
ЩЭ-1526
ЩЭ-1527
ЩЭ-1528
ЩЭ-1529
ЩЭ-1530
ЩЭ-1531
ЩЭ-1532
ЩЭ-1533
ЩЭ-1534
ЩЭ-1535
ЩЭ-1536
ЩЭ-1537
ЩЭ-1538
ЩЭ-1539
ЩЭ-1540
ЩЭ-1541
ЩЭ-1542
ЩЭ-1543
ЩЭ-1544
ЩЭ-1545
ЩЭ-1546
ЩЭ-1547
ЩЭ-1548
ЩЭ-1549
ЩЭ-1550
ЩЭ-1551
ЩЭ-1552
ЩЭ-1553
ЩЭ-1554
ЩЭ-1555
ЩЭ-1556
ЩЭ-1557
ЩЭ-1558
ЩЭ-1559
ЩЭ-1560
ЩЭ-1561
ЩЭ-1562
ЩЭ-1563
ЩЭ-1564
ЩЭ-1565
ЩЭ-1566
ЩЭ-1567
ЩЭ-1568
ЩЭ-1569
ЩЭ-1570
ЩЭ-1571
ЩЭ-1572
ЩЭ-1573
ЩЭ-1574
ЩЭ-1575
ЩЭ-1576
ЩЭ-1577
ЩЭ-1578
ЩЭ-1579
ЩЭ-1580
ЩЭ-1581
ЩЭ-1582
ЩЭ-1583
ЩЭ-1584
ЩЭ-1585
ЩЭ-1586
ЩЭ-1587
ЩЭ-1588
ЩЭ-1589
ЩЭ-1590
ЩЭ-1591
ЩЭ-1592
ЩЭ-1593
ЩЭ-1594
ЩЭ-1595
ЩЭ-1596
ЩЭ-1597
ЩЭ-1598
ЩЭ-1599
ЩЭ-1600
ЩЭ-1601
ЩЭ-1602
ЩЭ-1603
ЩЭ-1604
ЩЭ-1605
ЩЭ-1606
ЩЭ-1607
ЩЭ-1608
ЩЭ-1609
ЩЭ-1610
ЩЭ-1611
ЩЭ-1612
ЩЭ-1613
ЩЭ-1614
ЩЭ-1615
ЩЭ-1616
ЩЭ-1617
ЩЭ-1618
ЩЭ-1619
ЩЭ-1620
ЩЭ-1621
ЩЭ-1622
ЩЭ-1623
ЩЭ-1624
ЩЭ-1625
ЩЭ-1626
ЩЭ-1627
ЩЭ-1628
ЩЭ-1629
ЩЭ-1630
ЩЭ-1631
ЩЭ-1632
ЩЭ-1633
ЩЭ-1634
ЩЭ-1635
ЩЭ-1636
ЩЭ-1637
ЩЭ-1638
ЩЭ-1639
ЩЭ-1640
ЩЭ-1641
ЩЭ-1642
ЩЭ-1643
ЩЭ-1644
ЩЭ-1645
ЩЭ-1646
ЩЭ-1647
ЩЭ-1648
ЩЭ-1649
ЩЭ-1650
ЩЭ-1651
ЩЭ-1652
ЩЭ-1653
ЩЭ-1654
ЩЭ-1655
ЩЭ-1656
ЩЭ-1657
ЩЭ-1658
ЩЭ-1659
ЩЭ-1660
ЩЭ-1661
ЩЭ-1662
ЩЭ-1663
ЩЭ-1664
ЩЭ-1665
ЩЭ-1666
ЩЭ-1667
ЩЭ-1668
ЩЭ-1669
ЩЭ-1670
ЩЭ-1671
ЩЭ-1672
ЩЭ-1673
ЩЭ-1674
ЩЭ-1675
ЩЭ-1676
ЩЭ-1677
ЩЭ-1678
ЩЭ-1679
ЩЭ-1680
ЩЭ-1681
ЩЭ-1682
ЩЭ-1683
ЩЭ-1684
ЩЭ-1685
ЩЭ-1686
ЩЭ-1687
ЩЭ-1688
ЩЭ-1689
ЩЭ



0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	15	


Однолинейная схема ВРУ-ИТП

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3


Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Условные обозначения линий:

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	16	
Однолинейная схема ВРУ-НС	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Однолинейная принципиальная схема этажного щита для подключения 2-х квартир (ЩЭ-2)


Корпус 1: секция 4



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
1	Wh1..Wh2	Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный 1ТтцОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 60А кл.т.1/2S	2	или аналог
2	QFD1..QFD2	Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-50-2-100S, Iр=50 А, Iдп=100 А,Uоткл=265±10 В	2	или аналог
3		Сжим ответвительный (16-70) / (1.5-10)	2	или аналог
4		Шина "N" нулевая 8х12-8/1	1	или аналог
5		Шина "PE" 8х12-8/1	1	или аналог
6		Корпус щита металлический	1	или аналог

Однолинейная принципиальная схема этажного щита для подключения 3-х квартир (ЩЭ-3)


Корпус 3: секция 6



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
1	Wh1..Wh3	Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный 1ТтцОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 60А кл.т.1/2S	3	или аналог
2	QFD1..QFD3	Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-50-2-100S, Iр=50 А, Iдп=100 А,Uоткл=265±10 В	3	или аналог
3		Сжим ответвительный (16-70) / (1.5-10)	3	или аналог
4		Шина "N" нулевая 8х12-8/1	1	или аналог
5		Шина "PE" 8х12-8/1	1	или аналог
6		Корпус щита металлический	1	или аналог

Однолинейная принципиальная схема этажного щита для подключения 4-х квартир (ЩЭ-4)

Корпус 1: секции 1, 2; Корпус 3: секция 6



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
1	Wh1..Wh4	Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный 1ТтцОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 60А кл.т.1/2S	4	или аналог
2	QFD1..QFD4	Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-50-2-100S, Iр=50 А, Iдп=100 А,Uоткл=265±10 В	4	или аналог
3		Сжим ответвительный (16-70) / (1.5-10)	4	или аналог
4		Шина "N" нулевая 8х12-8/1	1	или аналог
5		Шина "PE" 8х12-8/1	1	или аналог
6		Корпус щита металлический	1	или аналог

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
Проверил		Елесина			19.12.24		
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Схемы щитов этажных ЩЭ-2, ЩЭ-3, ЩЭ-4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
Н. контр.		Куликова			19.12.24		
ГИП		Першин			19.12.24		


Формат А3х3

Однолинейная принципиальная схема этажного щита для подключения 5-и квартир (ЩЭ-5)
Корпус 1: секция 4; Корпус 2: секция 5; Корпус 3: секция 7



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
1	Wh1..Wh5	Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 60А кл.т.1/2S	5	или аналог
2	QFD1..QFD5	Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-50-2-100S, Iр=50 А, IΔn=100 А,Uоткл=265±10 В	5	или аналог
3		Сжим ответвительный (16-70) / (1.5-10)	5	или аналог
4		Шина "N" нулевая 8х12-8/1	1	или аналог
5		Шина "PE" 8х12-8/1	1	или аналог
6		Корпус щита металлический	1	или аналог

Однолинейная принципиальная схема этажного щита для подключения 6-и квартир (ЩЭ-6)
Корпус 1: секция 3



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
1	Wh1..Wh6	Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 60А кл.т.1/2S	6	или аналог
2	QFD1..QFD6	Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-50-2-100S, Iр=50 А, IΔn=100 А,Uоткл=265±10 В	6	или аналог
3		Сжим ответвительный (16-70) / (1.5-10)	6	или аналог
4		Шина "N" нулевая 8х12-8/1	1	или аналог
5		Шина "PE" 8х12-8/1	1	или аналог
6		Корпус щита металлический	1	или аналог

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1		
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	18	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Схемы щитов этажных ЩЭ-5, ЩЭ-6	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А2

Согласовано
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети		ПуВнг(А)-LS 3 (1х10) от УЭРВ								
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А	QS ВН-63, 2Р 63А	Рр=10 кВт cos f = 0.98 Ip=46,4А				ЩК-1 на 18 модулей IP31			
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт	L N PE								
Автомат отход линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза	QF1 ВА47-63 10А хар.С 6кА	QF2 ВА47-63 2Р 32А хар.С 6кА	QF3 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA	QF4 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA	QF5 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA				
Марка, сечение проводника, Способ прокладки / Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания		ПуВнг(А)-LS 3х1х1,5; ПНД Ф25	ПуВнг(А)-LS 3х1х6; ПВХ Ф25	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20				
Электроприёмник	Условное обозначение на плане									
	Номер группы		Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5			
	Ру (Рр), кВт									
	Cosφ									
	Ip, А									
	Наименование электроприемника		Групповая сеть освещения и звонка	Розетка под электроплиту	Групповая сеть штепсельных розеток комнат	Групповая сеть штепсельных розеток кухни и СС, коридоров	Электрооборудование с/у			




Для уравнивания потенциалов в помещении с/ у , от нулевой защитной шины РЕ квартирного щита к заземляющей шине уравнивания потенциалов проложить скрыто вместе с электропроводкой квартиры дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов провод ПуВнг(А)-LS сечением 4.0 мм с изоляцией желто -зеленого цвета, в трубе ∅ 20.
Коробку уравнивания потенциалов КУП установить в с/у в коробе ВК.
Шина выполнена из меди и имеет контакты для 8-ми подключений.
Выполнить соединения заземляющей шины :
-со стояками холодной и горячей воды ;
-с металлической ванной ;
-с остальными металлическими конструкциями .

Примечание:
1. Использовать электромеханические АВДТ.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р32395-2013.
3. Производителя аппаратов защиты принять EKF и КЕАЗ, производства России.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	19	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩК-1	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3



Для уравнивания потенциалов в помещении с/ у , от нулевой защитной шины PE квартирного щита к заземляющей шине уравнивания потенциалов проложить скрыто вместе с электропроводкой квартиры дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов провод ПуВнг(А)-LS сечением 4.0 мм с изоляцией желто -зеленого цвета, в трубе ∅ 20.
Коробку уравнивания потенциалов КУП установить в с/у в коробе ВК.
Шина выполнена из меди и имеет контакты для 8-ми подключений.
Выполнить соединения заземляющей шины :
-со стояками холодной и горячей воды ;
-с металлической ванной ;
-с остальными металлическими конструкциями .

Примечание:
1. Использовать электромеханические АВДТ.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р32395-2013.
3. Производителя аппаратов защиты принять EKF и КЕАЗ, производства России.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	Стадия: П; Лист: 20; Листов:
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩК-2
ГИП		Першин			19.12.24	ООО "Проектное бюро АПЕКС"


Формат А4х3

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети																	
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А																
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт																
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза																
	Марка, сечение проводника, Способ прокладки		ПуВнг(А)-LS 3х1х1,5; ПНД Ф25		ПуВнг(А)-LS 3х1х6; ПВХ Ф25		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20				
	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания																
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		⊗								⊗		Ⓜ				
	Номер группы		Гр.1		Гр.2		Гр.3		Гр.4		Гр.5		Гр.6				
	Ру (Рр), кВт																
	Cosφ																
	Ip, A																
	Наименование электроприемника		Групповая сеть освещения и звонка		Розетка под электроплиту		Групповая сеть штепсельных розеток комнат		Групповая сеть штепсельных розеток кухни и СС, коридоров		Электрооборудование с/у		Вытяжные вентиляторы в с/у и на кухне				



Для уравнивания потенциалов в помещении с/ у , от нулевой защитной шины РЕ квартирного щита к заземляющей шине уравнивания потенциалов проложить скрыто вместе с электропроводкой квартиры дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов провод ПуВнг(А)-LS сечением 4.0 мм с изоляцией желто -зеленого цвета, в трубе ∅ 20.
Коробку уравнивания потенциалов КУП установить в с/у в коробе ВК.
Шина выполнена из меди и имеет контакты для 8-ми подключений.
Выполнить соединения заземляющей шины :
-со стояками холодной и горячей воды ;
-с металлической ванной ;
-с остальными металлическими конструкциями .

Примечание:
1. Использовать электромеханические АВДТ.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р32395-2013.
3. Производителя аппаратов защиты принять EKF и КЕАЗ, производства России.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	21	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩК-3	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| | | |

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети		ПуВнг(А)-LS 3 (1х10) от УЭРВ							
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А	QS ВН-63, 2Р 63А AFDD УЗДП-С1 63А, 2Р	Рр=10 кВт cos f = 0.98 Iр=46,4А				ЩК-1 с УЗДП на 18 модулей IP31		
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт	L N PE							
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза	QF1 ВА47-63 10А хар.С 6кА	QF2 ВА47-63 2Р 32А хар.С 6кА	QF3 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA	QF4 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA	QF5 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA			
Марка, сечение проводника, Способ прокладки		ПуВнг(А)-LS 3х1х1,5; ПНД Ф25	ПуВнг(А)-LS 3х1х6; ПВХ Ф25	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20	ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20			
Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания									
Электроприёмник	Условное обозначение на плане								
	Номер группы		Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5		
	Ру (Рр), кВт								
	Cosφ								
	Iр, А								
	Наименование электроприемника		Групповая сеть освещения и звонка	Розетка под электроплиту	Групповая сеть штепсельных розеток комнат	Групповая сеть штепсельных розеток кухни и СС, коридоров	Электрооборудование с/у		

Защитный проводник системы дополнительного уравнивания потенциалов ПуВнг(А)-LS 1х4(2)0, в закладных трубах



Предусматривается в рамках СТМ

Для уравнивания потенциалов в помещении с/ у , от нулевой защитной шины РЕ квартирного щита к заземляющей шине уравнивания потенциалов проложить скрыто вместе с электропроводкой квартиры дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов провод ПуВнг(А)-LS сечением 4.0 мм с изоляцией желто -зеленого цвета, в трубе ∅ 20.
Коробку уравнивания потенциалов КУП установить в с/у в коробе ВК.
Шина выполнена из меди и имеет контакты для 8-ми подключений.
Выполнить соединения заземляющей шины :
-со стояками холодной и горячей воды ;
-с металлической ванной ;
-с остальными металлическими конструкциями .

Примечание:
1. Использовать электромеханические АВДТ.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р32395-2013.
3. Производителя аппаратов защиты принять EKF и КЕАЗ, производства России.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	23	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩК-1 с УЗДП	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3


| | | |

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети			ПуВнг(А)-LS 3 (1х10) от УЭРВ														
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А		QS ВН-63, 2Р 63А		Рр=10 кВт cos f = 0.98 Iр=46,4А							ЩК-3 с УЗДП на 18 модулей IP31					
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт		AFDD УЗДП-С1 63А, 2Р														
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза		QF1 ВА47-63 10А хар.С 6кА		QF2 ВА47-63 2Р 32А хар.С 6кА		QF3 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA		QF4 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA		QF5 OptiDin D63-22 16А хар.С 30mA		QF6 ВА47-63 16А хар.С 6кА				
	Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания	ПуВнг(А)-LS 3х1х1,5; ПНД Ф25		ПуВнг(А)-LS 3х1х6; ПВХ Ф25		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20		ПуВнг(А)-LS 3х1х2,5; ПВХ Ф20				
Электроприёмник	Условное обозначение на плане																
	Номер группы		Гр.1		Гр.2		Гр.3		Гр.4		Гр.5		Гр.6				
	Ру (Рр), кВт																
	Cosφ																
	Iр, А																
	Наименование электроприемника		Групповая сеть освещения и звонка		Розетка под электроплиту		Групповая сеть штепсельных розеток комнат		Групповая сеть штепсельных розеток кухни и СС, коридоров		Электрооборудование с/у		Вытяжные вентиляторы в с/у и на кухне				

L
N
PE

Сигнал от АПС



Для уравнивания потенциалов в помещении с/ у , от нулевой защитной шины РЕ квартирного щита к заземляющей шине уравнивания потенциалов проложить скрыто вместе с электропроводкой квартиры дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов провод ПуВнг(А)-LS сечением 4.0 мм с изоляцией желто -зеленого цвета, в трубе ∅ 20.
Коробку уравнивания потенциалов КУП установить в с/у в коробе ВК.
Шина выполнена из меди и имеет контакты для 8-ми подключений.
Выполнить соединения заземляющей шины :
-со стояками холодной и горячей воды ;
-с металлической ванной ;
-с остальными металлическими конструкциями .

Примечание:
1. Использовать электромеханические АВДТ.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р32395-2013.
3. Производителя аппаратов защиты принять ЕКФ и КЕАЗ, производства России.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Однолинейная схема ЩК-3 с УЗДП

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| | | |

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети				
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А			
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт			
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза			
Марка, сечение проводника, Способ прокладки			ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Плд20	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд20
Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания				
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		⊗	
	Номер группы		гр.1	гр.2
	Ру (Рр), кВт		-	-
	Cosφ		-	-
	Ip, А		-	-
	Наименование электроприемника		Временное освещение	Приборы малой механизации (на корпусе щита)



ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд20	
	⎓
гр.3	
-	
-	
-	
Блок питания приборов ПС	

Примечание:
1. Щит соответствует ГОСТ 32395-2013 " Щитки распределительные для жилых зданий".
2. Использовать оборудование КЭАЗ, которое может быть заменено на аналогичное с сохранением всех технических характеристик и по согласованию с Заказчиком.
3. Щит ЩМх-БКТ устанавливается на период проведения внутренних отделочных работ.
4. Для электроснабжения щита механизации использовать жилы питающего кабеля, проложенного для постоянного электроснабжения помещения БКТ. Марку, сечения и длины питающих кабелей см. схему БКТ. Для пятижильных питающих кабелей оставшиеся два фазных проводника необходимо отсоединить во ВРУ и в щите механизации, и изолировать.
5. После выполнения ремонтных работ данный щит заменить на щит постоянного электроснабжения нежилого коммерческого помещения,
разработанный отдельным проектом силами арендатора.

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	27	
Однолинейная схема ЩМх-БКТ	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3



Данные питающей сети								
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А							
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт							
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза							
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания		ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0,1%; Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0,1%; Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0,1%; Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.7%; Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х6; Плд32 Lр=100м, ΔU=3%; Lф=100м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х6; Плд32 Lр=70м, ΔU=2.1%; Lф=70м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.3%; Lф=10м, Lт=10м
Электроприёмник	Условное обозначение на плане								
	Номер группы		ЩР-КПМПТЦ1.1-1.1	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.2	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.3	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.4	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.5	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.6	ЩР-КПМПТЦ1.1-1.7
	Ру (Рр), кВт		0,1	0,1	0,1	2	2	2	0.7
	Cosφ		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	Iр, А		0.5	0.5	0.5	10.1	10.1	10.1	3.5
	Наименование электроприемника		ТВ.1.1 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТВ.1.2 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТВ.1.3 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТШ.2.В.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 10А	ТШ.1.К.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 12А	ТШ.3.К.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 12А	Резерв мощности

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ1.1-1
ГИП		Першин			19.12.24	

Стадия	Лист	Листов
П	28	

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2



Условные обозначения линий:

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:




Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе

** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Icu3","Ics1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000÷146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Богдарова				19.12.24
Проверил	Елесина				19.12.24
Рук.группы	Ермаков				19.12.24
Рук.проекта	Романовская				19.12.24
Н. контр.	Куликова				19.12.24
ГИП	Перцин				19.12.24

17-0121-ОК-1-ПИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культ»- (ЖТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутренее электроосвещение и силовое электрооборудование


Стадия	Лист	Листов
П	29	


Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ


ООО "Проектное бюро АЛЕКС"


Формат А3х4

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №









Примечания:
1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Ikз3","Ikз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование


Стадия	Лист	Листов
П	30	

Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ2.1, ЩР-КПМПТЦ2.2

ООО "Проектное бюро АПЕКС"


Формат А3х3


Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.




Электроприёмник								
Условное обозначение на плане								
Номер группы		ЩР-КПМПТЦ3.1-1	ЩР-КПМПТЦ3.1-2	ЩР-КПМПТЦ3.1-3	ЩР-КПМПТЦ3.1-4	ЩР-КПМПТЦ3.1-5	ЩР-КПМПТЦ3.1-6	ЩР-КПМПТЦ3.1-7
Ру (Рр), кВт		0,1	0,1	0,1	2	2	2	0.7
Cosφ		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.65
Iр, А		0.5	0.5	0.5	10.1	10.1	10.1	4.9
Наименование электроприемника		ТВ.МС3 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТВ.3.6 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТВ.3.7 (Шкаф металлический телекоммуникационный телевидения), Iу = 10А	ТШ.6.В.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 12А	ТШ.6.К.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 12А	ТШ.7.К.1 (Шкаф телекоммуникационный передачи данных), Iу = 12А	Резерв мощности

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:







Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Однолинейная схема ЩР-КПМПТЦ3.1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.




Электроприёмник							
Условное обозначение на плане		⊗	⊗	◗	◗	◗	⊗
Номер группы		ЩРЛ1.1-1	ЩРЛ1.1-2	ЩРЛ1.1-3	ЩРЛ1.1-4	ЩРЛ1.1-5	ЩРЛ1.1-6
Ру (Рр), кВт		0.9	0.9	2	0.5	0.5	0,1
Cosφ		0.95	0.95	0.98	0.95	0.8	0.95
Ip, А		4.3	4.3	9.3	2.4	2.8	0.5
Наименование электроприемника		Освещение шахты лифта (Л.1.1)	Освещение шахты лифта (Л.1.2)	Эл. нагр. Прибор (Конвектор А22)	Сервисная розетка	Видекамера, связь	Освещение машинного помещения


Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	32	


Однолинейная схема ЩРЛ1.1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.




Данные питающей сети							
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А						
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт						
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза						
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания						
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		⊗	⊗	◠	◠	⊗
	Номер группы		ЩРЛ1.2-1	ЩРЛ1.2-2	ЩРЛ1.2-3	ЩРЛ1.2-4	ЩРЛ1.2-5	ЩРЛ1.2-6
	Ру (Рр), кВт		0.5	0.5	2	0.5	0.5	0,1
	Cosφ		0.95	0.95	0.98	0.95	0.8	0.95
	Ip, А		2.4	2.4	9.3	2.4	2.8	0.5
	Наименование электроприемника		Освещение шахты лифта (Л.2.1)	Освещение шахты лифта (Л.2.2)	Эл. нагр. Прибор (Конвектор А23)	Сервисная розетка	Видекамера, связь	Освещение машинного помещения


Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	33	


Однолинейная схема ЩРЛ1.2

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.




Электроприёмник							
Условное обозначение на плане		⊗	⊗	●	●	●	⊗
Номер группы		ЩРЛ1.3-1	ЩРЛ1.3-2	ЩРЛ1.3-3	ЩРЛ1.3-4	ЩРЛ1.3-5	ЩРЛ1.3-6
Ру (Рр), кВт		0.5	0.5	2	0.5	0.5	0,1
Cosφ		0.95	0.95	0.98	0.95	0.8	0.95
Iр, А		2.4	2.4	9.3	2.4	2.8	0.5
Наименование электроприемника		Освещение шахты лифта (Л.3.1)	Освещение шахты лифта (Л.3.2)	Эл. нагр. Прибор (Конвектор А24)	Сервисная розетка	Видекамера, связь	Освещение машинного помещения


Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	34	

Однолинейная схема ЩРЛ1.3


ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3


Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


| | | |



Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	36	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩРЛ2.5	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3

Согласовано

Согласовано

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.




Электроприёмник							
Условное обозначение на плане		⊗	⊗	◗	◗	◗	⊗
Номер группы		ЩРЛ3.6-1	ЩРЛ3.6-2	ЩРЛ3.6-3	ЩРЛ3.6-4	ЩРЛ3.6-5	ЩРЛ3.6-6
Ру (Рр), кВт		0.8	0.8	2	0.5	0.5	0,1
Cosφ		0.95	0.95	0.98	0.95	0.8	0.95
Ip, А		3.6	3.6	9.3	2.4	2.8	0.5
Наименование электроприемника		Освещение шахты лифта (Л.6.1)	Освещение шахты лифта (Л.6.2)	Эл. нагр. Прибор (Конвектор А27)	Сервисная розетка	Видекамера, связь	Освещение машинного помещения


Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	37	

Однолинейная схема ЩРЛ3.6


ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3




Электроприёмник								
Условное обозначение на плане		⊗	⊗	⊗	◗	◗	◗	⊗
Номер группы		ЩРЛ3.7-1	ЩРЛ3.7-2	ЩРЛ3.7-3	ЩРЛ3.7-4	ЩРЛ3.7-5	ЩРЛ3.7-6	ЩРЛ3.7-7
Ру (Рр), кВт		1.2	1.2	1.2	2	0.5	0.5	0,1
Cosφ		0.95	0.95	0.95	0.98	0.95	0.8	0.95
Ip, А		5.7	5.7	5.7	9.3	2.4	2.8	0.5
Наименование электроприемника		Освещение шахты лифта (Л.7.1)	Освещение шахты лифта (Л.7.2)	Освещение шахты лифта (Л.7.3)	Эл. нагр. Прибор (Конвектор А5)	Сервисная розетка	Видекамера, связь	Освещение машинного помещения

Условные обозначения линий:



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	38	


Однолинейная схема ЩРЛ3.7

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе

** - по числу PH (независимых расцепителей) в щите

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	39	

Однолинейная схема ЩР-СС1.1-1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети			ВВГнг(А)-LS 5х6 Ввод питания от ЩР-СС.1.1-1						
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А		QS OptiSwitch DI-32-3 32А	ЩР-СС1.1-2 Раб.реж.(лето) Pр=1.4 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.77 Iр=2.9 А	ЩР-СС1.1-2 Раб.реж.(зима) Pр=1.8 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.96 Iр=2.9 А	ЩР-СС1.1-2 Пож.реж.(лето) Pр=0.4 кВт Sр=0.4 кВА cosφ=0.82 Iр=0.6 А	ЩР-СС1.1-2 Пож.реж.(зима) Pр=1.8 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.96 Iр=2.9 А	Помещение СС (1.Т.3) Щит распределительный, навесного исполнения, 24 модуля IP31	
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт		L1,L2,L3 N PE	L2	L3	L3	L1	L3	L3	L3	L3
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза			QF1+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF2+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF3 BM63 16А хар.С 6кА	QFD4 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QFD5 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QF6 BM63 10А хар.С 6кА	QF7 BM63 10А хар.С 6кА	QF8 BM63 6А хар.С 6кА
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания			ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Плд20	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5; Плд25	АПС
				Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.1%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.5%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		Ⓜ	Ⓜ					⊗	⊗A	
	Номер группы		ЩР-СС1.1-2.1	ЩР-СС1.1-2.2	ЩР-СС1.1-2.3	ЩР-СС1.1-2.4	ЩР-СС1.1-2.5	ЩР-СС1.1-2.6	ЩР-СС1.1-2.7		
	Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	1.5	0.5	0,1	0,1		
	Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95		
	Iр, А		6.7	6.7	1	7	2.4	0.5	0.5		
	Наименование электроприемника		Сплит система К1.1 (раб)	Сплит система К1.1 (рез)	БУРР_1.1 Блок ротации кондиционеров	Электрический конвектор А15	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение		


Условные обозначения линий:




Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:









Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите


0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	40	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС1.1-2	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А2

Данные питающей сети		ВВГнг(А)-LS 5х6 Ввод питания от ЩР-СС.1.1-1							
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А		ЩР-СС1.1-3 Раб.реж.(лето) Pр=1.4 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.77 Iр=2.9 А	ЩР-СС1.1-3 Раб.реж.(зима) Pр=1.8 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.96 Iр=2.9 А	ЩР-СС1.1-3 Пож.реж.(лето) Pр=0.4 кВт Sр=0.4 кВА cosφ=0.82 Iр=0.6 А	ЩР-СС1.1-3 Пож.реж.(зима) Pр=1.8 кВт Sр=1.9 кВА cosφ=0.96 Iр=2.9 А	Помещение СС (2.Т.3) Щит распределительный, навесного исполнения, 24 модуля IP31		
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт	QS OptiSwitch DI-32-3 32А	L2	L3	L3	L1	L3	L3	L3	L3
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза		QF1+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF2+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF3 BM63 16А хар.С 6кА	QFD4 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QFD5 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QF6 BM63 10А хар.С 6кА	QF7 BM63 10А хар.С 6кА	QF8 BM63 6А хар.С 6кА
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания		ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0,1%, Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.5%, Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25 Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Плд20 Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5; Плд25 Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	АПС
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		M	M				⊗	⊗A	
	Номер группы		ЩР-СС1.1-3.1	ЩР-СС1.1-3.2	ЩР-СС1.1-3.3	ЩР-СС1.1-3.4	ЩР-СС1.1-3.5	ЩР-СС1.1-3.6	ЩР-СС1.1-3.7	
	Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	1.5	0.5	0,1	0,1	
	Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95	
	Iр, А		6.7	6.7	1	7	2.4	0.5	0.5	
	Наименование электроприемника		Сплит система К2.2 (раб)	Сплит система К2.2 (рез)	БУРР_2.2 Блок ротации кондиционеров	Электрический конвектор А16	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение	

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1		
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	41	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС1.1-3	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А2

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети			ВВГнг(А)-LS 5х6 Ввод питания от ЩР-СС.1.1-1						
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А		QS OptiSwitch DI-32-3 32A						
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт		L1,L2,L3 N PE	ЩР-СС1.1-4 Раб.реж.(лето) Pp=1.4 кВт Sp=1.9 кВА cosφ=0.77 Ip=2.9 А	ЩР-СС1.1-4 Раб.реж.(зима) Pp=1.8 кВт Sp=1.9 кВА cosφ=0.96 Ip=2.9 А	ЩР-СС1.1-4 Пож.реж.(лето) Pp=0.4 кВт Sp=0.4 кВА cosφ=0.82 Ip=0.6 А	ЩР-СС1.1-4 Пож.реж.(зима) Pp=1.8 кВт Sp=1.9 кВА cosφ=0.96 Ip=2.9 А	Помещение СС (3.Т.3) Щит распределительный, навесного исполнения, 24 модуля IP31		
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза		L2	L3	L3	L1	L3	L3	L3	L3	
			QF1+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF2+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF3 BM63 16А хар.С 6кА	QFD4 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QFD5 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QF6 BM63 10А хар.С 6кА	QF7 BM63 10А хар.С 6кА	QF8 BM63 6А хар.С 6кА	
Марка, сечение проводника, Способ прокладки			ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Плд20	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5; Плд25		АПС
Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания			Lр=10м, ΔU=0,4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,1%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,5%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=30м, ΔU=0,2%, Lф=30м, Lт=30м	Lр=30м, ΔU=0,2%, Lф=30м, Lт=30м		
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		M	M				⊗	⊗A		
	Номер группы		ЩР-СС1.1-4.1	ЩР-СС1.1-4.2	ЩР-СС1.1-4.3	ЩР-СС1.1-4.4	ЩР-СС1.1-4.5	ЩР-СС1.1-4.6	ЩР-СС1.1-4.7		
	Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	1.5	0.5	0,1	0,1		
	Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95		
	Ip, А		6.7	6.7	1	7	2.4	0.5	0.5		
	Наименование электроприемника		Сплит система К3.1 (раб)	Сплит система К3.1 (рез)	БУРР_2.2 Блок ротации кондиционеров	Электрический конвектор А17	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение		

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	42	

Однолинейная схема ЩР-СС1.1-4

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2

Данные питающей сети		ВВГнг(А)-LS 5х10 Ввод питания от РП4 ВРУ1.3ж											
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А	QS OptiSwitch DI-63-3 63A	ЩР-СС1.2-1 Раб.реж.(лето) Pp=4.9 кВт Sp=6.8 кВА cosφ=0.72 Ip=10.4 А	ЩР-СС1.2-1 Раб.реж.(зима) Pp=5.8 кВт Sp=6.8 кВА cosφ=0.86 Ip=10.3 А	ЩР-СС1.2-1 Пож.реж.(лето) Pp=2.7 кВт Sp=3.9 кВА cosφ=0.69 Ip=5.9 А	ЩР-СС1.2-1 Пож.реж.(зима) Pp=5.8 кВт Sp=6.8 кВА cosφ=0.86 Ip=10.3 А	Помещение СС (1.Т.18) Щит распределительный, навесного исполнения, 36 модуля IP31						
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт	L1,L2,L3 N PE	L2	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза		QF1+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF2+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF3 BM63 16А хар.С 6кА	QFD4 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QFD5 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QF6 BM63 10А хар.С 6кА	QF7 BM63 10А хар.С 6кА	QF8 BM63 16А хар.С 6кА	QF9 BM63 16А хар.С 6кА	QF10 BM63 16А хар.С 6кА	QF11 BM63 20А хар.С 6кА	QF12 BM63 6А хар.С 6кА
	Марка, сечение проводника, Способ прокладки		ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х1.5; Пнд20	ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 3х2.5; Пнд25	ВВГнг(А)-LS 5х6; Л; Пнд32	АПС
	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания		Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.1%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.6%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	Lр=30м, ΔU=0.2%, Lф=30м, Lт=30м	Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0.2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=70м, ΔU=0.4%, Lф=70м, Lт=30м	
Электроприёмник	Условное обозначение на плане													
	Номер группы		ЩР-СС1.2-1.1	ЩР-СС1.2-1.2	ЩР-СС1.2-1.3	ЩР-СС1.2-1.4	ЩР-СС1.2-1.5	ЩР-СС1.2-1.6	ЩР-СС1.2-1.7	ЩР-СС1.2-1.8	ЩР-СС1.2-1.9	ЩР-СС1.2-1.10	ЩР-СС1.2-1.11	
	Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	1.6	0.5	0,1	0,1	0.5	0.5	0.5	2.4	
	Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95	0.65	0.65	0.65	0.9	
	Ip, А		6.7	6.7	1	7.5	2.4	0.5	0.5	3.5	3.5	3.5	4	
	Наименование электроприемника		Сплит система К4.2 (раб)	Сплит система К2.2 (рез)	БУРР_4.2 Блок ротации кондиционеров	Электрический конвектор А7	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение	ЩА-АСКУВТ.4 (Щит учета воды и тепла)	ЩА-АСКУЭ.4 (Щит учета электроэнергии)	ЩД-АСУД.И.4.1 (Щит учета электроэнергии)	ЩР-СС1.2-2	


Согласовано | Согласовано | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Маркировка аппарата защиты/порядковый номер
Тип автоматического выключателя
Номинальный ток аппарата защ. /характ. авт. выключ
Номинальная отключающая способность



Маркировка аппарата коммутации/порядковый номер
Тип коммутационного аппарата
Номинальный ток аппарата коммутации




Маркировка аппарата защиты/порядковый номер
Тип автоматического выключателя
Номинальный ток аппарата защ. /характ. авт. выключ
Номинальный отключающий дифференциальный ток
Номинальная отключающая способность

Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.


0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	
Н. контр.		Куликова			19.12.24	
ГИП		Першин			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС1.2-1

Стадия	Лист	Листов
П	43	


ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3



Электроприёмник										
	Условное обозначение на плане									
	Номер группы		ЩР-СС1.2-2.1	ЩР-СС1.2-2.2	ЩР-СС1.2-2.3	ЩР-СС1.2-2.4	ЩР-СС1.2-2.5	ЩР-СС1.2-2.6	ЩР-СС1.2-2.7	ЩР-СС1.2-2.8	
	Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	0.5	1.5	0.5	0,1	0,1	
	Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95	
	Ip, А		6.7	6.7	1	3.5	7	2.4	0.5	0.5	
	Наименование электроприемника		Сплит система К4.3 (раб)	Сплит система К4.3 (рез)	БУРР_4.3 Блок ротации кондиционеров	ЩД-АСУД.И.4.2 (Щит автоматизации и диспетчеризации)	Электрический конвектор А18	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение	

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу PH (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	44	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС1.2-2	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите


Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



0,000=146.85

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	45	

Однолинейная схема ЩР-СС2.1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети

ВВГнг(А)-LS 5х6
Ввод питания от ЩР-СС.2.1

Распределительный пункт номер на плане, тип

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А

Тип; Напряжение, В
Сечение (шинопровода), мм²;
Расчетный ток, А;
Установленная мощность, кВт

ЩР-СС2.2	ЩР-СС2.2	ЩР-СС2.2	ЩР-СС2.2
Раб.реж.(лето)	Раб.реж.(зима)	Пож.реж.(лето)	Пож.реж.(зима)
Pp=2 кВт	Pp=2.4 кВт	Pp=0.8 кВт	Pp=2.4 кВт
Sp=2.7 кВА	Sp=2.6 кВА	Sp=1.2 кВА	Sp=2.6 кВА
cosφ=0.74	cosφ=0.9	cosφ=0.72	cosφ=0.9
Ip=4 А	Ip=4 А	Ip=1.8 А	Ip=4 А

QS
OptiSwitch DI-32-3
32А

Помещение СС (5.Т.3)

Щит распределительный,
навесного исполнения, 24 модуля IP31

L1,L2,L3
N
PE

Автомат отход. линии

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А;
Фаза

L2	L3	L3	L3	L1	L3	L3	L3	L3
QF1+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF2+H.P. BM63 16А хар.С 6кА	QF3 BM63 16А хар.С 6кА	QF4 BM63 16А хар.С 6кА	QFD5 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QFD6 D63 16А хар.С 30mA 6кА	QF7 BM63 10А хар.С 6кА	QF8 BM63 10А хар.С 6кА	QF9 BM63 6А хар.С 6кА

Марка, сечение проводника,
Способ прокладки

Длина цепи, падение напряжения
Ток короткого замыкания

ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Плд25	ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Плд20	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5; Плд25	АПС
Lр=10м, ΔU=0,4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,4%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,1%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,5%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=10м, ΔU=0,2%, Lф=10м, Lт=10м	Lр=30м, ΔU=0,2%, Lф=30м, Lт=30м	Lр=30м, ΔU=0,2%, Lф=30м, Lт=30м	

Электроприёмник

Условное обозначение на плане									
Номер группы		ЩР-СС2.2-1	ЩР-СС2.2-2	ЩР-СС2.2-3	ЩР-СС2.2-4	ЩР-СС2.2-5	ЩР-СС2.2-6	ЩР-СС2.2-7	ЩР-СС2.2-8	
Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	0.5	1.5	0.5	0,1	0,1	
Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95	
Ip, А		6.7	6.7	1	3.5	7	2.4	0.5	0.5	
Наименование электроприемника		Сплит система К5.2 (раб)	Сплит система К5.2 (рез)	БУРР_5.2 Блок ротации кондиционеров	ЩД-АСУД.И.5.2 (Щит автоматизации и диспетчеризации)	Электрический конвектор А19	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение	


Условные обозначения линий:




Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.


Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:



Маркировка аппарата защиты/порядковый номер
Тип автоматического выключателя
Номинальный ток аппарата защ./характ. авт. выключ
Номинальная отключающая способность




Маркировка аппарата коммутации/порядковый номер
Тип коммутационного аппарата
Номинальный ток аппарата коммутации



Маркировка аппарата защиты/порядковый номер
Тип автоматического выключателя
Номинальный ток аппарата защ./характ. авт. выключ
Номинальный отключающий дифференциальный ток
Номинальная отключающая способность

Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу PH (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	46	

Однолинейная схема ЩР-СС2.2

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2

Согласовано
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.






Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе

** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее "Iкз3","Iкз1" указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:








0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 47; Листов:
Проверил		Елесина			19.12.24		
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24		
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС3.1	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП		Першин			19.12.24		

Формат А3х3

Согласовано | Согласовано | Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнения, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу PH (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	48	

Однолинейная схема ЩР-СС3.2


ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2



Электроприёмник									
Условное обозначение на плане									
Номер группы		ЩР-СС3.3-1	ЩР-СС3.3-2	ЩР-СС3.3-3	ЩР-СС3.3-4	ЩР-СС3.3-5	ЩР-СС3.3-6	ЩР-СС3.3-7	ЩР-СС3.3-8	
Ру (Рр), кВт		1.1	1.1	0.2	0.5	1.5	0.5	0,1	0,1	
Cosφ		0.75	0.75	0.65	0.65	0.98	0.95	0.95	0.95	
Ip, А		6.7	6.7	1	3.5	7	2.4	0.5	0.5	
Наименование электроприемника		Сплит система К.7.1 (раб)	Сплит система К7.1 (рез)	БУРР_7.1 Блок ротации кондиционеров	ЩД-АСУД.И.7.1 (Щит автоматизации и диспетчеризации)	Электрический конвектор А21	Сервисная розетка	Рабочее освещение	Аварийное освещение	

Условные обозначения линий:



Примечания:

1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 32397-2013.
2. Щит изготовить навесного исполнениия, со степенью защиты не менее IP31 с запираемой дверцей.
3. Коммутационно-защитная аппаратура с номинальной отключающей способностью не менее “Iкз3”,“Iкз1” указанного в расчетных данных щита, но не менее 6 кА.
4. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец сверху/снизу.
5. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.
6. В щите предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10%, для установки дополнительного оборудования на развитие.
7. В щите предусмотреть резерв коммутационных аппаратов 10%.
8. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
9. Габариты и состав аксессуаров щита определяются номенклатурой изделий фирмы-изготовителя по месту изготовления.
10. Марка производителя - "КЭАЗ" или производитель с аналогичными техническими характеристиками.

Обозначения аппаратов защиты, аппаратов коммутации:





Схема подключения независимого расцепителя



* - номер по схеме на листе
** - по числу РН (независимых расцепителей) в щите

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1		
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	49	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Однолинейная схема ЩР-СС3.3	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А2

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Электроприёмник								
Условное обозначение на плане								
Номер группы		4ЩР.ПО-1	4ЩР.ПО-2	4ЩР.ПО-3	4ЩР.ПО-4	4ЩР.ПО-5	4ЩР.ПО-6	4ЩР.ПО-7
Ру (Рр), кВт		2	1,3	0,8	0,2	2,5	0,1	2
Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Iр, А		9,6	6,1	3,6	1,2	11,9	0,3	9,6
Наименование электроприемника		Розетка РПО1	Розетки РПО3, РПО4	Розетки АРМ РПО5,РПО6	Рабочее освещение поста охраны	ЩА-П3.7.3	ЩА-В3.7.9	Розетка РПО2

Примечание:
1.Отключение при пожаре установок, подключаемых через шкаф управления предусмотрено в разделе АОВ.
(см. раздел АОВ2. Все оборудование принять производства КЭАЗ, в случае необходимости, допускается применение аналогов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Богодухова			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	50	


Однолинейная схема ЩР охраны

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3



Электроприемник									
Условное обозначение на плане		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Номер группы		4ЩО1-1	4ЩО1-2	4ЩО1-3	4ЩО1-4	4ЩО1-5	4ЩО1-6	4ЩО1-7	4ЩО1-8
Ру (Рр), кВт		0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Ip, А		1,9	1,6	1,9	1,3	1,4	0,3	0,7	0,8
Наименование электроприемника		Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение венткамеры и ЯТП	Рабочее освещение лестничной клетки	Рабочее освещение тамбур-шлюзов/ ПБЗ	Рабочее освещение тамбур-шлюзов/ ПБЗ



Питание цепей управления
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО1-1
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО1-1
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО1-2
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО1-2
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО1-3
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО1-3
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО1-4
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО1-4

Обозначение цепи	Контакты	Способ фиксации С		
		Положение рукоятки		
		-45°	0°	+45°
		Дист.	Откл.	Местн.
1	1-2	X	-	-
2	3-4	-	-	X

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Группы питания освещения оборудованные контакторами управляются местно (кнопками на дверце щита ЩО в электрощитовой автостоянки) и дистанционное (контакты в ЩУО, расположенного в помещении охраны).
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Согласовано		
		19.12.24
		19.12.24


Согласовано		
		19.12.24
		19.12.24


Согласовано		
		19.12.24
		19.12.24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Богодухова			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 51; Листов:
Проверил		Елесина			19.12.24		
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24		
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩО1-П	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП		Першин			19.12.24		

Формат А3х3





Питание цепей управления
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО2-1
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО2-1
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО2-2
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО2-2
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО2-3
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО2-3
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО2-4
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО2-4

Обозначение цепи	Контакты	Способ фиксации С		
		Положение рукоятки		
		-45°	0°	+45°
		Дист.	Откл.	Местн.
1	1-2	X	-	-
2	3-4	-	-	X

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Группы питания освещения оборудованные контакторами управляются местно (кнопками на дверце щита ЩО в электрощитовой автостоянки) и дистанционное (контакты в ЩУО, расположенного в помещении охраны).
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Согласовано					
Согласовано					19.12.24
					19.12.24
Согласовано					19.12.24
					19.12.24
Согласовано					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Богодухова			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	52	
Однолинейная схема ЩО2-П	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3х3



Данные питающей сети								
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А							
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт							
Автомат отпод. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза							
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания							
Электроприёмник	Условное обозначение на плане		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	Номер группы		4ЩО3-1	4ЩО3-2	4ЩО3-3	4ЩО3-4	4ЩО3-5	4ЩО3-6	4ЩО3-7
	Ру (Рр), кВт		0,6	0,7	0,5	0,1	0,3	0,3	0,2
	Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	Iр, А		3	3,2	2,4	0,5	1,3	1,2	0,7
	Наименование электроприемника		Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение автостоянки	Рабочее освещение лестничных клеток Корп.3	Рабочее освещение тех. пом. автостоянки под корп.3	Рабочее освещение электрощитовой автостоянки и ЯТП	Рабочее освещение тамбур-шлюзов/ ПВЗ

Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Питание цепей управления
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО3-1
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО3-1
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО3-2
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО3-2
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО3-3
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО3-3

Обозначение цепи	Контакты	Способ фиксации С		
		Положение рукоятки		
		-45°	0°	+45°
		Дист.	Откл.	Местн.
1	1-2	X	-	-
2	3-4	-	-	X

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Группы питания освещения оборудованные контакторами управляются местно (кнопками на дверце щита ЩО в электрощитовой автостоянки) и дистанционное (контакты в ЩУО, расположенного в помещении охраны).
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Богодухова			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование


Стадия	Лист	Листов
П	53	

Однолинейная схема ЩО3-П

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3





Питание цепей управления
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО4-1
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО4-1
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО4-2
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО4-2
Местное управление освещением из электрощитовой автостоянки, кнопками на дверце щита 4ЩО4-3
Дистанционное управление освещением из помещения охраны 4ЩО4-3

Обозначение цепи	Контакты	Способ фиксации С		
		Положение рукоятки		
		-45°	0°	+45°
		Дист.	Откл.	Местн.
1	1-2	X	-	-
2	3-4	-	-	X

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Группы питания освещения оборудованные контакторами управляются местно (кнопками на дверце щита ЩО в электрощитовой автостоянки) и дистанционное (контакты в ЩУО, расположенного в помещении охраны).
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Согласовано	19.12.24
Согласовано	19.12.24
Согласовано	19.12.24
Согласовано	19.12.24

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Богодухова			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	54	

Однолинейная схема ЩО4-П

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3

Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано 19.12.24 19.12.24
Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Данные питающей сети

Распределительный пункт номер на плане, тип

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А


Тип; Напряжение, В
Сечение (шинопровода), мм²;
Расчетный ток, А;
Установленная мощность, кВт

Автомат отход. линии

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А;
Фаза

Марка, сечение проводника,
Способ прокладки

Длина цепи, падение напряжения
Ток короткого замыкания



Электроприёмник									
Условное обозначение на плане		⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A
Номер группы		4ЩАО1-1	4ЩАО1-2	4ЩАО1-3	4ЩАО1-4	4ЩАО1-5	4ЩАО1-6	4ЩАО1-7	4ЩАО1-8
Ру (Рр), кВт		0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Iр, А		1,7	1,4	0,3	0,8	1,1	0,3	0,1	0,6
Наименование электроприемника		Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение венткамеры	Указатели направления движения транспорта	Эвакуационные знаки	Аварийное освещение лестничной клетки	Эвакуационное освещение ПК	Аварийное освещение тамбур-шлюзов/ПБЗ

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Согласно СП113.13330.2016 п6.4.5, включение световых указателей пожарных кранов происходит автоматически по сигналу от АПС.
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Богодухова			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	55	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩАО1-П	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3

Согласовано 19.12.24 19.12.24

Согласовано 19.12.24 19.12.24

Согласовано 19.12.24 19.12.24

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети

Распределительный пункт номер на плане, тип

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А


Тип; Напряжение, В
Сечение (шинопровода), мм²;
Расчетный ток, А;
Установленная мощность, кВт

Автомат отход. линии

Тип;
Номинальный ток
и уставка расцепителя, А;
Фаза

Марка, сечение проводника,
Способ прокладки

Длина цепи, падение напряжения
Ток короткого замыкания



Электроприёмник									
Условное обозначение на плане		⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	
Номер группы		4ЩАО2-1	4ЩАО2-2	4ЩАО2-3	4ЩАО2-4	4ЩАО2-5	4ЩАО2-6	4ЩАО2-7	4ЩАО2-8	4ЩАО2-9	
Ру (Рр), кВт		0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	
Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Iр, А		2,5	1,9	0,4	0,5	0,6	0,9	1,3	0,1	0,6	
Наименование электроприемника		Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Авар.осв. венткамеры и пом. прокл. инж. сетей	Авар.осв. лестничных клеток Корп.1 секц. 1,2,3,4	Авар.осв. лестничных клеток Корп.2	Указатели направления движения транспорта	Эвакуационные знаки	Эвакуационное освещение ПК	Аварийное освещение тамбур-шлюзов/ПБЗ	

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Согласно СП113.13330.2016 п6.4.5, включение световых указателей пожарных кранов происходит автоматически по сигналу от АПС.
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Богодухова			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	56	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩАО2-П	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3

Согласовано 19.12.24 19.12.24

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Данные питающей сети	
Распределительный пункт номер на плане, тип	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А
	Тип; Напряжение, В Сечение (шинопровода), мм²; Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт
Автомат отход. линии	Тип; Номинальный ток и уставка расцепителя, А; Фаза
Марка, сечение проводника, Способ прокладки	Длина цепи, падение напряжения Ток короткого замыкания



Электроприёмник

Условное обозначение на плане		⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	
Номер группы		4ЩАО3-1	4ЩАО3-2	4ЩАО3-3	4ЩАО3-4	4ЩАО3-5	4ЩАО3-6	4ЩАО3-7	4ЩАО3-8	4ЩАО3-9	
Ру (Рр), кВт		0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	
Cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Iр, А		1,7	1,4	1,1	0,5	0,8	1,2	1,1	0,2	0,6	
Наименование электроприемника		Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Авар.освещение лестничных клеток Корп.3	Авар. осв. тех. помещений корп.3 и эл.щитовая	Указатели направления движения транспорта	Эвакуационные знаки	Эвакуационное освещение ПК	Аварийное освещение тамбур-шлюзов/ПБЗ	

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Согласно СП113.13330.2016 п6.4.5, включение световых указателей пожарных кранов происходит автоматически по сигналу от АПС.
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Богодухова			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	57	


Однолинейная схема ЩАО3-П

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано 19.12.24 19.12.24 | Согласовано 19.12.24 19.12.24 | Согласовано 19.12.24 19.12.24 | Согласовано

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Электроприёмник


Условное обозначение на плане	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A	⊗A
Номер группы	4ЩАО4-1	4ЩАО4-2	4ЩАО4-3	4ЩАО4-4	4ЩАО4-5	4ЩАО4-6	4ЩАО4-7	4ЩАО4-8	4ЩАО4-9
Ру (Рр), кВт	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Iр, А	1,7	1,4	1,1	0,5	0,8	1,2	1,1	0,2	0,6
Наименование электроприемника	Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Аварийное освещение автостоянки	Авар.освещение лестничных клеток Корп.3	Авар. осв. тех. помещений корп.3, помещение охраны и эл.щитовая	Указатели направления движения транспорта	Эвакуационные знаки	Эвакуационное освещение ПК	Аварийное освещение тамбур-шлюзов/ПБЗ

1. Настоящий чертеж является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
3. Согласно СП113.13330.2016 п6.4.5, включение световых указателей пожарных кранов происходит автоматически по сигналу от АПС.
4. Технические условия:
- Щиты, электрооборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ;
- Предельная коммутационная стойкость аппаратов защиты - 6кА;
- Характеристика срабатывания аппаратов защиты - С;
- Допускается замена оборудования и материалов на других производителей по выбору Московского фонда реновации с аналогичными техническими параметрами согласно проекту, и имеющих сертификат соответствия Госстандарта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Богодухова			19.12.24				
Проверил		Елесина			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		П	58	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	Однолинейная схема ЩАО4-П	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А4х3

Структурная схема соединения ГЗШ (РЕ-шин ВРУ)



Условные графические собозначения:

1 - Проводник основной системы уравнивания потенциалов (ОСУП) ПуГВнг(А)-LS 1х25 (желто-зеленый).
2 - В соответствии с п.1.7.120 ПУЭ, главная заземляющая шина выполнена для каждого вводного устройства. Эти шины соединяются проводником уравнивания потенциалов, сечение которого не менее половины сечения PEN - проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.
3 - Нулевой защитный проводник РЕ (в составе питающего кабеля).

Примечание:
Стальные трубы коммуникаций на вводу в здание присоединить к РЕ в ВРУ (ГЗШ).
В качестве ГЗШ использовать шины РЕ в ВРУ (ПУЭ п.1.7.119; п.1.7.120), которые соединены с контуром заземления.
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Окраску заземляющих шин выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2.
При наличии на трубопроводах коммуникаций вводных вентелей, необходимо выполнить их шунтирование (см.узел 1).
Стальную полосу в лифтовых шахтах выполняет устанавливающая лифты организация, в проекте ИОС1.1 учтен кабель ОСУП до приямков лифтовых шахт.

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	59	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	Схема ОСУП и ДСУП	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А2



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

					17-0121-ОК-1-ТН-ИОС1.1
					Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ново-Переделкино, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

Часть 1. Внутреннее электроснабжение и силовое электрооборудование | Стадия: П | Лист: 60 | Листов:

План распределительных сетей -1 этажа ПО1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2х3



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый спуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б.р. вл.4, вл.4с) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 61; Листов:
Проверил		Емелина			19.12.24		
Рук.группы		Ерихов			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	План распределительных сетей -1 этажа ПО2	ООО "Проектное бюро АЛЕКС"
Н. контр.		Куликова			19.12.24		
ГИП		Перцин			19.12.24		

Формат А2х3

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	62	
План распределительных сетей -1 этажа ПО3	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	63	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	План распределительных сетей -1 этажа ПО4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
Н. контр.		Куликова			19.12.24				
ГИП		Першин			19.12.24				

Формат А1


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- - проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	
Н. контр.		Куликова			19.12.24	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 1 секции 1-3
ГИП		Першин			19.12.24	

Стадия	Лист	Листов
П	64	

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия: П; Лист: 65; Листов:
Проверил		Елесина			19.12.24		
Рук.группы		Ермаков			19.12.24		
Рук.проекта		Романовская			19.12.24		
Н. контр.		Куликова			19.12.24	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 1 секции 1-3	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП		Першин			19.12.24		

Формат А3х3

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано
Согласовано
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	66	

План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секция 1

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	67	
План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секция 1	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- - проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый 6-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)


Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	68	

План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секции 2-3

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	69	

План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секции 2-3

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	70	
План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 1 секция 4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Елесина			19.12.24		П	71	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24				
Рук.проекта		Романовская			19.12.24				
Н. контр.		Куликова			19.12.24	План распределительных сетей типового этажа. Корпус 1 секция 4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			19.12.24				

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х3



Согласовано

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	72	
План распределительных сетей технического пространства. Корпус 1 секция 4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	73	
План распределительных сетей кровли. Корпус 1 секция 4	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

					17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1
					Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	
Н. контр.		Куликова			19.12.24	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 2 секция 5
ГИП		Першин			19.12.24	

Стадия	Лист	Листов
П	74	

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х4

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	75	

План распределительных сетей типового этажа. Корпус 2 секция 5

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А4х3

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано
Согласовано
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- - проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	76	
План распределительных сетей технического пространства. Корпус 2 секция 5	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	77	
План распределительных сетей кровли. Корпус 2 секция 5	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А3



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый спуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-ПЭ-ИОС1.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Тарасов			19.12.24	Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
Проверил		Елесина			19.12.24	
Рук.группы		Ермаков			19.12.24	
Рук.проекта		Романовская			19.12.24	План распределительных сетей 1 этажа. Корпус 3 секция 6-7
Н. контр.		Куликова			19.12.24	
ГИП		Першин			19.12.24	

Стадия	Лист	Листов
П	78	

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х4

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	79	

План распределительных сетей типового этажа. Корпус 3 секции 6-7

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3



Согласовано

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- - проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	80	
План распределительных сетей технического пространства. Корпус 3 секция 6	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	81	
План распределительных сетей кровли. Корпус 3 секция 6	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2

Согласовано


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Согласовано

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85


Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	82	
План распределительных сетей технического пространства. Корпус 3 секция 7	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2



Условные графические обозначения:

- Кабельная линия
- Кабельная линия потребителей СПЗ
- Кабельная линия, проложенная в лотке
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в лотке
- Кабельная линия, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- Кабельная линия потребителей СПЗ, проложенная в огнезащитном коробе EI 150
- - проектируемый опуск/подъем кабеля (точка соответствует началу, стрелка направлению)

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасов			19.12.24
Проверил		Елесина			19.12.24
Рук.группы		Ермаков			19.12.24
Рук.проекта		Романовская			19.12.24
Н. контр.		Куликова			19.12.24
ГИП		Першин			19.12.24

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Часть 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
	П	83	
План распределительных сетей кровли. Корпус 3 секция 7	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		

Формат А2

Согласовано

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Корпус 1. Секции 1-3




-1 этаж

Корпус 1. Секция 4




-1 этаж

Корпус 2. Секция 5




-1 этаж

Корпус 3. Секция 6



-1 этаж

Корпус 3. Секция 7



-1 этаж

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

						17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)	
Изм.	Кол. уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разработал		Куценко			02.25	Часть 2. Охранно-защитная дератизационная система	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сидельников					
Н. контр.		Куликова				Схема структурная ОЗДС	ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП		Першин					

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ШДВ1.1.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7.5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5.5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5.5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.5	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 7.1 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А	СПЭМ.656335.152	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.1.6	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
УЭРВ4	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 4 квартиры	УЭРВ ПИК 3.3.У	СПЭМ.656576.224	АО «МЭЛ»	шт	17		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5(60)А, 230В кл.т.1/2	1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485	Н0059220	НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	68		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	400х140х270	СПЭМ.301112.773	МЭЛ	шт	51		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150 мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	МЭЛ	шт	34		Или аналог
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовл.		МЭЛ	шт	44		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			МПО "Электромонтаж"	к-т.	1		Или аналог
	Фотореле ФР-7Е 220В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м , 5А, 2з, УХЛ4	ФР-7Е	АВ222-77946503	ООО "Реле и автоматика"	шт.	1		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО «МЭЛ»	шт.	2		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	113		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	65		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	51		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	8		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			29.06.21
Проверил		Ермаков			29.06.21
Норм. контр.		Куликова			29.06.21
КГИП		Першин			29.06.21

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 1, секция 1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сдвоенная арматура	AS-201			шт.	8		Или аналог
	Крепление вертикальное	КВП-У(200)-3/4 **			м	16		Или аналог
	Анкерные болты	М10х60			шт.	24		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	37		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	20		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	19		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	38		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	45		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	329		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	6		Или аналог
№дома-б	Световой знак светодиодный с названием улицы и номером дома 1600х350х90мм, 20Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D19		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	58		Или аналог
Реновация	Фасадный знак для домов по программе Реновации		инд.изг.		компл.	1		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	BA10-041B	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		BA10-046B	Systeme Electric	шт.	4		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм		GSL000145	Systeme Electric	шт.	8		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, открытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм		PA16-044C	Systeme Electric	шт.	8		Или аналог
	Рамка 1-постовая, Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	16		Или аналог
	Рамка 2-постовая, Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		Tyco 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	16		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10 мм2)		У 733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	50		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коробка ответвительная 100х100х50		Tyco 67045 (K1654)	Рувинил	шт.	300		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	200		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-3		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-5		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	3500		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	2910		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	1170		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	30		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	240		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х35		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	525		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х25		ГОСТ 31996-2012	м	225		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	350		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	3520		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	380		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	212		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	320		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	140		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	340		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	460		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	IV. Кабеленесущие системы							
	Винт с полуцилиндрической головкой М6х10		CM090610	DKC	шт.	500		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		CM090620	DKC	шт.	550		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		CM100600	DKC	шт.	1000		Или аналог
	Поворот вертикальный регулируемый 400х50			DKC	шт.	5		Или аналог
	Угол лестничный горизонтальный 90 градусов 300х50		LC5330	DKC	шт.	2		Или аналог
	Угол горизонтальный 90 градусов 50х300 R-600		LC5630	DKC	шт.	1		Или аналог
	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний H100		LP0101	DKC	шт.	14		Или аналог
	Протектор-соединитель универсальный УЛ 400х50, 400х65 (1 мм)			DKC	шт.	4		Или аналог
	Пластина соединительная GTO H50		37301	DKC	шт.	115		Или аналог
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний, H50		LP0051	DKC	шт.	114		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H50 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30013K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H100 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30015K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Лоток лестничный 50х200х3000мм Плюс		LI5020	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток лестничный 300х50х3000мм Стандарт		LL5030	DKC	м.	70		Или аналог
	Лестничный лоток 50х400, L3000		LL5040	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток перфорированный 100х50х3000 1.0 мм		3526210	DKC	м.	60		Или аналог
	Лоток перфорированный 200х50х3000 толщина 1мм		3526410	DKC	м.	50		Или аналог
	Лоток перфорированный 400х50 L3000, толщина 1мм		35266	DKC	м.	10		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		CM010620	DKC	шт.	65		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		CM100600	DKC	шт.	65		Или аналог
	Перемычка медная сеч. 10 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 300 мм		SC10L300K	DKC	шт.	400		Или аналог
	П-образный профиль, L200, толщ.1,2 мм		SBL29015	DKC	шт.	90		Или аналог
	Шпилька легкая М6х2000		SCM20602	DKC	шт.	90		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Консоль потолочная ВВА-10		ВВА1015	DKC	шт.	30		Или аналог
	V. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	2		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250х500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	34		Или аналог
ЩК-2	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	34		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	68		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	170		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	204		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	1054		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	68		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	68		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	204		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	238		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	1292		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	68		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	357		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	731		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	68		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	136		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	68		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	3760		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5350		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	580		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1880		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5255		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	580		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1880		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5255		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	580		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	6200		Или аналог
	Ф=25мм				м	505		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	500		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	50		Или аналог
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	2040		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	340		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм, IP20		Tyco 10176	RUVinil	шт	110		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	870		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	1650		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.1	Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ВРУ1.1ж	Вводно-распределительное устройство ((1550+400)х630х500) 6 панелей	ВРУ-8505С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
1.1Ш.СВН.1-2-3	Щит учета ШУРН-1, IP31	ШУРН-1	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямоточный	Пульсар 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4, 5/60А; RS-485	Н0059220	НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iном.=100А, 1Р	OptiDin BM63-363		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
	Выключатель автоматический Iном.=80А, 1Р, 6кА	OptiDin BM63D63		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
1.1ШУ-1	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	2		Или аналог
1.1ШУ-2	Щит учета для одного счетчика трансформаторного включения	ШУ-1Т	СПЭМ.656341.002	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Измерительный трансформатор тока 50/5А	ТТК-А-50/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог
1.1ШУ-ИТП	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения с трансформаторами тока	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Измерительный трансформатор тока 100/5А	ТТК-А-100/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3		КЭАЗ	шт.	2		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	2		Или аналог
1.1ШУ-НС	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения с трансформаторами тока	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Измерительный трансформатор тока 75/5А	ТТК-А-75/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3		КЭАЗ	шт.	2		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	2		Или аналог
1.1ЩАП	Щит распределительный	ЩАП-53	СПЭМ.656341.062	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
1.1ЩГП	Щит распределительный	ЩГП-32-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный прямоточный	Пульсар 3/3МУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В, 5-60А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 1, секция 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО «МЭЛ»	шт.	2		Или аналог
ШДВ1.2.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.5	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 7.1 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А	СПЭМ.656335.152	МЭЛ	шт	1		Или аналог
ШДП1.2.6	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	МЭЛ	шт	1		Или аналог
УЭРВ4	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 4 квартиры	УЭРВ ПИК 3.3.У	СПЭМ.656576.224	МЭЛ	шт	9		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5(60)А, 230В кл.т.1/2	1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	36		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	400х140х270	СПЭМ.301112.773	МЭЛ	шт	27		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150 мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	МЭЛ	шт	18		Или аналог
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовл.		МЭЛ	шт	36		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			МПО "Электромонтаж"	к-т.	1		Или аналог
	Фотореле ФР-7Е 220В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м , 5А, 2з, УХЛ4	ФР-7Е	АВ222-77946503	ООО "Реле и автоматика"	шт.	1		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	58		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	43		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	18		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	4		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
08	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	31		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	12		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	11		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	20		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	32		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	181		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	5		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	7		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	BA10-041B	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		BA10-046B	Systeme Electric	шт.	4		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	8		
	Рамка 1-постовая, Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	16		Или аналог
	Рамка 2-постовая, Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		Tyco 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	16		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10 мм2)		У 733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	108		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		Tyco 67045 (К1654)	Рувинил	шт.	120		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	80		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-3		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-5		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	3500		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	2910		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	1170		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	30		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	240		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х35		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	525		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х25		ГОСТ 31996-2012	м	225		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	350		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	3520		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	380		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	212		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	320		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	140		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	340		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	460		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	1300		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	1300		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	1300		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Винт с полуцилиндрической головкой М6х10		СМ090610	DKC	шт.	1100		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		СМ090620	DKC	шт.	1150		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		СМ100600	DKC	шт.	2200		Или аналог
	Поворот вертикальный регулируемый 400х50			DKC	шт.	5		Или аналог
	Угол лестничный горизонтальный 90 градусов 300х50		LC5330	DKC	шт.	2		Или аналог
	Угол горизонтальный 90 градусов 50х300 R-600		LC5630	DKC	шт.	1		Или аналог
	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний Н100		LP0101	DKC	шт.	14		Или аналог
	Протектор-соединитель универсальный УЛ 400х50, 400х65 (1 мм)			DKC	шт.	4		Или аналог
	Пластина соединительная GTO Н50		37301	DKC	шт.	115		Или аналог
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний, Н50		LP0051	DKC	шт.	114		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пластина крепежная GSV H50 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30013K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H100 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30015K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Лоток лестничный 50х200х3000мм Плюс		LI5020	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток лестничный 300х50х3000мм Стандарт		LL5030	DKC	м.	70		Или аналог
	Лестничный лоток 50х400, L3000		LL5040	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток перфорированный 100х50х3000 1.0 мм		3526210	DKC	м.	260		Или аналог
	Лоток перфорированный 200х50х3000 толщина 1мм		3526410	DKC	м.	150		Или аналог
	Лоток перфорированный 400х50 L3000, толщина 1мм		35266	DKC	м.	10		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		CM010620	DKC	шт.	65		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		CM100600	DKC	шт.	65		Или аналог
	Перемычка медная сеч. 10 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 300 мм		SC10L300K	DKC	шт.	400		Или аналог
	П-образный профиль, L200, толщ.1,2 мм		SBL29015	DKC	шт.	90		Или аналог
	Шпилька легкая М6х2000		SCM20602	DKC	шт.	90		Или аналог
	Консоль потолочная BBA-10		BBA1015	DKC	шт.	30		Или аналог
	Консоль универсальная BBN-50		BBN5020	DKC	шт.	50		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	65		Или аналог
	Подвес BSP-21 (одиночный, 41×21 мм)		BSP2104	DKC	шт.	50		Или аналог
	Скоба BMM-10 (TM)		BMM1010	DKC	шт.	45		Или аналог
	П-образный профиль, PSM, L3000			DKC	шт.	150		Или аналог
	Шпилька М10х2000			DKC	шт.	200		Или аналог
	Шайба кузовная усиленная М10			DKC	шт.	400		Или аналог
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	315		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	660		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	260		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			DKC	м	90		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	630		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	1320		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	520		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	180		Или аналог
	Двухлапковая скоба d25-26 (для d20)			СМД25-26	шт	975		Или аналог
	Двухлапковая скоба d38-40 (для d32)			СМД38-40	шт	260		Или аналог
	Двухлапковая скоба d48-50 (для d40)			СМД40-50	шт	90		Или аналог
	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт	2650		Или аналог
	Проходка "Гусак				шт	17		Или аналог
	Стальная труба бесшовная Dнар=70мм				м	490		Или аналог
	Стальная труба бесшовная 3/4"				м	4		Или аналог
	Труба гофрированная ПА негорючая стойкая к ультрафиолету черная				м	25		Или аналог
	Хомут сантехнический 3/4" со шпилькой, дюбелем и гайкой М8				шт	8		Или аналог
	VII Заземление и молниезащита							
	Горячеоцинкованная стальная проволока Ф8мм			DKC	м	206		Или аналог
	Полоса стальная 25х4			DKC	м	344		Или аналог
	Полоса стальная 40х4			DKC	м	15		Или аналог
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40х5			DKC	м	80		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	624		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х6		ГОСТ 31947-2012	м	56		Или аналог
	Коробка для установки соединителя полосы токоотвода с заземлением 190х140х70, IP56 и соединитель полоса-полоса 80х70				шт	4		Или аналог
	Соединитель пруток-пруток				шт	35		Или аналог
	Универсальный держатель с бетоном				шт	364		Или аналог
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)				шт	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм				компл.	2		
3	Диэлектрические галоши				компл.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6				компл.	6		
5	Защитные очки размером 03-6				компл.	1		
6	Изолирующие клещи				компл.	1		
7	Огнетушитель углекислотный				шт	1		
8	Плакаты и знаки безопасности				компл.	2		
9	Комплект плавких вставок				шт	6		
	IX. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
1	Плита огнестойкая "FireGuard" толщиной 25,4мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	М2	823		Или аналог
2	Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		Техстронг	кг	180		Или аналог
3	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100х100х55мм)	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	шт	24		Или аналог
4	Огнезащитный кожух «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	пог.м	412		Или аналог
5	Люк ревизионный "TEHSTRONG RL" (300х300хмм) EI150	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	шт	18		Или аналог
	X. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
1	Анкер клин	6х40		Россия	шт	500		Или аналог
2	Анкер забивной металлический	М8		Россия	шт	800		Или аналог
3	Шпилька стальная резьбовая	М8		Россия	пог.м	786		Или аналог
4	Гайка стальная оцинкованная	М8		Россия	шт	800		Или аналог
5	Шайба увеличенная стальная оцинкованная	М8		Россия	шт	800		Или аналог
6	Траверса монтажная оцинкованная	30х30х1,5		Россия	пог.м	256		Или аналог
7	Профиль направляющий стальной оцинкованный	50х40		Россия	пог.м	2337		Или аналог
8	Саморез по металлу с потайной головкой	3,5х35		Россия	шт	17000		Или аналог
9	Саморез по металлу с потайной головкой	4,2х70		Россия	шт	17000		Или аналог
10	Саморез по металлу с прессшайбой и со сверлом	4,2х13		Россия	шт	7000		Или аналог
11	Огнезащитная плита «GB-P»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		Техстронг	М2	1		Или аналог
12	Огнезащитная мастика «TEHSTRONG K»	ТУ 20.30.11-035-09559281-2020		Техстронг	кг	3		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	XI. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	180		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	8		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250х500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	95		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	XII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Труба асбестоцементная D=141мм, L=2250мм				шт	6		Или аналог
	Песок строительный средний				М3	0,3		Или аналог
	Пескобетон				М3	0,004		Или аналог
	Бентонитовый шнур				м	3		Или аналог
	Гидроизолирующая добавка "Пенетрон Адмикс"				кг	1,5		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.2	Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	36		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
05	Бра накладной настенный в ванной комнате, 13Вт, 200х200х49мм, 4000К,IP54	ДБ091-12-001 RKD 840		АСТЗ	шт.	18		Или аналог
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	36		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	54		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	72		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	378		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	36		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	36		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	90		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	90		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000147	Systeme Electric	шт.	18		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000148	Systeme Electric	шт.	18		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	522		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	36		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	162		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	279		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	36		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	54		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	36		Или аналог
	Коробка уравнивания потенциалов КУП (для ванных комнат и санузлов)				шт.	18		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	3950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5570		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5470		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5470		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	6440		Или аналог
	Ф=25мм				м	520		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	480		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	50		Или аналог
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	1870		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	360		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	180		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	400		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	2000		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ШДВ1.3.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5.5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.5	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 7.1 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А	СПЭМ.656335.152	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.3.6	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
УЭРВ6	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 6 квартир	УЭРВ ПИК 3.3.У	СПЭМ.656576.224	АО «МЭЛ»	шт	9		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5(60)А, 230В кл.т.1/2	1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	54		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	400х140х270	СПЭМ.301112.773	МЭЛ	шт	27		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150 мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	МЭЛ	шт	18		Или аналог
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовл.		МЭЛ	шт	36		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			МПО "Электромонтаж"	к-т.	1		Или аналог
	Фотореле ФР-7Е 220В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м , 5А, 2з, УХЛ4	ФР-7Е	АВ222-77946503	ООО "Реле и автоматика"	шт.	1		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО «МЭЛ»	шт.	2		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	64		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	42		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	28		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	6		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.3

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 1, секция 3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	40		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	11		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	12		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	20		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	28		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	212		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	6		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	7		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	BA10-041B	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		BA10-046B	Systeme Electric	шт.	4		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	8		
	Рамка 1-постовая, Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	15		Или аналог
	Рамка 2-постовая, Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		Tyco 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	28		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10 мм2)		У 733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	108		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		Tyco 67045 (К1654)	Рувинил	шт.	120		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	80		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-3		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-5		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	3500		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	2910		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	1170		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	30		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	240		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х35		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	525		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х25		ГОСТ 31996-2012	м	225		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	350		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	3520		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	380		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	212		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	320		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	140		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	340		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	460		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8560		Или аналог
	IV. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	3500		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	3000		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	1200		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	5000		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	4290		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	1720		Или аналог
	Двухлапковая скоба d25-26 (для d20)			СМД25-26	шт	975		Или аналог
	Двухлапковая скоба d38-40 (для d32)			СМД38-40	шт	260		Или аналог
	Двухлапковая скоба d48-50 (для d40)			СМД40-50	шт	90		Или аналог
	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт	2650		Или аналог
	Проходка "Гусак				шт	17		Или аналог
	Стальная труба бесшовная Dнар=70мм				м	490		Или аналог
	Стальная труба бесшовная 3/4"				м	4		Или аналог
	Труба гофрированная ПА негорючая стойкая к ультрафиолету черная				м	25		Или аналог
	Хомут сантехнический 3/4" со шпилькой, дюбелем и гайкой М8				шт	8		Или аналог
	V. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	2		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250х500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	45		Или аналог
ЩК-2	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	9		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
05	Бра накладной настенный в ванной комнате, 13Вт, 200х200х49мм, 4000К,IP54	ДБ091-12-001 RKD 840		АСТЗ	шт.	9		Или аналог
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	54		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	81		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	99		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	567		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	54		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	54		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	126		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	135		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000147	Systeme Electric	шт.	9		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000148	Systeme Electric	шт.	9		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	783		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	54		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	234		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	423		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	54		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	72		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	54		Или аналог
	Коробка уравнивания потенциалов КУП (для ванных комнат и санузлов)				шт.	9		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	3950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5570		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5470		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1950		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5470		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	610		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	6440		Или аналог
	Ф=25мм				м	520		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низ-ким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	480		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	50		Или аналог
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	1870		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	360		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	180		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	400		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	2000		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.3	Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ВРУ1.3ж	Вводно-распределительное устройство ((1550+400)х630х500) 6 панелей:	ВРУ-8505С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
1.3КПМПТЦ	Щит учета ШУ-1, IP31	ШУ-1	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный прямоточный	Пульсар 3/3МУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В, 5-60А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»				Или аналог
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iном.=100А, 3Р	OptiDin BM63-363		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
	Выключатель автоматический Iном.=80А, 3Р, 10кА	OptiDin BM63		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
1.3Ш.СВН.4	Щит учета ШУРН-1, IP31	ШУРН-1	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямоточный	Пульсар 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4, 5/60А; RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iном.=100А, 1Р	OptiDin BM63-363		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
	Выключатель автоматический Iном.=80А, 1Р, 6кА	OptiDin BM63D63		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
1.3ШУ-1	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог
1.3ШУ-2	Щит учета для одного счетчика трансформаторного включения	ШУ-1Т	СПЭМ.656341.002	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Измерительный трансформатор тока 60/5А	ТТК-А-60/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3		КЭАЗ	шт.	1		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения	Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-10А, RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	1		Или аналог
ШДВ1.4.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 11кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДВ1.4.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			20.02.25
Проверил		Ермаков			20.02.25
Норм. контр.		Куликова			20.02.25
КГИП		Першин			20.02.25

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.4

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 1, секция 4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ШДП1.4.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.5	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.6	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.7	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 7.1 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А	СПЭМ.656335.152	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.8	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
ШДП1.4.9	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.656335.154	АО «МЭЛ»	шт	1		Или аналог
УЭРВ7	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 7 квартир	УЭРВ ПИК 3.3.У	СПЭМ.656576.224	АО «МЭЛ»	шт	22		Или аналог
	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5(60)А, 230В кл.т.1/2	1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485		НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	154		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	400х140х270	СПЭМ.301112.773	АО «МЭЛ»	шт	54		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150 мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	АО «МЭЛ»	шт	22		Или аналог
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовл.		АО «МЭЛ»	шт	44		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			МПО "Электромонтаж"	к-т.	1		Или аналог
	Фотореле ФР-7Е 220В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м , 5А, 2з, УХЛ4	ФР-7Е	АВ222-77946503	ООО "Реле и автоматика"	шт.	1		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО «МЭЛ»	шт.	2		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	80		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	60		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS0771	4911000150	Световые технологии	шт.	110		Или аналог
ЗО	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	8		Или аналог
	Сдвоенная арматура	AS-201			шт.	8		Или аналог
	Крепление вертикальное	КВП-У(200)-3/4 **			м	16		Или аналог
	Анкерные болты	М10х60			шт.	24		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	53		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	2		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	69		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	80		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	555		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	13		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	139		Или аналог
Реновация	Фасадный знак для домов по программе Реновации		инд.изг.		компл.	1		Или аналог
№дома-б	Световой знак светодиодный с названием улицы и номером дома 1600х350х90мм, 20Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D19		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
	Указатель пожарного гидранта			Гортабличка	шт.	1		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	BA10-041B	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		BA10-046B	Systeme Electric	шт.	6		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	9		Или аналог
	Рамка 1-постовая, Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	16		Или аналог
	Рамка 2-постовая, Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		Tyco 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	16		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10 мм2)		У 733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	462		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		Tyco 67045 (К1654)	Рувинил	шт.	320		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	220		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединитель	СИЗ-3		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	Соединитель	СИЗ-5		ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	5000		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	1054		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	1005		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	620		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	195		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	50		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	320		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	150		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	195		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	250		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	1560		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	260		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	650		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	440		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х50		ГОСТ 31996-2012	м	80		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	65		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	175		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	25		Или аналог
	Кабель контрольный	КВВГнг(А)-LS-10х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	6		Или аналог
	Кабель контрольный	КВВГнг(А)-LS-4х1.5		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2700		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2700		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2700		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8450		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8450		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	8450		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Винт с полуцилиндрической головкой М6х10		СМ090610	DKC	шт.	1100		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		СМ090620	DKC	шт.	1150		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		СМ100600	DKC	шт.	2200		Или аналог
	Поворот вертикальный регулируемый 400х50			DKC	шт.	5		Или аналог
	Угол лестничный горизонтальный 90 градусов 300х50		LC5330	DKC	шт.	2		Или аналог
	Угол горизонтальный 90 градусов 50х300 R-600		LC5630	DKC	шт.	1		Или аналог
	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний H100		LP0101	DKC	шт.	14		Или аналог
	Протектор-соединитель универсальный УЛ 400х50, 400х65 (1 мм)			DKC	шт.	4		Или аналог
	Пластина соединительная GTO H50		37301	DKC	шт.	115		Или аналог
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний, H50		LP0051	DKC	шт.	114		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H50 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30013K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H100 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа		30015K	DKC	шт.	45		Или аналог
	Лоток лестничный 50х200х3000мм Плюс		LI5020	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток лестничный 300х50х3000мм Стандарт		LL5030	DKC	м.	70		Или аналог
	Лестничный лоток 50х400, L3000		LL5040	DKC	м.	70		Или аналог
	Лоток перфорированный 100х50х3000 1.0 мм		3526210	DKC	м.	260		Или аналог
	Лоток перфорированный 200х50х3000 толщина 1мм		3526410	DKC	м.	150		Или аналог
	Лоток перфорированный 400х50 L3000, толщина 1мм		35266	DKC	м.	10		Или аналог
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20		СМ010620	DKC	шт.	65		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		СМ100600	DKC	шт.	65		Или аналог
	Перемычка медная сеч. 10 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 300 мм		SC10L300K	DKC	шт.	400		Или аналог
	П-образный профиль, L200, толщ.1,2 мм		SBL29015	DKC	шт.	90		Или аналог
	Шпилька легкая М6х2000		SCM20602	DKC	шт.	90		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Консоль потолочная BBA-10		BBA1015	DKC	шт.	30		Или аналог
	Консоль универсальная BBN-50		BBN5020	DKC	шт.	50		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	65		Или аналог
	Подвес BSP-21 (одиночный, 41×21 мм)		BSP2104	DKC	шт.	50		Или аналог
	Скоба BMM-10 (TM)		BMM1010	DKC	шт.	45		Или аналог
	П-образный профиль, PSM, L3000			DKC	шт.	150		Или аналог
	Шпилька M10x2000			DKC	шт.	200		Или аналог
	Шайба кузовная усиленная M10			DKC	шт.	400		Или аналог
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	315		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	660		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	260		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			DKC	м	90		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	630		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	1320		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	520		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	180		Или аналог
	Двухлапковая скоба d25-26 (для d20)			СМД25-26	шт	975		Или аналог
	Двухлапковая скоба d38-40 (для d32)			СМД38-40	шт	260		Или аналог
	Двухлапковая скоба d48-50 (для d40)			СМД40-50	шт	90		Или аналог
	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт	2650		Или аналог
	Проходка "Гусак				шт	17		Или аналог
	Стальная труба бесшовная Dнар=70мм				м	490		Или аналог
	Стальная труба бесшовная 3/4"				м	4		Или аналог
	Труба гофрированная ПА негорючая стойкая к ультрафиолету черная				м	25		Или аналог
	Хомут сантехнический 3/4" со шпилькой, дюбелем и гайкой M8				шт	8		Или аналог
								Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VII Заземление и молниезащита							
	Горячеоцинкованная стальная проволока Ф8мм			DKC	м	673		Или аналог
	Полоса стальная 25х4			DKC	м	39		Или аналог
	Полоса стальная 40х4			DKC	м	36		Или аналог
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40х5			DKC	м	291		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	1603		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х6		ГОСТ 31947-2012	м	218		Или аналог
	Коробка для установки соединителя полосы токоотвода с заземлением 190х140х70, IP56 и соединитель полоса-полоса 80х70				шт	8		Или аналог
	Соединитель пруток-пруток				шт	73		Или аналог
	Универсальный держатель с бетоном				шт	292		Или аналог
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)				шт	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм				компл.	2		
3	Диэлектрические галоши				компл.	2		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6				компл.	6		
5	Защитные очки размером 03-6				компл.	1		
6	Изолирующие клещи				компл.	1		
7	Огнетушитель углекислотный				шт	1		
8	Плакаты и знаки безопасности				компл.	2		
9	Комплект плавких вставок				шт	6		
	IX. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
1	Плита огнестойкая "FireGuard" толщиной 25,4мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	М2	859		Или аналог
2	Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		Техстронг	кг	234		Или аналог
3	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100х100х55мм)	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	шт	32		Или аналог
4	Огнезащитный кожух «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	пог.м	858		Или аналог
5	Люк ревизионный "TEHSTRONG RL" (300х300хмм) EI150	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	шт	21		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Анкер клин	6x40		Россия	шт	100		Или аналог
	Анкер забивной металлический	M8		Россия	шт	1000		Или аналог
	Шпилька стальная резьбовая	M8		Россия	пог.м	1226		Или аналог
	Гайка стальная оцинкованная	M8		Россия	шт	1200		Или аналог
	Шайба увеличенная стальная оцинкованная	M8		Россия	шт	1200		Или аналог
	Траверса монтажная оцинкованная	30x30x1,5		Россия	пог.м	248		Или аналог
	Профиль направляющий стальной оцинкованный	50x40		Россия	пог.м	3126		Или аналог
	Саморез по металлу с потайной головкой	3,5x35		Россия	шт	20000		Или аналог
	Саморез по металлу с потайной головкой	4,2x70		Россия	шт	20000		Или аналог
	Саморез по металлу с прессшайбой и со сверлом	4,2x13		Россия	шт	8000		Или аналог
	Огнезащитная плита «GB-P»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		Техстронг	M2	1		Или аналог
	Огнезащитная мастика «TEHSTRONG K»	ТУ 20.30.11-035-09559281-2020		Техстронг	кг	3		Или аналог
	X. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	2		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250x500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	110		Или аналог
ЩК-2	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	44		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	154		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	286		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	330		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	1892		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	154		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	154		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	374		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	418		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	2398		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	154		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	682		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	1298		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	154		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	264		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	154		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	15300		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	15100		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1800		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	6100		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	14900		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1800		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	6100		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	14900		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1800		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	18200		Или аналог
	Ф=25мм				м	1700		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1480		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	145		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	6500		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	1200		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	680		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	2500		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	6000		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
1	Вводно-распределительное устройство ((1550+400)х630х500) 4 панели	ВРУ-8505С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		ВРУ1.2 (см. л.3)
2	Щит учетно-распределительный	ЩУРН-1-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ1.2 (см. л.3)
3	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ1.2 (см. л.3)
4	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		1.БКТ.1-4 (см. л.27)
5	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		1.БКТ.5-8 (см. л.27)
6	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		2.БКТ.13-16 (см. л.27)
7	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		3.БКТ.17-20 (см. л.27)
8	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		3.БКТ.21-24 (см. л.27)
9	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		4.БКТ.25-28 (см. л.27)
10	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		4.БКТ.29-32 (см. л.27)
11	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		4.БКТ.33-36 (см. л.27)
12	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		4.БКТ.37-40 (см. л.27)
13	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		4.БКТ.41-44 (см. л.27)
14	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25, IP54, 230/36, (300х200х150)	ЯТП 220/36	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
15	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения, 3х230/400В, 5-7,5А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3MUS-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ВП (или аналог)
16	Счетчик многотарифный трехфазный прямого включения, 3х230В/400В, 5-60А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3MUS-1/2Д-5/60-5, 10-4-ОИ ЖКИ	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	10		для ЩЭМн (или аналог)
17	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5/60А, RS-485	ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ЩУРН, рез. освещ. (или аналог)
18	Комплект наконечников для монтажа ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
19	Установка и коммутация щитов ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	компл.	1		или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО1.5

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Нежилая часть корпус 1, секция 1-4

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	3		для электрощитовой (или аналог)
2	Светильник с патроном Е27 100Вт настенно-потолочный IP54	НПП 03-100-005	-	"Владасвет"	шт.	93		или аналог
3	Лампа светодиодная LED, мощностью 11 Вт, 220В				шт.	93		или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
1	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	12		или аналог
2	Розетка 1-а местная,16 А, 220В, открытой установки, IP44		РА16-044В	Systeme Electric	шт.	2		или аналог
3	Коробка распаячная открытого монтажа, IP54	TYCO	67045	"Рувинил"	шт.	80		Освещение ПОН (или аналог)
4	Коробка распаячная открытого монтажа, IP44		КМ41237	"IEK"	шт.	4		Освещение электрощитовой (или аналог)
5	Коробка распаячная огнестойкая для открытого монтажа, IP55		40-0300-FR1.5-4	"Промрукав"	шт.	2		для аварийного освещения (или аналог)
6	Коробка распаячная открытого монтажа, IP65	TYCO	67250	"Рувинил"	шт.	5		для подключения воронок (или аналог)
	IV. Кабельные изделия и провода							
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS-3х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	220		
2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х120		ГОСТ 31996-2012	м	20		
3	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1.5		ГОСТ 31996-2012	м	693		
4	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	9		
5	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	121		
6	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	121		
7	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	127		
8	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	22		
9	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	50		
10	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х50		ГОСТ 31996-2012	м	83		
11	Кабель силовой с медными жилами	КВВГнг(А)-LS-10х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	22		
	V. Электромонтажные изделия и материалы							
1	Труба гофрированная из поливинилхлорида D20мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	710		или аналог
2	Труба гофрированная из поливинилхлорида D25мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	205		или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Труба гофрированная из поливинилхлорида D32мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	220		или аналог
4	Скоба для крепления труб D20мм		51020	"ДКС"	шт.	1420		или аналог
5	Скоба для крепления труб D25мм		51025	"ДКС"	шт.	410		или аналог
6	Однолапковая скоба D31-32 (для D32мм)		СМО 31-32		шт.	440		для СПЗ
7	Дюбель-гвоздь М6х40				шт.	1830		или аналог
8	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт.	440		для СПЗ
9	Труба стальная водогазопроводная 20х2,5	ГОСТ 3262-75			м	75		для прокладки к воронкам
10	Двухлапковая скоба металлическая D25-26		СМД 25-26		шт.	75		для крепления трубы стальной
	VI. Защитные средства							
1	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009	1284	ФЭСТ Россия	шт.	1		или аналог
2	Диэлектрические голоши	ДГ ГОСТ 13385-78		РТИ Россия	пара	1		или аналог
3	Диэлектрические коврики размером 800х600х6мм	ДК ГОСТ 4907-75		ЮгСпецЗащита	шт.	6		или аналог
4	Диэлектрические перчатки до 1000В	ТУ 35-1059-77-76		РТИ Россия	пара	1		или аналог
5	Защитные очки размером	О-12 ГОСТ 4907-75		FIT Россия	шт.	1		или аналог
6	Изолированные клещи	1356505		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101		Энергозащита	компл.	1		или аналог
9	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-2 ТУ 25-04-84		Энергозащита	шт.	1		или аналог
	VII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
1	Труба хризотилцементная Dy=200мм, L=2250мм	ГОСТ 31416-2009			шт.	3		или аналог
2	Профиль "АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10				м	7		или аналог
3	Ремонтная смесь "CONSOLIT BARS 113"	ГОСТ 31357-2007			куб.м.	0,048		или аналог
	VIII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Устройство отверстий для прокладки кабеля в перекрытиях, размер проема до 100х100 мм,			ООО "ПроЭнерго"				или аналог
	с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"							
1	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,647 л.;							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 16/3-1 шт;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
2	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,636 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-12 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
3	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	1		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,620 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 23/4-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-10 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
4	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	5		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,654 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 14/3-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт..							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ВРУ2.1ж	Вводно-распределительное устройство (2000х630х450) 6 панелей	ВРУ-8506С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
2.1ШУ-1	Щит учета для одного счетчика трансформаторного включения	ШУ-1Т	СПЭМ.656341.002	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	Пульсар 3/3МУЅ-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И 3х230/400В, 5-7,5А			Тепловодохран	шт.	1		
2.1ШУ-2	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	Пульсар 3/3МУЅ-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И 3х230/400В, 5-7,5А			Тепловодохран	шт.	2		
2.1ЩАП	Щит распределительный	ЩАП-53	СПЭМ.656341.062	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
2.1ЩГП	Щит распределительный	ЩГП-32-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
УЭРВ	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 5 квартир	УЭРВ ПИК 3.3У	СПЭМ.656576.294	АО "МЭЛ"	к-т.	23		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	410х133х220	СПЭМ.301216.001	АО "МЭЛ"	шт.	69		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	АО "МЭЛ"	к-т.	23		Или аналог
ШДВ2.5.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.5	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.6	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А	СПЭМ.650320.045	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			ЗАО МПО «Электромонтаж»	компл.	1		Или аналог
	Клеммные колодки для подключения шкафов СС				шт.	23		
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовление		АО "МЭЛ"	шт.	23		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 2, секция 5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	173		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	57		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	77		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	8		Или аналог
	Сдвоенная арматура	AS-201			шт.	8		
	Крепление вертикальное	КВП-У(200)-3/4 **			м	16		
	Анкерные болты	М10х60			шт.	48		
	Хомут сантехнический 3/4 со шпилькой, дюбелем и гайкой М8				шт.	8		
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
08	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	69		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	25		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	26		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	73		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	173		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	289		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	10		Или аналог
№дома-б	Световой знак светодиодный с названием улицы и номером дома 1600х350х90мм, 20Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D19		Гортабличка	шт.	1		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	2		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	122		Или аналог
Реновация	Фасадный знак для домов по программе Реновации		инд.изг.		компл.	1		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	17		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	2		Или аналог
	Рамка для установки выключателя на 1 пост	GLOSSA	GSL000101	Systeme Electric	шт.	6		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		ВА10-046В	Systeme Electric	шт.	6		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	9		
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		ТУСО 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	14		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10мм2)		У733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	50		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		ТУСО 67045 (К1654)		шт.	300		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	200		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	67		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	852		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	645		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	567		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	980		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	1090		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	825		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	60		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	200		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х10		ГОСТ 31996-2012	м	120		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	310		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	100		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	6720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	6720		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	6720		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Лоток перфорированный 50х50х3000мм, исп.1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		35260	DKC	м	26		Или аналог
	Лоток перфорированный 300х50х3000мм, исп.1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			DKC	м	128		Или аналог
	Лестничный лоток 300х100х3000мм, исп.1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		LL1030	DKC	м	234		Или аналог
	Соединитель горизонтальный СЛУИ УЛ, ZS-1,0 мм – Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	14		Или аналог
	Тройник ТТРп, 300х50мм, R100 ZS- Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	1		Или аналог
	Шпилька М8х2000мм		CM200802	DKC	шт.	440		Или аналог
	Винт с гладкой головкой М6х20		CM010620	DKC	шт.	440		Или аналог
	Прижим кабельного лотка		LP1000	DKC	шт.	440		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	220		Или аналог
	Винт с крестообразным шлицем М6х10		CM010610	DKC	шт.	2675		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6		CM100600	DKC	шт.	3115		Или аналог
	Стеновое крепление лотка (кронштейн)		LP5000	DKC	шт.	670		Или аналог
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	140		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	2730		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	830		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			DKC	м	5760		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф50			DKC	м	100		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	280		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	5460		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	1660		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	11520		Или аналог
	VII Заземление и молниезащита							
	Горячеоцинкованная стальная проволока Ф8мм			DKC	м	374		
	Полоса стальная 25х4			DKC	м	1209		
	Полоса стальная 40х4			DKC	м	40		
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40х5			DKC	м	152		
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	1025		
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х4		ГОСТ 31947-2012	м	300		
	Коробка для установки соединителя полосы токоотвода с заземлением 190х140х70, IP56 и соединитель полоса-полоса 80х70				шт.	3		
	Соединитель пруток-пруток				шт.	152		
	Универсальный держатель с бетоном				шт.	211		
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)				шт.	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм				компл.	2		
3	Диэлектрические галоши				компл.	2		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6				компл.	6		
5	Защитные очки размером 03-6				компл.	1		
6	Изолирующие клещи				компл.	1		
7	Огнетушитель углекислотный				шт.	1		
8	Плакаты и знаки безопасности				компл.	2		
9	Комплект плавких вставок				шт.	6		
	IX. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	28		
	Расход на одно отверстие диаметром 65 мм:							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 220мл;							
	Трубки типа СОН 19/4-1шт							
	Трубки типа СОН 16/3-4шт							
	Трубки типа СОН 10/3-1шт							
	Трубки типа СОН 6/3-5шт							
2	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	200		
	Расход на одно отверстие диаметром 50 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 91мл;							
	Трубки типа СОН 10/3-2шт							
	Трубки типа СОН 14/3-2шт							
	Трубки типа СОН 6/3-3шт							
3	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	28		
	Расход на одно отверстие диаметром 25 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 85мл;							
	Трубки типа СОН 14/3-1шт							
4	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 200х500 мм, глубина до 200мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	146		
	Расход на одно отверстие размером 200х500 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 4650мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-78шт							
	Трубки типа СОН 19/4-105шт							
	Х. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Труба асбестоцементная D=141мм, L=2250мм	ГОСТ 31419-2009			шт.	6		
	Песок строительный средний	ГОСТ 8736-2014			куб.м	0,3		
	Пескобетон	ГОСТ 7473-2010			куб.м	0,004		
	Бетонитовый шнур				м	3		
	Гидроизолирующая добавка «Пенетрон Адмикс»	ТУ 5745-001-77921756-2006			кг.	1,5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	XI. Материалы для огнезащиты							
	1. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Плита огнестойкая «FIREGUARD» толщиной 25.4 мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	228		
	Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		ТЕХСТРОНГ	кг	72		
	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100×100×55 мм)	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт.	9		
	Кожух огнезащитный «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.09.19-030-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	пог.м	119		Огнезащита шпилек короба
	Люк ревизионный «TEHSTRONG RL» (300×300 мм) EI 150	ТУ 23.09.19-032-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт.	10		
	2. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Анкер клин	6х40			шт.	200		
	Анкер забивной металлический	М8			шт.	300		
	Шпилька стальная резьбовая	М8			пог.м	214		
	Гайка стальная оцинкованная	М8			шт.	400		
	Шайба увеличенная стальная оцинкованная	М8			шт.	400		
	Траверса монтажная оцинкованная	30х30х1,5			пог.м	70		
	Профиль направляющий стальной оцинкованный	50х40			пог.м	855		
	Саморез по металлу с потайной головкой	3,5х35			шт.	6000		
	Саморез по металлу с потайной головкой	4,2х70			шт.	6000		
	Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом	4,2х13			шт.	3000		
	Плита огнестойкая «GB-P»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	1		Для прохода коммуникаций
	Мастика огнезащитная «TEHSTRONG K»	ТУ 20.30.11-035-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	кг	3		Для прохода коммуникаций
	XII. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	2		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250х500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	92		Или аналог
ЩК-2	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	23		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
05	Бра накладной настенный в ванной комнате, 13Вт, 200х200х49мм, 4000К,IP54	ДБ091-12-001 RKD 840		АСТЗ	шт.	23		Или аналог
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	115		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	230		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	299		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	1495		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	322		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	345		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000147	Systeme Electric	шт.	23		Или аналог
	Розетка встраиваемая влагозащищённая с заземлением со шторками IP44		GSL000148	Systeme Electric	шт.	23		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	1955		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	552		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	1012		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	230		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	115		Или аналог
	Коробка уравнивания потенциалов КУП (для ванных комнат и санузлов)				шт.	23		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	13500		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	17500		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1900		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	6100		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	17500		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1900		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	6100		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	17500		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1900		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	20500		Или аналог
	Ф=25мм				м	1700		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1200		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	130		Или аналог
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	5200		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	980		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	420		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ		2000		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ		5800		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
1	Вводно-распределительное устройство ((1550+400)х630х500) 4 панели	ВРУ-8505С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		ВРУ2.2 (см. л.9)
2	Щит учетно-распределительный	ЩУРН-1-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ2.2 (см. л.9)
3	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ2.2 (см. л.9)
4	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		5.БКТ.45-48 (см. л.27)
5	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		5.БКТ.49-52 (см. л.27)
6	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		5.БКТ.53-56 (см. л.27)
7	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		5.БКТ.57-60 (см. л.27)
8	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25, IP54, 230/36, (300х200х150)	ЯТП 220/36	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
9	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения, 3х230/400В, 5-7,5А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3МУS-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ВП (или аналог)
10	Счетчик многотарифный трехфазный прямого включения, 3х230В/400В, 5-60А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3МУS-1/2Д-5/60-5, 10-4-ОИ ЖКИ	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	4		для ЩЭМн (или аналог)
11	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5/60А, RS-485	ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ЩУРН, рез. освещ. (или аналог)
12	Комплект наконечников для монтажа ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
13	Установка и коммутация щитов ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	компл.	1		или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	4		для электрощитовой (или аналог)
2	Светильник с патроном Е27 100Вт настенно-потолочный IP54	НПП 03-100-005	-	"Владасвет"	шт.	47		или аналог
3	Лампа светодиодная LED, мощностью 11 Вт, 220В				шт.	47		или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
1	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	6		или аналог
2	Розетка 1-а местная,16 А, 220В, открытой установки, IP44		РА16-044В	Systeme Electric	шт.	2		или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО2.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Нежилая часть корпус 2, секция 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Коробка распаячная открытого монтажа, IP54	TYCO	67045	"Рувинил"	шт.	120		Освещение ПОН (или аналог)
4	Коробка распаячная открытого монтажа, IP44		КМ41237	"IEK"	шт.	3		Освещение электрощитовой (или аналог)
5	Коробка распаячная огнестойкая для открытого монтажа, IP55		40-0300-FR1.5-4	"Промрукав"	шт.	2		для аварийного освещения (или аналог)
6	Коробка распаячная открытого монтажа, IP65	TYCO	67250	"Рувинил"	шт.	15		для подключения воронок (или аналог)
	IV. Кабельные изделия и провода							
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS-3х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	110		
2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х35		ГОСТ 31996-2012	м	17		
3	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	10		
4	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1.5		ГОСТ 31996-2012	м	347		
5	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	237		
6	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	9		
7	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	72		
8	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	66		
9	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х50		ГОСТ 31996-2012	м	22		
10	Кабель силовой с медными жилами	КВВГнг(А)-LS-10х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	22		
	V. Электромонтажные изделия и материалы							
1	Труба гофрированная из поливинилхлорида D20мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	335		или аналог
2	Труба гофрированная из поливинилхлорида D25мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	125		или аналог
3	Труба гофрированная из поливинилхлорида D32мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	110		или аналог
4	Скоба для крепления труб D20мм		51020	"ДКС"	шт.	670		или аналог
5	Скоба для крепления труб D25мм		51025	"ДКС"	шт.	250		или аналог
6	Однолапковая скоба D31-32 (для D32мм)		СМО 31-32		шт.	220		для СПЗ
7	Дюбель-гвоздь М6х40				шт.	920		или аналог
8	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт.	250		для СПЗ
9	Труба стальная водогазопроводная 20х2,5	ГОСТ 3262-75			м	40		для прокладки к воронкам

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Двухлапковая скоба металлическая D25-26		СМД 25-26		шт.	40		для крепления трубы стальной
	VI. Защитные средства							
1	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009	1284	ФЭСТ Россия	шт.	1		или аналог
2	Диэлектрические голоши	ДГ ГОСТ 13385-78		РТИ Россия	пара	1		или аналог
3	Диэлектрические коврики размером 800х600х6мм	ДК ГОСТ 4907-75		ЮгСпецЗащита	шт.	6		или аналог
4	Диэлектрические перчатки до 1000В	ТУ 35-1059-77-76		РТИ Россия	пара	1		или аналог
5	Защитные очки размером	0-12 ГОСТ 4907-75		FIT Россия	шт.	1		или аналог
6	Изолированные клещи	1356505		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101		Энергозащита	компл.	1		или аналог
9	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-2 ТУ 25-04-84		Энергозащита	шт.	1		или аналог
	VII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
1	Труба хризотилцементная Dy150мм, L=2250мм	ГОСТ 31416-2009			шт.	3		или аналог
2	Профиль "АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10				м	7		или аналог
3	Ремонтная смесь "CONSOLIT BARS 113"	ГОСТ 31357-2007			куб.м.	0,048		или аналог
	VIII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Устройство отверстий для прокладки кабеля в перекрытиях, размер проема до 100х100 мм,			ООО "ПроЭнерго"				или аналог
	с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"							
1	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,647 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 16/3-1 шт;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
2	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,636 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-12 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	1		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,620 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 23/4-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-10 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
4	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	5		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,654 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 14/3-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт..							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ВРУ3.1ж	Вводно-распределительное устройство (2000х630х450)	ВРУ-8506С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
3.1ШУ-1	Щит учета для одного счетчика трансформаторного включения	ШУ-1Т	СПЭМ.656341.002	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Пульсар 3/3МУЅ-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И 3х230/400В, 5-7,5А					1		
3.1ШУ-2	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Пульсар 3/3МУЅ-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И 3х230/400В, 5-7,5А					2		
3.1ЩАП	Щит распределительный	ЩАП-53	СПЭМ.656341.062	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
3.1ЩГП	Щит распределительный	ЩГП-32-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО "МЭЛ"	шт.	2		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА, IP31, 220/12	ЯТП-0,25-220-/12В		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
УЭРВ1	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 4 квартиры	УЭРВ ПИК 3.3У	СПЭМ.656576.294	АО "МЭЛ"	к-т.	14		Или аналог
УЭРВ2	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 3 квартиры	УЭРВ ПИК 3.3У	СПЭМ.656576.294	АО "МЭЛ"	к-т.	14		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	410х133х220	СПЭМ.301216.001	АО "МЭЛ"	шт.	84		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	АО "МЭЛ"	к-т.	28		Или аналог
ШДВ3.6.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДВ3.6.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.5	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.6	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 16А/10А	СПЭМ.650320.045	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 3, секция 6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			ЗАО МПО «Электромонтаж»	компл.	1		Или аналог
	Клеммные колодки для подключения шкафов СС					28		
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовление		АО "МЭЛ"	шт.	28		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	137		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	56		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	70		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	6		Или аналог
	Сдвоенная арматура	AS-201			шт.	6		
	Крепление вертикальное	КВП-У(200)-3/4 **			м	12		
	Анкерные болты	М10х60			шт.	36		
	Хомут сантехнический 3/4 со шпилькой, дюбелем и гайкой М8				шт.	6		
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
08	Светильник накладнной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	53		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	29		Или аналог
03.2	Светильник накладнной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	30		Или аналог
05	Светильник накладнной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	1		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	31		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	12		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	422		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	8		Или аналог
№дома-б	Световой знак светодиодный с названием улицы и номером дома 1600х350х90мм, 20Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D19		Гортабличка	шт.	2		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	2		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	92		Или аналог
Реновация	Фасадный знак для домов по программе Реновации		инд.изг.		компл.	2		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP20, 10А	Blanca	BLNVA101011	Systeme Electric	шт.	0		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	BA10-041B	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	3		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		ВА10-046В	Systeme Electric	шт.	4		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	8		
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		ТУСО 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	13		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10мм2)		У733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	50		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		ТУСО 67045 (К1654)			300		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	200		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	250		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	2000		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	575		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	55		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	200		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	525		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	145		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	900		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	380		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	715		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	1685		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	695		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	70		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	270		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	180		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	120		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	285		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	325		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х10		ГОСТ 31996-2012	м	185		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	185		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	3200		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	3200		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	3200		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Лоток перфорированный 50х50х3000 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			DKC	м	42		Или аналог
	Лоток перфорированный 300х100х3000 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			DKC	м	674		Или аналог
	Переход канального лотка			DKC	шт.	1		Или аналог
	Соединитель горизонтальный СЛУИ УЛ, ZS - 1,0 мм - Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	6		Или аналог
	Тройник ТТРп, R100 ZS - Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	6		Или аналог
	Шпилька М8х2000 мм		СМ200802	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Винт с гладкой головкой М6х20		СМ010620	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Прижим кабельного лотка		LP1000	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6		СМ100600	DKC	шт.	2046		Или аналог
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	780		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	4070		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	1340		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			DKC	м	3270		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф50			DKC	м	390		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	1560		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	8140		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	2680		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	6540		Или аналог
	VII Заземление и молниезащита							
	Горячеоцинкованная стальная проволока Ф8мм			DKC	м	812		Или аналог
	Полоса стальная 25х4			DKC	м	1235		Или аналог
	Полоса стальная 40х4			DKC	м	64		Или аналог
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40х5			DKC	м	342		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	2070		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х4		ГОСТ 31947-2012	м	443		Или аналог
	Коробка для установки соединителя полосы токоотвода с заземлением 190х140х70, IP56 и соединитель полоса-полоса 80х70				шт	9		Или аналог
	Соединитель пруток-пруток				шт	200		Или аналог
	Универсальный держатель с бетоном				шт	402		Или аналог
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)				шт	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм				компл.	2		
3	Диэлектрические галоши				компл.	2		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6				компл.	6		
5	Защитные очки размером 03-6				компл.	1		
6	Изолирующие клещи				компл.	1		
7	Огнетушитель углекислотный				шт	1		
8	Плакаты и знаки безопасности				компл.	2		
9	Комплект плавких вставок				шт	6		
	IX. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	7		Или аналог
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-8шт							
	Трубки типа СОН 19/4-8шт							
2	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	225		Или аналог
	Расход на одно отверстие диаметром 65 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 220мл;							
	Трубки типа СОН 10/3-1шт							
	Трубки типа СОН 16/3-4шт							
	Трубки типа СОН 6/3-5шт							
	Трубки типа СОН 19/4-1шт							
3	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и перекрытиях, диаметром до 100мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	156		Или аналог
	Расход на одно отверстие диаметром 25 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 85мл;							
	Трубки типа СОН 14/3-1шт							
4	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 200х400 мм, глубина до 200мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	63		Или аналог
	Расход на одно отверстие размером 200х400 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 3725мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-62шт							
	Трубки типа СОН 19/4-84шт							
	Х. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Труба асбестоцементная D=141мм, L=2250мм	ГОСТ 31419-2009			шт.	6		
	Песок строительный средний	ГОСТ 8736-2014			куб.м	0,3		
	Пескобетон	ГОСТ 7473-2010			куб.м	0,004		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бетонитовый шнур				м	3		
	Гидроизолирующая добавка «Пенетрон Адмикс»	ТУ 5745-001-77921756-2006			кг.	1,5		
	XI. Материалы для огнезащиты							
	1. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Плита огнестойкая «FIREGUARD» толщиной 25.4 мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	355		
	Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		ТЕХСТРОНГ	кг	108		
	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100×100×55 мм)	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт.	12		
	Кожух огнезащитный «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.09.19-030-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	пог.м	148		Огнезащита шпилек короба
	Люк ревизионный «TEHSTRONG RL» (300×300 мм) EI 150	ТУ 23.09.19-032-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт.	11		
	2. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Анкер клин	6х40			шт.	300		
	Анкер забивной металлический	М8			шт.	400		
	Шпилька стальная резьбовая	М8			пог.м	292		
	Гайка стальная оцинкованная	М8			шт.	400		
	Шайба увеличенная стальная оцинкованная	М8			шт.	400		
	Траверса монтажная оцинкованная	30х30х1,5			пог.м	108		
	Профиль направляющий стальной оцинкованный	50х40			пог.м	1224		
	Саморез по металлу с потайной головкой	3,5х35			шт.	8000		
	Саморез по металлу с потайной головкой	4,2х70			шт.	8000		
	Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом	4,2х13			шт.	4000		
	Плита огнестойкая «GB-P»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	1		Для прохода коммуникаций
	Мастика огнезащитная «TEHSTRONG K»	ТУ 20.30.11-035-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	кг	3		Для прохода коммуникаций
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	84		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЩК-2	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	14		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	98		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	210		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	280		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	1344		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	98		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	98		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	294		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	308		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	1722		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	98		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	490		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	924		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	98		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	210		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	98		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	9800		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	10700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5000		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	10700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	5000		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	10700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1100		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	11200		Или аналог
	Ф=25мм				м	890		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением,желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	990		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	120		Или аналог
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	4100		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	810		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	550		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	1800		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	3000		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА, IP31, 220/36	ЯТП-0,25-220-/36В		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДВ3.7.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.5	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.6	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 16А/10А	СПЭМ.650320.045	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
УЭРВ	Устройство этажное распределительное встраиваемое типа УЭРВ на 5 квартир	УЭРВ ПИК 3.3У	СПЭМ.656576.294	АО "МЭЛ"	к-т.	23		Или аналог
	Гильза ГК-4 ПИК 3.3У	410х133х220	СПЭМ.301216.001	АО "МЭЛ"	шт.	69		Или аналог
	Транзитный короб размерами (ВхШхГ) 2700х450х150мм	ТК ЩЭ ПИК3.3У	СПЭМ.301421.197	АО "МЭЛ"	к-т.	23		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			ЗАО МПО «Электромонтаж»	компл.	1		Или аналог
	Клеммные колодки для подключения шкафов СС					23		
	Комплект фасадных перегородок для УЭРВ	инд. изготовление		АО "МЭЛ"	шт.	23		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
01.2-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 11-18V для светильников (01.2)	Бординг-7	СВ-К0201010	Светон	шт.	172		Или аналог
01.1-Др	Драйвер в корпусе 350 мА 50-114V для светильников (01.1)	Бординг-45	СВ-К0200040	Светон	шт.	59		Или аналог
	Инфракрасный датчик движения и освещения	IS 771	4911000150	Световые технологии	шт.	69		Или аналог
30	Огонь заградительный светодиодный сдвоенный (состоящий из 2 светильников и арматуры AS-201), IP65	СДЗО-05-2		Световод	шт.	8		Или аналог
	Сдвоенная арматура	AS-201			шт.	8		
	Крепление вертикальное	КВП-У(200)-3/4 **			м	16		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Жилая часть корпус 3, секция 7

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Анкерные болты	М10х60			шт.	48		
	Хомут сантехнический 3/4 со шпилькой, дюбелем и гайкой М8				шт.	8		
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP44, кл. защиты II	Бот 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-С1401003	Светон	шт.	2		Или аналог
08	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	5		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	50		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	1		Или аналог
05	Светильник накладной светодиодный, 25Вт, 4000К, IP65, У1	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1419001	Светон	шт.	3		Или аналог
07	Светильник настенно-потолочный светодиодный, 60 Вт, 4000К, IP65, У1	НПБ03-60-001	1138524101	Владасвет	шт.	73		Или аналог
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	23		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	448		Или аналог
06	Светильник светодиодный накладной ДхШхВ 1190х58х63мм, IP65, УХЛ1, 4000К, 5Вт	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С700120	Светон	шт.	10		Или аналог
№дома-м	Световой знак светодиодный с номером дома 475х475х90мм, 11Вт, 6400К, 230В, IP65	Домовой знак/D15		Гортабличка	шт.	2		Или аналог
У-02	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	АСТЗ	шт.	121		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	7		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	5		Или аналог
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А		ВА10-046В	Systeme Electric	шт.	6		Или аналог
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP20 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	5		
	Розетка 1-местная,16 А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм				шт.	9		
	Коробка установочная круглая для бетонных стен		ТУСО 10180, IP30, 65х40мм	Рувинил	шт.	14		Или аналог
	Сжим ответвительный (магистраль 16-35 мм2, отвод 10мм2)		У733М	ЗАО МПО Электромонтаж	шт.	80		Или аналог
	Коробка ответвительная 100х100х50		ТУСО 67045 (К1654)			200		Или аналог
	Коробка монтажная огнестойкая 100х100х50, IP55		40-0300-FR1.5-4	Промрукав	шт.	300		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	250		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	2000		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	575		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х6		ГОСТ 31996-2012	м	45		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	55		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	200		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	525		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	145		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х50		ГОСТ 31996-2012	м	900		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	380		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	715		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	1685		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	695		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	70		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х4		ГОСТ 31996-2012	м	270		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	180		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	120		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	285		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х6		ГОСТ 31996-2012	м	325		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х10		ГОСТ 31996-2012	м	185		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х16		ГОСТ 31996-2012	м	185		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	40		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, белый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2500		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, голубой	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2500		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами, желто-зеленый	ПуВнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	2500		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Лоток перфорированный 50х50х3000 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			DKC	м	42		Или аналог
	Лоток перфорированный 300х100х3000 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			DKC	м	674		Или аналог
	Переход канального лотка			DKC	шт.	1		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединитель горизонтальный СЛУИ УЛ, ZS - 1,0 мм - Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	6		Или аналог
	Тройник ТТРп, R100 ZS - Цинкование по методу Сендзимира			DKC	шт.	6		Или аналог
	Шпилька М8х2000 мм		CM200802	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Винт с гладкой головкой М6х20		CM010620	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Прижим кабельного лотка		LP1000	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	2046		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6		CM100600	DKC	шт.	2046		Или аналог
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			DKC	м	780		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			DKC	м	4120		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			DKC	м	1340		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			DKC	м	2480		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф50			DKC	м	380		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	1560		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	8240		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	2680		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	4960		Или аналог
	VII Заземление и молниезащита							
	Горячеоцинкованная стальная проволока Ф8мм			DKC	м	812		Или аналог
	Полоса стальная 25х4			DKC	м	1235		Или аналог
	Полоса стальная 40х4			DKC	м	64		Или аналог
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40х5			DKC	м	342		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	2070		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х4		ГОСТ 31947-2012	м	443		Или аналог
	Коробка для установки соединителя полосы токоотвода с заземлением 190х140х70, IP56 и соединитель полоса-полоса 80х70				шт	9		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединитель пруток-пруток				шт	200		Или аналог
	Универсальный держатель с бетоном				шт	402		Или аналог
	IV. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)				шт	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм				компл.	2		
3	Диэлектрические галоши				компл.	2		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6				компл.	6		
5	Защитные очки размером 03-6				компл.	1		
6	Изолирующие клещи				компл.	1		
7	Огнетушитель углекислотный				шт	1		
8	Плакаты и знаки безопасности				компл.	2		
9	Комплект плавких вставок				шт	6		
	XII. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Устройство отверстий для прокладки кабеля в стенах и			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	перекрытиях диаметром до Ø100 мм, с материалами							
	по технологии "СТОП ОГОНЬ".							
	Расход на одно отверстие диаметром 100 мм:							
	- Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 338мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 8 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 8 шт.							
2	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	2		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 250х500 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 5150мл;							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 78 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 105 шт.							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со			ООО "Про Энерго"	шт	20		Или аналог
	стенами и перекрытиями, размер проема до 450х150 мм, глубина до 250мм, с							
	материалами по технологии «СТОП ОГОНЬ»							
	-Трубки типа СОН 12/3 - 58 шт;							
	-Трубки типа СОН 19/4 - 95 шт.							
	-Трубки типа СОН 36/5- 12 шт							
	-Трубки типа СОН 42/5 - 5 шт.							
	Электрооборудование квартир							
	I. Электрощитовая продукция							
ЩК-1	Щит распределительный, навесной, IP54				к-т.	115		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
Л-02	Люстра 3х рожковая		V3187/3PL	Vitaluce	шт.	115		Или аналог
Л-01	Люстра 5ти рожковая		V3187-5PL	Vitaluce	шт.	207		Или аналог
04	Светильник накладной потолочный светодиодный, 12,6В, 250 м, 4000К, IP44	БОТ 3-12-Д-120-ПТ/ПЛ/О-4К80-Н44	СВ-1401003	Vitaluce	шт.	299		Или аналог
	Лампа светодиодная Е14, 11Вт, 220В, 2700К				шт.	1380		Или аналог
	Звонок проводной	ОП BLANCA BLNZA000011		Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	Кнопка звонка	BLNKA000011		Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А	GLOSSA	GSL000111	Systeme Electric	шт.	322		Или аналог
	Выключатель 2-клавишный, скрытой установки, IP20, 10А		GSL000151	Systeme Electric	шт.	322		Или аналог
	Розетка штепсельная (механизм) для скрытой установки с нулевыми заземляющим контактом с защитными шторками, 16А, 250В				шт.	1840		Или аналог
	Комплект силовой 32А, 250В: розетка, вилка, монтажная коробка (белый)		BLNSK013231	Systeme Electric	шт.	115		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 1 пост. Белая		GSL000101	Systeme Electric	шт.	552		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 2 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000102	Systeme Electric	шт.	966		Или аналог
	Рамка для установки розеток на 3 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000103	Systeme Electric	шт.	115		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рамка для установки розеток на 4 поста. Горизонтальная. Белая		GSL000104	Systeme Electric	шт.	207		Или аналог
	Электроплита		Лысьва ЭП401СТ	Лысьвенский завод бытовой техники	шт.	115		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, белого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	14500		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	18700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1930		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, голубого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	7000		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	18700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1930		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции, не распространяющей горение, с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:							
	1х1,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	7000		Или аналог
	1х2,5мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	18700		Или аналог
	1х6мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1930		Или аналог
	Труба электротехническая гофрированная тяжелая ПВХ							
	Ф=20мм				м	20400		Или аналог
	Ф=25мм				м	1790		Или аналог
	Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением 1х4мм2	ПуВнг(А)-LS		ГОСТ 31996-2012	м	1550		Или аналог
	Труба ВГП Ф=25мм			ГОСТ 3262-75	м	140		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коробка установочная для сплошных стен 68(65)Х45		IMT35100	Systeme Electric	шт	6170		Или аналог
	Коробка распределительная для сплошных стен 80(68)Х40		IMT35120	Systeme Electric	шт	1110		Или аналог
	Коробка установочная круглая в гипсокартон 65х45 мм		Tyco 10176	RUVinil	шт	570		Или аналог
	Соединитель СИЗ-1		79495	КВТ	шт	2500		Или аналог
	Соединитель СИЗ-3		79497	КВТ	шт	5900		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
1	Вводно-распределительное устройство ((1550+400)х630х500) 4 панели	ВРУ-8505С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		ВРУ3.2 (см. л.12)
2	Щит учетно-распределительный	ЩУРН-1-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ3.2 (см. л.12)
3	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		ВРУ3.2 (см. л.12)
4	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		6.БКТ.61-64 (см. л.27)
5	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		6.БКТ.65-68 (см. л.27)
6	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		6.БКТ.69-72 (см. л.27)
7	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		7.БКТ.73-76 (см. л.27)
8	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		7.БКТ.77-80 (см. л.27)
9	Щит механизации ЩЭМн (нежилых помещений)	ЩЭМн-31	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		7.БКТ.81-84 (см. л.27)
10	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25, IP54, 230/36, (300х200х150)	ЯТП 220/36	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
11	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения, 3х230/400В, 5-7,5А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3MUS-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ВП (или аналог)
12	Счетчик многотарифный трехфазный прямого включения, 3х230В/400В, 5-60А, RS-485	ПУЛЬСАР 3/3MUS-1/2Д-5/60-5, 10-4-ОИ ЖКИ	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	6		для ЩЭМн (или аналог)
13	Счетчик многотарифный однофазный прямого включения, 5/60А, RS-485	ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4	-	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"	шт.	2		для ЩУРН, рез. освещ. (или аналог)
14	Комплект наконечников для монтажа ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	шт.	1		или аналог
15	Установка и коммутация щитов ВРУ	-	-	АО "МЭЛ"	компл.	1		или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
1	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65	СВ-С0401073	Светон	шт.	4		для электрощитовой (или аналог)
2	Светильник с патроном Е27 100Вт настенно-потолочный IP54	НПП 03-100-005	-	"Владасвет"	шт.	60		или аналог
3	Лампа светодиодная LED, мощностью 11 Вт, 220В				шт.	60		или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО3.3

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Нежилая часть корпус 3, секция 6-7

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
1	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		BA10-041B	Systeme Electric	шт.	8		или аналог
2	Розетка 1-а местная,16 А, 220В, открытой установки, IP44		PA16-044B	Systeme Electric	шт.	2		или аналог
3	Коробка распаячная открытого монтажа, IP54	TYCO	67045	"Рувинил"	шт.	60		Освещение ПОН (или аналог)
4	Коробка распаячная открытого монтажа, IP44		КМ41237	"IEK"	шт.	4		Освещение электрощитовой (или аналог)
5	Коробка распаячная огнестойкая для открытого монтажа, IP55		40-0300-FR1.5-4	"Промрукав"	шт.	2		для аварийного освещения (или аналог)
6	Коробка распаячная открытого монтажа, IP65	TYCO	67250	"Рувинил"	шт.	4		для подключения воронок (или аналог)
	IV. Кабельные изделия и провода							
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS-3х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	220		
2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	10		
3	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1.5		ГОСТ 31996-2012	м	402		
4	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	9		
5	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х70		ГОСТ 31996-2012	м	3		
6	Кабель силовой с медными жилами	КВВГнг(А)-LS-10х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	22		
7	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS-3х2.5		ГОСТ 31996-2012	м	220		
8	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х70		ГОСТ 31996-2012	м	10		
9	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1.5		ГОСТ 31996-2012	м	402		
10	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	9		
	V. Электромонтажные изделия и материалы							
1	Труба гофрированная из поливинилхлорида D20мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	450		или аналог
2	Труба гофрированная из поливинилхлорида D25мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	205		или аналог
3	Труба гофрированная из поливинилхлорида D32мм	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	220		или аналог
4	Скоба для крепления труб D20мм		51020	"ДКС"	шт.	900		или аналог
5	Скоба для крепления труб D25мм		51025	"ДКС"	шт.	410		или аналог
6	Однолапковая скоба D31-32 (для D32мм)		СМО 31-32		шт.	440		для СПЗ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Дюбель-гвоздь М6х40				шт.	1310		или аналог
8	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт.	440		для СПЗ
9	Труба стальная водогазопроводная 20х2,5	ГОСТ 3262-75			м	60		для прокладки к воронкам
10	Двухлапковая скоба металлическая D25-26		СМД 25-26		шт.	60		для крепления трубы стальной
	VI. Защитные средства							
1	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009	1284	ФЭСТ Россия	шт.	1		или аналог
2	Диэлектрические галоши	ДГ ГОСТ 13385-78		РТИ Россия	пара	1		или аналог
3	Диэлектрические коврики размером 800х600х6мм	ДК ГОСТ 4907-75		ЮгСпецЗащита	шт.	6		или аналог
4	Диэлектрические перчатки до 1000В	ТУ 35-1059-77-76		РТИ Россия	пара	1		или аналог
5	Защитные очки размером	0-12 ГОСТ 4907-75		FIT Россия	шт.	1		или аналог
6	Изолированные клещи	1356505		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ЭлектроТрейд	шт.	1		или аналог
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101		Энергозащита	компл.	1		или аналог
9	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-2 ТУ 25-04-84		Энергозащита	шт.	1		или аналог
	VII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
1	Труба хризотилцементная Dy150мм, L=2250мм	ГОСТ 31416-2009			шт.	3		или аналог
2	Профиль "АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10				м	7		или аналог
3	Ремонтная смесь "CONSOLIT BARS 113"	ГОСТ 31357-2007			куб.м.	0,048		или аналог
	VIII. Материалы для узла ввода кабельной линии 0,4кВ							
	Устройство отверстий для прокладки кабеля в перекрытиях, размер проема до 100х100 мм,			ООО "ПроЭнерго"				или аналог
	с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"							
1	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,647 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 16/3-1 шт;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
2	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	2		или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,636 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-12 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
3	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	1		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,620 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 23/4-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-10 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт.							
4	Расход на одно отверстие размером 100х100 мм:				шт.	5		или аналог
	Герметик Стоп Огонь ЭП71-0,654 л.;							
	Трубка Стоп Огонь 19/4-11шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 14/3-1 шт.;							
	Трубка Стоп Огонь 12/3-5 шт..							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
ВРУ4.АС	Вводно-распределительное устройство (2000х630х450) 6 панелей	ВРУ-8506С	инд.изг.	АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
4ШУ-1	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Трехфазный электросчетчик «Пульсар 3/3М» RS-485, 5/10А	Пульсар 3/3МУS-0,5/1Д-5/10-5,10-4-И 3х230/400В, 5-10А		Тепловодохран	шт.	2		Или аналог
4ЩАП	Щит распределительный	ЩАП-43	СПЭМ.656341.062	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
4ЩГП	Щит распределительный	ЩГП-32-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ДНС-ШУ	Щит учета для двух счетчиков трансформаторного включения	ШУ-2Т	СПЭМ.656341.027	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Трехфазный электросчетчик «Пульсар 3/3М» RS-485, 5/60А	Пульсар 3/3МУS-1/2Д-5/60-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-60А, RS-485				2		
УКРМ-4.1	Установка компенсации реактивной мощности, регулируемая, 600х400х220	УКМ58-0,4-10-2,5 У3-У1		Хомов электро	шт.	1		Или аналог
УКРМ-4.2	Установка компенсации реактивной мощности, регулируемая, 600х400х220	УКМ58-0,4-10-2,5 У3-У1		Хомов электро	шт.	1		Или аналог
ЩАК (АУПТ)	Щит распределительный	ЩГП-32-31	СПЭМ.656331.295	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ЩАО-ПО1	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩАО-ПО2	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩАО-ПО3	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩАО-ПО4	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩО-ПО1	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩО-ПО2	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩО-ПО3	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ЩО-ПО4	Щит распределительный 24 модуля	ЩРН-24 УХЛ3 IP31	инд.изг.	ИЭК	шт.	1		Или аналог
ШДВас1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 22 кВт	ШУВ 4141-50-54, 50А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДВас2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 18,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 40А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДВас3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 37 кВт	ШУВ 4141-50-54, 80А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			
КГИП		Першин			

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО4

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Автостоянка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ШДВас4	Шкаф управления вентилятором, IP54, 22 кВт	ШУВ 4141-50-54, 50А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДПас1	Шкаф управления вентилятором, IP54, 1,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 6А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДПас2	Шкаф управления вентилятором, IP54, 11 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДПас3	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.1.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.1.9	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.1.8	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.2.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.2.9	Шкаф управления вентилятором, IP54, 7,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 25А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.2.8	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.3.7	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.3.9	Шкаф управления вентилятором, IP54, 5,5 кВт	ШУВ 4141-50-54, 16А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.3.8	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.4.9	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.4.11	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП1.4.10	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.8	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.10	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.11	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП2.5.9	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.10	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.8	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.6.9	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.8	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.10	Шкаф управления вентилятором, IP54, 4 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.11	Шкаф управления вентилятором, IP54, 3 кВт	ШУВ 4141-50-54, 10А	СПЭМ.650320.044	АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
ШДП3.7.9	Шкаф управления вентилятором с калорифером, IP54, 1,1 кВт/ 6 кВт	ШУВ 4152-50-54, 10А/16А		АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25, IP54, 230/36, (300х200х150)	ЯТП 230/36		АО "МЭЛ"	шт.	18		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторного включения, 3х230/400В, 5-7,5А, R-485	Пульсар 3/3МУS-0,5/1Д-5/10-5, 10-4-И		ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	2		Или аналог
	Счетчик многотарифный трехфазный прямого включения, 3х230/400В, 5-60А, R-485	Пульсар 3/3МУS-1/2Д-5/60-5, 10-4-ОИ ЖКИ		ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»	шт.	2		Или аналог
	Комплект наконечников для монтажа ВРУ			АО "МЭЛ"	шт.	1		Или аналог
	Установка и коммутация щитов ВРУ			АО "МЭЛ"	к-т.	1		Или аналог
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
	Пиктограмма «Выход»			Россия	шт.	18		Или аналог
	Пиктограмма «Направление движения автомобиля»			Россия	шт.	72		Или аналог
	Пиктограмма «Направление движения эвакуации»			Россия	шт.	63		Или аналог
	Пиктограмма «Пожарный кран»			Россия	шт.	29		Или аналог
08	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К-80-Н65	СВ-С0401073	Светон	шт.	151		Или аналог
03.1	Светильник накладной светодиодный с датчиком движения, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл. защиты II	Бот 2-19-Д-120-ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407003	Светон	шт.	13		Или аналог
03.2	Светильник накладной светодиодный, 12,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Бот 2-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светон	шт.	12		Или аналог
07	Светильник светодиодный 33Вт, 4000К, IP65	25284 TLWP06 PC OL ECP	03406	Technolux	шт.	18		Или аналог
09	Светильник светодиодный 36Вт, 4000К, IP65	ДСП-02-ПП-36-1200-4К- IP65	098205	INNOLUX	шт.	363		
01.2	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято аварийный, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП	СВ-С0909055 FRLS	Светон	шт.	35		Или аналог
01.1	Светильник светодиодный встраиваемый в потолок типа Грильято, ДхШхВ 75х75х44мм, IP20, 4000К, 5Вт, кл. защиты II,	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 без БП	СВ-С0909055	Светон	шт.	107		Или аналог
	Указатель аварийный светодиодный			Россия	шт.	164		Или аналог
1	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP65	BS-BRIZ-73-S1-INEXI2	a15812	Белый свет	шт.	18		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44, 10А	Этюд	ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	40		Или аналог
	Розетка 1-а местная, 16А, 220В, открытой установки, IP44		РА16-044В	Systeme Electric	шт.	5		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	105		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	504		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	119		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х25		ГОСТ 31996-2012	м	52		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	563		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	1774		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	354		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	214		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	706		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	338		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	392		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х16		ГОСТ 31996-2012	м	212		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-4х50		ГОСТ 31996-2012	м	540		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	262		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	376		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	630		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	733		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х16		ГОСТ 31996-2012	м	394		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	138		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х50		ГОСТ 31996-2012	м	20		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-1х95		ГОСТ 31996-2012	м	850		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Лоток перфорированный 100х50х3000 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		35262	DKC	м	2380		Или аналог
	Ответвитель крестообразный DPX 100х50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36182K	DKC	шт.	1		Или аналог
	Ответвитель перфорированный Т-образный DPT 90гр.		36122K	DKC	шт.	23		Или аналог
	Угол вертикальный внешний CD 45 100х50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36842K	DKC	шт.	13		Или аналог
	Угол вертикальный внешний CD 90 100х50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36782K	DKC	шт.	2		Или аналог
	Угол вертикальный внутренний CS 45 100х50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36722K	DKC	шт.	17		Или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Угол вертикальный внутренний CS 90 100x50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36662K	DKC	шт.	2		Или аналог
	Угол горизонтальный CPO 90 100x50 мм, исп.1 - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		36002K	DKC	шт.	49		Или аналог
	Профиль IBPL-29 (PSL)		IBPL2903C	DKC	шт.	3400		
	Шпилька М8х2000мм		CM200802	DKC	шт.	6800		
	Винт с гладкой головкой М6х20		CM010620	DKC	шт.	6800		
	Прижим кабельного лотка		LP1000	DKC	шт.	6800		
	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6		CM100600	DKC	шт.	6800		
	VI. Трубы и короба							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф20			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	29		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф25			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	486		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф32			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	441		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф40			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	500		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф50			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	56		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида легкая Ф63			ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	м	60		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф20				шт	58		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф25				шт	972		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф32				шт	882		Или аналог
	Скоба для крепления труб Ф40				шт	1000		Или аналог
	Двухлапковая скоба d31-32 (для d25)				шт	330		для аварийных групп
	Двухлапковая скоба d38-40 (для d32)				шт	630		для аварийных групп
	Двухлапковая скоба d48-50 (для d40)				шт	715		для аварийных групп
	Двухлапковая скоба d60-63 (для d50 и d63)				шт	170		для аварийных групп
	Металлический анкер-клин для крепления скобы				шт	4770		для аварийных групп
	Труба водопроводная стальная D20мм				м	250		для указателей направления
	Скоба металлическая однолапковая D19-20	CMAT10-19-100			шт	500		для указателей направления

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VII Заземление и молниезащита							
	Скоба-держатель полосы с болтом		ND2312	DKC	шт.	810		
	Полоса стальная оцинкованная 25х4мм		6082736	КМ-Профиль	м	750		
	Полоса стальная оцинкованная 40х4мм		6082736	КМ-Профиль	м	80		
	Полоса стальная оцинкованная 40х5мм		6082736	КМ-Профиль	м	60		
	Провод силовой гибкий, желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х25		ГОСТ 31947-2012	м	350		
	Провод силовой гибкий, желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х185		ГОСТ 31947-2012	м	900		
	Провод силовой гибкий, желто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1х4			м	900		
	Заземляющая клемма для круглых и плоских проводов				шт	30		
	Кабельный наконечник медный луженый 25мм2хМ8 (Ш=16), опрессуемый (под болт)				шт	34		
	Кабельный наконечник медный луженый 185мм2хМ8 (Ш=16), опрессуемый (под болт)				шт	28		
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-1ТУ25-04-84			компл.	1		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм	ТУ35-1059-77-76			компл.	4		
3	Диэлектрические галоши	ДГ ТУ35-1059-77-78			компл.	4		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6	ГОСТ 4997-75			компл.	4		
5	Защитные очки размером 03-6	0-12 ГОСТ 4907-75			компл.	4		
6	Изолированные клещи	1356505			компл.	2		
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5			компл.	4		
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101			компл.	4		
9	Комплект плавких вставок				компл.	6		
10	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009			компл.	2		
	X. Материалы кабельных проходок							
	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 500х250 мм, глубина до 400мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «ПроЭнерго»	шт	5		или аналог
	Расход на одно отверстие размером 500х250 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 8148мл;							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубки типа СОН 12/3-62шт							
	Трубки типа СОН 19/4-54шт							
	Трубки типа СОН 23/4-46шт							
	Трубки типа СОН 31/4-24шт							
	Трубки типа СОН 36/5-3шт							
	Трубки типа СОН 42/5-1шт							
	Трубки типа СОН 48/5-1шт							
	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 500х250 мм, глубина до 250мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"				шт	6		или аналог
	Расход на одно отверстие размером 500х250 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 6092мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-60шт							
	Трубки типа СОН 19/4-30шт							
	Трубки типа СОН 23/4-46шт							
	Трубки типа СОН 31/4-15шт							
	Трубки типа СОН 36/5-3шт							
	Трубки типа СОН 42/5-1шт							
	Трубки типа СОН 48/5-1шт							
	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 300х150 мм, глубина до 250мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"				шт.	16		или аналог
	Расход на одно отверстие размером 300х150 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 2933мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-5шт							
	Трубки типа СОН 14/3-6шт							
	Трубки типа СОН 19/4-11шт							
	Трубки типа СОН 36/5-3шт							
	Трубки типа СОН 42/5-1шт							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 40 мм, глубина до 250мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"							
	Расход на все отверстия диаметром 40 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 3933мл;							
	Труба стальная диаметром 32мм				м	10		или аналог
	Трубки типа СОН 16/3				шт	60		или аналог
	IX. Материалы для огнезащиты							
	1. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Плита огнестойкая «FIREGUARD» толщиной 25.4 мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	578		
	Плита огнестойкая «FIREGUARD» толщиной 25.4 мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	38		для перегородки
	Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		ТЕХСТРОНГ	кг	162		
	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100×100×55 мм)	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт	30		
	Кожух огнезащитный «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.09.19-030-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	пог. м	600		Огнезащита шпилек короба
	Люк ревизионный «TEHSTRONG RL» (300×300 мм) EI 150	ТУ 23.09.19-032-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	шт	12		
	2. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	Анкер клин	6х40			шт	300		
	Анкер забивной металлический	М8			шт	700		
	Шпилька стальная резьбовая	М8			пог .м	902		
	Гайка стальная оцинкованная	М8			шт	800		
	Шайба увеличенная стальная оцинкованная	М8			шт	800		
	Траверса монтажная оцинкованная	30х30х1,5			пог. м	182		
	Профиль направляющий стальной оцинкованный	50х40			пог. м	2115		
	Саморез по металлу с потайной головкой	3,5х35			шт	13000		
	Саморез по металлу с потайной головкой	4,2х70			шт	13000		
	Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом	4,2х13			шт	6000		
	Плита огнестойкая «GB-P»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	м2	1		Для прохода коммуникаций
	Мастика огнезащитная «TEHSTRONG K»	ТУ 23.99.19-034-09559281-2020		ТЕХСТРОНГ	кг	3		Для прохода коммуникаций

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
	Вводно-распределительное устройство ВРУ-ИТП, IP54			АО "МЭЛ"	к-т.	1		
	Шкаф АВР	ЩРН-А		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Щит распределительный ЩРН-1	ЩРН-1		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Щит распределительный ЩРН-2	ЩРН-2		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Ящик с разделительным трансформатором напряжения 220/12В, IP54	ЯТП-0,25-220-/12В		Толедо	шт.	1		
	Ящик силовой с рубильником, навесной, ППН-33 25А, 560х300х200мм, IP54		5249160	ПО Электротехник	шт.	1		
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
	Пиктограмма «Выход»			Россия	шт.	3		Или аналог
	Светильник LED накладной 24 Вт, 1800лм, 255х60мм	ES 96-027-20H	ACC000028	Альянс	шт.	5		Или аналог
	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/0-4К80-Н65	СВ-С0407073	Светон	шт.	44		Или аналог
	Светильник LED круглый, настенно-потолочный, IP65, 24Вт, 4000К	ДБО-85-24-101		ОАО «АСТЗ»	шт.	1		Или аналог
	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДБО83-3-113 Gelios PT LED	1183003113	ОАО «АСТЗ»	шт.	3		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		ВП1-16	Systeme Electric	шт.	6		Или аналог
	Выключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		ВА10-041В	Systeme Electric	шт.	4		Или аналог
	Розетка 1-местная,16А, 220В, скрытой установки, IP44 с заземлением, с защитными шторками, механизм		РА16-044В	Systeme Electric	шт.	1		Или аналог
	Коробка распаячная	119х76х60	10132	РуВинил	шт.	1		Или аналог
	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44 80х80х40мм		86601010	ДКС	шт.	30		Или аналог
	Коробка огнестойкая для открытой установки RAL 2004 (оранжевый) 80х80х40мм	40-0210-FR2.5-6 1,5-2,5		Промрукав	шт.	25		Или аналог
	Хомут Р6.6 стандартный , черный, 3,6х290мм		25310	ДКС	шт.	1000		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.5

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

ИТП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	140		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	305		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х4		ГОСТ 31996-2012	м	17		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	255		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	33		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	74		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-1х10		ГОСТ 31996-2012	м	66		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	209		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	13		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Крышка лотка 50х3000	50х3000 (1,5 мм)	3552015HDZ	DKC	м	18		Или аналог
	Крышка лотка 100х3000	100х3000 (1,5 мм)	3552215HDZ	DKC	м	145		Или аналог
	П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм		BPM2920ZL	DKC	м	27		Или аналог
	Лестничный лоток 50х200, L3000		LL5020	DKC	м	7		Или аналог
	Лоток перфорированный 50х50 L3000 толщ.1,0 мм		3526010	DKC	м	17		Или аналог
	Лоток перфорированный 100х50 L3000 толщ.1,0 мм		3526210	DKC	м	102		Или аналог
	Лоток перфорированный 100х100 L3000 толщ.1,0 мм		3534110	DKC	м	43		Или аналог
	Латунный разрезной анкер М8	М8х31	CM410831	DKC	шт.	168		Или аналог
	Винт с полуцилиндрической головкой М6х10	М6х10	CM090610	DKC	шт.	259		Или аналог
	Винт с полуцилиндрической головкой М6х12	М6х12		DKC	шт.	84		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	М6	CM100600	DKC	шт.	343		Или аналог
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8	М8	CM100800	DKC	шт.	336		Или аналог
	Гайка соед. М8х25, нерж. сталь А2, DIN6334	AISI 304	CM210825INOX	DKC	шт.	66		Или аналог
	Держатель крышки лотка H50-80-100, алюминий	H-50-80-100	ASKH100	DKC	шт.	4		Или аналог
	Ответвитель-крышка Т-обр DDS 100/50	**DDS 100/50**	37378KHDZ	DKC	шт.	1		Или аналог
	Пластина крепежная GSV H50	**GSV H50**	30013K	DKC	шт.	16		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний, H50		LP0051	DKC	шт.	28		Или аналог
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний, H100		LP0101	DKC	шт.	4		Или аналог
	Соединитель вертикальный шарнирный, H50, алюминий		AVH50K	DKC	шт.	4		Или аналог
	Шпилька M8x2000 мм	M8	CM200802	DKC	шт.	234		Или аналог
	Подвес вертикальный двойной усиленный L2000, горячеоцинкованный		BSD9220HDZ	DKC	шт.	11		Или аналог
	Дюбель гвоздь M8x80мм				шт.	50		Или аналог
	VI. Трубы							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D20мм		91920	DKC	м	100		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D32мм		91932	DKC	м	15		Или аналог
	Скоба для крепления труб D20мм		51020	DKC	шт.	200		Или аналог
	Скоба для крепления труб D32мм		51032	DKC	шт.	30		Или аналог
	Дюбель-гвоздь M6x40				шт.	300		
	VII. Заземление и молниезащита							
	Полоса стальная горячеоцинкованная 25x4			DKC	м	138		Или аналог
	Провод силовой гибкий, желтый 1x6мм	ПуГВнг(А)-LS		Энергокабель	м	50		Или аналог
	Скоба- держатель полосы с болтом		ND2312	DKC	шт.	300		Или аналог
	Заземляющая клемма для круглых и плоских проводов				шт.	50		
	Кабельный наконечник медный луженый 6мм2xM8 (Ш=13), опрессуемый (под болт)				шт.	60		
	Кабельный наконечник медный луженый 25мм2xM8 (Ш=16), опрессуемый (под болт)				шт.	40		
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-2 ТУ 25-04-84		Энергозащита	шт.	2		Или аналог
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350x135x1,1-25мм	ТУ 35-1059-77-76		РТИ	компл.	2		Или аналог
3	Диэлектрические галоши	ДГ ГОСТ 13385-78		РТИ	компл.	2		Или аналог
4	Диэлектрические коврики размером 800x600x6	ДК ГОСТ 4907-75		ЮгСпецЗащита	компл.	12		Или аналог
5	Защитные очки размером 03-6	0-12		FIT	шт.	2		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Изолирующие клещи	1356505		ЭлектроТрейд	шт.	2		Или аналог
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ЭлектроТрейд	шт.	2		Или аналог
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101		Энергозащита	компл.	2		Или аналог
9	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009	1284	ФЭСТ	шт.	2		Или аналог
	IX. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 200х400 мм, глубина до 200мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	4		Или аналог
	Расход на одно отверстие размером 200х150 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 1863мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-24шт							
	Трубки типа СОН 19/4-32шт							
2	Трубки типа СОН 42/5				шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.5	Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Электрощитовая продукция							
	Вводно-распределительное устройство ВРУ-НС			АО "МЭЛ"	к-т.	1		
	Шкаф АВР	ЩРН-А		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Щит распределительный ЩРН-1	ЩРН-1		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Щит распределительный ЩРН-2	ЩРН-2		АО "МЭЛ"	шт.	1		
	Ящик с разделительным трансформатором напряжения 220/12В, IP54	ЯТП-0,25-220/12В IP54 (185х145х295)	7452543	ФКУ ИК-1 (Кострома)	шт.	1		
	II. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки							
	Пиктограмма «Выход»			Россия	шт.	2		Или аналог
	Пиктограмма «Насосная станция пожаротушения» IP65			Россия	шт.	2		
	Светильник LED накладной 24 Вт, 1800лм, 255х60мм	ES 96-027-20H	ACC000028	Альянс	шт.	5		Или аналог
	Светильник накладной потолочный светодиодный, 26,6Вт, 4000К, IP65, кл.защиты II	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К-80-Н65	СВ-С0401073	Светон	шт.	16		Или аналог
	Указатель аварийный светодиодный, 3ч, постоянного действия, IP20	ДБО83-3-113 Gelios PT LEDD		ОАО «АСТЗ»	шт.	4		Или аналог
	III. Электроустановочные и электромонтажные изделия							
	Переключатель 1-клавишный, открытой установки, IP44		ВП1-16	Systeme Electric	шт.	8		Или аналог
	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44 80х80х40мм		86601010	ДКС	шт.	30		Или аналог
	Коробка огнестойкая для открытой установки RAL 2004 (оранжевый) 80х80х40мм	40-0210-FR2.5-6 1,5-2,5		Промрукав	шт.	25		Или аналог
	Хомут Р6.6 стандартный , черный, 3,6х290мм		25310	ДКС	шт.	1000		Или аналог
	IV. Кабельные изделия и провода							
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	110		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	55		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	44		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	66		Или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Елесина			02.2025
Проверил		Ермаков			02.2025
Норм. контр.		Куликова			02.2025
КГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.6

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Насосная

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО «Проектное бюро АПЕКС»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х6		ГОСТ 31996-2012	м	66		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х10		ГОСТ 31996-2012	м	44		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	12		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS-5х50		ГОСТ 31996-2012	м	30		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5		ГОСТ 31996-2012	м	99		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5		ГОСТ 31996-2012	м	77		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х4		ГОСТ 31996-2012	м	12		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х25		ГОСТ 31996-2012	м	60		Или аналог
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLS-5х35		ГОСТ 31996-2012	м	60		Или аналог
	V. Кабеленесущие системы							
	Профиль монтажный ПП100	ПП100	051901	OSTEC	м	11		Или аналог
	Анкерный болт клиновой М8х95	АБК895	062890	OSTEC	шт.	20		Или аналог
	Анкер разрезной М8х30 (латунь)	АЗМ830л	063089	OSTEC	шт.	60		Или аналог
	Болт полнонарезной с шестигранной головкой DIN 933 М10х65	БМ1065ПН	065065	OSTEC	шт.	20		Или аналог
+	Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6х10	ВМ6х10	066109	OSTEC	шт.	160		Или аналог
+	Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6х12	ВМ6х12	066129	OSTEC	шт.	20		Или аналог
+	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М6	ГМ6СБ	067609	OSTEC	шт.	180		Или аналог
+	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8	ГМ8СБ	067809	OSTEC	шт.	120		Или аналог
+	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М10	ГМ10СБ	067009	OSTEC	шт.	20		Или аналог
+	Гайка соединительная DIN 6334 М8х28	ГСМ8	069089	OSTEC	шт.	48		Или аналог
	Консоль подвеса для средних нагрузок 30х50х300	КПН(СН)-3-300	054434	OSTEC	шт.	10		Или аналог
	Распорка консоли подвеса для средних нагрузок 150-300 мм для стоек 30х50 мм	РКПН(СН)-3-150-300	055242	OSTEC	шт.	10		Или аналог
+	Соединитель универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 50, 65 (1 мм)	СЛУИ-50/65 (1 мм) УЛ	084015	OSTEC	шт.	20		Или аналог
	Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х500 мм (2,5 мм)	СПТ(СН)-3-500	052405	OSTEC	шт.	10		Или аналог
+	Шпилька резьбовая DIN 975 М8х2000	ШП8-2	064829	OSTEC	шт.	108		Или аналог
+	Лестничный лоток вертикальный ВЛЛ(СН) 200х50х3000	ВЛЛ(СН)-200х50	017252	OSTEC	м	11		Или аналог
+	Универсальный перфорированный лоток УЛ 100х50х3000	УЛ(П)-100х50х3000 (1.0 мм)	082815	OSTEC	м	79		Или аналог

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Универсальный перфорированный лоток УЛ 200х50х3000	УЛ(П)-200х50х3000 (1.0 мм)	082825	OSTEC	м	8		Или аналог
	Стойка потолочная сварная для средних нагрузок, толщ. 2,5мм, гальван., цинк	СПС3-2000-2,5-ЭЦ	854220	OSTEC	шт.	6		Или аналог
	Дюбель гвоздь М8х80мм				шт.	40		Или аналог
	VI. Трубы							
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D20мм		91920	DKC	м	165		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D25мм		91925	DKC	м	20		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D32мм		91932	DKC	м	40		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D40мм		91940	DKC	м	40		Или аналог
	Труба гофрированная из поливинилхлорида D50мм		91950	DKC	м	10		Или аналог
	Скоба для крепления труб D20мм		51020	DKC	шт.	165		Или аналог
	Скоба для крепления труб D25мм		51025	DKC	шт.	20		Или аналог
	Скоба для крепления труб D32мм		51032	DKC	шт.	40		Или аналог
	Скоба для крепления труб D40мм		51040	DKC	шт.	40		Или аналог
	Скоба для крепления труб D50мм		51050	DKC	шт.	10		Или аналог
	Дюбель-гвоздь М6х40мм				шт.	400		
	VII. Заземление и молниезащита							
	Полоса стальная горячеоцинкованная 25х4			DKC	м	130		
	Провод силовой гибкий, желтый 1х6мм	ПуГВнг(А)-LS		Энергокабель	м	315		
	Скоба- держатель полосы с болтом		ND2312	DKC	шт.	300		
	Заземляющая клемма для круглых и плоских проводов				шт.	50		
	Кабельный наконечник медный луженый 6мм2хМ8 (Ш=13), опрессуемый (под болт)				шт.	60		
	Кабельный наконечник медный луженый 25мм2хМ8 (Ш=16), опрессуемый (под болт)				шт.	40		
	VIII. Защитные средства по технике безопасности							
1	Указатель напряжения 100-500В (индикатор)	МИН-2 ТУ 25-04-84		Энергозащита	шт.	2		
2	Диэлектрические перчатки до 1кВ, бесшовные, разм. 350х135х1,1-25мм	ТУ 35-1059-77-76		РТИ	компл.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица изм.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Диэлектрические галоши	ДГ ГОСТ 13385-78		РТИ	компл.	2		
4	Диэлектрические коврики размером 800х600х6	ДК ГОСТ 4907-75		ЮгСпецЗащита	компл.	12		
5	Защитные очки размером 03-6	0-12		FIT	шт.	2		
6	Изолирующие клещи	1356505		ЭлектроТрейд	шт.	2		
7	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ЭлектроТрейд	шт.	2		
8	Плакаты и знаки безопасности	ZEB101		Энергозащита	компл.	2		
9	Аптечка	ТУ 9398-085-10973749-2009	1284	ФЭСТ	шт.	2		
	IX. Материалы для пересечения противопожарных конструкций							
1	Выполнение кабельных проходок в местах пересечения кабельных линий со стенами и перекрытиями, размер проема до 200х400 мм, глубина до 200мм, с материалами по технологии "СТОП ОГОНЬ"			ООО «Про Энерго»	шт.	4		
	Расход на одно отверстие размером 200х150 мм:							
	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий 1863мл;							
	Трубки типа СОН 12/3-24шт							
	Трубки типа СОН 19/4-32шт							
2	Трубки типа СОН 42/5				шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.6	Лист 4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Было Кол-во (Выход 1)	Было Кол-во (Выход 2)	Стало Кол-во (изм.2)	Дельта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корпус 1 (ОЗДС)										
	ОЗДС «ИССАН-ОХРА-Д-333» в составе:									
БПИ-1.1.1-1.1.4	Блок преобразователя импульсный	БПИ		ИССАН	шт	2	4	4	0	
	Блок высоковольтного усилителя	ББУ		ИССАН	шт	26	28	28	0	
	Барьерный элемент	БЭ		ИССАН	м	30	55	55	0	
	Провод	БЭП		ИССАН	м	150	0	0	0	
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не содержащей опасных веществ, с низким дымо- и газовыделением сечением 2х1,5мм2	ГОСТ-31996-2012 ВВГнг(А)-LS-0.66		Электрокабель	м	1000	0	0	0	
	Кабель силовой	ГОСТ-31996-2012 ППГнг(А)-HF 2х1,5		Электрокабель	м	0	1300	1413	113	
	Провод высоковольтный	ПВМТ-40 1х0,35		Спецкабель	м	0	60	60	0	
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый		91920	ДКС	м	0	255	885	630	
	Держатель с озащелкой 20мм		51020	ДКС	шт	0	560	1820	1260	
	Стяжка 250 мм, упаковка 100 шт.				уп.	0	1	1	0	
	Бирка кабельная с клипсой (с защелкой)				шт	0	130	130	0	
	Монтажная огнестойкая пена, 330 мл	DN1201		ДКС	шт	0	2	2	0	
	Предупреждающая наклейка "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М"			ИССАН	шт	0	28	28	0	
	Наклейка "Инструкция ОЗДС"			ИССАН	шт	0	2	2	0	
	Коробка монтажная	КМ-222		БелТИЗ	шт	0	5	5	0	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№док	Подпись	Дата	17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.7.1			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)			
Разработал		Поперечный			02.2025	Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Электрооборудование и электроосвещение.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Нестерова			02.2025		П	1	1
Рук. группы									
Н. контр.		Куликова			02.2025	ОЗДС. Корпус 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Першин			02.2025				

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Было Кол-во (Выход 1)	Было Кол-во (Выход 2)	Стало Кол-во (изм.2)	Дельта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корпус 2 (ОЗДС)										
	ОЗДС «ИССАН-ОХРА-Д-333» в составе:									
БПИ-1.1.2	Блок преобразователя импульсный	БПИ		ИССАН	шт	1	1	1	0	
	Блок высоковольтного усилителя	БВУ		ИССАН	шт	9	10	10	0	
	Барьерный элемент	БЭ		ИССАН	м	10	10	10	0	
	Провод	БЭП		ИССАН	м	50	0	0	0	
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не содержащей опасных веществ, с низким дымо- и газовыделением сечением 2х1,5мм2	ГОСТ-31996-2012 ВВГнг(А)-LS-0.66		Электрокабель	м	300	0	0	0	
	Кабель силовой	ГОСТ-31996-2012 ППГнг(А)-HF 2х1,5		Электрокабель	м	0	255	453	198	
	Провод высоковольтный	ПВМТ-40 1х0,35		Спецкабель	м	0	10	10	0	
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый		91920	ДКС	м	0	50	159	109	
	Держатель с озащелкой 20мм		51020	ДКС	шт	0	110	330	220	
	Бирка кабельная с клипсой (с защелкой)				шт	0	25	25	0	
	Монтажная огнестойкая пена, 330 мл	DN1201		ДКС	шт	0	1	1	0	
	Предупреждающая наклейка "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М"			ИССАН	шт	0	10	10	0	
	Наклейка "Инструкция ОЗДС"			ИССАН	шт	0	1	1	0	
	Коробка монтажная	КМ-222		БелТИЗ	шт	0	4	4	0	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Поперечный			02.2025
Проверил		Нестерова			02.2025
Рук. группы					
Н. контр.		Куликова			02.2025
ГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО.7.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Электрооборудование и электроосвещение.

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ОЗДС. Корпус 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Было Кол-во (Выход 1)	Было Кол-во (Выход 2)	Стало Кол-во (изм.2)	Дельта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корпус 3 (ОЗДС)										
	ОЗДС «ИССАН-ОХРА-Д-333» в составе:									
БПИ-1.1.3	Блок преобразователя импульсный	БПИ		ИССАН	шт	1	2	2	0	
	Блок высоковольтного усилителя	БВУ		ИССАН	шт	13	17	17	0	
	Барьерный элемент	БЭ		ИССАН	м	15	40	40	0	
	Провод	БЭП		ИССАН	м	75	0	0	0	
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не содержащей опасных веществ, с низким дымо- и газовыделением сечением 2х1,5мм2	ГОСТ-31996-2012 ВВГнг(А)-LS-0.66		Электрокабель	м	300	0	0	0	
	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 2х1,5		Электрокабель	м	0	995	995	0	
	Провод высоковольтный	ПВМТ-40 1х0,35		Спецкабель	м	0	40	40	0	
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый		91920	ДКС	м	0	195	195	0	
	Держатель с озащелкой 20мм		51020	ДКС	шт	0	430	430	0	
	Бирка кабельная с клипсой (с защелкой)				шт	0	95	95	0	
	Монтажная огнестойкая пена, 330 мл	DN1201		ДКС	шт	0	1	1	0	
	Предупреждающая наклейка "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М"			ИССАН	шт	0	16	16	0	
	Наклейка "Инструкция ОЗДС"			ИССАН	шт	0	2	2	0	
	Коробка монтажная	КМ-222		БелТИЗ	шт	0	5	5	0	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Поперечный			02.2025
Проверил		Нестерова			02.2025
.					
Н. контр.		Куликова			02.2025
ГИП		Першин			02.2025

17-0121-ОК-1-П-ИОС1.1-СО7.3

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Электрооборудование и электроосвещение.

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ОЗДС. Корпус 3.
Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3