МФС | Генеральный Подрядчик

АР

# Альбом строительных конструкций и материалов. Отделка помещений

Для объектов ООО "ГП-МФС", участвующих в программе реновации жилищного фонда в г. Москве

## ЖД-ТА-РЕН-АР-ОП

Разработано: Департамент продуктовых решений

Версия 4
07/2025

редакция от 04.2026

| Дата | Содержание изменения | Марка | Место применения |
|---|---|---|---|
| 06.2025 | Для лифтовых холлов, лестничных клеток подземной части, лестничных клеток технического пространства изменен тип ручной отделки **улучшенная штукатурка заменена на простую штукатурку** (по требованиям новой ЗиН) | ОС-19 замена на ОС-11<br>ОС-8 замена на ОС-7<br>ОС-18 замена на ОС-15 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничная клетка (помещение типа лифтовая холл), лестничная клетка (стены)<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничная клетка (эвакуационная лестница подземного этажа) |
| Для лестничных клеток подземной части **исключена** грунтовка глубокого проникновения **окраска стен** (по требованиям новой ЗиН) для помещений лестничных клеток, эвакуационных лестничных переходов | ОС-26 замена на ОС-1 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничная клетка (помещение типа лестничная клетка, эвакуационная лестница) |
| **Исключена штукатурка и шпатлевка** по поверхности **ГСП** (по требованиям новой ЗиН) | ОС-23 замена на ОС-24<br>ОС-34 - изменен состав | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Помещение консьержа, опоссы проемов в наружных стенах МОП, помещение консьержа, стр.охраны (выше 1,8 м), тамбур ОДС, стрит.помещение ОДС, ПУИ ОДС (выше 1,8 м), универсальную ОДС (выше 1,8 м), стр. опоссы проемов в наружных стенах ОДС, тамбур ЦИН, помещение приема пищи вместо администратора<br>Стр.помещение консьержа, стр.охраны, стр.помещение ОДС, стр.помещение, зона ожидания детских колясок для консьержа, стр.охраны, ПУИ ЦИН (выше 2,04 м)стена без оборудования от пола, опоссы проемов в наружных стенах ЦИН<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лифтовой холл межквартирный коридор, жилая комната, коллекторы, кухня |
| Устройство оконных опоссов разделенных наружными стенами из НГ и Н4С | | | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Отделкаоконных опоссов в лестничной клетке, отделка оконных опоссов в лифтовом холле, отделка оконных опоссов в квартире |
| **Изменена толщина** штукатурного слоя для отделки оконного опоссов **для оконных опоссов** стен толщиной 400 мм с применением НФС системы по внеистому бетонному блоку в лестничной клетке | ОС-29 - изменен состав | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Отделкаоконных опоссов в лестничной клетке (НФС) | |
| **Исключена штукатурка и шпатлевка** по поверхности **ГСП** (по требованиям новой ЗиН), **добавлено устройство металлического карниза** (профиль ПН 28х27 и ПП16х27) **для оконных опоссов** после чистовых отделок с применением НФС системы. Тип отделочных материалов для внутренних блоков, в целом монолитных опоссов | ОС-45 - изменен состав | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Отделкаоконных опоссов в лифтовом холле(НФС), отделка оконных опоссов квартиры (НФС) | |
| **Изменена толщина глубоких оконных опоссов** для НП1350 мм + участей бетонных блоков 250 мм) | ОС-49 | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Отделкаоконных опоссов квартиры (НФС) | |
| **Исключена штукатурка** по поверхности **ПГП** (по требованиям новой ЗиН) за исключением мелкого ремонта между стыв строительномиконструкциями СТМ и монолитной, под опорную и силовую обоймы предусматривается шпатлевочная под облицовку плиткой- чистовая отделка отсутствует | ОС-37 замена на ОС-10<br>ОС-10 изменен состав | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лифтовой холл межквартирный коридор, жилая комната, коллекторы, кухняв т.ч. фартук), стр.стрит.помещение | |
| Назначена отделка для **зашивки коммуникаций под потолком в вестибюле** МОП | ОС-24 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Вестибюль | |
| **Назначена отделка** по внеистому бетонному **блоку для лестничной клетки** высотой | ОС-18 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничная клетка(выс) | |
| **Назначена отделка по кирпичу** для помещений первого этажа | ОС-7ПОС-37ОС-40 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>ПУИ ОДС, универсальную ОДС, с/у персонала ОДС, душевая ОДС, зона ожидания детских колясок ОДС, стрит.помещение ОДС, ПУИ ЦИН, универсальную ЦИН, ПУИ ЦИН, возможноформат плита по технологическим требованиям для проездаи размещения оборудования | |
| **Откорректирована толщина штукатурки** на наружных опоссах, с учетом шарнирных монтажного зазора дверных блоков. | ОС-4 ОС-5 - изменен состав<br>ОС-22 - новый состав, прежний состав аннулируется<br>ОС-60 - аннулирована | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Отделкаоконных проемов в наружныхстенах, отделкадверных опоссов лифтового холла, тамбур-шлюза, лестничныхклеток, отделка дверных опоссов техническихпомещений отделкаопоссов техническогопространства для прокладкиинженерныхкоммуникацийдля опоссов без подзамкового паркинга<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Отделкадверных опоссов техническогопространства для прокладки инженерныхкоммуникаций<br>ЧЕРДАК<br>Отделкадверных опоссов техническогопространства для прокладки инженерныхкоммуникаций, отделкадверных опоссов вашинного помещениятрех, помещениеОС (на кровле) |
| **Назначена отделка** по утеплителю **техническим помещениям** для прокладкиинженерныхкоммуникацийв объектах без подзамкового паркинга | ОС-3 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Технологическоепомещение для прокладкиинженерныхкоммуникацийв объектах без подзамкового паркинга | |
| **Назначена отделка** утепленным**тех**ническим проемов **воздухозаборной шахты** в наружнойстене при устройстве вентиляционныхрешеток (в конструктивестены или оставе витража) | ОС-3 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Воздухозаборная шахта (в т.ч. отделка опоссов проемов наружнойстен при устройстве вентиляционныхрешеток), техническоепространство для прокладкиинженерныхкоммуникаций | |
| **Назначена отделка** для торцов конструктивныхэлементовдля площадок**лестницы выхода на кровлю** из технического пространства (чердака) | ОС-1 | ЧЕРДАК<br>Лестница техническогопространства для инженерныхкоммуникаций(выход ичердака на кровлю) | |
| Изменен тип отделки для устройства фартука у помещения приема пищи(ИП) **улучшенная штукатурка заменена на простую штукатурку** (в соответствии с новыми ЗиП) | ОС-30 заменена на ОС-16<br>ОС-16 заменена на ОС-17 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Помещениеприема пищи(ЦИН) | |
| Изменен тип отделки для устройства фартука на кухне **затирка улучшенная штукатурка заменены на простую штукатурку** (в соответствии с запросом СМУ и новым ЗиП) | ОС-1 заменена на ОС-6<br>ОС-6 заменена на ОС-16<br>ОС-6 - новый состав, прежний состав аннулирован | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Кухня(фартук кухонь-600 мм от столешницы) | |
| **Назначена отделка** для стен **проема СС** в уловом помещениимусора (помещение КП МПТ) по поверхности железобетонных | ОС-23 - новый состав, прежний состав аннулирован | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>ПроемыСС уловомо помещениимусора (КП МПТЦ) | |
| **Назначена черновая отделка эпоксидного** пространства от **пыли** с толщиной 70х75 и разными по высоте, за исключениемштукатуреннего слоя по поверхности утеплителя.Обеспечиваемаявлагопаропроницаемость не менее сопротивлениюводяному паровпроникновению (по разновременности с ЗиКР) | ОС-3 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лифтовой холл тамбур-шлюз(при лифтовом холле)<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Тамбур МОП, вестибюль, колясочная, помещениеконсьержа, помещение охраны<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лифтовой холл межквартирный коридор | |
| 04.2026 | Исключена черновая отделка эксплуатируемыхтехнологических по кирпичу и очистку бетонному блоку | ОС-7, ОС-15 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Эксплуатируемоетехнологическое<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Эксплуатируемоетехнологическое<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Эксплуатируемоетехнологическое |
| 04.2026 | Для помещениясистемыбезопасностиучтенаизменяет для зашивки на отделкаоконныхпроемовна (по согласованию с МКР-Мирокома ТИ. от 20.04.2026) | ОС-8 заменена на ОС-55<br>ОС-18 заменена на ОС-9<br>ОС-19 заменена на ОС-9 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничная клетка (эвакуачасть)<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лестничная клетка (эвакуачасть)<br>Лестничная клетка (эвакуачасть) |
| 06.2025 | **Исключена** грунтовка под финишную штукатурку **окраска стен** грунтовка **и разметка, применяющейся обеспылевящая протягка** (по требованиям новой ЗиН) | ОП-1, ОП-2 замена на ОП-14<br>ОП-1, ОП-2 - аннулированы | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Помещениеинвентаризации, зона размещениятепловоз узла, расположенного в помещениитехническогопространства сишениями(участки,рампа (проезжая часть, пешеходныезоны, зонавъездавыезда), отделка опоссов проемов в наружныхстенах |
| **Исключена** грунтовка под финишную штукатурку **окраска заполненного пространства** потолка Гипсилто, камнем **предусматривается обеспылевание** (по требованиям новой ЗиН) | ОП-4,ОП-27 замена на ОП-14<br>ОП-27 - аннулирована | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лифтовой холл тамбур-шлюз(при лифтовом холле)<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Тамбур МОП, вестибюль, колясочная, помещениеконсьержа, помещение охраны<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лифтовой холл межквартирный коридор |
| Для лифтовых холлов, лестничныхклеток подземной части, лестничныхклеток технического пространства изменен тип ручной отделки **улучшенная штукатурка заменена на простую штукатурку окраска** (в соответствии с запросом СМУ и новым ЗиП) | ОП-3 замена на ОП-4 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лифтовой холл, тамбур-шлюз(при лифтовом холле), лестничныеклетки (стены, пол), лестничныеклетки, эвакуационная лестница, лестничныеклетки техническогопространства, эвакуационная опоссов лифтового холла, тамбур-шлюза, лестничныеклетки<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки (эвакуационная лестница подземного этажа), лестничныеклетки (лестница техническогопространства для прокладки инженерныхкоммуникаций) |
| **Назначена** грунтовка под финишную штукатурку запологан-конструкциипотолка Гипсилто помещений ЦИН | ОП-5, ОП-6 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Тамбур ЦИН, сушилкаверхней ЦИН | |
| Назначена отделка для **зашивки коммуникаций под потолком в вестибюле** МОП | ОП-26 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Вестибюль | |
| **Назначена отделка** для конструктивныхэлементовпомещений и площадок**лестницы выхода на кровлю** из технического пространства (чердака) | ОП-14 | ЧЕРДАК<br>Лестница техническогопространства для инженерныхкоммуникаций(выход ичердака на кровлю) | |
| **Изменена толщина** слоя отделки**декоративной плитки** для отделки **фартука** на кухнеквартир (в связи с замена облицовочно требованиями новой ЗиП) | ОП-23 - изменен состав | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Кухня(фартук кухонь-600 мм от столешницы) | |
| **Назначена отделка** чернаягрунт-фальшполов для помещений электрощитовойв ВРУ автостолике, **электрощитовых** жилой, нежилойчастях подземной этажа | ОП-14 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Электрощитовая ВРУ автостолике, электрощитоваянежилой,нежилой части | |
| **Назначена отделка опоссов** проемов в наружныхстенах МОП для внутренних конструкций **ук-ч.п.** | ОП-26 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Вестибюль, колясочная (жилойчастьюна стенах приватрамкойконструкции от ук-ч.п.) | |
| **Указанные типов краски**, приведенное соответствие с Реестром АИ, добавлено указание **влагостойкости** | ОП-5, ОП-6, ОП-10, ОП-11, ОП-13<br>ОП-6 - аннулирована | | |
| Из стандарта **исключены места применения**: мусоросборная камера или дверных опоссы, тамбур-мусоросборнойкамеры и его дверные опоссы, перекрещёнбалкона его дверные опоссы, тамбура перекрещонбалкона. | | | |
| 06.2025 | **Исключена** грунтовка глубокого проникновения **штукатурка** на цементнойоснове для отделкина площадкахлестничных маршей, а также полосах в лестничныхклетках подзамкового этажа (по требованиям новой ЗиП) | ПТ-10, ПТ-20 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки (эвакуационная лестница подземного этажа) |
| **Исключена** грунтовка под финишную штукатурку **окраска потолка** за подвесным потолком Гипсилто, камнем **предусматривается обеспылевание** (по требованиям новой ЗиП) | ПТ-2ПТ-3 / ПТ-7ПТ-32 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лифтовой холл тамбур-шлюз(при лифтовом холле)<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Тамбур МОП, вестибюль, колясочная, помещениеконсьержа, помещение охраны<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лифтовой холл межквартирный коридор | |
| **Исключена** грунтовка глубокого проникновения **штукатурка** по поверхности **ГСП**, предусматривается только шпатлевочное | ПТ-9ПТ-18ПТ-31 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Универсальную<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, тамбур ОДС (машинноеотделениелифтовой потолок), универсальную ОДС: кроме гардеробной (машинноеотделениелифтовой потолок), ПУИ ОДС универсальную ОДС, с/у персонала ОДС, душевая ОДС, тамбур ЦИН (машинноеотделениелифтовой потолок), помещениеприема пищи, ПУИ ЦИН, сушилкаверхней ЦИН (машинноеотделениелифтовой потолок)<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>С/у за строительнымиотделкой | |
| **Для потолка рампы назначен** новый дополнительный**слой отделки с утеплением**, применяющегося только помещениях с разрезкой 3,9м; толщиноюутепления- по расчету | ПТ-27 - новый состав, прежний состав аннулирован | Рампа (проезжая часть, пешеходныезоны, зонавъездавыезда) | |
| ГОСТ 462 с составе отдельностиотделки **на** ГОСТ-463 (ГСП-НО более не производятсяпустыньмастеровзаме) | ПТ-9 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Универсальную<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, ПУИ ОДС, универсальную ОДС, с/у персонала ОДС, душевая ОДС<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>С/у за строительнымиотделкой | |
| Добавлен**новый тип** отделкиполов для зашивки **коммуникаций в вестибюле** МОП | ПТ-22 - новый состав, прежний состав аннулирован | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Вестибюль | |
| Для потолка**Гипсило в помещениях ЦИН изменен размер** ячейки **с 75х75 на 100х100 с окраской заполненного** пространства (в соответствии с новыми требованиями к ЦИН), для тамбура ЦИН **цвет** подвесного потолка изменен **на белый** | ПТ-15ПТ-16 заменены на ПТ-12ПТ-13<br>ПТ-12ПТ-13 - новые составы, прежние составы аннулированы | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Тамбур ЦИН, место администратора, информационная, рабочая зона специалистов, зона отдыхаберу, зона ожидания детских колясок | |
| Для помещенияприема пищи ЦИН типотделкизаменена Гипсилто | ПТ-13 | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Помещениеприема пищи | |
| **Назначена отделка** для незаконопитныхлестничныхмаршей и площадок**лестницы выхода на кровлю** из технического пространства (чердака) | ПТ-26 | ЧЕРДАК<br>Лестница техническогопространства для инженерныхкоммуникаций(выход ичердака на кровлю) | |
| Для лестничныхклеток подземной части, лестничныхклеток технического пространства изменен типотделки потолка **улучшенная окраска заменена на простую окраску** (по требованиям новой ЗиП) | ПТ-4 заменена на ПТ-20<br>ПТ-20 - новый состав, прежний состав аннулирован<br>ПТ-10 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки (эвакуационная лестница подземного этажа) | |
| Для **лестничной клетки эвакуационной лестницы** из подземногоэтажа **назначено два типа отделки потолка**: без утепленияс утепленнымзаданиемЭОМ | ПТ-20 - новый состав, прежний состав аннулирован<br>ПТ-10 - изменен состав | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки (эвакуационная лестница подземного этажа) | |
| **Исключено указание теплопроводности** слоев утеплителя (по запросу ЭОМ) | ПТ-7ПТ-8ПТ-10/ ПТ-12ПТ-14ПТ-15/ ПТ-21ПТ-22ПТ-23ПТ-33ПТ-33/ ПТ-34 - изменен состав | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Рампа (проезжая часть, пешеходныезоны, зонавъездавыезда), воздухозаборнойшахты<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Рампа (проезжая часть), тамбур-шлюз (второй тамбур лестничныеклетки), лестничныеклетки (эвакуационная лестница подземного этажа), воздухозаборная шахта, техническоепространство для прокладкиинженерныхкоммуникаций, помещениеприема пищи, тамбур ОДС, тамбур ЦИН<br>ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ<br>Лоджии-квартиры (последнийэтаж), лоджии-квартиры длинныхадов (второй, последнийэтажи) | |
| **Увеличена толщина** слоя **утепления** (по запросу ЭОМ) | ПТ-25ПТ-33 - изменен состав | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лоджии-квартиры (последнийэтаж), лоджии-квартиры длинныхадов (второй, последнийэтажи) | |
| Добавлен**новый тип** отделкиполов для применения**в переходах тоннелях** Гипсилто в лифтовом холле последнегонаселенногоэтажа, требующегопереходных уровнейконструкции, предназначенныхсмежныхзданиях между RE1-150 | ПТ-1 - новый состав, прежний состав аннулирован | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>Лифтовой холл | |
| Добавлены**новые типы** отделкиполовдля применения помещениях **СС**, условно помещениях связи (помещения КП **МПТЦ**) с устройством подпольногопокрытия Гипсилто ТУ МПТЦ | ПТ-35<br>ПТ-36 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Помещениеуловое, условно помещениясвязи (помещениеКП МПТЦ)<br>ПЕРВЫЙ ЭТАЖ<br>ПомещениеСС<br>ЧЕРДАК<br>ПомещениеСС | |
| **Указанные типов краски**, приведенное соответствие с Реестром АИ, добавлено указание **влагостойкости** | ПТ-4, ПТ-5, ПТ-6, ПТ-10, ПТ-11, ПТ-13, ПТ-17, ПТ-18, ПТ-20, ПТ-22, ПТ-31 | | |
| Добавлен**новый тип** отделкиполов для применения помещениях**санитарных клеток** на объектах без подзамкой автостолике, необходимость утепленияопределяетсярасчетом ЭОМ | ПТ-36 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ<br>Лестничныеклетки | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 4

| Место применения | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Черновая отделка стен | | | | | | | | | | | | Чистовая отделка стен | | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | |
| | Монолитный ж/бетон | | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из кирпича | | | Кирпич | | Утеплитель | | ГСП-А (ГСП-НЗ) | | | Марка материала | | | Монолитный ж/бетон | | |
| **ПОМЕЩЕНИЯ АВТОСТОЯНКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Отделка откосов проемов в наружных стенах | ОС-4 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-30 мм | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | |
| - Помещение автостоянки<br>- Зона размещения теплового узла, расположенного в помещении автостоянки под секциями жилой части здания | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | | | ПТ-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - Рампа (проезжая часть, пешеходная зона, зона въезда/выезда) | Без технического пространства над рампой | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | При наличии технического пространства над рампой | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - Универсальный с/у | До уровня подвесного потолка | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 мм |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | ГСП-НЗ | 12.5 мм |
| | | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-16 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | | | |
| | Выше уровня подвесного потолка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| - Лифтовый холл<br>- Тамбур-шлюз (при лифтовом холле) | До отметки 60мм выше низа подвесного потолка "Грильято" | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-2 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | Выше отметки 60мм от низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 мм |
| - Лестничная клетка | - Площадка подземного этажа<br>- Междуэтажная лестничная площадка<br>- Лестничные марши | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Для объектов с подземной автостоянкой:<br>- Торцы и низ лестничных маршей<br>- Торцы и низ этажных и междуэтажных лестничных площадок<br>- Торцы и низ плиты перекрытия подземного этажа | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-20 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Для объектов без подземной автостоянки:<br>- Торцы и низ лестничных маршей<br>- Торцы и низ междуэтажных лестничных площадок | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Для объектов без подземной автостоянки (при необходимости утепления по заданию ЭЭФ):<br>- Низ плиты перекрытия подземного этажа | | | | | | | | | | | | | | | | ПТ-36 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 150 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Для объектов с подземной автостоянкой:<br>- Отделка дверных откосов лифтового холла<br>- Отделка дверных откосов тамбур-шлюза<br>Отделка дверных откосов лестничной клетки | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| **ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Отделка дверных откосов технических помещений | ОС-22 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Для объектов без подземной автостоянки:<br>- Отделка откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | | | | | | | | | | |
| - Помещение ИТП и ВНС<br>- Водомерный узел<br>- Венткамера ПД<br>- Венткамера автостоянки<br>- Насосная АПТ<br>- Помещение уборочной техники | Выше 1,8м | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | До 1,8м | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Помещение ИТП и ВНС<br>- Венткамера ПД<br>- Венткамера автостоянки<br>(расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС) | Выше 1,8м | | | | | | | | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на креплениях Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шумонет-БМ) ρ=47 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16.5 мм |
| | | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | | | | | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12.5 мм |
| | До 1,8м | | | | | | | | | | | | | | ОТ-16 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Электрощитовая и ВРУ автостоянки<br>- Электрощитовая жилой и нежилой части | От ур.ч.п./выше уровня фальшпола (при наличии) | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | Ниже уровня фальшпола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Тамбур-шлюз (технических помещений)<br>- Помещение узла учета тепла<br>- Помещение теплового узла | | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | | | | | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-5 | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Помещение СС<br>- Узловое помещение связи (помещение КП МПТЦ) | | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | | | | | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-35 | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF | 2 слоя |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| Для объектов без подземной автостоянки:<br>- Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - | - Воздухозаборная шахта | | | | | | | | | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - | - Приямки лифтовых шахт | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| - | - Приямки ВК | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов (Церезит CL 152) | 2 слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - Приямки СС (узловое помещение связи (КП МПТЦ)) | | | | | | ОС-23 | Гидроизоляция цементная (Церезит CR 65 WATERPROOF) по швам кирпичной кладки | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Гидроизоляция полимерцементная эластичная (Церезит CR 166) с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов (Церезит CL 152) | 2 слоя | | | | | | | | | | | |
| - | - Эксплуатируемые технические ниши | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЧНОГО ФУКЦИОНАЛА

| Места проживания | Отделка | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 4

| Место применения | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Черновая отделка стен | | | | | | | | | | | | | | Чистовая отделка стен | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | | | | | |
| | | Наружная стеновая панель | | Монолитный ж/бетон | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из ячеистых бетонных блоков | | Ячеистый бетонный блок | | Утеплитель | | ПГП | | ГСП-А (ГСП-НЗ) | | Марка покрытия | | Монолитный ж/бетон | | | | Плинтус потолочный | | |
| - Отделка оконных откосов и лестничной клетки | Наружные стеновые панели | ОС-44 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаным по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НФС | | | ОС-50 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаным по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>17-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаным по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 17-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой матовочей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 слоя | | | | | | |
| - Отделка оконных откосов и лифтовом холле | Наружные стеновые панели | ОС-31 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НФС | | | ОС-45 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)<br>ГСП-НЗ<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | 27 мм<br>12.5 мм<br>- | | | ОС-45 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)<br>ГСП-НЗ<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | 27 мм<br>12.5 мм<br>- | | | | | | | | | | | | |
| - Лифтовый холл<br>- Межквартирный коридор | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка в "Грильято" | ОС-12 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 1 слой<br>10 мм | ОС-21 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм | ОС-13 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 1 слой<br>до 35 мм | ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>2 мм | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-3 | Грунт-краска колерумая, группа горючести НГ<br>Окраска краской декоративной негорючей, текстурное нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой<br>1 слой | ПТ-2 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Заделка поверхности после демонтажа опалубки<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>1 слой | нет | нет | нет |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-1 (при наличии транзитных проходок инженерных коммуникаций за подвесным потолком Грильято лифтового холла) | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ<br>Полосы обшивки профилей из плит негорючих ПНХФ<br>Каркас металлический ПП 331 (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) с заполнением межкаркасного пространства плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ-Инсулейшн марка ТЗ/190 р=22 (±10%) кг/м³<br>Полосы обшивки профилей из плит негорючих ПНХФ<br>Плита негорючая ПНХФ<br>Шпатлевка стыков ПНХФ смесью гипсовой КНАУФ-Фугенфюллер<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 1 слой<br>24 мм<br>100 мм<br>24 мм<br>24 мм<br>-<br>1 слой<br>40 мм | | | |
| - Лестничная клетка (жилая часть) | - Площадка типового этажа<br>- Междуэтажная лестничная площадка<br>- Лестничные марши | ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>10 мм | ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>10 мм | ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>10 мм | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | ОТ-3<br>ОТ-14 | Грунт-краска колерумая, группа горючести НГ<br>Окраска краской декоративной негорючей, текстурное нанесение краскопультом, группа горючести НГ<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой<br>1 слой<br>1 слой | ПТ-4<br>ПТ-11 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Заделка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой матовочей за 2 раза, группа горючести НГ<br>Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой матовочей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет<br>нет | нет<br>нет | нет<br>нет |
| | - Торцы этажных и междуэтажных лестничных площадок | ОС-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | | | | |
| | - Торцы лестничных маршей | ОС-51 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой матовочей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| - Отделка оконных откосов | Наружные стеновые панели | ОС-31 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наружные стеновые панели (глубокий откос, наружная стеновая панель 330 мм + ячеистый бетонный блок 250 мм) | ОС-49 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НФС | | | ОС-45 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)<br>ГСП-НЗ<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | 27 мм<br>12.5 мм<br>- | | | ОС-45 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)<br>ГСП-НЗ<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | 27 мм<br>12.5 мм<br>- | | | | | | | | | | | | |
| - Отделка балконных откосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-8 | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| - Жилая комната | Стена, смежная с С/у к строительному исполнению/СПИ | ОС-36 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-40 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>2 мм | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой | 1 слой<br>1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| - Холл | | ОС-36 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-40 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>2 мм | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой | 1 слой<br>1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| - Кухня | | ОС-36 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-40 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>2 мм | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой | 1 слой<br>1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| - Кухня | Фартук кухни h=600 мм от столешницы | ОС-6 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>14 мм | | | | | | ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>14 мм | | | | | | ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>12* мм | | | | | | |
| - С/у (в строительном исполнении) | До уровня подвесного потолка | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм | 1 слой<br>до 35 мм | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>14 мм | | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>12* мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-16 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>12* мм | | | | | | |
| | В зоне установки ванны (до уровня подвесного потолка) | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм | 1 слой<br>до 35 мм | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>14 мм | | | | | | | ОТ-24 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная (Церезит CL 51) на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов (Церезит CL 152)<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>2 слоя<br>12* мм | ПТ-9 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 1 слой<br>2 слоя | ПЛП-02 | Плинтус потолочный 39х39мм | 39 мм |
| | Выше уровня подвесного потолка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Лоджия | Второй этаж, типовые этажи | ОС-43 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт) | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная (Технониколь 010) | 1 слой | ПТ-24 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Заделка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| | Последний этаж | | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | ОТ-29 | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа<br>Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм<br>180 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| - Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж | ОС-43 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт) | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная (Технониколь 010) | 1 слой | ПТ-24 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетоконтакт)<br>Заделка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| | Последний этаж | | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | ОТ-29 | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), р=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа<br>Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO)<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер)<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм<br>180 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЧЕРДАКА И ПОМЕЩЕНИЙ КРОВЛИ. ВЕРСИЯ 4

| Место применения | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Черновая отделка стен | | | | | | | | Чистовая отделка стен | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | |
| | Монолитный ж/бетон / Наружная стеновая панель | | | Кирпич | | | Ячеистый бетонный блок | | | Наименование материала | | | Монолитный ж/бетон | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций<br>- Чердак | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - Эксплуатируемые технические ниши | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | |
| - Машинное помещение лифтов | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Помещение СС (на кровле) | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | ПТ-35 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF | 2 слоя |
| | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| - Отделка оконных откосов в лестничной клетке жилой части (в уровне тех.надстройки) | ОС-32 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-54 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-54 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 мм | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 мм | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 мм | | | | | | |
| | | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| - Лестничная клетка (жилая часть) | - Низ междуэтажной лестничной площадки<br>- Низ площадки лестницы перед выходом на кровлю<br>- Потолок лестничной клетки | ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-55 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| | - Лестничные марши | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 мм | | Окраска краской декоративной негорючей, текстурное нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-11 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| | - Торцы междуэтажных лестничных площадок<br>- Торцы площадок лестницы перед выходом на кровлю | ОС-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | | | | | | | | | | | | |
| | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | |
| | - Торцы лестничных маршей | ОС-51 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | |
| - Лестница технического пространства для инженерных коммуникаций (выход из чердака на кровлю) | - Торцы и низ монолитных лестничных маршей и площадок | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| - Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердака | | ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | | | | | |
| - Отделка дверных откосов машинного помещения лифтов<br>- Отделка дверных откосов помещения СС (на кровле) | | ОС-22 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 мм | | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | |

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОС-1 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ОС-4 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-30 |
| ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 |
| ОС-6 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми | 14 |
| ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-9 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 |
| ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-11 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| ОС-12 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| ОС-13 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| ОС-14 | Гидроизоляция цементная Церезит СR 65 WATERPROOF с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов (Церезит CL 152) | 2 слоя |
| ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми | 14 |
| ОС-17 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 14 |
| ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-19 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-21 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-22 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14-25 |
| ОС-23 | Гидроизоляция цементная (Церезит СR 65 WATERPROOF) по швам кирпичной кладки | - |
| | Гидроизоляция полимерцементная эластичная (Церезит CR 166) с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов (Церезит CL 152) | 2 слоя |
| ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| ОС-25 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-26 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-27 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-28 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-30 | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-31 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-32 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| ОС-33 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-34 | Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) | 50 |
| | ГСП-НЗ | 12,5 |
| | Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| ОС-35 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-36 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-39 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-40 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-41 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-42 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-43 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-44 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-45 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-НЗ | 12,5 |
| | Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| ОС-48 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-49 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-50 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-51 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-52 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-53 | Грунтовка (Церезит СТ 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-54 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-55 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит СТ 17 PRO) | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 |

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОТ-2 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой |
| | Окраска краской декоративной негорючей, текстурное нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой |
| ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-6 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-7 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-9 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-11 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-12 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Окраска краской магнитно-грифельной в 4 слоя, группа горючести Г1 | 4 слоя |
| ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой |
| | Обои на флизелиновой основе, окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой | 1 слой |
| ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-16 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-19 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-20 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-21 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* |
| ОТ-22 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* |
| ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-24 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная (Церезит CL 51) на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов (Церезит CL 152) | 2 слоя |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-25 | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 15* |
| ОТ-26 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 15* |
| ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная (Технониколь 010) | 1 слой |
| | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 |

* - допускается отклонение толщины финишного слоя отделки ±2 мм в связи с изменением толщины керамогранита/керамической плитки.

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ/ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

| Марка | Состав | Толщина, мм | Примечание |
|---|---|---|---|
| ПТ-1 | Полосы обшивки профилей из плит негорючих ПНКФ | 24 | Применяется при наличии транзитных проходок инженерных коммуникаций за подвесным потолком Грильято на последнем жилом этаже |
| | Каркас металлический ППЗ 331 (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) с заполнением межкаркасного пространства плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка TS/TR) ρ=22 (±10%) кг/м³ | 100 | |
| | Полосы обшивки профилей из плит негорючих ПНКФ | 24 | |
| | Плита негорючая ПНКФ | 24 | |
| | Шпатлевка стыков ПНКФ смесью гипсовой КНАУФ-Фуген | - | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-2 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-3 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-4 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-5 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на креплениях Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шуманет-БМ) ρ=47 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 | |
| | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16,5 | |
| | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12,5 | |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-7 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-8 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 150 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 | |
| | ГСП-НЗ | 12,5 | |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-10 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 150 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-11 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-12 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести Г1 | 40 | |
| ПТ-13 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести Г1 | 40 | |
| ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| ПТ-15 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-16 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-17 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 | |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-18 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 | |
| | ГСП-А | 12,5 | |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | |
| ПТ-19 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной реечный | по проекту | |
| ПТ-20 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-21 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| ПТ-22 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 | |
| | ГСП-А | 12,5 | |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | |
| ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок натяжной | по проекту | |
| ПТ-24 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 180 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-26 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| ПТ-28 | Каркас металлический П 233 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 | |
| | Плита негорючая ПНКФ | 12,5 | |
| ПТ-29 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | Применяется для отделки козырьков входных групп МОП, подшивки арки в зоне проезда |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 200 | |
| | Потолок подвесной кассетный (типа PERFATEN АКФ 1000) на скрытой подвесной подсистеме (цвет черный) | 53 | |
| ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| ПТ-31 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 | |
| | ГСП-А | 12,5 | |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | |
| ПТ-32 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 150 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 | |
| ПТ-33 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 200 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Грунтовка глубокого проникновения (Церезит CT 17 PRO) | 1 слой | |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-34 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | по проекту | |
| ПТ-35 | Грунтовка (Церезит CT 19 Бетонконтакт) | 1 слой | |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 | |
| | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF | 2 слоя | |
| | Грунтовка под финишную отделку (Церезит IN 10 Грунт интерьер) | 1 слой | |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | |
| ПТ-36 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 | |
| | Утеплитель минераловатный (типа Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР), ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа | 150 | |
| | Слой штукатурно-клеевой (Технониколь 210) или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 | |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | |

## ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

| Марка | Состав | Толщина, мм | Примечание |
|---|---|---|---|
| ПЛП-02 | Плинтус потолочный 39х39мм | 39 | |