МФС | Генеральный Подрядчик

АР

# Альбом строительных конструкций и материалов. Отделка помещений.

Для объектов Реновации

ЖД-ТА-РЕН-АР-ОП

Разработано: Блок стандартизации проектных решений

Версия 3.2
31.08.2023

| Дата | Место применения | Марка | Содержание изменения |
|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | | | Изменение мест применения |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Лестничная клетка (жилая часть) | | По заявленному МФР **разделены** места применения **торцы межкартонных пощадок и торцы лестничных маршей**.<br>Отделка торцов лестничных маршей оставлена без изменений, для торцов площадок и межкартонных пощадок назначена отделка ОС-2в (со слоем затирки) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Лестничная клетка | | По заявленному МФР **разделены** места применения **торцы этажных и межкартонных пощадок и торцы лестничных маршей**.<br>Отделка торцов лестничных маршей оставлена без изменений, для торцов этажных и межкартонных пощадок назначена отделка ОС-2в (со слоем затирки) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Хол. встроенный шкаф | | Название места применения **Хол изменено** на **Хол, встроенный шкаф** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ | | **Добавлено** место применения встроенный шкаф **Шкаф-пенал** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА | | **Добавлены** места применения **Тамбур БКТ (без отделки). Сухие помещения БКТ (без отделки). Зашивка перекрыт коммуникаций под потолком** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ. ЛИФТОВ | | Добавлены места применения Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердака и Отделка дверных откосов машинного помещения лифтов, Помещение СС (не) жилой, Лестничная клетка (жилая часть) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА | | **Добавлено** места применения Лестничная клетка **(лестница в техническом пространстве** для прокладки инженерных коммуникаций), назначены марки отделки |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>ШИ<br>Тамбур ЦИН, Место администратора, Информационная зона, Рабочая зона специалистов, Зона службы охраны, Зона ожидания | | **Добавлено место применения** Зашивка инженерных коммуникаций под потолком |
| 20.07.2023 | ОДС<br>Тамбур ОДС, Сухие помещения ОДС (кроме серверной) | | |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>Тамбур-шлюз (техническое помещение), Электрощитовая и ВРУ автостоянки | | **Разделены** места применения Тамбур-шлюз (техническое помещение) и Электрощитовая и ВРУ автостоянки, по требованию МФР в помещениях назначен радиный тип плит и пьянусов |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА<br>Антресольный этаж, тамбур-шлюз (при инфлювом колке) - до отметки 60мм выше отметки пола подземного потока "Тримапто", Лестничная клетка) | | По основному монолитный **ж/б назначена** марка черновой отделки **ОС-19** (улучшенная штукатурка 17 мм). |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>Лестничная клетка (эвакуационная лестница из подземного этажа), Лестничная клетка (жилая часть)<br>ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ<br>Лестничная клетка | | По основному монолитный **ж/б назначена** марка черновой отделки **ОС-21** (улучшенная штукатурка 17 мм). |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ<br>Антресольный этаж, тамбур-шлюз (при инфлювом колке) - выше отметки 60мм выше отметки пола подземного потока "Тримапто" | | По основному монолитный **ж/б назначена** марка черновой отделки **ОС-41** (улучшенная штукатурка 17 мм, шпатлевка). |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ<br>Помещение стакана мусоропровода | | Назначена черновая **отделка стен** по штукатурке - **ОС-3** |
| 20.07.2023 | Изменение основной несущей конструкции | | |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА | | **Добавлено** новое основание под отделку **Выравнивание** монолитных конструкций в местах стыка со сборной конструкцией, назначены типы отделки |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА | | Основание **Выравнивание** монолитных конструкций в местах стыка со стенкой из ячеистых бетонных блоков изменено на Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стенкой из ячеистых бетонных блоков **кирпича** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ | | **Название основания** ГСП-4 ГСП-Н2 / ГЛКВ (за исключением шкаф-пенал в этажах 1, 2, 3) **изменено** на **ГСП-Н2** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТЕХ. ПР-ВА И МАШ. ПОМ. ЛИФТОВ | | Разделены основания Ячеистый бетонный блок и Кирпич |
| 20.07.2023 | Изменение состава типа отделки потолка | | |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-9,<br>OC-10,<br>OC-12,<br>OC-13,<br>OC-31,<br>OC-34,<br>OC-37,<br>OC-42,<br>OC-44 | В указанных типах отделки **сплошное выравнивание указано как улучшенная штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-11,<br>OC-32,<br>OC-41,<br>OC-49,<br>OC-50 | В указанных типах отделки **сплошное выравнивание указано как улучшенная штукатурка** (по требованию МФР) с **изменением толщины** штукатурного слоя **с 20 мм на 17 мм**. |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-4,<br>OC-33 | В указанных типах отделки **сплошное выравнивание указано как простое штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя. |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-2,<br>OC-3,<br>OC-30,<br>OC-43 | В указанных типах отделки **слой штукатурно-клеевой указан как улучшенная штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя. |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-47 | Состав типа изменен:<br>**Сплошное выравнивание** смесями **цементно-песчаным** толщиной **20 мм** **изменено на Простая штукатурка** смесями **гипсовым** по сетке СВУ 1Р.260.0Т.31-111-2004, толщиной до **35 мм**. |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-48 | Состав типа изменен:<br>**Сплошное выравнивание** смесями гипсовым толщиной **20 мм** **изменено на Простая штукатурка** смесями гипсовыми по сетке СВУ 1Р.260.0Т.31-111-2004, толщиной до **35 мм**. Добавлено слои шпатлевки поверхности на цементной основе и грунтовки глубокого проникновения |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-11,<br>OC-29,<br>OC-32,<br>OC-33,<br>OC-34,<br>OC-44,<br>OC-45,<br>OC-49,<br>OC-50 | В указанных типах отделки основа **профнил** улучшенный **оцинкованный** 25х25мм **заменен на профнил** условий **ПВХ** перфорированный и армированный стеклотканевой **сеткой** 100х100мм |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-29 | **Исключен** слой **ГСП-Н2** и грунтовки глубокого проникновения по ГСП, оцинкованные шпатлевки поверхности стыков выполняется по поверхности фанерного, толщина штукатурного слоя 17-35 мм |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-11,<br>OC-32,<br>OC-33,<br>OC-34,<br>OC-41,<br>OC-49,<br>OC-50 | Толщина минимального штукатурного слоя **отделок откосов по монолиту и ячеистому бетонному блоку изменена с 20 на 17** мм во всех типах отделки |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-45 | Толщина штукатурного слоя окончного откоса принята **17** мм. |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-6,<br>OC-28,<br>OC-40,<br>OC-46 | Состав типа изменен:<br>**Изменена Толщина** улучшенной штукатурки по кирпичу **с 20 на 17 мм.** |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-19,<br>OC-21 | Состав типа изменен:<br>**Изменена толщина** штукатурки **с 20 на 17 мм. Грунтовка глубокого проникновения изменена на Грунтовка Бетонконтакт.** |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-24 | Откорректировано название слоя отделки (сформулировано) без изменения свойств и толщины:<br>Шпателевка слоями **ГКЛ/ГВЛ заменена** на Шпателевка слоями **ГСП** |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-54 | Указан **новый состав** типа отделки, содержащий **простую штукатурку** слой **ГСП-Н2** толщиной **215 мм**, **грунтовка глубокого проникновения** (2 слоя) и финишную шпатлевочную КМЗ0 |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-25 | Состав типа изменен:<br>**Сплошное выравнивание** смесями **цементно-песчаным** по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, толщиной **до 35 мм.**<br>Откорректировано название слоя отделки (сформулировано) без изменения свойств и толщины:<br>**Изменены слои грунтовок, штукатурки и шпатлевки** (объединение с типом черновой отделки ОС-54 по предыдущей редакции 3.1). Грунтовка глубокого проникновения изменена на Грунтовку Бетонконтакт. Сплошное выравнивание смесями гипсовыми толщиной 20 мм. Грунтовка КМ изменена на Грунтовка на улучшенной штукатурке. Сплошное выравнивание по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, толщиной до 20 мм, шпатлевка изменена на шпатлевка финишная изменена на шпатлевку поверхности на цементной основе |
| 20.07.2023 | Черновая отделка стен | OC-14 | Кол-во слоев подготовительно увеличено до двух |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-30,<br>ОТ-31 | Тип силуэтов |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-4 | В слое окраски **исключена** характеристика **"водно-дисперсионная"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ)<br>В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-8 | В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) **добавлена** характеристика **"водно-дисперсионная"** |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-10 | В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) **добавлена** характеристика **"водно-дисперсионная"** |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-11 | В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) **добавлена** характеристика **"водно-дисперсионная"**, группа горючести **изменена** на **Г1** |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-17,<br>ОТ-18,<br>ОТ-27,<br>ОТ-28 | Марки **анулированы** |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-25,<br>ОТ-26 | Исключено указание цвета керамогранита |
| 20.07.2023 | Чистовая отделка стен | ОТ-1,<br>ОТ-2 | **Группа горючести** слов окраски **изменена на Г1** (по требованию МФР) |
| 20.07.2023 | Изменение назначений типов отделки отделки стен | | |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>МОП<br>Тамбур МОП (граничащий с улицей, второй тамбур западающей входной группы), Тамбур МОП (второй тамбур встроенно-входной группы), Вестибюль, колясочная, Помещение консьержа<br>ПОМЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ<br>Помещение охраны<br>ОДС<br>Тамбур ОДС, Сухие помещения ОДС (кроме серверной)<br>ШИ<br>Тамбур ЦИН, Место администратора, Информационная зона, Рабочая зона специалистов, Зона службы охраны, Зона ожидания, Зона ожидания с детским уголком, Универсальный с/у, ПУИ<br>ОТДЕЛКА АР ТИПОВОГО ЭТАЖА:<br>Антресольный этаж, межквартирный коридор | | **Выше отметки 60мм от низа** подземного потока **"Тримапто"** (ревечного потока) для ПУИ, с/у ЦУИ) для выравнивания монолитных пилонов в местах стыка со стенкой из ячеистых бетонных блоков/кирпича **назначена** отделка **ОС-1** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ОДС<br>Тамбур ОДС<br>ШИ<br>Тамбур ЦИН<br>ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА: | | **Выше отметки 60мм от низа** подземного потока **"Тримапто"** (ревечного потока) для ПУИ, с/у ЦУИ) для выравнивания монолитных пилонов в местах стыка со стенкой из ячеистых бетонных блоков/кирпича **назначена** отделка **ОС-1** |
| 20.07.2023 | ОДС<br>Тамбур ОДС<br>ШИ<br>Помещение приема пищи | | **Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-39** (улучшенная штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ШИ<br>Помещение приема пищи (фартук кухни h=600 мм от столешницы) | | **Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-42** и **ОС-1а** для фартука (улучшенная штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ШИ<br>Помещение приема пищи (эвакуационная лестница из подземного этажа) | | **Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-25** (улучшенная штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Отделка дверного откоса в мусоросборной камере | | По основному монолитный **ж/б назначена** марка черновой отделки **ОС-4**. Изменено только марка, **без изменений** состава **отделки** ОС-33 в прошлой редакции являлось только дубликатом ОС-4. |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Отделка дверного откоса в мусоросборной камере | | По основанию Ячеистый бетонный блок **марки** ячеистой отделки **изменена на ОС-5** (условий профиль + простая штукатурка цвел.-лист., силикатный) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ОДС<br>Тамбур ОДС<br>ШИ<br>Тамбур ЦИН<br>ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Тамбур | | **Выше отметки 60мм от низа** подземного потока **"Тримапто"** по основанию Улитлитель **назначена** отделка **ОС-54** (простая штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>АВЗОСТОЯНКА<br>Рампа<br>ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ<br>Воздухозаборная шахта<br>ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ<br>Электрощитовая жилой и нежилой части, Воздухозаборная шахта, технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, Электрощитовая технических нишах | | По основанию улитлитель **назначена** отделка **ОС-54** (простая штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, вентиляторы ПД, вентиляторы автостоянки, помещение АПТ, помещение уборочной техники, Электрощитовая и ВРУ автостоянки, тамбур-шлюз (техническое помещение), Помещение для размещения мусорных узлов учета тепла, тепловой узел | | Кол-во слоев подготовительно увеличено до двух<br>**Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-53** (простая штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>Антресольный этаж, тамбур-шлюз (при инфлювом колке) - До отметки 60мм выше отметки над подземного потока "Тримапто"<br>Лестничная клетка - Площадка подземного этажа, межкартонная площадка, лестничная площадка | | **Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-25** (улучшенная штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>Антресольный этаж, тамбур-шлюз (при инфлювом колке) - выше отметки 60мм от низа подземного потока "Тримапто" | | **Для выравнивания** монолитных конструкций **назначена** отделка **ОС-1** (штукатурка) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Тамбур БКТ (без отделки) | | **Назначена** черновая **отделка стен** по штукатурке - **ОС-3** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Хол. - Шкаф-пенал | | **Назначена** отделка **ОС-33** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Лестничная клетка | | **Толщина штукатурки** по основанию Ячеистый бетонный блок **изменена с 20 мм на 17 мм**, приновано марка **ОС-18**. |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Антресольный этаж, межквартирный коридор - До отметки 60мм от низа подземного потока "Тримапто" | | **Толщина штукатурки** по основанию Ячеистый бетонный блок **изменена с 20 мм на 17 мм**, приновано марка **ОС-20**. |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Антресольный этаж, межквартирный коридор - выше отметки 60мм от низа подземного потока "Тримапто" | | **Толщина штукатурки** по основанию Ячеистый бетонный блок **изменена с 20 мм на 17 мм**, приновано марка **ОС-41**. |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ.<br>Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердака | | **Назначена** черновая и чистовая **отделка** дверных **откосов**, назначены марки **ОС-4**, **ОС-5** (простая штукатурка), **ОТ-14** (обеспыливание) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ.<br>Отделка дверных откосов машинного помещения лифтов, Помещение СС (не) жилой | | **Назначена** черновая и чистовая **отделка** дверных **откосов**, назначены марки **ОС-4**, **ОС-5** (простая штукатурка), **ОТ-5** (простая окраска) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТЕХ. ПР-ВА И МАШ. ПОМ. ЛИФТОВ:<br>Технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердак, Эксплуатируемая техническая ниша, Машинное помещение лифтов, Помещение СС (не) жилой | | По основанию **Кирпич назначен** тип отделки **ОС-7** (простая штукатурка по сетке) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Лестничная клетка (жилая часть) | | **Исключена отделка** по основанию **ГСП-А (ГСП-Н2)** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Электрощитовая жилой и нежилой части, Помещение СС | | Для указанных помещений **марка** чистовой отделки **заменена на ОТ-5** (на водостойкая краска) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>Отделка дверных проемов в наружных стенах МОП - Помещение консьержа | | **Марка** чистовой отделки **заменена на ОТ-8** (на влагостойкая краска) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА:<br>Лестничная клетка - Торцы лестничных маршей, этажных и межкартонных площадок | | **Марка** чистовой отделки **заменена на ОТ-10** (на влагостойкая водно-дисперсионная краска) |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ:<br>Отделка дверных откосов в лестничной клетке; Отделка дверных откосов в коридорах холл, Лестничная клетка - Торцы этажных и межкартонных площадок, Торцы лестничных маршей | | |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА:<br>ШИ<br>Отделка откосов проемов в наружных стенах ЦИН<br>ОДС<br>Отделка откосов проемов в наружных стенах ОДС | | **Назначена** марка чистовой отделки **ОТ-11** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>МОП<br>Вестибюль, колясочная | | **Исключены** марки чистовой отделки **ОТ-27, ОТ-28** |
| 20.07.2023 | Изменение состава типов отделки потолка | | |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-2,<br>ПТ-13,<br>ПТ-16,<br>ПТ-27 | В указанных типах отделки **слой штукатурно-клеевой указан как простая штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-10,<br>ПТ-25 | В указанных типах отделки **слой штукатурно-клеевой указан как улучшенная штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-8 | **Изменен состав** марки, назначено утепление с окраской |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-21 | **Изменен состав** марки, **назначено утепление** по штукатурным слоям **без чистовой отделки** |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-31 | **Добавлена новая марка** потолка (подвесной потолок с зашивкой ГСП-А, шпателевкой на цементной основе и окраской) |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-17 | В указанных типах отделки **слой штукатурно-клеевой указан как улучшенная штукатурка** (по требованию МФР) с сохраненным толщины штукатурного слоя |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-17 | В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-18 | В слое окраски **исключена** характеристика **"малостойкая"** (для применения в соответствии с новым Каталогом АИ) |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-2,<br>ПТ-3,<br>ПТ-7,<br>ПТ-15,<br>ПТ-16,<br>ПТ-19 | **Добавлена** указание группы горючести **НГ** (по требованию МФР). Группа горючести применяется для всех значимых подвесного потолка, включая окрашенные профлист. |
| 20.07.2023 | Потолок | ПТ-1 | **Группа горючести** слов окраски **изменена на Г1** (по требованию МФР) |
| 20.07.2023 | Изменения назначений типов отделки потолка | | |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>Тамбур БКТ (без отделки) | | **Назначена** отделка потолка - **ПТ-21** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>Сухие помещения БКТ (без отделки). Зашивка перекрыт коммуникаций под потолком | | **Назначена** отделка потолка - **ПТ-28** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>ШИ<br>Тамбур ЦИН - Зашивка инженерных коммуникаций под потолком<br>ОДС<br>Тамбур ОДС - Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | **Назначена** марка отделки потолка **ПТ-31** |
| 20.07.2023 | ШИ<br>Место администратора, Информационная зона, Рабочая зона специалистов, Зона службы охраны, Зона ожидания - Зашивка инженерных коммуникаций под потолком<br>ОДС<br>Сухие помещения ОДС (кроме серверной) - Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | Назначена марка отделки потолка **ПТ-18** |
| 20.07.2023 | Изменения назначений марок полов и плинтусов (см. совместно с: ЖД.ТАС.РЕН-АР.ВК.ПЗ) | | |
| 20.07.2023 | Помпезс напольный | | Марки плинтусов приведены в соответствие с Стандартом полов ЖД.ТАС.РЕН-АР.ВК.ПЗ и Каталогом АИ |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА РОДЗЕМНОГО ЭТАЖА<br>Электрощитовая и ВРУ автостоянки<br>ОТДЕЛКА АР 1 ЭТАЖА<br>Помещение СС | | По требованию МФР тип пола изменен на П-22, тип плинтуса на ПЛН-09 |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ. ЛИФТОВ:<br>Технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердак | | **Указан** дополнительный тип пола, применяемый в зоне металлических подшонов под вент шахты - **П-47** |
| 20.07.2023 | ОТДЕЛКА АР ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ<br>Лестничная клетка (жилая часть) | | **Указан** дополнительный тип пола, применяемый за защитной конструкцией коммуникаций - **П-50** |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | ПОЛ | | | | Плинтус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Черновая отделка стен | | | | | | | | | | | | Чистовая отделка стен | | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | | | Марка покрытия | | | | |
| | Монолитный ж/бетон | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из кирпича | | Кирпич | | Утеплитель | | ГСП-А (ГСП-Н2) | | | | Марка материала | | | | Монолитный ж/бетон | | Плинтус | | | | | | |
| АВТОСТОЯНКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов проемов в наружных стенах | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение хранения автомобилей — Основное пространство | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-1 | Грунтовка силикатная | 1 слой | ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-7 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (Колер уется в RAL-7030) - Засыпка кварцевым песком, Фракция: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя | 0,9 мм | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | Стяжка бетонная В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону | 100-150 мм | | | |
| Область входа в жилой дом (акцентные стены) | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | ОТ-2 | Грунтовка силикатная | 1 слой | | Грунтовка силикатная | 1 слой | | | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола | 0,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 (акцентная) | 2 слоя | | Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Рампа — Проезжая часть | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-54 | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-1 | Грунтовка силикатная | 1 слой | ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-8 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (Колер уется в RAL-7030) - Засыпка кварцевым песком, Фракция: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 1 слой - Засыпка кварцевым песком, Фракция: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя | 2 мм | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стяжка бетонная В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону | 100-150 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола | 0,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Пешеходная зона, колесоотбой | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Грунтовка силикатная | 1 слой | | П-9 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (Колер уется в RAL-7030) - Засыпка кварцевым песком, Фракция: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя | 0,9 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бетонная стяжка В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону | 100 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250, пролит, цем. молоком | 100/150 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола | 0,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Зона въезда/выезда | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | П-10 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная: - Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (Колер уется в RAL-7030) - Засыпка кварцевым песком, Фракция: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм - Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стяжка бетонная В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону | 100 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пенополистирол экструдированный (Технониколь CARBON SOLID 500), прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 0,5 мПа, λ=0,034 Вт/м*С | 50 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер: - Покрытие TAIKOR Elastic 300 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя - Грунт TAIKOR Primer 210 с заведением на стены на 200 мм - 1 слой - Подливка выбоин до 30 мм составом Sika grout 316, 5% от площади пола | 0,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Лифтовый холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) — До отметки 60мм выше отметки низа подвесного потолка "Тримлето" | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-13 | Керамогранит с затиркой швов | 8 мм | ПАН-02 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 | 1 слой | | | |
| Выше отметки 60мм от низа подвесного потолка "Тримлето" | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 52 мм | | | 8 мм |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | Грунтовка глубокого проникновения | 14 мм | | | | | | | | Потолок подвесной металлический типа "Тримлето" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 мм | | | Пленка пароизоляционная армированная | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | | | | | | | | | | | | | | Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 | 85 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по | | | |
| Лестничная клетка — Площадка подземного этажа, междуэтажная площадка, лестничные марши | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-2 | Керамогранит с затиркой швов | 8 мм | ПАН-02 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | Ремонтная смесь Ceresit CD 24 | 6 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штукатурка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скопления воды | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Торцы лестничных маршей, этажных и междуэтажных площадок | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | | |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов лифтового холла, тамбур-шлюза, лестничной клетки | ОС-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | ОС-6 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | |
| | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | | | | | |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов технических помещений | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | | | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций (для объектов без подземного паркинга) | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | | | | | | |
| | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники — Выше 1,8м | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-11 | Керамогранит с затиркой швов | 7 мм | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | |
| До 1,8м | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 мм | | | | | | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скопления воды | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 45-135 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС — Выше 1,8м | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей) | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на крепежах Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шуманет-ЭКО) ρ=32±2 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 мм | нет | П-11 | Керамогранит с затиркой швов | 7 мм | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16,5 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12,5 мм | | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | |
| До 1,8м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | | | | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скопления воды | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 45-135 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 мм | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | | |
| Тамбур-шлюз (технических помещений) | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-12 | Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей и обеспыливающей пропиткой | 7 мм | ПАН-04 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 7 мм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 | 1 слой | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 52 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пленка пароизоляционная армированная | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, П25, М250 | 85 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Электрощитовая и ВРУ автостоянки | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-22 | Линолеум антистатичный пожаробезопасный | 2 мм | ПАН-09 | Плинтус гибкий ПВХ h=100мм, группа горючести Г1 | - |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Клей для ПВХ и каучуковых покрытий Ceresit K 188E | 1 слой | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 58 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пленка полиэтиленовая 200 мкр | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | Утеплитель минеральноватный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С | 50 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-11 | Керамогранит с затиркой швов, износостойкость неглазурованных плиток не более 0,5 г/см2, класс износостойкости PEI 5, предел прочности при изгибе не менее 35 МПа по ГОСТ 13996-2019 Таблица 24, морозостойкая, класс противоскольжения R9 | 7 мм | ПАН-04 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 7 мм |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Клей плиточный водостойкий | 6 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скопления воды | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 45-135 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций (для объектов без подземного паркинга) | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-6 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | | | |
| - — Воздухозаборная шахта | | | | | | | | | | | ОС-54 | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм | нет | П-5 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С | по проекту | | | Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3) | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пленка полиэтиленовая 200 мкр | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | Утеплитель минеральноватный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м*С | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| - — Привязки лифтовых шахт | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | П-6 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| - — Привязки ВК | ОС-14 | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF | 2 слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П-16 | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | 2 слоя | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скопления воды | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |
| - — Эксплуатируемые технические ниши | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | П-6 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | | | | | | Монолитный ж/бетон | по проекту | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 3

## СТЕНЫ. Черновая отделка стен (1)

| Место применения | | Наружная стеновая панель | | | Монолитный ж/бетон | | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из ячеистых бетонных блоков | | | Ячеистый бетонный блок | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МОП** | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | ОС-44 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-50 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>17-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 17-35 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Отделка оконных откосов в лифтовом холле | | ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-49 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | ОС-45 | ГСП-Н2<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 12,5 мм<br>1 слой<br>19 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-12 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>10 мм | ОС-21 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм | ОС-13 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 | 1 слой<br>до 35 мм | ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>14 мм |
| Помещение ствола мусоропровода | | | | | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Лестничная клетка | Площадка типового этажа<br>Площадка междуэтажная<br>Лестничные марши | ОС-9 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>10 мм | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>17 мм | | | | ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>17 мм |
| | Торцы этажных и междуэтажных площадок | | | | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | | | | ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе | 1 слой<br>2 мм | | | | | | |
| Тамбур | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | |
| Переходной балкон | | | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | | | | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 1 слой<br>14 мм |
| **КВАРТИРЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов | | ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10-40 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | | ОС-45 | ГСП-Н2<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 12,5 мм<br>1 слой<br>19 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Отделка балконных откосов | | | | | | | | | | | ОС-33 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17-35 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Жилая комната | | ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| | Стена, смежная с с/у в строительном исполнении | | | | | | | | | | | | |
| Холл, встроенный шкаф | | | | | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| | Шкаф-пакет | | | | | | | | | | | | |
| Кухня | | ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>до 35 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм |
| Кухня | Фартук кухни h=600 мм от столешницы | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | | | | ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм |
| С/у (в строительном исполнении) | | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | | | | ОС-15 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм |
| | В зоне установки ванны | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 1 слой<br>2-4 мм | | | | ОС-15 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>17 мм |
| Лоджия | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 1 слой<br>5 мм | | | | | | | | | |
| Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 1 слой<br>5 мм | | | | | | | | | |

## СТЕНЫ. Черновая отделка стен (2) и Чистовая отделка стен

| Место применения | | Утеплитель | | | ПГП | | | ГСП-А (ГСП-Н2) | | | Чистовая отделка стен. Марка покрытия | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МОП** | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 слоя |
| Отделка оконных откосов в лифтовом холле | | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 слоя |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | | | | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение | 1 слой<br>1 слой |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 мм | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку<br>Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 слоя |
| Помещение ствола мусоропровода | | | | | | | | | | | ОТ-7 | Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 1 слой<br>2 слоя |
| Лестничная клетка | Площадка типового этажа<br>Площадка междуэтажная<br>Лестничные марши | ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой<br>1 слой |
| | Торцы этажных и междуэтажных площадок | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Торцы лестничных маршей | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| Тамбур | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой<br>1 слой |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-54 | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку<br>Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 слоя |
| Переходной балкон | | | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| **КВАРТИРЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов | | | | | | | | | | | ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 1 слой<br>2 слоя |
| Отделка балконных откосов | | | | | | | | | | | ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 1 слой<br>2 слоя |
| Жилая комната | | | | | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной | 1 слой<br>1 слой |
| | Стена, смежная с с/у в строительном исполнении | | | | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>17 мм<br>1 слой<br>2 мм | | | | | | |
| Холл, встроенный шкаф | | | | | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной | 1 слой<br>1 слой |
| | Шкаф-пакет | | | | | | | ОС-23 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 1 слой<br>2 мм | | | |
| Кухня | | | | | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 1 слой<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку<br>Обои на флизелиновой основе, окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной | 1 слой<br>1 слой |
| Кухня | Фартук кухни h=600 мм от столешницы | | | | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 1 слой<br>10 мм | | | | ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>12 мм |
| С/у (в строительном исполнении) | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей) | | ОТ-15<br>ОТ-16 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов<br>Грунтовка Бетонконтакт<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>12 мм<br>1 слой<br>12 мм |
| | В зоне установки ванны | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей) | | ОТ-24 | Грунтовка глубокого проникновения<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 1 слой<br>2 слоя<br>12 мм |
| Лоджия | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ОС-2 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная<br>Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 1 слой<br>5 мм |
| Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ОС-2 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная<br>Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 1 слой<br>5 мм |

## ПОТОЛОК. Черновая / Чистовая отделка потолка

| Место применения | | Монолитный ж/бетон | | | Плинтус | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МОП** | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лифтовом холле | | | | | | | |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"<br>Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 слоя<br>1 слой | нет | нет | нет |
| Помещение ствола мусоропровода | | ПТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| Лестничная клетка | Площадка типового этажа<br>Площадка междуэтажная | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| | Лестничные марши | ПТ-11 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | | |
| | Торцы этажных и междуэтажных площадок | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | | | | | | |
| Тамбур | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято"<br>Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С<br>Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 5 мм<br>150 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 слоя<br>40 мм | нет | нет | нет |
| Переходной балкон | | ПТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка фасадная универсальная<br>Простая окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| Эксплуатируемые технические ниши | | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет |
| **КВАРТИРЫ** | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов | | | | | | | |
| Отделка балконных откосов | | | | | | | |
| Жилая комната | <br>Стена, смежная с с/у в строительном исполнении | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| Холл, встроенный шкаф | <br>Шкаф-пакет | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| Кухня | <br>Фартук кухни h=600 мм от столешницы | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая<br>Потолок натяжной | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| С/у (в строительном исполнении) | <br>В зоне установки ванны | ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)<br>ГСП-Н2<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей)<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 27 мм<br>12,5 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | ПЛП-01 | Плинтус потолочный 38х38мм - 38 мм | |
| Лоджия | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| | | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С<br>Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 5 мм<br>150 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | | | |
| Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | нет | нет | нет |
| | | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С<br>Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 5 мм<br>150 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | | | |
| | | ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 1 слой<br>2-4 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | | | |
| | | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110)<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С<br>Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600<br>Грунтовка глубокого проникновения<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе<br>Грунтовка под финишную отделку<br>Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 5 мм<br>150 мм<br>10 мм<br>1 слой<br>2 мм<br>1 слой<br>2 слоя | | | |

## ПОЛ

| Место применения | | Марка покрытия | | | Плинтус | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МОП** | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лифтовом холле | | | | | | | |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | | П-35 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>86 мм<br>по проекту | ПЛН-02 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| Помещение ствола мусоропровода | | П-35 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>86 мм<br>по проекту | ПЛН-02 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| Лестничная клетка | Площадка типового этажа | П-3 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая<br>Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Монолитный ж/бетон | 1 слой<br>20 мм<br>1 слой<br>90 мм<br>по проекту | ПЛН-10 | Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся, окраска низа стен h=100мм, полоса по поверхности пола, ступеней b=50мм, RAL 7040 (Серое окно) | |
| | Площадка междуэтажная | П-4 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая<br>Пол наливной (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART<br>Грунтовка Бетонoконтакт Ceresit CT 19<br>Монолитный ж/бетон | 1 слой<br>20 мм<br>1 слой<br>по проекту | | | |
| | Лестничные марши | П-6 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая<br>Монолитный ж/бетон | 1 слой<br>по проекту | | | |
| | Торцы этажных и междуэтажных площадок | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | | | | | | |
| Тамбур | | П-48 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Пленка полиэтиленовая 200 мкр<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) q=100-120 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>46 мм<br>1 слой<br>40 мм<br>по проекту | ПЛН-02 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| Переходной балкон | | П-34 | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE 89, класс затирки RGR2T<br>Клей плиточный водостойкий Ceresit CM 17<br>Гидроизоляция полимерцементная эластичная CERESIT CR 166 с заведением на стену на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя мм<br>76-84<br>по проекту | нет | нет | нет |
| Эксплуатируемые технические ниши | | П-6 | Пропитка упрочняющая и обеспыливающая<br>Монолитный ж/бетон | 1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| **КВАРТИРЫ** | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов | | | | | | | |
| Отделка балконных откосов | | П-36 | Ламинат не ниже 32 класса<br>Подложка под ламинат<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>5 мм<br>1 слой<br>82 мм<br>5 мм<br>по проекту | ПЛН-08 | Плинтус напольный ПВХ с мягким краем, с одним кабель-каналом | 22 мм |
| | | П-38 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>82-95 мм<br>5 мм<br>по проекту | | | |
| | | П-39 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>1 слой<br>79 мм<br>5 мм<br>по проекту | | | |
| | | П-40 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>1 слой<br>79-92 мм<br>5 мм<br>по проекту | | | |
| Жилая комната | <br>Стена, смежная с с/у в строительном исполнении | П-36 | Ламинат не ниже 32 класса<br>Подложка под ламинат<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>5 мм<br>1 слой<br>82 мм<br>5 мм<br>по проекту | ПЛН-08 | Плинтус напольный ПВХ с мягким краем, с одним кабель-каналом | 22 мм |
| Холл, встроенный шкаф | <br>Шкаф-пакет | П-37 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>81 мм<br>5 мм<br>по проекту | ПЛН-08 | Плинтус напольный ПВХ с мягким краем, с одним кабель-каналом | 22 мм |
| | | П-36 | Ламинат не ниже 32 класса<br>Подложка под ламинат<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>5 мм<br>1 слой<br>82 мм<br>5 мм<br>по проекту | | | |
| Кухня | <br>Фартук кухни h=600 мм от столешницы | П-39 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>1 слой<br>79 мм<br>5 мм<br>по проекту | ПЛН-08 | Плинтус напольный ПВХ с мягким краем, с одним кабель-каналом | 22 мм |
| С/у (в строительном исполнении) | <br>В зоне установки ванны | П-50 | Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм и на 100мм на перегородки ВС-23, ВС-24 с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Монолитный ж/бетон | 2 слоя<br>1 слой<br>по проекту | нет | нет | нет |
| | | П-41 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Подложка звукоизоляционная ISOLON 500 3005 AV<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>1 слой<br>79 мм<br>5 мм<br>по проекту | | | |
| Лоджия | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | П-43 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Стяжка сборная из двух слоев ЦСП 2*12 мм<br>Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>24 мм<br>90 мм<br>по проекту | ПЛН-07 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| | | П-44 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>46 мм<br>по проекту | | | |
| Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж<br>Типовой этаж<br>Последний этаж | П-43 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152<br>Стяжка сборная из двух слоев ЦСП 2*12 мм<br>Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф, прочность на сжатие 10% линейной деформации не менее 150 кПа, λ=0.023 Вт/м°С<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>2 слоя<br>24 мм<br>90 мм<br>по проекту | ПЛН-07 | Плинтус из керамогранита h=100мм (нарезать из керамогранита отделки пола) | 8 мм |
| | | П-45 | Керамогранит с затиркой швов<br>Клей плиточный водостойкий<br>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17<br>Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (фибра полипропиленовая 12мм, расход 0.6кг/м3)<br>Монолитный ж/бетон | 8 мм<br>6 мм<br>1 слой<br>86 мм<br>по проекту | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ. ЛИФТОВ. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | ПОЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Черновая отделка стен | | | | | | | | | | Чистовая отделка стен | | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | | | Марка покрытия | Плинтус |
| | Монолитный ж/бетон / Наружная стеновая панель | | | | Кирпич | | Ячеистый бетонный блок | | Утеплитель | | | Наименование материала | | | Монолитный ж/бетон | | | Плинтус | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, чердак | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-5 | нет |
| | В зоне установки металлического поддона под вентиляционную шахту | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | П-47 | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | П-5 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-46 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Лестничная клетка (жилая часть) | Площадка междуэтажная, площадка выхода на кровлю | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-4 | ПЛН-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Лестничные марши | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Торцы междуэтажных площадок, площадки выхода на кровлю | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердака | | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов машинного помещения лифтов, помещения СС (на кровле) | | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |

# СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| ОС-2 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-3 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 |
| ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| ОС-6 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-9 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 10 |
| ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 |
| ОС-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-12 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 |
| ОС-13 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| ОС-14 | Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 WATERPROOF | 2 слоя |
| ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми | 14 |
| ОС-17 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 14 |
| ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-21 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-22 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| ОС-23 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей) | - |
| ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-27 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-28 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-30 | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-32 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-60 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-33 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-34 | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-50 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-35 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-39 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-40 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-44 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-45 | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 19 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-46 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17 |
| ОС-47 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| ОС-48 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-49 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-50 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-52 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-54 | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |

# СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОТ-1 | Грунтовка силикатная | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-2 | Грунтовка силикатная | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 (акцентная) | 2 слоя |
| ОТ-3 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой |
| ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-6 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-7 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-9 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-11 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-12 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Окраска краской магнитно-грифельной в 2 слоя, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Обои на флизелиновой основе, окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной | 1 слой |
| ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 |
| ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 |
| ОТ-19 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 14 |
| ОТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 14 |
| ОТ-21 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 14 |
| ОТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 14 |
| ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 |
| ОТ-24 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная  на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов | 2 слоя |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12 |
| ОТ-25 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 16 |
| ОТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 16 |
| ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой |
| | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 |

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ/ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка силикатная | 1 слой |
| | Простая окраска краской негорючей за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-3 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на креплениях Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шуманет-ЭКО) ρ=30±2 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 |
| | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16,5 |
| | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-7 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | по проекту |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-8 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | 150 |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-10 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | 150 |
| | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-12 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-13 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | по проекту |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | по проекту |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-15 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | по проекту |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-17 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-18 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-А | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ПТ-19 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной реечный кубообразный | по проекту |
| ПТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-21 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | 150 |
| | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ПТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой |
| | Простая окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок натяжной | по проекту |
| ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | 150 |
| | Улучшенная штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С | 150 |
| | Простая штукатурка (слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог), армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-28 | Каркас металлический П 233 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | Плита негорючая ПНКФ | 12,5 |
| ПТ-29 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ Стандарт), ρ=72-88 кг/м³, λБ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением | 200 |
| | Потолок подвесной кассетный типа PERFATEN АКФ 1000 (цвет черный) на скрытой подвесной подсистеме | 53 |
| ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-31 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-А | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |

## ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ПЛП-01 | Плинтус потолочный 38х38мм | 38 |