Карточка нового Технического решения	
Название технического решения	Металлические двери в ПИУ консьержа
Инициатор нового ТР	ООО "Генеральный подрядчик-МФС" Управление стандартизации и сопровождения проектов, отдел стандартизации Руководитель отдела стандартизации Костенков А.С.
Описание технического решения	Для выполнения требований СП 29.13330.2011 для металлических дверей в ПУИ консьержа Д-40, Д-41 предусматривается особый тип блочной коробки, позволяющий выполнить устройство дверного проема с устройством нормативного конструктивного порога высотой 15 мм и без применения стационарного порога в составе конструкции дверного блока.
Отличие внедряемого технического решения от текущего	Исключен стационарный порог в составе дверного блока, в обязательном порядке предусматривается устройство конструктивного порога, изменились габаритные размеры дверного блока в свету и по коробке
Ключевые вехи	1. Объекты в проектировании на стадии П до захода в МГЭ. 2. Объекты в проектировании на стадии Р без штампа "в производство работ".
Отражение решения в Проектной документации	АР, ПЗ, ВОР
Отражение решения в Рабочей документации	АР, АИ
Исходные данные для внедрения Технического решения	Приложение к ВТР 05_Графическая часть (5 листов)
Ссылка на исходные данные	https://disk.yandex.ru/i/swYxXQyWqvGrNA
Необходимость перепрохождения экспертизы (в случае если предыдущая экспертиза по объекту пройдена без этого решения)	Нет
Производственные подразделения с которыми необходимо согласовать внедрение технического решения	ООО "Перспектива"
Путь внедрения Технического решения	1. Для объектов в проектировании на стадии П следует выполнить корректировку текстовой части АР (при наличии описания дверных блоков), корректировку описания дверных блоков в ВОР АР. 2. Для объектов в проектировании на стадии Р следует выполнить корректировку ведомости заполнения дверных проемов в разделе АР, корректировку плана напольных покрытий (с указанием стационарного порога) в разделе АИ, корректировку узловых решений в разделе АИ.
Необходимость корректировать/разрабатывать БИМ семейства?	Нет